

Vyřizuje:  
Telefon:  
Mobil:  
E-mail:  
Datum: 17. 6. 2021

MŽT Stavitelství, a.s.

Suderova 2024/8

709 00 Ostrava-Mariánské Hory

IČO: 27762157

DIČ:CZ27762157

Ve smyslu Rámcové smlouvy o dílo č. E635-S-4524/2020 u Vás objednááme opravné práce dle nabídkového listu č. 136/2021/SPS. Jedná se o opravu plotu lemující nástupiště, zbytek plotu bude odstraněno, dle zákresu.

Karviná, výpravní budova, IC6000385092. Náklady budou zaúčtovány na zakázku E216HF301VNZ.

Jedná se o ZČ.

Dohodnutá cena: 92 592,67 Kč

Termín: 31. 7. 2021

.....  
přednosta SPS OŘ Ostrava

**Příloha:** nabídkový list 136/2021/SPS

## NABÍDKOVÝ LIST

<b>Číslo zakázky</b>	136/2021		
<b>Název majetku</b>	Karviná, výpravní budova	<b>inventární číslo</b>	IC6000385092
zahájení prací	20.06.2021	ukončení prací	31.07.2021

### popis prací

Oprava plotu lemující 1. nástupiště směrem od výpravní budovy po lomenou část.  
 Od lomené části směrem k bráně (včetně) zlikvidovat, odklidit vč. sloupků a srovnat terén.  
 Odstranění 20 ks rámků (2 m x 1,5 m) ze stávajícího plotu od výpravní budovy po nový plot, natření sloupků zelenou barvou a natažení zeleného poplastovaného pletiva po celé délce 20 ks polí až po nový plot.  
 Osekání a likvidace proucí zeleně na plotě za popelnicemi.  
 Zpracování položkového prováděcího rozpočtu.

Přílohy:  
 zákres, fotografie

### SOUPIS PRACÍ A VÝKONŮ

Označení položky	NÁZEV POLOŽKY	MJ	cena za MJ	počet MJ	CENA	pozn.
	<b>Vedlejší rozpočtové náklady</b>					
	viz položkový rozpočet, příloha 2					
	<b>SOUČET VRN</b>					
	<b>Hlavní stavební výroba</b>					
					0,00	
					0,00	
					0,00	
					0,00	
	<b>SOUČET HZS</b>				<b>0,00</b>	
	<b>Pomocná stavební výroba</b>					
	viz položkový rozpočet, příloha 1					
					0,00	
					0,00	
	<b>SOUČET PSV</b>					
	<b>PŘIRÁŽKA/SLEVA</b>					
	<b>Cena za zakázku celkem</b>				<b>92 592,67</b>	

za zhotovitele vyhotovil

dne

15.06.2021

podpis

razítko

za objednatele převzal

dne

14.6.2021

podpis

razítko

# REKAPITULACE STAVBY - příloha 1

Kód: 136  
Stavba: 136 Karviná, výpravní budova

KSO:  
Místo:

CC-CZ:  
Datum:

Zadavatel:

IČ:  
DIČ:

Zhotovitel:

IČ:  
DIČ:

Projektant:

IČ:  
DIČ:

Zpracovatel:

IČ:  
DIČ:

Poznámka:

## Cena bez DPH

	Sazba daně	Základ daně	Výše daně
DPH základní	21,00%		
DPH snížená	15,00%		

**Cena s DPH v CZK**

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

14.6.2021

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

## REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: 136

Stavba: 136 Karviná, výpravní budova

Místo:

Datum:

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
-----	-------	--------------------	------------------

### Náklady z rozpočtů

- 01 odstranění oplocení, zatravnění
- 02 výměna oplocení

# SOUPIS PRACÍ

Stavba:

136 Karviná, výpravní budova

Objekt:

01 - odstranění oplocení, zatravnění

Místo:

Datum:

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

## Náklady soupisu celkem

### D HSV Práce a dodávky HSV

#### D 1 Zemní práce

1	K	122211401	Vykopávky v zemníku na suchu v hornině třídy těžitelnosti I, skupiny 3 ručně	m3		3,400	
2	K	167111101	Nakládání výkopku z hornin třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 ručně	m3		3,400	
3	M	10364100	zemina pro terénní úpravy - tříděná	t		2,700	
4	M	10364101	zemina pro terénní úpravy - ornice	t		6,120	
5	K	162751117	Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3	m3		3,400	
6	K	162751119	Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 ZKD 1000 m přes 10000 m	m3		47,600	
7	K	162211311	Vodorovné přemístění výkopku z horniny třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 stavebním kolečkem do 10 m	m3		3,400	
8	K	162211319	Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku z horniny třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 stavebním kolečkem ZKD 10 m	m3		3,400	
9	K	174111101	Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhuťněním ručně	m3		1,500	
10	K	181912112	Úprava pláně v hornině třídy těžitelnosti I, skupiny 3 se zhuťněním ručně	m2		34,000	
11	K	181311103	Rozprostření ornice tl vrstvy do 200 mm v rovině nebo ve svahu do 1:5 ručně	m2		34,000	
12	K	181411131	Založení trávníku výsevem plochy do 1000 m2 v rovině a ve svahu do 1:5	m2		34,000	
13	M	00572472	osivo směs travní krajinná-rovinná	kg		1,700	

#### D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání

14	K	961055111	Bourání základů ze ŽB	m3		0,256	
15	K	962052314	Bourání pilířů ze ŽB	m3		0,640	
16	K	966049831	Rozebrání prefabrikovaných plotových desek betonových	kus		17,000	
17	K	966071711	Bourání sloupků a vzpěr plotových ocelových do 2,5 m zabetonovaných	kus		17,000	
18	K	966072811	Rozebrání rámového oplocení na ocelové sloupky výšky do 2 m	m		34,000	
19	K	966073811	Rozebrání vrat a vrátek k oplocení plochy do 6 m2	kus		2,000	

#### D D96 Přesuny sutí a vybouraných hmot

20	K	997013211	Vnitrostaveništní doprava sutí a vybouraných hmot pro budovy v do 6 m ručně	t		6,914	
21	K	997013501	Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku do 1 km se složením	t		6,914	
22	K	997013509	Příplatek k odvozu sutí a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km	t		165,936	
23	K	997013631	Poplatek za uložení na skládce (skládkovně) stavebního odpadu směsného kód odpadu 17 09 04	t		6,535	

# SOUPIS PRACÍ

Stavba:

136 Karviná, výpravní budova

Objekt:

02 - výměna oplocení

Místo:

Datum:

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

## Náklady soupisu celkem

### D HSV Práce a dodávky HSV

#### D 1 Zemní práce

1	K	111251201	Odstranění křovin a stromů průměru kmene do 100 mm i s kořeny sklonu terénu přes 1:5 z celkové plochy do 100 m2 strojně	m2	8,000
2	K	162301501	Vodorovné přemístění křovin do 5 km D kmene do 100 mm	m2	8,000
3	K	162301981	Příplatek k vodorovnému přemístění křovin D kmene do 100 mm ZKD 1 km	m2	152,000
4	K	997013811	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu dřevěného kód odpadu 17 02 01	t	0,200

#### D 3 Svislé a kompletní konstrukce

5	K	348401120	Montáž oplocení ze strojového pletiva s napínacími dráty výšky do 1,6 m	m	43,000
6	M	M1	pletivo 150/55x55-2,0mm, 25 m	m	45,000
7	M	M2	drát napínací zelený, 52m	m	140,000
8	M	M3	svorky s úpravou PVC	ks	70,000
9	M	M4	napínák s úpravou PVC zelený	ks	6,000
10	M	M5	přichytka napínacího drátu se šroubem zelená	ks	66,000
11	K	065002000	Doprava materiálů	48	48,000

#### D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání

12	K	966072811	Rozebrání rámového oplocení na ocelové sloupky výšky do 2 m	m	43,000
----	---	-----------	---	---	--------

#### D D96 Přesuny sutí a vybouraných hmot

13	K	997013211	Vnitrostaveništní doprava sutí a vybouraných hmot pro budovy v do 6 m ručně	t	0,398
14	K	997013501	Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku do 1 km se složením	t	0,398
15	K	997013509	Příplatek k odvozu sutí a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km	t	9,552
16	K	997013631	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu směsného kód odpadu 17 09 04	t	0,000

### D PSV Práce a dodávky PSV

#### D 783 Dokončovací práce - nátěry

17	K	783301311	Odmaštění zámečnických konstrukcí vodou ředitelným odmašťovačem	m2	6,280
18	K	783306809	Odstranění nátěru ze zámečnických konstrukcí okartáčováním	m2	6,280
19	K	783314203	Základní antikorozní jednonásobný syntetický samozákladující nátěr zámečnických konstrukcí	m2	6,280
20	K	783315101	Mezinátěr jednonásobný syntetický standardní zámečnických konstrukcí	m2	6,280
21	K	783317101	Krycí jednonásobný syntetický standardní nátěr zámečnických konstrukcí	m2	6,280
22	K	783322101	Tmelení včetně přebroušení zámečnických konstrukcí disperzním tmelem	m2	6,280

## Vedlejší rozpočtové náklady - příloha 2

Kód: 136

Stavba: 136 Karviná, výpravní budova

Objekt: 01 - výměna části oplocení + odstranění oplocení, zatravnění

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
1	011 50-3000	šetření na místě	hod	1,00		
2	013 33-4000	prováděcí rozpočet	hod	3,00		
3	034 20-3000	oplocení staveniště (vymezení staveniště páskou)	ks	1,00		
4						
5						
6						
7						
8						
9						

**Ověřovací doložka změny datového formátu dokumentu podle § 69a zákona č. 499/2004 Sb.**

**Doložka číslo:** 1703503

**Původní datový formát:** application/pdf

**UUID původní komponenty:** 6c8e0c14-de69-4002-ba7a-1fce15037100

**Jméno a příjmení osoby, která změnu formátu dokumentu provedla:**

System ERMS (zpracovatel dokumentu Lucie ZEMANOVÁ)

**Subjekt, který změnu formátu provedl:** Správa železnic, státní organizace

**Datum vyhotovení ověřovací doložky:** 22.06.2021 11:33:21



3ff65816-c502-4145-a5a4-3a6d12a83920