

Příloha č. 2 - Oprava výtlačku ve vrtu

Tabulka soupisu prací - Výkaz výměr

Oprava zkorodovaného potrubí výtlačku ve vrtu v mezistaničním traťovém úseku s vyústěním do úklid. jímky v ul.				
Název položky	MJ	Výměra	Jednotková cena dodávka+montáž	Cena celkem
Projednání se správcí pozemků, zajištění povolení vstupu	kpl			40 000,00
Projednání se správcí sítí	kpl			33 000,00
Projednání DIO, DIR	kpl			15 000,00
Dopravní značení, nasazení, pronájem	kpl			40 000,00
Zajištění výkopového povolení	kpl			40 000,00
Zajištění záborů, oplocení	kpl			38 000,00
Řezání asfaltu	m			5 500,00
Odstranění vozovky, podkladních vrstev	m2			14 350,00
Odstranění izolace uklidňovací jímky (UJ)	kpl			2 850,00
Odkrytí jeřábem tlakové části UJ - bet. pref. díl	kpl			24 850,00
Zajištění potrubí stáv. kanalizace	kpl			17 950,00
Demontáž spodního připojení vč. tlak.ucpávky z komory vrtu - noc	kpl			23 200,00
Demontáž výtoku, vč. přírubového tlakového uzávěru výtlačku v UJ	kpl			15 980,00
Inspekce kamerou stávajícího potrubí	m			10 800,00
Demontáž stávajícího potrubí výtlačku	m			891 800,00
Inspekce vrtu kamerou	m			10 800,00
Potr. výtlačku ocel. nerez. svař. AISI304/1.430 DN100 (ve vrtu+z komory vrtu do ČS vč.pod poklopem)	m			1 656 900,00
Propojení na stávající potrubí za komorou vrtu	kpl			18 950,00
Ruční šoupě DN 100, PN16 vč.přírub	ks			43 500,00
Kulový uzávěr DN 65+bajonet přechod a víčko, PN16	ks			1 950,00
Kulový uzávěr DN 25, PN16 vč. šroubení	ks			365,00
Koleno nerez DN 100	ks			43 400,00
Příruby nerez DN 100	ks			71 200,00
Tlaková ucpávka z komory vrtu do ČS	kpl			13 500,00

Přírubový tlakový uzávěr výtlaku v UJ - nový výtok v UJ	kpl		3 250,00
Obnovení skladby dna uklid.jímky	kpl		5 500,00
Nosné konstrukce vč.distančních prvků	kpl		8 200,00
Spojovací a těsnící materiál	kg		12 500,00
Zemnění kovových částí	kpl		6 000,00
Inspekce kamerou uložení nového potrubí + záznam	m		10 800,00
Zakrytí jeřábem tlakové části UJ - bet. pref. díl vč.těsnění	kpl		20 000,00
Obnovení izolace uklidňovací jímky (UJ)	kpl		8 900,00
Uvedení asfalt.vozovky do původního stavu vč. obnovení podklad.vrstev	m2		34 200,00
Geodetické zaměření vrtu a uklidňovací jímky (UJ)	kpl		15 000,00
Odstranění záborů, oplocení	kpl		10 000,00
Zařízení staveniště	%		75 054,88
Doprava, přesuny hmot	kpl		40 000,00
Likvidace suti, odpadu	kpl		45 000,00
Uložení suti , asfaltu na skládce	kpl		35 000,00
Tlaková zkouška výtlačného potrubí	m		18 200,00
Vlaková souprava (MUV) - motorová část	ks		61 640,00
Vlaková souprava (plošina) - tažená část	ks		16 000,00
Celkem bez DPH			3 499 089,88

Celková cena obsahuje veškeré náklady na provedení díla, je konečná a neměnná.

V Praze

.....


na základě plné moci
Energie - stavební a báňská a.s.