



KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Objekt :	Název objektu : KHS MSK, Opava, Olomoucká 1230/82	JKSO :
Stavba :	Název stavby : Oprava a nátěr fasády - Hospodářská budova	SKP :
Projektant :		Počet měrných jednotek :
Objednatel :	KHS MSK Ostrava, Na Bělidle 7	Náklady na MJ :
Počet listů :		Tel. číslo :
Zpracovatel projektu :		Zhotovitel : STŘECHMONST-STAV, s.r.o. 700 30 Ostrava-Zábřeh, Pavlovova 3107/38A

ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Rozpočtové náklady II. a III. hlavy		Vedlejší rozpočtové náklady		
Z	Dodávka celkem	0	Zřízení staveniště	0
	Montáž celkem	0	Doprava, dovoz materiálu	3 300
R	HSV celkem	157 635	Přesun stavebních kapacit	2 300
N	PSV celkem	59 524		
	ZRN celkem	217 159		
	HZS	0		
	RN II.a III.hlavy	217 159	Ostatní VRN	0
	ZRN+VRN+HZS	222 759	VRN celkem	5 600
Vypracoval		Za zhotovitele	Za objednatele	
Datum :	Jméno :	Jméno :	<i>Mudr. Helena Šebalková</i>	
	Datum : 16.12.2016	Datum :	<i>řídící</i>	
	Podpis:	Podpis :		
				
Základ pro DPH	0 % činí :			0 Kč
Základ pro DPH	15 % činí :			0 Kč
DPH	15 % činí :			0 Kč
Základ pro DPH	21 % činí :			222 759 Kč
DPH	21 % činí :			46 779 Kč
CENA ZA OBJEKT CELKEM				269 538 Kč

Poznámka :

Stavba :	Oprava a nátěr fasády - Hospodářská budova
Objekt :	KHS MSK, Opava, Olomoucká 1230/82

REKAPITULACE STAVEBNÍCH DÍLŮ

Stavební díl	HSV	PSV	Dodávka	Montáž	HZS
1 Zemní práce	1 260	0	0	0	0
62 Úpravy povrchů vnější	104 657	0	0	0	0
94 Lešení a stavební výtahy	46 218	0	0	0	0
99 Staveništní přesun hmot	5 500	0	0	0	0
769 Otvorové prvky z plastu	0	1 225	0	0	0
781 Obklady keramické	0	14 170	0	0	0
783 Nátěry	0	44 129	0	0	0
CELKEM OBJEKT	157 635	59 524	0	0	0

VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Název VRN	Kč
Zřízení staveniště	0
Doprava, dovoz materiálu	3 300
Přesun stavebních kapacit	2 300
CELKEM VRN	5 600



Položkový rozpočet

Stavba :	Oprava a nátěr fasády - Hospodářská budova
Objekt :	KHS MSK, Opava, Olomoucká 1230/82

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
Díl: 1		Zemní práce				
1	1.1	Úprava terénu, vč. osetí travou	m2	35,00	36,00	1 260,00
	Celkem za	1 Zemní práce				1 260,00
Díl: 62		Úpravy povrchů vnější				
2	62.1	Zakrytí otvorových prvků folií	m2	87,30	8,00	698,40
3	62.2	Oprava a doplnění břiz. omítek do 15 % výměry	m2	38,30	86,00	3 293,80
4	62.3	Mechanické odstranění řas a plísně kartáčováním,				
5	.	do 5 % výměry (fasáda, ostění)	m2	12,80	28,00	358,40
6	62.4	Čistič fasád V1920 od biologického znečištění				
7	.	(bakterie, plísně řasy, mechy a další)	m2	255,30	35,00	8 935,50
8	62.5	Mytí tlakovou vodou s odmaštěním				
9	.	(fasáda, ostění, lodžie)	m2	255,30	8,00	2 042,40
10	62.6	BAUMIT UNO, penetrace, vč. provedení	m2	255,30	21,00	5 361,30
11	62.7	BAUMIT SilikonColor, fasádní nátěr 2x,				
12	.	vč. provedení (fasáda, ostění)	m2	255,30	285,00	72 760,50
13	62.8	Příplatek za použití 2 barev	m2	51,00	7,00	357,00
14	62.9	Oprava oken ze sklobetonových tvárcic	m2	5,90	1 839,00	10 850,10
	Celkem za	62 Úpravy povrchů vnější				104 657,40
Díl: 94		Lešení a stavební výtahy				
15	94.1	Zakrytí dlažby pod lešení	bm	83,90	22,00	1 845,80
16	94.2	M+D lešení, vč. dopravy a pronájmu (368 m2)	kpl.	1,00	39 376,00	39 376,00
17	94.3	M+D ochranné sítě, vč. dopravy a pronájmu	m2	368,00	9,00	3 312,00
18	94.4	M+D ochranné stříšky nad vchody, vč. dopravy,				
19	.	a pronájmu	bm	4,00	421,00	1 684,00
	Celkem za	94 Lešení a stavební výtahy				46 217,80
Díl: 99		Staveništní přesun hmot				
20	99.1	Odvoz vybouraných hmot a sutě na skládku,				
21	.	uložení na skládce, ekol. likvidace, poplastek				
22	.	za skládku	kpl.	1,00	5 500,00	5 500,00
	Celkem za	99 Staveništní přesun hmot				5 500,00
Díl: 769		Otvorové prvky z plastu				
23	769.1	Výměna větracích mřížek PVC, prům. 10 mm	ks	7,00	175,00	1 225,00
	Celkem za	769 Otvorové prvky z plastu				1 225,00
Díl: 781		Obklady keramické				
24	781.1	Osekání keramického obkladu soklu	m2	7,90	209,00	1 651,10
25	781.2	Vyrovnění podkladu	m2	7,90	86,00	679,40
26	781.3	Montáž obkladu cihelného	m2	7,90	420,00	3 318,00
27	781.4	Obkladový cihelný pásek, plus 5 % ořez,				
28	.	vč. lepícího tmele	m2	8,30	969,00	8 042,70
29	781.5	Přesun hmot pro obklady keramické	%	3,50	136,91	479,19
	Celkem za	781 Obklady keramické				14 170,39
Díl: 783		Nátěry				
30	783.1	Oprava, obroušení, očištění, impregnace				
31	.	a nátěr 2x dřevěného půdního pláště	m2	17,70	569,00	10 071,30
32	783.2	Nátěr klempířských a zámečnických prvků				
33	.	barvou ETERNAL 2x, vč. jejich opravy:				
34	.	* nátěr střešních svodů, ventilačních mřížek				
35	.	na fasádě stejným barevným odstínem jako fasáda,				
36	.	* oplechování parapetů, mříží na oknech a dveřích,				
37	.	úschovny jízdnicích kol				
38	.	* nátěr skříní HUP, elektrorozvaděčů				
39	.	* nátěr ocelových vrat	m2	119,50	285,00	34 057,50
	Celkem za	783 Nátěry				44 128,80

