

Č. smlouvy objednatele: SDL/OVZI/049/21

číslo smlouvy zhotovitele: 211110737

SMLOUVA O DÍLO

uzavřená podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku

(dále též „smlouva“)

Smluvní strany:

Objednatel: Jihočeský kraj
se sídlem: U Zimního stadionu 1952/2, 370 76 České Budějovice
IČO: 70890650
DIČ: CZ70890650 „Jsme plátcí DPH“
Bankovní spojení: ČSOB, č. ú. 199783072/0300 (podíl JČK),
ČNB, č. ú. 3009-3126231/0710 (neinvestiční dotace SFDI)
ČNB, č. ú. 2006-3126231/0710 (investiční dotace SFDI)

Osoby oprávněné za objednatele jednat a podepisovat ve věcech této smlouvy:
MUDr. Martin Kuba, hejtman Jihočeského kraje

Za objednatele je ve věci provádění stavby a ve věcech finančních oprávněn jednat:
Mgr. Aleš Mik, vedoucí odboru veřejných zakázek a investic Krajského úřadu Jihočeského kraje, tel. č. [REDACTED]

Za objednatele je ve věci provádění stavby dále oprávněna jednat:
Mgr. Martin Ujhelyi, investiční technik odboru veřejných zakázek a investic Krajského úřadu Jihočeského kraje, tel. č. [REDACTED]

K výkonu technického dozoru objednatele jako stavebníka („technický dozor“) je oprávněn (a):
WINGS CZ s.r.o.

se sídlem: Školní 434/4, 370 10 České Budějovice
zastoupená: Ivo Čížkem, jednatelem společnosti
IČO: 28133676
Osoba vykonávající technický dozor: Ivo Čížek

(dále též „oprávnění zástupci objednatele“)

Zhotovitel: COLAS CZ, a. s.
se sídlem: Rubeška 215/1, 190 00 Praha 9
IČO: 26177005
DIČ: CZ26177005
Bankovní spojení: ČSOB a. s, č. účtu 117825233/0300
zápis v obchodním rejstříku: u Městského soudu v Praze, oddíl B , vložka 6556
Zastoupená: Ing. Pavlem Hudlerem, ředitelem divize Silniční stavitelství

Odpovědný geodet: Ing. Miloš Pelant tel. č.

Osoby oprávněné k zastupování zhotovitele v provozních záležitostech, k přejímání a předávání prací, k podepisování protokolů o provedených pracích, faktur a vedení stavebního deníku:

Osoba pověřená vedením stavby: Oldřich Jakl tel. č. [REDACTED]

Zástupce osoby pověřené vedením stavby: tel. č.

Ve věcech kvality je oprávněn jednat: Ing. Pavel Pelikán tel. č. [REDACTED]

(dále též „oprávnění zástupci zhotovitele“)

Preambule

Podkladem pro uzavření této smlouvy je nabídka zhotovitele ze dne 28.4.2021 (dále též „nabídka“) podaná v zadávacím řízení konaném podle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek (dále též „ZZVZ“), pro veřejnou zakázku s názvem

„Oprava a modernizace komunikací SFDI 2021 – okres Jindřichův Hradec“

Vymezení pojmů

- a) Objednatel je zadavatel po uzavření smlouvy na plnění veřejné zakázky nebo zakázky.
- b) Zhotovitelem je dodavatel po uzavření smlouvy na plnění veřejné zakázky nebo zakázky.
- c) Podzhotovitelem je poddodavatel po uzavření smlouvy na plnění veřejné zakázky nebo zakázky.
- d) Příslušnou dokumentací je dokumentace zpracovaná v rozsahu stanoveném zvláštním právním předpisem (vyhláškou č. 169/2016 Sb.).
- e) Položkovým rozpočtem je zhotovitelem oceněný soupis stavebních prací dodávek a služeb, v němž jsou zhotovitelem uvedeny jednotkové ceny u všech položek stavebních prací dodávek a služeb a jejich celkové ceny pro zadavatelem vymezené množství.

II. Předmět

1. Zhotovitel se na základě podmínek uvedených v zadání veřejné zakázky, podmínek sjednaných v této smlouvě a podle příslušných projektových dokumentací zavazuje k provedení následujícího díla:

- oprava silnice III/4084 podle projektové dokumentace s názvem „**Oprava silnice III/4084, Šach – kříž. III/1519**“ z 09/2019 vypracované Ing. Rudolfem Peštou, Správa a údržba silnic Jihočeského kraje, Nemanická 2133/10, 370 10 České Budějovice,
- modernizace silnice III/14813 podle projektové dokumentace s názvem „**Modernizace silnice III/14813, Vydří – Plavsko**“ z 01/2019 vypracované Ing. Rudolfem Peštou, Správa a údržba silnic Jihočeského kraje, Nemanická 2133/10, 370 10 České Budějovice,
- modernizace silnice III/40626 podle projektové dokumentace s názvem „**Modernizace silnice III/40626, kříž. II/406 – Lidéřovice – Č. Rudolec**“ z 10/2018 vypracované Ing. Rudolfem Peštou, Správa a údržba silnic Jihočeského kraje, Nemanická 2133/10, 370 10 České Budějovice,
- modernizace silnice III/1518 podle projektové dokumentace s názvem „**Modernizace silnice III/1518, Kunžak – Terežín**“ z 09/2018 vypracované Ing. Rudolfem Peštou, Správa a údržba silnic Jihočeského kraje, Nemanická 2133/10, 370 10 České Budějovice,

2. Místem provádění díla jsou silnice, resp. jejich úseky tak jak jsou uvedeny v příslušných projektových dokumentacích v předchozím odstavci tohoto článku.

3. Smluvní strany sjednávají, že dílo může být prováděno po částech, tj. dílo může být zhotovitelem předáváno a objednatelem přebíráno po částech, které budou určeny v průběhu plnění smlouvy. Tyto části díla budou určeny objednatelem, a to v návaznosti na tu skutečnost, jak budou jednotlivé, shora vymezené silnice anebo jejich úseky, uzavírány příslušným silničním správním úřadem.

4. Předmětem smlouvy je zhotovení díla specifikovaného v čl. II. odst. 1. této smlouvy. Zhotovením díla se rozumí úplné, funkční a bezvadné provedení všech stavebních a montážních prací a konstrukcí, včetně dodávek potřebných materiálů a zařízení nezbytných pro řádné dokončení celého díla, dále provedení všech činností souvisejících s dodávkou stavebních prací a konstrukcí, jejichž provedení je pro řádné dokončení díla nezbytné (např. zařízení stavenišť, bezpečnostní opatření, zabezpečení obslužnosti přilehlých nemovitostí apod.) včetně koordinační a kompletační činnosti celé stavby a rovněž dokladů požadovaných speciálním stavebním úřadem pro vydání kolaudačního souhlasu, tak aby bylo dílo řádně, včas a kompletně dokončeno v souladu s obecně technickými požadavky na výstavbu a v souladu s touto smlouvou. Při provádění díla je zhotovitel povinen postupovat s potřebnou péčí.

5. Zhotovitel zhotoví a předá objednateli předmět smlouvy bez vad, nedodělků a nedostatků, zcela hotový, funkční a provozně bezpečný.

6. Předmět smlouvy obecně zahrnuje veškeré práce, výkony a opatření, které jsou nutné nebo účelné ke zhotovení předmětu smlouvy v úplném, soběstačném, bezchybném, funkčním a provozně jistém stavu. V tomto stavu zhotovitel objednateli předmět smlouvy předá jako celek anebo po částech, jak je uvedeno čl. II odst. 3 smlouvy, včetně veškerých příslušných technických dokladů, revizí, povolení pro provoz zařízení, dále doložení všech zkoušek, atestů, certifikátů, prohlášení o shodě, dokladů a náležitostí vyžadovaných pro správní řízení, případně jiný postup podle stavebního zákona, na základě kterého bude možno započít s trvalým užíváním stavby, tj. aby bylo možno vydat kolaudační souhlas.

7. Zhotovitel je oprávněn provést dílo i prostřednictvím třetích osob (podzhotovitelů), předem písemně odsouhlasených objednatelem. V takovém případě nese odpovědnost za splnění smlouvy a odpovídá za vady díla, jako by je prováděl sám. Zhotovitel je povinen poskytovat objednateli součinnost při vedení a průběžné aktualizaci seznamu všech podzhotovitelů včetně jejich podílu na zhotovení díla. Dojde-li ke změně podzhotovitele, jehož prostřednictvím prokazoval zhotovitel část kvalifikace či změnu kvalifikace, je zhotovitel povinen nahradit takového podzhotovitele pouze takovým subjektem, který rovněž splňuje prokazovanou část kvalifikace.

8. Zhotovitel se dále zavazuje, že dílo bude provedeno v souladu s obecně závaznými předpisy, podle platných českých technických norem, podle platných technických podmínek a technických kvalitativních podmínek vydaných MD ČR (resp. MDS ČR) a zvláštních technických kvalitativních podmínek, pokud jsou součástí projektové dokumentace.

9. Vznikne-li v souvislosti s dílem podle této smlouvy potřeba provést práce nad rámec projektové dokumentace a zadávacích podmínek zadávacího řízení (např. práce vyvolané na základě rozhodnutí příslušných správních orgánů při stavebním řízení nebo kolaudaci, práce vyvolané potřebami stavby, jež není možné kvalifikovat jako vady a nedodělky), bude jejich zadání probíhat v souladu se ZZVZ.

10. Objednatel se zavazuje dílo převzít a zaplatit zhotoviteli sjednanou cenu za podmínek dále touto smlouvou stanovených.

III. Doba plnění

1. Doba plnění závazku z této smlouvy je stanovena takto:

a) Termín předání staveniště zhotoviteli k zahájení plnění díla bude určen objednatelem. Jednotlivé silnice anebo jejich úseky budou zhotoviteli objednatelem předávány tak, aby mohl plnit své povinnosti z této smlouvy, tj. silnice anebo jejich úseky budou zhotoviteli předávány buď předtím, než budou uzavřeny příslušným silničním správním úřadem anebo bez zbytečného odkladu poté. O předání staveniště zhotoviteli k zahájení plnění smlouvy, provádění díla anebo jeho části bude sepsán zápis o předání staveniště podle ust. čl. VII. odst. 1 této smlouvy.

b) Termín předání a převzetí díla či jeho části objednatelem, tj. protokolární předání a převzetí řádně dokončeného díla anebo jeho části je sjednán takto:

- oprava silnice III/4084 podle projektové dokumentace s názvem „**Oprava silnice III/4084, Šach – křiž. III/1519** do 12 kalendářních dnů (bude doplněno dle nabídky účastníka v zadávacím řízení) ode dne převzetí příslušného staveniště zhotovitelem,
- modernizace silnice III/14813 podle projektové dokumentace s názvem „**Modernizace silnice III/14813, Vydří – Plavsko**“ do 20 kalendářních dnů (bude doplněno dle nabídky účastníka v zadávacím řízení) ode dne převzetí příslušného staveniště zhotovitelem,
- modernizace silnice III/40626 podle projektové dokumentace s názvem „**Modernizace silnice III/40626, křiž. II/406 – Liděřovice – Č. Rudolec**“ do 20 kalendářních dnů (bude doplněno dle nabídky účastníka v zadávacím řízení) ode dne převzetí příslušného staveniště zhotovitelem,
- modernizace silnice III/1518 podle projektové dokumentace s názvem „**Modernizace silnice III/1518, Kunžak – Terezín**“ do 20 kalendářních dnů (bude doplněno dle nabídky účastníka v zadávacím řízení) ode dne převzetí příslušného staveniště zhotovitelem,

2. Do termínu předání a převzetí díla, anebo jeho jednotlivých částí, objednatelem dodá zhotovitel objednateli veškeré doklady a podklady (např. geodetická zaměření, protokoly o zkouškách atd.) vyhotovené během stavby a do termínu předání díla, které budou následně s dalšími, později vyhotovenými, potřebné ke kolaudaci a finančnímu vypořádání obou stran.

3. Dílo, resp. jeho části, předané zhotovitelem objednateli musí být způsobilé užívání tak, aby mohla být podána žádost o vydání kolaudačního souhlasu (např. inženýrské sítě a další stavební objekty budou protokolárně převzaté správcem, resp. vlastníkem apod.).

4. V případě, že zhotovitel nebude schopen provést dílo, resp. jeho části řádně a včas v souladu s touto smlouvou, je povinen o tom informovat objednatele nejpozději 15 kalendářních dnů před sjednaným dnem předání a převzetí díla a současně mu oznámit termín, kdy bude dílo, resp. jeho části protokolárně předáno.

5. Zhotovitel předá objednateli dokončené dílo anebo jeho části samostatnými předávacími protokoly.

6. Termín předání a převzetí díla (čl. III. odst. 1 písm. b)) může být přiměřeně prodloužen za podmínek stanovených zákonem o zadávání veřejných zakázek, a to:

a) dojde-li k přerušení prací zhotovitele na základě písemného pokynu objednatele, a

b) vyplne – li to z požadavku třetí strany, např. z požadavku jakéhokoliv dotčeného orgánu státní správy, přičemž takový požadavek a jeho splnění má vliv na termín zhotovení díla, nebo

c) dojde-li k přerušení prací zhotovitele z důvodu vzniku pro splnění díla nepříznivých klimatických podmínek anebo vzniku nepředvídatelné a nepřekonatelné překážky, která vznikla nezávisle na vůli smluvních stran; smluvní strany jsou povinny se bezodkladně vzájemně informovat o vzniku takové okolnosti a dohodnout způsob jejího řešení, jinak se takového důvodu nemohou dovolávat.

Za nepříznivé klimatické podmínky dle tohoto odstavce Smlouvy jsou považovány takové klimatické podmínky, které znemožňují provádění požadovaných prací anebo užití požadovaných technologií za současného dodržení Technických a kvalitativních podmínek staveb anebo příslušných norem ČSN, ČSN EN anebo právních předpisů platných a účinných v době provádění Díla.

IV. Cena za dílo

1. Objednatel se zavazuje zaplatit zhotoviteli za provedení díla nabídkovou cenu jako cenu sjednanou, která činí podle nabídkového rozpočtu pro dílo uvedené v čl. II. smlouvy:

Název	Celkem bez DPH	DPH 21%	Celkem včetně DPH
Oprava silnice III/4084, Šach – křiž. III/1519	4 681 138,64 Kč	983 039,11 Kč	5 664 177,75 Kč
Modernizace silnice III/14813, Vydří – Plavsko	8 621 329,73 Kč	1 810 479,24 Kč	10 431 808,97 Kč
Modernizace silnice III/40626, křiž. II/406 – Liděřovice – Č. Rudolec	13 066 179,07 Kč	2 743 897,60 Kč	15 810 076,67 Kč
Modernizace silnice III/1518, Kunžak – Terezín	12 519 808,14 Kč	2 629 159,71 Kč	15 148 967,85 Kč
Celkem	38 888 455,58 Kč	8 166 575,67 Kč	47 055 031,25 Kč

2. Cena díla je nejvýše přípustná a lze ji překročit jen za podmínek stanovených v této smlouvě. Po dobu výstavby nebude uplatněna inflace. Zhotovitel prohlašuje, že cena zahrnuje veškeré náklady na provedení díla podle požadavku objednatele a sjednaná cena je úplná.

Ke změně ceny díla může dojít zejména (nikoliv však výlučně) v těchto případech:

- objednatel požaduje práce, které nejsou v předmětu díla;
- objednatel požaduje vypustit některé práce předmětu díla;
- při realizaci díla se zjistí skutečnosti, které nebyly v době podpisu smlouvy známy, a zhotovitel je nezavinil ani nemohl předvídat a mají vliv na cenu díla;
- při realizaci díla se zjistí skutečnosti odlišné od dokumentace předané objednatel (např. neodpovídající geologické údaje apod.);
- po uzavření smlouvy a před termínem dokončení díla dojde ke změnám sazeb DPH. V případě změn u prací, které jsou obsaženy v položkovém rozpočtu, bude změna ceny stanovena na základě jednotkové ceny dané práce v položkovém rozpočtu.

3. V případě změn u prací, které jsou obsaženy v položkovém rozpočtu, bude změna ceny stanovena na základě jednotkové ceny dané práce v položkovém rozpočtu.

4. Vícepráce a méněpráce a způsob jejich prokazování a oceňování:

4.1. Vyskytnou-li se při provádění díla vícepráce nebo méněpráce, je zhotovitel povinen provést jejich přesný soupis včetně jejich ocenění a tento návrh předložit technickému dozoru a objednateli k odsouhlasení (formou tzv. změnového listu s přílohou).

4.2. Vícepráce budou oceněny takto:

Není-li možno cenu víceprací stanovit podle odst. 3, nesmí nabídkové ceny zhotovitele překročit jednotkové ceny podle oborového třídíku stavebních konstrukcí a prací staveb pozemních komunikací (OTSKP-SPK), pro to období, ve kterém mají být vícepráce realizovány. V případě, že se bude jednat o stavební práce, dodávky či služby, které nelze ocenit podle tohoto odstavce, budou použity ceny v místě a čase obvyklé.

4.3. Méněpráce budou oceněny takto:

Do písemného soupisu méněprací, odsouhlaseného oběma smluvními stranami, doplní zhotovitel skutečné množství měrných jednotek s jednotkovými cenami podle položkového výkazu výměr z předložené nabídky a stanoví tak skutečný rozsah a cenu provedených prací.

4.4. Objednatel je povinen vyjádřit s k návrhu zhotovitele nejpozději do 5 pracovních dnů ode dne předložení návrhu zhotovitele. V případě, že objednatel vysloví s návrhem zhotovitele souhlas, obě strany následně změnu sjednané ceny písemně dohodnou formou dodatku k této smlouvě.

5. Smluvní strany se dohodly, že vícepracemi ve smyslu této smlouvy mohou být i práce spočívající v opravách poškození nebo opotřebení díla, k němuž dojde v průběhu předčasného užívání, pokud bylo způsobeno objednatelem nebo třetími osobami. Smluvní strany však berou na vědomí, že objednatel je oprávněn zajistit opravy takového poškození či opotřebení rovněž sám nebo osobou odlišnou od zhotovitele.

V. Platební podmínky

1. Fakturace bude prováděna jedenkrát za měsíc dle skutečně provedených prací odsouhlasených ve stavebním deníku nebo ve výkazu provedené práce. Přílohou daňového dokladu musí být soupis fakturovaných prací, který bude prokazovat oprávněnost vyfakturovaných položek. V případě, že daňový doklad bude trpět formálními vadami (absence zákonných náležitostí faktury, absence listinných příloh apod.) či věcnými vadami (cena neodpovídá nabídce, práce nebyly provedeny či byly provedeny vadně apod.), je objednatel povinen zhotovitele na tyto vady upozornit do 14 kalendářních dnů ode dne obdržení takového vadného daňového dokladu. Lhůta splatnosti v daňovém dokladu uvedená se tímto oznámením přerušuje do doby nalezení oboustranného konsensu o zjištěných vadách, respektive do doby odstranění formálních vad daňového dokladu. Po odstranění sporných záležitostí pak započne běžet nová lhůta pro zaplacení nově vystaveného daňového dokladu.

2. Daňové doklady musí zhotovitel objednateli doložit k zaplacení nejpozději do 7. kalendářního dne v měsíci následujícího po měsíci, ve kterém byly fakturované práce provedeny, a to do podatelny Krajského úřadu Jihočeského kraje, která převzetí daňového dokladu rovněž potvrdí nebo předá osobě oprávněné jednat za objednatele ve věcech technických.

3. Splatnost daňového dokladu je 30 kalendářních dnů od přijetí daňového dokladu objednatelem. Závazek objednatele zaplatit fakturu je splněn odepsáním fakturované částky z účtu objednatele ve prospěch účtu zhotovitele.

4. Fakturovány budou pouze skutečně provedené práce.

5. Skutečně provedené práce budou hrazeny měsíčními fakturami (po odsouhlasení všech položek technickým dozorem) do výše 90 % fakturované částky za příslušný kalendářní měsíc. Tímto způsobem bude zapláceno nejvýše 90 % z fakturované částky ceny díla uvedené v čl. IV.1. této smlouvy. Zbývajících 10 % (pozastávka) bude uvolněno následujícím způsobem: 5 % bude uvolněno po protokolárním převzetí dokončeného díla anebo jeho části, zbývajících 5 % bude uvolněno po odstranění případných vad uvedených v zápise o předání a převzetí díla anebo jeho části, a to na základě písemné žádosti zhotovitele. Pokud bude část díla převzata bez vad, bude na základě zápisu o předání a převzetí díla uvolněno celých 10 % pozastávky ceny odpovídající části díla.

6. Ustanovení odstavce 1. se vztahuje v plné míře také na konečný daňový doklad, který musí obsahovat soupis všech faktur vystavených od zahájení stavby. Na všech obdržných fakturách musí být vyčíslena pozastávka, a to včetně DPH.

7. Pokud se zhotovitel stane nespolehlivým plátcem, bude hodnota plnění odpovídající dani hrazena přímo na účet správce daně v režimu podle § 109a zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, v platném znění.

8. Fakturace bude prováděna odděleně. Z každé faktury bude vyplývat k jaké části díla ve smyslu čl. 2 odst. 1 se vztahuje. Rozdělení těchto výdajů bude upřesněno zhotoviteli nejpozději při zahájení stavebních prací.

VI. Způsob provádění díla

1. Organizace kontrolních a případně technických dnů stavby bude stanovena v zápise o předání staveniště.

2. Při provádění díla postupuje zhotovitel samostatně. Zhotovitel se však zavazuje respektovat veškeré pokyny objednatele, týkající se realizace předmětného díla a upozorňující na možné porušování smluvních povinností zhotovitele.

3. Zhotovitel je povinen upozornit objednatele bez zbytečného odkladu na nevhodnou povahu věcí převzatých od objednatele nebo pokynů daných mu objednatelem k provedení díla, jestliže zhotovitel mohl tuto nevhodnost zjistit při vynaložení odborné péče.

4. Způsob provádění díla se řídí touto smlouvou a v neupravených částech příslušnými právními předpisy, zejména ustanovením § 2586 a násl. občanského zákoníku. Jakost výrobků pro stavbu musí odpovídat ustanovení § 156 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon).

5. Zhotovitel se zavazuje a ručí za to, že při realizaci díla nepoužije žádný materiál, o kterém je v době jeho užití známo, že je škodlivý. Pokud tak zhotovitel učiní, je povinen na písemné vyzvání objednatele provést okamžitě nápravu a veškeré náklady s tím spojené nese zhotovitel. Stejně tak se zhotovitel zavazuje, že k realizaci díla nepoužije materiály, které nemají požadovanou certifikaci, je-li pro jejich použití nezbytná podle příslušných předpisů. Zhotovitel je povinen provádět všechny práce na díle v souladu s technickými specifikacemi, technologickými postupy stanovenými výrobcí použitých materiálů a výrobků.

6. Zhotovitel doloží na vyzvání objednatele, nejpozději však v termínu předání a převzetí díla, soubor certifikátů rozhodujících materiálů užitých ke zhotovení díla. Na vyžádání objednatele, technického či autorského dozoru, je zhotovitel povinen předložit kdykoliv v průběhu provádění prací příslušné certifikáty pro jednotlivé materiály a výrobky, taktéž technické listy nebo receptury jednotlivých

materiálů a výrobků a technologické postupy stanovené výrobcem. V případě, že na vyžádání objednatele, technického, či autorského dozoru tyto doklady zhotovitel nepředloží, má právo technický dozor nebo osoba oprávněná jednat ve věci provádění stavby práce na díle pozastavit až do doby předložení dokladů, bez toho, že by zhotoviteli vznikl nárok na prodloužení termínu dokončení díla.

7. Zhotovitel vede ode dne převzetí staveniště o pracích, které jsou předmětem díla, stavební deník. Smluvní strany se dohodly, že zhotovitel zajistí vedení stavebního deníku v elektronické formě tak, aby byla splněna povinnost uložená stavebníkovi v ust. § 152 odst. 6 zákona č. 183/2006 Sb., stavebního zákona, přičemž zajistí, aby objednatel a jím určené osoby disponovali přístupem do aplikace elektronického stavebního deníku. Do deníku se zapisují všechny skutečnosti rozhodné pro plnění smlouvy a vedení stavby a také záznamy o námitkách uplatněných třetími osobami v souvislosti s prováděním stavby (zejména údaje o časovém postupu prací, jejich druhu, objemu a jakosti, jakož i další náležitosti ve smyslu § 6 vyhlášky o dokumentaci staveb č. 499/2006 Sb., v platném znění). Zástupce objednatele a technický dozor je oprávněn sledovat záznamy provedené ve stavebním deníku a k zápisům připojovat své stanovisko.

8. Denní záznamy podepisuje osoba pověřená vedením stavby nebo její zástupce podle přílohy č. 9 k vyhlášce o dokumentaci staveb č. 499/2006 Sb., v platném znění. V den následující po provedení zápisu je povinen zhotovitel předložit na vyžádání technickému dozoru a zástupci objednatele, oprávněnému jednat ve věci provádění stavby, denní záznamy a odevzdat mu první průpis stavebního deníku.

9. Mimo osoby pověřené vedením stavby nebo jejího zástupce mohou provádět záznamy ve stavebním deníku rovněž osoby uvedené v ustanovení §157 odst. 2 stavebního zákona a za objednatele též jeho oprávnění zástupci.

10. Jestliže osoba pověřená vedením stavby nesouhlasí s obsahem zápisu učiněným oprávněnými zástupci objednatele nebo generálního projektanta, je povinna připojit k jejich zápisu do 3 pracovních dnů písemné vyjádření, o němž je písemně vyrozumí. Pokud tak neučiní, má se za to, že s obsahem zápisu souhlasí.

11. Oprávnění zástupci objednatele vykonávají na stavbě technický dozor, během něhož sledují, zda je stavba prováděna v souladu se zadávací dokumentací, touto smlouvou, obsahem nabídky, podle platných technických norem, rozhodnutí příslušných správních orgánů a v souladu s právními předpisy. Pokud zjistí, že tomu tak není, jsou oprávněni na to zhotovitele upozornit a žádat bezodkladné odstranění takových vad díla nebo práce přerušit bez toho, že by zhotoviteli vznikl nárok na prodloužení termínu dokončení díla. Tím není dotčeno právo na náhradu škody, která v důsledku tohoto objednatele vznikla.

12. Objednatel si vyhrazuje právo zkontrolovat předmět díla při jeho provádění ve stupni před zakrytím jednotlivých konstrukčních vrstev. Zhotovitel je povinen jej pozvat na provedení kontroly s předstihem 3 pracovních dnů. Zhotovitel je povinen zabezpečit účast svých pracovníků při kontrole a prověřování svých dodávek a prací, které provádí oprávnění zástupci objednatele a učinit neprodleně opatření k odstranění zjištěných závad.

13. Zhotovitel je povinen upozornit oprávněné zástupce objednatele na nepředpokládané skutečnosti a skryté překážky, které mohou mít vliv na další průběh stavby nebo znemožňují provedení díla dohodnutým způsobem a byly zjištěny v průběhu stavby, popřípadě jiné nejasnosti. Zhotovitel nesmí bez předchozí dohody provádět změny v technologických pracích a v dodávkách, jakož i v použitých materiálech, jinak odpovídá za škodu, která v souvislosti s takovou změnou vznikne a ponese náklady s uvedením do původního stavu, bude-li na tom objednatel trvat. Změnu technologie stavby a změnu použitého materiálu, spojenou se zvýšením ceny za dílo, lze provést

pouze po předchozím souhlasu objednatele a v souladu se ZZVZ, a to vždy písemným dodatkem k této smlouvě s přílohou nového ověřeného soupisu prací. Změnu technologie a použitého materiálu bez zvýšení ceny za dílo lze provést po předchozím souhlasu objednatele a v souladu se ZZVZ, a to změnovým listem podepsaným technickým dozorem a osobou oprávněnou jednat ve věcech provádění stavby, nevyžádá-li si objednatel uzavření dodatku ke smlouvě.

14. Zhotovitel je povinen provádět fotodokumentaci postupu stavebních prací zakrývaných konstrukcí, průzkumných prací a zkoušek, a to včetně umístění přeložek veškerých sítí, všech provedených sond apod., aby byl schopen na požádání poskytnout podklady pro fakturaci včetně fotodokumentace.

15. Pokud z důvodů, které leží na straně zhotovitele, nebude možno provést kontrolu a odsouhlasení části díla, k jehož převzetí byl objednatel vyzván výše uvedeným způsobem, zástupce objednatele - technický dozor pak určí nový termín provedení kontroly příslušné části díla. Zhotoviteli tím nevzniká důvod pro prodloužení termínu dokončení díla.

16. Technický dozor je občasný a zhotovitel bude pro potřeby sestavení harmonogramu stavby a stanovení úseků ke kontrole provedení částí předmětu díla, které budou dalším postupem zakryty nebo u nichž další postup prací jinak znemožní kontrolu, uvažovat s jeho přítomností na stavbě maximálně 3x týdně, a to v pracovní dny.

17. Zhotovitel je povinen před zahájením prací předložit objednateli nebo technickému dozoru kontrolní a zkušební plán dle specifikace objednatele uvedené v zadávacím řízení na realizaci tohoto díla.

18. Objednatel je oprávněn kontrolovat dodržování a plnění postupů podle kontrolního a zkušebního plánu a v případě odchylky postupu zhotovitele od tohoto dokumentu požadovat okamžitou nápravu a v případě vážného porušení povinností zhotovitele oproti kontrolnímu a zkušebnímu plánu pozastavit provádění prací.

19. Zhotovitel je povinen před zahájením prací projednat s vlastníky dotčených pozemků konkrétní podmínky vstupu na pozemky a pořídit o tom písemný záznam ověřený podpisem příslušného vlastníka pozemku. Seznam vlastníků všech pozemků dotčených stavbou podle stavebního povolení předá zhotoviteli technický dozor při předání staveniště.

20. Zhotovitel je povinen zajistit bezpečný přístup ke všem částem díla pro výkon technického dozoru a kontroly díla. Pokud nebude zhotovitelem zajištěn takovýto bezpečný přístup, je technický dozor oprávněn odmítnout provedení kontroly. Technický dozor pak určí nový termín provedení kontroly příslušné části díla. Zhotoviteli tím nevzniká důvod pro prodloužení termínu dokončení díla.

21. Technický dozor u díla nesmí provádět zhotovitel ani osoba s ním propojená.

22. Zhotovitel je oprávněn změnit podzhotovitele, kterými prokazoval kvalifikaci v zadávacím řízení veřejné zakázky, pouze ze závažných důvodů a s předchozím písemným souhlasem objednatele, přičemž noví podzhotovitelé musí splňovat stejné (původní) požadavky na takového podzhotovitele.

23. Pokud projektová dokumentace nebo výkaz výměr, resp. soupis prací, obsahuje likvidaci kovových konstrukcí, plotů, recyklátů a jiných materiálů či odpadu, platí, že o způsobu naložení s takovým materiálem či odpadem rozhoduje objednatel a zhotovitel je povinen řídit se jeho pokyny. Příjem z prodeje materiálu do sběrných surovin je vždy příjmem objednatele. O způsobu případného finančního vypořádání se zhotovitelem rozhoduje rovněž objednatel.

24. Zhotovitel se zavazuje umožnit předčasné užívání stavby (podle § 123 stavebního zákona) a uzavřít s objednatelem dohodu, obsahující jeho souhlas, a sjednat podmínky předčasného užívání stavby.

VII. Předání staveniště

1. Vzhledem k tomu, že dílo může být plněno po částech, sjednávají smluvní strany, že jednotlivé silnice anebo jejich úseky budou zhotoviteli objednatelem předávány tak, aby mohl plnit své povinnosti z této smlouvy, tj. silnice anebo jejich úseky budou zhotoviteli předávány buď předtím, než budou uzavřeny příslušným silničním správním úřadem anebo bez zbytečného odkladu poté. Staveniště bude předáno na základě zápisu o předání staveniště. Nedohodnou – li se smluvní strany jinak, zařizuje uzavření předmětných silnic, resp. jejich úseků příslušným silničním správním úřadem zhotovitel, který je povinen objednatele průběžně informovat o aktuální situaci tak, aby mu objednatel mohl předávat včas příslušná staveniště.

2. Staveniště zajišťuje zhotovitel, a to v souladu se svými potřebami, v souladu s dokumentací předanou objednatelem a v souladu s dalšími požadavky objednatele. Dále je zhotovitel povinen zajistit v rámci zařízení staveniště podmínky pro výkon funkce autorského dozoru projektanta, technického dozoru a rovněž pro výkon činnosti koordinátora. Náklady spojené se zařízením staveniště a následující likvidací jsou součástí ceny uvedené v čl. IV.1. Lhůta pro odstranění zařízení staveniště a vyklizení staveniště bude stanovena v protokolu o předání a převzetí díla, případně jeho odpovídající části, bude však činit minimálně 14 dnů od předání a převzetí díla, pokud se obě strany nedohodnou jinak.

3. Další paré projektu stavby budou zhotoviteli předána nejpozději při předání staveniště.

4. Pravomocné stavební povolení, popř. další rozhodnutí správních orgánů, vydaná již ve věci stavby, budou předána nejpozději při předání staveniště.

5. Zhotovitel zajistí vhodné zabezpečení staveniště, popřípadě oddělená pracoviště oplotí nebo jinak zajistí, a to na vlastní náklady.

6. Zhotovitel je povinen na převzatém staveništi udržovat pořádek a čistotu a je povinen odstraňovat odpady a nečistoty vzniklé jeho činností, a to v souladu s příslušnými předpisy, zejména ekologickými a o likvidaci odpadů. Je povinen staveniště zabezpečit, aby po dobu výstavby nedocházelo k jeho porušování, řádně udržovat přístupové komunikace a neprodleně odstranit veškeré znečištění. Zhotovitel odpovídá za bezpečnost a ochranu zdraví všech osob v prostoru staveniště, dodržování bezpečnostních, hygienických a požárních předpisů, včetně prostorů zařízení staveniště, bezpečnost silničního provozu v prostoru staveniště. Zhotovitel je povinen při provádění stavby dodržovat předpisy týkající se bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, zejména zák. č. 309/2006 Sb., o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, a nařízení vlády ČR č. 591/2006 Sb., o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích.

VIII. Předání a převzetí díla, zkušební provoz, předčasné užívání stavby, kolaudace

1. Dílo, případně jeho části budou předávány na místě samém, o tom se zavazují obě zúčastněné strany sepsat samostatný zápis o předání a převzetí, podepsaný oprávněným zástupcem zhotovitele, technickým dozorem a zástupcem objednatele, oprávněným jednat ve věci provádění stavby. V zápise se uvede zejména soupis předaných dokladů, soupis zřejmých vad s termínem jejich odstranění, soupis dodatečně požadovaných prací s termínem a způsobem jejich zajištění, cena díla a

konec záruční doby. Taktéž v něm bude uvedeno datum vyklizení staveniště. Nebudou-li vady odstraněny ve sjednaném termínu, je objednatel oprávněn jejich odstranění provést prostřednictvím třetí osoby, a to na náklady zhotovitele. Takto odstraněné vady budou považovány za odstraněné zhotovitelem a zhotovitel ponese dál záruku za celé dílo v plném rozsahu podle této smlouvy, včetně vad odstraněných třetí stranou. Tím nezaniká právo na náhradu škody, která objednateli v souvislosti s nečinností zhotovitele při odstraňování vad vznikla.

2. Náklady spojené s odstraněním vad a nedodělků nese v plné míře zhotovitel. Tím není dotčeno právo na náhradu škody, která v jejich důsledku objednateli vznikne.

3. Řádné provedení díla bude dále prokázáno úspěšným provedením všech předepsaných zkoušek, nutných k řádnému dokončení díla. K účasti na nich je zhotovitel povinen objednatel, resp. technický dozor, včas přizvat, jinak nemusí být výsledky těchto zkoušek objednatel uznány a zhotovitel na své náklady zajistí nové zkoušky za přítomnosti objednatel, resp. jeho technického dozoru.

4. Objednatel nemá právo odmítnout převzetí díla, resp. jeho části pro ojedinělé drobné vady, které samy o sobě ani ve spojení s jinými nebrání užívání stavby funkčně nebo esteticky, ani jeho užívání podstatným způsobem neomezují; při převzetí takového díla, resp. jeho části se strany zároveň dohodnou na lhůtách k jejich odstranění, lhůty k odstranění vad zpravidla nebudou delší než 60 kalendářních dní, umožní-li to klimatické podmínky, nebo pokud se strany nedohodnou jinak. Pokud klimatické podmínky nedovolují řádné odstranění předmětných vad, dohodne se objednatel se zhotovitelem písemnou formou na jiném, vhodném termínu nápravy. Dokončená stavba a celé dílo musí být způsobilé užívání; v souladu s ustanoveními článku III. této smlouvy.

5. Zhotovitel odpovídá za faktické a právní vady, které má dílo, resp. jeho část v době předání.

6. V případě, že zhotovitel oznámí objednateli zápisem do stavebního deníku nebo samostatnou písemnou výzvou k převzetí dokončeného díla či části díla, že dílo je připraveno k předání a převzetí a při předávacím a přijímacím řízení se prokáže, že dílo není dokončeno, nebo že není ve stavu nezbytném pro předání a převzetí díla, je zhotovitel povinen uhradit objednateli veškeré náklady jemu vzniklé při neúspěšném předávacím a přijímacím řízení. Zhotovitel nese i náklady na organizaci opakovaného řízení.

7. V případě, že se objednatel přes řádné vyzvání a bez závažného důvodu nedostaví k převzetí a při předání díla anebo jeho části, nebo předávací a přijímací řízení jiným způsobem zmaří, je objednatel povinen uhradit zhotoviteli veškeré náklady jemu vzniklé při neúspěšném předávacím a přijímacím řízení. Objednatel pak nese i náklady na organizaci opakovaného řízení.

8. Dílo předané takto zhotovitelem musí být způsobilé užívání tak, aby mohla být podána žádost o vydání kolaudačního souhlasu (např. inženýrské sítě a další stavební objekty budou protokolárně převzaty správcem, resp. vlastníkem apod.), případně aby mohl být proveden zkušební provoz.

9. Zhotovitel je povinen poskytnout objednateli nezbytnou součinnost, zejména dodat včas doklady nezbytné pro řádnou kolaudaci stavby, příp. pro povolení zkušebního provozu, event. pro povolení předčasného užívání stavby a účastnit se kolaudace, řízení o zkušebním provozu, příp. řízení o předčasném užívání stavby, pokud k tomu bude příslušným stavebním úřadem vyzván. V případě, že se zhotovitel přes řádné pozvání nedostaví, nese veškeré náklady na opakované úkony.

10. Objednatel je povinen zaslat bez zbytečného odkladu zhotoviteli kopii kolaudačního souhlasu, rozhodnutí o zkušebním provozu, příp. rozhodnutí o předčasném užívání stavby, pokud jsou v nich pro zhotovitele stanoveny povinnosti.

11. Zhotovitel je povinen splnit svoje povinnosti vyplývající z kolaudačního souhlasu z rozhodnutí o zkušebním provozu, příp. z rozhodnutí o předčasném užívání stavby, ve lhůtě v nich stanovené a nebyla-li lhůta stanovena, tak nejpozději do třiceti kalendářních dnů ode dne doručení kopie kolaudačního souhlasu či rozhodnutí.

IX. Záruka, reklamace

1. Zhotovitel poskytuje záruku za jakost díla po dobu 36 měsíců.
2. Záruční doba počíná běžet dnem předání a převzetí díla jako celku, anebo pokud bylo předáváno objednateli dílo po částech, dnem předání a převzetí části díla (tj. bez ohledu na případné předčasné užívání stavby), provedeného v souladu s projektovou dokumentací, zadávacími podmínkami veřejné zakázky a touto smlouvou.
3. Zhotovitel poskytne na opravy provedené v rámci reklamace v posledních šesti měsících záruční doby záruku v délce 24 měsíců. Záruční doba začíná běžet ode dne převzetí dokončené opravy reklamované vady.
4. V případě objednatelem uplatněné reklamace je zhotovitel povinen do 7 pracovních dnů od jejího oznámení sepsat zápis na základě prohlídky, která bude uskutečněna za účasti obou stran. V zápise bude popsán rozsah závady s datem jejího zjištění, návrh opatření, předpokládaný postup odstranění závady včetně požadavků na objednatele. Zápis bude oboustranně podepsán.
5. Práce na odstranění reklamace budou zhotovitelem zahájeny do 7 kalendářních dnů v případě vážné závady, jinak do 30 kalendářních dnů po obdržení reklamace (pokud to dovolí klimatické podmínky). Náklady na odstranění reklamované vady nese zhotovitel.
6. V případě, že zhotovitel nenastoupí k odstranění záručních vad zjištěných a uplatněných objednatelem v souladu s touto smlouvou, případně pokud je neodstraní v termínech stanovených touto smlouvou, má objednatel právo zadat odstranění takovýchto vad třetí straně na náklady zhotovitele. Takto odstraněné vady budou považovány za odstraněné zhotovitelem a zhotovitel ponese dál záruku za celé dílo v plném rozsahu podle této smlouvy, včetně vad odstraněných třetí stranou.
7. V případě nesplnění povinnosti podle odstavce 1. a 2. tohoto článku nese zhotovitel odpovědnost za škodu, která tím objednateli vznikne nebo kterou budou na objednateli v této souvislosti uplatňovat třetí osoby. Veškeré takto vzniklé náklady uhradí objednateli zhotovitel.
8. Objednatel je povinen vady písemně reklamovat u zhotovitele bez zbytečného odkladu po jejich zjištění. Oznámení (reklamaci) odešle na adresu zhotovitele. V reklamaci musí být vady popsány nebo uvedeno, jak se projevují. Dále v reklamaci objednatel uvede, jakým způsobem požaduje zjednat nápravu.

X. Další ujednání

1. Nedílnou součástí této smlouvy o dílo je oceněný výkaz výměr podepsaný a orazítovaný zhotovitelem.
2. Pokud jsou součástí stavby přeložky podzemních inženýrských sítí, zajistí zhotovitel práce spojené s přeložením těchto sítí u organizací, majících příslušné oprávnění k provádění těchto prací dle podmínek jednotlivých správců sítí.

3. V případě, že vůči zhotoviteli budou uplatněny třetí osobou námitky nebo nároky související se stavbou a její realizací, je zhotovitel povinen o tom bezodkladně informovat objednatele a učinit zápis do stavebního deníku.

4. Zhotovitel je v souladu s § 16 zákona č. 309/2006 Sb., o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, ve znění pozdějších předpisů, povinen nejpozději do 8 dnů před zahájením prací na staveništi písemně informovat objednatelem určeného koordinátora o pracovních a technologických postupech, které pro realizaci stavby zvolil, o řešení rizik vznikajících při těchto postupech, včetně opatření přijatých k jejich odstranění a je povinen poskytovat koordinátorovi součinnost potřebnou pro plnění jeho úkolů po celou dobu svého zapojení do přípravy a realizace stavby, zejména mu včas předávat informace a podklady potřebné pro zhotovení plánu a jeho změny, brát v úvahu podněty a pokyny koordinátora, zúčastňovat se zpracování plánu, tento plán dodržovat, zúčastňovat se kontrolních dnů a postupovat podle dohodnutých opatření, a to v rozsahu, způsobem a ve lhůtách uvedených v plánu.

5. Zhotovitel se zavazuje po celou dobu (svého zapojení do) přípravy a realizace stavby poskytovat koordinátorovi určenému objednatelem potřebnou součinnost a k poskytování potřebné součinnosti dále zavázat všechny své podzhotovitele. popř. jiné osoby.

6. V případě, že zhotovitel nesplní své povinnosti uvedené v odst. 5, zejména nezaváže-li své podzhotovitele, popř. jiné osoby, k poskytování potřebné součinnosti koordinátorovi, a objednateli bude uložena pokuta za naplnění skutkové podstaty správního deliktu podle § 30 písm. ze) zák. č. 251/2005 Sb., o inspekci práce, v aktuálním znění, uhradí zhotovitel objednateli škodu, která mu zaplacením pokuty vznikla.

7. Zhotovitel je osobou povinnou spolupůsobit při výkonu finanční kontroly podle § 2e) zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole, a souhlasí s výkonem kontroly na předmět díla (zakázky). Zhotovitel souhlasí se vstupem kontrolních orgánů a dalších oprávněných orgánů (zaměstnanci Nejvyššího kontrolního úřadu, příslušného úřadu a dalších oprávněných orgánů státní správy, atd.) do svých objektů, ve kterých se předmět smlouvy realizuje. Dále se zavazuje předložit ke kontrole těmto kontrolním orgánům veškerou provozní a účetní evidenci, která se týká předmětu smlouvy. Tato evidence musí být archivována v souladu s požadavky zákona o účetnictví a zákona o daních z příjmů.

8. Zhotovitel je povinen uchovávat veškerou dokumentaci související s realizací díla, včetně účetních dokladů, a to minimálně do konce roku 2031, není-li v českých právních předpisech stanovena lhůta delší. Zhotovitel je povinen minimálně do konce roku 2031 poskytovat požadované informace a dokumentaci související s realizací projektu zaměstnancům nebo zmocněncům pověřených orgánů (CRR, MMR ČR, MF ČR, Evropské komise, Evropského účetního dvora, Nejvyššího kontrolního úřadu, příslušného orgánu finanční správy a dalších oprávněných orgánů státní správy) a je povinen vytvořit výše uvedeným osobám podmínky k provedení kontroly vztahující se k realizaci projektu a poskytnout jim při provádění kontroly součinnost.

XI. Odstoupení od smlouvy, odpovědnost za škodu

1. Objednatel je oprávněn odstoupit od smlouvy, pokud je z nečinnosti zhotovitele objektivně zřejmé, že dílo neprovede řádně a včas. Předtím, než od smlouvy odstoupí, vyrozumí písemně zhotovitele o tomto svém záměru a zároveň mu stanoví lhůtu pro zjednání nápravy. Pokud i v této lhůtě bude zhotovitel nečinný, je objednatel oprávněn bez dalšího od smlouvy odstoupit. Tím není dotčeno právo na náhradu vzniklé škody. Objednatel je po odstoupení od smlouvy oprávněn zadržet nevyplacené pozastávky (podle čl. V. odst. 5) a následně provést jednostranný zápočet na náhradu

škody, která objednateli vznikne v důsledku důvodného odstoupení od smlouvy pro nečinnost zhotovitele.

2. Objednatel si do doby předání a převzetí staveniště [čl. III. odst. 1 písm. a)] vyhrazuje právo odstoupit od smlouvy pro případ, že mu nebudou poskytnuty finanční prostředky z příslušného dotačního titulu Státního fondu dopravní infrastruktury (SFDI).

3. Zhotovitel odpovídá objednateli za škodu vzniklou v důsledku nedodržení ustanovení této smlouvy a právních předpisů České republiky při provádění díla. Zhotovitel nese nebezpečí škody na zhotovovaném díle po předání řádně dokončeného díla.

4. Zhotovitel odpovídá za škody způsobené předáním neúplných podkladů o staveništi, stavbě či za škody vyplývající z vady nebo neúplnosti projektu tehdy, pokud je mohl na základě svých odborných znalostí při vynaložení potřebné péče zjistit a objednatele na ně upozornit.

5. Povinnost zhotovitele nahradit škodu (újmu) objednateli nebo třetím osobám a způsob náhrady škody (újmy) se řídí přísl. ustanoveními zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník. Je-li již z povahy prováděného díla zřejmé, že ke škodám může dojít, je zhotovitel povinen s dotčenými osobami předem projednat přiměřenou náhradu.

XII. Bankovní záruky, pojištění

1. Zhotovitel při uzavření této smlouvy předal objednateli vystavenou bankovní záruku za řádné provedení díla (tj. zejména za dodržení všech smluvních podmínek, doby plnění díla a sankčních ustanovení), a to ve výši **2 150 000 Kč** s minimální platností po dobu provádění díla, včetně doby odstraňování případných vad a nedodělků. Právo z bankovní záruky za řádné provedení díla je objednatel oprávněn uplatnit v případech, že zhotovitel nedodrží smluvní podmínky, dílo nedokončí řádně a včas, resp. dílo nedokončí pro odstoupení od smlouvy z důvodu podle čl. XI odst. 1, nebo neuhradí objednateli nebo třetí straně způsobenou škodu či smluvní pokutu nebo jiný peněžitý závazek, k němuž je podle této smlouvy povinen. Před uplatněním plnění z bankovní záruky oznámí objednatel písemně zhotoviteli výši požadovaného plnění ze strany banky. Zhotovitel je povinen doručit objednateli novou záruční listinu ve znění shodném s předchozí záruční listinou, a to v původní výši bankovní záruky, vždy nejpozději do 7 kalendářních dnů od jejího úplného vyčerpání. Bankovní záruka za řádné provedení díla bude uvolněna objednatelem do 10 kalendářních dnů po předložení bankovní záruky za kvalitu díla.

2. V případě změny doby provádění díla je zhotovitel povinen platnost záruky prodloužit tak, aby trvala po celou dobu provádění díla.

3. Zhotovitel nemůže namítat neoprávněné čerpání bankovní záruky nebo se domáhat náhrady škody či jiného nároku pro případ, že objednatel odstoupil od smlouvy pro z důvodu uvedeného v čl. XI. odst. 1.

4. Nejpozději dnem odstranění vad a nedodělků sepsaných při předání a převzetí díla předloží zhotovitel objednateli bankovní záruku za kvalitu díla ve výši **900 000 Kč**. Bankovní záruka bude v plné výši platná po dobu běhu záruční doby dle této smlouvy. Objednatel tuto bankovní záruku uvolní do 10 kalendářních dnů po uplynutí záruční doby a na základě písemné žádosti zhotovitele. Právo z bankovní záruky za kvalitu díla je objednatel oprávněn uplatnit v případech, že zhotovitel neodstraní oznámené záruční vady v souladu se smlouvou nebo neuhradí objednateli nebo třetí straně smluvní pokutu nebo škodu způsobenou v souvislosti s výskytem záruční vady, nebo jiný peněžitý závazek, k němuž bude podle smlouvy povinen apod. Před uplatněním plnění z bankovní záruky oznámí objednatel písemně zhotoviteli výši požadovaného plnění ze strany banky. Zhotovitel je povinen

doručit objednateli novou záruční listinu ve znění shodném s předchozí záruční listinou, v původní výši bankovní záruky, vždy nejpozději do 7 kalendářních dnů od jejího úplného vyčerpání.

5. Zhotovitel před uzavřením této smlouvy předložil objednateli pojistnou smlouvu/pojistný certifikát o pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou zhotovitelem třetí osobě ve výši **43 000 000 Kč**.

XIII. Smluvní pokuty

1. Je-li zhotovitel v prodlení s předáním dokončeného díla (čl. III. odst. 1 písm. b), zaplatí objednateli smluvní pokutu ve výši **0,2 %** z ceny díla či odpovídající části díla bez DPH za každý kalendářní den prodlení. Tato smluvní pokuta může být započtena proti pohledávce zhotovitele jednostranným úkonem objednatele. Úhrada smluvní pokuty nezbavuje zhotovitele jeho povinnosti dílo dokončit a předat, ani jiných povinností vyplývajících ze smlouvy. Zhotovitel prohlašuje, že výši této smluvní pokuty nepovažuje za nepřiměřenou. Smluvní strany se dohodly na této výši smluvní pokuty aby bylo zajištěno, že doba předání a převzetí řádně dokončeného díla (čl. III. odst. 1 písm. b) bude dodržena a bude znevýhodněno její případné nedodržení a to s ohledem na tu skutečnost, že tato doba byla jedním z hodnotících kritérií, na jejichž základě byla veřejná zakázka zadána.

2. Z důvodu nedodržení termínu odstranění vad předávaného díla je zhotovitel povinen objednateli uhradit smluvní pokutu ve výši **1 000 Kč** za každou vadu a kalendářní den prodlení.

3. V případě nedodržení stanoveného termínu nástupu na odstranění vad v záruční době, je zhotovitel povinen objednatel uhradit smluvní pokutu ve výši **3 000 Kč** za vadu a kalendářní den.

4. Z důvodu nedodržení termínu na vyklizení staveniště je zhotovitel povinen objednateli uhradit smluvní pokutu ve výši **5 000 Kč** za každý kalendářní den prodlení.

5. Zhotovitel není povinen hradit smluvní pokutu v případě, že se dostal do prodlení z důvodů na straně objednatele.

6. Pokud dojde k opožděné úhradě odsouhlasených a bezvadných faktur (vyjma nároků vyplývajících z bodu V. smlouvy), může zhotovitel vůči objednateli uplatnit smluvní pokutu ve výši **0,02 %** z dlužné částky za každý započatý den prodlení.

XIV. Všeobecná ustanovení

1. Projektovou dokumentaci poskytnutou objednatel zhotoviteli, jakož i další dokumentaci a doklady spojené s realizací stavby, může zhotovitel použít pouze pro provádění stavby a související správní řízení se stavbou a nesmí je poskytovat třetím osobám, ledaže k tomu dá objednatel výslovný písemný souhlas nebo tak stanoví zákon.

2. Zhotovitel bere na vědomí, že smlouva bude uveřejněna objednatel v registru smluv způsobem umožňujícím dálkový přístup. Zhotovitel prohlašuje, že tato smlouva neobsahuje údaje, které tvoří předmět jeho obchodního tajemství podle § 504 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník.

3. Tato zakázka je spolufinancována z fondu SFDI. Zhotovitel se zavazuje tuto skutečnost respektovat a plnit podmínky a požadavky z ní vyplývající.

4. Ustanovení této smlouvy je možné měnit pouze písemnou formou (označenou jako „dodatek“) za předpokladu odsouhlasení oběma stranami.

5. Smlouva nabývá platnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem uveřejnění prostřednictvím registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb. (§ 6).


6. Tato smlouva se vyhotovuje v 4 výtiscích, z nichž 2 obdrží objednatel a 2 zhotovitel.

7. Uzavření smlouvy bylo schváleno usnesením Rady Jihočeského kraje č.548/2021/RK-17 ze dne 13. 5. 2021.


8. Nedílnou součástí této smlouvy je jako její příloha Oceněný výkaz výměr.

V Českých Budějovicích dne **18-06-2021**

za objednatele:




MUDr. Martin Kuba
hejtman Jihočeského kraje



18-06-2021

V Jihlavě dne

za zhotovitele:



Ing. Pavel Hudler
ředitel divize Silniční stavitelství

COLAS CZ, a.s.

COLAS CZ, a.s.

Rubeška 216/1

190 00 Praha 9

DIČ: CZ26177008 (29)

Tel.: 286003611

Povinná cenová příloha

Oprava a modernizace komunikací SFDI 2021 – okres Jindřichův Hradec

rekapitulace cen bez DPH

JH Oprava silnice III/4084, Šach - kříž. III/1519	4 681 138,64
JH Modernizace silnice III/14813, Vydří - Plavsko	8 621 329,73
JH Modernizace silnice III/40626, kříž. II/406 - Lidéřovice - Č. Rudolec	13 066 179,07
JH Modernizace silnice III/1518, Kunžak - Terezín	12 519 808,14
Celkem bez DPH	38 888 455,58
DPH 21 %	8 166 575,67
Celkem včetně DPH	47 055 031,25

REKAPITULACE STAVBY

Kód: JH-III/4084
Stavba: Oprava silnice III/4084 Šach - křižovatka III/1519

KSO:
Místo: Šach, Radlice

CC-CZ:
Datum: 23.4.2021

Zadavatel:
Jihočeský kraj

IC: 70890650
DIČ: CZ70890650

Uchazeč:
COLAS CZ, a.s.

IC: 26177006
DIČ: CZ26177006

Projektant:
Správa a údržba silnic Jihočeského kraje p.o.

IC: 70971641
DIČ: CZ70971641

Zpracovatel:
Kolman Aleš tel. 606 683 573

IC:
DIČ:

Poznámka:
Délka realizace 15 kalendářních dnů.

Cena bez DPH 4 681 138,64

	Sazba daně	Základ daně	Výše daně
DPH základní	21,00%	4 681 138,64	983 039,11
DPH snížená	15,00%	0,00	0,00

Cena s DPH v CZK 5 664 177,75

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Uchazeč

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: JH-III/4084

Stavba: Oprava silnice III/4084 Šach - křižovatka III/1519

Místo: Šach, Radlice

Datum: 23.4.2021

Zadavatel: Jihočeský kraj

Projektant: Správa a údržba silnic Jihočeského kraje p.o.

Uchazeč: COLAS CZ, a.s.

Zpracovatel: Kolman Aleš tel. 606 683 573

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]	Typ
Náklady z rozpočtů		4 681 138,64	5 664 177,75	
SO 101	Oprava silnice III/4084 1,010-3,300 km	4 636 738,64	5 610 453,75	STA
SO 102	Doplňující údaje - DIO	44 400,00	53 724,00	STA

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Oprava silnice III/4084 Šach - křižovatka III/1519

Objekt:

SO 101 - Oprava silnice III/4084 1,010-3,300 km

KSO:

Místo: Šach, Radlice

Zadavatel:

Jihočeský kraj

Uchazeč:

COLAS CZ, a.s.

Projektant:

Správa a údržba silnic Jihočeského kraje p.o.

Zpracovatel:

Kolman Aleš tel. 606 683 573

Poznámka:

CC-CZ:

Datum: 23.4.2021

IC:

70890650

DIČ:

CZ70890650

IC:

26177006

DIČ:

CZ26177006

IC:

70971641

DIČ:

CZ70971641

IC:

DIČ:

Cena bez DPH

4 636 738,64

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	4 636 738,64	21,00%	973 715,11
DPH snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

5 610 453,75

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Uchazeč

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Oprava silnice III/4084 Šach - křižovatka III/1519

Objekt: SO 101 - Oprava silnice III/4084 1,010-3,300 km

Místo: Šach, Radlice

Datum: 23.4.2021

Zadavatel: Jihočeský kraj

Projektant: Správa a údržba silnic Jihočeského kraje p.o.

Uchazeč: COLAS CZ, a.s.

Zpracovatel: Kolman Aleš tel. 606 683 573

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

4 636 738,64

HSV - Práce a dodávky HSV

4 636 738,64

5 - Komunikace pozemní

4 540 100,64

9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání

96 638,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Oprava silnice III/4084 Sach - křižovatka III/1519

Objekt: SO 101 - Oprava silnice III/4084 1,010-3,300 km

Místo: Sach, Radčice

Datum: 23.4.2021

Zadavatel: Jihočeský kraj

Projektant: Správa a údržba silnic Jihočeského kraje p.o.

Uchazeč: COLAS CZ, a.s.

Zpracovatel: Kolman Aleš tel. 606 683 573

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

4 636 738,64

D HSV Práce a dodávky HSV **4 636 738,64**

D 5 Komunikace pozemní **4 540 100,64**

1	K	572213	SPOJOVACÍ POSTŘÍK Z EMULZE DO 0,5KG/M2	M2	12 824,000	10,00	128 240,00	OTSKP 2020
---	---	--------	--	----	------------	-------	------------	------------

PP SPOJOVACÍ POSTŘÍK Z EMULZE DO 0,5KG/M2
 WV "PS E 0,5 kg/m2, ČSN 73 6129, TKP kap.26"
 WV "délka 2 290 m"
 WV "průměrná šířka 5,6 m"
 WV 2290*5,6 12 824,000

2	K	574A03	ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY ACO 11	M3	384,720	4 462,00	1 716 620,64	OTSKP 2020
---	---	--------	---	----	---------	----------	--------------	------------

PP ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY ACO 11
 WV "vyrovnávka ACO 11, ČSN 73 6121, TKP kap.7"
 WV "délka 2 290 m"
 WV "průměrná šířka 5,6 m"
 WV "průměrná tloušťka 0,03 m"
 WV 2290*5,6*0,03 384,720

3	K	572213.1	SPOJOVACÍ POSTŘÍK Z EMULZE DO 0,5KG/M2	M2	13 004,000	10,00	130 040,00	OTSKP 2020
---	---	----------	--	----	------------	-------	------------	------------

PP SPOJOVACÍ POSTŘÍK Z EMULZE DO 0,5KG/M2
 WV "PS E 0,5 kg/m2, ČSN 73 6129, TKP kap.26"
 WV "délka 2 290 m"
 WV "průměrná šířka 5,6 m"
 WV 2290*5,6 12 824,000
 WV "asfaltové sjezdy, napojení, autobusová zastávka - cca 180 m2"
 WV 180 180,000
 WV Součet 13 004,000

4	K	574A34	ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY ACO 11+, 11S TL. 40MM	M2	13 004,000	180,00	2 340 720,00	OTSKP 2020
---	---	--------	--	----	------------	--------	--------------	------------

PP ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY ACO 11+, 11S TL. 40MM
 WV "ACO 11+, ČSN 73 6121, TKP kap. 7"
 WV "délka 2 290 m"
 WV "pr. šířka 5,6 m"
 WV 2290*5,6 12 824,000
 WV "asfaltové sjezdy napojení, autobusová zastávka cca 180 m2"
 WV 180 180,000
 WV Součet 13 004,000

5	K	56932	ZPEVNĚNÍ KRAJNIC ZE ŠTĚRKODRTI TL. DO 100MM	M2	1 832,000	115,00	210 680,00	OTSKP 2020
---	---	-------	---	----	-----------	--------	------------	------------

PP ZPEVNĚNÍ KRAJNIC ZE ŠTĚRKODRTI TL. DO 100MM
 WV "délka 2 290 m"
 WV "šířka 0,4 m"
 WV "obě strany"
 WV 2290*0,4*2 1 832,000

6	K	56932.1	ZPEVNĚNÍ KRAJNIC ZE ŠTĚRKODRTI TL. DO 100MM - doplnění nebezpečných sjezdů, napojení	M2	120,000	115,00	13 800,00	
---	---	---------	--	----	---------	--------	-----------	--

PP ZPEVNĚNÍ KRAJNIC ZE ŠTĚRKODRTI TL. DO 100MM
 WV "doplnění nebezpečných sjezdů cca 2 m od žvčitého krytu tak, aby plynule navazovali na úpravu silnice"
 WV "pr. plocha sjezdů - 10 m2/kus"
 WV "12 ks"
 WV 12*10 120,000

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání **96 638,00**

7	K	915111C	VODOROVNÉ DOPRAVNÍ ZNAČENÍ BARVOU HLADKÉ - VODÍČI, STŘEDOVÁ ČARA 125 MM S BALOTINOU ZŘÍZENÍ	M	4 580,000	9,90	45 342,00	
---	---	---------	---	---	-----------	------	-----------	--

PP Technická specifikace: položka zahrnuje:
 - dodání a pokládku nátěrového materiálu (měli se pouze natíraná plocha)
 - středznačení a reflexní úpravu
 WV "délka 2 290 m"
 WV "obě strany"
 WV 2290*2 4 580,000

8	K	93808	OČIŠTĚNÍ VOZOVEK ZAMETENÍM	M2	12 824,000	4,00	51 296,00	OTSKP 2020
---	---	-------	----------------------------	----	------------	------	-----------	------------

PP OČIŠTĚNÍ VOZOVEK ZAMETENÍM
 WV "délka 2 290 m"
 WV "průměrná šířka 5,6 m"
 WV 2290*5,6 12 824,000

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Oprava silnice III/4084 Šach - křižovatka III/1519

Objekt:

SO 102 - Doplnující údaje - DIO

KSO:

Místo: Šach, Radlice

CC-CZ:

Datum: 23.4.2021

Zadavatel:

Jihočeský kraj

IČ: 70890650

DIČ: CZ70890650

Uchazeč:

COLAS CZ, a.s.

IČ: 26177006

DIČ: CZ26177006

Projektant:

Správa a údržba silnic Jihočeského kraje p.o.

IČ: 70971641

DIČ: CZ70971641

Zpracovatel:

Kolman Aleš tel. 606 683 573

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH			44 400,00
	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	44 400,00	21,00%	9 324,00
DPH snížená	0,00	15,00%	0,00
Cena s DPH	v CZK		53 724,00

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Uchazeč

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Oprava silnice III/4084 Šach - křižovatka III/1519

Objekt: SO 102 - Doplnující údaje - DIO

Místo: Šach, Radlice

Datum: 23.4.2021

Zadavatel: Jihočeský kraj

Projektant: Správa a údržba silnic Jihočeského kraje p.o.

Uchazeč: COLAS CZ, a.s.

Zpracovatel: Kolman Aleš tel. 606 683 573

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací	44 400,00
HSV - Práce a dodávky HSV	29 400,00
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání	29 400,00
OST - Ostatní	15 000,00

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Oprava silnice III/4084 Šach - křižovatka III/1519

Objekt:

SO 102 - Doplnující údaje - DIO

KSO:

Místo: Šach, Radlice

CC-CZ:

Datum: 23.4.2021

Zadavatel:

Jihočeský kraj

IČ:

70890650

DIČ:

CZ70890650

Uchazeč:

COLAS CZ, a.s.

IČ:

26177006

DIČ:

CZ26177006

Projektant:

Správa a údržba silnic Jihočeského kraje p.o.

IČ:

70971641

DIČ:

CZ70971641

Zpracovatel:

Kolman Aleš tel. 606 683 573

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

44 400,00

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	44 400,00	21,00%	9 324,00
DPH snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

53 724,00

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Uchazeč

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Oprava silnice III/4084 Šach - křižovatka III/1519

Objekt:

SO 102 - Doplnující údaje - DIO

Místo:

Šach, Radlice

Datum:

23.4.2021

Zadavatel:

Jihočeský kraj

Projektant:

Správa a údržba silnic Jihočeského kraje p.o.

Uchazeč:

COLAS CZ, a.s.

Zpracovatel:

Kolman Aleš tel. 606 683 573

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

44 400,00

HSV - Práce a dodávky HSV

29 400,00

9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání

29 400,00

OST - Ostatní

15 000,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Oprava silnice III/4084 Šach - křižovatka III/1519

Objekt: SO 102 - Doplňující údaje - DIO

Místo: Šach, Radlice

Datum: 23.4.2021

Zadavatel: Jihočeský kraj

Projektant: Správa a údržba silnic Jihočeského kraje p.o.

Uchazeč: COLAS CZ, a.s.

Zpracovatel: Kolman Aleš tel. 606 683 573

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem							44 400,00	
D HSV Práce a dodávky HSV							29 400,00	
D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání							29 400,00	
1	K	91400	DOČASNÉ ZAKRYTÍ NEBO OTOČENÍ STÁVAJÍCÍCH DOPRAVNÍCH ZNAČEK	KUS	6,000	100,00	600,00	OTSKP 2020
PP DOČASNÉ ZAKRYTÍ NEBO OTOČENÍ STÁVAJÍCÍCH DOPRAVNÍCH ZNAČEK								
2	K	914122	DOPRAVNÍ ZNAČKY ZÁKLADNÍ VELIKOSTI OCELOVÉ FÓLIE TR 1 - MONTÁŽ S PŘEMÍSTĚNÍM	KUS	10,000	300,00	3 000,00	OTSKP 2020
PP DOPRAVNÍ ZNAČKY ZÁKLADNÍ VELIKOSTI OCELOVÉ FÓLIE TR 1 - MONTÁŽ S PŘEMÍSTĚNÍM								
3	K	914123	DOPRAVNÍ ZNAČKY ZÁKLADNÍ VELIKOSTI OCELOVÉ FÓLIE TR 1 - DEMONTÁŽ	KUS	10,000	150,00	1 500,00	OTSKP 2020
PP DOPRAVNÍ ZNAČKY ZÁKLADNÍ VELIKOSTI OCELOVÉ FÓLIE TR 1 - DEMONTÁŽ								
4	K	914129	DOPRAVNÍ ZNAČKY ZÁKLAD VEL OCEL FÓLIE TR 1 - NÁJEMNÉ	KSDE N	150,000	15,00	2 250,00	OTSKP 2020
PP DOPRAVNÍ ZNAČKY ZÁKLAD VEL OCEL FÓLIE TR 1 - NÁJEMNÉ								
VV "počet ks 10"								
VV "pronájem dnů 15"								
VV 10*15 150,000								
5	K	914412	DOPRAVNÍ ZNAČKY 100X150CM OCELOVÉ - MONTÁŽ S PŘEMÍSTĚNÍM	KUS	4,000	300,00	1 200,00	OTSKP 2020
PP DOPRAVNÍ ZNAČKY 100X150CM OCELOVÉ - MONTÁŽ S PŘEMÍSTĚNÍM								
VV "IS 11a"								
VV 4 4,000								
6	K	914413	DOPRAVNÍ ZNAČKY 100X150CM OCELOVÉ - DEMONTÁŽ	KUS	4,000	150,00	600,00	OTSKP 2020
PP DOPRAVNÍ ZNAČKY 100X150CM OCELOVÉ - DEMONTÁŽ								
VV "IS 11a"								
VV 4 4,000								
7	K	914429	DOPRAVNÍ ZNAČKY 100X150CM OCELOVÉ FÓLIE TR 1 - NÁJEMNÉ	KSDE N	60,000	20,00	1 200,00	OTSKP 2020
PP DOPRAVNÍ ZNAČKY 100X150CM OCELOVÉ FÓLIE TR 1 - NÁJEMNÉ								
VV "počet ks 4"								
VV "pronájem dnů 15"								
VV 4*15 60,000								
8	K	916132	DOPRAVNÍ SVĚTLA VÝSTRAŽNÍ SOUPRAVA 5KS - MONTÁŽ S PŘESUNEM	KUS	2,000	1 000,00	2 000,00	OTSKP 2020
PP DOPRAVNÍ SVĚTLA VÝSTRAŽNÍ SOUPRAVA 5KS - MONTÁŽ S PŘESUNEM								
9	K	916133	DOPRAVNÍ SVĚTLA VÝSTRAŽNÍ SOUPRAVA 5KS - DEMONTÁŽ	KUS	2,000	800,00	1 600,00	OTSKP 2020
PP DOPRAVNÍ SVĚTLA VÝSTRAŽNÍ SOUPRAVA 5KS - DEMONTÁŽ								
10	K	916139	DOPRAVNÍ SVĚTLA VÝSTRAŽNÍ SOUPRAVA 5 KUSŮ - NÁJEMNÉ	KSDE N	30,000	200,00	6 000,00	OTSKP 2020
PP DOPRAVNÍ SVĚTLA VÝSTRAŽNÍ SOUPRAVA 5 KUSŮ - NÁJEMNÉ								
VV "počet ks 2"								
VV "pronájem dnů 15"								
VV 2*15 30,000								
11	K	916312	DOPRAVNÍ ZÁBRANY Z2 S FÓLIÍ TR 1 - MONTÁŽ S PŘESUNEM	KUS	4,000	300,00	1 200,00	OTSKP 2020
PP DOPRAVNÍ ZÁBRANY Z2 S FÓLIÍ TR 1 - MONTÁŽ S PŘESUNEM								
12	K	916313	DOPRAVNÍ ZÁBRANY Z2 S FÓLIÍ TR 1 - DEMONTÁŽ	KUS	4,000	150,00	600,00	OTSKP 2020
PP DOPRAVNÍ ZÁBRANY Z2 S FÓLIÍ TR 1 - DEMONTÁŽ								
13	K	916319	DOPRAVNÍ ZÁBRANY Z2 - NÁJEMNÉ	KSDE N	60,000	15,00	900,00	OTSKP 2020
PP DOPRAVNÍ ZÁBRANY Z2 - NÁJEMNÉ								
VV "počet ks 4"								
VV "pronájem dnů 15"								
VV 4*15 60,000								
14	K	916352	SMĚROVACÍ DESKY Z4 OBOUSTR S FÓLIÍ TR 1 - MONTÁŽ S PŘESUNEM	KUS	10,000	300,00	3 000,00	OTSKP 2020
PP SMĚROVACÍ DESKY Z4 OBOUSTR S FÓLIÍ TR 1 - MONTÁŽ S PŘESUNEM								
15	K	916353	SMĚROVACÍ DESKY Z4 OBOUSTR S FÓLIÍ TR 1 - DEMONTÁŽ	KUS	10,000	150,00	1 500,00	OTSKP 2020
PP SMĚROVACÍ DESKY Z4 OBOUSTR S FÓLIÍ TR 1 - DEMONTÁŽ								
16	K	916359	SMĚROVACÍ DESKY Z4 OBOUSTR S FÓLIÍ TR 1 - NÁJEMNÉ	KSDE N	150,000	15,00	2 250,00	OTSKP 2020
PP SMĚROVACÍ DESKY Z4 OBOUSTR S FÓLIÍ TR 1 - NÁJEMNÉ								
VV "počet ks 10"								
VV "pronájem dnů 15"								
VV 10*15 150,000								
D OST Ostatní							15 000,00	
17	K	02710	POMOC PRÁCE ZŘÍZ NEBO ZAJIŠTĚNÍ OBJÍŽDKY A PŘÍSTUP CESTY	KPL	1,000	15 000,00	15 000,00	OTSKP 2020
PP POMOC PRÁCE ZŘÍZ NEBO ZAJIŠTĚNÍ OBJÍŽDKY A PŘÍSTUP CESTY								
VV "DIO"								
VV 1 1,000								

REKAPITULACE STAVBY

Kód: JH-III/14813
 Stavba: Modernizace silnice III/14813 Vydří - Plavsko

KSO: Vydří, Plavsko
 Místo: Vydří, Plavsko

CC-CZ:
 Datum: 23.4.2021

Zadavatel:
 Jihočeský kraj

IC: 70890650
 DIČ: CZ70890650

Uchazeč:
 COLAS CZ, a.s.

IC: 26177006
 DIČ: CZ26177006

Projektant:
 Správa a údržba silnic Jihočeského kraje p.o.

IC: 70971641
 DIČ: CZ70971641

Zpracovatel:
 Kolman Aleš tel. 606 683 573

IC:
 DIČ:

Poznámka:
 Délka realizace 25 kalendářních dnů.

Cena bez DPH			8 621 329,73
DPH základní	Sazba daně	Základ daně	Výše daně
snížená	21,00%	8 621 329,73	1 810 479,24
	15,00%	0,00	0,00
Cena s DPH v CZK			10 431 808,97

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Uchazeč

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: JH-III/14813

Stavba: Modernizace silnice III/14813 Vydří - Plavsko

Místo: Vydří, Plavsko

Datum: 23.4.2021

Zadavatel: Jihočeský kraj

Projektant: Správa a údržba silnic Jihočeského kraje p.o.

Uchazeč: COLAS CZ, a.s.

Zpracovatel: Kolman Aleš tel. 606 683 573

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]	Typ
Náklady z rozpočtů		8 621 329,73	10 431 808,97	
SO 101	Modernizace silnice III/14813 0,000-0,160 km, 2,860-3,414 km	3 041 615,13	3 680 354,31	STA
SO 102	Modernizace silnice III/14813 0,160-2,860 km	5 530 314,00	6 691 679,94	STA
SO 103	Doplňující údaje - DIO	49 400,60	59 774,73	STA

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Modernizace silnice III/14813 Vydří - Plavsko

Objekt:

SO 101 - Modernizace silnice III/14813 0,000-0,160 km, 2,860-3,414 km

KSO:

Místo: Vydří, Plavsko

CC-CZ:

Datum: 23.4.2021

Zadavatel:

Jihočeský kraj

IČ: 70890650

DIČ: CZ70890650

Uchazeč:

COLAS CZ, a.s.

IČ: 26177006

DIČ: CZ26177006

Projektant:

Správa a údržba silnic Jihočeského kraje p.o.

IČ: 70971641

DIČ: CZ70971641

Zpracovatel:

Kolman Aleš tel. 606 683 573

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH			3 041 615,13
DPH základní	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
snížená	3 041 615,13	21,00%	638 739,18
	0,00	15,00%	0,00
Cena s DPH			3 680 354,31
v CZK			

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Uchazeč

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Modernizace silnice III/14813 Vydří - Plavsko

Objekt: SO 101 - Modernizace silnice III/14813 0,000-0,160 km, 2,860-3,414 km

Místo: Vydří, Plavsko

Datum: 23.4.2021

Zadavatel: Jihočeský kraj

Projektant: Správa a údržba silnic Jihočeského kraje p.o.

Uchazeč: COLAS CZ, a.s.

Zpracovatel: Kolman Aleš tel. 606 683 573

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

3 041 615,13

HSV - Práce a dodávky HSV

3 041 615,13

1 - Zemní práce

57 220,30

5 - Komunikace pozemní

2 913 426,63

8 - Trubní vedení

56 831,00

9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání

14 137,20

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Modernizace silnice III/14813 Vydří - Plavsko
 Objekt: SO 101 - Modernizace silnice III/14813 0,000-0,160 km, 2,860-3,414 km

Místo: Vydří, Plavsko Datum: 23.4.2021
 Zadavatel: Jihočeský kraj Projektant: Správa a údržba silnic Jihočeského kraje p.o.
 Uchazeč: COLAS CZ, a.s. Zpracovatel: Kolman Aleš tel. 606 683 573

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem 3 041 615,13

D	HSV	Práce a dodávky HSV	3 041 615,13					
D	1	Zemní práce	57 220,30					
14	K	113315	ODSTRANĚNÍ PODKLADU ZPEVNĚNÝCH PLOCH ZE STABIL ZEMINY, ODVOZ DO 8KM	M3	263,688	217,00	57 220,30	OTSKP 2020
PP		ODSTRANĚNÍ PODKLADU ZPEVNĚNÝCH PLOCH ZE STABIL ZEMINY, ODVOZ DO 8KM						
VV		"odvoz přebytečného materiálu na místo určené investorem po provedené reprofiliaci a homogenizaci podélného a příčného profilu"						
VV		"úprava na niveletu - 60 mm"						
VV		"část č. 1 - průtah Vydří, km 0,000 - 0,160"						
VV		"délka 160 m"						
VV		"průměrná šířka 6 m"						
VV		160*6*0,06	57,600					
VV		"část č. 2 - průtah Plavsko, km 2,860 - 3,414"						
VV		"délka 554 m"						
VV		"průměrná šířka 6,2 m"						
VV		554*6,2*0,06	206,088					
VV		Součet	263,688					
D	5	Komunikace pozemní	2 913 426,63					
10	K	567504R01	RECYKLACE PODKLADU ZA STUDENA NA MÍSTĚ - ROZPOJENÍ A REPROFILACE	M3	1 142,648	115,00	131 404,52	
PP		RECYKLACE PODKLADU ZA STUDENA NA MÍSTĚ - ROZPOJENÍ A REPROFILACE						
P		<i>Poznámka k položce:</i> V CENÁCH JSOU ZAPOČTENY I NÁKLADY NA ROZPOJENÍ PŮVODNÍCH VRSTEV KONSTRUKCE VOZOVKY A ÚPRAVOU GREJDREM SE ZHUTNĚNÍM						
VV		"Rozpojení a reprofiliace původních vrstev konstrukce vozovky na niveletu - 260 mm, ČSN 73 6126"						
VV		"Po rozpojení může být lokálně zasaženo do hrubozrnných materiálů - předklice cca 10 % plochy, provedení rozrytí a předrcení zasažených míst"						
VV		"úprava povrchu homogenizací grejdrem se zhutněním podélného i příčného profilu"						
VV		"předpoklad zachování nivelety, snížení a přesun přebývajícího materiálu v tl. 60 mm, odvoz po dohodě s investorem, případně přesun v rámci stavby"						
VV		"část č. 1 - průtah Vydří, km 0,000 - 0,160"						
VV		"délka 160 m"						
VV		"průměrná šířka 6 m"						
VV		160*6*0,26	249,600					
VV		"část č. 2 - průtah Plavsko, km 2,860 - 3,414"						
VV		"délka 554 m"						
VV		"průměrná šířka 6,2 m"						
VV		554*6,2*0,26	893,048					
VV		Součet	1 142,648					
11	K	567504R02	RECYKLACE PODKLADU ZA STUDENA NA MÍSTĚ - PROMÍSENÍ S POJIVEM, KAMENIVEM	M3	878,960	380,00	334 004,80	
PP		RECYKLACE PODKLADU ZA STUDENA NA MÍSTĚ - PROMÍSENÍ S POJIVEM, KAMENIVEM						
P		<i>Poznámka k položce:</i> V CENÁCH JSOU ZAPOČTENY I NÁKLADY NA: A) ÚPRAVU ZRNITOSTI ROZPOJENÉ SMĚSI, JEHO PROMÍSENÍ S RECYKLOVANOU SMĚSÍ, JEJÍ ROVNOMĚRNÉ ROZHRNUTÍ, ZHUTNĚNÍ A VYLHČENÍ (MATERIÁL VE SPECIFIKACI) B) DÁVKOVÁNÍ POJIVA, JEHO PROMÍSENÍ S RECYKLOVANOU SMĚSÍ, JEJÍ ROVNOMĚRNÉ ROZHRNUTÍ, ZHUTNĚNÍ A VYLHČENÍ (MATERIÁL VE SPECIFIKACI)						
VV		"recyklace za studena na místě RS CA dle TP 208, ČSN EN 13 285 ed.2, TKP kap.5 v tl. 200 mm"						
VV		"včetně ITT/průkazních zkoušek dle TP 208"						
VV		"promísení s pojivem a kamenivem, úprava zrnitosti rozpojené směsi, rovnoměrné rozhrnutí, zhutnění a vylhčení"						
VV		"reprofiliace a homogenizace podélného i příčného profilu, úprava na niveletu -60 mm"						
VV		"předklice dávkování: 3 % asfaltové emulze, 4 % hydraulického pojiva - cement"						
VV		"část č. 1 - průtah Vydří, km 0,000 - 0,160"						
VV		"délka 160 m"						
VV		"průměrná šířka 6 m"						
VV		160*6*0,2	192,000					
VV		"část č. 2 - průtah Plavsko, km 2,860 - 3,414"						
VV		"délka 554 m"						
VV		"průměrná šířka 6,2 m"						
VV		554*6,2*0,2	686,960					
VV		Součet	878,960					
12	K	567504R03	RECYKLACE PODKLADU ZA STUDENA NA MÍSTĚ - SPECIFIKOVANÝ MATERIÁL: CEMENT PORTLANDSKÝ CEM I 42,5MPA	T	81,655	2 605,00	212 711,28	
PP		RECYKLACE PODKLADU ZA STUDENA NA MÍSTĚ - SPECIFIKOVANÝ MATERIÁL: CEMENT PORTLANDSKÝ CEM I 42,5MPA						
P		<i>Poznámka k položce:</i> DODÁVKA MATERIÁLU VČETNĚ DOPRAVY						
VV		"předklice 4 %"						
VV		"orientační hmotnost koncentrace pojiva 4 % je 92,9 kg/m3"						
VV		878,960*0,0929	81,655					
13	K	567504R04	RECYKLACE PODKLADU ZA STUDENA NA MÍSTĚ - SPECIFIKOVANÝ MATERIÁL: EMULZE ASF OBALOVACÍ PRO POUŽITÍ ZA STUDENA	T	61,264	10 633,00	651 420,11	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	PP		RECYKLACE PODKLADU ZA STUDENA NA MÍSTĚ - SPECIFIKOVANÝ MATERIÁL: EMULZE ASF OBALOVACÍ PRO POUŽITÍ ZA STUDENA					
	P		<i>Poznámka k položce:</i> DODÁVKA MATERIÁLU VČETNĚ DOPRAVY					
	VV		"predikce 3 %"					
	VV		"orientační hmotnost pojiva 3 % je 69,7 kg/m3"					
	VV		878,960*0,0697		61,264			
2	K	572123	INFILTRAČNÍ POSTŘÍK Z EMULZE DO 1,0KG/M2	M2	4 394,800	16,00	70 316,80	OTSKP 2020
	PP		INFILTRAČNÍ POSTŘÍK Z EMULZE DO 1,0KG/M2					
	VV		"PS-I, ČSN 73 6129, TKP kap.26"					
	VV		"část č.1 - průtah Vydří, km 0,000 - 0,160"					
	VV		"délka 160 m"					
	VV		"průměrná šířka 6 m"					
	VV		160*6		960,000			
	VV		"část č.2 - průtah Plavsko, km 2,860 - 3,414"					
	VV		"délka 554 m"					
	VV		"průměrná šířka 6,2 m"					
	VV		554*6,2		3 434,800			
	VV		Součet		4 394,800			
3	K	574A03	ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY ACO 11	M3	131,844	4 880,00	643 398,72	OTSKP 2020
	PP		ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY ACO 11					
	VV		"vyrovnávka ACO 11, ČSN 73 6121, TKP kap.7"					
	VV		"část č.1 - průtah Vydří, km 0,000 - 0,160"					
	VV		"délka 160 m"					
	VV		"průměrná šířka 6 m"					
	VV		"průměrná tloušťka 0,03 m"					
	VV		160*6*0,03		28,800			
	VV		"část č.2 - průtah Plavsko, km 2,860 - 3,414"					
	VV		"délka 554 m"					
	VV		"průměrná šířka 6,2 m"					
	VV		"průměrná tloušťka 0,03 m"					
	VV		554*6,2*0,03		103,044			
	VV		Součet		131,844			
4	K	572213	SPOJOVACÍ POSTŘÍK Z EMULZE DO 0,5KG/M2	M2	4 394,800	10,00	43 948,00	OTSKP 2020
	PP		SPOJOVACÍ POSTŘÍK Z EMULZE DO 0,5KG/M2					
	VV		"PS-E, ČSN 73 6129, TKP kap.26"					
	VV		"část č. 1 - průtah Vydří, km 0,000 - 0,160"					
	VV		"délka 160 m"					
	VV		"průměrná šířka 6 m"					
	VV		160*6		960,000			
	VV		"část č. 2 - průtah Plavsko, km 2,860 - 3,414"					
	VV		"délka 554 m"					
	VV		"průměrná šířka 6,2"					
	VV		554*6,2		3 434,800			
	VV		Součet		4 394,800			
5	K	574A34	ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY ACO 11+, 11S TL 40MM	M2	4 394,800	188,00	826 222,40	OTSKP 2020
	PP		ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY ACO 11+, 11S TL 40MM					
	VV		"ACO 11+, ČSN 73 6121, TKP kap.7"					
	VV		"část č.1 - průtah Vydří, km 0,000 - 0,160"					
	VV		"délka 160 m"					
	VV		"průměrná šířka 6 m"					
	VV		160*6		960,000			
	VV		"část č. 2 - průtah Plavsko, k 2,860 - 3,414"					
	VV		"délka 554 m"					
	VV		"průměrná šířka 6,2 m"					
	VV		554*6,2		3 434,800			
	VV		Součet		4 394,800			
	D	8	Trubní vedení				56 831,00	
6	K	89921	VÝŠKOVÁ ÚPRAVA POKLOPŮ	KUS	13,000	2 887,00	37 531,00	OTSKP 2020
	PP		VÝŠKOVÁ ÚPRAVA POKLOPŮ					
	VV		"část č. 2 - průtah Plavsko, km 2,860 - 3,414"					
	VV		"13 kusů"					
	VV		13		13,000			
7	K	89922	VÝŠKOVÁ ÚPRAVA MŘÍŽÍ	KUS	4,000	2 887,00	11 548,00	OTSKP 2020
	PP		VÝŠKOVÁ ÚPRAVA MŘÍŽÍ					
	VV		"část č. 2 - průtah Plavsko, km 2,860 - 3,414"					
	VV		"4 kusy"					
	VV		4		4,000			
8	K	89923	VÝŠKOVÁ ÚPRAVA KRYCÍCH HRNCŮ	KUS	6,000	1 292,00	7 752,00	OTSKP 2020
	PP		VÝŠKOVÁ ÚPRAVA KRYCÍCH HRNCŮ					
	VV		"část č. 2 - průtah Plavsko, km 2,860 - 3,414"					
	VV		"6 kusů"					
	VV		6		6,000			
	D	9	Ostatní konstrukce a práce, bourání				14 137,20	
9	K	915111C	VODOROVNĚ DOPRAVNÍ ZNAČENÍ BARVOU HLADKÉ - VODÍČÍ, STŘEDOVÁ ČÁRA 125 MM S BALOTINOU ZŘÍZENÍ	M	1 428,000	9,90	14 137,20	
	PP		Technická specifikace: položka zahrnuje: - dodání a pokládku nátěrového materiálu (měří se pouze natíraná plocha) - předznačení a reflexní úprava					
	VV		"část č. 1 - průtah Vydří, km 0,000-0,160"					
	VV		"délka 160 m"					
	VV		"oboustraně"					
	VV		160*2		320,000			
	VV		"část č. 2 - průtah Plavsko, km 2,860 - 3,414"					
	VV		"délka 554 m"					
	VV		"oboustraně"					
	VV		554*2		1 108,000			
	VV		Součet		1 428,000			

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Modernizace silnice III/14813 Vydří - Plavsko

Objekt:

SO 102 - Modernizace silnice III/14813 0,160-2,860 km

KSO:

Místo: Vydří, Plavsko

CC-CZ:

Datum: 23.4.2021

Zadavatel:

Jihočeský kraj

IČ:

70890650

DIČ:

CZ70890650

Uchazeč:

COLAS CZ, a.s.

IČ:

26177006

DIČ:

CZ26177006

Projektant:

Správa a údržba silnic Jihočeského kraje p.o.

IČ:

70971641

DIČ:

CZ70971641

Zpracovatel:

Kolman Aleš tel. 606 683 573

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH **5 530 314,00**

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	5 530 314,00	21,00%	1 161 365,94
DPH snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH **6 691 679,94** v CZK

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Uchazeč

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Modernizace silnice III/14813 Vydří - Plavsko

Objekt: SO 102 - Modernizace silnice III/14813 0,160-2,860 km

Místo: Vydří, Plavsko

Datum: 23.4.2021

Zadavatel: Jihočeský kraj

Projektant: Správa a údržba silnic Jihočeského kraje p.o.

Uchazeč: COLAS CZ, a.s.

Zpracovatel: Kolman Aleš tel. 606 683 573

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

5 530 314,00

HSV - Práce a dodávky HSV

5 530 314,00

1 - Zemní práce

542 430,00

5 - Komunikace pozemní

4 882 584,00

9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání

105 300,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Modernizace silnice III/14813 Vydří - Plavsko

Objekt:

SO 102 - Modernizace silnice III/14813 0,160-2,860 km

Místo:

Vydří, Plavsko

Datum: 23.4.2021

Zadavatel:

Jihočeský kraj

Projektant: Správa a údržba silnic Jihočeského kraje p.o.

Uchazeč:

COLAS CZ, a.s.

Zpracovatel: Kolman Aleš tel. 606 683 573

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem							5 530 314,00	
D HSV Práce a dodávky HSV							5 530 314,00	
D 1 Zemní práce							542 430,00	
9	K	12931	ČIŠTĚNÍ PŘÍKOPŮ OD NÁNOSU DO 0,25M3/M	M	5 400,000	100,00	540 000,00	OTSKP 2020
	PP		ČIŠTĚNÍ PŘÍKOPŮ OD NÁNOSU DO 0,25M3/M					
	VV		"délka 2 700 m"					
	VV		"oboustraně"		5 400,000			
	VV		2700*2					
10	K	014102	POPLATKY ZA SKLÁDKU	T	2 430,000	1,00	2 430,00	OTSKP 2020
	PP		POPLATKY ZA SKLÁDKU					
	VV		"zemina - čištění příkopů 5 400 m"					
	VV		"měrná hmotnost 1,8 t/m3"		2 430,000			
	VV		5400*0,25*1,8					
D 5 Komunikace pozemní							4 882 584,00	
1	K	572213	SPOJOVACÍ POSTŘÍK Z EMULZE DO 0,5KG/M2	M2	12 960,000	10,00	129 600,00	OTSKP 2020
	PP		SPOJOVACÍ POSTŘÍK Z EMULZE DO 0,5KG/M2					
	VV		"PS E 0,5 kg/m2, ČSN 73 6129, TKP kap.26"					
	VV		"délka 2 700 m"					
	VV		"průměrná šířka 4,8 m"		12 960,000			
	VV		2700*4,8					
2	K	574A03	ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY ACO 11	M3	388,800	4 880,00	1 897 344,00	OTSKP 2020
	PP		ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY ACO 11					
	VV		"vyrovnávka ACO 11, ČSN 73 6121, TKP kap.7"					
	VV		"délka 2 700 m"					
	VV		"průměrná šířka 4,8 m"		388,800			
	VV		"průměrná tloušťka 0,03 m"					
	VV		2700*4,8*0,03					
3	K	572213.1	SPOJOVACÍ POSTŘÍK Z EMULZE DO 0,5KG/M2	M2	12 960,000	10,00	129 600,00	OTSKP 2020
	PP		SPOJOVACÍ POSTŘÍK Z EMULZE DO 0,5KG/M2					
	VV		"PS E 0,5 kg/m2, ČSN 73 6129, TKP kap.26"					
	VV		"délka 2 700 m"					
	VV		"průměrná šířka 4,8 m"		12 960,000			
	VV		2700*4,8					
4	K	574A34	ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY ACO 11+, 11S TL. 40MM	M2	12 960,000	188,00	2 436 480,00	OTSKP 2020
	PP		ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY ACO 11+, 11S TL. 40MM					
	VV		"ACO 11+, ČSN 73 6121, TKP kap. 7"					
	VV		"délka 2 700 m"					
	VV		"pr. šířka 4,8 m"		12 960,000			
	VV		2700*4,8					
5	K	56932	ZPEVNĚNÍ KRAJNIC ZE ŠTĚRKODRTI TL. DO 100MM	M2	2 160,000	127,00	274 320,00	OTSKP 2020
	PP		ZPEVNĚNÍ KRAJNIC ZE ŠTĚRKODRTI TL. DO 100MM					
	VV		"délka 2 700 m"					
	VV		"šířka 0,4 m"		2 160,000			
	VV		"obě strany"					
	VV		2700*0,4*2					
6	K	56932.1	ZPEVNĚNÍ KRAJNIC ZE ŠTĚRKODRTI TL. DO 100MM - doplnění nebezpečných sjezdů, napojení	M2	120,000	127,00	15 240,00	
	PP		ZPEVNĚNÍ KRAJNIC ZE ŠTĚRKODRTI TL. DO 100MM					
	VV		"doplnění nebezpečných sjezdů cca 2 m od živého krytu tak, aby plynule navazovali na úpravu silnice"					
	VV		"pr. plocha sjezdů - 10 m2/kus"		120,000			
	VV		"12 ks"					
	VV		12*10					
D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání							105 300,00	
7	K	915111C	VODOROVNÉ DOPRAVNÍ ZNAČENÍ BARVOU HLADKÉ - VODICÍ, STŘEDOVÁ ČARA 125 MM S BALOTINOU ZŘÍZENÍ	M	5 400,000	9,90	53 460,00	
	PP		Technická specifikace: položka zahrnuje: - dodání a pokládku nátěrového materiálu (měří se pouze natřená plocha) - předznačení a reflexní úpravu					
	VV		"délka 2 700 m"					
	VV		"obě strany"		5 400,000			
	VV		2700*2					
8	K	93808	OČIŠTĚNÍ VOZOVEK ZAMETENÍM	M2	12 960,000	4,00	51 840,00	OTSKP 2020
	PP		OČIŠTĚNÍ VOZOVEK ZAMETENÍM					
	VV		"délka 2 700 m"					
	VV		"průměrná šířka 4,8 m"		12 960,000			
	VV		2700*4,8					

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:
Modernizace silnice III/14813 Vydří - Plavsko
Objekt:
SO 103 - Doplnující údaje - DIO

KSO:
Místo: Vydří, Plavsko

CC-CZ:
Datum: 23.4.2021

Zadavatel:
Jihočeský kraj

IC: 70890650
DIČ: CZ70890650

Uchazeč:
COLAS CZ, a.s.

IC: 26177006
DIČ: CZ26177006

Projektant:
Správa a údržba silnic Jihočeského kraje p.o.

IC: 70971641
DIČ: CZ70971641

Zpracovatel:
Kolman Aleš tel. 606 683 573

IC:
DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH			49 400,60
	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	49 400,60	21,00%	10 374,13
DPH snížená	0,00	15,00%	0,00
Cena s DPH			59 774,73
v CZK			

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Uchazeč

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Modernizace silnice III/14813 Vydří - Plavsko

Objekt: SO 103 - Doplnující údaje - DIO

Místo: Vydří, Plavsko

Datum: 23.4.2021

Zadavatel: Jihočeský kraj

Projektant: Správa a údržba silnic Jihočeského kraje p.o.

Uchazeč: COLAS CZ, a.s.

Zpracovatel: Kolman Aleš tel. 606 683 573

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací	49 400,60
HSV - Práce a dodávky HSV	34 400,60
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání	34 400,60
OST - Ostatní	15 000,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Modernizace silnice III/14813 Vydří - Plavsko

Objekt: SO 103 - Doplňující údaje - DIO

Místo: Vydří, Plavsko

Datum: 23.4.2021

Zadavatel: Jihočeský kraj

Projektant: Správa a údržba silnic Jihočeského kraje p.o.

Uchazeč: COLAS CZ, a.s.

Zpracovatel: Kolman Aleš tel. 606 683 573

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem							49 400,60	
D	HSV		Práce a dodávky HSV				34 400,60	
D	9		Ostatní konstrukce a práce, bourání				34 400,60	
2	K	91400	DOČASNÉ ZAKRYTÍ NEBO OTOČENÍ STÁVAJÍCÍCH DOPRAVNÍCH ZNAČEK	KUS	6,000	100,00	600,00	OTSKP 2020
	PP		DOČASNÉ ZAKRYTÍ NEBO OTOČENÍ STÁVAJÍCÍCH DOPRAVNÍCH ZNAČEK					
3	K	914122	DOPRAVNÍ ZNAČKY ZÁKLADNÍ VELIKOSTI OCELOVÉ FÓLIE TR 1 - MONTÁŽ S PŘEMÍSTĚNÍM	KUS	10,000	200,00	2 000,00	OTSKP 2020
	PP		DOPRAVNÍ ZNAČKY ZÁKLADNÍ VELIKOSTI OCELOVÉ FÓLIE TR 1 - MONTÁŽ S PŘEMÍSTĚNÍM					
4	K	914123	DOPRAVNÍ ZNAČKY ZÁKLADNÍ VELIKOSTI OCELOVÉ FÓLIE TR 1 - DEMONTÁŽ	KUS	10,000	150,00	1 500,00	OTSKP 2020
	PP		DOPRAVNÍ ZNAČKY ZÁKLADNÍ VELIKOSTI OCELOVÉ FÓLIE TR 1 - DEMONTÁŽ					
5	K	914129	DOPRAVNÍ ZNAČKY ZÁKLAD VEL OCELOVÉ FÓLIE TR 1 - NÁJEMNÉ	KSDE N	250,000	15,00	3 750,00	OTSKP 2020
	PP		DOPRAVNÍ ZNAČKY ZÁKLAD VEL OCELOVÉ FÓLIE TR 1 - NÁJEMNÉ					
	W		"počet ks 10"					
	W		"pronájem dnů 25"					
	W		10*25		250,000			
6	K	914412	DOPRAVNÍ ZNAČKY 100X150CM OCELOVÉ - MONTÁŽ S PŘEMÍSTĚNÍM	KUS	4,000	200,00	800,00	OTSKP 2020
	PP		DOPRAVNÍ ZNAČKY 100X150CM OCELOVÉ - MONTÁŽ S PŘEMÍSTĚNÍM					
	W		"IS 11a"					
	W		4		4,000			
7	K	914413	DOPRAVNÍ ZNAČKY 100X150CM OCELOVÉ - DEMONTÁŽ	KUS	4,000	150,00	600,00	OTSKP 2020
	PP		DOPRAVNÍ ZNAČKY 100X150CM OCELOVÉ - DEMONTÁŽ					
	W		"IS 11a"					
	W		4		4,000			
8	K	914429	DOPRAVNÍ ZNAČKY 100X150CM OCELOVÉ FÓLIE TR 1 - NÁJEMNÉ	KSDE N	100,000	20,00	2 000,00	OTSKP 2020
	PP		DOPRAVNÍ ZNAČKY 100X150CM OCELOVÉ FÓLIE TR 1 - NÁJEMNÉ					
	W		"počet ks 4"					
	W		"pronájem dnů 25"					
	W		4*25		100,000			
9	K	916132	DOPRAVNÍ SVĚTLA VÝSTRAŽNÉ SOUPRAVA 5KS - MONTÁŽ S PŘESUNEM	KUS	2,000	1 000,00	2 000,00	OTSKP 2020
	PP		DOPRAVNÍ SVĚTLA VÝSTRAŽNÉ SOUPRAVA 5KS - MONTÁŽ S PŘESUNEM					
10	K	916133	DOPRAVNÍ SVĚTLA VÝSTRAŽNÉ SOUPRAVA 5KS - DEMONTÁŽ	KUS	2,000	800,00	1 600,00	OTSKP 2020
	PP		DOPRAVNÍ SVĚTLA VÝSTRAŽNÉ SOUPRAVA 5KS - DEMONTÁŽ					
11	K	916139	DOPRAVNÍ SVĚTLA VÝSTRAŽNÉ SOUPRAVA 5 KUSŮ - NÁJEMNÉ	KSDE N	50,000	200,00	10 000,00	OTSKP 2020
	PP		DOPRAVNÍ SVĚTLA VÝSTRAŽNÉ SOUPRAVA 5 KUSŮ - NÁJEMNÉ					
	W		"počet ks 2"					
	W		"pronájem dnů 25"					
	W		2*25		50,000			
12	K	916312	DOPRAVNÍ ZÁBRANY Z2 S FÓLII TR 1 - MONTÁŽ S PŘESUNEM	KUS	4,000	200,00	800,00	OTSKP 2020
	PP		DOPRAVNÍ ZÁBRANY Z2 S FÓLII TR 1 - MONTÁŽ S PŘESUNEM					
13	K	916313	DOPRAVNÍ ZÁBRANY Z2 S FÓLII TR 1 - DEMONTÁŽ	KUS	4,000	0,15	0,60	OTSKP 2020
	PP		DOPRAVNÍ ZÁBRANY Z2 S FÓLII TR 1 - DEMONTÁŽ					
14	K	916319	DOPRAVNÍ ZÁBRANY Z2 - NÁJEMNÉ	KSDE N	100,000	15,00	1 500,00	OTSKP 2020
	PP		DOPRAVNÍ ZÁBRANY Z2 - NÁJEMNÉ					
	W		"počet ks 4"					
	W		"pronájem dnů 25"					
	W		4*25		100,000			
15	K	916352	SMĚROVACÍ DESKY Z4 OBOUSTR S FÓLII TR 1 - MONTÁŽ S PŘESUNEM	KUS	10,000	200,00	2 000,00	OTSKP 2020
	PP		SMĚROVACÍ DESKY Z4 OBOUSTR S FÓLII TR 1 - MONTÁŽ S PŘESUNEM					
16	K	916353	SMĚROVACÍ DESKY Z4 OBOUSTR S FÓLII TR 1 - DEMONTÁŽ	KUS	10,000	150,00	1 500,00	OTSKP 2020
	PP		SMĚROVACÍ DESKY Z4 OBOUSTR S FÓLII TR 1 - DEMONTÁŽ					
17	K	916359	SMĚROVACÍ DESKY Z4 OBOUSTR S FÓLII TR 1 - NÁJEMNÉ	KSDE N	250,000	15,00	3 750,00	OTSKP 2020
	PP		SMĚROVACÍ DESKY Z4 OBOUSTR S FÓLII TR 1 - NÁJEMNÉ					
	W		"počet ks 10"					
	W		"pronájem dnů 25"					
	W		10*25		250,000			
D	OST		Ostatní				15 000,00	
1	K	02710	POMOC PRÁCE ZŘÍZ NEBO ZAJIŠTĚNÍ OBJÍŽDKY A PŘÍSTUP CESTY	KPL	1,000	15 000,00	15 000,00	OTSKP 2020
	PP		POMOC PRÁCE ZŘÍZ NEBO ZAJIŠTĚNÍ OBJÍŽDKY A PŘÍSTUP CESTY					
	W		"DIO"					
	W		1		1,000			

REKAPITULACE STAVBY

Kód: JH-III/40626
Stavba: Modernizace silnice III/40626 křiž.II/406 - Lidéřovice - Český Rudolec

KSO:
Místo: Lidéřovice, Český Rudolec

CC-CZ:
Datum: 23.4.2021

Zadavatel:
Jihočeský kraj

IC: 70890650
DIČ: CZ70890650

Uchazeč:
COLAS CZ,a.s.

IC: 26177006
DIČ: CZ26177006

Projektant:
Správa a údržba silnic Jihočeského kraje p.o.

IC: 70971641
DIČ: CZ70971641

Zpracovatel:
Kolman Aleš tel. 606 683 573

IC:
DIČ:

Poznámka:
Délka realizace 25 kalendářních dnů.

Cena bez DPH 13 066 179,07

	Sazba daně	Základ daně	Výše daně
DPH základní	21,00%	13 066 179,07	2 743 897,60
DPH snížená	15,00%	0,00	0,00

Cena s DPH v CZK 15 810 076,67

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Uchazeč

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: JH-III/40626

Stavba: Modernizace silnice III/40626 křiž. II/406 - Liděřovice - Český Rudolec

Místo: Liděřovice, Český Rudolec

Datum: 23.4.2021

Zadavatel: Jihočeský kraj

Projektant: Správa a údržba silnic Jihočeského kraje p.o.

Uchazeč: COLAS CZ, a.s.

Zpracovatel: Kolman Aleš tel. 606 683 573

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]	Typ
Náklady z rozpočtů		13 066 179,07	15 810 076,67	
SO 101	Modernizace silnice III/40626 0,003-1,810 km, 2,530-5,312 km	10 414 921,31	12 602 054,79	STA
SO 102	Modernizace silnice II/40626 1,810-2,530 km	2 596 057,76	3 141 229,89	STA
SO 103	Doplňující údaje - DIO	55 200,00	66 792,00	STA

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Modernizace silnice III/40626 křiž. II/406 - Liděřovice - Český Rudolec

Objekt:

SO 101 - Modernizace silnice III/40626 0,003-1,810 km, 2,530-5,312 km

KSO:

Místo: Liděřovice, Český Rudolec

Zadavatel:

Jihočeský kraj

Uchazeč:

COLAS CZ, a.s.

Projektant:

Správa a údržba silnic Jihočeského kraje p.o.

Zpracovatel:

Kolman Aleš tel. 606 683 573

Poznámka:

CC-CZ:

Datum: 23.4.2021

IČ:

70890650

DIČ:

CZ70890650

IČ:

26177006

DIČ:

CZ26177006

IČ:

70971641

DIČ:

CZ70971641

IČ:

DIČ:

Cena bez DPH			10 414 921,31
	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	10 414 921,31	21,00%	2 187 133,48
DPH snížená	0,00	15,00%	0,00
Cena s DPH			12 602 054,79
v CZK			

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Uchazeč

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Modernizace silnice III/40626 křiž. II/406 - Liděřovice - Český Rudolec

Objekt:

SO 101 - Modernizace silnice III/40626 0,003-1,810 km, 2,530-5,312 km

Místo: Liděřovice, Český Rudolec

Datum: 23.4.2021

Zadavatel: Jihočeský kraj

Projektant: Správa a údržba silnic Jihočeského kraje p.o.

Uchazeč: COLAS CZ,a.s.

Zpracovatel: Kolman Aleš tel. 606 683 573

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

10 414 921,31

HSV - Práce a dodávky HSV

10 414 921,31

1 - Zemní práce

921 930,10

5 - Komunikace pozemní

9 295 664,21

9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání

197 327,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Modernizace silnice III/40626 křiž. II/406 - Lidéřovice - Český Rudolec

Objekt:

SO 101 - Modernizace silnice III/40626 0,003-1,810 km, 2,530-5,312 km

Místo: Lidéřovice, Český Rudolec

Datum: 23.4.2021

Zadavatel: Jihočeský kraj

Projektant: Správa a údržba silnic Jihočeského kraje p.o.

Uchazeč: COLAS CZ, a.s.

Zpracovatel: Kolman Aleš tel. 606 683 573

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem							10 414 921,31	
D	HSV		Práce a dodávky HSV				10 414 921,31	
D	1		Zemní práce				921 930,10	
1	K	12931	ČIŠTĚNÍ PŘÍKOPŮ OD NÁNOSU DO 0,25M3/M	M	9 178,000	100,00	917 800,00	OTSKP 2020
	PP		ČIŠTĚNÍ PŘÍKOPŮ OD NÁNOSU DO 0,25M3/M					
	W		"délka 4 589 m"					
	W		"oboustraně"					
	W		4589*2		9 178,000			
2	K	014102	POPLATKY ZA SKLÁDKU	T	4 130,100	1,00	4 130,10	OTSKP 2020
	PP		POPLATKY ZA SKLÁDKU					
	W		"zemina - čištění příkopů 9 178 m"					
	W		"měrná hmotnost 1,8 t/m3"					
	W		9178*0,25*1,8		4 130,100			
D	5		Komunikace pozemní				9 295 664,21	
3	K	572213	SPOJOVACÍ POSTŘÍK Z EMULZE DO 0,5KG/M2	M2	26 616,200	10,00	266 162,00	OTSKP 2020
	PP		SPOJOVACÍ POSTŘÍK Z EMULZE DO 0,5KG/M2					
	W		"PS E 0,5 kg/m2, ČSN 73 6129, TKP kap.26"					
	W		"délka 4 589 m"					
	W		"průměrná šířka 5,8 m"					
	W		4589*5,8		26 616,200			
4	K	574A03	ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY ACO 11	M3	798,486	4 521,00	3 609 955,21	OTSKP 2020
	PP		ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY ACO 11					
	W		"vyrovnávka ACO 11, ČSN 73 6121, TKP kap.7"					
	W		"délka 4 589 m"					
	W		"průměrná šířka 5,8 m"					
	W		"průměrná tloušťka 0,03 m"					
	W		4589*5,8*0,03		798,486			
5	K	572213.1	SPOJOVACÍ POSTŘÍK Z EMULZE DO 0,5KG/M2	M2	26 706,200	10,00	267 062,00	OTSKP 2020
	PP		SPOJOVACÍ POSTŘÍK Z EMULZE DO 0,5KG/M2					
	W		"PS E 0,5 kg/m2, ČSN 73 6129, TKP kap.26"					
	W		"délka 4 589 m"					
	W		"průměrná šířka 5,8 m"					
	W		4589*5,8		26 616,200			
	W		"asfaltové sjezdů, napojení"					
	W		"plocha sjezdů, napojení cca 30 m2/ks"					
	W		"3 ks"					
	W		3*30		90,000			
	W		Součet		26 706,200			
6	K	574A34	ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY ACO 11+, 11S TL. 40MM	M2	26 706,200	175,00	4 673 585,00	OTSKP 2020
	PP		ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY ACO 11+, 11S TL. 40MM					
	W		"ACO 11+, ČSN 73 6121, TKP kap. 7"					
	W		"délka 4 589 m"					
	W		"pr. šířka 5,8 m"					
	W		4589*5,8		26 616,200			
	W		"asfaltové sjezdů, napojení"					
	W		"plocha sjezdů - cca 30 m2/ks"					
	W		"3 ks"					
	W		3*30		90,000			
	W		Součet		26 706,200			
7	K	56932	ZPEVNĚNÍ KRAJNIC ZE ŠTĚRKODRTI TL. DO 100MM	M2	3 671,200	125,00	458 900,00	OTSKP 2020
	PP		ZPEVNĚNÍ KRAJNIC ZE ŠTĚRKODRTI TL. DO 100MM					
	W		"délka 4 589 m"					
	W		"šířka 0,4 m"					
	W		"obě strany"					
	W		4589*0,4*2		3 671,200			
8	K	56932.1	ZPEVNĚNÍ KRAJNIC ZE ŠTĚRKODRTI TL. DO 100MM - doplnění nebezpečných sjezdů, napojení	M2	160,000	125,00	20 000,00	
	PP		ZPEVNĚNÍ KRAJNIC ZE ŠTĚRKODRTI TL. DO 100MM					
	W		"doplnění nebezpečných sjezdů cca 2 m od živého krytu tak, aby plynule navazovali na úpravu silnice"					
	W		"pr. plocha sjezdů - 10 m2/kus"					
	W		"16 ks"					
	W		16*10		160,000			
D	9		Ostatní konstrukce a práce, bourání				197 327,00	
9	K	915111C	VODOROVNÉ DOPRAVNÍ ZNAČENÍ BARVOU HLADKÉ - VODÍČI, STŘEDOVÁ ČARA 125 MM S BALOTINOU ZŘÍZENÍ	M	9 178,000	9,90	90 862,20	
	PP		Technická specifikace, položka zahrnuje: - dodání a pokládku nátěrového materiálu (měří se pouze natíraná plocha) - předznačení a reflexní úpravu					
	W		"délka 4 589 m"					
	W		"obě strany"					
	W		4589*2		9 178,000			
10	K	93808	OČIŠTĚNÍ VOZOVEK ZAMETENÍM	M2	26 616,200	4,00	106 464,80	OTSKP 2020
	PP		OČIŠTĚNÍ VOZOVEK ZAMETENÍM					
	W		"délka 4 589 m"					
	W		"průměrná šířka 5,8 m"					
	W		4589*5,8		26 616,200			

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Modernizace silnice III/40626 křiž.II/406 - Liděřovice - Český Rudolec

Objekt:

SO 102 - Modernizace silnice II/40626 1,810-2,530 km

KSO:

Místo: Liděřovice

CC-CZ:

Datum: 23.4.2021

Zadavatel:

Jihočeský kraj

IČ: 70890650

DIČ: CZ70890650

Uchazeč:

COLAS CZ,a.s.

IČ: 26177006

DIČ: CZ26177006

Projektant:

Správa a údržba silnic Jihočeského kraje p.o.

IČ: 70971641

DIČ: CZ70971641

Zpracovatel:

Kolman Aleš tel. 606 683 573

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH **2 596 057,76**

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	2 596 057,76	21,00%	545 172,13
DPH snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH v CZK 3 141 229,89

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Uchazeč

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Modernizace silnice III/40626 křiž. II/406 - Liděřovice - Český Rudolec

Objekt:

SO 102 - Modernizace silnice II/40626 1,810-2,530 km

Místo: Liděřovice

Datum: 23.4.2021

Zadavatel: Jihočeský kraj

Projektant: Správa a údržba silnic Jihočeského kraje p.o.

Uchazeč: COLAS CZ,a.s.

Zpracovatel: Kolman Aleš tel. 606 683 573

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

2 596 057,76

HSV - Práce a dodávky HSV

2 596 057,76

1 - Zemní práce

39 204,00

5 - Komunikace pozemní

2 531 049,76

8 - Trubní vedení

11 548,00

9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání

14 256,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Modernizace silnice III/40626 křiž. II/406 - Lidéřovice - Český Rudolec

Objekt:

SO 102 - Modernizace silnice II/40626 1,810-2,530 km

Místo: Lidéřovice

Datum: 23.4.2021

Zadavatel: Jihočeský kraj

Projektant: Správa a údržba silnic Jihočeského kraje p.o.

Uchazeč: COLAS CZ, a.s.

Zpracovatel: Kolman Aleš tel. 606 683 573

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

2 596 057,76

D	HSV		Práce a dodávky HSV				2 596 057,76	
D	1		Zemní práce				39 204,00	
10	K	113315	ODSTRANĚNÍ PODKLADU ZPEVNĚNÝCH PLOCH ZE STABIL ZEMINY, ODVOZ DO 8KM	M3	237,600	165,00	39 204,00	OTSKP 2020
	PP		ODSTRANĚNÍ PODKLADU ZPEVNĚNÝCH PLOCH ZE STABIL ZEMINY, ODVOZ DO 8KM					
	VV		"odvoz přebytečného materiálu na místo určené investorem po provedené reprofilaci a homogenizaci podélného a příčného profilu"					
	VV		"úprava na niveletu - 60 mm"					
	VV		"délka 720 m"					
	VV		"průměrná šířka 5,5 m"					
	VV		720*5,5*0,06		237,600			
D	5		Komunikace pozemní				2 531 049,76	
11	K	567504R01	RECYKLACE PODKLADU ZA STUDENA NA MÍSTĚ - ROZPOJENÍ A REPROFILACE	M3	1 029,600	115,00	118 404,00	
	PP		RECYKLACE PODKLADU ZA STUDENA NA MÍSTĚ - ROZPOJENÍ A REPROFILACE					
	P		<i>Poznámka k položce:</i> V CENÁCH JSOU ZAPOČTENY I NÁKLADY NA ROZPOJENÍ PŮVODNÍCH VRSTEV KONSTRUKCE VOZOVKY A ÚPRAVOU GREJDRÉM SE ZHUTNĚNÍM					
	VV		"Rozpojení a reprofilace původních vrstev konstrukce vozovky na niveletu - 260 mm, ČSN 73 6126"					
	VV		"Po rozpojení může být lokálně zasaženo do hrubozrnných materiálů - predikce cca 10 % plochy, provedení rozrytí a předčení zasažených míst"					
	VV		"Úprava povrchu homogenizací grejdrem se zhutněním podélného i příčného profilu"					
	VV		"předpoklad zachování nivelety, snížení a přesun přebývajících materiálů v tl. 60 mm, odvoz po dohodě s investorem, případně přesun v rámci stavby"					
	VV		"délka 720 m"					
	VV		"průměrná šířka 5,5 m"					
	VV		720*5,5*0,26		1 029,600			
12	K	567504R02	RECYKLACE PODKLADU ZA STUDENA NA MÍSTĚ - PROMÍŠENÍ S POJIVEM, KAMENIVEM	M3	792,000	380,00	300 960,00	
	PP		RECYKLACE PODKLADU ZA STUDENA NA MÍSTĚ - PROMÍŠENÍ S POJIVEM, KAMENIVEM					
	P		<i>Poznámka k položce:</i> V CENÁCH JSOU ZAPOČTENY I NÁKLADY NA: A) ÚPRAVU ZRNITOSTI ROZPOJENÉ SMĚSI, JEHO PROMÍŠENÍ S RECYKLOVANOU SMĚSÍ, JEJÍ ROVNOMĚRNÉ ROZHRNUTÍ, ZHUTNĚNÍ A VYLHČENÍ (MATERIÁL VE SPECIFIKACI) B) DÁVKOVÁNÍ POJIVA, JEHO PROMÍŠENÍ S RECYKLOVANOU SMĚSÍ, JEJÍ ROVNOMĚRNÉ ROZHRNUTÍ, ZHUTNĚNÍ A VYLHČENÍ (MATERIÁL VE SPECIFIKACI)					
	VV		"recyklace za studena na místě RS CA dle TP 208, ČSN EN 13 285 ed.2, TKP kap.5 v tl. 200 mm"					
	VV		"včetně ITT/průkazních zkoušek dle TP 208"					
	VV		"promíšení s pojivem a kamenivem, úprava zrnitosti rozpojené směsi, rovnoměrné rozhrnutí, zhutnění a vylhčení"					
	VV		"reprofilace a homogenizace podélného i příčného profilu, úprava na niveletu -60 mm"					
	VV		"predikce dávkování: 3 % asfaltové emulze, 4 % hydraulického pojiva - cement"					
	VV		"délka 720 m"					
	VV		"průměrná šířka 5,5 m"					
	VV		720*5,5*0,2		792,000			
13	K	567504R03	RECYKLACE PODKLADU ZA STUDENA NA MÍSTĚ - SPECIFIKOVANÝ MATERIÁL: CEMENT PORTLANDSKÝ CEM I 42,5MPA	T	73,577	2 605,00	191 668,09	
	PP		RECYKLACE PODKLADU ZA STUDENA NA MÍSTĚ - SPECIFIKOVANÝ MATERIÁL: CEMENT PORTLANDSKÝ CEM I 42,5MPA					
	P		<i>Poznámka k položce:</i> DODÁVKA MATERIÁLU VČETNĚ DOPRAVY					
	VV		"predikce 4 %"					
	VV		"orientační hmotnost koncentrace pojiva 4 % je 92,9 kg/m3"					
	VV		792*0,0929		73,577			
14	K	567504R04	RECYKLACE PODKLADU ZA STUDENA NA MÍSTĚ - SPECIFIKOVANÝ MATERIÁL: EMULZE ASF OBALOVACÍ PRO POUŽITÍ ZA STUDENA	T	55,202	10 633,00	586 962,87	
	PP		RECYKLACE PODKLADU ZA STUDENA NA MÍSTĚ - SPECIFIKOVANÝ MATERIÁL: EMULZE ASF OBALOVACÍ PRO POUŽITÍ ZA STUDENA					
	P		<i>Poznámka k položce:</i> DODÁVKA MATERIÁLU VČETNĚ DOPRAVY					
	VV		"predikce 3 %"					
	VV		"orientační hmotnost koncentrace pojiva 3 % je 69,7 kg/m3"					
	VV		792*0,0697		55,202			
2	K	572123	INFILTRAČNÍ POSTŘIK Z EMULZE DO 1,0KG/M2	M2	3 960,000	16,00	63 360,00	OTSKP 2020
	PP		INFILTRAČNÍ POSTŘIK Z EMULZE DO 1,0KG/M2					
	VV		"PS-I, ČS 73 6129, TKP kap.26"					
	VV		"délka 720 m"					
	VV		"průměrná šířka 5,5 m"					
	VV		720*5,5		3 960,000			
3	K	574A03	ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY ACO 11	M3	118,800	4 521,00	537 094,80	OTSKP 2020
	PP		ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY ACO 11					
	VV		"vyrovnávka ACO 11, ČSN 73 6121, TKP kap.7"					
	VV		"délka 720 m"					
	VV		"průměrná šířka 5,5 m"					
	VV		"průměrná tloušťka 0,03 m"					
	VV		720*5,5*0,03		118,800			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
4	K	572213	SPOJOVACÍ POSTRIK Z EMULZE DO 0,5KG/M2	M2	3 960,000	10,00	39 600,00	OTSKP 2020
	PP		SPOJOVACÍ POSTRIK Z EMULZE DO 0,5KG/M2					
	WV		"PS-E, ČSN 73 6129, TKP kap.26"					
	WV		"délka 720 m"					
	WV		"průměrná šířka 5,5 m"					
	WV		720*5,5		3 960,000			
5	K	574A34	ASFALTOVÝ BETÓN PRO OBRUSNÉ VRSTVY ACO 11+, 11S TL. 40MM	M2	3 960,000	175,00	693 000,00	OTSKP 2020
	PP		ASFALTOVÝ BETÓN PRO OBRUSNÉ VRSTVY ACO 11+, 11S TL. 40MM					
	WV		"ACO 11+, ČSN 73 6121, TKP kap.7"					
	WV		"délka 720 m"					
	WV		"průměrná šířka 5,5 m"					
	WV		720*5,5		3 960,000			
	D	8	Trubní vedení				11 548,00	
7	K	89922	VÝŠKOVÁ ÚPRAVA MŘÍŽÍ	KUS	4,000	2 887,00	11 548,00	OTSKP 2020
	PP		VÝŠKOVÁ ÚPRAVA MŘÍŽÍ					
	WV		"4 kusy"					
	WV		4		4,000			
	D	9	Ostatní konstrukce a práce, bourání				14 256,00	
9	K	915111C	VODOROVNÉ DOPRAVNÍ ZNAČENÍ BARVOU HLADKÉ - VODÍČÍ, STŘEDOVÁ ČÁRA 125 MM S BALOTINOU ZŘÍZENÍ	M	1 440,000	9,90	14 256,00	
	PP		Technická specifikace: položka zahrnuje: - dodání a pokládku nátěrového materiálu (měří se pouze natíraná plocha)					
	WV		- předznačení a reflexní úpravu					
	WV		"délka 720 m"					
	WV		"obě strany"					
	WV		720*2		1 440,000			

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Modernizace silnice III/40626 křiž. II/406 - Lidéřovice - Český Rudolec

Objekt:

SO 103 - Doplnující údaje - DIO

KSO:

Místo: Lidéřovice, Český Rudolec

CC-CZ:

Datum: 23.4.2021

Zadavatel:

Jihočeský kraj

IČ:

70890650

DIČ:

CZ70890650

Uchazeč:

COLAS CZ, a.s.

IČ:

26177006

DIČ:

CZ26177006

Projektant:

Správa a údržba silnic Jihočeského kraje p.o.

IČ:

70971641

DIČ:

CZ70971641

Zpracovatel:

Kolman Aleš tel. 606 683 573

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH				55 200,00
---------------------	--	--	--	------------------

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	55 200,00	21,00%	11 592,00
DPH snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH	v CZK	66 792,00
-------------------	--------------	------------------

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Uchazeč

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Modernizace silnice III/40626 křiž. II/406 - Liděřovice - Český Rudolec

Objekt:

SO 103 - Doplnující údaje - DIO

Místo:

Liděřovice, Český Rudolec

Datum:

23.4.2021

Zadavatel:

Jihočeský kraj

Projektant:

Správa a údržba silnic Jihočeského kraje p.o.

Uchazeč:

COLAS CZ,a.s.

Zpracovatel:

Kolman Aleš tel. 606 683 573

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

55 200,00

HSV - Práce a dodávky HSV

40 200,00

9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání

40 200,00

OST - Ostatní

15 000,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Modernizace silnice III/40626 křiž. II/406 - Lidéřovice - Český Rudolec

Objekt:

SO 103 - Doplnující údaje - DIO

Místo:

Lidéřovice, Český Rudolec

Datum:

23.4.2021

Zadavatel:

Jihočeský kraj

Projektant:

Správa a údržba silnic Jihočeského kraje p.o.

Uchazeč:

COLAS CZ,a.s.

Zpracovatel:

Kolman Aleš tel. 606 683 573

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem							55 200,00	
D HSV Práce a dodávky HSV							40 200,00	
D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání							40 200,00	
1	K	91400	DOČASNÉ ZAKRYTÍ NEBO OTOČENÍ STÁVAJÍCÍCH DOPRAVNÍCH ZNAČEK	KUS	6,000	100,00	600,00	OTSKP 2020
	PP		DOČASNÉ ZAKRYTÍ NEBO OTOČENÍ STÁVAJÍCÍCH DOPRAVNÍCH ZNAČEK					
2	K	914122	DOPRAVNÍ ZNAČKY ZÁKLADNÍ VELIKOSTI OCELOVÉ FÓLIE TR 1 - MONTÁŽ S PŘEMÍSTĚNÍM	KUS	10,000	300,00	3 000,00	OTSKP 2020
	PP		DOPRAVNÍ ZNAČKY ZÁKLADNÍ VELIKOSTI OCELOVÉ FÓLIE TR 1 - MONTÁŽ S PŘEMÍSTĚNÍM					
3	K	914123	DOPRAVNÍ ZNAČKY ZÁKLADNÍ VELIKOSTI OCELOVÉ FÓLIE TR 1 - DEMONTÁŽ	KUS	10,000	200,00	2 000,00	OTSKP 2020
	PP		DOPRAVNÍ ZNAČKY ZÁKLADNÍ VELIKOSTI OCELOVÉ FÓLIE TR 1 - DEMONTÁŽ					
4	K	914129	DOPRAV ZNAČKY ZÁKLAD VEL OCEL FÓLIE TR 1 - NÁJEMNÉ	KSDE N	250,000	15,00	3 750,00	OTSKP 2020
	PP		DOPRAV ZNAČKY ZÁKLAD VEL OCEL FÓLIE TR 1 - NÁJEMNÉ					
	VV		"počet ks 10"					
	VV		"pronájem dnů 25"					
	VV		10*25		250,000			
5	K	914412	DOPRAVNÍ ZNAČKY 100X150CM OCELOVÉ - MONTÁŽ S PŘEMÍSTĚNÍM	KUS	4,000	300,00	1 200,00	OTSKP 2020
	PP		DOPRAVNÍ ZNAČKY 100X150CM OCELOVÉ - MONTÁŽ S PŘEMÍSTĚNÍM					
	VV		"IS 11a"					
	VV		4		4,000			
6	K	914413	DOPRAVNÍ ZNAČKY 100X150CM OCELOVÉ - DEMONTÁŽ	KUS	4,000	200,00	800,00	OTSKP 2020
	PP		DOPRAVNÍ ZNAČKY 100X150CM OCELOVÉ - DEMONTÁŽ					
	VV		"IS 11a"					
	VV		4		4,000			
7	K	914429	DOPRAV ZNAČ 100X150CM OCEL FÓLIE TR 1 - NÁJEMNÉ	KSDE N	100,000	20,00	2 000,00	OTSKP 2020
	PP		DOPRAV ZNAČ 100X150CM OCEL FÓLIE TR 1 - NÁJEMNÉ					
	VV		"počet ks 4"					
	VV		"pronájem dnů 25"					
	VV		4*25		100,000			
8	K	916132	DOPRAV SVĚTLO VÝSTRAŽ SOUPRAVA 5KS - MONTÁŽ S PŘESUNEM	KUS	2,000	1 500,00	3 000,00	OTSKP 2020
	PP		DOPRAV SVĚTLO VÝSTRAŽ SOUPRAVA 5KS - MONTÁŽ S PŘESUNEM					
9	K	916133	DOPRAV SVĚTLO VÝSTRAŽ SOUPRAVA 5KS - DEMONTÁŽ	KUS	2,000	800,00	1 600,00	OTSKP 2020
	PP		DOPRAV SVĚTLO VÝSTRAŽ SOUPRAVA 5KS - DEMONTÁŽ					
10	K	916139	DOPRAVNÍ SVĚTLO VÝSTRAŽNÉ SOUPRAVA 5 KUSŮ - NÁJEMNÉ	KSDE N	50,000	200,00	10 000,00	OTSKP 2020
	PP		DOPRAVNÍ SVĚTLO VÝSTRAŽNÉ SOUPRAVA 5 KUSŮ - NÁJEMNÉ					
	VV		"počet ks 2"					
	VV		"pronájem dnů 25"					
	VV		2*25		50,000			
11	K	916312	DOPRAVNÍ ZÁBRANY Z2 S FÓLII TR 1 - MONTÁŽ S PŘESUNEM	KUS	4,000	300,00	1 200,00	OTSKP 2020
	PP		DOPRAVNÍ ZÁBRANY Z2 S FÓLII TR 1 - MONTÁŽ S PŘESUNEM					
12	K	916313	DOPRAVNÍ ZÁBRANY Z2 S FÓLII TR 1 - DEMONTÁŽ	KUS	4,000	200,00	800,00	OTSKP 2020
	PP		DOPRAVNÍ ZÁBRANY Z2 S FÓLII TR 1 - DEMONTÁŽ					
13	K	916319	DOPRAVNÍ ZÁBRANY Z2 - NÁJEMNÉ	KSDE N	100,000	15,00	1 500,00	OTSKP 2020
	PP		DOPRAVNÍ ZÁBRANY Z2 - NÁJEMNÉ					
	VV		"počet ks 4"					
	VV		"pronájem dnů 25"					
	VV		4*25		100,000			
14	K	916352	SMĚROVACÍ DESKY Z4 OBOUSTR S FÓLII TR 1 - MONTÁŽ S PŘESUNEM	KUS	10,000	300,00	3 000,00	OTSKP 2020
	PP		SMĚROVACÍ DESKY Z4 OBOUSTR S FÓLII TR 1 - MONTÁŽ S PŘESUNEM					
15	K	916353	SMĚROVACÍ DESKY Z4 OBOUSTR S FÓLII TR 1 - DEMONTÁŽ	KUS	10,000	200,00	2 000,00	OTSKP 2020
	PP		SMĚROVACÍ DESKY Z4 OBOUSTR S FÓLII TR 1 - DEMONTÁŽ					
16	K	916359	SMĚROVACÍ DESKY Z4 OBOUSTR S FÓLII TR 1 - NÁJEMNÉ	KSDE N	250,000	15,00	3 750,00	OTSKP 2020
	PP		SMĚROVACÍ DESKY Z4 OBOUSTR S FÓLII TR 1 - NÁJEMNÉ					
	VV		"počet ks 10"					
	VV		"pronájem dnů 25"					
	VV		10*25		250,000			
D OST Ostatní							15 000,00	
17	K	02710	POMOC PRÁCE ZŘÍZ NEBO ZAJIŠŤ OBJÍŽDKY A PŘÍSTUP CESTY	KPL	1,000	15 000,00	15 000,00	OTSKP 2020
	PP		POMOC PRÁCE ZŘÍZ NEBO ZAJIŠŤ OBJÍŽDKY A PŘÍSTUP CESTY					
	VV		"DIO"					
	VV		1		1,000			

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: JH-III/1518

Stavba: Modernizace silnice III/1518 Kunžak - Terezín

Místo: Kunžak, Terezín

Datum: 23.4.2021

Zadavatel: Jihočeský kraj

Projektant: Správa a údržba silnic Jihočeského kraje p.o.

Uchazeč: COLAS CZ, a.s.

Zpracovatel: Kolman Aleš tel. 606 683 573

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]	Typ
Náklady z rozpočtů		12 519 808,14	15 148 967,85	
SO 101	Modernizace silnice III/1518 0,215-6,050 km, 6.240-6.900 km	11 797 001,33	14 274 371,61	STA
SO 102	Modernizace silnice III/1518 6,050-6,240 km	675 206,81	817 000,24	STA
SO 103	Doplňující údaje - DIO	47 600,00	57 596,00	STA

REKAPITULACE STAVBY

Kód: JH-III/1518
Stavba: Modernizace silnice III/1518 Kunžak - Terezín

KSO:
Místo: Kunžak, Terezín

CC-CZ:
Datum: 23.4.2021

Zadavatel:
Jihočeský kraj

IC: 70890650
DIČ: CZ70890650

Uchazeč:
COLAS CZ, a.s.

IC: 26177006
DIČ: CZ26177006

Projektant:
Správa a údržba silnic Jihočeského kraje p.o.

IC: 70971641
DIČ: CZ70971641

Zpracovatel:
Kolman Aleš tel. 606 683 573

IC:
DIČ:

Poznámka:
Délka realizace 25 kalendářních dnů.

Cena bez DPH 12 519 808,14

	Sazba daně	Základ daně	Výše daně
DPH základní	21,00%	12 519 808,14	2 629 159,71
DPH snížená	15,00%	0,00	0,00

Cena s DPH v CZK 15 148 967,85

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Uchazeč

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Modernizace silnice III/1518 Kunžak - Terezín

Objekt:

SO 101 - Modernizace silnice III/1518 0,215-6,050 km, 6,240-6,900 km

KSO:

Místo: Kunžak, Terezín

CC-CZ:

Datum: 23.4.2021

Zadavatel:

Jihočeský kraj

IČ:

70890650

DIČ:

CZ70890650

Uchazeč:

COLAS CZ, a.s.

IČ:

26177006

DIČ:

CZ26177006

Projektant:

Správa a údržba silnic Jihočeského kraje p.o.

IČ:

70971641

DIČ:

CZ70971641

Zpracovatel:

Kolman Aleš tel. 606 683 573

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH				11 797 001,33
		Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní		11 797 001,33	21,00%	2 477 370,28
snížená		0,00	15,00%	0,00
Cena s DPH	v	CZK		14 274 371,61

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Uchazeč

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Modernizace silnice III/1518 Kunžak - Terezín

Objekt:

SO 101 - Modernizace silnice III/1518 0,215-6,050 km, 6,240-6,900 km

Místo: Kunžak, Terezín

Datum: 23.4.2021

Zadavatel: Jihočeský kraj

Projektant: Správa a údržba silnic Jihočeského kraje p.o.

Uchazeč: COLAS CZ, a.s.

Zpracovatel: Kolman Aleš tel. 606 683 573

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

11 797 001,33

HSV - Práce a dodávky HSV

11 797 001,33

5 - Komunikace pozemní

11 543 210,33

9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání

253 791,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Modernizace silnice III/1518 Kunžak - Terezín

Objekt:

SO 101 - Modernizace silnice III/1518 0,215-6,050 km, 6,240-6,900 km

Místo: Kunžak, Terezín

Datum: 23.4.2021

Zadavatel: Jihočeský kraj

Projektant: Správa a údržba silnic Jihočeského kraje p.o.

Uchazeč: COLAS CZ, a.s.

Zpracovatel: Kolman Aleš tel. 606 683 573

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem							11 797 001,33	
D		HSV	Práce a dodávky HSV				11 797 001,33	
D		5	Komunikace pozemní				11 543 210,33	
1	K	572213	SPOJOVACÍ POSTŘÍK Z EMULZE DO 0,5KG/M2	M2	31 297,500	10,00	312 975,00	OTSKP 2020
	PP		SPOJOVACÍ POSTŘÍK Z EMULZE DO 0,5KG/M2					
	VV		"PS-E, ČSN 73 6129, TKP kap.26"					
	VV		"část č.1 Kunžak-Terezín, km 0,215 - 6,050"					
	VV		"délka 5 835 m"					
	VV		"průměrná šířka 4,9 m"					
	VV		5835*4,9		28 591,500			
	VV		"část č.2 Terezín - konec úseku, km 6,240 - 6,900"					
	VV		"délka 660 m"					
	VV		"průměrná šířka 4,1 m"					
	VV		660*4,1		2 706,000			
	VV		Součet		31 297,500			
10	K	574A03	ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY ACO 11	M3	938,925	4 629,00	4 346 283,83	OTSKP 2020
	PP		ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY ACO 11					
	VV		"vyrovnávka ACO 11, ČSN 73 6121, TKP kap.7"					
	VV		"část č.1 - Kunžak - Terezín, km 0,251 - 6,050"					
	VV		"délka 5 835 m"					
	VV		"průměrná šířka 4,9 m"					
	VV		"průměrná tloušťka 0,03 m"					
	VV		5835*4,9*0,03		857,745			
	VV		"část č.2 - Terezín - konec úseku, km 6,240 - 6,900"					
	VV		"délka 660 m"					
	VV		"průměrná šířka 4,1 m"					
	VV		"průměrná tloušťka 0,03 m"					
	VV		660*4,1*0,03		81,180			
	VV		Součet		938,925			
3	K	572213.1	SPOJOVACÍ POSTŘÍK Z EMULZE DO 0,5KG/M2	M2	31 377,500	10,00	313 775,00	OTSKP 2020
	PP		SPOJOVACÍ POSTŘÍK Z EMULZE DO 0,5KG/M2					
	VV		"PS-E, ČSN 73 6129, TKP kap.26"					
	VV		"část 1 Kunžak - Terezín, km 0,215 - 6,050"					
	VV		"délka 5 835 m"					
	VV		"průměrná šířka 4,9 m"					
	VV		5835*4,9		28 591,500			
	VV		"část 2 Terezín - konec úseku, km 6,240 - 6,900"					
	VV		"délka 660 m"					
	VV		"průměrná šířka 4,1 m"					
	VV		660*4,1		2 706,000			
	VV		"asfaltové sjezdy, napojení"					
	VV		"plocha sjezdů, napojení - cca 20 m2/ks"					
	VV		"4 ks"					
	VV		4*20		80,000			
	VV		Součet		31 377,500			
4	K	574A34	ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY ACO 11+, 11S TL. 40MM	M2	31 377,500	187,00	5 867 592,50	OTSKP 2020
	PP		ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY ACO 11+, 11S TL. 40MM					
	VV		"ACO 11+, ČSN 73 6121, TKP kap.7"					
	VV		"část č.1 Kunžak - Terezín, km 0,215 - 6,050"					
	VV		"délka 5 835 m"					
	VV		"průměrná šířka 4,9 m"					
	VV		5835*4,9		28 591,500			
	VV		"část č.2 Terezín - konec úseku, km 6,240 - 6,900"					
	VV		"délka 660 m"					
	VV		"průměrná šířka 4,1 m"					
	VV		660*4,1		2 706,000			
	VV		"asfaltové sjezdy, napojení"					
	VV		"plocha sjezdů, napojení cca 20 m2/ks"					
	VV		"4 ks"					
	VV		4*20		80,000			
	VV		Součet		31 377,500			
7	K	56932	ZPEVNĚNÍ KRAJNIC ZE ŠTĚRKODRTI TL. DO 100MM	M2	5 196,000	124,00	644 304,00	OTSKP 2020
	PP		ZPEVNĚNÍ KRAJNIC ZE ŠTĚRKODRTI TL. DO 100MM					
	VV		"km 0,215 - 6,050, km 6,240 - 6,900"					
	VV		"délka 6 495"					
	VV		"šířka 0,4 m"					
	VV		"obě strany"					
	VV		6495*0,4*2		5 196,000			
11	K	56932.1	ZPEVNĚNÍ KRAJNIC ZE ŠTĚRKODRTI TL. DO 100MM - doplnění nezpevněných sjezdů, napojení	M2	470,000	124,00	58 280,00	
	PP		ZPEVNĚNÍ KRAJNIC ZE ŠTĚRKODRTI TL. DO 100MM					
	VV		"doplnění nezpevněných sjezdů cca 2 m od živého krytu tak, aby plynule navazovali na úpravu silnice"					
	VV		"pr. plocha sjezdů - 10 m2/kus"					
	VV		"47 ks"					
	VV		47*10		470,000			
D		9	Ostatní konstrukce a práce, bourání				253 791,00	
6	K	915111C	VODOROVNÉ DOPRAVNÍ ZNAČENÍ BARVOU HLADKÉ - VODICÍ, STŘEDOVÁ ČÁRA 125 MM S BALOTINOU ZŘÍZENÍ	M	12 990,000	9,90	128 601,00	
	PP		Technická specifikace: položka zahrnuje: - dodání a pokládku nátěrového materiálu (mění se pouze natíraná plocha) - předznačení a reflexní úpravu					
	VV		"délka 6 495 m"					
	VV		"obě strany"					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	vv		6495*2				12 990,000	
8	K	93808	OČIŠTĚNÍ VOZOVEK ZAMETENÍM	M2	31 297,500	4,00	125 190,00	OTSKP 2020
	PP		OČIŠTĚNÍ VOZOVEK ZAMETENÍM					
	vv		"část č.1 Kunžak - Terezín"					
	vv		"délka 5 8385 m"					
	vv		"průměrná šířka 4,9 m"					
	vv		5835*4,9		28 591,500			
	vv		"část 2. Terezín - konec úseku"					
	vv		"délka 660 m"					
	vv		"průměrná šířka 4,1 m"					
	vv		660*4,1		2 706,000			
	vv		Součet		31 297,500			

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Modernizace silnice III/1518 Kunžak - Terezín

Objekt:

SO 102 - Modernizace silnice III/1518 6,050-6,240 km

KSO:

Místo: Kunžak, Terezín

Zadavatel:

Jihočeský kraj

Uchazeč:

COLAS CZ, a.s.

Projektant:

Správa a údržba silnic Jihočeského kraje p.o.

Zpracovatel:

Kolman Aleš tel. 606 683 573

Poznámka:

CC-CZ:

Datum: 23.4.2021

IČ:

70890650

DIČ:

CZ70890650

IČ:

26177006

DIČ:

CZ26177006

IČ:

70971641

DIČ:

CZ70971641

IČ:

DIČ:

Cena bez DPH				675 206,81
	Základ daně	Sazba daně	Výše daně	
	675 206,81	21,00%	141 793,43	
DPH základní	0,00	15,00%	0,00	
DPH snížená				
Cena s DPH		v CZK		817 000,24

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Uchazeč

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Modernizace silnice III/1518 Kunžak - Terezín

Objekt: **SO 102 - Modernizace silnice III/1518 6,050-6,240 km**

Místo: Kunžak, Terezín

Zadavatel: Jihočeský kraj

Uchazeč: COLAS CZ, a.s.

Datum: 23.4.2021

Projektant: Správa a údržba silnic Jihočeského kraje p.o.

Zpracovatel: Kolman Aleš tel. 606 683 573

Cena celkem [CZK]

Kód dílu - Popis

	675 206,81
Náklady ze soupisu prací	675 206,81
HSV - Práce a dodávky HSV	22 161,60
1 - Zemní práce	649 283,21
5 - Komunikace pozemní	3 762,00
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání	

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Modernizace silnice III/1518 Kunžak - Terezín
 Objekt: SO 102 - Modernizace silnice III/1518 6,050-6,240 km
 Místo: Kunžak, Terezín
 Zadavatel: Jihočeský kraj
 Uchazeč: COLAS CZ, a.s.

Datum: 23.4.2021
 Projektant: Správa a údržba silnic Jihočeského kraje p.o.
 Zpracovatel: Kolman Aleš tel. 606 683 573

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
							675 206,81	
Náklady soupisu celkem							675 206,81	

D	HSV	Práce a dodávky HSV	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
D 1		Zemní práce				22 161,60	
9	K	113315				675 206,81	
	PP	ODSTRANĚNÍ PODKLADU ZPEVNĚNÝCH PLOCH ZE STABIL ZEMINY, ODVOZ DO 8KM	M3	51,300	432,00		
	PP	ODSTRANĚNÍ PODKLADU ZPEVNĚNÝCH PLOCH ZE STABIL ZEMINY, ODVOZ DO 8KM				22 161,60	OTSKP 2020
	W	"odvoz přebytečného materiálu na místo určené investorem po provedené reprofilaci a homogenizaci podélného a příčného profilu"					
	W	"úprava na niveletu - 60 mm"					
	W	"délka 190 m"		51,300		649 283,21	
	W	"průměrná šířka 4,5 m"					
	W	190*4,5*0,06				37 791,00	
D 5		Komunikace pozemní					
10	K	567504R01					
	PP	RECYKLACE PODKLADU ZA STUDENA NA MÍSTĚ - ROZPOJENÍ A REPROFILACE	M3	222,300	170,00		
	P	RECYKLACE PODKLADU ZA STUDENA NA MÍSTĚ - ROZPOJENÍ A REPROFILACE				129 960,00	
	PP	Poznámka k položce: V CENÁCH JSOU ZAPOČTENY I NÁKLADY NA ROZPOJENÍ PŮVODNÍCH VRSTEV KONSTRUKCE VOZOVKY A ÚPRAVOU GREJDREM SE ZHUTNĚNÍM					
	W	"Rozpojení a reprofilace původních vrstev konstrukce vozovky na niveletu - 260 mm, ČSN 73 6126"					
	W	"Po rozpojení může být lokálně zasaženo do hrubozrných materiálů - predikce cca 10 % plochy, provedení rozrytí a předrcení zasažených míst"					
	W	"Úprava povrchu homogenizací grejdrem se zhutněním podélného i příčného profilu"					
	W	"předpoklad zachování nivelety, snížení a přesun přebývajícího materiálu v tl. 60 mm, odvoz po dohodě s investorem, případně přesun v rámci stavby"					
	W	"délka 190 m"		222,300			
	W	"průměrná šířka 4,5 m"					
	W	190*4,5*0,26					
11	K	567504R02					
	PP	RECYKLACE PODKLADU ZA STUDENA NA MÍSTĚ - PROMÍSENÍ S POJIVEM, KAMENIVEM	M3	171,000	760,00		
	P	RECYKLACE PODKLADU ZA STUDENA NA MÍSTĚ - PROMÍSENÍ S POJIVEM, KAMENIVEM				44 020,11	
	PP	Poznámka k položce: V CENÁCH JSOU ZAPOČTENY I NÁKLADY NA: A) ÚPRAVU ZRNITOSTI ROZPOJENÉ SMĚSI, JEHO PROMÍSENÍ S RECYKLOVANOU SMĚSÍ, JEJÍ ROVNOMĚRNÉ ROZHRNUTÍ, ZHUTNĚNÍ A VHLČENÍ (MATERIÁL VE SPECIFIKACI) B) DÁVKOVÁNÍ POJIVA, JEHO PROMÍSENÍ S RECYKLOVANOU SMĚSÍ, JEJÍ ROVNOMĚRNÉ ROZHRNUTÍ, ZHUTNĚNÍ A VHLČENÍ (MATERIÁL VE SPECIFIKACI)					
	W	"recyklace za studena na místě RS CA dle TP 208, ČSN EN 13 285 ed.2, TKP kap.5 v tl. 200 mm"					
	W	"včetně ITT/průkazních zkoušek dle TP 208"					
	W	"promísení s pojivem a kamenivem, úprava zrnitosti rozpojené směsi, rovnoměrné rozhrnutí, zhutnění a vhlčení"					
	W	"reprofilace a homogenizace podélného i příčného profilu, úprava na niveletu -60 mm"					
	W	"predikce dávkování: 3 % asfaltové emulze, 4 % hydraulického pojiva - cement"					
	W	"délka 190 m"		171,000			
	W	"průměrná šířka 4,5 m"					
	W	190*4,5*0,2					
12	K	567504R03					
	PP	RECYKLACE PODKLADU ZA STUDENA NA MÍSTĚ - SPECIFIKOVANÝ MATERIÁL: CEMENT PORTLANDSKÝ CEM I 42,5MPA	T	15,886	2 771,00		
	P	RECYKLACE PODKLADU ZA STUDENA NA MÍSTĚ - SPECIFIKOVANÝ MATERIÁL: CEMENT PORTLANDSKÝ CEM I 42,5MPA				136 663,25	
	PP	42,5MPA					
	P	Poznámka k položce: DODÁVKA MATERIÁLU VČETNĚ DOPRAVY					
	W	"predikce 4 %"			15,886		
	W	"orientační hmotnost koncentrace pojiva 4 % je 92,9 kg/m3"					
	W	171*0,0929					
13	K	567504R04					
	PP	RECYKLACE PODKLADU ZA STUDENA NA MÍSTĚ - SPECIFIKOVANÝ MATERIÁL: EMULZE ASF OBALOVACÍ PRO POUŽITÍ ZA STUDENA	T	11,919	11 466,00		
	P	RECYKLACE PODKLADU ZA STUDENA NA MÍSTĚ - SPECIFIKOVANÝ MATERIÁL: EMULZE ASF OBALOVACÍ PRO POUŽITÍ ZA STUDENA				13 680,00	OTSKP 2020
	PP	Poznámka k položce: DODÁVKA MATERIÁLU VČETNĚ DOPRAVY					
	W	"predikce 3 %"			11,919		
	W	"orientační hmotnost koncentrace pojiva 3 % je 69,7 kg/m3"					
	W	171*0,0697					
2	K	572123					
	PP	INFILTRAČNÍ POSTŘIK Z EMULZE DO 1,0KG/M2	M2	855,000	16,00		
	W	INFILTRAČNÍ POSTŘIK Z EMULZE DO 1,0KG/M2				118 733,85	OTSKP 2020
	W	"PS-I, ČS 73 6129, TKP kap.26"					
	W	"délka 190 m"			855,000		
	W	"průměrná šířka 4,5 m"					
	W	190*4,5					
8	K	574A03					
	PP	ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY ACO	M3	25,650	4 629,00		
	W	ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY ACO				118 733,85	OTSKP 2020
	W	"vyrovnávka ACO 11, ČSN 73 6121, TKP kap.7"					
	W	"délka 190 m"			25,650		
	W	"průměrná šířka 4,5 m"					
	W	"průměrná tloušťka 0,03 m"					
	W	190*4,5*0,03					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Nová soust
4	K	572213	SPOJOVACÍ POSTŘÍK Z EMULZE DO 0,5KG/M2	M2	855,000	10,00	8 550,00	OTSKP 2020
	PP		SPOJOVACÍ POSTŘÍK Z EMULZE DO 0,5KG/M2					
	W		"PS-E, ČSN 73 6129, TKP kap.26"					
	W		"délka 190 m"					
	W		"průměrná šířka 4,5 m"		855,000			
	W		190*4,5					
5	K	574A34	ASFALTOVÝ BETÓN PRO OBRUSNÉ VRSTVY ACO 11+, 11S TL, 40MM	M2	855,000	187,00	159 885,00	OTSKP 2020
	PP		ASFALTOVÝ BETÓN PRO OBRUSNÉ VRSTVY ACO 11+, 11S TL, 40MM					
	W		"ACO 11+, ČSN 73 6121, TKP kap.7"					
	W		"délka 190 m"					
	W		"průměrná šířka 4,5 m"		855,000			
	W		190*4,5					
	D	9	Ostatní konstrukce a práce, bourání				3 762,00	
6	K	915111C	VODOROVNÉ DOPRAVNÍ ZNAČENÍ BARVOU HLADKÉ - VODÍCÍ, STŘEDOVÁ ČÁRA 125 MM S BALOTINOU ZŘÍZENÍ	M	380,000	9,90	3 762,00	
	PP		Technická specifikace: položka zahrnuje: - dodání a pokládku nátěrového materiálu (měří se pouze natíraná plocha) - předznačení a reflexní úpravu					
	W		"délka 190 m"					
	W		"obě strany"		380,000			
	W		190*2					

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Modernizace silnice III/1518 Kunžak - Terezín

Objekt:

SO 103 - Doplnující údaje - DIO

KSO:

Místo: Kunžak, Terezín

CC-CZ:

Datum: 23.4.2021

Zadavatel:

Jihočeský kraj

IČ:

70890650

DIČ:

CZ70890650

Uchazeč:

COLAS CZ, a.s.

IČ:

26177006

DIČ:

CZ26177006

Projektant:

Správa a údržba silnic Jihočeského kraje p.o.

IČ:

70971641

DIČ:

CZ70971641

Zpracovatel:

Kolman Aleš tel. 606 683 573

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH			47 600,00
DPH základní	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
snížená	47 600,00	21,00%	9 996,00
	0,00	15,00%	0,00
Cena s DPH			57 596,00
v CZK			

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Uchazeč

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Modernizace silnice III/1518 Kunžak - Terezín

Objekt: SO 103 - Doplnující údaje - DIO

Místo: Kunžak, Terezín

Datum: 23.4.2021

Zadavatel: Jihočeský kraj

Projektant: Správa a údržba silnic Jihočeského kraje p.o.

Uchazeč: COLAS CZ, a.s.

Zpracovatel: Kolman Aleš tel. 606 683 573

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací	47 600,00
HSV - Práce a dodávky HSV	32 600,00
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání	32 600,00
OST - Ostatní	15 000,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Modernizace silnice III/1518 Kunžak - Terezín

Objekt: SO 103 - Doplnující údaje - DIO

Místo: Kunžak, Terezín

Datum: 23.4.2021

Zadavatel: Jihočeský kraj

Projektant: Správa a údržba silnic Jihočeského kraje p.o.

Uchazeč: COLAS CZ, a.s.

Zpracovatel: Kolman Aleš tel. 606 683 573

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem							47 600,00	
D HSV Práce a dodávky HSV							32 600,00	
D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání							32 600,00	
1	K	91400	DOČASNÉ ZAKRYTÍ NEBO OTOČENÍ STÁVAJÍCÍCH DOPRAVNÍCH ZNAČEK	KUS	4,000	100,00	400,00	OTSKP 2020
PP DOČASNÉ ZAKRYTÍ NEBO OTOČENÍ STÁVAJÍCÍCH DOPRAVNÍCH ZNAČEK								
2	K	914122	DOPRAVNÍ ZNAČKY ZÁKLADNÍ VELIKOSTI OCELOVÉ FÓLIE TR 1 - MONTÁŽ S PŘEMÍSTĚNÍM	KUS	10,000	300,00	3 000,00	OTSKP 2020
PP DOPRAVNÍ ZNAČKY ZÁKLADNÍ VELIKOSTI OCELOVÉ FÓLIE TR 1 - MONTÁŽ S PŘEMÍSTĚNÍM								
3	K	914123	DOPRAVNÍ ZNAČKY ZÁKLADNÍ VELIKOSTI OCELOVÉ FÓLIE TR 1 - DEMONTÁŽ	KUS	10,000	200,00	2 000,00	OTSKP 2020
PP DOPRAVNÍ ZNAČKY ZÁKLADNÍ VELIKOSTI OCELOVÉ FÓLIE TR 1 - DEMONTÁŽ								
4	K	914129	DOPRAVNÍ ZNAČKY ZÁKLAD VEL OCEL FÓLIE TR 1 - NÁJEMNÉ	KSDE N	250,000	15,00	3 750,00	OTSKP 2020
PP DOPRAVNÍ ZNAČKY ZÁKLAD VEL OCEL FÓLIE TR 1 - NÁJEMNÉ								
VV "počet ks 10"								
VV "pronájem dnů 25"								
VV 10*25 250,000								
5	K	914412	DOPRAVNÍ ZNAČKY 100X150CM OCELOVÉ - MONTÁŽ S PŘEMÍSTĚNÍM	KUS	4,000	300,00	1 200,00	OTSKP 2020
PP DOPRAVNÍ ZNAČKY 100X150CM OCELOVÉ - MONTÁŽ S PŘEMÍSTĚNÍM								
VV "IS 11a"								
VV 4 4,000								
6	K	914413	DOPRAVNÍ ZNAČKY 100X150CM OCELOVÉ - DEMONTÁŽ	KUS	4,000	200,00	800,00	OTSKP 2020
PP DOPRAVNÍ ZNAČKY 100X150CM OCELOVÉ - DEMONTÁŽ								
VV "IS 11a"								
VV 4 4,000								
7	K	914429	DOPRAVNÍ ZNAČ 100X150CM OCEL FÓLIE TR 1 - NÁJEMNÉ	KSDE N	100,000	20,00	2 000,00	OTSKP 2020
PP DOPRAVNÍ ZNAČ 100X150CM OCEL FÓLIE TR 1 - NÁJEMNÉ								
VV "počet ks 4"								
VV "pronájem dnů 25"								
VV 4*25 100,000								
8	K	916132	DOPRAVNÍ SVĚTLÉ VÝSTRAŽNÍ SOUPRAVA 5KS - MONTÁŽ S PŘESUNEM	KUS	2,000	1 500,00	3 000,00	OTSKP 2020
PP DOPRAVNÍ SVĚTLÉ VÝSTRAŽNÍ SOUPRAVA 5KS - MONTÁŽ S PŘESUNEM								
9	K	916133	DOPRAVNÍ SVĚTLÉ VÝSTRAŽNÍ SOUPRAVA 5KS - DEMONTÁŽ	KUS	2,000	600,00	1 200,00	OTSKP 2020
PP DOPRAVNÍ SVĚTLÉ VÝSTRAŽNÍ SOUPRAVA 5KS - DEMONTÁŽ								
10	K	916139	DOPRAVNÍ SVĚTLÉ VÝSTRAŽNÍ SOUPRAVA 5 KUSŮ - NÁJEMNÉ	KSDE N	50,000	200,00	10 000,00	OTSKP 2020
PP DOPRAVNÍ SVĚTLÉ VÝSTRAŽNÍ SOUPRAVA 5 KUSŮ - NÁJEMNÉ								
VV "počet ks 2"								
VV "pronájem dnů 25"								
VV 2*25 50,000								
11	K	916312	DOPRAVNÍ ZÁBRANY Z2 S FÓLII TR 1 - MONTÁŽ S PŘESUNEM	KUS	2,000	300,00	600,00	OTSKP 2020
PP DOPRAVNÍ ZÁBRANY Z2 S FÓLII TR 1 - MONTÁŽ S PŘESUNEM								
12	K	916313	DOPRAVNÍ ZÁBRANY Z2 S FÓLII TR 1 - DEMONTÁŽ	KUS	2,000	200,00	400,00	OTSKP 2020
PP DOPRAVNÍ ZÁBRANY Z2 S FÓLII TR 1 - DEMONTÁŽ								
13	K	916319	DOPRAVNÍ ZÁBRANY Z2 - NÁJEMNÉ	KSDE N	50,000	15,00	750,00	OTSKP 2020
PP DOPRAVNÍ ZÁBRANY Z2 - NÁJEMNÉ								
VV "počet ks 2"								
VV "pronájem dnů 25"								
VV 2*25 50,000								
14	K	916352	SMĚROVACÍ DESKY Z4 OBOUSTR S FÓLII TR 1 - MONTÁŽ S PŘESUNEM	KUS	4,000	300,00	1 200,00	OTSKP 2020
PP SMĚROVACÍ DESKY Z4 OBOUSTR S FÓLII TR 1 - MONTÁŽ S PŘESUNEM								
15	K	916353	SMĚROVACÍ DESKY Z4 OBOUSTR S FÓLII TR 1 - DEMONTÁŽ	KUS	4,000	200,00	800,00	OTSKP 2020
PP SMĚROVACÍ DESKY Z4 OBOUSTR S FÓLII TR 1 - DEMONTÁŽ								
16	K	916359	SMĚROVACÍ DESKY Z4 OBOUSTR S FÓLII TR 1 - NÁJEMNÉ	KSDE N	100,000	15,00	1 500,00	OTSKP 2020
PP SMĚROVACÍ DESKY Z4 OBOUSTR S FÓLII TR 1 - NÁJEMNÉ								
VV "počet ks 4"								
VV "pronájem dnů 25"								
VV 4*25 100,000								
D OST Ostatní							15 000,00	
17	K	02710	POMOC PRÁCE ŽRÍZ NEBO ZAJIŠTĚNÍ OBJÍZDKY A PŘÍSTUP CESTY	KPL	1,000	15 000,00	15 000,00	OTSKP 2020
PP POMOC PRÁCE ŽRÍZ NEBO ZAJIŠTĚNÍ OBJÍZDKY A PŘÍSTUP CESTY								