



KUJCP010XKTZ

Č. smlouvy objednatele: SDL/OVZI/61/21

číslo smlouvy zhotovitele: 841/TD/TC/21/22

SMLOUVA O DÍLO

uzavřená podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku

(dále též „smlouva“)

Smluvní strany:

Objednatel: Jihočeský kraj
se sídlem: U Zimního stadionu 1952/2, 370 76 České Budějovice
IČO: 70890650
DIČ: CZ70890650 „Jsme plátcí DPH“
Bankovní spojení: ČSOB, a.s., České Budějovice, č. ú. 250000302/0300

Osoby oprávněné za objednatele jednat a podepisovat ve věcech této smlouvy:
MUDr. Martin Kuba, hejtman Jihočeského kraje

Za objednatele je ve věci provádění stavby a ve věcech finančních oprávněn jednat:
Mgr. Aleš Mik, vedoucí odboru veřejných zakázek a investic Krajského úřadu Jihočeského kraje, tel. č. [REDACTED]

Za objednatele je ve věci provádění stavby dále oprávněna jednat:
Ing. Tomáš Trajer, investiční a stavební technik odboru veřejných zakázek a investic Krajského úřadu Jihočeského kraje, tel. [REDACTED]

K výkonu technického dozoru objednatele jako stavebníka („technický dozor“) je oprávněn (a):

.....
se sídlem:
zastoupená:
IČO:
Osoba vykonávající technický dozor:

(dále též „oprávnění zástupci objednatele“)

Zhotovitel: STRABAG a.s.
se sídlem: Kačírkova 982/4, Jinonice, 158 00 Praha 5
IČO: 608 38 744
DIČ: CZ60838744
Bankovní spojení: Raiffeisenbank a.s. č. účtu 1100029040/5500
zápis v obchodním rejstříku: u Městského soudu v Praze, oddíl B, vložka 7634
Zastoupená:
Ing. Pavel Klas - prokurista
Ing. Lukáš Přibyl - prokurista

Odpovědný geodet:

Ing. Stanislav Bílek

Osoby oprávněné k zastupování zhotovitele v provozních záležitostech, k přejímání a předávání prací, k podepisování protokolů o provedených pracích, faktur a vedení stavebního deníku:

Osoba pověřená vedením stavby:

Bohumil Mrázek

Zástupce osoby pověřené vedením stavby:

Petr Civiš

Ve věcech kvality je oprávněn jednat:

Ing. Petr Tolar

(dále též „oprávnění zástupci zhotovitele“)

Preambule

Podkladem pro uzavření této smlouvy je nabídka zhotovitele ze dne 20.04.2021 (dále též „nabídka“) podaná v zadávacím řízení konaném podle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek (dále též „ZZVZ“), pro veřejnou zakázku s názvem

„Modernizace komunikací II. třídy P 12 B – 3“

Vymezení pojmů

- a) Objednatel je zadavatel po uzavření smlouvy na plnění veřejné zakázky nebo zakázky.
- b) Zhotovitelem je dodavatel po uzavření smlouvy na plnění veřejné zakázky nebo zakázky.
- c) Podzhotovitelem je poddodavatel po uzavření smlouvy na plnění veřejné zakázky nebo zakázky.
- d) Příslušnou dokumentací je dokumentace zpracovaná v rozsahu stanoveném zvláštním právním předpisem (vyhláškou č. 169/2016 Sb.).
- e) Položkovým rozpočtem je zhotovitelem oceněný soupis stavebních prací dodávek a služeb, v němž jsou zhotovitelem uvedeny jednotkové ceny u všech položek stavebních prací dodávek a služeb a jejich celkové ceny pro zadavatelem vymezené množství.

II. Předmět

1. Zhotovitel se na základě podmínek uvedených v zadání veřejné zakázky, podmínek sjednaných v této smlouvě a podle příslušných projektových dokumentací zavazuje k provedení následujícího díla:

- modernizace silnice II/145 podle projektové dokumentace s názvem „**Modernizace silnice II/145 Modernizace II/145**“ z 10/2018 vypracované Správou a údržbou silnic Jihočeského kraje, Nemanická 2133/10, 370 10 České Budějovice,
- modernizace silnice II/144 podle projektové dokumentace s názvem „**Modernizace silnice II/144 Vlachovo Březí -křiž. III/14418**“ z 10/2018 vypracované Správou a údržbou silnic Jihočeského kraje, Nemanická 2133/10, 370 10 České Budějovice,
- modernizace silnice II/122 podle projektové dokumentace s názvem „**Modernizace silnice II/122 Podeřístě - Netolice**“ z 10/2018 vypracované Správou a údržbou silnic Jihočeského kraje, Nemanická 2133/10, 370 10 České Budějovice,

2. Místem provádění díla jsou silnice, resp. jejich úseky tak jak jsou uvedeny v příslušných projektových dokumentacích v předchozím odstavci tohoto článku.

3. Smluvní strany sjednávají, že dílo může být prováděno po částech, tj. dílo může být zhotovitelem předáváno a objednatelem přebíráno po částech, které budou určeny v průběhu plnění smlouvy. Tyto části díla budou určeny objednatelem, a to v návaznosti na tu skutečnost, jak budou jednotlivé, shora vymezené silnice anebo jejich úseky, uzavírány příslušným silničním správním úřadem.

4. Předmětem smlouvy je zhotovení díla specifikovaného v č. II. odst. 1. této smlouvy. Zhotovením díla se rozumí úplné, funkční a bezvadné provedení všech stavebních a montážních prací a konstrukcí, včetně dodávek potřebných materiálů a zařízení nezbytných pro řádné dokončení celého díla, dále provedení všech činností souvisejících s dodávkou stavebních prací a konstrukcí, jejichž provedení je pro řádné dokončení díla nezbytné (např. zařízení stavenišť, bezpečnostní opatření, zabezpečení obslužnosti přilehlých nemovitostí apod.) včetně koordinační a kompletační činnosti celé stavby a rovněž dokladů požadovaných speciálním stavebním úřadem pro vydání kolaudačního souhlasu, tak aby bylo dílo řádně, včas a kompletně dokončeno v souladu s obecně technickými požadavky na výstavbu a v souladu s touto smlouvou. Při provádění díla je zhotovitel povinen postupovat s potřebnou péčí.

5. Zhotovitel zhotoví a předá objednateli předmět smlouvy bez vad, nedodělků a nedostatků, zcela hotový, funkční a provozně bezpečný.

6. Předmět smlouvy obecně zahrnuje veškeré práce, výkony a opatření, které jsou nutné nebo účelné ke zhotovení předmětu smlouvy v úplném, soběstačném, bezchybném, funkčním a provozně jistém stavu. V tomto stavu zhotovitel objednateli předmět smlouvy předá jako celek anebo po částech, jak je uvedeno čl. II odst. 3 smlouvy, včetně veškerých příslušných technických dokladů, revizí, povolení pro provoz zařízení, dále doložení všech zkoušek, atestů, certifikátů, prohlášení o shodě, dokladů a náležitostí vyžadovaných pro správní řízení, případně jiný postup podle stavebního zákona, na základě kterého bude možno započít s trvalým užíváním stavby, tj. aby bylo možno vydat kolaudační souhlas.

7. Zhotovitel je oprávněn provést dílo i prostřednictvím třetích osob (podzhotovitelů), předem písemně odsouhlasených objednatelem. V takovém případě nese odpovědnost za splnění smlouvy a odpovídá za vady díla, jako by je prováděl sám. Zhotovitel je povinen poskytovat objednateli součinnost při vedení a průběžné aktualizaci seznamu všech podzhotovitelů včetně jejich podílu na zhotovení díla. Dojde-li ke změně podzhotovitele, jehož prostřednictvím prokazoval zhotovitel část kvalifikace či změnu kvalifikace, je zhotovitel povinen nahradit takového podzhotovitele pouze takovým subjektem, který rovněž splňuje prokazovanou část kvalifikace.

8. Zhotovitel se dále zavazuje, že dílo bude provedeno v souladu s obecně závaznými předpisy, podle platných českých technických norem, podle platných technických podmínek a technických kvalitativních podmínek vydaných MD ČR (resp. MDS ČR) a zvláštních technických kvalitativních podmínek, pokud jsou součástí projektové dokumentace.

9. Vznikne-li v souvislosti s dílem podle této smlouvy potřeba provést práce nad rámec projektové dokumentace a zadávacích podmínek zadávacího řízení (např. práce vyvolané na základě rozhodnutí příslušných správních orgánů při stavebním řízení nebo kolaudaci, práce vyvolané potřebami stavby, jež není možné kvalifikovat jako vady a nedodělky), bude jejich zadání probíhat v souladu se ZZVZ.

10. Objednatel se zavazuje dílo převzít a zaplatit zhotoviteli sjednanou cenu za podmínek dále touto smlouvou stanovených.

III. Doba plnění

1. Doba plnění závazku z této smlouvy je stanovena takto:

a) Termín předání staveniště zhotoviteli k zahájení plnění díla bude určen objednatelem. Jednotlivé silnice anebo jejich úseky budou zhotoviteli objednatelem předávány tak, aby mohl plnit své povinnosti z této smlouvy, tj. silnice anebo jejich úseky budou zhotoviteli předávány buď předtím, než budou uzavřeny příslušným silničním správním úřadem anebo bez zbytečného odkladu poté. O předání staveniště zhotoviteli k zahájení plnění smlouvy, provádění díla anebo jeho části bude sepsán zápis o předání staveniště podle ust. čl. VII. odst. 1 této smlouvy.

b) Termín předání a převzetí díla či jeho části objednatelem, tj. protokolární předání a převzetí řádně dokončeného díla anebo jeho části je sjednán takto:

- modernizace silnice II/145 podle projektové dokumentace s názvem „**Modernizace silnice II/145 Modernizace II/145**“ do 48 kalendářních dnů ode dne převzetí příslušného staveniště zhotovitelem
- modernizace silnice II/144 podle projektové dokumentace s názvem „**Modernizace silnice II/144 Vlachovo Březí -kříž. III/14418**“ do 11 kalendářních dnů ode dne převzetí příslušného staveniště zhotovitelem
- modernizace silnice II/122 podle projektové dokumentace s názvem „**Modernizace silnice II/122 Podeřístě - Netolice**“ do 11 kalendářních dnů ode dne převzetí příslušného staveniště zhotovitelem

2. Do termínu předání a převzetí díla, anebo jeho jednotlivých částí, objednatelem dodá zhotovitel objednateli veškeré doklady a podklady (např. geodetická zaměření, protokoly o zkouškách atd.) vyhotovené během stavby a do termínu předání díla, které budou následně s dalšími, později vyhotovenými, potřebné ke kolaudaci a finančnímu vypořádání obou stran.

3. Dílo, resp. jeho části, předané zhotovitelem objednateli musí být způsobilé užívání tak, aby mohla být podána žádost o vydání kolaudačního souhlasu (např. inženýrské sítě a další stavební objekty budou protokolárně převzaty správcem, resp. vlastníkem apod.).

4. V případě, že zhotovitel nebude schopen provést dílo, resp. jeho části řádně a včas v souladu s touto smlouvou, je povinen o tom informovat objednatele nejpozději 15 kalendářních dnů před sjednaným dnem předání a převzetí díla a současně mu oznámit termín, kdy bude dílo, resp. jeho části protokolárně předáno.

5. Zhotovitel předá objednateli dokončené dílo anebo jeho části samostatnými předávacími protokoly.

6. Termín předání a převzetí díla může být přiměřeně prodloužen za podmínek stanovených zákonem o zadávání veřejných zakázek, a to:

- a) dojde-li k přerušení prací zhotovitele na základě písemného pokynu objednatele, a
- b) vyplýne – li to z požadavku třetí strany, např. z požadavku jakéhokoliv dotčeného orgánu státní správy, přičemž takový požadavek a jeho splnění má vliv na termín zhotovení díla, nebo
- c) dojde-li k přerušení prací zhotovitele z důvodu vzniku pro splnění díla nepříznivých klimatických podmínek anebo vzniku nepředvídatelné a nepřekonatelné překážky, která vznikla nezávisle na vůli smluvních stran; smluvní strany jsou povinny se bezodkladně vzájemně informovat o vzniku takové okolnosti a dohodnout způsob jejího řešení, jinak se takového důvodu nemohou dovolávat.

Za nepříznivé klimatické podmínky dle tohoto odstavce Smlouvy jsou považovány takové klimatické podmínky, které znemožňují provádění požadovaných prací anebo užití požadovaných technologií za současného dodržení Technických a kvalitativních podmínek staveb anebo příslušných norem ČSN, ČSN EN anebo právních předpisů platných a účinných v době provádění Díla.

IV. Cena za dílo

1. Objednatel se zavazuje zaplatit zhotoviteli za provedení díla nabídkovou cenu jako cenu sjednanou, která činí podle nabídkového rozpočtu pro dílo uvedené v čl. II. smlouvy:

Název	Celkem bez DPH	DPH 21%	Celkem včetně DPH
Modernizace silnice II/145 Modernizace II/145	46 566 478,42 Kč	9 778 960,47 Kč	56 345 438,89 Kč
Modernizace silnice II/144 Vlachovo Březí -křiž. III/14418	5 927 843,87 Kč	1 244 847,21 Kč	7 172 691,08 Kč
Modernizace silnice II/122 Podeřístě - Netolice	6 820 676,35 Kč	1 432 342,03 Kč	8 253 018,38 Kč
Celkem	59 314 998,64 Kč	12 456 149,71 Kč	71 771 148,35 Kč

(pozn. pro dodavatele při vyplňování údajů do návrhu smlouvy: Částka v soupisech prací musí odpovídat částce uvedené v rekapitulaci a v návrhu smlouvy. Nelze zaokrouhlovat.)

2. Cena díla je nejvýše přípustná a lze ji překročit jen za podmínek stanovených v této smlouvě. Po dobu výstavby nebude uplatněna inflace. Zhotovitel prohlašuje, že cena zahrnuje veškeré náklady na provedení díla podle požadavku objednatele a sjednaná cena je úplná.

Ke změně ceny díla může dojít zejména (nikoliv však výlučně) v těchto případech:

- a) objednatel požaduje práce, které nejsou v předmětu díla;
- b) objednatel požaduje vypustit některé práce předmětu díla;
- c) při realizaci díla se zjistí skutečnosti, které nebyly v době podpisu smlouvy známy, a zhotovitel je nezavinil ani nemohl předvídat a mají vliv na cenu díla;

d) při realizaci díla se zjistí skutečnosti odlišné od dokumentace předané objednatelem (např. neodpovídající geologické údaje apod.);

e) po uzavření smlouvy a před termínem dokončení díla dojde ke změnám sazeb DPH. V případě změn u prací, které jsou obsaženy v položkovém rozpočtu, bude změna ceny stanovena na základě jednotkové ceny dané práce v položkovém rozpočtu.

3. V případě změn u prací, které jsou obsaženy v položkovém rozpočtu, bude změna ceny stanovena na základě jednotkové ceny dané práce v položkovém rozpočtu.

4. Vícepráce a méněpráce a způsob jejich prokazování a oceňování:

4.1. Vyskytnou-li se při provádění díla vícepráce nebo méněpráce, je zhotovitel povinen provést jejich přesný soupis včetně jejich ocenění a tento návrh předložit technickému dozoru a objednateli k odsouhlasení (formou tzv. změnového listu s přílohou).

4.2. Vícepráce budou oceněny takto:

Není-li možno cenu víceprací stanovit podle odst. 3, nesmí nabídkové ceny zhotovitele překročit jednotkové ceny podle oborového třídníku stavebních konstrukcí a prací staveb pozemních komunikací (OTSKP-SPK), pro to období, ve kterém mají být vícepráce realizovány. V případě, že se bude jednat o stavební práce, dodávky či služby, které nelze ocenit podle tohoto odstavce budou použity ceny v místě a čase obvyklé.

4.3. Méněpráce budou oceněny takto:

Do písemného soupisu méněprací, odsouhlaseného oběma smluvními stranami, doplní zhotovitel skutečné množství měrných jednotek s jednotkovými cenami podle položkového výkazu výměr z předložené nabídky a stanoví tak skutečný rozsah a cenu provedených prací.

4.4. Objednatel je povinen vyjádřit se k návrhu zhotovitele nejpozději do 5 pracovních dnů ode dne předložení návrhu zhotovitele. V případě, že objednatel vysloví s návrhem zhotovitele souhlas, obě strany následně změnu sjednané ceny písemně dohodnou formou dodatku k této smlouvě.

5. Smluvní strany se dohodly, že vícepracemi ve smyslu této smlouvy mohou být i práce spočívající v opravách poškození nebo opotřebení díla, k němuž dojde v průběhu předčasného užívání pokud bylo způsobeno objednatelem nebo třetími osobami. Smluvní strany však berou na vědomí, že objednatel je oprávněn zajistit opravy takového poškození či opotřebení rovněž sám nebo osobou odlišnou od zhotovitele.

V. Platební podmínky

1. Fakturace bude prováděna jedenkrát za měsíc dle skutečně provedených prací odsouhlasených ve stavebním deníku nebo ve výkazu provedené práce. Přílohou daňového dokladu musí být soupis fakturovaných prací včetně dalších listin (např. faktury podzhotovitelů), který bude prokazovat oprávněnost vyfakturovaných položek. V případě, že daňový doklad bude trpět formálními vadami (absence zákonných náležitostí faktury, absence listinných příloh apod.) či věcnými vadami (cena neodpovídá nabídce, práce nebyly provedeny či byly provedeny vadně apod.), je objednatel povinen zhotovitele na tyto vady upozornit do 14 kalendářních dnů ode dne obdržení takového vadného daňového dokladu. Lhůta splatnosti v daňovém dokladu uvedená se tímto oznámením přerušuje do doby nalezení oboustranného konsensu o zjištěných vadách, respektive do doby odstranění

formálních vad daňového dokladu. Po odstranění sporných záležitostí pak započne běžet nová lhůta pro zaplacení nově vystaveného daňového dokladu.

2. Daňové doklady musí zhotovitel objednateli doložit k zaplacení nejpozději do 7. kalendářního dne v měsíci následujícího po měsíci, ve kterém byly fakturované práce provedeny, a to do podatelny Krajského úřadu Jihočeského kraje, která převzetí daňového dokladu rovněž potvrdí.

3. Splatnost daňového dokladu je 30 kalendářních dnů od přijetí daňového dokladu objednatelem. Závazek objednatele zaplatit fakturu je splněn odepsáním fakturované částky z účtu objednatele ve prospěch účtu zhotovitele.

4. Fakturovány budou pouze skutečně provedené práce.

5. Skutečně provedené práce budou hrazeny měsíčními fakturami (po odsouhlasení všech položek technickým dozorem) do výše 90 % fakturované částky za příslušný kalendářní měsíc. Tímto způsobem bude zaplaceno nejvýše 90 % z fakturované částky ceny díla uvedené v čl. IV.1. této smlouvy. Zbývajících 10 % (pozastávka) bude uvolněno následujícím způsobem: 5 % bude uvolněno po protokolárním převzetí dokončeného díla anebo jeho části, zbývajících 5 % bude uvolněno po odstranění případných vad uvedených v zápise o předání a převzetí díla anebo jeho části, a to na základě písemné žádosti zhotovitele. Pokud bude část díla převzata bez vad, bude na základě zápisu o předání a převzetí díla uvolněno celých 10 % pozastávky ceny odpovídající části díla.

6. Ustanovení odstavce 1. se vztahuje v plné míře také na konečný daňový doklad, který musí obsahovat soupis všech faktur vystavených od zahájení stavby. Na všech obdržených fakturách musí být vyčíslena pozastávka, a to včetně DPH.

7. Pokud se zhotovitel stane nespolehlivým plátcem, bude hodnota plnění odpovídající dani hrazena přímo na účet správce daně v režimu podle § 109a zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, v platném znění.

8. Fakturace bude prováděna odděleně, a to na hlavní způsobilé výdaje, vedlejší způsobilé výdaje a nezpůsobilé výdaje. Rozdělení těchto výdajů bude upřesněno zhotoviteli nejpozději při zahájení stavebních prací.

VI. Způsob provádění díla

1. Organizace kontrolních a případně technických dnů stavby bude stanovena v zápise o předání staveniště.

2. Při provádění díla postupuje zhotovitel samostatně. Zhotovitel se však zavazuje respektovat veškeré pokyny objednatele, týkající se realizace předmětného díla a upozorňující na možné porušování smluvních povinností zhotovitele.

3. Zhotovitel je povinen upozornit objednatele bez zbytečného odkladu na nevhodnou povahu věcí převzatých od objednatele nebo pokynů daných mu objednatelem k provedení díla, jestliže zhotovitel mohl tuto nevhodnost zjistit při vynaložení odborné péče.

4. Způsob provádění díla se řídí touto smlouvou a v neupravených částech příslušnými právními předpisy, zejména ustanovením § 2586 a násl. občanského zákoníku. Jakost výrobků pro stavbu musí

odpovídat ustanovení § 156 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon).

5. Zhotovitel se zavazuje a ručí za to, že při realizaci díla nepoužije žádný materiál, o kterém je v době jeho užití známo, že je škodlivý. Pokud tak zhotovitel učiní, je povinen na písemné vyzvání objednatele provést okamžitě nápravu a veškeré náklady s tím spojené nese zhotovitel. Stejně tak se zhotovitel zavazuje, že k realizaci díla nepoužije materiály, které nemají požadovanou certifikaci, je-li pro jejich použití nezbytná podle příslušných předpisů. Zhotovitel je povinen provádět všechny práce na díle v souladu s technickými specifikacemi, technologickými postupy stanovenými výrobcí použitých materiálů a výrobků.

6. Zhotovitel doloží na vyzvání objednatele, nejpozději však v termínu předání a převzetí díla, soubor certifikátů rozhodujících materiálů užitých ke zhotovení díla. Na vyžádání objednatele, technického či autorského dozoru, je zhotovitel povinen předložit kdykoliv v průběhu provádění prací příslušné certifikáty pro jednotlivé materiály a výrobky, taktéž technické listy nebo receptury jednotlivých materiálů a výrobků a technologické postupy stanovené výrobcem. V případě, že na vyžádání objednatele, technického, či autorského dozoru tyto doklady zhotovitel nepředloží, má právo technický dozor nebo osoba oprávněná jednat ve věci provádění stavby práce na díle pozastavit až do doby předložení dokladů, bez toho, že by zhotoviteli vznikl nárok na prodloužení termínu dokončení díla.

7. Zhotovitel vede ode dne převzetí staveniště o pracích, které jsou předmětem díla, stavební deník. Smluvní strany se dohodly, že zhotovitel zajistí vedení stavebního deníku v elektronické formě tak, aby byla splněna povinnost uložená stavebníkovi v ust. § 152 odst. 6 zákona č. 183/2006 Sb., stavebního zákona, přičemž zajistí, aby objednatel a jím určené osoby disponovali přístupem do aplikace elektronického stavebního deníku, a to v počtu 3 přístupů. Do deníku se zapisují všechny skutečnosti rozhodné pro plnění smlouvy a vedení stavby a také záznamy o námitkách uplatněných třetími osobami v souvislosti s prováděním stavby (zejména údaje o časovém postupu prací, jejich druhu, objemu a jakosti, jakož i další náležitosti ve smyslu § 6 vyhlášky o dokumentaci staveb č. 499/2006 Sb., v platném znění). Zástupce objednatele a technický dozor je oprávněn sledovat záznamy provedené ve stavebním deníku a k zápisům připojovat své stanovisko.

8. Denní záznamy podepisuje osoba pověřená vedením stavby nebo její zástupce podle přílohy č. 9 k vyhlášce o dokumentaci staveb č. 499/2006 Sb., v platném znění. V den následující po provedení zápisu je povinen zhotovitel předložit na vyžádání technickému dozoru a zástupci objednatele, oprávněnému jednat ve věci provádění stavby, denní záznamy a odevzdat mu první průpis stavebního deníku.

9. Mimo osoby pověřené vedením stavby nebo jejího zástupce mohou provádět záznamy ve stavebním deníku rovněž osoby uvedené v ustanovení §157 odst. 2 stavebního zákona a za objednatele též jeho oprávnění zástupci.

10. Jestliže osoba pověřená vedením stavby nesouhlasí s obsahem zápisu učiněným oprávněnými zástupci objednatele nebo generálního projektanta, je povinna připojit k jejich zápisu do 3 pracovních dnů písemné vyjádření, o němž je písemně vyzoomí. Pokud tak neučiní, má se za to, že s obsahem zápisu souhlasí.

11. Oprávnění zástupci objednatele vykonávají na stavbě technický dozor, během něhož sledují, zda je stavba prováděna v souladu se zadávací dokumentací, touto smlouvou, obsahem nabídky, podle platných technických norem, rozhodnutí příslušných správních orgánů a v souladu s právními

předpisy. Pokud zjistí, že tomu tak není, jsou oprávněni na to zhotovitele upozornit a žádat bezodkladné odstranění takových vad díla nebo práce přerušit bez toho, že by zhotoviteli vznikl nárok na prodloužení termínu dokončení díla. Tím není dotčeno právo na náhradu škody, která v důsledku tohoto objednateli vznikla.

12. Objednatel si vyhrazuje právo zkontrolovat předmět díla při jeho provádění ve stupni před zakrytím jednotlivých konstrukčních vrstev. Zhotovitel je povinen jej pozvat na provedení kontroly s předstihem 3 pracovních dnů. Zhotovitel je povinen zabezpečit účast svých pracovníků při kontrole a prověřování svých dodávek a prací, které provádí oprávnění zástupci objednatele a učinit neprodleně opatření k odstranění zjištěných závad.

13. Zhotovitel je povinen upozornit oprávněné zástupce objednatele na nepředpokládané skutečnosti a skryté překážky, které mohou mít vliv na další průběh stavby nebo znemožňují provedení díla dohodnutým způsobem a byly zjištěny v průběhu stavby, popřípadě jiné nejasnosti. Zhotovitel nesmí bez předchozí dohody provádět změny v technologických pracích a v dodávkách, jakož i v použitých materiálech, jinak odpovídá za škodu, která v souvislosti s takovou změnou vznikne a ponese náklady s uvedením do původního stavu, bude-li na tom objednatel trvat. Změnu technologie stavby a změnu použitého materiálu, spojenou se zvýšením ceny za dílo, lze provést pouze po předchozím souhlasu objednatele a v souladu se ZZVZ, a to vždy písemným dodatkem k této smlouvě s přílohou nového ověřeného soupisu prací. Změnu technologie a použitého materiálu bez zvýšení ceny za dílo lze provést po předchozím souhlasu objednatele a v souladu se ZZVZ, a to změnovým listem podepsaným technickým dozorem a osobou oprávněnou jednat ve věcech provádění stavby, nevyžádá-li si objednatel uzavření dodatku ke smlouvě.

14. Zhotovitel je povinen provádět fotodokumentaci postupu stavebních prací zakrývaných konstrukcí, průzkumných prací a zkoušek, a to včetně umístění přeložek veškerých sítí, všech provedených sond apod., aby byl schopen na požádání poskytnout podklady pro fakturaci včetně fotodokumentace.

15. Pokud z důvodů, které leží na straně zhotovitele, nebude možno provést kontrolu a odsouhlasení části díla, k jehož převzetí byl objednatel vyzván výše uvedeným způsobem, zástupce objednatele - technický dozor pak určí nový termín provedení kontroly příslušné části díla. Zhotoviteli tím nevzniká důvod pro prodloužení termínu dokončení díla.

16. Technický dozor je občasný a zhotovitel bude pro potřeby sestavení harmonogramu stavby a stanovení úseků ke kontrole provedení částí předmětu díla, které budou dalším postupem zakryty nebo u nichž další postup prací jinak znemožní kontrolu, uvažovat s jeho přítomností na stavbě maximálně 3x týdně, a to v pracovní dny.

17. Zhotovitel je povinen před zahájením prací předložit objednateli nebo technickému dozoru kontrolní a zkušební plán dle specifikace objednatele uvedené v zadávacím řízení na realizaci tohoto díla.

18. Objednatel je oprávněn kontrolovat dodržování a plnění postupů podle kontrolního a zkušebního plánu a v případě odchylky postupu zhotovitele od tohoto dokumentu požadovat okamžitou nápravu a v případě vážného porušení povinností zhotovitele oproti kontrolnímu a zkušebnímu plánu pozastavit provádění prací.

19. Zhotovitel je povinen před zahájením prací projednat s vlastníky dotčených pozemků konkrétní podmínky vstupu na pozemky a pořídit o tom písemný záznam ověřený podpisem příslušného

vlastníka pozemku. Seznam vlastníků všech pozemků dotčených stavbou podle stavebního povolení předá zhotoviteli technický dozor při předání staveniště.

20. Zhotovitel je povinen zajistit bezpečný přístup ke všem částem díla pro výkon technického dozoru a kontroly díla. Pokud nebude zhotovitelem zajištěn takovýto bezpečný přístup, je technický dozor oprávněn odmítnout provedení kontroly. Technický dozor pak určí nový termín provedení kontroly příslušné části díla. Zhotoviteli tím nevzniká důvod pro prodloužení termínu dokončení díla.

21. Technický dozor u díla nesmí provádět zhotovitel ani osoba s ním propojená.

22. Zhotovitel je oprávněn změnit podzhotovitele, kterými prokazoval kvalifikaci v zadávacím řízení veřejné zakázky, pouze ze závažných důvodů a s předchozím písemným souhlasem objednatele, přičemž noví podzhotovitelé musí splňovat stejné (původní) požadavky na takového podzhotovitele.

23. Pokud projektová dokumentace nebo výkaz výměr, resp. soupis prací, obsahuje likvidaci kovových konstrukcí, plotů, recyklátů a jiných materiálů či odpadu, platí, že o způsobu naložení s takovým materiálem či odpadem rozhoduje objednatel a zhotovitel je povinen řídit se jeho pokyny. Příjem z prodeje materiálu do sběrných surovin je vždy příjmem objednatele. O způsobu případného finančního vypořádání se zhotovitelem rozhoduje rovněž objednatel.

24. Zhotovitel se zavazuje umožnit předčasné užívání stavby (podle § 123 stavebního zákona) a uzavřít s objednatelem dohodu, obsahující jeho souhlas, a sjednat podmínky předčasného užívání stavby.

VII. Předání staveniště

1. Vzhledem k tomu, že dílo může být plněno po částech, sjednávají smluvní strany, že jednotlivé silnice anebo jejich úseky budou zhotoviteli objednatelem předávány tak, aby mohl plnit své povinnosti z této smlouvy, tj. silnice anebo jejich úseky budou zhotoviteli předávány buď předtím, než budou uzavřeny příslušným silničním správním úřadem anebo bez zbytečného odkladu poté. Staveniště bude předáno na základě zápisu o předání staveniště. Nedohodnou – li se smluvní strany jinak, zařizuje uzavření předmětných silnic, resp. jejich úseků příslušným silničním správním úřadem zhotovitel, který je povinen objednatele průběžně informovat o aktuální situaci tak, aby mu objednatel mohl předávat včas příslušná staveniště.

2. Staveniště zajišťuje zhotovitel, a to v souladu se svými potřebami, v souladu s dokumentací předanou objednatelem a v souladu s dalšími požadavky objednatele. Dále je zhotovitel povinen zajistit v rámci zařízení staveniště podmínky pro výkon funkce autorského dozoru projektanta, technického dozoru a rovněž pro výkon činnosti koordinátora. Náklady spojené se zařízením staveniště a následující likvidací jsou součástí ceny uvedené v čl. IV.1. Lhůta pro odstranění zařízení staveniště a vyklizení staveniště bude stanovena v protokolu o předání a převzetí díla, případně jeho odpovídající části, bude však činit minimálně 14 dnů od předání a převzetí díla, pokud se obě strany nedohodnou jinak.

3. Další paré projektu stavby budou zhotoviteli předána nejpozději při předání staveniště.

4. Pravomocné stavební povolení, popř. další rozhodnutí správních orgánů, vydaná již ve věci stavby, budou předána nejpozději při předání staveniště.

5. Zhotovitel zajistí vhodné zabezpečení staveniště, popřípadě oddělená pracoviště oplotí nebo jinak zajistí, a to na vlastní náklady.

6. Zhotovitel je povinen na převzatém staveništi udržovat pořádek a čistotu a je povinen odstraňovat odpady a nečistoty vzniklé jeho činností, a to v souladu s příslušnými předpisy, zejména ekologickými a o likvidaci odpadů. Je povinen staveniště zabezpečit, aby po dobu výstavby nedocházelo k jeho porušování, řádně udržovat přístupové komunikace a neprodleně odstranit veškeré znečištění. Zhotovitel odpovídá za bezpečnost a ochranu zdraví všech osob v prostoru staveniště, dodržování bezpečnostních, hygienických a požárních předpisů, včetně prostorů zařízení staveniště, bezpečnost silničního provozu v prostoru staveniště. Zhotovitel je povinen při provádění stavby dodržovat předpisy týkající se bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, zejména zák. č. 309/2006 Sb., o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, a nařízení vlády ČR č. 591/2006 Sb., o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích.

VIII. Předání a převzetí díla, zkušební provoz, předčasné užívání stavby, kolaudace

1. Dílo, případně jeho části budou předávány na místě samém, o tom se zavazují obě zúčastněné strany sepsat samostatný zápis o předání a převzetí, podepsaný oprávněným zástupcem zhotovitele, technickým dozorem a zástupcem objednatele, oprávněným jednat ve věci provádění stavby. V zápise se uvede zejména soupis předaných dokladů, soupis zřejmých vad s termínem jejich odstranění, soupis dodatečně požadovaných prací s termínem a způsobem jejich zajištění, cena díla a konec záruční doby. Taktéž v něm bude uvedeno datum vyklizení staveniště. Nebudou-li vady odstraněny ve sjednaném termínu, je objednatel oprávněn jejich odstranění provést prostřednictvím třetí osoby, a to na náklady zhotovitele. Takto odstraněné vady budou považovány za odstraněné zhotovitelem a zhotovitel ponese dál záruku za celé dílo v plném rozsahu podle této smlouvy, včetně vad odstraněných třetí stranou. Tím nezaniká právo na náhradu škody, která objednateli v souvislosti s nečinností zhotovitele při odstraňování vad vznikla.

2. Náklady spojené s odstraněním vad a nedodělků nese v plné míře zhotovitel. Tím není dotčeno právo na náhradu škody, která v jejich důsledku objednateli vznikne.

3. Řádné provedení díla bude dále prokázáno úspěšným provedením všech předepsaných zkoušek, nutných k řádnému dokončení díla. K účasti na nich je zhotovitel povinen objednatel, resp. technický dozor, včas přizvat, jinak nemusí být výsledky těchto zkoušek objednatelem uznány a zhotovitel na své náklady zajistí nové zkoušky za přítomnosti objednatele, resp. jeho technického dozoru.

4. Objednatel nemá právo odmítnout převzetí díla, resp. jeho části pro ojedinělé drobné vady, které samy o sobě ani ve spojení s jinými nebrání užívání stavby funkčně nebo esteticky, ani jeho užívání podstatným způsobem neomezují; při převzetí takového díla, resp. jeho části se strany zároveň dohodnou na lhůtách k jejich odstranění, lhůty k odstranění vad zpravidla nebudou delší než 60 kalendářních dní, umožní-li to klimatické podmínky, nebo pokud se strany nedohodnou jinak. Pokud klimatické podmínky nedovolují řádné odstranění předmětných vad, dohodne se objednatel se zhotovitelem písemnou formou na jiném, vhodném termínu nápravy. Dokončená stavba a celé dílo musí být způsobilé užívání; v souladu s ustanoveními článku III. této smlouvy.

5. Zhotovitel odpovídá za faktické a právní vady, které má dílo, resp. jeho část v době předání.

6. V případě, že zhotovitel oznámí objednateli zápisem do stavebního deníku nebo samostatnou písemnou výzvou k převzetí dokončeného díla či části díla, že dílo je připraveno k předání a převzetí a při předávacím a převjímacím řízení se prokáže, že dílo není dokončeno, nebo že není ve stavu nezbytném pro předání a převzetí díla, je zhotovitel povinen uhradit objednateli veškeré náklady jemu vzniklé při neúspěšném předávacím a převjímacím řízení. Zhotovitel nese i náklady na organizaci opakovaného řízení.

7. V případě, že se objednatel přes řádné vyzvání a bez závažného důvodu nedostaví k převzetí a při předání díla anebo jeho části, nebo předávací a převjímací řízení jiným způsobem zmaří, je objednatel povinen uhradit zhotoviteli veškeré náklady jemu vzniklé při neúspěšném předávacím a převjímacím řízení. Objednatel pak nese i náklady na organizaci opakovaného řízení.

8. Dílo předané takto zhotovitelem musí být způsobilé užívání tak, aby mohla být podána žádost o vydání kolaudačního souhlasu (např. inženýrské sítě a další stavební objekty budou protokolárně převzaty správcem, resp. vlastníkem apod.), případně aby mohl být proveden zkušební provoz.

9. Zhotovitel je povinen poskytnout objednateli nezbytnou součinnost, zejména dodat včas doklady nezbytné pro řádnou kolaudaci stavby, příp. pro povolení zkušebního provozu, event. pro povolení předčasného užívání stavby a účastnit se kolaudace, řízení o zkušebním provozu, příp. řízení o předčasném užívání stavby, pokud k tomu bude příslušným stavebním úřadem vyzván. V případě, že se zhotovitel přes řádné pozvání nedostaví, nese veškeré náklady na opakované úkony.

10. Objednatel je povinen zaslat bez zbytečného odkladu zhotoviteli kopii kolaudačního souhlasu, rozhodnutí o zkušebním provozu, příp. rozhodnutí o předčasném užívání stavby, pokud jsou v nich pro zhotovitele stanoveny povinnosti.

11. Zhotovitel je povinen splnit svoje povinnosti vyplývající z kolaudačního souhlasu z rozhodnutí o zkušebním provozu, příp. z rozhodnutí o předčasném užívání stavby, ve lhůtě v nich stanovené a nebyla-li lhůta stanovena, tak nejpozději do třiceti kalendářních dnů ode dne doručení kopie kolaudačního souhlasu či rozhodnutí.

IX. Záruka, reklamace

1. Zhotovitel poskytuje záruku za jakost díla po dobu 36 měsíců.

2. Záruční doba počíná běžet dnem předání a převzetí díla jako celku, anebo pokud bylo předáváno objednateli dílo po částech, dnem předání a převzetí části díla (tj. bez ohledu na případné předčasné užívání stavby), provedeného v souladu s projektovou dokumentací, zadávacími podmínkami veřejné zakázky a touto smlouvou.

3. Zhotovitel poskytne na opravy provedené v rámci reklamace v posledních šesti měsících záruční doby záruku v délce 24 měsíců. Záruční doba začíná běžet ode dne převzetí dokončené opravy reklamované vady.

4. V případě objednatelem uplatněné reklamace je zhotovitel povinen do 7 pracovních dnů od jejího oznámení sepsat zápis na základě prohlídky, která bude uskutečněna za účasti obou stran. V zápise bude popsán rozsah závady s datem jejího zjištění, návrh opatření, předpokládaný postup odstranění závady včetně požadavků na objednatele. Zápis bude oboustranně podepsán.

5. Práce na odstranění reklamace budou zhotovitelem zahájeny do 7 kalendářních dnů v případě vážné závady, jinak do 30 kalendářních dnů po obdržení reklamace (pokud to dovolí klimatické podmínky). Náklady na odstranění reklamované vady nese zhotovitel.

6. V případě, že zhotovitel nenastoupí k odstranění záručních vad zjištěných a uplatněných objednatelem v souladu s touto smlouvou, případně pokud je neodstraní v termínech stanovených touto smlouvou, má objednatel právo zadat odstranění takovýchto vad třetí straně na náklady zhotovitele. Takto odstraněné vady budou považovány za odstraněné zhotovitelem a zhotovitel ponese dál záruku za celé dílo v plném rozsahu podle této smlouvy, včetně vad odstraněných třetí stranou.

7. V případě nesplnění povinnosti podle odstavce 1. a 2. tohoto článku nese zhotovitel odpovědnost za škodu, která tím objednateli vznikne nebo kterou budou na objednateli v této souvislosti uplatňovat třetí osoby. Veškeré takto vzniklé náklady uhradí objednateli zhotovitel.

8. Objednatel je povinen vady písemně reklamovat u zhotovitele bez zbytečného odkladu po jejich zjištění. Oznámení (reklamaci) odešle na adresu zhotovitele. V reklamaci musí být vady popsány nebo uvedeno, jak se projevují. Dále v reklamaci objednatel uvede, jakým způsobem požaduje zjednat nápravu.

X. Další ujednání

1. Nedílnou součástí této smlouvy o dílo je oceněný výkaz výměr podepsaný a orazítkovaný zhotovitelem.

2. Pokud jsou součástí stavby přeložky podzemních inženýrských sítí, zajistí zhotovitel práce spojené s přeložením těchto sítí u organizací, majících příslušné oprávnění k provádění těchto prací dle podmínek jednotlivých správců sítí.

3. V případě, že vůči zhotoviteli budou uplatněny třetí osobou námitky nebo nároky související se stavbou a její realizací, je zhotovitel povinen o tom bezodkladně informovat objednatele a učinit zápis do stavebního deníku.

4. Zhotovitel je v souladu s § 16 zákona č. 309/2006 Sb., o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, ve znění pozdějších předpisů, povinen nejpozději do 8 dnů před zahájením prací na staveništi písemně informovat objednatelem určeného koordinátora o pracovních a technologických postupech, které pro realizaci stavby zvolil, o řešení rizik vznikajících při těchto postupech, včetně opatření přijatých k jejich odstranění a je povinen poskytovat koordinátorovi součinnost potřebnou pro plnění jeho úkolů po celou dobu svého zapojení do přípravy a realizace stavby, zejména mu včas předávat informace a podklady potřebné pro zhotovení plánu a jeho změny, brát v úvahu podněty a pokyny koordinátora, zúčastňovat se zpracování plánu, tento plán dodržovat, zúčastňovat se kontrolních dnů a postupovat podle dohodnutých opatření, a to v rozsahu, způsobem a ve lhůtách uvedených v plánu.

5. Zhotovitel se zavazuje po celou dobu (svého zapojení do) přípravy a realizace stavby poskytovat koordinátorovi určenému objednatelem potřebnou součinnost a k poskytování potřebné součinnosti dále zavázat všechny své podzhotovitele, popř. jiné osoby.

6. V případě, že zhotovitel nesplní své povinnosti uvedené v odst. 5, zejména nezaváže-li své podzhotovitele, popř. jiné osoby, k poskytování potřebné součinnosti koordinátorovi, a objednateli

bude uložena pokuta za naplnění skutkové podstaty správního deliktu podle § 30 písm. ze) zák. č. 251/2005 Sb., o inspekci práce, v aktuálním znění, uhradí zhotovitel objednateli škodu, která mu zaplacením pokuty vznikla.

7. Zhotovitel je osobou povinnou spolupůsobit při výkonu finanční kontroly podle § 2e) zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole, a souhlasí s výkonem kontroly na předmět díla (zakázky). Zhotovitel souhlasí se vstupem kontrolních orgánů a dalších oprávněných orgánů (zaměstnanci Nejvyššího kontrolního úřadu, příslušného úřadu a dalších oprávněných orgánů státní správy, atd.) do svých objektů, ve kterých se předmět smlouvy realizuje. Dále se zavazuje předložit ke kontrole těmto kontrolním orgánům veškerou provozní a účetní evidenci, která se týká předmětu smlouvy. Tato evidence musí být archivována v souladu s požadavky zákona o účetnictví a zákona o daních z příjmů.

8. Zhotovitel je povinen označit provedenou stavbu dle jednotného vizuálního stylu, který je určen v podmínkách o přidělení dotace z IROP. Přesný vzhled takového označení bude určen objednatelem.

9. Zhotovitel je povinen označit každou fakturu číslem projektu, ze kterého je dílo spolufinancováno.

10. Zhotovitel je povinen uchovávat veškerou dokumentaci související s realizací díla, včetně účetních dokladů, a to minimálně do konce roku 2031, není-li v českých právních předpisech stanovena lhůta delší. Zhotovitel je povinen minimálně do konce roku 2031 poskytovat požadované informace a dokumentaci související s realizací projektu zaměstnancům nebo zmocněncům pověřených orgánů (CRR, MMR ČR, MF ČR, Evropské komise, Evropského účetního dvora, Nejvyššího kontrolního úřadu, příslušného orgánu finanční správy a dalších oprávněných orgánů státní správy) a je povinen vytvořit výše uvedeným osobám podmínky k provedení kontroly vztahující se k realizaci projektu a poskytnout jim při provádění kontroly součinnost. Projekt je spolufinancován z 95. výzvy IROP a pod reg. č. projektu CZ.06.1.42/0.0/0.0/20_118/0015007.

XI. Odstoupení od smlouvy, odpovědnost za škodu

1. Objednatel je oprávněn odstoupit od smlouvy, pokud je z nečinnosti zhotovitele objektivně zřejmé, že dílo neprovede řádně a včas. Předtím, než od smlouvy odstoupí, vyrozumí písemně zhotovitele o tomto svém záměru a zároveň mu stanoví lhůtu pro zjednání nápravy. Pokud i v této lhůtě bude zhotovitel nečinný, je objednatel oprávněn bez dalšího od smlouvy odstoupit. Tím není dotčeno právo na náhradu vzniklé škody. Objednatel je po odstoupení od smlouvy oprávněn zadržet nevyplacené pozastávky (podle čl. V. odst. 5) a následně provést jednostranný zápočet na náhradu škody, která objednateli vznikne v důsledku důvodného odstoupení od smlouvy pro nečinnost zhotovitele.

2. Objednatel si do doby předání a převzetí staveniště [čl. III. odst. 1 písm. a)] vyhrazuje právo odstoupit od smlouvy pro případ, že mu nebudou poskytnuty finanční prostředky z příslušného dotačního titulu integrovaného regionálního operačního programu (IROP).

3. Zhotovitel odpovídá objednateli za škodu vzniklou v důsledku nedodržení ustanovení této smlouvy a právních předpisů České republiky při provádění díla. Zhotovitel nese nebezpečí škody na zhotovovaném díle do předání řádně dokončeného díla.

4. Zhotovitel odpovídá za škody způsobené předáním neúplných podkladů o staveništi, stavbě či za škody vyplývající z vady nebo neúplnosti projektu tehdy, pokud je mohl na základě svých odborných znalostí při vynaložení potřebné péče zjistit a objednatele na ně upozornit.

5. Povinnost zhotovitele nahradit škodu (újmu) objednateli nebo třetím osobám a způsob náhrady škody (újmy) se řídí přísl. ustanoveními zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník. Je-li již z povahy prováděného díla zřejmé, že ke škodám může dojít, je zhotovitel povinen s dotčenými osobami předem projednat přiměřenou náhradu.

XII. Bankovní záruky, pojištění

1. Zhotovitel při uzavření této smlouvy předal objednateli vystavenou bankovní záruku za řádné provedení díla (tj. zejména za dodržení všech smluvních podmínek, doby plnění díla a sankčních ustanovení), a to ve výši **3 500 000,- Kč** s minimální platností po dobu provádění díla, včetně doby odstraňování případných vad a nedodělků. Právo z bankovní záruky za řádné provedení díla je objednatel oprávněn uplatnit v případech, že zhotovitel nedodrží smluvní podmínky, dílo nedokončí řádně a včas, resp. dílo nedokončí pro odstoupení od smlouvy z důvodu podle čl. XI odst. 1, nebo neuhradí objednateli nebo třetí straně způsobenou škodu či smluvní pokutu nebo jiný peněžitý závazek, k němuž je podle této smlouvy povinen. Před uplatněním plnění z bankovní záruky oznámí objednatel písemně zhotoviteli výši požadovaného plnění ze strany banky. Zhotovitel je povinen doručit objednateli novou záruční listinu ve znění shodném s předchozí záruční listinou, a to v původní výši bankovní záruky, vždy nejpozději do 7 kalendářních dnů od jejího úplného vyčerpání. Bankovní záruka za řádné provedení díla bude uvolněna objednatelem do 10 kalendářních dnů po předložení bankovní záruky za kvalitu díla.

2. V případě změny doby provádění díla je zhotovitel povinen platnost záruky prodloužit tak, aby trvala po celou dobu provádění díla.

3. Zhotovitel nemůže namítat neoprávněné čerpání bankovní záruky nebo se domáhat náhrady škody či jiného nároku pro případ, že objednatel odstoupil od smlouvy pro z důvodu uvedeného v čl. XI. odst. 1.

4. Nejpozději dnem odstranění vad a nedodělků sepsaných při předání a převzetí díla předloží zhotovitel objednateli bankovní záruku za kvalitu díla ve výši **1 500 000,- Kč**. Bankovní záruka bude v plné výši platná po dobu běhu záruční doby dle této smlouvy. Objednatel tuto bankovní záruku uvolní do 10 kalendářních dnů po uplynutí záruční doby a na základě písemné žádosti zhotovitele. Právo z bankovní záruky za kvalitu díla je objednatel oprávněn uplatnit v případech, že zhotovitel neodstraní oznámené záruční vady v souladu se smlouvou nebo neuhradí objednateli nebo třetí straně smluvní pokutu nebo škodu způsobenou v souvislosti s výskytem záruční vady, nebo jiný peněžitý závazek, k němuž bude podle smlouvy povinen apod. Před uplatněním plnění z bankovní záruky oznámí objednatel písemně zhotoviteli výši požadovaného plnění ze strany banky. Zhotovitel je povinen doručit objednateli novou záruční listinu ve znění shodném s předchozí záruční listinou, v původní výši bankovní záruky, vždy nejpozději do 7 kalendářních dnů od jejího úplného vyčerpání.

5. Zhotovitel před uzavřením této smlouvy předložil objednateli pojistnou smlouvu/pojistný certifikát o pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou zhotovitelem třetí osobě ve výši 40 000 000 Kč.

XIII. Smluvní pokuty

1. Je-li zhotovitel v prodlení s předáním dokončeného díla, jeho části (čl. III. odst. 1 písm. b), zaplatí objednateli smluvní pokutu ve výši **0,2 %** z ceny díla či odpovídající části díla bez DPH za každý kalendářní den prodlení. Tato smluvní pokuta může být započtena proti pohledávce zhotovitele

jednostranným úkonem objednatele. Úhrada smluvní pokuty nezbavuje zhotovitele jeho povinnosti dílo dokončit a předat, ani jiných povinností vyplývajících ze smlouvy. Zhotovitel prohlašuje, že výši této smluvní pokuty nepovažuje za nepřiměřenou. Smluvní strany se dohodly na této výši smluvní pokuty aby bylo zajištěno, že doba předání a převzetí řádně dokončeného díla (čl. III. odst. 1 písm. b) bude dodržena a bude znevýhodněno její případné nedodržení a to s ohledem na tu skutečnost, že tato doba byla jedním z hodnotících kritérií, na jejichž základě byla veřejná zakázka zadána.

2. Z důvodu nedodržení termínu odstranění vad předávaného díla je zhotovitel povinen objednateli uhradit smluvní pokutu ve výši **1 000 Kč** za každou vadu a kalendářní den prodlení.

3. V případě nedodržení stanoveného termínu nástupu na odstranění vad v záruční době, je zhotovitel povinen objednatel uhradit smluvní pokutu ve výši **3 000 Kč** za vadu a kalendářní den.

4. Z důvodu nedodržení termínu na vyklizení staveniště je zhotovitel povinen objednateli uhradit smluvní pokutu ve výši **5 000 Kč** za každý kalendářní den prodlení.

5. Zhotovitel není povinen hradit smluvní pokutu v případě, že se dostal do prodlení z důvodů na straně objednatele.

6. Pokud dojde k opožděné úhradě odsouhlasených a bezvadných faktur (vyjma nároků vyplývajících z bodu V. smlouvy), může zhotovitel vůči objednateli uplatnit smluvní pokutu ve výši 0,02 % z dlužné částky za každý započatý den prodlení.

XIV. Všeobecná ustanovení

1. Projektovou dokumentaci poskytnutou objednatelem zhotoviteli, jakož i další dokumentaci a doklady spojené s realizací stavby, může zhotovitel použít pouze pro provádění stavby a související správní řízení se stavbou a nesmí je poskytovat třetím osobám, ledaže k tomu dá objednatel výslovný písemný souhlas nebo tak stanoví zákon.

2. Zhotovitel bere na vědomí, že smlouva bude uveřejněna objednatelem v registru smluv způsobem umožňujícím dálkový přístup. Zhotovitel prohlašuje, že tato smlouva neobsahuje údaje, které tvoří předmět jeho obchodního tajemství podle § 504 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník.

3. Tato zakázka je spolufinancována z fondu EU (IROP). Zhotovitel se zavazuje tuto skutečnost respektovat a plnit podmínky a požadavky z ní vyplývající.

4. Ustanovení této smlouvy je možné měnit pouze písemnou formou (označenou jako „dodatek“) za předpokladu odsouhlasení oběma stranami.


5. Smlouva nabývá platnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem uveřejnění prostřednictvím registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb. (§ 6).

6. Tato smlouva se vyhotovuje v 4 výtiscích, z nichž 2 obdrží objednatel a 2 zhotovitel.

7. Uzavření smlouvy bylo schváleno usnesením Rady Jihočeského kraje č. 538/2021/RK-17 ze dne 13.5.2021.

V Českých Budějovicích dne 16. 2021

za objednatele:




MUDr. Martin Kuba
hejtman Jihočeského kraje



V Českých Budějovicích dne 1.6. 2021

za zhotovitele:
STRABAG a.s.

STRABAG



AG a.s.
982/4, 158 00 Praha 5
8744

Ing. Pavel Klas - prokurista



Ing. Lukáš Příbyl - prokurista

Příloha:
Oceněný výkaz výměr

PŘEZKOU



NABÍDKOVÁ CENA		Cena celkem v Kč bez DPH:		Cena celkem v Kč včetně DPH:	
Stavba:					
Modernizace silnice II/145 Modernizace II/145		46 566 478,42		56 345 435,89	
Modernizace silnice II/144 Vlachovo Březí -křiž. III/14418		5 927 843,87		7 172 691,06	
Modernizace silnice II/122 Podeřístě - Netolice		6 820 676,35		8 253 018,38	
NABÍDKOVÁ CENA CELKEM všechny tři úseky)		(za	59 314 998,64	71 771 148,35	



REKAPITULACE STAVBY

Kód: PT_II/145
Stavba: Modernizace silnice II/145

KSO:
Místo: Pěčnov

Zadavatel:

Uchazeč:
STRABAG a.s.

Projektant:
Správa a údržba silnic Jihočeského kraje, p. o.

Zpracovatel:
Karel Plánek, tel. 606 614 121

Poznámka:
Délka realizace 60 kalendářních dnů

CC-CZ:
Datum: 20.04.2021

IČ:
DIČ:

IČ: 60838744
DIČ: CZ60838744

IČ: 70971641
DIČ: CZ70971641

IČ:
DIČ:

Cena bez DPH 46 566 478,42

DPH základní	Sazba daně	Základ daně	Výše daně
snížená	21,00%	46 566 478,42	9 778 960,47
	15,00%	0,00	0,00

Cena s DPH v CZK 56 345 438,89

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Uchazeč

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: PT II/145

Stavba: Modernizace silnice II/145

Místo: Pěčnov

Zadavatel:

Uchazeč: STRABAG a.s.

Datum:

20.04.2021

Projektant:

Správa a údržba silnic
Jihočeského kraje, p. o.
Karel Plánek, tel. 606 614
121

Zpracovatel:

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
Náklady z rozpočtů		46 566 478,42	56 345 438,89
Doplňující údaje	DIO	236 053,81	285 625,11
SO 101	Modernizace silnice II/145 staničení 31,238 - 31,930 km	3 653 523,95	4 420 763,98
SO 102	Modernizace silnice II/145 staničení 47,746 - 48,698 km	5 495 331,75	6 649 351,42
SO 103	Modernizace silnice II/145 staničení 51,755 - 52,426 km	3 989 812,39	4 827 672,99
SO 104	Modernizace silnice II/145 staničení 52,791 - 54,000 km	12 844 349,93	15 541 663,42
SO 105	Modernizace silnice II/145 staničení 54,000 - 56,366 km	14 586 593,72	17 649 778,40
SO 106	Modernizace silnice II/145 staničení 57,216 - 57,971 km	5 760 812,87	6 970 583,57

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Modernizace silnice II/145

Objekt:

Doplňující údaje - DIO

KSO:

Místo: 145

Zadavatel:

Uchazeč:

STRABAG a.s.

Projektant:

Správa a údržba silnic Jihočeského kraje, p. o.

Zpracovatel:

Karel Plánek

Poznámka:

CC-CZ:

Datum: 20.04.2021

IČ:

DIČ:

IČ:

60838744

DIČ:

CZ60838744

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

Cena bez DPH

236 053,81

DPH základní
snížená

Základ daně

236 053,81

0,00

Sazba daně

21,00%

15,00%

Výše daně

49 571,30

0,00

Cena s DPH

v CZK

285 625,11

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Uchazeč

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Modernizace silnice II/145

Objekt: Doplnující údaje - DIO

Místo: 145

Zadavatel:

Uchazeč: STRABAG a.s.

Datum: 20.04.2021

Projektant: Správa a údržba
silnic Jihočeského
kraje, p. o.

Zpracovatel: Karel Plánek

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství
----	-----	-----	-------	----	----------

Náklady soupisu celkem

D		HSV	Práce a dodávky HSV		
D		9	Ostatní konstrukce a práce, bourání		
1	K	914121	DOPRAVNÍ ZNAČKY ZÁKLADNÍ VELIKOSTI OCELOVÉ FÓLIE TR 1 - DODÁVKA A MONTÁŽ	KUS	16,000
	PP		DOPRAVNÍ ZNAČKY ZÁKLADNÍ VELIKOSTI OCELOVÉ FÓLIE TR 1 - DODÁVKA A MONTÁŽ		
	VV		16 kusů		16,000
	VV		16		
2	K	914122	DOPRAVNÍ ZNAČKY ZÁKLADNÍ VELIKOSTI OCELOVÉ FÓLIE TR 1 - MONTÁŽ S PŘEMÍSTĚNÍM	KUS	96,000
	PP		DOPRAVNÍ ZNAČKY ZÁKLADNÍ VELIKOSTI OCELOVÉ FÓLIE TR 1 - MONTÁŽ S PŘEMÍSTĚNÍM		
	VV		6 přemístění		
	VV		16 kusů		96,000
	VV		16*6		
3	K	914123	DOPRAVNÍ ZNAČKY ZÁKLADNÍ VELIKOSTI OCELOVÉ FÓLIE TR 1 - DEMONTÁŽ	KUS	16,000
	PP		DOPRAVNÍ ZNAČKY ZÁKLADNÍ VELIKOSTI OCELOVÉ FÓLIE TR 1 - DEMONTÁŽ		
	VV		16 kusů		16,000
	VV		16		
4	K	914129	DOPRAVNÍ ZNAČKY ZÁKLADNÍ VELIKOSTI OCELOVÉ FÓLIE TR 1 - NÁJEMNÉ	KSDE N	800,000
	PP		DOPRAVNÍ ZNAČKY ZÁKLADNÍ VELIKOSTI OCELOVÉ FÓLIE TR 1 - NÁJEMNÉ		
	VV		50 dní		
	VV		16ks		800,000
	VV		16*50		
5	K	916151	SEMAFOROVÁ PŘENOSNÁ SOUPRAVA - DOD A MONTÁŽ	KUS	1,000
	PP		SEMAFOROVÁ PŘENOSNÁ SOUPRAVA - DOD A MONTÁŽ		
	VV		1kus		1,000
	VV		1		
6	K	916152	SEMAFOROVÁ PŘENOSNÁ SOUPRAVA - MONTÁŽ S PŘESUNEM	KUS	6,000
	PP		SEMAFOROVÁ PŘENOSNÁ SOUPRAVA - MONTÁŽ S PŘESUNEM		
	VV		6 přesunů		6,000
	VV		6		
7	K	916153	SEMAFOROVÁ PŘENOSNÁ SOUPRAVA - DEMONTÁŽ	KUS	1,000
	PP		SEMAFOROVÁ PŘENOSNÁ SOUPRAVA - DEMONTÁŽ		
	VV		1kus		1,000
	VV		1		
8	K	916159	SEMAFOROVÁ PŘENOSNÁ SOUPRAVA - NÁJEMNÉ	KSDE N	50,000
	PP		SEMAFOROVÁ PŘENOSNÁ SOUPRAVA - NÁJEMNÉ		
	VV		1ks		50,000
	VV		50 dní		
	VV		50*1		
9	K	916311	DOPRAVNÍ ZÁBRANY Z2 S FÓLIÍ TR 1 - DOD A MONTÁŽ	KUS	1,000
	PP		DOPRAVNÍ ZÁBRANY Z2 S FÓLIÍ TR 1 - DOD A MONTÁŽ		
	VV		1 kus		1,000
	VV		1		
10	K	916312	DOPRAVNÍ ZÁBRANY Z2 S FÓLIÍ TR 1 - MONTÁŽ S PŘESUNEM	KUS	6,000
	PP		DOPRAVNÍ ZÁBRANY Z2 S FÓLIÍ TR 1 - MONTÁŽ S PŘESUNEM		
	VV		1 kus		6,000
	VV		6 přesunů		
	VV		1*6		
11	K	916313	DOPRAVNÍ ZÁBRANY Z2 S FÓLIÍ TR 1 - DEMONTÁŽ	KUS	1,000
	PP		DOPRAVNÍ ZÁBRANY Z2 S FÓLIÍ TR 1 - DEMONTÁŽ		
	VV		1 kus		1,000
	VV		1		

PC	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství
12	K	916319	DOPRAVNÍ ZÁBRANY Z2 - NÁJEMNÉ	KSDE N	50,000
	PP		DOPRAVNÍ ZÁBRANY Z2 - NÁJEMNÉ		
	VV		50 dní		
	VV		1 kus		
	VV		1*50		50,000
13	K	916351	SMEROVACÍ DESKY Z4 OBOUSTR S FOLIÍ TR 1 - DOD A MONTÁŽ	KUS	50,000
	PP		SMEROVACÍ DESKY Z4 OBOUSTR S FOLIÍ TR 1 - DOD A MONTÁŽ		
	VV		50 kusů		
	VV		50		50,000
14	K	916352	SMEROVACÍ DESKY Z4 OBOUSTR S FOLIÍ TR 1 - MONTÁŽ S PŘESUNEM	KUS	300,000
	PP		SMEROVACÍ DESKY Z4 OBOUSTR S FOLIÍ TR 1 - MONTÁŽ S PŘESUNEM		
	VV		50 kusů		
	VV		6 přesunů		
	VV		50*6		300,000
15	K	916353	SMEROVACÍ DESKY Z4 OBOUSTR S FOLIÍ TR 1 - DEMONTÁŽ	KUS	50,000
	PP		SMEROVACÍ DESKY Z4 OBOUSTR S FOLIÍ TR 1 - DEMONTÁŽ		
	VV		50 kusů		
	VV		50		50,000
16	K	916359	SMEROVACÍ DESKY Z4 OBOUSTR S FOLIÍ TR 1 - NÁJEMNÉ	KSDE N	2 500,000
	PP		SMEROVACÍ DESKY Z4 OBOUSTR S FOLIÍ TR 1 - NÁJEMNÉ		
	VV		50 dní		
	VV		50ks		
	VV		50*50		2 500,000
D OST			Ostatní		
17	K	02710.1	POMOC PRÁCE ZRIZ NEBO ZAJIST OBJIZDKY A PŘÍSTUP CESTY	KPL	1,000
	PP		POMOC PRÁCE ZRIZ NEBO ZAJIST OBJIZDKY A PŘÍSTUP CESTY		
18	K	02990.1	OSTATNÍ POŽADAVKY - INFORMAČNÍ TABULE	KPL	1,000
	PP		OSTATNÍ POŽADAVKY - INFORMAČNÍ TABULE		
	VV		"billboard"		
	VV		1		1,000
19	K	02990.2	OSTATNÍ POŽADAVKY - INFORMAČNÍ TABULE	KPL	1,000
	PP		OSTATNÍ POŽADAVKY - INFORMAČNÍ TABULE		
	VV		"plaketa"		
	VV		1		1,000
20	K	02610	ZKOUŠENÍ KONSTRUKCI A PRACÍ ZKUSEBNOU ZHOTOVITELE	KPL	1,000
	PP		ZKOUŠENÍ KONSTRUKCI A PRACÍ ZKUSEBNOU ZHOTOVITELE		
	VV		čerpání pouze ze souhlasem investora		
	VV		1		1,000
21	K	02620	ZKOUŠENÍ KONSTRUKCI A PRACÍ NEZÁVISLOU ZKUSEBNOU	KPL	1,000
	PP		ZKOUŠENÍ KONSTRUKCI A PRACÍ NEZÁVISLOU ZKUSEBNOU		
	VV		čerpání pouze ze souhlasem investora		
	VV		1		1,000

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Modernizace silnice II/145

Objekt:

SO 101 - Modernizace silnice II/145 staničení 31,238 - 31,930 km

KSO:

Místo:

Chalupy - Stachy

Zadavatel:

Uchazeč:

STRABAG a.s.

Projektant:

Správa a údržba silnic Jihočeského kraje, p. o.

Zpracovatel:

Karel Plánek

Poznámka:

CC-CZ:

Datum:

20.04.2021

IČ:

DIČ:

IČ:

60838744

DIČ:

CZ60838744

IČ:

70971641

DIČ:

CZ70971641

IČ:

DIČ:

Cena bez DPH

3 653 523,95

DPH základní
snížená

Základ daně
3 653 523,95
0,00

Sazba daně
21,00%
15,00%

Výše daně
767 240,03
0,00

Cena s DPH

v CZK

4 420 763,98

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Uchazeč

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Modernizace silnice II/145

Objekt:

SO 101 - Modernizace silnice II/145 staničení 31,238 - 31,930 km

Místo:

Chalupy - Stachy

Datum:

20.04.2021

Zadavatel:

Projektant:

Správa a údržba
silnic Jihočeského
kraje, p. o.

Uchazeč:

STRABAG a.s.

Zpracovatel:

Karel Plánek

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství
----	-----	-----	-------	----	----------

Náklady soupisu celkem

D		HSV	Práce a dodávky HSV		
D		1	Zemní práce		
1	K	11372A	FREZOVÁNÍ ZPEVNĚNÝCH PLOCH ASFALTOVÝCH - BEZ DOPRAVY	M3	557,132
	PP		FREZOVÁNÍ ZPEVNĚNÝCH PLOCH ASFALTOVÝCH - BEZ DOPRAVY		
	VV		Selektivní frézování po vrstvách		
	VV		délka 692m		
	VV		šířka od 6,1 do 6,3 m, průměrná 6,2m		
	VV		hloubka 100mm		
	VV		692*6,2*0,1		429,040
	VV		rozjezdy		
	VV		délka 7, 6,5, 6, 6, 10m		
	VV		šířka 2m		
	VV		hloubka 40mm		
	VV		(7+6,5+6+6+10)*2*0,04		2,840
	VV		lokální výspravy 100% okrajů 10% plochy		
	VV		šířka 1,5m		
	VV		hloubka 50mm		
	VV		692*1,5*2*0,05		103,800
	VV		6,2*692*0,1*0,05		21,452
	VV		Součet		557,132
2	K	11372R	ODKUP A ODVOZ ASFALTOVÉHO RECYKLÁTU ZHOTOVITELEM- OBJEMOVÁ HMOTNOST PŘED FRÉZOVÁNÍM 2,4 T/M3; CENA -1- KČ/T	T	1 337,117
	PP		ODKUP A ODVOZ ASFALTOVÉHO RECYKLÁTU ZHOTOVITELEM- OBJEMOVÁ HMOTNOST PŘED FRÉZOVÁNÍM 2,4 T/M3; CENA -1- KČ/T		
	VV		odkup recyklátu zatříděného dle vyhlášky 130/2019 Sb. do skupiny ZAS T1, ZAS T2		
	VV		délka 692m		
	VV		šířka od 6,1 do 6,3 m, průměrná 6,2m		
	VV		hloubka 100mm		
	VV		692*6,2*0,1*2,4		1 029,696
	VV		rozjezdy		
	VV		délka 7, 6,5, 6, 6, 10m		
	VV		šířka 2m		
	VV		hloubka 40mm		
	VV		(7+6,5+6+6+10)*2*0,04*2,4		6,816
	VV		lokální výspravy 100% okrajů 10% plochy		
	VV		šířka 1,5m		
	VV		hloubka 50mm		
	VV		692*1,5*2*0,05*2,4		249,120
	VV		6,2*692*0,1*0,05*2,4		51,485
	VV		Součet		1 337,117
3	K	12931	ČIŠTĚNÍ PŘÍKOPŮ OD NÁNOSU DO 0,25M3/M	M	1 384,000
	PP		ČIŠTĚNÍ PŘÍKOPŮ OD NÁNOSU DO 0,25M3/M		
	VV		oboustranně		
	VV		délka 692m		
	VV		692*2		1 384,000
D		5	Komunikace pozemní		
4	K	572213	SPOJOVACÍ POSTŘÍK Z EMULZE DO 0,5KG/M2	M2	2 505,040
	PP		SPOJOVACÍ POSTŘÍK Z EMULZE DO 0,5KG/M2		
	VV		PS C ČSN 73 61 29		
	VV		délka 692m		
	VV		lokální výspravy 100% okrajů 10% plochy		
	VV		šířka 1,5m		
	VV		692*1,5*2		2 076,000
	VV		692*6,2*0,1		429,040
	VV		Součet		2 505,040
5	K	574E46	ASFALTOVÝ BETON PRO PODKLADNÍ VRSTVY ACP 16+, 16S TL 50MM	M2	2 505,040

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství
	PP		ASFALTOVÝ BETON PRO PODKLADNÍ VRSTVY ACP 16+, 16S TL 50MM		
	VV		50/70 ČSN 73 61 21		
	VV		délka 692m		
	VV		lokální výspravy 100% okrajů 10% plochy		
	VV		šířka 1,5m		
	VV		692*1,5*2		2 076,00
	VV		692*6,2*0,1		429,04
	VV		Součet		2 505,04
6	K	572213	SPOJOVACÍ POSTŘÍK Z EMULZE DO 0,5KG/M2	M2	4 290,40
	PP		SPOJOVACÍ POSTŘÍK Z EMULZE DO 0,5KG/M2		
	VV		PS C ČSN 73 61 29		
	VV		délka 692m		
	VV		šířka od 6,1 do 6,3 m, průměrná 6,2m		
	VV		692*6,2		4 290,40
7	K	5774AE	VRSTVY PRO OBNOVU A OPRAVY Z ASF BETONU ACO 11+, 11S	M3	128,712
	PP		VRSTVY PRO OBNOVU A OPRAVY Z ASF BETONU ACO 11+, 11S		
	VV		50/70 ČSN 73 61 21		
	VV		tloušťka průměru 30mm		
	VV		délka 692m		
	VV		šířka od 6,1 do 6,3 m, průměrná 6,2m		
	VV		692*6,2*0,03		128,712
8	K	57472	VOZOVKOVÉ VÝZTUŽNÉ VRSTVY Z TEXTILIE	M2	3 197,040
	PP		VOZOVKOVÉ VÝZTUŽNÉ VRSTVY Z TEXTILIE		
	VV		pevnost min. 100kN, oka min 25x25mm samoadhezní spodní strana		
	VV		délka 692m		
	VV		lokální výspravy 100% okrajů 10% plochy		
	VV		šířka 2m		
	VV		692*2*2		2 768,000
	VV		692*6,2*0,1		429,040
	VV		Součet		3 197,040
9	K	572214	SPOJOVACÍ POSTŘÍK Z MODIFIK EMULZE DO 0,5KG/M2	M2	4 290,400
	PP		SPOJOVACÍ POSTŘÍK Z MODIFIK EMULZE DO 0,5KG/M2		
	VV		PS CP ČSN 73 61 29		
	VV		PMB 45/80-65 ČSN 73 61 21		
	VV		délka 692m		
	VV		šířka od 6,1 do 6,3 m, průměrná 6,2m		
	VV		692*6,2		4 290,400
10	K	574D46	ASFALTOVÝ BETON PRO LOŽNÍ VRSTVY MODIFIK ACL 16+, 16S TL 50MM	M2	4 290,400
	PP		ASFALTOVÝ BETON PRO LOŽNÍ VRSTVY MODIFIK ACL 16+, 16S TL 50MM		
	VV		PMB 25/55-60 ČSN 73 61 21		
	VV		délka 692m		
	VV		šířka od 6,1 do 6,3 m, průměrná 6,2m		
	VV		692*6,2		4 290,400
11	K	572214	SPOJOVACÍ POSTŘÍK Z MODIFIK EMULZE DO 0,5KG/M2	M2	4 361,400
	PP		SPOJOVACÍ POSTŘÍK Z MODIFIK EMULZE DO 0,5KG/M2		
	VV		PS CP ČSN 73 61 29		
	VV		délka 692m		
	VV		šířka od 6,1 do 6,3 m, průměrná 6,2m		
	VV		692*6,2		4 290,400
	VV		rozjezdy		
	VV		délka 7, 6,5, 6, 6, 10m		
	VV		šířka 2m		
	VV		(7+6,5+6+6+10)*2		71,000
	VV		Součet		4 361,400
12	K	574B34	ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY MODIFIK ACO 11+, 11S TL 40MM	M2	4 361,400
	PP		ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY MODIFIK ACO 11+, 11S TL 40MM		
	VV		PMB 45/80-65 ČSN 73 61 21		
	VV		délka 692m		
	VV		šířka od 6,1 do 6,3 m, průměrná 6,2m		
	VV		692*6,2		4 290,400
	VV		rozjezdy		
	VV		délka 7, 6,5, 6, 6, 10m		
	VV		šířka 2m		
	VV		(7+6,5+6+6+10)*2		71,000
	VV		Součet		4 361,400
13	K	56961	ZPEVNĚNÍ KRAJNIC Z RECYKLOVANÉHO MATERIÁLU TL DO 50MM	M2	692,000
	PP		ZPEVNĚNÍ KRAJNIC Z RECYKLOVANÉHO MATERIÁLU TL DO 50MM		
	VV		oboustranně		
	VV		délka 692m		
	VV		692*2*0,5		692,000

D 9

Ostatní konstrukce a práce, bourání

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství
14	K	915111C	VODOROVNE DOPRAVNÍ ZNACENÍ BĚLOU HLADKÉ - VODÍČÍ, STŘEDOVÁ ČÁRA 125 MM S BALOTINOU ZŘÍZENÍ	M	1 384,000
	PP		Technická specifikace: položka zahrnuje: - dodání a pokládku nátěrového materiálu (měří se pouze natíraná plocha) - předznačení a reflexní úpravu		
	W		oboustranně		
	W		délka 692m		
	W		692*2		1 384,000
	D	OST	Ostatní		
17	K	014102	POPLATKY ZA SKLÁDKU	T	622,800
	PP		POPLATKY ZA SKLÁDKU		
	W		materiál z čištění stok		
	W		průměrně 0,25m3/m		
	W		oboustranně		
	W		délka 692m		
	W		692*2*0,25*1,8		622,800

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Modernizace silnice II/145

Objekt:

SO 102 - Modernizace silnice II/145 staničení 47,746 - 48,698 km

KSO:

Místo:

Buk - křiž III/14521

Zadavatel:

Uchazeč:

STRABAG a.s.

Projektant:

Správa a údržba silnic Jihočeského kraje, p. o.

Zpracovatel:

Karel Plánek

Poznámka:

CC-CZ:

Datum:

20.04.2021

IČ:

DIČ:

IČ:

60838744

DIČ:

CZ60838744

IČ:

70971641

DIČ:

CZ70971641

IČ:

DIČ:

Cena bez DPH

5 495 331,75

DPH základní
snížená

Základ daně
5 495 331,75
0,00

Sazba daně
21,00%
15,00%

Výše daně
1 154 019,67
0,00

Cena s DPH

v CZK

6 649 351,42

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Uchazeč

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Modernizace silnice II/145

Objekt: SO 102 - Modernizace silnice II/145 staničení 47,746 - 48,698 km

Místo: Buk - křiž III/14521

Datum: 20.04.2021

Zadavatel:

Projektant: Správa a údržba silnic Jihočeského kraje, p. o.

Uchazeč: STRABAG a.s.

Zpracovatel: Karel Plánek

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství
----	-----	-----	-------	----	----------

Náklady soupisu celkem

D		HSV	Práce a dodávky HSV		
D		1	Zemní práce		
1	K	11372A	FREZOVÁNÍ ZPEVNĚNÝCH PLOCH ASFALTOVÝCH - BEZ DOPRAVY	M3	912,540
	PP		FREZOVÁNÍ ZPEVNĚNÝCH PLOCH ASFALTOVÝCH - BEZ DOPRAVY		
	VV		Selektivní frézování po vrstvách		
	VV		délka 952m		
	VV		šířka od 8,9 do 9,1 m, průměrná 9,0m		
	VV		hloubka 100mm		856,800
	VV		952*9*0,1		
	VV		rozjezdy		
	VV		délka 30, 3, 13, 8, 11, 28, 6, 15, 15m		
	VV		šířka 2m		
	VV		hloubka 50mm		12,900
	VV		(30+3+13+8+11+28+6+15+15)*2*0,05		
	VV		lokální výspravy 10% plochy		
	VV		šířka 1,5m		
	VV		hloubka 50mm		42,840
	VV		9*952*0,1*0,05		
	VV		Součet		912,540
2	K	11372R	ODKUP A ODVOZ ASFALTOVÉHO RECYKLATU ZHOTOVITELEM- OBJEMOVÁ HMOTNOST PŘED FRÉZOVÁNÍM 2,4 T/M3; CENA -1.-KČ/T	T	2 190,096
	PP		ODKUP A ODVOZ ASFALTOVÉHO RECYKLATU ZHOTOVITELEM- OBJEMOVÁ HMOTNOST PŘED FRÉZOVÁNÍM 2,4 T/M3; CENA -1.-KČ/T		
	VV		odkup recyklátu zatříděného dle vyhlášky 130/2019 Sb. do skupiny ZAS T1, ZAS T2		
	VV		délka 952m		
	VV		šířka od 8,9 do 9,1 m, průměrná 9,0m		
	VV		hloubka 100mm		2 056,320
	VV		952*9,0*0,1*2,4		
	VV		rozjezdy		
	VV		délka 30, 3, 13, 8, 11, 28, 6, 15, 15m		
	VV		šířka 2m		
	VV		hloubka 50mm		30,960
	VV		(30+3+13+8+11+28+6+15+15)*2*0,05*2,4		
	VV		lokální výspravy 10% plochy		
	VV		šířka 1,5m		
	VV		hloubka 50mm		102,816
	VV		9*952*0,1*0,05*2,4		
	VV		Součet		2 190,096
3	K	12931	ČIŠTĚNÍ PŘÍKOPŮ OD NÁNOSU DO 0,25M3/M	M	952,000
	PP		ČIŠTĚNÍ PŘÍKOPŮ OD NÁNOSU DO 0,25M3/M		
	VV		délka 952m		952,000
	VV		952		
D		5	Komunikace pozemní		
4	K	572213	SPOJOVACÍ POSTŘÍK Z EMULZE DO 0,5KG/M2	M2	856,800
	PP		SPOJOVACÍ POSTŘÍK Z EMULZE DO 0,5KG/M2		
	VV		PS C ČSN 73 61 29		
	VV		délka 952m		
	VV		lokální výspravy 10% plochy		
	VV		šířka 1,5m		856,800
	VV		952*9*0,1		
5	K	574E46	ASFALTOVÝ BETON PRO PODKLADNÍ VRSTVY ACP 16+, 16S TL. 50MM	M2	856,800
	PP		ASFALTOVÝ BETON PRO PODKLADNÍ VRSTVY ACP 16+, 16S TL. 50MM		
	VV		50/70 ČSN 73 61 21		
	VV		délka 952m		
	VV		lokální výspravy 10% plochy		

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství
	VV		952*9*0,1		856,800
6	K	57472	VOZOVKOVÉ VÝZTUŽNÉ VRSTVY Z TEXTILIE	M2	856,800
	PP		VOZOVKOVÉ VÝZTUŽNÉ VRSTVY Z TEXTILIE		
	VV		pevnost min. 100kN, oka min 25x25mm samoadhezní spodní strana		
	VV		délka 952m		
	VV		lokální výsavy 10% plochy		
	VV		šířka 2m		
	VV		952*9*0,1		856,800
7	K	572214	SPOJOVACÍ POSTRIK Z MODIFIK EMULZE DO 0,5KG/M2	M2	8 568,000
	PP		SPOJOVACÍ POSTRIK Z MODIFIK EMULZE DO 0,5KG/M2		
	VV		PS CP ČSN 73 61 29		
	VV		délka 952m		
	VV		šířka od 8,9 do 9,1 m, průměrná 9,0m		
	VV		952*9		8 568,000
8	K	574D66	ASFALTOVÝ BETON PRO LOŽNÍ VRSTVY MODIFIK ACL 16+, 16S TL 70MM	M2	8 568,000
	PP		ASFALTOVÝ BETON PRO LOŽNÍ VRSTVY MODIFIK ACL 16+, 16S TL 70MM		
	VV		PMB 25/55-60 ČSN 73 61 21		
	VV		délka 952m		
	VV		šířka od 8,9 do 9,1 m, průměrná 9,0m		
	VV		952*9		8 568,000
9	K	572214	SPOJOVACÍ POSTRIK Z MODIFIK EMULZE DO 0,5KG/M2	M2	8 826,000
	PP		SPOJOVACÍ POSTRIK Z MODIFIK EMULZE DO 0,5KG/M2		
	VV		PS CP ČSN 73 61 29		
	VV		délka 952m		
	VV		šířka od 8,9 do 9,1 m, průměrná 9,0m		
	VV		952*9		8 568,000
	VV		rozjezdy		
	VV		délka 30, 3, 13, 8, 11, 28, 6, 15, 15m		
	VV		šířka 2m		
	VV		(30+3+13+8+11+28+6+15+15)*2		258,000
	VV		Součet		8 826,000
10	K	574B44	ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY MODIFIK ACO 11+, 11S TL 50MM	M2	8 826,000
	PP		ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY MODIFIK ACO 11+, 11S TL 50MM		
	VV		PMB 45/80-65 ČSN 73 61 21		
	VV		délka 952m		
	VV		šířka od 8,9 do 9,1 m, průměrná 9,0m		
	VV		952*9		8 568,000
	VV		rozjezdy		
	VV		délka 30, 3, 13, 8, 11, 28, 6, 15, 15m		
	VV		šířka 2m		
	VV		(30+3+13+8+11+28+6+15+15)*2		258,000
	VV		Součet		8 826,000
11	K	56961	ZPEVNĚNÍ KRAJNIC Z RECYKLOVANÉHO MATERIÁLU TL DO 50MM	M2	952,000
	PP		ZPEVNĚNÍ KRAJNIC Z RECYKLOVANÉHO MATERIÁLU TL DO 50MM		
	VV		oboustranně		
	VV		délka 952m		
	VV		952*2*0,5		952,000
	D	9	Ostatní konstrukce a práce, bourání		
12	K	915111C	VODOROVNÉ DOPRAVNÍ ZNACENÍ BARVOU HLADKÉ - VODÍČI, STŘEDOVÁ ČARA 125 MM S BALOTINOU ZŘÍZENÍ	M	952,000
	PP		Technická specifikace: položka zahrnuje: - dodání a pokládku nátěrového materiálu (měří se pouze natíraná plocha) - předznačení a reflexní úpravu		
	VV		délka 952m		
	VV		952		952,000
13	K	915211B	VODOROVNÉ DOPRAVNÍ ZNACENÍ PLASTEM HLADKÉ - VODÍČI, STŘEDOVÁ ČARA 250 MM S BALOTINOU ZŘÍZENÍ	M	1 904,000
	PP		Technická specifikace: položka zahrnuje: - dodání a pokládku nátěrového materiálu (měří se pouze natíraná plocha) - předznačení a reflexní úpravu		
	VV		oboustranně		
	VV		délka 952m		
	VV		952*2		1 904,000
	D	OST	Ostatní		
14	K	014102	POPLATKY ZA SKLÁDKU	T	428,400
	PP		POPLATKY ZA SKLÁDKU		
	VV		materiál z čištění stok		
	VV		průměrně 0,25m3/m		
	VV		délka 952m		
	VV		952*0,25*1,8		428,400

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Modernizace silnice II/145

Objekt:

SO 103 - Modernizace silnice II/145 staničení 51,755 - 52,426 km

KSO:

Místo:

Kosmo - Žárová

Zadavatel:

Uchazeč:

STRABAG a.s.

Projektant:

Správa a údržba silnic Jihočeského kraje, p. o.

Zpracovatel:

Karel Plánek

Poznámka:

CC-CZ:

Datum:

20.04.2021

IČ:

DIČ:

IČ:

60838744

DIČ:

CZ60838744

IČ:

70971641

DIČ:

CZ70971641

IČ:

DIČ:

Cena bez DPH

3 989 812,39

DPH základní
snížená

Základ daně

3 989 812,39

0,00

Sazba daně

21,00%

15,00%

Výše daně

837 860,60

0,00

Cena s DPH

v CZK

4 827 672,99

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Uchazeč

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Modernizace silnice II/145

Objekt:

SO 103 - Modernizace silnice II/145 staničení 51,755 - 52,426 km

Místo: Kosmo - Žárová

Datum: 20.04.2021

Zadavatel:

Projektant: Správa a údržba
silnic Jihočeského
kraje, p. o.

Uchazeč: STRABAG a.s.

Zpracovatel: Karel Plánek

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství
----	-----	-----	-------	----	----------

Náklady soupisu celkem

D		HSV	Práce a dodávky HSV		
D		1	Zemní práce		
1	K	11372A	FREZOVÁNÍ ZPEVNĚNÝCH PLOCH ASFALTOVÝCH - BEZ DOPRAVY	M3	577,718
	PP		FREZOVÁNÍ ZPEVNĚNÝCH PLOCH ASFALTOVÝCH - BEZ DOPRAVY		
	VV		Selektivní frézování po vrstvách		
	VV		délka 671m		
	VV		šířka od 8,7 do 8,9 m, průměrná 8,8m		
	VV		hloubka 90mm		
	VV		671*8,8*0,09		531,432
	VV		rozjezdy		
	VV		délka 6, 8, 6m		
	VV		šířka 2m		
	VV		hloubka 50mm		
	VV		(6+8+6)*2*0,05		2,000
	VV		lokální výspravy 15% plochy		
	VV		šířka 1,5m		
	VV		hloubka 50mm		
	VV		8,8*671*0,15*0,05		44,286
	VV		Součet		577,718
2	K	11372R	ODKUP A ODVOZ ASFALTOVÉHO RECYKLATU ZHOTOVITELEM- OBJEMOVÁ HMOTNOST PŘED FRÉZOVÁNÍM 2,4 T/M3; CENA -1.-KČ/T	T	1 386,523
	PP		ODKUP A ODVOZ ASFALTOVÉHO RECYKLATU ZHOTOVITELEM- OBJEMOVÁ HMOTNOST PŘED FRÉZOVÁNÍM 2,4 T/M3; CENA -1.-KČ/T		
	VV		odkup recyklátu zaříděného dle vyhlášky 130/2019 Sb. do skupiny ZAS T1, ZAS T2		
	VV		délka 671m		
	VV		šířka od 8,7 do 8,9 m, průměrná 8,8m		
	VV		hloubka 90mm		
	VV		671*8,8*0,09*2,4		1 275,437
	VV		rozjezdy		
	VV		délka 6, 8, 6m		
	VV		šířka 2m		
	VV		hloubka 50mm		
	VV		(6+8+6)*2*0,05*2,4		4,800
	VV		lokální výspravy 15% plochy		
	VV		šířka 1,5m		
	VV		hloubka 50mm		
	VV		8,8*671*0,15*0,05*2,4		106,286
	VV		Součet		1 386,523
3	K	12931	ČISTĚNÍ PŘÍKOPŮ OD NÁNOSU DO 0,25M3/M	M	1 342,000
	PP		ČISTĚNÍ PŘÍKOPŮ OD NÁNOSU DO 0,25M3/M		
	VV		oboustranně		
	VV		délka 671m		
	VV		671*2		1 342,000
D		5	Komunikace pozemní		
4	K	572213	SPOJOVACÍ POSTŘÍK Z EMULZE DO 0,5KG/M2	M2	885,720
	PP		SPOJOVACÍ POSTŘÍK Z EMULZE DO 0,5KG/M2		
	VV		PS C ČSN 73 61 29		
	VV		délka 671m		
	VV		lokální výspravy 15% plochy		
	VV		šířka 1,5m		
	VV		671*8,8*0,15		885,720
5	K	574E46	ASFALTOVÝ BETON PRO PODKLADNÍ VRSTVY ACP 16+, 16S TL, 50MM	M2	885,720
	PP		ASFALTOVÝ BETON PRO PODKLADNÍ VRSTVY ACP 16+, 16S TL, 50MM		
	VV		50/70 ČSN 73 61 21		
	VV		délka 671m		

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství
	VV		lokální výspravy 15% plochy		
	VV		671*8,8*0,15		885,720
6	K	57472	VOZOVKOVÉ VÝZTUŽNÉ VRSTVY Z TEXTILIE	M2	885,720
	PP		VOZOVKOVÉ VÝZTUŽNÉ VRSTVY Z TEXTILIE		
	VV		pevnost min. 100kN, oka min 25x25mm samoadhezní spodní strana		
	VV		délka 671m		
	VV		lokální výspravy 15% plochy		
	VV		šířka 2m		
	VV		671*8,8*0,15		885,720
7	K	572214	SPOJOVACÍ POSTRIK Z MODIFIK EMULZE DO 0,5KG/M2	M2	5 904,800
	PP		SPOJOVACÍ POSTRIK Z MODIFIK EMULZE DO 0,5KG/M2		
	VV		PS CP ČSN 73 61 29		
	VV		délka 671m		
	VV		šířka od 8,7 do 8,9 m, průměrná 8,8m		
	VV		671*8,8		5 904,800
8	K	574D66	ASFALTOVÝ BETON PRO LOŽNÍ VRSTVY MODIFIK ACL 16+, 16S TL. 70MM	M2	5 904,800
	PP		ASFALTOVÝ BETON PRO LOŽNÍ VRSTVY MODIFIK ACL 16+, 16S TL. 70MM		
	VV		PMB 25/55-60 ČSN 73 61 21		
	VV		délka 671m		
	VV		šířka od 8,7 do 8,9 m, průměrná 8,8m		
	VV		671*8,8		5 904,800
9	K	572214	SPOJOVACÍ POSTRIK Z MODIFIK EMULZE DO 0,5KG/M2	M2	5 944,800
	PP		SPOJOVACÍ POSTRIK Z MODIFIK EMULZE DO 0,5KG/M2		
	VV		PS CP ČSN 73 61 29		
	VV		délka 671m		
	VV		šířka od 8,7 do 8,9 m, průměrná 8,8m		
	VV		671*8,8		5 904,800
	VV		rozjezdy		
	VV		délka 6, 8, 6m		
	VV		šířka 2m		
	VV		(6+8+6)*2		40,000
	VV		Součet		5 944,800
10	K	574B44	ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY MODIFIK ACO 11+, 11S TL. 50MM	M2	5 944,800
	PP		ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY MODIFIK ACO 11+, 11S TL. 50MM		
	VV		PMB 45/80-65 ČSN 73 61 21		
	VV		délka 671m		
	VV		šířka od 8,7 do 8,9 m, průměrná 8,8m		
	VV		671*8,8		5 904,800
	VV		rozjezdy		
	VV		délka 6, 8, 6m		
	VV		šířka 2m		
	VV		(6+8+6)*2		40,000
	VV		Součet		5 944,800
11	K	56961	ZPEVNĚNÍ KRAJNIC Z RECYKLOVANÉHO MATERIÁLU TL DO 50MM	M2	671,000
	PP		ZPEVNĚNÍ KRAJNIC Z RECYKLOVANÉHO MATERIÁLU TL DO 50MM		
	VV		oboustranně		
	VV		délka 671m		
	VV		671*2*0,5		671,000
D	9		Ostatní konstrukce a práce, bourání		
12	K	915111C	VODOROVNÉ DOPRAVNÍ ZNAČENÍ BARVOU HLADKÉ - VODÍČI, STŘEDOVÁ ČARA 125 MM S BALOTINOU ZŘÍZENÍ	M	671,000
	PP		Technická specifikace: položka zahrnuje: - dodání a pokládku nátěrového materiálu (měří se pouze natíraná plocha) - předznačení a reflexní úpravu		
	VV		délka 671m		
	VV		671		671,000
13	K	915211B	VODOROVNÉ DOPRAVNÍ ZNAČENÍ PLASTEM HLADKÉ - VODÍČI, STŘEDOVÁ ČARA 250 MM S BALOTINOU ZŘÍZENÍ	M	1 342,000
	PP		Technická specifikace: položka zahrnuje: - dodání a pokládku nátěrového materiálu (měří se pouze natíraná plocha) - předznačení a reflexní úpravu		
	VV		oboustranně		
	VV		délka 671m		
	VV		671*2		1 342,000
D	OST		Ostatní		
14	K	014102	POPLATKY ZA SKLÁDKU	T	603,900
	PP		POPLATKY ZA SKLÁDKU		
	VV		materiál z čištění stok		
	VV		průměrně 0,25m3/m		
	VV		oboustranně		

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
W			délka 671m				
W			671*2*0,25*1,8		603,900		

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Modernizace silnice II/145

Objekt:

SO 104 - Modernizace silnice II/145 staničení 52,791 - 54,000 km

KSO:

Místo:

Žárová stoupačák

Zadavatel:

Uchazeč:

STRABAG a.s.

Projektant:

Správa a údržba silnic Jihočeského kraje, p. o.

Zpracovatel:

Karel Plánek

Poznámka:

CC-CZ:

Datum:

20.04.2021

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

60838744

CZ60838744

IČ:

DIČ:

70971641

CZ70971641

IČ:

DIČ:

Cena bez DPH

12 844 349,93

DPH základní
snížená

Základ daně
12 844 349,93
0,00

Sazba daně
21,00%
15,00%

Výše daně
2 697 313,49
0,00

Cena s DPH

v CZK

15 541 663,42

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Uchazeč

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Modernizace silnice II/145

Objekt: SO 104 - Modernizace silnice II/145 staničení 52,791 - 54,000 km

Místo: Žárová stoupačák

Datum: 20.04.2021

Zadavatel:

Projektant: Správa a údržba silnic Jihočeského kraje, p. o.

Uchazeč: STRABAG a.s.

Zpracovatel: Karel Plánek

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství
----	-----	-----	-------	----	----------

Náklady soupisu celkem

D		HSV	Práce a dodávky HSV		
D		1	Zemní práce		
1	K	11328	ODSTRANENÍ PRIKOPU, ZLABU A RIGOLŮ Z PŘÍKOPOVÝCH TVÁRNIC	M2	645,000
	PP		ODSTRANENÍ PRIKOPU, ZLABU A RIGOLŮ Z PŘÍKOPOVÝCH TVÁRNIC		
	VV		délka 590m		
	VV		délka 700m		
	VV		šířka 0,5m		
	VV		0,5*(590+700)		645,000
2	K	11352B	ODSTRANENÍ CHODNIKOVÝCH A SILNICNÍCH OBRUBNÍKŮ BETONOVÝCH - DOPRAVA	TKM	2 100,000
	PP		ODSTRANENÍ CHODNIKOVÝCH A SILNICNÍCH OBRUBNÍKŮ BETONOVÝCH - DOPRAVA		
	VV		délka 2x700m		
	VV		20 km		
	VV		měrná hmotnost betonu cca 2,5t/m3		
	VV		2*700*0,25*0,12*20*2,5		2 100,000
3	K	11372A	FREZOVÁNÍ ZPEVNĚNÝCH PLOCH ASFALTOVÝCH - BEZ DOPRAVY	M3	1 329,900
	PP		FREZOVÁNÍ ZPEVNĚNÝCH PLOCH ASFALTOVÝCH - BEZ DOPRAVY		
	VV		Selektivní frézování po vrstvách		
	VV		délka 1209m		
	VV		šířka od 10,9 do 11,1 m, průměrná 11,0m		
	VV		hloubka 90mm		
	VV		1209*11*0,09		1 196,910
	VV		lokální výspravy 20% plochy		
	VV		šířka 1,5m		
	VV		hloubka 50mm		
	VV		(1209*11)*0,05*0,2		132,990
	VV		Součet		1 329,900
4	K	11372R	ODKUP A ODVOZ ASFALTOVÉHO RECYKLATU ZHOTOVITELEM- OBJEMOVÁ HMOTNOST PŘED FRÉZOVÁNÍM 2,4 T/M3; CENA -1 -KČ/T	T	3 191,760
	PP		ODKUP A ODVOZ ASFALTOVÉHO RECYKLATU ZHOTOVITELEM- OBJEMOVÁ HMOTNOST PŘED FRÉZOVÁNÍM 2,4 T/M3; CENA -1, -KČ/T		
	VV		odkup recyklátu zatříděného dle vyhlášky 130/2019 Sb. do skupiny ZAS T1, ZAS T2		
	VV		délka 1209m		
	VV		šířka od 10,9 do 11,1 m, průměrná 11,0m		
	VV		hloubka 90mm		
	VV		1209*11*0,09*2,4		2 872,584
	VV		lokální výspravy 20% plochy		
	VV		šířka 1,5m		
	VV		hloubka 50mm		
	VV		(1209*11)*0,05*0,2*2,4		319,176
	VV		Součet		3 191,760
5	K	12931	ČIŠTĚNÍ PŘÍKOPŮ OD NÁNOSU DO 0,25M3/M	M	509,000
	PP		ČIŠTĚNÍ PŘÍKOPŮ OD NÁNOSU DO 0,25M3/M		
	VV		délka 1209m		
	VV		700m obruby		
	VV		1209-700		509,000
D		5	Komunikace pozemní		
6	K	572213	SPOJOVACÍ PŮSTRÍK Z EMULZE DO 0,5KG/M2	M2	2 659,800
	PP		SPOJOVACÍ PŮSTRÍK Z EMULZE DO 0,5KG/M2		
	VV		PS C ČSN 73 81 29		
	VV		lokální výspravy 20% plochy		
	VV		šířka 1,5m		
	VV		1209*11*0,2		2 659,800

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství
7	K	574E46	ASFALTOVÝ BETON PRO PODKLADNÍ VRSTVY ACP 16+, 16S TL. 50MM ASFALTOVÝ BETON PRO PODKLADNÍ VRSTVY ACP 16+, 16S TL. 50MM 50/70 ČSN 73 61 21 lokální výspravy 20% plochy 1209*11*0,2	M2	2 659,800
	PP				
	VV				
	VV				2 659,800
	VV				
8	K	572213	SPOJOVACÍ POSTŘÍK Z EMULZE DO 0,5KG/M2 SPOJOVACÍ POSTŘÍK Z EMULZE DO 0,5KG/M2 PS C ČSN 73 61 29 délka 1209m šířka od 10,9 do 11,1 m, průměrná 11,0m 1209*11	M2	13 299,000
	PP				
	VV				
	VV				13 299,000
	VV				
	VV				
9	K	574E46	ASFALTOVÝ BETON PRO PODKLADNÍ VRSTVY ACP 16+, 16S TL. 50MM ASFALTOVÝ BETON PRO PODKLADNÍ VRSTVY ACP 16+, 16S TL. 50MM 50/70 ČSN 73 61 21 délka 1209m šířka od 10,9 do 11,1 m, průměrná 11,0m 1209*11 výškové napojení 50m 50*11 Součet	M2	13 849,000
	PP				
	VV				
	VV				
	VV				13 299,000
	VV				
	VV				550,000
	VV				13 849,000
	VV				
	VV				
10	K	57472	VOZOVKOVÉ VÝZTUŽNÉ VRSTVY Z TEXTILIE VOZOVKOVÉ VÝZTUŽNÉ VRSTVY Z TEXTILIE pevnost min. 100kN, oka nin 25x25mm samoadhezní spodní strana lokální výspravy 20% plochy šířka 1,5m 1209*11*0,2	M2	2 659,800
	PP				
	VV				
	VV				
	VV				
	VV				2 659,800
	VV				
11	K	572214	SPOJOVACÍ POSTŘÍK Z MODIFIK EMULZE DO 0,5KG/M2 SPOJOVACÍ POSTŘÍK Z MODIFIK EMULZE DO 0,5KG/M2 PS CP ČSN 73 61 29 délka 1209m šířka od 10,9 do 11,1 m, průměrná 11,0m 1209*11	M2	13 299,000
	PP				
	VV				
	VV				
	VV				13 299,000
	VV				
	VV				
12	K	574D66	ASFALTOVÝ BETON PRO LOŽNÍ VRSTVY MODIFIK ACL 16+, 16S TL. 70MM ASFALTOVÝ BETON PRO LOŽNÍ VRSTVY MODIFIK ACL 16+, 16S TL. 70MM PMB 25/55-60 ČSN 73 61 21 délka 1209m šířka od 10,9 do 11,1 m, průměrná 11,0m 1209*11	M2	13 299,000
	PP				
	VV				
	VV				
	VV				13 299,000
	VV				
	VV				
13	K	572214	SPOJOVACÍ POSTŘÍK Z MODIFIK EMULZE DO 0,5KG/M2 SPOJOVACÍ POSTŘÍK Z MODIFIK EMULZE DO 0,5KG/M2 PS CP ČSN 73 61 29 délka 1209m šířka od 10,9 do 11,1 m, průměrná 11,0m 1209*11	M2	13 299,000
	PP				
	VV				
	VV				
	VV				13 299,000
	VV				
	VV				
14	K	574B44	ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY MODIFIK ACO 11+, 11S TL. 50MM ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY MODIFIK ACO 11+, 11S TL. 50MM PMB 45/80-65 ČSN 73 61 21 délka 1209m šířka od 10,9 do 11,1 m, průměrná 11,0m 1209*11 výškové napojení 50m 50*11 Součet	M2	13 849,000
	PP				
	VV				
	VV				
	VV				13 299,000
	VV				
	VV				550,000
	VV				13 849,000
	VV				
	VV				
15	K	56961	ZPEVNĚNÍ KRAJNIC Z RECYKLOVANÉHO MATERIÁLU TL DO 50MM ZPEVNĚNÍ KRAJNIC Z RECYKLOVANÉHO MATERIÁLU TL DO 50MM oboustranné délka 1209m -700m příkopové tvárnice 1209*2-700	M2	1 718,000
	PP				
	VV				
	VV				
	VV				1 718,000
	VV				
	VV				
D	9		Ostatní konstrukce a práce, bourání		
16	K	915111C	VODOROVNÉ DOPRAVNÍ ZNACENÍ BARVOU HLADKÉ - VODÍCI, STŘEDOVÁ ČARA 125 MM S BALOTINOU ZŘÍZENÍ Technická specifikace: položka zahrnuje: - dodání a pokládku nátěrového materiálu (měří se pouze natíraná plocha) - předznačení a reflexní úpravy délka 1209m středová 3x 1209*3	M	3 627,000
	PP				
	VV				
	VV				
	VV				3 627,000

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství
17	K	915211B	VODOROVNE DOPRAVNÍ ZNAČENÍ PLASTEM HLADKÉ - VODÍČÍ, STŘEDOVA ČÁRA 250 MM S BALOTINOU ZŘÍZENÍ	M	2 418,000
	PP		Technická specifikace: položka zahrnuje: - dodání a pokládku nátěrového materiálu (měří se pouze natíraná plocha) - předznačení a reflexní úpravu oboustranně délka 1209m 1209*2		2 418,000
18	K	917224	SILNICNÍ A CHODNIKOVÉ OBRUBY Z BETONOVÝCH OBRUBNÍKŮ ŠÍŘ 150MM	M	1 400,000
	PP		SILNICNÍ A CHODNIKOVÉ OBRUBY Z BETONOVÝCH OBRUBNÍKŮ ŠÍŘ 150MM délka 700m 2x 700*2		1 400,000
19	K	935212	PŘÍKOPOVÉ ZLABY Z BETON TVÁRNIC ŠÍŘ DO 600MM DO BETONU TL 100MM	M	1 290,000
	PP		PŘÍKOPOVÉ ZLABY Z BETON TVÁRNIC ŠÍŘ DO 600MM DO BETONU TL 100MM délka 590m délka 700m 700+590		1 290,000
D OST			Ostatní		
20	K	014102	POPLATKY ZA SKLÁDKU	T	414,675
	PP		POPLATKY ZA SKLÁDKU		
	VV		materiál z čištění stok		
	VV		průměrně 0,25m3/m		
	VV		délka 1209m		
	VV		700m obruby		
	VV		(1209-700)*0,25*1,8		229,050
	VV		vybouraný materiál - beton		
	VV		délka 590m		
	VV		délka 700m		
	VV		šířka 0,5m		
	VV		0,5*(590+700)*0,05*2,5		80,625
	VV		délka 2x700m		
	VV		měrná hmotnost betonu cca 2,5t/m3		
	VV		2*700*0,25*0,12*2,5		105,000
	VV		Součet		414,675

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Modernizace silnice II/145

Objekt:

SO 105 - Modernizace silnice II/145 staničení 54,000 - 56,366 km

KSO:

Místo: stoupačák - Pěčnov

Zadavatel:

Uchazeč:

STRABAG a.s.

Projektant:

Správa a údržba silnic Jihočeského kraje, p. o.

Zpracovatel:

Karel Plánek

Poznámka:

CC-CZ:

Datum: 20.04.2021

IČ:

DIČ:

IČ:

60838744

DIČ:

CZ60838744

IČ:

70971641

DIČ:

CZ70971641

IČ:

DIČ:

Cena bez DPH

14 586 593,72

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	14 586 593,72	21,00%	3 063 184,68
snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

17 649 778,40

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Uchazeč

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Modernizace silnice II/145

Objekt:

SO 105 - Modernizace silnice II/145 staničení 54,000 - 56,366 km

Místo:

stoupačák - Pěčnov

Datum:

20.04.2021

Zadavatel:

Projektant:

Správa a údržba
silnic Jihočeského
kraje, p. o.

Uchazeč:

STRABAG a.s.

Zpracovatel:

Karel Plánek

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství
----	-----	-----	-------	----	----------

Náklady soupisu celkem

D		HSV	Práce a dodávky HSV		
D		1	Zemní práce		
1	K	11372A	FREZOVÁNÍ ZPEVNĚNÝCH PLOCH ASFALTOVÝCH - BEZ DOPRAVY	M3	2 156,240
	PP		FREZOVÁNÍ ZPEVNĚNÝCH PLOCH ASFALTOVÝCH - BEZ DOPRAVY		
	VV		Selektivní frézování po vrstvách		
	VV		délka 2366m		
	VV		šířka od 8,8 do 9,0 m, průměrná 8,9m		
	VV		hloubka 90mm		
	VV		2366*8,9*0,09		1 895,166
	VV		BUS		
	VV		délka 20, 35, 30, 60, 45, 60m		
	VV		šířka, 2,5 dále pak 2m		
	VV		hloubka 90mm		
	VV		(2,5*20+2*35+2*30+2*60+2*45+2*60)*0,09		45,900
	VV		rozjezdy		
	VV		délka 15, 4, 4, 15, 8m		
	VV		šířka 2m		
	VV		hloubka 50mm		
	VV		(15+4+4+15+8)*2*0,05		4,600
	VV		lokální výspravy 20% plochy		
	VV		šířka 1,5m		
	VV		hloubka 50mm		
	VV		(2366*8,9)*0,05*0,2		210,574
	VV		Součet		2 156,240
2	K	11372R	ODKUP A ODVOZ ASFALTOVÉHO RECYKLÁTU ZHOTOVITELEM- OBJEMOVÁ HMOTNOST PŘED FRÉZOVÁNÍM 2,4 T/M3; CENA -1.-KČ/T	T	5 174,976
	PP		ODKUP A ODVOZ ASFALTOVÉHO RECYKLÁTU ZHOTOVITELEM- OBJEMOVÁ HMOTNOST PŘED FRÉZOVÁNÍM 2,4 T/M3; CENA -1.-KČ/T		
	VV		odkup recyklátu zatříděného dle vyhlášky 130/2019 Sb. do skupiny ZAS T1, ZAS T2		
	VV		délka 2366m		
	VV		šířka od 8,8 do 9,0 m, průměrná 8,9m		
	VV		hloubka 90mm		
	VV		2366*8,9*0,09*2,4		4 548,398
	VV		BUS		
	VV		délka 20, 35, 30, 60, 45, 60m		
	VV		šířka, 2,5 dále pak 2m		
	VV		hloubka 90mm		
	VV		(2,5*20+2*35+2*30+2*60+2*45+2*60)*0,09*2,4		110,160
	VV		rozjezdy		
	VV		délka 15, 4, 4, 15, 8m		
	VV		šířka 2m		
	VV		hloubka 50mm		
	VV		(15+4+4+15+8)*2*0,05*2,4		11,040
	VV		lokální výspravy 20% plochy		
	VV		šířka 1,5m		
	VV		hloubka 50mm		
	VV		(2366*8,9)*0,05*0,2*2,4		505,378
	VV		Součet		5 174,976
3	K	12931	ČIŠTĚNÍ PŘÍKOPŮ OD NÁNOSU DO 0,25M3/M	M	2 366,000
	PP		ČIŠTĚNÍ PŘÍKOPŮ OD NÁNOSU DO 0,25M3/M		
	VV		délka 2366m		
	VV		2366		2 366,000
D		5	Komunikace pozemní		
4	K	572213	SPOJOVACÍ POSTŘÍK Z EMULZE DO 0,5KG/M2	M2	4 211,480
	PP		SPOJOVACÍ POSTŘÍK Z EMULZE DO 0,5KG/M2		
	VV		PS C ČSN 73 61 29		
	VV		lokální výspravy 20% plochy		

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství
	W		šířka 1,5m		
	W		2366*8,9*0,2		4 211,480
5	K	574E46	ASFALTOVÝ BETON PRO PODKLADNÍ VRSTVY ACP 16+, 16S TL, 50MM	M2	4 211,480
	PP		ASFALTOVÝ BETON PRO PODKLADNÍ VRSTVY ACP 16+, 16S TL, 50MM		
	W		50/70 ČSN 73 61 21		
	W		lokální výspravy 20% plochy		
	W		2366*8,9*0,2		4 211,480
6	K	57472	VOZOVKOVÉ VÝZTUŽNÉ VRSTVY Z TEXTILIE	M2	4 211,480
	PP		VOZOVKOVÉ VÝZTUŽNÉ VRSTVY Z TEXTILIE		
	W		pevnost min. 100kN, oka min 25x25mm samoadhezní spodní strana		
	W		lokální výspravy 20% plochy		
	W		šířka 1,5m		
	W		2366*8,9*0,2		4 211,480
7	K	572214	SPOJOVACÍ POSTŘÍK Z MODIFIK EMULZE DO 0,5KG/M2	M2	21 567,400
	PP		SPOJOVACÍ POSTŘÍK Z MODIFIK EMULZE DO 0,5KG/M2		
	W		PS CP ČSN 73 61 29		
	W		délka 2366m		
	W		šířka od 8,8 do 9,0 m, průměrná 8,9m		
	W		2366*8,9		21 057,400
	W		BUS		
	W		délka 20, 35, 30, 60, 45, 60m		
	W		šířka, 2,5 dále pak 2m		
	W		(2,5*20+2*35+2*30+2*60+2*45+2*60)		510,000
	W		Součet		21 567,400
8	K	574D66	ASFALTOVÝ BETON PRO LOŽNÍ VRSTVY MODIFIK ACL 16+, 16S TL, 70MM	M2	21 567,400
	PP		ASFALTOVÝ BETON PRO LOŽNÍ VRSTVY MODIFIK ACL 16+, 16S TL, 70MM		
	W		PMB 25/55-60 ČSN 73 61 21		
	W		délka 2366m		
	W		šířka od 8,8 do 9,0 m, průměrná 8,9m		
	W		2366*8,9		21 057,400
	W		BUS		
	W		délka 20, 35, 30, 60, 45, 60m		
	W		šířka, 2,5 dále pak 2m		
	W		(2,5*20+2*35+2*30+2*60+2*45+2*60)		510,000
	W		Součet		21 567,400
9	K	572214	SPOJOVACÍ POSTŘÍK Z MODIFIK EMULZE DO 0,5KG/M2	M2	21 659,400
	PP		SPOJOVACÍ POSTŘÍK Z MODIFIK EMULZE DO 0,5KG/M2		
	W		PS CP ČSN 73 61 29		
	W		délka 2366m		
	W		šířka od 8,8 do 9,0 m, průměrná 8,9m		
	W		2366*8,9		21 057,400
	W		BUS		
	W		délka 20, 35, 30, 60, 45, 60m		
	W		šířka, 2,5 dále pak 2m		
	W		(2,5*20+2*35+2*30+2*60+2*45+2*60)		510,000
	W		rozjezdy		
	W		délka 15, 4, 4, 15, 8m		
	W		šířka 2m		
	W		(15+4+4+15+8)*2		92,000
	W		Součet		21 659,400
10	K	574B44	ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY MODIFIK ACO 11+, 11S TL, 50MM	M2	21 659,400
	PP		ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY MODIFIK ACO 11+, 11S TL, 50MM		
	W		PMB 45/80-65 ČSN 73 61 21		
	W		délka 2366m		
	W		šířka od 8,8 do 9,0 m, průměrná 8,9m		
	W		2366*8,9		21 057,400
	W		BUS		
	W		délka 20, 35, 30, 60, 45, 60m		
	W		šířka, 2,5 dále pak 2m		
	W		(2,5*20+2*35+2*30+2*60+2*45+2*60)		510,000
	W		rozjezdy		
	W		délka 15, 4, 4, 15, 8m		
	W		šířka 2m		
	W		(15+4+4+15+8)*2		92,000
	W		Součet		21 659,400
11	K	56961	ZPEVNĚNÍ KRAJNIC Z RECYKLOVANÉHO MATERIÁLU TL DO 50MM	M2	4 732,000
	PP		ZPEVNĚNÍ KRAJNIC Z RECYKLOVANÉHO MATERIÁLU TL DO 50MM		
	W		oboustranně		
	W		délka 2366m		
	W		2366*2		4 732,000

D 9

Ostatní konstrukce a práce, bourání

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství
12	K	915111C	VODOROVNE DOPRAVNÍ ZNACENÍ BARVOU HLADKÉ - VODÍČÍ, STŘEDOVÁ ČÁRA 125 MM S BALOTINOU ZŘÍZENÍ	M	2 366,000
	PP		Technická specifikace: položka zahrnuje: - dodání a pokládku nátěrového materiálu (měří se pouze natíraná plocha)		
	WV		- předznačení a reflexní úpravu		
	WV		délka 2366m		
	WV		středová 1x		
	WV		2366		2 366,000
13	K	915211B	VODOROVNE DOPRAVNÍ ZNACENÍ PLASTEM HLADKÉ - VODÍČÍ, STŘEDOVÁ ČÁRA 250 MM S BALOTINOU ZŘÍZENÍ	M	4 732,000
	PP		Technická specifikace: položka zahrnuje: - dodání a pokládku nátěrového materiálu (měří se pouze natíraná plocha)		
	WV		- předznačení a reflexní úpravu		
	WV		oboustranné		
	WV		délka 2366m		
	WV		2366*2		4 732,000
	D	OST	Ostatní		
14	K	014102	POPLATKY ZA SKLÁDKU	T	1 064,700
	PP		POPLATKY ZA SKLÁDKU		
	WV		materiál z čištění stok		
	WV		průměrně 0,25m3/m		
	WV		délka 2366m		
	WV		2366*0,25*1,8		1 064,700

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Modernizace silnice II/145

Objekt:

SO 106 - Modernizace silnice II/145 staničení 57,216 - 57,971 km

KSO:

Místo: horizont nad Husincem

Zadavatel:

Uchazeč:

STRABAG a.s.

Projektant:

Správa a údržba silnic Jihočeského kraje, p. o.

Zpracovatel:

Karel Plánek

Poznámka:

CC-CZ:

Datum: 20.04.2021

IC:

DIČ:

IC:

60838744

DIČ:

CZ60838744

IC:

70971641

DIČ:

CZ70971641

IC:

DIČ:

Cena bez DPH

5 760 812,87

DPH základní snížená	Základ daně 5 760 812,87 0,00	Sazba daně 21,00% 15,00%	Výše daně 1 209 770,70 0,00
-------------------------	-------------------------------------	--------------------------------	-----------------------------------

Cena s DPH

v CZK

6 970 583,57

Projektant:

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Uchazeč

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Modernizace silnice II/145

Objekt: SO 106 - Modernizace silnice II/145 staničení 57,216 - 57,971 km

Místo: horizont nad Husincem

Datum: 20.04.2021

Zadavatel:

Projektant: Správa a údržba silnic Jihočeského kraje, p. o.

Uchazeč: STRABAG a.s.

Zpracovatel: Karel Plánek

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J
----	-----	-----	-------	----	----------	---

Náklady soupisu celkem

D		HSV	Práce a dodávky HSV			
D		1	Zemní práce			
1	K	11372A	FREZOVÁNÍ ZPEVNĚNÝCH PLOCH ASFALTOVÝCH - BEZ DOPRAVY	M3	885,218	
	PP		FREZOVÁNÍ ZPEVNĚNÝCH PLOCH ASFALTOVÝCH - BEZ DOPRAVY			
	VV		Selektivní frézování po vrstvách			
	VV		délka 755m			
	VV		šířka od 12,2 do 12,4 m, průměrná 12,3m			
	VV		hloubka 90mm			
	VV		755*12,3*0,09		835,785	
	VV		rozjezdy			
	VV		délka 20, 10m			
	VV		šířka 2m			
	VV		hloubka 50mm			
	VV		(20+10)*2*0,05		3,000	
	VV		lokální výspravy 10% plochy			
	VV		šířka 1,5m			
	VV		hloubka 50mm			
	VV		755*12,3*0,05*0,1		46,433	
	VV		Součet		885,218	
2	K	11372R	ODKUP A ODVOZ ASFALTOVÉHO RECYKLATU ZHOTOVITELEM- OBJEMOVÁ HMOTNOST PŘED FRÉZOVÁNÍM 2,4 T/M3; CENA -1.-KČ/T	T	2 124,522	
	PP		ODKUP A ODVOZ ASFALTOVÉHO RECYKLATU ZHOTOVITELEM- OBJEMOVÁ HMOTNOST PŘED FRÉZOVÁNÍM 2,4 T/M3; CENA -1.-KČ/T			
	VV		odkup recyklátu zatříděného dle vyhlášky 130/2019 Sb. do skupiny ZAS T1, ZAS T2			
	VV		délka 755m			
	VV		šířka od 12,2 do 12,4 m, průměrná 12,3m			
	VV		hloubka 90mm			
	VV		755*12,3*0,09*2,4		2 005,884	
	VV		rozjezdy			
	VV		délka 20, 10m			
	VV		šířka 2m			
	VV		hloubka 50mm			
	VV		(20+10)*2*0,05*2,4		7,200	
	VV		lokální výspravy 10% plochy			
	VV		šířka 1,5m			
	VV		hloubka 50mm			
	VV		755*12,3*0,05*0,1*2,4		111,438	
	VV		Součet		2 124,522	
D		5	Komunikace pozemní			
4	K	572213	SPOJOVACÍ POSTŘÍK Z EMULZE DO 0,5KG/M2	M2	928,650	
	PP		SPOJOVACÍ POSTŘÍK Z EMULZE DO 0,5KG/M2			
	VV		PS C ČSN 73 61 29			
	VV		lokální výspravy 10% plochy			
	VV		šířka 1,5m			
	VV		755*12,3*0,1		928,650	
5	K	574E46	ASFALTOVÝ BETON PRO PODKLADNÍ VRSTVY ACP 16+, 16S TL, 50MM	M2	928,650	
	PP		ASFALTOVÝ BETON PRO PODKLADNÍ VRSTVY ACP 16+, 16S TL, 50MM			
	VV		50/70 ČSN 73 61 21			
	VV		lokální výspravy 10% plochy			
	VV		755*12,3*0,1		928,650	
6	K	57472	VOZOVKOVÉ VÝZTUŽNÉ VRSTVY Z TEXTILIE	M2	928,650	
	PP		VOZOVKOVÉ VÝZTUŽNÉ VRSTVY Z TEXTILIE			
	VV		pevnost min. 100kN, oka min 25x25mm samoadhezní spodní strana			
	VV		lokální výspravy 10% plochy			

PC	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství
	W		šířka 2m		928,650
	W		755*12,3*0,1		
7	K	572214	SPOJOVACÍ POSTRIK Z MODIFIK EMULZE DO 0,5KG/M2	M2	9 286,500
	PP		SPOJOVACÍ POSTRIK Z MODIFIK EMULZE DO 0,5KG/M2		
	W		PS CP ČSN 73 61 29		
	W		délka 755m		
	W		šířka od 12,2 do 12,4 m, průměrná 12,3m		9 286,500
	W		755*12,3		
8	K	574D66	ASFALTOVÝ BETON PRO LOŽNÍ VRSTVY MODIFIK ACL 16+, 16S TL 70MM	M2	9 286,500
	PP		ASFALTOVÝ BETON PRO LOŽNÍ VRSTVY MODIFIK ACL 16+, 16S TL 70MM		
	W		PMB 25/55-60 ČSN 73 61 21		
	W		délka 755m		
	W		šířka od 12,2 do 12,4 m, průměrná 12,3m		9 286,500
	W		755*12,3		
9	K	572214	SPOJOVACÍ POSTRIK Z MODIFIK EMULZE DO 0,5KG/M2	M2	9 346,500
	PP		SPOJOVACÍ POSTRIK Z MODIFIK EMULZE DO 0,5KG/M2		
	W		PS CP ČSN 73 61 29		
	W		délka 755m		
	W		šířka od 12,2 do 12,4 m, průměrná 12,3m		9 286,500
	W		755*12,3		
	W		rozjezd		
	W		délka 20, 10m		
	W		šířka 2m		60,000
	W		(20+10)*2		9 346,500
	W		Součet		
10	K	574B44	ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY MODIFIK ACO 11+, 11S TL 50MM	M2	9 346,500
	PP		ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY MODIFIK ACO 11+, 11S TL 50MM		
	W		PMB 45/80-85 ČSN 73 61 21		
	W		délka 755m		
	W		šířka od 12,2 do 12,4 m, průměrná 12,3m		9 286,500
	W		755*12,3		
	W		rozjezd		
	W		délka 20, 10m		
	W		šířka 2m		60,000
	W		(20+10)*2		9 346,500
	W		Součet		
11	K	56961	ZPEVNĚNÍ KRAJNIC Z RECYKLOVANÉHO MATERIÁLU TL DO 50MM	M2	1 510,000
	PP		ZPEVNĚNÍ KRAJNIC Z RECYKLOVANÉHO MATERIÁLU TL DO 50MM		
	W		oboustranně		
	W		délka 755m		
	W		755*2		1 510,000
	D	8	Trubní vedení		
12	K	89922	VÝŠKOVÁ ÚPRAVA MRŽÍ	KUS	3,000
	PP		VÝŠKOVÁ ÚPRAVA MRŽÍ		
	W		3		3,000
	D	9	Ostatní konstrukce a práce, bourání		
13	K	915111C	VODOROVNE DOPRAVNÍ ZNACENÍ BARVOU HLADKÉ - VODÍČI, STŘEDOVÁ ČARA 125 MM S BALOTINOU ZŘÍZENÍ	M	2 265,000
	PP		Technická specifikace: položka zahrnuje: - dodání a pokládku nátěrového materiálu (měří se pouze natíraná plocha) - předznačení a reflexní úpravu		
	W		délka 755m		
	W		středová 3x		
	W		755*3		2 265,000
14	K	915211B	VODOROVNE DOPRAVNÍ ZNACENÍ PLASTEM HLADKÉ - VODÍČI, STŘEDOVÁ ČARA 250 MM S BALOTINOU ZŘÍZENÍ	M	1 510,000
	PP		Technická specifikace: položka zahrnuje: - dodání a pokládku nátěrového materiálu (měří se pouze natíraná plocha) - předznačení a reflexní úpravu		
	W		oboustranně		
	W		délka 755m		
	W		755*2		1 510,000
15	K	935212	PŘÍKOPOVÉ ZLABY Z BETON TVARNIC ŠÍŘ DO 600MM DO BETONU TL 100MM	M	152,000
	PP		PŘÍKOPOVÉ ZLABY Z BETON TVARNIC ŠÍŘ DO 600MM DO BETONU TL 100MM		
	W		délka 152m		
	W		152		152,000

REKAPITULACE STAVBY

Kód: PT_II/144
Stavba: Modernizace silnice II/144 Vlachovo Březí - křiž. III/14418

KSO:
Místo: Vlachovo Březí

Zadavatel:

Uchazeč:
STRABAG a.s.

Projektant:
Správa a údržba silnic Jihočeského kraje, p. o.

Zpracovatel:
Karel Plánek, tel. 606 614 121

Poznámka:
Délka realizace 14 kalendářních dnů

CC-CZ:
Datum: 20.4.2021

IČ:
DIČ:

IČ: 60838744
DIČ: CZ60838744

IČ: 70971641
DIČ: CZ70971641

IČ:
DIČ:

Cena bez DPH 5 927 843,87

DPH základní	Sazba daně	Základ daně	Výše daně
snížená	21,00%	5 927 843,87	1 244 847,21
	15,00%	0,00	0,00

Cena s DPH v CZK 7 172 691,08

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Uchazeč

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: PT II/144

Stavba: Modernizace silnice II/144 Vlachovo Březí - křiž. III/14418

Místo: Vlachovo Březí

Datum:

20.4.2021

Zadavatel:

Projektant:

Správa a údržba silnic
Jihočeského kraje, p. o.
Karel Plánek, tel. 606 614

Uchazeč: STRABAG a.s.

Zpracovatel:

121

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
Náklady z rozpočtů		5 927 843,87	7 172 691,08
SO 101	Modernizace silnice II/144 staničení 13,500 - 14,600	5 802 800,43	7 021 388,52
Doplňující údaje	km DIO	125 043,44	151 302,56

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Modernizace silnice II/144 Vlachovo Březí - křiž. III/14418

Objekt:

SO 101 - Modernizace silnice II/144 staničení 13,500 - 14,600 km

KSO:

Místo:

Vlachovo Březí

CC-CZ:

Datum:

20.4.2021

Zadavatel:

IČ:

DIČ:

Uchazeč:

STRABAG a.s.

IČ:

DIČ:

60838744

CZ60838744

Projektant:

Správa a údržba silnic Jihočeského kraje, p. o.

IČ:

DIČ:

70971641

CZ70971641

Zpracovatel:

Karel Plánek

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

5 802 800,43

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	5 802 800,43	21,00%	1 218 588,09
DPH snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

7 021 388,52

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Uchazeč

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Modernizace silnice II/144 Vlachovo Březí - křiž. III/14418
Objekt: SO 101 - Modernizace silnice II/144 staničení 13,500 - 14,600 km
Místo: Vlachovo Březí Datum: 20.4.2021
Zadavatel: Správa a údržba silnic Jihočeského kraje, p. o.
Uchazeč: STRABAG a.s. Zpracovatel: Karel Plánek
Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

HSV - Práce a dodávky HSV	5 802 800,43
1 - Zemní práce	5 745 845,73
5 - Komunikace pozemní	486 815,92
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání	5 233 971,81
OST - Ostatní	25 058,00
	56 954,70

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Modernizace silnice II/144 Vlachovo Březí - křiž. III/14418

Objekt:

SO 101 - Modernizace silnice II/144 staničení 13,500 - 14,600 km

Místo:

Vlachovo Březí

Datum:

20.4.2021

Zadavatel:

Projektant:

Správa a údržba
silnic Jihočeského
kraje, p. o.

Uchazeč:

STRABAG a.s.

Zpracovatel:

Karel Plánek

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství
----	-----	-----	-------	----	----------

Náklady soupisu celkem

D		HSV	Práce a dodávky HSV		
D		1	Zemní práce		
1	K	11372A	FRÉZOVÁNÍ ZPEVNĚNÝCH PLOCH ASFALTOVÝCH - BEZ DOPRAVY	M3	940,640
	PP		FRÉZOVÁNÍ ZPEVNĚNÝCH PLOCH ASFALTOVÝCH - BEZ DOPRAVY		
	VV		délka 1100m		
	VV		šířka od 6,1 do 6,3 m, průměrná 6,2m		
	VV		hloubka 100mm		
	VV		1100*6,2*0,1		682,000
	VV		rozjezdny hloubka 100mm		
	VV		15*8*0,1		12,000
	VV		11*7*0,1		7,700
	VV		hloubka 40mm		
	VV		24*3,5*0,04		3,360
	VV		BUS		
	VV		50*3,6*0,1		18,000
	VV		44*4,2*0,1		18,480
	VV		lokální výspravy 100% okrajů 10% plochy		
	VV		šířka 1,5m		
	VV		hloubka 50mm		
	VV		1100*1,5*2*0,05		165,000
	VV		1100*6,2*0,1*0,05		34,100
	VV		Součet		940,640
2	K	11372R	ODKUP A ODVOZ ASFALTOVÉHO RECYKLÁTU ZHOTOVITELEM- OBJEMOVÁ HMOTNOST PŘED FRÉZOVÁNÍM 2,4 T/M3; CENA -1,-KČ/T	T	2 257,536
	PP		ODKUP A ODVOZ ASFALTOVÉHO RECYKLÁTU ZHOTOVITELEM- OBJEMOVÁ HMOTNOST PŘED FRÉZOVÁNÍM 2,4 T/M3; CENA -1,-KČ/T		
	VV		odkup recyklátu zatříděného dle vyhlášky 130/2019 Sb. do skupiny ZAS T1, ZAS T2		
	VV		délka 1100m		
	VV		šířka od 6,1 do 6,3 m, průměrná 6,2m		
	VV		hloubka 100mm		
	VV		1100*6,2*0,1*2,4		1 636,800
	VV		rozjezdny hloubka 100mm		
	VV		15*8*0,1*2,4		28,800
	VV		11*7*0,1*2,4		18,480
	VV		hloubka 40mm		
	VV		24*3,5*0,04*2,4		8,064
	VV		BUS		
	VV		50*3,6*0,1*2,4		43,200
	VV		44*4,2*0,1*2,4		44,352
	VV		lokální výspravy 100% okrajů 10% plochy		
	VV		šířka 1,5m		
	VV		hloubka 50mm		
	VV		1100*1,5*2*0,05*2,4		396,000
	VV		1100*6,2*0,1*0,05*2,4		81,840
	VV		Součet		2 257,536
3	K	12931	ČIŠTĚNÍ PŘÍKOPŮ OD NÁNOSU DO 0,25M3/M	M	1 100,000
	PP		ČIŠTĚNÍ PŘÍKOPŮ OD NÁNOSU DO 0,25M3/M		
	VV		délka 1100m		
	VV		1100		1 100,000
D		5	Komunikace pozemní		
4	K	572213	SPOJOVACÍ POSTŘÍK Z EMULZE DO 0,5KG/M2	M2	3 982,000
	PP		SPOJOVACÍ POSTŘÍK Z EMULZE DO 0,5KG/M2		
	VV		PS C ČSN 73 61 29		
	VV		délka 1100m		
	VV		lokální výspravy 100% okrajů 10% plochy		
	VV		šířka 1,5m		

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství
	W		1100*1,5*2		
	W		1100*6,2*0,1		3 300,000
	W		Součet		682,000
5	K	574E46	ASFALTOVÝ BETON PRO PODKLADNÍ VRSTVY ACP 16+, 16S TL. 50MM	M2	3 982,000
	PP		ASFALTOVÝ BETON PRO PODKLADNÍ VRSTVY ACP 16+, 16S TL. 50MM		
	W		50/70 ČSN 73 61 21		
	W		délka 1100m		
	W		lokální výspravy 100% okrajů 10% plochy		
	W		šířka 1,5m		
	W		1100*1,5*2		3 300,000
	W		1100*6,2*0,1		682,000
	W		Součet		3 982,000
6	K	572213	SPOJOVACÍ POSTŘÍK Z EMULZE DO 0,5KG/M2	M2	7 381,800
	PP		SPOJOVACÍ POSTŘÍK Z EMULZE DO 0,5KG/M2		
	W		PS C ČSN 73 61 29		
	W		délka 1100m		
	W		šířka od 6,1 do 6,3 m, průměrná 6,2m		
	W		1100*6,2		6 820,000
	W		rozjezdy		
	W		15*8		120,000
	W		11*7		77,000
	W		BUS		
	W		50*3,6		180,000
	W		44*4,2		184,800
	W		Součet		7 381,800
7	K	5774AE	VRSTVY PRO OBNOVU A OPRAVY Z ASF BETONU ACO 11+, 11S	M3	221,454
	PP		VRSTVY PRO OBNOVU A OPRAVY Z ASF BETONU ACO 11+, 11S		
	W		50/70 ČSN 73 61 21		
	W		průměrná tloušťka 30mm		
	W		délka 1100m		
	W		šířka od 6,1 do 6,3 m, průměrná 6,2m		
	W		1100*6,2*0,03		204,600
	W		rozjezdy		
	W		15*8*0,03		3,600
	W		11*7*0,03		2,310
	W		BUS		
	W		50*3,6*0,03		5,400
	W		44*4,2*0,03		5,544
	W		Součet		221,454
8	K	57472	VOZOVKOVÉ VÝZTUŽNÉ VRSTVY Z TEXTILIE	M2	5 082,000
	PP		VOZOVKOVÉ VÝZTUŽNÉ VRSTVY Z TEXTILIE		
	W		pevnost min. 100kN, oka min 25x25mm samoadhezní spodní strana		
	W		délka 1100m		
	W		lokální výspravy 100% okrajů 10% plochy		
	W		šířka 2m		
	W		1100*2*2		4 400,000
	W		1100*6,2*0,1		682,000
	W		Součet		5 082,000
9	K	572214	SPOJOVACÍ POSTŘÍK Z MODIFIK EMULZE DO 0,5KG/M2	M2	7 381,800
	PP		SPOJOVACÍ POSTŘÍK Z MODIFIK EMULZE DO 0,5KG/M2		
	W		PS CP ČSN 73 61 29		
	W		délka 1100m		
	W		šířka od 6,1 do 6,3 m, průměrná 6,2m		
	W		1100*6,2		6 820,000
	W		rozjezdy		
	W		15*8		120,000
	W		11*7		77,000
	W		BUS		
	W		50*3,6		180,000
	W		44*4,2		184,800
	W		Součet		7 381,800
10	K	574D56	ASFALTOVÝ BETON PRO LOŽNÍ VRSTVY MODIFIK ACL 16+, 16S TL. 60MM	M2	7 381,800
	PP		ASFALTOVÝ BETON PRO LOŽNÍ VRSTVY MODIFIK ACL 16+, 16S TL. 60MM		
	W		PMB 45/80-65 ČSN 73 61 21		
	W		délka 1100m		
	W		šířka od 6,1 do 6,3 m, průměrná 6,2m		
	W		1100*6,2		6 820,000
	W		rozjezdy		
	W		15*8		120,000
	W		11*7		77,000
	W		BUS		
	W		50*3,6		180,000
	W		44*4,2		184,800
	W		Součet		7 381,800

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství
11	K	572214	SPOJOVACÍ POSTŘÍK Z MODIFIK EMULZE DO 0,5KG/M2	M2	7 465,800
	PP		SPOJOVACÍ POSTŘÍK Z MODIFIK EMULZE DO 0,5KG/M2		
	VV		PS CP ČSN 73 61 29		
	VV		délka 1100m		
	VV		šířka od 6,1 do 6,3 m, průměrná 6,2m		6 820,000
	VV		1100*6,2		
	VV		rozjezdy		120,000
	VV		15*8		84,000
	VV		24*3,5		77,000
	VV		11*7		
	VV		BUS		180,000
	VV		50*3,6		184,800
	VV		44*4,2		7 465,800
	VV		Součet		
12	K	574B34	ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY MODIFIK ACO 11+; 11S TL. 40MM	M2	7 465,800
	PP		ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY MODIFIK ACO 11+;		
	VV		11S TL. 40MM		
	VV		PMB 45/80-85 ČSN 73 61 21		
	VV		délka 1100m		
	VV		šířka od 6,1 do 6,3 m, průměrná 6,2m		6 820,000
	VV		1100*6,2		
	VV		rozjezdy		120,000
	VV		15*8		77,000
	VV		11*7		84,000
	VV		24*3,5		
	VV		BUS		180,000
	VV		50*3,6		184,800
	VV		44*4,2		7 465,800
	VV		Součet		
13	K	56961	ZPEVNĚNÍ KRAJNIC Z RECYKLOVANÉHO MATERIÁLU TL DO 50MM	M2	1 100,000
	PP		ZPEVNĚNÍ KRAJNIC Z RECYKLOVANÉHO MATERIÁLU TL DO 50MM		
	VV		oboustranně		
	VV		délka 1100m		
	VV		1100*2*0,5		1 100,000
	D	9	Ostatní konstrukce a práce, bourání		
14	K	915111C	VODOROVNÉ DOPRAVNÍ ZNAČENÍ BARVOU HLADKÉ - VODÍČI, STŘEDOVÁ ČARA 125 MM S BALOTINOU ZŘÍZENÍ	M	2 200,000
	PP		Technická specifikace: položka zahrnuje:		
	VV		- dodání a pokládku nátěrového materiálu (měří se pouze natíraná plocha)		
	VV		- předznačení a reflexní úpravu oboustranně		
	VV		délka 1100m		
	VV		1100*2		2 200,000
	D	OST	Ostatní		
15	K	014102	POPLATKY ZA SKLÁDKU	T	495,000
	PP		POPLATKY ZA SKLÁDKU		
	VV		z čištění příkopů		
	VV		průměrně 0,25m3/m		
	VV		délka 1100m		
	VV		1,8*1100*0,25		495,000

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Modernizace silnice II/144 Vlachovo Březí - křiž. III/14418

Objekt:

Doplňující údaje - DIO

KSO:

Místo:

Vlachovo Březí

CC-CZ:

Datum:

20.4.2021

Zadavatel:

IČ:

DIČ:

Uchazeč:

STRABAG a.s.

IČ:

DIČ:

60838744

CZ60838744

Projektant:

Správa a údržba silnic Jihočeského kraje, p. o.

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

Karel Plánek

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

125 043,44

DPH základní
snížená

Základ daně

125 043,44

0,00

Sazba daně

21,00%

15,00%

Výše daně

26 259,12

0,00

Cena s DPH

v CZK

151 302,56

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Uchazeč

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Modernizace silnice II/144 Vlachovo Březí - křiž. III/14418

Objekt: Doplnující údaje - DIO

Místo: Vlachovo Březí

Zadavatel:

Uchazeč: STRABAG a.s.

Datum: 20.4.2021

Projektant: Správa a údržba
silnic Jihočeského
kraje, p. o.

Zpracovatel: Karel Plánek

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

HSV - Práce a dodávky HSV

125 043,44

52 736,75

9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání

52 736,75

OST - Ostatní

72 306,69

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Modernizace silnice II/144 Vlachovo Březí - křiž. III/14418

Objekt: Doplňující údaje - DIO

Místo: Vlachovo Březí

Datum: 20.4.2021

Zadavatel:

Projektant: Správa a údržba silnic Jihočeského kraje, p. o.

Uchazeč: STRABAG a.s.

Zpracovatel: Karel Plánek

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství
----	-----	-----	-------	----	----------

Náklady soupisu celkem

D HSV

Práce a dodávky HSV

D 9

Ostatní konstrukce a práce, bourání

1	K	914121	DOPRAVNÍ ZNAČKY ZÁKLADNÍ VELIKOSTI OCELOVÉ FÓLIE TR 1 - DODÁVKA A MONTÁŽ	KUS	16,000
	PP		DOPRAVNÍ ZNAČKY ZÁKLADNÍ VELIKOSTI OCELOVÉ FÓLIE TR 1 - DODÁVKA A MONTÁŽ		
	VV		16 kusů		
	VV		16		16,000
2	K	914122	DOPRAVNÍ ZNAČKY ZÁKLADNÍ VELIKOSTI OCELOVÉ FÓLIE TR 1 - MONTÁŽ S PŘEMÍSTĚNÍM	KUS	16,000
	PP		DOPRAVNÍ ZNAČKY ZÁKLADNÍ VELIKOSTI OCELOVÉ FÓLIE TR 1 - MONTÁŽ S PŘEMÍSTĚNÍM		
	VV		1 přemístění		
	VV		16 kusů		
	VV		16*1		16,000
3	K	914123	DOPRAVNÍ ZNAČKY ZÁKLADNÍ VELIKOSTI OCELOVÉ FÓLIE TR 1 - DEMONTÁŽ	KUS	16,000
	PP		DOPRAVNÍ ZNAČKY ZÁKLADNÍ VELIKOSTI OCELOVÉ FÓLIE TR 1 - DEMONTÁŽ		
	VV		16 kusů		
	VV		16		16,000
4	K	914129	DOPRAVNÍ ZNAČKY ZÁKLADNÍ VELIKOSTI OCELOVÉ FÓLIE TR 1 - NÁJEMNÉ	KSDE N	224,000
	PP		DOPRAVNÍ ZNAČKY ZÁKLADNÍ VELIKOSTI OCELOVÉ FÓLIE TR 1 - NÁJEMNÉ		
	VV		14 dní		
	VV		16ks		
	VV		16*14		224,000
5	K	916151	SEMAFOROVÁ PŘENOSNÁ SOUPRAVA - DOD A MONTÁŽ	KUS	1,000
	PP		SEMAFOROVÁ PŘENOSNÁ SOUPRAVA - DOD A MONTÁŽ		
	VV		1kus		
	VV		1		1,000
6	K	916152	SEMAFOROVÁ PŘENOSNÁ SOUPRAVA - MONTÁŽ S PŘESUNEM	KUS	1,000
	PP		SEMAFOROVÁ PŘENOSNÁ SOUPRAVA - MONTÁŽ S PŘESUNEM		
	VV		1 přesunů		
	VV		1		1,000
7	K	916153	SEMAFOROVÁ PŘENOSNÁ SOUPRAVA - DEMONTÁŽ	KUS	1,000
	PP		SEMAFOROVÁ PŘENOSNÁ SOUPRAVA - DEMONTÁŽ		
	VV		1kus		
	VV		1		1,000
8	K	916159	SEMAFOROVÁ PŘENOSNÁ SOUPRAVA - NÁJEMNÉ	KSDE N	14,000
	PP		SEMAFOROVÁ PŘENOSNÁ SOUPRAVA - NÁJEMNÉ		
	VV		1ks		
	VV		14 dní		
	VV		14*1		14,000
9	K	916311	DOPRAVNÍ ZÁBRANY Z2 S FÓLIÍ TR 1 - DOD A MONTÁŽ	KUS	1,000
	PP		DOPRAVNÍ ZÁBRANY Z2 S FÓLIÍ TR 1 - DOD A MONTÁŽ		
	VV		1 kus		
	VV		1		1,000
10	K	916312	DOPRAVNÍ ZÁBRANY Z2 S FÓLIÍ TR 1 - MONTÁŽ S PŘESUNEM	KUS	1,000
	PP		DOPRAVNÍ ZÁBRANY Z2 S FÓLIÍ TR 1 - MONTÁŽ S PŘESUNEM		
	VV		1 kus		
	VV		1 přesunů		
	VV		1*1		1,000
11	K	916313	DOPRAVNÍ ZÁBRANY Z2 S FÓLIÍ TR 1 - DEMONTÁŽ	KUS	1,000
	PP		DOPRAVNÍ ZÁBRANY Z2 S FÓLIÍ TR 1 - DEMONTÁŽ		
	VV		1 kus		
	VV		1		1,000

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství
12	K	916319	DOPRAVNÍ ZÁBRANY Z2 - NÁJEMNÉ	KSDE N	14,000
	PP		DOPRAVNÍ ZÁBRANY Z2 - NÁJEMNÉ		
	VV		14 dní		
	VV		1 kus		
	VV		1*14		14,000
13	K	916351	SMĚROVACÍ DESKY Z4 OBOUSTR S FÓLIÍ TŘ 1 - DOD A MONTÁŽ	KUS	50,000
	PP		SMĚROVACÍ DESKY Z4 OBOUSTR S FÓLIÍ TŘ 1 - DOD A MONTÁŽ		
	VV		50 kusů		
	VV		50		50,000
14	K	916352	SMĚROVACÍ DESKY Z4 OBOUSTR S FÓLIÍ TŘ 1 - MONTÁŽ S PŘESUNEM	KUS	50,000
	PP		SMĚROVACÍ DESKY Z4 OBOUSTR S FÓLIÍ TŘ 1 - MONTÁŽ S PŘESUNEM		
	VV		50 kusů		
	VV		1 přesunů		
	VV		50*1		50,000
15	K	916353	SMĚROVACÍ DESKY Z4 OBOUSTR S FÓLIÍ TŘ 1 - DEMONTÁŽ	KUS	50,000
	PP		SMĚROVACÍ DESKY Z4 OBOUSTR S FÓLIÍ TŘ 1 - DEMONTÁŽ		
	VV		50 kusů		
	VV		50		50,000
16	K	916359	SMĚROVACÍ DESKY Z4 OBOUSTR S FÓLIÍ TŘ 1 - NÁJEMNÉ	KSDE N	700,000
	PP		SMĚROVACÍ DESKY Z4 OBOUSTR S FÓLIÍ TŘ 1 - NÁJEMNÉ		
	VV		14 dní		
	VV		50ks		
	VV		50*14		700,000
D OST			Ostatní		
17	K	02710.1	POMOC PRÁCE ZŘÍZ NEBO ZAJIŠT OBJÍŽDKY A PŘÍSTUP CESTY	KPL	1,000
	PP		POMOC PRÁCE ZŘÍZ NEBO ZAJIŠT OBJÍŽDKY A PŘÍSTUP CESTY		
18	K	02990.1	OSTATNÍ POŽADAVKY - INFORMAČNÍ TABULE	KPL	1,000
	PP		OSTATNÍ POŽADAVKY - INFORMAČNÍ TABULE		
	VV		"billboard"		
	VV		1		1,000
19	K	02990.2	OSTATNÍ POŽADAVKY - INFORMAČNÍ TABULE	KPL	1,000
	PP		OSTATNÍ POŽADAVKY - INFORMAČNÍ TABULE		
	VV		"plaketa"		
	VV		1		1,000
20	K	02610	ZKOUŠENÍ KONSTRUKCÍ A PRACÍ ZKUŠEBNOU ZHOTOVITELE	KPL	1,000
	PP		ZKOUŠENÍ KONSTRUKCÍ A PRACÍ ZKUŠEBNOU ZHOTOVITELE		
	VV		čerpání pouze ze souhlasem investora		
	VV		1		1,000
21	K	02620	ZKOUŠENÍ KONSTRUKCÍ A PRACÍ NEZÁVISLOU ZKUŠEBNOU	KPL	1,000
	PP		ZKOUŠENÍ KONSTRUKCÍ A PRACÍ NEZÁVISLOU ZKUŠEBNOU		
	VV		čerpání pouze ze souhlasem investora		
	VV		1		1,000

REKAPITULACE STAVBY

Kód: PT_II/122
Stavba: Modernizace silnice II/122 Podeřístě - Netolice

KSO:
Místo: Netolice

Zadavatel:

Uchazeč:
STRABAG a.s.

Projektant:
Správa a údržba silnic Jihočeského kraje, p. o.

Zpracovatel:
Karel Plánek, tel. 606 614 121

Poznámka:
Délka realizace 14 kalendářních dnů

CC-CZ:
Datum: 20.4.2021

IČ:
DIČ:

IČ: 60838744
DIČ: CZ60838744

IČ: 70971641
DIČ: CZ70971641

IČ:
DIČ:

Cena bez DPH 6 820 676,35

	Sazba daně	Základ daně	Výše daně
DPH základní	21,00%	6 820 676,35	1 432 342,03
DPH snížená	15,00%	0,00	0,00

Cena s DPH v CZK 8 253 018,38

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Uchazeč

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: PT II/122

Stavba: Modernizace silnice II/122 Podeřístě - Netolice

Místo: Netolice

Datum: 20.4.2021

Zadavatel:

Projektant:

Správa a údržba silnic
Jihočeského kraje, p. o.

Uchazeč: STRABAG a.s.

Zpracovatel:

Karel Plánek, tel. 606 614
121

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
Náklady z rozpočtů		6 820 676,35	8 253 018,38
SO 101	Modernizace silnice II/122 staničení 55,365 - 55,835, 56,027 - 56,250, 58,400 - 58,518 km	6 670 203,21	8 070 945,88
Doplňující údaje	DIO	150 473,14	182 072,50

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Modernizace silnice II/122 Podeřístě - Netolice

Objekt:

SO 101 - Modernizace silnice II/122 staničení 55,365 - 55,835, 56,027 - 56,250, 58,400 - 58,518 km

KSO:

Místo: Netolice

Zadavatel:

Uchazeč:

STRABAG a.s.

Projektant:

Správa a údržba silnic Jihočeského kraje, p. o.

Zpracovatel:

Karel Plánek

Poznámka:

CC-CZ:

Datum: 20.4.2021

IČ:

DIČ:

IČ:

60838744

DIČ:

CZ60838744

IČ:

70971641

DIČ:

CZ70971641

IČ:

DIČ:

Cena bez DPH

6 670 203,21

DPH základní
snížená

Základ daně
6 670 203,21
0,00

Sazba daně
21,00%
15,00%

Výše daně
1 400 742,67
0,00

Cena s DPH

v CZK

8 070 945,88

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Uchazeč

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Modernizace silnice II/122 Podeřístě - Netolice
Objekt: SO 101 - Modernizace silnice II/122 staničení 55,365 - 55,835, 56,027 - 56,250, 58,400 - 58,518 km
Místo: Netolice

Datum: 20.4.2021
Projektant: Správa a údržba silnic Jihočeského kraje, p. o.
Zpracovatel: Karel Plánek

Zadavatel:
Uchazeč: STRABAG a.s.

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

HSV - Práce a dodávky HSV	6 670 203,21
1 - Zemní práce	4 494 634,35
5 - Komunikace pozemní	584 362,53
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání	3 891 797,24
OST - Ostatní	18 474,58
	2 175 568,86

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Modernizace silnice II/122 Podeřístě - Netolice

Objekt: SO 101 - Modernizace silnice II/122 staničení 55,365 - 55,835, 56,027 - 56,250, 58,400 - 58,518 km

Místo: Netolice

Datum: 20.4.2021

Projektant: Správa a údržba silnic Jihočeského kraje, p. o.

Zpracovatel: Karel Plánek

Zadavatel:

Uchazeč: STRABAG a.s.

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství
----	-----	-----	-------	----	----------

Náklady soupisu celkem

D HSV Práce a dodávky HSV

D 1 Zemní práce

1	K	113318	ODSTRANĚNÍ PODKLADU ZPEVNĚNÝCH PLOCH ZE STABIL ZEMINY, ODVOZ DO 20KM	M3	218,970
---	---	--------	--	----	---------

PP
Poznámka k souboru cen:
Položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou suti a s vybouranými hmotami vč. uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu k položce).

PSC hloubková sanace dle TP 87 20% délky krajů

WW šířka 1,5m
WV délka 470m
WV délka 223m
WV délka 118m
WV hloubka 450mm
WV (118+223+470)*0,45*1,5*2*0,2 218,970

2	K	11372A	FRÉZOVÁNÍ ZPEVNĚNÝCH PLOCH ASFALTOVÝCH - BEZ DOPRAVY	M3	532,828
---	---	--------	--	----	---------

PP
Poznámka k souboru cen:
Položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou suti a s vybouranými hmotami, kromě vodorovné dopravy, vč. uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu k položce).

PSC
WV délka 470m
WV šířka od 5,7 do 5,9 m, průměrná 5,8m
WV hloubka 80mm 218,080
WV 470*5,8*0,08
WV délka 223m
WV šířka od 6,2 do 6,4 m, průměrná 6,3m
WV hloubka 80mm 112,392
WV 223*6,3*0,08
WV délka 118m
WV šířka od 5,6 do 5,8 m, průměrná 5,7m
WV hloubka 80mm 53,808
WV 118*5,7*0,08
WV BUS 2x
WV délka 18m
WV šířka 2m
WV hloubka 40mm 2,880
WV 18*2*2*0,04
WV lokální výspravy 100% okrajů 10% plochy
WV šířka 1,5m
WV hloubka 50mm 121,650
WV (470+223+118)*1,5*2*0,05
WV (470*5,8+223*6,3+118*5,7)*0,1*0,05 24,018
WV Součet 532,828

23	K	11372B	FRÉZOVÁNÍ ZPEVNĚNÝCH PLOCH ASFALTOVÝCH - DOPRAVA	TKM	31 969,650
----	---	--------	--	-----	------------

PP
WV odvoz na skládku cca 25 km
WV délka 470m
WV šířka od 5,7 do 5,9 m, průměrná 5,8m
WV hloubka 80mm 13 084,800
WV 470*5,8*0,08*2,4*25
WV délka 223m
WV šířka od 6,2 do 6,4 m, průměrná 6,3m
WV hloubka 80mm 6 743,520
WV 223*6,3*0,08*2,4*25
WV délka 118m
WV šířka od 5,6 do 5,8 m, průměrná 5,7m
WV hloubka 80mm 3 228,480
WV 118*5,7*0,08*2,4*25
WV BUS 2x
WV délka 18m
WV šířka 2m
WV hloubka 40mm 172,800
WV 18*2*2*0,04*2,4*25
WV lokální výspravy 100% okrajů 10% plochy
WV šířka 1,5m
WV hloubka 50mm

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství
	WV		(470+223+118)*1,5*2*0,05*2,4*25		7 299,000
	WV		(470*5,8+223*6,3+118*5,7)*0,1*0,05*2,4*25		1 441,050
	WV		Součet		31 969,650
4	K	12931	ČIŠTĚNÍ PŘÍKOPŮ OD NÁNOSU DO 0,25M3/M	M	811,000
	PP		ČIŠTĚNÍ PŘÍKOPŮ OD NÁNOSU DO 0,25M3/M		
			Poznámka k souboru cen:		
	PSC		Součástí položky je vodorovné a svislé doprava, přemístění, přeložení, manipulace s materiálem a uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny položky – tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu k položce)		
	WV		délka 470m		
	WV		délka 223m		
	WV		délka 118m		
	WV		470+223+118		811,000
	D	5	Komunikace pozemní		
5	K	56335	VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI TL. DO 250MM	M2	486,600
	PP		VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI TL. DO 250MM		
			Poznámka k souboru cen:		
	PSC		- dodání kameniva předepsané kvality a zrnitosti - rozprostření a zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce - zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách - nezahrnuje postřiky, nátěry		
	WV		ŠD 0/63 mm 250mm dle TP 170		
	WV		hloubková sanace dle TP 87 20% délky krajů		
	WV		šířka 1,5m		
	WV		délka 470m		
	WV		délka 223m		
	WV		délka 118m		
	WV		(118+223+470)*1,5*0,2*2		486,600
6	K	56333	VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI TL. DO 150MM	M2	486,600
	PP		VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI TL. DO 150MM		
			Poznámka k souboru cen:		
	PSC		- dodání kameniva předepsané kvality a zrnitosti - rozprostření a zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce - zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách - nezahrnuje postřiky, nátěry		
	WV		ŠD 0/32 mm 150mm dle TP 170		
	WV		hloubková sanace dle TP 87 20% délky krajů		
	WV		šířka 1,5m		
	WV		délka 470m		
	WV		délka 223m		
	WV		délka 118m		
	WV		(118+223+470)*1,5*0,2*2		486,600
7	K	572113	INFILTRAČNÍ POSTŘIK Z EMULZE DO 0,5KG/M2	M2	486,600
	PP		INFILTRAČNÍ POSTŘIK Z EMULZE DO 0,5KG/M2		
			Poznámka k souboru cen:		
	PSC		- dodání všech předepsaných materiálů pro postřiky v předepsaném množství - provedení dle předepsaného technologického předpisu - zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách - úpravu napojení, ukončení		
	WV		hloubková sanace dle TP 87 20% délky krajů		
	WV		šířka 1,5m		
	WV		délka 470m		
	WV		délka 223m		
	WV		délka 118m		
	WV		(118+223+470)*0,2*1,5*2		486,600
8	K	574E46	ASFALTOVÝ BETON PRO PODKLADNÍ VRSTVY ACP 16+, 16S TL. 50MM	M2	486,600
	PP		ASFALTOVÝ BETON PRO PODKLADNÍ VRSTVY ACP 16+, 16S TL. 50MM		
			Poznámka k souboru cen:		
	PSC		- dodání směsi v požadované kvalitě - očištění podkladu - uložení směsi dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce - zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů - úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod. - nezahrnuje postřiky, nátěry - nezahrnuje těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.		
	WV		hloubková sanace dle TP 87 20% délky krajů		
	WV		šířka 1,5m		
	WV		délka 470m		
	WV		délka 223m		
	WV		délka 118m		
	WV		(118+223+470)*0,2*1,5*2		486,600
9	K	572213	SPOJOVACÍ POSTŘIK Z EMULZE DO 0,5KG/M2	M2	2 913,350
	PP		SPOJOVACÍ POSTŘIK Z EMULZE DO 0,5KG/M2		
			Poznámka k souboru cen:		
	PSC		- dodání všech předepsaných materiálů pro postřiky v předepsaném množství - provedení dle předepsaného technologického předpisu - zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách - úpravu napojení, ukončení		
	WV		PS C ČSN 73 61 29		
	WV		délka 470m		
	WV		délka 223m		
	WV		délka 118m		
	WV		lokální výspravy 100% okrajů 10% plochy		
	WV		šířka 1,5m		
	WV		(470+223+118)*1,5*2		2 433,000
	WV		(470*5,8+223*6,3+118*5,7)*0,1		480,350
	WV		Součet		2 913,350
10	K	574E46	ASFALTOVÝ BETON PRO PODKLADNÍ VRSTVY ACP 16+, 16S TL. 50MM	M2	2 913,350
	PP		ASFALTOVÝ BETON PRO PODKLADNÍ VRSTVY ACP 16+, 16S TL. 50MM		

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství
			Poznámka k souboru cen: - dodání směsi v požadované kvalitě - očištění podkladu - uložení směsi dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce - zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů - úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod. - nezahnuje postřiky, nátěry - nezahnuje těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.		
	PSC		50/70 ČSN 73 61 21		
	W		délka 470m		
	W		délka 223m		
	W		délka 118m		
	W		lokální výspravy 100% okrajů 10% plochy		
	W		šířka 1,5m		
	W		(470+223+118)*1,5*2		2 433,000
	W		(470*5,8+223*6,3+118*5,7)*0,1		480,350
	W		Součet		2 913,350
11	K	572213	SPOJOVACÍ POSTŘIK Z EMULZE DO 0,5KG/M2	M2	4 803,500
	PP		SPOJOVACÍ POSTŘIK Z EMULZE DO 0,5KG/M2		
			Poznámka k souboru cen: - dodání všech předepsaných materiálů pro postřiky v předepsaném množství - provedení dle předepsaného technologického předpisu - zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách - úpravu napojení, ukončení		
	PSC		PS C ČSN 73 61 29		
	W		délka 470m		
	W		šířka od 5,7 do 5,9 m, průměrná 5,8m		
	W		470*5,8		2 726,000
	W		délka 223m		
	W		šířka od 6,2 do 6,4 m, průměrná 6,3m		
	W		223*6,3		1 404,900
	W		délka 118m		
	W		šířka od 5,6 do 5,8 m, průměrná 5,7m		
	W		118*5,7		672,600
	W		Součet		4 803,500
12	K	5774AE	VRSTVY PRO OBNOVU A OPRAVY Z ASF BETONU	M3	144,105
			ACO 11+, 11S		
	PP		VRSTVY PRO OBNOVU A OPRAVY Z ASF BETONU ACO 11+, 11S		
			Poznámka k souboru cen: - dodání směsi v požadované kvalitě - očištění podkladu - uložení směsi dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce - zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů - úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod. - nezahnuje postřiky, nátěry - nezahnuje těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod. - položka je určena pro obnovu asfaltového krytu drobných oprav a plošných rasapů (vztahuje se na plochu jednotlivě do 10000m2). Není určena pro souvislou obnovu asfaltového krytu (ta se vykáže položkami 574*** a 575****) a pro výspravy výtluků (ta se vykáže položkami 5779***, vztahuje se na plochu jednotlivě do 10m2). - nezahnuje očištění podkladu do veřejném provozu		
	PSC		50/70 ČSN 73 61 21		
	W		tloušťka průměru 30mm		
	W		délka 470m		
	W		šířka od 5,7 do 5,9 m, průměrná 5,8m		
	W		470*5,8*0,03		81,780
	W		délka 223m		
	W		šířka od 6,2 do 6,4 m, průměrná 6,3m		
	W		223*6,3*0,03		42,147
	W		délka 118m		
	W		šířka od 5,6 do 5,8 m, průměrná 5,7m		
	W		118*5,7*0,03		20,178
	W		Součet		144,105
13	K	57402	VOZOVKOVÉ VÝZTUŽNÉ VRSTVY Z TEXTILIE	M2	3 724,350
	PP		VOZOVKOVÉ VÝZTUŽNÉ VRSTVY Z TEXTILIE		
			Poznámka k souboru cen: - dodání textilie v požadované kvalitě a v množství včetně přesahů (přesahy započteny v jednotkové ceně) - očištění podkladu - pokládka textilie dle předepsaného technologického předpisu		
	PSC		pevnost min. 100kN, oka min 25x25mm samoadhezní spodní strana		
	W		délka 470m		
	W		délka 223m		
	W		délka 118m		
	W		lokální výspravy 100% okrajů 10% plochy		
	W		šířka 2m		
	W		(470+223+118)*2*2		3 244,000
	W		(470*5,8+223*6,3+118*5,7)*0,1		480,350
	W		Součet		3 724,350
			SPOJOVACÍ POSTŘIK Z MODIFIK EMULZE DO 0,5KG/M2	M2	4 875,500
			SPOJOVACÍ POSTŘIK Z MODIFIK EMULZE DO 0,5KG/M2		
			Poznámka k souboru cen: - dodání všech předepsaných materiálů pro postřiky v předepsaném množství - provedení dle předepsaného technologického předpisu - zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách - úpravu napojení, ukončení		
	PSC		PS C ČSN 73 61 29		
	W		délka 470m		
	W		šířka od 5,7 do 5,9 m, průměrná 5,8m		
	W		470*5,8		2 726,000
	W		délka 223m		
	W		šířka od 6,2 do 6,4 m, průměrná 6,3m		
	W		223*6,3		1 404,900
	W		délka 118m		
	W		šířka od 5,6 do 5,8 m, průměrná 5,7m		
	W		118*5,7		672,600

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství
	VV		BUS 2x		
	VV		délka 18m		
	VV		šířka 2m		
	VV		18*2*2		72,000
	VV		Součet		4 875,500
15	K	574D56	ASFALTOVÝ BETON PRO LOŽNÍ VRSTVY MODIFIK ACL 16+, 16S TL. 60MM	M2	4 875,500
	PP		ASFALTOVÝ BETON PRO LOŽNÍ VRSTVY MODIFIK ACL 16+, 16S TL. 60MM		
	PSC		Poznámka k souboru cen: - dodání směsi v požadované kvalitě - očištění podkladu - uložení směsi dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce - zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů - úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod. - nezahmuje postřiky, natěry - nezahmuje těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.		
	VV		PMB 45/80-65 ČSN 73 61 21		
	VV		délka 470m		
	VV		šířka od 5,7 do 5,9 m, průměrná 5,8m		
	VV		470*5,8		2 726,000
	VV		délka 223m		
	VV		šířka od 6,2 do 6,4 m, průměrná 6,3m		
	VV		223*6,3		1 404,900
	VV		délka 118m		
	VV		šířka od 5,6 do 5,8 m, průměrná 5,7m		
	VV		118*5,7		672,600
	VV		BUS 2x		
	VV		délka 18m		
	VV		šířka 2m		
	VV		18*2*2		72,000
	VV		Součet		4 875,500
16	K	572214	SPOJOVACÍ POSTŘÍK Z MODIFIK EMULZE DO 0,5KG/M2	M2	4 875,500
	PP		SPOJOVACÍ POSTŘÍK Z MODIFIK EMULZE DO 0,5KG/M2		
	PSC		Poznámka k souboru cen: - dodání všech předepsaných materiálů pro postřiky v předepsaném množství - provedení dle předepsaného technologického předpisu - zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách - úpravu napojení, ukončení		
	VV		PS CP ČSN 73 61 29		
	VV		délka 470m		
	VV		šířka od 5,7 do 5,9 m, průměrná 5,8m		
	VV		470*5,8		2 726,000
	VV		délka 223m		
	VV		šířka od 6,2 do 6,4 m, průměrná 6,3m		
	VV		223*6,3		1 404,900
	VV		délka 118m		
	VV		šířka od 5,6 do 5,8 m, průměrná 5,7m		
	VV		118*5,7		672,600
	VV		BUS 2x		
	VV		délka 18m		
	VV		šířka 2m		
	VV		18*2*2		72,000
	VV		Součet		4 875,500
17	K	574B34	ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY MODIFIK ACO 11+, 11S TL. 40MM	M2	4 875,500
	PP		ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY MODIFIK ACO 11+, 11S TL. 40MM		
	PSC		Poznámka k souboru cen: - dodání směsi v požadované kvalitě - očištění podkladu - uložení směsi dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce - zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů - úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod. - nezahmuje postřiky, natěry - nezahmuje těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.		
	VV		PMB 45/80-65 ČSN 73 61 21		
	VV		délka 470m		
	VV		šířka od 5,7 do 5,9 m, průměrná 5,8m		
	VV		470*5,8		2 726,000
	VV		délka 223m		
	VV		šířka od 6,2 do 6,4 m, průměrná 6,3m		
	VV		223*6,3		1 404,900
	VV		délka 118m		
	VV		šířka od 5,6 do 5,8 m, průměrná 5,7m		
	VV		118*5,7		672,600
	VV		BUS 2x		
	VV		délka 18m		
	VV		šířka 2m		
	VV		18*2*2		72,000
	VV		Součet		4 875,500
18	K	56961	ZPEVNĚNÍ KRAJNIC Z RECYKLOVANÉHO MATERIÁLU TL DO 50MM	M2	811,000
	PP		ZPEVNĚNÍ KRAJNIC Z RECYKLOVANÉHO MATERIÁLU TL DO 50MM		
	PSC		Poznámka k souboru cen: - dodání recyklatu v požadované kvalitě - očištění podkladu - uložení recyklatu dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce - zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů - úpravu napojení, ukončení - nezahmuje postřiky, natěry		
	VV		oboustranné		
	VV		délka 470m		
	VV		délka 223m		
	VV		délka 118m		
	VV		(470+223+118)*2*0,5		811,000

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství
D 9			Ostatní konstrukce a práce, bourání		
19	K	915111C	VODOROVNÉ DOPRAVNÍ ZNAČENÍ BARVOU HLADKÉ - VODÍČÍ, STŘEDOVÁ ČARA 125 MM S BALOTINOU ZŘÍZENÍ	M	1 622,000
	PP		Technická specifikace: položka zahrnuje: - dodání a pokládku nátěrového materiálu (měří se pouze natíraná plocha) - předznačení a reflexní úpravu		
	VV		oboustranně		
	VV		délka 470m		
	VV		délka 223m		
	VV		délka 118m		
	VV		(470+223+118)*2		1 622,000
D OST			Ostatní		
20	K	014102	POPLATKY ZA SKLÁDKU	T	364,950
	PP		POPLATKY ZA SKLÁDKU		
	PSC		Poznámka k souboru cen: zahrnuje veškeré poplatky provozovatelů skládky související s uložením odpadu na skládce.		
	VV		z příkopů		
	VV		průměrně 0,25m3/m		
	VV		délka 470m		
	VV		délka 223m		
	VV		délka 118m		
	VV		(470+223+118)*0,25*1,8		364,950
22	K	014132	POPLATKY ZA SKLÁDKU TYP S-NO (NEBEZPEČNÝ ODPAD)	T	1 278,786
	PP		POPLATKY ZA SKLÁDKU TYP S-NO (NEBEZPEČNÝ ODPAD)		
	VV		délka 470m		
	VV		šířka od 5,7 do 5,9 m, průměrná 5,8m		
	VV		hloubka 80mm		
	VV		470*5,8*0,08*2,4		523,392
	VV		délka 223m		
	VV		šířka od 6,2 do 6,4 m, průměrná 6,3m		
	VV		hloubka 80mm		
	VV		223*6,3*0,08*2,4		269,741
	VV		délka 118m		
	VV		šířka od 5,6 do 5,8 m, průměrná 5,7m		
	VV		hloubka 80mm		
	VV		118*5,7*0,08*2,4		129,139
	VV		BUS 2x		
	VV		délka 18m		
	VV		šířka 2m		
	VV		hloubka 40mm		
	VV		18*2*2*0,04*2,4		6,912
	VV		lokální výspravy 100% okrajů 10% plochy		
	VV		šířka 1,5m		
	VV		hloubka 50mm		
	VV		(470+223+118)*1,5*2*0,05*2,4		291,960
	VV		(470*5,8+223*6,3+118*5,7)*0,1*0,05*2,4		57,642
	VV		Součet		1 278,786

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Modernizace silnice II/122 Podeřístě - Netolice

Objekt:

Doplňující údaje - DIO

KSO:

Místo: Netolice

CC-CZ:

Datum: 20.4.2021

Zadavatel:

IČ:

DIČ:

Uchazeč:

STRABAG a.s.

IČ:

60838744

DIČ:

CZ60838744

Projektant:

Správa a údržba silnic Jihočeského kraje, p. o.

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

Karel Plánek

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH		150 473,14	
	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	150 473,14	21,00%	31 599,36
snížená	0,00	15,00%	0,00
Cena s DPH		v CZK 182 072,50	

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Uchazeč

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Modernizace silnice II/122 Podeštiny - Netolice

Objekt: **Doplňující údaje - DIO**

Místo: Netolice

Zadavatel:

Uchazeč: STRABAG a.s.

Kód dílu - Popis

Datum: 20.4.2021

Projektant: Správa a údržba
silnic Jihočeského
kraje, p. o.

Zpracovatel: Karel Plánek

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

	150 473,14
HSV - Práce a dodávky HSV	78 166,45
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání	78 166,45
OST - Ostatní	72 306,69

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Modernizace silnice II/122 Podeřístě - Netolice

Objekt: Doplnující údaje - DIO

Místo: Netolice

Datum: 20.4.2021

Zadavatel:

Projektant: Správa a údržba
silnic Jihočeského
kraje, p. o.

Uchazeč: STRABAG a.s.

Zpracovatel: Karel Plánek

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství
Náklady soupisu celkem					
D	HSV		Práce a dodávky HSV		
D	9		Ostatní konstrukce a práce, bourání		
1	K	914121	DOPRAVNÍ ZNAČKY ZÁKLADNÍ VELIKOSTI OCELOVÉ FÓLIE TŘ 1 - DODÁVKA A MONTÁŽ	KUS	16,000
PP			DOPRAVNÍ ZNAČKY ZÁKLADNÍ VELIKOSTI OCELOVÉ FÓLIE TŘ 1 - DODÁVKA A MONTÁŽ		
PSC			Poznámka k souboru cen: položka zahrnuje: - dodávku a montáž značek v požadovaném provedení		
VV			16 kusů		16,000
VV			16		
2	K	914122	DOPRAVNÍ ZNAČKY ZÁKLADNÍ VELIKOSTI OCELOVÉ FÓLIE TŘ 1 - MONTÁŽ S PŘEMÍSTĚNÍM	KUS	48,000
PP			DOPRAVNÍ ZNAČKY ZÁKLADNÍ VELIKOSTI OCELOVÉ FÓLIE TŘ 1 - MONTÁŽ S PŘEMÍSTĚNÍM		
PSC			Poznámka k souboru cen: položka zahrnuje: - dopravu demontované značky z dočasné skládky - osazení a montáž značky na místě určeném projektem - nutnou opravu poškozených částí nezahrnuje dodávku značky		
VV			3 přemístění		
VV			16 kusů		48,000
VV			16*3		
3	K	914123	DOPRAVNÍ ZNAČKY ZÁKLADNÍ VELIKOSTI OCELOVÉ FÓLIE TŘ 1 - DEMONTÁŽ	KUS	16,000
PP			DOPRAVNÍ ZNAČKY ZÁKLADNÍ VELIKOSTI OCELOVÉ FÓLIE TŘ 1 - DEMONTÁŽ		
PSC			Poznámka k souboru cen: Položka zahrnuje odstranění, demontáž a odklizení materiálu s odvozem na předepsané místo		
VV			16 kusů		16,000
VV			16		
4	K	914129	DOPRAV ZNAČKY ZÁKLAD VEL OCEL FÓLIE TŘ 1 - NÁJEMNÉ	KSDE N	224,000
PP			DOPRAV ZNAČKY ZÁKLAD VEL OCEL FÓLIE TŘ 1 - NÁJEMNÉ		
PSC			Poznámka k souboru cen: položka zahrnuje sazbu za pronájem dopravních značek a zařízení, počet jednotek je určen jako součin počtu značek a počtu dní použití		
VV			14 dní		
VV			16ks		224,000
VV			16*14		
5	K	916151	SEMAFOROVÁ PŘENOSNÁ SOUPRAVA - DOD A MONTÁŽ	KUS	1,000
PP			SEMAFOROVÁ PŘENOSNÁ SOUPRAVA - DOD A MONTÁŽ		
PSC			Poznámka k souboru cen: položka zahrnuje: - dodání zařízení v předepsaném provedení včetně jejich osazení (souprava zahrnuje 2 semafor) - údržbu po celou dobu trvání funkce, náhradu zničených nebo ztracených kusů, nutnou opravu poškozených částí - napájení z baterie včetně záložní baterie		
VV			1kus		1,000
VV			1		
6	K	916152	SEMAFOROVÁ PŘENOSNÁ SOUPRAVA - MONTÁŽ S PŘESUNEM	KUS	3,000
PP			SEMAFOROVÁ PŘENOSNÁ SOUPRAVA - MONTÁŽ S PŘESUNEM		
PSC			Poznámka k souboru cen: položka zahrnuje: - přemístění zařízení z dočasné skládky a jeho osazení a montáž na místě určeném projektem - údržbu po celou dobu trvání funkce, náhradu zničených nebo ztracených kusů, nutnou opravu poškozených částí - napájení z baterie včetně záložní baterie		
VV			3 přesunů		3,000
VV			3		
7	K	916153	SEMAFOROVÁ PŘENOSNÁ SOUPRAVA - DEMONTÁŽ	KUS	1,000
PP			SEMAFOROVÁ PŘENOSNÁ SOUPRAVA - DEMONTÁŽ		
PSC			Poznámka k souboru cen: Položka zahrnuje odstranění, demontáž a odklizení zařízení s odvozem na předepsané místo		
VV			1kus		1,000
VV			1		
8	K	916159	SEMAFOROVÁ PŘENOSNÁ SOUPRAVA - NÁJEMNÉ	KSDE N	14,000
PP			SEMAFOROVÁ PŘENOSNÁ SOUPRAVA - NÁJEMNÉ		
PSC			Poznámka k souboru cen: položka zahrnuje sazbu za pronájem zařízení. Počet měrných jednotek se určí jako součin počtu zařízení a počtu dní použití.		
VV			1ks		
VV			14 dní		14,000
VV			14*1		
9	K	916311	DOPRAVNÍ ZÁBRANY Z2 S FÓLIÍ TŘ 1 - DOD A MONTÁŽ	KUS	1,000
PP			DOPRAVNÍ ZÁBRANY Z2 S FÓLIÍ TŘ 1 - DOD A MONTÁŽ		

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství
PSC			Poznámka k souboru cen: položka zahrnuje: - dodání zařízení v předepsaném provedení včetně jejich osazení - údržbu po celou dobu trvání funkce, náhradu zničených nebo ztracených kusů, nutnou opravu poškozených částí 1 kus		
VV					
VV					
10	K	916312	DOPRAVNÍ ZÁBRANY Z2 S FÓLIÍ TŘ 1 - MONTÁŽ S PŘESUNEM	KUS	1,000
PP			DOPRAVNÍ ZÁBRANY Z2 S FÓLIÍ TŘ 1 - MONTÁŽ S PŘESUNEM Poznámka k souboru cen: položka zahrnuje: - přemístění zařízení z dočasné skládky a jeho osazení a montáž na místě určeném projektem - údržbu po celou dobu trvání funkce, náhradu zničených nebo ztracených kusů, nutnou opravu poškozených částí 1 kus 3 přesunů 1*3		3,000
PSC					
VV					
VV					
VV					
11	K	916313	DOPRAVNÍ ZÁBRANY Z2 S FÓLIÍ TŘ 1 - DEMONTÁŽ	KUS	3,000
PP			DOPRAVNÍ ZÁBRANY Z2 S FÓLIÍ TŘ 1 - DEMONTÁŽ Poznámka k souboru cen: Položka zahrnuje odstranění, demontáž a odklizení zařízení s odvozem na předepsané místo 1 kus 1		1,000
PSC					
VV					
VV					
12	K	916319	DOPRAVNÍ ZÁBRANY Z2 - NÁJEMNÉ	KSDE	1,000
PP			DOPRAVNÍ ZÁBRANY Z2 - NÁJEMNÉ Poznámka k souboru cen: položka zahrnuje sazbu za pronájem zařízení. Počet měrných jednotek se určí jako součin počtu zařízení a počtu dní použití. 14 dní 1 kus 1*14	N	14,000
PSC					
VV					
VV					
VV					
13	K	916351	SMĚROVACÍ DESKY Z4 OBOUSTR S FÓLIÍ TŘ 1 - DOD A MONTÁŽ	KUS	14,000
PP			SMĚROVACÍ DESKY Z4 OBOUSTR S FÓLIÍ TŘ 1 - DOD A MONTÁŽ Poznámka k souboru cen: položka zahrnuje: - dodání zařízení v předepsaném provedení včetně jejich osazení - údržbu po celou dobu trvání funkce, náhradu zničených nebo ztracených kusů, nutnou opravu poškozených částí 50 kusů 50		50,000
PSC					
VV					
VV					
14	K	916352	SMĚROVACÍ DESKY Z4 OBOUSTR S FÓLIÍ TŘ 1 - MONTÁŽ S PŘESUNEM	KUS	50,000
PP			SMĚROVACÍ DESKY Z4 OBOUSTR S FÓLIÍ TŘ 1 - MONTÁŽ S PŘESUNEM Poznámka k souboru cen: položka zahrnuje: - přemístění zařízení z dočasné skládky a jeho osazení a montáž na místě určeném projektem - údržbu po celou dobu trvání funkce, náhradu zničených nebo ztracených kusů, nutnou opravu poškozených částí 50 kusů 3 přesunů 50*3		150,000
PSC					
VV					
VV					
VV					
15	K	916353	SMĚROVACÍ DESKY Z4 OBOUSTR S FÓLIÍ TŘ 1 - DEMONTÁŽ	KUS	150,000
PP			SMĚROVACÍ DESKY Z4 OBOUSTR S FÓLIÍ TŘ 1 - DEMONTÁŽ Poznámka k souboru cen: Položka zahrnuje odstranění, demontáž a odklizení zařízení s odvozem na předepsané místo 50 kusů 50		50,000
PSC					
VV					
VV					
16	K	916359	SMĚROVACÍ DESKY Z4 OBOUSTR S FÓLIÍ TŘ 1 - NÁJEMNÉ	KSDE	50,000
PP			SMĚROVACÍ DESKY Z4 OBOUSTR S FÓLIÍ TŘ 1 - NÁJEMNÉ Poznámka k souboru cen: položka zahrnuje sazbu za pronájem zařízení. Počet měrných jednotek se určí jako součin počtu zařízení a počtu dní použití. 14 dní 50ks 50*14	N	700,000
PSC					
VV					
VV					
VV					
D	OST		Ostatní		700,000
17	K	02710.1	POMOC PRÁCE ZŘÍZ NEBO ZAJIŠT OBJÍŽDKY A PŘÍSTUP CESTY	KPL	1,000
PP			POMOC PRÁCE ZŘÍZ NEBO ZAJIŠT OBJÍŽDKY A PŘÍSTUP CESTY Poznámka k souboru cen: zahrnuje veškeré náklady spojené s objednatelem požadovanými zařízeními		
PSC					
18	K	02990.1	OSTATNÍ POŽADAVKY - INFORMAČNÍ TABULE	KPL	1,000
PP			OSTATNÍ POŽADAVKY - INFORMAČNÍ TABULE Poznámka k souboru cen: položka zahrnuje: - dodání a osazení informačních tabulí v předepsaném provedení a množství s obsahem předepsaným zadavatelem - veškeré nosné a upevňovací konstrukce - základové konstrukce včetně nutných zemních prací - demontáž a odvoz po skončení platnosti - případně nutné opravy poškozených částí během platnosti "billboard" 1		
PSC					
VV					
VV					
19	K	02990.2	OSTATNÍ POŽADAVKY - INFORMAČNÍ TABULE	KPL	1,000
PP			OSTATNÍ POŽADAVKY - INFORMAČNÍ TABULE Poznámka k souboru cen: položka zahrnuje: - dodání a osazení informačních tabulí v předepsaném provedení a množství s obsahem předepsaným zadavatelem - veškeré nosné a upevňovací konstrukce - základové konstrukce včetně nutných zemních prací - demontáž a odvoz po skončení platnosti - případně nutné opravy poškozených částí během platnosti "plaketa"		
PSC					
VV					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství
	VV		1		1,000
20	K	02610	ZKOUŠENÍ KONSTRUKCÍ A PRACÍ ZKUŠEBNOU ZHOTOVITELE	KPL	1,000
	PP		ZKOUŠENÍ KONSTRUKCÍ A PRACÍ ZKUŠEBNOU ZHOTOVITELE		
	VV		čerpání pouze ze souhlasem investora		1,000
	VV		1		
21	K	02620	ZKOUŠENÍ KONSTRUKCÍ A PRACÍ NEZÁVISLOU ZKUŠEBNOU	KPL	1,000
	PP		ZKOUŠENÍ KONSTRUKCÍ A PRACÍ NEZÁVISLOU ZKUŠEBNOU		
	VV		čerpání pouze ze souhlasem investora včetně zkoušek na		
	VV		těžké kovy dle zákona o odpadech 185/2001 Sb.		1,000
	VV		1		

STRABAG

STRABAG a.s.
Kačírkova 982/4, 158 00 Praha 5
IČ: 60838744
(558)

STRABAG

STRABAG a.s.
Kačírkova 982/4, 158 00 Praha 5
IČ: 60838744
(558)