





ZMĚNOVÝ LIST		číslo ZL: 1		
Zhotovitel:	STRABAG a.s. Kačírkova 982/4 Jinonice, 158 00 Praha 5			
Objednatel:	SMO, městský obvod Moravská Ostrava a Přívoz nám. Dr. E. Beneše 555/6 729 29 Ostrava – Moravská Ostrava	Datum: 21. 05. 2021		
Název akce: „Úprava parku Petra Bezruče“				
Způsob odeslání / předání datum: 21. 05. 2021	poštou <input type="checkbox"/>	e-mailem <input checked="" type="checkbox"/>	faxem <input type="checkbox"/>	osobně <input checked="" type="checkbox"/>
ZL 2.1 Vícepráce				
Předmět změny:				
<ol style="list-style-type: none"> Ostatní a vedlejší náklady – montáž, údržba, demontáž, pronájem provizorního dopravního značení podle vydaného příkazu o dočasném dopravním značení. Veřejné osvětlení – úprava projektové dokumentace. Komunikace pro pěší – úprava projektové dokumentace podle požadavku objednatele stavby. Hřiště pro děti – úprava projektové dokumentace podle požadavku objednatele stavby. Mobiliář – úprava projektové dokumentace podle požadavku objednatele stavby. 				
Zdůvodnění změny:				
<ol style="list-style-type: none"> Požadavek objednatele stavby, správce a odboru dopravy MMO Požadavek budoucího správce veřejného osvětlení Ostravské komunikace, a.s. Požadavek objednatele stavby. Požadavek objednatele stavby. Požadavek objednatele stavby z důvodu výběru a dostupnosti výrobků. 				
Cena víceprací bez DPH: 1.423.137,41,- Kč				
ZL 2.2 Méněpráce				
Předmět změny:				
<ol style="list-style-type: none"> Veřejné osvětlení – úprava projektové dokumentace. Komunikace pro pěší – úprava projektové dokumentace. Hřiště pro děti – úprava projektové dokumentace. Mobiliář – úprava projektové dokumentace. 				
Zdůvodnění změny:				
<ol style="list-style-type: none"> Požadavek budoucího správce veřejného osvětlení Ostravské komunikace, a.s. Požadavek objednatele stavby. Požadavek objednatele stavby. Požadavek objednatele stavby z důvodu výběru a dostupnosti výrobků. 				
Cena méněprací bez DPH: - 867.864,63,- Kč				
Celková cena Změnového listu číslo 1 bez DPH: 555.272,78 Kč				

Důvod vícepráce / méněpráce:				
záměr objednatele <input checked="" type="checkbox"/>	chyba v PD <input type="checkbox"/>	chyba zhotovitele <input type="checkbox"/>	vyšší moc <input type="checkbox"/>	jiné okolnosti <input checked="" type="checkbox"/>
Podpis objednatele:				
Datum: 21.5.2021				
Podpis TDS:				
Datum: 21.5.2021				
Podpis zhotovitele:				
Datum: 21.5.2021				
Přílohy:				
Příloha č. 1:				
Příloha č. 2:				
Příloha č. 3:				

Podpis projektanta

Datum: 21.5.2021



KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Název stavby	Úprava parku Petra Bezruče	JKSO	
Kód stavby	841 / PDOS	EČO	
Název objektu	Úprava parku Petra Bezruče	Místo	Moravská Ostrava
Objednatel:	Statutární město Ostrava	IČO	00845451
Projektant	DOPRAVOPROJEKT Ostrava a.s.	DIČ	CZ00845451
Zhotovitel:	STRABAG a.s.		42767377
			60838744
Rozpočet číslo	Zpracoval	Dne	
ZL1052021		14.05.2021	

Měrné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.
0	0,00	0	0,00	0	0,00

Rozpočtové náklady v CZK

A Základní rozp. náklady		B Dopňkové náklady		C Vedlejší rozpočtové náklady	
1	HSV Dodávky 555 272,78	8	Práce přesčas 0,00	13	Zařízení staveniště 0,00
2	Montáž 0,00	9	Bez pevné podl. 0,00	14	Mimostav. doprava 0,00
3	PSV Dodávky 0,00	10	Kulturní památka 0,00	15	Územní vlivy 0,00
4	Montáž 0,00	11		16	Provozní vlivy 0,00
5	"M" Dodávky 0,00			17	Ostatní 0,00
6	Montáž 0,00			18	VRN z rozpočtu 0,00
7	ZRN (r. 1-6) 555 272,78	12	DN (r. 8-11) 0,00	19	VRN (r. 13-18) 0,00
20	HZS 0,00	21	Kompl. činnost 0,00	22	Ostatní náklady 0,00

<p>Projektant</p> <p><i>11.5.2021</i> Datum a podpis </p> <p>Objednatel</p> <p><i>11.5.2021</i> Datum a podpis </p> <p>Zhotovitel <i>11.5.2021</i> Datum a podpis </p>	<p>D Celkové náklady</p> <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td>23</td> <td>Součet 7, 12, 19-22</td> <td>555 272,78</td> </tr> <tr> <td>24</td> <td>21,0 % 555 272,78 DPH</td> <td>116 607,28</td> </tr> <tr> <td>25</td> <td>% DPH</td> <td></td> </tr> <tr> <td>26</td> <td>Cena s DPH (r. 23-25)</td> <td>671 880,06</td> </tr> </table> <p>E Přípočty a odpočty</p> <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td>27</td> <td>Dodávky zadavatele</td> <td>0,00</td> </tr> <tr> <td>28</td> <td>Klouzavá doložka</td> <td>0,00</td> </tr> <tr> <td>29</td> <td>Zvýhodnění + -</td> <td>0,00</td> </tr> </table>	23	Součet 7, 12, 19-22	555 272,78	24	21,0 % 555 272,78 DPH	116 607,28	25	% DPH		26	Cena s DPH (r. 23-25)	671 880,06	27	Dodávky zadavatele	0,00	28	Klouzavá doložka	0,00	29	Zvýhodnění + -	0,00
23	Součet 7, 12, 19-22	555 272,78																				
24	21,0 % 555 272,78 DPH	116 607,28																				
25	% DPH																					
26	Cena s DPH (r. 23-25)	671 880,06																				
27	Dodávky zadavatele	0,00																				
28	Klouzavá doložka	0,00																				
29	Zvýhodnění + -	0,00																				

STRABAG
 STRABAG a.s.
 odštěpný závod Morava
 oblast Sever
 Polanecká 827
 721 08 Ostrava-Svinov
 (12)

REKAPITULACE ROZPOČTU

Stavba: Úprava parku Petra Bezruče
Objekt: 841 / PDOS
Část: Úprava parku Petra Bezruče
JKSO:

Objednatel: Statutární město Ostrava
Zhotovitel: STRABAG a.s.
Datum: 14.05.2021

STRABAG

Kód	Popis	Cena celkem VCP	Cena celkem MP
1	2	3	4
	SO 00 - Ostatní a vedlejší náklady	55 404,00	0,00
	Práce a dodávky HSV	55 404,00	0,00
	Nové položky	55 404,00	0,00
	SO 02 - Veřejné osvětlení	230 569,78	44 396,83
	Práce a dodávky PSV	156,98	23 199,63
	Elektromontáže - hrubá montáž	156,98	23 199,63
	Práce a dodávky M	230 412,80	21 197,20
	Elektromontáže	11 071,60	21 197,20
	Zemní práce při extr.mont.pracích	6 090,95	0,00
	Nové položky	213 250,25	0,00
	SO 04 - Pěší komunikace	652 441,55	502 226,05
	Práce a dodávky HSV	652 441,55	502 226,05
	Zemní práce	0,00	1 115,40
	Komunikace pozemní	0,00	484 432,75
	Ostatní konstrukce a práce-bourání	0,00	16 677,90
	Nové položky	652 441,55	0,00
	SO 06 - Hřiště pro děti	130 446,18	50 378,55
	Práce a dodávky HSV	130 446,18	50 378,55
	Zemní práce	2 006,57	1 130,29
	Komunikace pozemní	37 310,00	16 296,95
	Ostatní konstrukce a práce-bourání	9 279,51	32 951,31
	Nové položky	81 850,10	0,00
	SO 07 - Mobilní	354 275,90	270 863,20
	Práce a dodávky HSV	354 275,90	270 863,20
	Ostatní konstrukce a práce-bourání	0,00	270 863,20
	Nové položky	354 275,90	0,00
	Celkem	1 423 137,41	867 864,63
	Celkem VCP + MP	555 272,78	

ROZPOČET

Stavba: Úprava parku Petra Bezruče
 Objekt: 841 / PDOS
 Část: Úprava parku Petra Bezruče
 JKSO:



Objednatel: Statutární město Ostrava
 Zhotovitel: STRABAG a.s.
 Datum: 14.05.2021

P.Č.	TV	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem VCP
1	2	3	4	5	6	7	8	9
				SO 00 - Ostatní a vedlejší náklady				55 404,00
				Práce a dodávky HSV				55 404,00
				Nové položky				55 404,00
N1			R12	Náklady spojené s vybudováním, provozováním provizorního svislého dopravního značení a jeho zrušením po ukončení stavby	soubor	1,000	55 404,00	55 404,00
				SO 02 - Veřejné osvětlení				230 569,78
				Práce a dodávky PSV				156,98
				Elektromontáže - hrubá montáž				156,98
15			3457135R1	ohebná plastová ochranná trubka průměr 40 mm vč. spojky (materiál dle)	m	13,650	11,50	156,98
				Práce a dodávky M				230 412,80
				Elektromontáže				11 071,60
16			210100101	Ukončení vodičů na svorkovnici s otevřením a uzavřením krvy včetně zapojení průřezu žily do 16 mm ²	kus	4,000	17,30	69,20
18			210100151	Ukončení kabelů smršťovací zákloupkou nebo páskou se zapojením bez letování žily do 4x16 mm ²	kus	1,000	122,60	122,60
19			3543602R1	Smršťovací navlékací koncovka na celoplastový kabel do 4x16	kus	1,000	288,40	288,40
21			210101233	Propojení kabelů celoplastových spojkou do 1 kV venkovní smršťovací SVCZ 1 až 5 žily do 4x10až16 mm ²	kus	2,000	403,80	807,60
23			210202013	Montáž svítidlo výbojkové průmyslové nebo venkovní na výložník	kus	1,000	403,80	403,80
27			210204002	Montáž stožárů osvětlení parkových ocelových	kus	1,000	1 586,20	1 586,20
28			31674083R	Žárové zinkované stožár SK4m, včetně černého nátěru	kus	1,000	6 488,90	6 488,90
31			210204201	Montáž elektrovýzbroje stožárů osvětlení 1 okruh	kus	1,000	324,40	324,40
			Poznámka	*Montáž elektrovýzbroje stožárů osvětlení 1 okruh				
32			34512100R	Elektrovýzbroj s min. IP 2X, 1. okruh, jistič odřezávací OPV 10, zem, svorka	kus	1,000	793,10	793,10
38			210220301	Montáž svorek hromosvodných se 2 šrouby	kus	1,000	64,90	64,90
			Poznámka	*Montáž hromosvodného vedení svorek se 2 šrouby				
39			35441885R	svorka spojovací SS	kus	1,000	11,50	11,50
40			210220431	Montáž vedení hromosvodné - tvarování prvků	kus	1,000	64,90	64,90
			Poznámka	*Montáž hromosvodného vedení ochranných prvků a doplňků tvarování prvků				
41			35441925R	svorka zkušební ZS	kus	1,000	46,10	46,10
				Zemní práce při extr.mont.pracích				6 090,95
48			460050704	Hloubení nezapažených jam pro stožáry veřejného osvětlení ručně v hornině tř 4	kus	1,000	1 730,40	1 730,40
49			460080014	Základové konstrukce z monolitického betonu C 16/20 bez bednění	m3	0,180	4 109,60	739,73
50			460080035	Základové konstrukce ze ŽB tř. C 25/30	m3	0,460	4 109,60	1 890,42
53			46010002R	Pouzdrový základ 300x1500 mm (vč. výkopu, betonáže, zakončení zához)	kus	1,000	1 730,40	1 730,40
				Nové položky				213 250,25
N1			R01	svítidlo venkovní LED - Philips CitySoul Gen2 (BPP530)	hod	11,000	15 237,50	167 612,50
N2			R02	smršťovací spojka SVCZ do 4 x 16	hod	4,000	483,00	1 932,00
N3			460000011a-R	Ustavení stožárového pouzdra sadového stožáru (trubka D315 mm délky do 1 m)	soubor	11,000	3 524,75	38 772,25
N4			310000030.1-R	Stožárové pouzdro - trubka PVC-U průměr 315x7,7 délky 0,95 m	soubor	11,000	448,50	4 933,50
				SO 04 - Pěší komunikace				652 441,65
				Práce a dodávky HSV				652 441,65
				Nové položky				652 441,65
N1			93600R3	Dlažba HOLLAND Kombi Mix colomix Piano s hladkým povrchem tl. 8 cm	m2	1 359,600	447,35	608 217,06
N2			749200R4	Dlažba HOLLAND Kombi Mix colomix Piano s hladkým povrchem tl. 6 cm	m2	107,120	412,85	44 224,49
				SO 06 - Hřiště pro děti				130 446,18
				Práce a dodávky HSV				48 596,08
				Zemní práce				2 006,57
89			122211101	Odkopávky a prokopávky v hornině třídy těžitelnosti I, skupiny 3 ručně	m3	3,931	160,40	630,53
91			162651112	Vodorovné přemístění do 5000 m výkopku/sypání z horniny třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3	m3	3,931	135,00	530,69
94			171201201	Uložení sypání na skládky nebo meziskládky	m3	3,931	12,40	48,74
95			171201221	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) zeminy a kamení kód odpadu 17 05 04	t	8,255	96,50	796,61
				Komunikace pozemní				37 310,00
101			564831111	Podklad ze šterkodrtě ŠD tl 100 mm	m2	25,000	112,50	2 812,50
103			5934151R	Kryt venkovních hřišť z profilovaných desek z pryže tl 60 mm kladený do šterkopisky tl 100 mm	m2	25,000	1 379,90	34 497,50
				Ostatní konstrukce a práce-bourání				9 279,51
108			919722143	Geobuňky pro stabilizaci podkladu z PE tl 150 mm do 40 buněk/m2	m2	25,000	260,80	6 520,00
109			583R5	materiál pro zásep geobuněk	t	7,125	387,30	2 759,51
				Nové položky				81 850,10
N1			93600R3	Montáž herní prvek 8055433 Adventure Trail Rope Bridge	kus	1,000	13 641,30	13 641,30
N2			749200R4	herní prvek 8055433 Adventure Trail Rope Bridge	kus	1,000	68 208,80	68 208,80
				SO 07 - Mobiliář				354 275,90
				Práce a dodávky HSV				354 275,90
				Nové položky				354 275,90
N1			93600R3	Odpadkový koš RAILA KRA212	kus	11,000	13 519,40	148 713,40
N2			749200R4	Parková lavička ALUMA LAL3 s opěrkami	kus	13,000	15 812,50	205 562,50
				Celkem				1 423 137,41

ROZPOČET

Stavba: Úprava parku Petra Bezruče
 Objekt: 841 / PDOS
 Část: Úprava parku Petra Bezruče
 JKSO:



Objednatel: Statutární město Ostrava
 Zhotovitel: STRABAG a.s.
 Datum: 14.05.2021

P.Č.	TV	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem MP
1	2	3	4	5	6	7	8	9
				SO 02 - Veřejné osvětlení				44 396,83
				Práce a dodávky PSV				23 199,63
				Elektromontáže - hrubá montáž				23 199,63
12			74313121R	Montáž trubka ochranná do výkopu plastová ohebná D do 75 mm uložena volně	m	459,000	21,60	9 914,40
13			34571354	trubka elektroinstalační ohebná dvouplášťová korugovaná (chránička) D 75/90mm_HDPE+I DPF	m	472,500	26,00	12 285,00
14			3457135R2	plastová ochranná trubka UPRM 40	m	23,100	43,30	1 000,23
				Práce a dodávky M				21 197,20
				Elektromontáže				21 197,20
22			3543602R2	Smršťovací navlékací koncovka na celoplastový kabel do 4x16	kus	2,000	504,70	1 009,40
24			3484445R1	světlo venkovní výbojkové 70W	kus	2,000	7 209,90	14 419,80
25			3484445R2	světlo venkovní výbojkové demontované	kus	8,000	721,00	5 768,00
				SO 04 - Pěší komunikace				502 226,05
				Práce a dodávky HSV				502 226,05
				Zemní práce				1 115,40
72			181102302	Úprava pláně pro silnice a dálnice v zářezech se zhuštěním	m2	78,000	14,30	1 115,40
				Komunikace pozemní				484 432,75
75			564871111	Podklad ze štěrkodrtě ŠD tl 250 mm	m2	78,000	281,30	21 941,40
77			59245R2	dlažba 20x10x6 cm písková	m2	107,120	282,60	30 272,11
81			596211212	Kladení zámkové dlažby komunikací pro pěší tl 80 mm skupiny A pl do 300 m2	m2	103,900	208,20	21 631,98
82			59245R1	dlažba 20x20x8 cm přírodní	m2	1 452,378	282,70	410 587,26
				Ostatní konstrukce a práce-bourání				16 677,90
83			916231213	Osazení chodníkového obrubníku betonového stojatého s boční opěrou do lože z betonu prostého	m	54,000	200,70	10 837,80
84			59217017	obrubník betonový chodníkový 1000x100x250mm	m	27,000	104,20	2 813,40
85			59217019	obrubník betonový chodníkový 1000x100x200mm	m	27,000	112,10	3 026,70
				SO 06 - Hřiště pro děti				50 378,55
				Práce a dodávky HSV				50 378,55
				Zemní práce				1 130,29
92			171151103	Uložení sypaniny z homin soudržných do násypů zhuštěných	m3	1,890	123,80	233,98
93			583R2	materiál do násypů	t	3,591	249,60	896,31
				Komunikace pozemní				16 296,95
102			564851111	Podklad ze štěrkodrtě ŠD tl 150 mm	m2	25,000	168,80	4 220,00
104			596211110	Kladení zámkové dlažby komunikací pro pěší tl 60 mm skupiny A pl do 50 m2	m2	25,000	192,00	4 800,00
105			59245R2	dlažba 20x10x6 cm písková	m2	25,750	282,60	7 276,95
				Ostatní konstrukce a práce-bourání				32 951,31
106			916231213	Osazení chodníkového obrubníku betonového stojatého s boční opěrou do lože z betonu prostého	m	10,000	200,70	2 007,00
107			59217017	obrubník betonový chodníkový 1000x100x250mm	m	8,860	104,20	923,21
110			93600R1	Montáž pískoviště nadzemního	kus	1,000	6 148,90	6 148,90
111			749200R1	pískoviště nadzemní	kus	1,000	23 872,20	23 872,20
				SO 07 - Mobiliiř				270 863,20
				Práce a dodávky HSV				270 863,20
				Ostatní konstrukce a práce-bourání				270 863,20
123			749101R1	koš plastový na sloupku s krycím víčkem - objem 50l	kus	11,000	9 306,50	102 371,50
125			749101R2	lavička parková š. 1800 mm s opěradlem a područkami	kus	13,000	12 960,90	168 491,70
				Celkem				867 864,63