



MUHTP004WAYN

Smlouva o dílo

uzavřená ve smyslu ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku v platném znění, na zhotovení díla:

DOLNÍ METELSKO – OPRAVA MVN p.č. 323 KN

I. Smluvní strany

1. Objednatel:

Město Horšovský Týn

nám. Republiky 52, 346 01 Horšovský Týn

Zastoupené: Ing. Josefem Holečkem, starostou

Telefon: [REDACTED]

IČ: 00253383

DIČ: CZ00253383

Bankovní spojení, číslo účtu: 27-3284670287/0100

Osoby zmocněné jednat ve věcech:

- smluvních: Ing. Josef Holeček

Telefon: [REDACTED]

- technických: [REDACTED]

Telefon: [REDACTED]

- autorský dozor: [REDACTED]

Telefon: [REDACTED]

(dále jen „objednatel“)

2. Zhotovitel:

Dufek Group s.r.o.

Dvořákova 457, 344 01 Domažlice

Zastoupený: Luboš Dufek, jednatel

Telefon a fax: [REDACTED]

Email: [REDACTED]

IČ: 08345384 DIČ: CZ08345384

Bankovní spojení, číslo účtu: 288463716/0300

Společnost zapsaná v OR vedená u Krajského soudu v Plzni spisová značka: C 38075

Osoby zmocněné jednat ve věcech:

- smluvních: Luboš Dufek, jednatel

Mobilní telefon: [REDACTED]

- odborných: Luboš Dufek, jednatel

Mobilní telefon: [REDACTED]

(dále jen „zhotovitel“)

Smlouva je uzavřena na základě rozhodnutí objednatele o výběru nejvhodnější nabídky ve výběrovém řízení, vyhlášeném objednatelem jako zadavatelem veřejné zakázky dne 20.04.2021.

II. Předmět plnění

1.

Zhotovitel se na základě vítězné nabídky ze dne 30.04.2021 zavazuje provést předmět plnění (dále jen „dílo“) v k. ú. Dolní Metelsko v rozsahu dle projektové dokumentace s názvem „**DOLNÍ METELSKO – OPRAVA MVN p.č. 323 KN**“ zpracované [REDACTED] Mepos a dle podrobného soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr (dále jen „výkaz výměr“) ze dne 30.04.2021 zpracovaném zhotovitelem, který je nedílnou součástí této smlouvy o dílo.

Součástí předmětu zakázky je dále:

- a) dokumentace skutečného provedení dle vyhl. 499/2006 Sb. ve smyslu přílohy č. 7 dle vyhlášky 62/2013 Sb. vč. geodetické části v 4 originálních paré a 1x na el. nosiči,
- b) zřízení vodočetné latě,
- c) vypracování havarijního a povodňového plánu výstavby v 4 originálních paré + 1 x na el. nosiči,
- d) zajištění a provedení ověřovacího rozboru sedimentu po vytěžení ve smyslu zákona pro ukládání sedimentu na ZPF,
- e) transfer živočichů a slovení rybí obsádky odborně způsobilou osobou,
- f) aktualizace vyjádření všech správců inženýrských podzemních a nadzemních sítí, vytýčení podzemních sítí na stavbě v případě jejich výskytu a prokazatelné stanovení postupu o jejich ochraně na stavbě s prokazatelnou kontrolou správce sítě,
- g) zajištění a zabezpečení zařízení staveniště, jeho zřízení a likvidace vč. zabezpečení zamezení vstupu do prostoru rybníka neoprávněných osob, včetně přípojek pro potřeby zařízení staveniště, přístupů na staveniště, do rybníka pro odstranění sedimentů,
- h) vytýčení hranic pozemků a stavby v terénu oprávněným geodetem s protokolem o vytýčení stavby v 4 originálních paré + 1x el. podoba,
- i) projednání a zajištění zvláštního užívání komunikací a veřejných ploch v rozsahu nezbytném pro řádné a bezpečné provádění stavby,
- j) inženýrská činnost dodavatele (IČD), kompletační činnost dle vyhlášky 499/06 Sb. ve smyslu 62/2013 Sb. vč. zpracováním dílenské dokumentace,

2.

Dílo bude plněno na základě této smlouvy o dílo, přičemž dílem se rozumí stavební i technologická část stavby provedená dle projektové dokumentace předložené objednatelem. V rámci řádného zhotovení díla bude zhotovitelem provedeno úplné a bezvadné provedení všech stavebních a montážních prací včetně dodávek potřebných materiálů, strojů a zařízení nezbytných pro řádné dokončení díla nezbytné (zařízení staveniště, bezpečnostní opatření, apod.)

3.

Zhotovitel se zavazuje vykonat dílo vlastním jménem a na vlastní odpovědnost.

4.

Zhotovitel je povinen provést dílo s využitím vlastních kapacit a popř. subdodavatelů. Zhotovitel bude veškeré práce subdodavatelů řádně koordinovat. Změnit subdodavatele, pomocí kterého zhotovitel prokazoval ve výběrovém řízení splnění kvalifikace, je možné jen ve výjimečných případech se souhlasem objednatele. Nový subdodavatel musí splňovat kvalifikaci minimálně v rozsahu, v jakém byla prokázána původním subdodavatelem ve výběrovém řízení. Zhotovitel odpovídá v plném rozsahu za veškeré části díla provedené subdodavateli.

5.

Použité materiály jsou stanoveny v projektu stavby. Pokud by se ukázala potřeba užít materiálů jiných, budou podmínky jejich uplatnění projednány samostatně v rámci písemných dodatků zpracovaných k této smlouvě. Bez písemného souhlasu objednatele nesmí být použity jiné materiály, technologie či změny proti schválenému projektu stavby. Všechny materiály a výrobky na stavbě, musí mít vlastnosti dle § 156 zákona č. 183/2006 Sb., stavební zákon, ve znění pozdějších předpisů.

6.

Zhotovitel je povinen zaznamenávat veškeré změny oproti předanému projektu provedení díla/stavby do změnového listu a vypracovat dokumentaci skutečného provedení stavby. Tyto změny je povinen předem oznámit objednateli nejpozději do 2 pracovních dnů od doby, kdy zjistil nutnost provedení těchto změn. Dokumentaci skutečného provedení předá zhotovitel objednateli ve 3 tištěných vyhotoveních a v elektronické podobě na datovém nosiči (CD nebo DVD). Součástí dokumentace skutečného provedení stavby bude také fotodokumentace podstatných stavebních situací a detailů a zakrývaných konstrukcí, uspořádaná na datovém nosiči (CD nebo DVD) vč. odpovídajících popisů.

III. Čas plnění

1.

Termíny plnění předmětu smlouvy podle článku II. jsou následující:

Termín předání a převzetí staveniště:	01.09.2021
Termín zahájení stavebních prací:	01.09.2021
Termín dokončení stavebních prací:	do 30.04.2022
Termín předání a převzetí stavby:	do 14 dnů po dokončení stavebních prací
Počátek běhu záruční lhůty:	den po dni předání a převzetí stavby

2.

Objednatel předá zhotoviteli staveniště prosté práv třetích osob, které by bránily provádění díla v termínu dle čl. III, odstavce 1. Předání staveniště se uskuteční protokolárně za účasti odpovědných zástupců obou smluvních stran. O předání a převzetí staveniště bude sepsán písemný protokol.

3.

Zhotovitel se zavazuje provést stavební práce specifikované článkem II. této smlouvy a předat dílo objednateli v termínu dle čl. III, odstavce 1.

4.

Příslušná projektová dokumentace související s předmětem díla bude předána zhotoviteli při podpisu smlouvy o dílo v 1 tištěném paré. Za správnost a úplnost předané dokumentace odpovídá objednatel.

5.

Zhotovitel, jako odborně způsobilá osoba, je povinen zkontrolovat technickou část předané dokumentace, a to nejpozději před zahájením prací na příslušné části díla a písemně upozornit objednatele na zjištěné zjevné vady a nedostatky, a to bez zbytečného odkladu. Touto kontrolou není dotčena odpovědnost objednatele za správnost předané dokumentace.

6.

Případný soupis zjištěných vad a nedostatků předané dokumentace včetně návrhů a jejich odstranění a dopadem na předmět a cenu díla zhotovitel předá objednateli.

7.

Objednatel je povinen dílo převzít na základě protokolu o předání a převzetí díla a zaplatit za něj cenu dle čl. IV. Za dílo provedené podle této smlouvy, je považováno dílo, které nevykazuje vady a nedodělky. Dřívější předání a převzetí zhotoveného díla není vyloučeno.

8.

Místem plnění je katastrální území Dolní Metelsko.

IV. Cena za dílo a platební podmínky

1.

Cena za provedené dílo byla ujednána s odkazem na položkový rozpočet (oceněný výkaz výměr), který je součástí smlouvy (Příloha č. 2 této smlouvy) dle § 2620 zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku a činí:

Cena v Kč celkem bez DPH:	1 785 634,43
DPH:	374 983,23
Cena v Kč celkem s DPH:	2 160 617,66

Zhotovitel přebírá výslovně odpovědnost za nebezpečí změny okolností, které by jinak mohly být dle § 2620 zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku důvodem pro zvýšení ceny.

2.

Fakturace ceny provedených prací a dodávek bude provedena jednou závěrečnou fakturou včetně doloženého soupisu provedených prací a dodávek (potvrzeným technickým dozorem). Splatnost faktury je 30 dnů ode dne jejího doručení objednateli.

3.

Objednatel neposkytuje zálohy.

4.

Faktura musí obsahovat mimo náležitostí stanovených v této smlouvě také veškeré náležitosti daňového dokladu ve smyslu zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů. V případě, že faktura nebude vystavena oprávněně, bude obsahovat nesprávné údaje nebo nebude obsahovat náležitosti v souladu s touto smlouvou, je objednatel oprávněn vrátit ji zhotoviteli. V takovém případě se přeruší plynutí lhůty splatnosti a nová 30 denní lhůta splatnosti začne plynout vždy až dnem doručení opravené nebo oprávněně vystavené faktury objednateli.

5.

Přílohou této smlouvy je výkaz výměr stavby, jehož jednotkové ceny uvedené ve výkazu výměr jsou ceny neměnné po celou dobu realizace stavby. Zhotovitel se nemůže domáhat práva na zvýšení sjednané ceny díla z důvodu chyb či nedostatků ve výkazu výměr.

6.

Překročení nabídkové ceny je možné pouze písemným dodatkem ke smlouvě o dílo, a to v případě změny zákonné sazby DPH. Jiný důvod překročení nabídkové ceny objednatel nepřipouští v souladu s § 2620 občanského zákoníku.

7.

Změna ceny díla je přípustná v následujících případech:

- a) objednatel požaduje práce, které nejsou v předmětu díla,
- b) objednatel požaduje vypustit některé práce předmětu díla,
- c) při realizaci se zjistí skutečnosti, které nebyly v době podpisu smlouvy známy, a dodavatele je nezavinil ani nemohl předvídat, a mají vliv na cenu díla,
- d) při realizaci se zjistí skutečnosti odlišné od dokumentace předané objednatel (neodpovídající geologické údaje apod.).

Tato změna ceny díla je možná pouze písemným dodatkem ke smlouvě o dílo.

V případě změn u prací, které jsou obsaženy v položkovém rozpočtu, bude změna ceny stanovena na základě jednotkové ceny dané práce v položkovém rozpočtu. V případě změn u prací, které nejsou

v položkovém rozpočtu uvedeny, bude změna ceny stanovena na základě jednotkové ceny v obecně dostupné cenové soustavě.

8.

Sazba daně z přidané hodnoty bude stanovena zhotovitelem objednateli dle sazeb platných v době vystavení daňového dokladu.

9.

Cena díla zahrnuje veškeré materiály a úkony vedoucí k provedení díla v rozsahu dle článku II. této smlouvy.

10.

Ceny uvedené v položkovém rozpočtu (oceněném výkazu výměr), který je součástí této smlouvy (Příloha č. 2 této smlouvy) obsahují všechny náklady související se zhotovením díla, vedlejší náklady související s umístěním stavby, zařízením staveniště a také ostatní náklady související s plněním zadávacích podmínek.

V. Vícepráce a méněpráce a způsob jejich prokazování

1.

Vyskytnou-li se při provádění díla vícepráce nebo méněpráce, je zhotovitel povinen vypracovat změnový list, v němž uvede přesný popis víceprací a méněprací včetně jejich odůvodnění a jejich ocenění. Změnový list poté předloží objednateli k odsouhlasení. Součástí změnového listu musí být i popis příčin, které vyvolaly potřebu víceprací nebo méněprací.

2.

Vícepráce budou oceněny na základě písemného soupisu víceprací, odsouhlaseného objednatelem i zhotovitelem, doplněným zhotovitelem o jednotkové ceny vy výši jednotkových cen podle oceněného výkazu výměr. Pokud v nich práce a dodávky tvořící vícepráce nebudou obsaženy, doplní zhotovitel jednotkové ceny do max. výše dle Sborníků cen stavebních prací vydaných firmou ÚRS, a.s. Praha, definované pro to období, ve kterém byly vícepráce zjištěny.

3.

Vícepráce budou oceněny vynásobením jednotkových cen a množstvím provedených měrných jednotek.

4.

Méněpráce budou oceněny vynásobením jednotkových cen a množstvím neprovedených měrných jednotek.

5.

Po splnění všech smluvených podmínek pro změnu sjednané ceny dohodnou obě strany změnu sjednané ceny písemně formou dodatku k této smlouvě.

VI. Způsob a podmínky provedení díla

1.

Dílo bude provedeno v souladu s projektovou dokumentací, v souladu s oceněným položkovým rozpočtem, v souladu se zadávacími podmínkami a v souladu s příslušnými normami ČSN.

2.

Objednatel prohlašuje, že má zajištěno financování díla a zavazuje se, že dílo provedené dle projektové dokumentace v rozsahu smlouvy o dílo převezme a zaplatí dle podmínek této smlouvy.

3.

Zhotovitel provede dílo na své náklady a na vlastní nebezpečí.

4.

Zhotovitel je povinen nepřekračovat povolené hranice hluku o sobotách, nedělích, svátcích po celý den, ve všední den od 19:00 hodin do 7:00 hodin.

5.

Zhotovitel je povinen při realizaci díla používat pouze bezvadný materiál v první jakostní třídě a odpovídající všem normám, obecně závazným předpisům, technologickým a montážním předpisům výrobců uvedených v katalogových listech a které jsou v souladu s projektovou dokumentací.

6.

Zhotovitel je povinen při realizaci díla veškerý materiál a technologická zařízení používat a zabudovávat pouze podle technologických předpisů stanovených výrobcem a podle katalogových listů. Zhotovitel se zavazuje provést dílo v souladu s českými technickými normami, a to i tehdy pokud mají jen doporučující charakter a v souladu s obecně závaznými předpisy platnými v ČR v době provedení díla.

7.

Zhotovitel je povinen při realizaci předmětu této smlouvy dodržovat veškeré platné právní předpisy, veškeré zákony a jejich prováděcí vyhlášky, které se týkají jeho činnosti. Zhotovitel je povinen zajistit předmět smlouvy v souladu s podmínkami této smlouvy. Pokud porušením těchto předpisů vznikne jakákoliv škoda, nese veškeré vzniklé náklady zhotovitel a je povinen je objednateli nahradit.

8.

Objednatel umožní zhotoviteli napojení na zdroje el. energie, vody.

9.

Objednatel je odpovědný za to, že řádný průběh prací zhotovitele nebude rušen zásahy třetích osob.

10.

Objednatel nebo jím pověřená osoba se zavazuje vykonávat technický dozor. Technický dozor nesmí provádět dodavatel ani osoba s ním propojená.

11.

Technický dozor nebo objednatel jsou oprávněni písemně nebo záznamem do stavebního deníku uvést informaci o tom, kdy (v jaké fázi díla) je zhotovitel objednatele povinen vyzvat ke kontrole díla dle § 2626 zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku.

12.

Objednatel prohlašuje, že byl proveden řádný průzkum, a podle něj se v místě staveniště nenachází žádná jiná vedení, než jsou v projektu a situačním plánu, předaném při předání a převzetí staveniště. Objednatel odpovídá za škody a nese odpovědnost v případě narušení inženýrských sítí a podzemních vedení nezakreslených v situaci a neznámých zhotoviteli. Objednatel i zhotovitel je povinen dbát na dodržování pravidel BOZP a PO v místě a okolí staveniště.

13.

Zhotovitel odpovídá za dodržování pravidel BOZP, PO, apod. svými zaměstnanci a zaměstnanci svých subdodavatelů v místě staveniště. Zhotovitel odpovídá za škody, které porušením těchto povinností z viny výše uvedených pracovníků vzniknou. Objednatel i zhotovitel jsou povinni koordinovat postupy prací především s ohledem na oblasti ochrany BOZP a PO.

14.

Místo k zázemí pracovníků zhotovitele včetně sociálního zázemí zajistí zhotovitel na své náklady.

15.

Zhotovitel se zavazuje jednou za 14 dní zajistit tzv. kontrolní den, na který pozve zástupce objednatele a kterého se zúčastní i jeho odpovědný zástupce. O kontrolním dnu bude proveden zvláštní zápis, případně zápis ve stavebním deníku.

16.

Technický dozor objednatele, autorský dozor projektanta a koordinátor bezpečnosti a ochrany zdraví při práci bude mít v kteroukoliv potřebnou dobu plný přístup do všech částí staveniště a budou oprávněni prověřovat, kontrolovat, měřit a zkoušet materiály a práci a kontrolovat postupy práce.

17.

Zhotovitel se zavazuje zavázat své subdodavatele k dodržování všech povinností vyplývajících pro zhotovitele z této smlouvy.

18.

Objednatel může kdykoliv požádat zhotovitele, aby bezodkladně odvolal subdodavatele, který není způsobilý nebo je nedbalý v řádném plnění svých povinností. Zhotovitel se zavazuje bezodkladně zajistit nápravu. Odvoláním subdodavatele nebudou změněny lhůty realizace díla ani cena díla.

VII. Odpovědnost zhotovitele za škodu

1.

Pokud činností zhotovitele dojde ke způsobení škody objednateli nebo třetím osobám opomenutím, nedbalostí nebo neplněním podmínek vyplývajících ze zákona, technických nebo jiných norem nebo vyplývajících z této smlouvy, je zhotovitel povinen bez zbytečného odkladu tuto škodu odstranit a není-li to možné, tak finančně uhradit. Veškeré náklady s tím spojené nese zhotovitel.

2.

Zhotovitel odpovídá i za škodu způsobenou činností těch, kteří pro něj dílo provádějí.

3.

Zhotovitel odpovídá i za škodu způsobenou okolnostmi, které mají původ v povaze strojů, přístrojů nebo jiných věcí, které zhotovitel použil nebo hodlal použít při provádění díla.

VIII. Staveniště

1.

Staveništěm se rozumí prostor určený projektovou dokumentací nebo jiným dokumentem, např. zápisem o předání staveniště, kde budou určeny i plochy pro zařízení staveniště.

2.

Zhotovitel přebírá v plném rozsahu odpovědnost za předané staveniště a je povinen zajistit stavbu tak, aby nedošlo k ohrožování a nadměrnému či zbytečnému obtěžování okolí stavby, a to při plném respektování ochrany životního prostředí a majetku třetích osob v zájmovém okolí.

3.

Zařízení staveniště je povinen zabezpečit zhotovitel a to v souladu s jeho potřebami a v souladu s dokumentací předanou objednatelem a požadavky objednatele.

4.

Zhotovitel je povinen seznámit se po převzetí staveniště s rozmístěním a trasou případných podzemních vedení na staveništi, a tyto buď vhodným způsobem přeložit, nebo chránit, aby v průběhu provádění díla nedošlo k jejich poškození.

5.

Zhotovitel je povinen zajistit v rámci zařízení staveniště podmínky pro výkon funkce autorského dozoru projektanta a technického dozoru stavebníka, případně činnost koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi, a to v přiměřeném rozsahu.

6.

Práce, které budou dalším pracovním postupem zakryty nebo se stanou nepřístupnými, je objednatel oprávněn prověřit a dát písemný souhlas s jejich zakrytím ve stavebním deníku. Toto prověření provede do 5 pracovních dnů od obdržení písemné výzvy zhotovitele učiněné zápisem ve stavebním deníku.

Pokud se zástupce objednatele ke kontrole přes včasné vyzvání nedostaví, je zhotovitel oprávněn předmětné práce zakrýt. Bude-li objednatel požadovat dodatečně jejich odkrytí, je zhotovitel povinen

toto odhalení provést na náklady objednatel. Pokud se při kontrole zjistí, že práce nebyly řádně provedeny, nese veškeré náklady spojené s jejich odhalením, opravou a zakrytím zhotovitel.

7.

Veškerá potřebná povolení k užívání všech veřejných ploch, případně rozkopávkám nebo překopům veřejných komunikací, zajišťuje zhotovitel a nese veškeré případné poplatky.

8.

Jestliže v souvislosti se zahájením prací na staveništi bude třeba umístit nebo přemístit dopravní značky podle předpisu o pozemních komunikacích, obstará tyto práce zhotovitel. Zhotovitel dále zodpovídá i za umístění, přemísťování a udržování dopravních značek v souvislosti s průběhem provádění prací.

9.

Zhotovitel je povinen udržovat na převzatém staveništi pořádek a je povinen průběžně odstraňovat každodenní odpady a nečistoty vzniklé jeho pracemi v souladu se zákonem č. 541/2020 Sb., o odpadech, ve znění pozdějších předpisů.

10.

Zhotovitel je povinen do 7 dnů od řádného předání a převzetí díla staveniště vyklidit a odstranit zařízení staveniště.

IX. Stavební deník

1.

Zhotovitel je povinen vést ode dne převzetí staveniště o pracích, které provádí, stavební deník v souladu s § 157 zák. č. 183/2006 Sb. – SZ a prováděcí vyhláškou č. 499/2006 Sb., do kterého je povinen zapisovat všechny skutečnosti rozhodné pro plnění smlouvy. Zejména je povinen zapisovat údaje o časovém postupu prací, zdůvodnění odchylek prováděných prací od projektové dokumentace atp. Povinnost vést stavební deník končí předáním a převzetím díla.

2.

Ve stavebním deníku musí být uvedeno mimo jiné:

- název, sídlo, IČ objednatel,
- název, sídlo IČ a DIČ zástupce objednatel ve věcech technických,
- název, sídlo IČ a DIČ zhotovitel,
- název, sídlo IČ a DIČ zpracovatel PD,
- přehled všech provedených zaměření, vytýčení sítí, provedení zkoušek jakosti atp.,
- seznam dokumentace stavby včetně veškerých změn a doplňků,
- seznam dokladů a úředních opatření týkajících se stavby.

3.

Veškeré listy stavebního deníku musí být očíslovány.

4.

Zápisy do stavebního deníku čitelně zapisuje a podepisuje zhotovitel nebo ve stavebním deníku určený pracovník zhotovitel vždy ten den, kdy byly práce provedeny nebo kdy nastaly okolnosti, které jsou předmětem zájmu. Mimo zástupců zhotovitel (viz. čl. I. této smlouvy) může do stavebního deníku provádět potřebné záznamy pouze objednatel, případně jím pověřený zástupce ve věcech technických, zpracovatel projektové dokumentace nebo příslušné orgány státní správy.

5.

Nesouhlasí-li zhotovitel se zápisem, který učinil objednatel nebo případně zpracovatel projektové dokumentace, do stavebního deníku, musí k tomuto zápisu připojit svoje stanovisko nejpozději do 5 pracovních dnů, jinak se má za to, že s uvedeným zápisem souhlasí.

6.

Objednatel je povinen vyjádřit se k zápisům ve stavebním deníku minimálně 1x v týdnu a připojit své stanovisko formou písemného zápisu. Pokud tak neučiní, má se za to, že s uvedeným zápisem zhotovitel souhlasí.

7.

Zápisy ve stavebním deníku se nepovažují za změnu smlouvy, ale slouží jako podklad pro vypracování doplňků a změn smlouvy.

8.

Zhotovitel je povinen za stejných podmínek, jaké jsou uvedeny pro vedení stavebního deníku vést deník víceprací a změn díla (dále jen „deník víceprací“).

9.

Do deníku víceprací zapisuje zhotovitel zejména všechny změny nebo úpravy díla, které se odchyľují od projektové dokumentace a veškeré vícepráce nebo méněpráce, které v průběhu realizaci díla vzniknou.

10.

Zhotovitel je povinen vypracovat a do deníku víceprací uvést stručný, ale přesný technický popis víceprací nebo změn díla a jejich podrobný a přesný položkový rozpočet a návrh na zvýšení či snížení ceny. Objednatel se k těmto zápisům vyjadřuje na vyzvání zhotovitele, nejpozději však do 5 pracovních dnů od vyzvání zhotovitelem. Zápis zhotovitele musí obsahovat i odkaz na zápis v řádném stavebním deníku a přesné určení kde a kdy vícepráce vznikly a z jakého důvodu.

11.

Po dobu realizace odbahnění musí být veden stavební deník, který bude obsahovat podrobné údaje nejméně o použité mechanizaci (počet a druh těžebních a dopravních prostředků, jejich RZ, počet jízd, apod.). Tento stavební deník bude přílohou Závěrečného vyhodnocení akce.

X. Předání a převzetí díla

1.

Zhotovitel splní svou povinnost provést dílo okamžikem provedení díla bez vad a nedodělků a jeho předáním v místě plnění objednateli na základě zápisu o převzetí díla.

2.

Zápis o převzetí díla bude obsahovat zhodnocení jakosti díla. Bude-li dílo provedeno bez vad, zápis bude obsahovat prohlášení objednatele, že předávané dílo přijímá. Bude-li dílo provedeno s vadami, bude zápis o převzetí díla obsahovat soupis zjištěných vad a nedodělků, dohodu o opatřeních a lhůtách k jejich odstranění, popřípadě o slevě z úplaty ceny díla nebo o jiných právech z odpovědnosti za vady a nedošlo-li k dohodě, stanovisko zhotovitele a objednatele. Budou-li při předávání díla na díle zjištěny takové vady, které by bránily řádnému užívání předmětu díla k účelu, ke kterému obvykle slouží, není objednatel povinen dílo převzít do doby odstranění těchto vad.

3.

K převzetí díla vyzve písemně objednatel zhotovitele min. 14 dnů před dokončením díla a současně s výzvou je povinen předat zhotoviteli návrh protokolu o předání a převzetí díla včetně jeho příloh.

4.

Pokud objednatel dílo ve lhůtě navržené zhotovitelem nepřevzme, je objednatel povinen neprodleně písemně sdělit důvody nepřevzetí, resp. specifikuje vady, které převzetí díla bránily. Odstranění takto specifikovaných vad zhotovitelem pominou důvody nepřevzetí díla a dílo se považuje za převzaté. V případě dalších vad se jedná o vady díla v záruční době.

5.

Místem předání díla je místo, kde je stavba prováděna. Při předání a převzetí díla bude účasten zástupce objednatele, zástupce zhotovitele, technický dozor stavebníka a autorského dozoru projektanta, případně další osoby, o kterých tak stanoví objednatel.

6.

Zhotovitel je povinen při předání stavby předložit veškeré požadované doklady ke kolaudačnímu souhlasu stavby

7.

Objednatel je povinen předmět díla řádně prohlédnout při předání a převzetí díla.

XI. Záruční lhůta – Odpovědnost za vady díla

1.

Zhotovitel je odpovědný za to, že předmět této smlouvy bude zhotovený dle uzavřené smlouvy a jejích příloh, zejména projektovou dokumentací, a všemi technickými normami, které se vztahují k materiálům a pracím prováděným na základě této smlouvy, a že po dobu záruky bude mít vlastnosti sjednané v této smlouvě, a že bude v souladu s platnými technickými normami a právními předpisy.

2.

Délka záruční doby je 60 měsíců. Tato lhůta začíná běžet od řádného předání a převzetí díla bez vad a nedodělků.

3.

Objednatel je povinen zjištěné vady písemně reklamovat u zhotovitele bez zbytečného odkladu po jejich zjištění. Zhotovitel je povinen vady neprodleně odstranit v co nejkratší době ode dne doručení reklamace objednatele.

4.

Zhotovitel neodpovídá za vady díla, které vznikly použitím chybných podkladů a věcí poskytnutých objednatelem a zhotovitel nemohl ani při vynaložení veškeré péče zjistit jejich nevhodnost, nebo na ně upozornit objednatele, ale ten na jejich použití trval.

5.

Zhotovitel po dobu trvání záruky je povinen zahájit odstraňování vady do 14 dnů ode dne, kdy mu byla doručena písemná reklamace od objednatele, pokud nedojde k dohodě o jiné lhůtě nebo pokud tomu nebudou bránit technologicky nevhodné podmínky. U vad, které by bránily provozu zařízení, objednatel požaduje nástup k jejich odstranění do 48 hodin od uplatnění reklamace.

XII. Smluvní pokuty

1.

Pokud bude zhotovitel v prodlení se splněním termínu dokončení díla nebo termínu předání díla dle čl. III. 1 této smlouvy, je povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 0,2 % ze sjednané ceny, a to za každý i započatý den prodlení.

2.

Pokud zhotovitel nenastoupí ve sjednaném termínu, nejpozději však ve lhůtě do 48 hodin od hodiny obdržení reklamace objednatele k odstraňování reklamované vady (případně vad), která může mít za následek škody velkého rozsahu (havárie), je povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu 10 000 Kč za každou reklamovanou vadu, u níž je zhotovitel v prodlení a za každý den prodlení.

3.

Pokud zhotovitel nevyklidí staveniště v termínu sjednaném v čl. VIII., je povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu 0,05 % ze sjednané ceny díla za každý i započatý den prodlení zhotovitele, nejvýše však 50 000 Kč za den.

4.

V případě prodlení objednatele s úhradou úplné faktury zhotoviteli, zaplatí objednatel zhotoviteli úrok z prodlení ve výši 0,015 % z dlužné částky za každý den prodlení.

XIII. Pojištění

1.

Zhotovitel je povinen před podpisem smlouvy o dílo předložit objednateli pojistnou smlouvu, ve které bude prokazatelně sjednáno pojištění zhotovitele proti škodám způsobeným třetím osobám jeho činností, včetně možných škod způsobených jeho pracovníky, a to ve výši odpovídající možným rizikům

ve vztahu k charakteru stavby a jejímu okolí, a to po celou dobu plnění díla. Zhotovitel musí mít pojištění platné po celou dobu realizace díla až do jeho předání objednateli bez vad a nedodělků.

2.

Zhotovitel je povinen před podpisem smlouvy o dílo předložit objednateli pojistnou smlouvu, ve které bude prokazatelně sjednáno pojištění pro případ stavebních a montážních rizik, která mohou vzniknout v průběhu provádění stavebních nebo montážních prací. Pojištění musí být platné po celou dobu realizace díla až do předání díla objednateli bez vad a nedodělků.

3.

Dokladem o pojištění je platná a účinná pojistná smlouva, u které zhotovitel řádně a včas uhradil pojistné. Nepředložení pojistné smlouvy dle čl. XIII. 1. a nepředložení pojistné smlouvy dle čl. XIII. odst. 2 je důvodem k odstoupení od smlouvy.

4.

Doklad o pojištění je zhotovitel povinen na požádání předložit objednateli či technickému dozoru kdykoli během celé doby realizace díla. Nepředložení kteréhokoliv dokladu o pojištění nejpozději do 10 kalendářních dnů ode dne výzvy objednatele či technického dozoru, opravňuje objednatele k odstoupení smlouvy.

XIV. Ostatní ustanovení

1.

Zhotovitel bude při plnění předmětu této smlouvy postupovat s odbornou péčí. Zavazuje se dodržovat obecně závazné předpisy, technické normy a podmínky této smlouvy. Zhotovitel se bude řídit výchozími podklady objednatele, pokyny objednatele, resp. jeho zástupci pro věci technické, zápisy a dohodami oprávněných pracovníků smluvních stran a rozhodnutími a vyjádřeními kompetentních orgánů státní správy.

2.

Objednatel se zavazuje poskytnout v souvislosti s prováděním díla zhotoviteli veškerou nezbytnou součinnost, kterou po něm lze spravedlivě požadovat.

3.

Žádná ze smluvních stran není oprávněna postoupit práva, povinnosti a závazky ze smlouvy na třetí osobu bez předchozího písemného souhlasu druhé smluvní strany.

XV. Vyšší moc

1.

Pro účely této smlouvy se za vyšší moc považují skutečnosti, které nejsou závislé na vůli smluvních stran a ani nemohou být ovlivněny smluvními stranami – např. živelné pohromy, požáry, záplavy, stávky, které by podstatně zasáhly do předmětu plnění atd.

2.

Pokud se splnění této smlouvy stane nemožným do měsíce od zásahu vyšší moci, strana, která se bude odvolávat na vyšší moc, požádá druhou stranu o úpravy u smlouvy ve vztahu k předmětu, ceně a době plnění. Pokud nedojde k dohodě, má strana, která se odvolala na vyšší moc právo odstoupit od smlouvy. Účinky odstoupení nastanou dnem doručení oznámení.

XVI. Odstoupení od smlouvy

1.

Nastanou-li u některé ze stran skutečnosti bránící řádnému plnění této smlouvy, je povinna to ihned bez zbytečného odkladu oznámit druhé straně a vyvolat jednání zástupců smluvních stran.

2.

Každá smluvní strana této smlouvy je oprávněna od smlouvy odstoupit při jejím podstatném porušení druhou smluvní stranou.

3.

Za podstatné porušení smlouvy zhotovitelem se kromě případů uvedených v ostatních částech smlouvy považuje taková skutečnost, kdy:

- a) zhotovitel dílo neprovádí standardním způsobem, přičemž postup nebo dosavadní výsledek provádění díla vede nepochybně k vadnému dílu,
- b) zhotovitel bez vážného důvodu přerušil zhotovování nebo zastavil provádění díla na dobu delší než 5 pracovních dnů,
- c) zhotovitel při provádění díla použil výrobky a materiály, které nesplňují požadavky vyhlášky č. 268/2009 o technických požadavcích na stavby ve znění pozdějších vyhlášek a dále § 156 zákona č. 183/2006 Sb. (stavební zákon),
- d) zhotovitel nedodrží veškeré stanovené termíny dle této smlouvy.

4.

Každá ze smluvních stran je oprávněna písemně odstoupit od smlouvy v případě, že druhá smluvní strana vstoupí do likvidace nebo na majetek druhé smluvní strany byl prohlášen (popřípadě probíhá) jiné insolvenční řízení, kterým je řešen úpadek této smluvní strany.

5.

Chce-li některá ze stran od smlouvy odstoupit na základě ujednání ze smlouvy vyplývajících, je povinna svoje odstoupení písemně oznámit druhé straně s uvedením termínu, ke kterému od smlouvy odstupuje. V odstoupení musí být dále uveden důvod, pro který strana od smlouvy odstupuje, a přesná citace toho bodu smlouvy, který ji k takovému kroku opravňuje. Bez těchto náležitostí je odstoupení neplatné.

XVII. Závěrečná ustanovení

1.

Obě smluvní strany prohlašují, že tato smlouva odpovídá jejich pravé vůli a že souhlasí s celým jejím zněním a na důkaz tohoto tuto smlouvu vlastnoručně podepisují.

2.

Měnit nebo doplňovat text této smlouvy lze jen formou písemných dodatků, které budou číslovány, a budou platné jen, budou-li řádně podepsané oběma smluvními stranami.

3.

Nastanou-li u některé ze stran skutečnosti bránící řádnému plnění této smlouvy, je povinna to ihned bez zbytečného odkladu oznámit druhé straně a vyvolat jednání zástupců oprávněných k podpisu smlouvy.

4.

Zhotovitel je povinen spolupůsobit při výkonu finanční kontroly. Zhotovitel se ve spolupráci s objednatelem zavazuje poskytnout kontrolním orgánům jakékoliv dokumenty vztahující se k realizaci projektu, podat informace a umožnit vstup do svého sídla a jakýchkoliv dalších prostor a na pozemky související s projektem nebo jeho realizací. Zhotovitel se zavazuje poskytnout na výzvu své účetnictví nebo daňovou evidenci k nahlédnutí v rozsahu, který souvisí s projektem. Zhotovitel se dále zavazuje provést v požadovaném termínu, rozsahu a kvalitě opatření k odstranění kontrolních zjištění a informovat o nich příslušný kontrolní orgán a objednatel. Zhotovitel se zavazuje archivovat dokumenty související s dílem po dobu 10 let od vydání pravomocného kolaudačního souhlasu. Zhotovitel se zavazuje písemně poskytnout na žádost objednatele jakékoliv doplňující informace související s realizací projektu a to ve lhůtě stanovené objednatelem.

5.

Plnění této smlouvy bude požadováno v návaznosti na vydání Rozhodnutí o poskytnutí dotace (tj. přiznání dotace), včetně položkového rozpočtu stavebních nákladů.

6.

Veškeré případné spory vzniklé na základě této smlouvy budou řešeny primárně jednáním objednatele a zhotovitele, v případě přetrvávající neshody pak před soudy České republiky.

7.

Tato smlouva je vypracována ve dvou vyhotoveních, z nichž jedno si ponechá objednatel a jedno vyhotovení zhotovitel.

8.

Zhotovitel není oprávněn postupovat pohledávky vůči objednateli třetím osobám.

9.

Obě strany prohlašují, že došlo k dohodě o celém rozsahu této smlouvy.

10.

Zhotovitel souhlasí s uveřejněním této smlouvy v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů, pokud se tato smlouva v registru smluv uveřejňuje; a výslovně souhlasí s uveřejněním celého textu této smlouvy v informačním systému veřejné správy – registru smluv. Zhotovitel bere dále na vědomí, že město Horšovský Týn je povinno na dotaz třetí osoby poskytovat informace podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, a souhlasí s tím, aby veškeré informace obsažené v této smlouvě byly na vyžádání sděleny třetím osobám.

11.

Pokud se smlouva v registru smluv uveřejňuje, město Horšovský Týn je povinno tuto smlouvu bez zbytečného odkladu, nejpozději však do 30 dnů od uzavření smlouvy odeslat k uveřejnění v registru smluv.

12.

Smluvní strany shodně prohlašují, že žádné ustanovení v této smlouvě nemá charakter obchodního tajemství, jež by požívalo zvláštní ochrany.

13.

Tato smlouva nabývá platnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem podpisu, nebo dnem jejího uveřejnění v registru smluv, pokud se v registru smluv uveřejňuje.

14.

Tato smlouva byla projednána na schůzi Rady města Horšovský Týn konané dne 14.04.2021 a schválena usnesením přijatým pod bodem č. 62/3.


XVIII. Přílohy k této smlouvě

1.

Příloha č. 1 – Projektová dokumentace k provedení díla (bude doplněno objednatelem před uzavřením smlouvy)


Příloha č. 2 – Oceněný výkaz výměr

V HORŠ. TÝNĚ dne 23.6.2021



Ing. Josef Holeček, starosta
Město Horšovský Týn
objednatel

V DOHAZELICÍCH dne 22.6.2021



Luboš Dufek, jednatel
Dufek Group s.r.o.
zhotovitel

REKAPITULACE STAVBY

Kód: 20_12

Stavba: Dolní Metelsko - oprava MVN, p.č. 323 KN

KSO:
Místo: Dolní Metelsko

CG-CZ:
Datum: 30.4.2021

Zadavatel:
Město Horšovský Týn

IČ: 00253383
DIČ:

Uchazeč:
Dufekgroup s.r.o.

IČ: 08345384
DIČ: CZ08345384

Projektant:
MEPOS

IČ: 48252706
DIČ:

Zpracovatel:

IČ:
DIČ:

Poznámka:

Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy ÚRS. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová soustava' označeny popisem 'CS ÚRS' a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymezující popis a podmínky použití těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dále k dispozici na www.cs-urs.cz, sekce Cenové a technické podmínky.

Cena bez DPH

1 785 634,43


	Sazba daně	Základ daně	Výše daně
DPH základní	21,00%	1 785 634,43	374 983,23
snižená	15,00%	0,00	0,00

Cena s DPH

v

CZK

2 160 617,66



REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód:

_20_12

Stavba:

Dolní Metelsko - oprava MVN, p.č. 323 KN

Místo:

Dolní Metelsko

Datum:

30.04.2021

Zadavatel:

Město Horšovský Týn

Projektant:

Uchazeč:

Dufekgroup s.r.o.

Zpracovatel:

MEPOS

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]	Typ
Náklady stavby celkem		1 785 634,43	2 160 617,66	
SO 01	Oprava MVN			
SO 02	Odstranění sedimentu			
VRN	Vedlejší rozpočtové náklady			



KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Dolní Metelsko - oprava MVN, p.č. 323 KN

Objekt:

SO 01 - Oprava MVN

KSO:

Místo: **Dolní Metelsko**

CC-CZ:

Datum: **30.04.2021**

Zadavatel:

Město Horšovský Týn

IČ:

00253383

DIČ:

Uchazeč:

Dufekgroup s.r.o.

IČ:

08345384

DIČ:

CZ08345384

Projektant:

MEPOS

IČ:

48252706

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

DPH základní
snižená

Základ daně

Sazba daně

Výše daně

21,00%

15,00%

Cena s DPH

v CZK

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Dolní Metelsko - oprava MVN, p.č. 323 KN
Objekt: SO 01 - Oprava MVN

Místo: Dolní Metelsko
Zadavatel: Město Horšovský Týn
Uchazeč: Dufekgroup s.r.o.


Datum: 30.04.2021
Projektant: [redacted]
Zpracovatel: MEPOS

Kód dílu - Popis	Cena celkem [CZK]
------------------	-------------------

Náklady stavby celkem

HSV - Práce a dodávky HSV

- 1 - Zemní práce
- 2 - Zakládání
- 3 - Svislé a kompletní konstrukce
- 4 - Vodorovné konstrukce
- 5 - Komunikace
- 8 - Trubní vedení
- 9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání
- 997 - Přesun sutě
- 998 - Přesun hmot



SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Dolní Metelsko - oprava MVN, p.č. 323 KN

Objekt:

SO 01 - Oprava MVN

Místo:

Dolní Metelsko

Datum:

30.04.2021

Zadavatel:

Město Horšovský Týn

Projektant:

MEPOS

Uchazeč:

Dufekgroup s.r.o.

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

D HSV

Práce a dodávky HSV

D 1

Zemní práce

1	K	113107313	Odstranění podkladů nebo krytů strojné plochy jednotlivě do 50 m2 s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek z kameniva těžného, o tl. vrstvy přes 200 do 300 mm	m2	43,600			CS ÚRS 2020 01
---	---	-----------	--	----	--------	--	--	----------------

Poznámka k souboru cen: „x000D_“

1. Pro volbu cen z hlediska množství se uvažuje každé souvislé odstraňovaná plocha krytu nebo podkladu stejného druhu samostatně. Odstraňuje-li se několik vrstev vozovky najednou, jednotlivé vrstvy se oceňují každá samostatně „x000D_“

2. Ceny „x000D_“

a) -7111 až -7113, -7151 až -7153, -7211 až -7213 a -7311 až -7313 lze použít i pro odstranění podkladů nebo krytů ze štrkopiesku, škváry, sračky nebo z mechanicky zpevněných zemí „x000D_“

b) -7121 až -7125, -7161 až -7165, -7221 až -7225 a -7321 až -7325 lze použít i pro odstranění podkladů nebo krytů ze zemí stabilizovaných vápnem „x000D_“

c) -7130 až -7134, -7170 až -7174, -7230 až -7234 a -7330 až -7334

lze použít i pro odstranění dlažeb uložených do betonového lože a dlažeb z mozaiky uložených do cementové malty nebo podkladu ze zemí stabilizovaných cementem „x000D_“

3. Ceny lze použít i pro odstranění podkladů nebo krytů opatřených živичnými postřiky nebo nátěry „x000D_“

4. Ceny odlišené podle tloušťky (např. do 100 mm, do 200 mm) jsou určeny vždy pro celou tloušťku jednotlivých konstrukcí „x000D_“

5. V cenách nejsou započteny náklady na zarovnání styčných ploch betonových nebo živичných podkladů nebo krytů, které se oceňuje cenami souboru cen 919 73- Zarovnání styčné plochy části C 01 tohoto ceníku. Množství suti získané ze zarovnání styčných ploch podkladů nebo krytů se zvlášť nevykazuje „x000D_“

6. Přemístění vybouraného materiálu větší vzdáleností, než je uvedeno, se oceňuje cenami souboru cen 997 22-1 Vodorovná doprava suti „x000D_“

7. Ceny -714 , -718 , -724 , a -734 , nelze použít pro odstranění podkladů nebo krytů frézováním „x000D_“

PSC

VV

"Překop komunikace pro výpustné potrubí" 8,8*3

26,400

VV

"Oprava propadlé komunikace" 4,3*4

17,200

VV

Součet

43,600

2	K	113107342	Odstranění podkladů nebo krytů strojné plochy jednotlivě do 50 m2 s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek živичných, o tl. vrstvy přes 50 do 100 mm	m2	43,600			CS ÚRS 2020 01
---	---	-----------	--	----	--------	--	--	----------------

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Poznámka k souboru cen: _x000D_

1. Pro volbu cen z hlediska množství se uvažuje každá souvisle odsíraněvaná plocha krytu nebo podkladu stejného druhu samostatně. Odsíranějí-li se několik vrstev vozovky najednou, jednotlivé vrstvy se oceňují každá samostatně _x000D_

2. Ceny _x000D_

a) -7111 až -7113, -7151 až -7153, -7211 až -7213 a -7311 až -7313 lze použít i pro odsíranění podkladů nebo krytů ze štiřkopisků, škvárů, strusky nebo z mechanicky zpevněných zemí _x000D_

b) -7121 až -7125, -7161 až -7165, -7221 až -7225 a -7321 až -7325 lze použít i pro odstranění podkladů nebo krytů ze zemín stabilizovaných vápny _x000D_

c) -7130 až -7134, -7170 až -7174, -7230 až -7234 a -7330 až -7334 lze použít i pro odsíranění dlažeb uložených do betonového lože a dlažeb z mozaiky uložených do cementové malty nebo podkladu ze zemín stabilizovaných cementem _x000D_

3. Ceny lze použít i pro odstranění podkladů nebo krytů opatřených živými postřiky nebo nálety _x000D_

4. Ceny odlišené podle tloušťky (např. do 100 mm, do 200 mm) jsou určeny vždy pro celou tloušťku jednotlivých konstrukcí _x000D_

5. V cenách nejsou započteny náklady na zarovnaní styčných ploch betonových nebo živých podkladů nebo krytů, které se oceňuje cenami souboru cen 919 73. Zarovnaní styčné plochy částí C.01 tohoto ceníku. Množství suti získané ze zarovnaní styčných ploch podkladů nebo krytů se zvlášť nevykazuje _x000D_

6. Přemístění vybouraného materiálu větší vzdáleností, než je uvedeno, se oceňuje cenami souborů cen 997 22-1 Vodorovná doprava suti _x000D_

7. Ceny -714, -718, -724 a -734 nelze použít pro odsíranění podkladu nebo krytu frézováním _x000D_

PSC

VV

"Překop komunikace pro výpustné potrubí" 8,8*3

26,400

VV

"Oprava propadlé komunikace" 4,3*4

17,200

VV

Součet

43,600

3	K	121151103	Sejmutí ornice strojně při souvislé ploše do 100 m2, tl. vrstvy do 200 mm	m2	95,000			CS ÚRS 2020 01
---	---	-----------	---	----	--------	--	--	----------------

Poznámka k souboru cen: _x000D_

1. V cenách jsou započteny i náklady na _x000D_

a) naložení sejmuté ornice na dopravní prostředek _x000D_

b) vodorovné přemístění na hromady v místě upotřebení nebo na dočasně či trvale skládky na vzdálenost do 50 m a se složením _x000D_

2. Ceny lze použít i pro sejmutí podzemních _x000D_

3. V cenách nejsou započteny náklady na odstranění nevzhledných přímísenin (kamenů, kořenů apod.), tyto práce se oceňují individuálně _x000D_

PSC

VV

"Sejmutí zůr. zeminy u čelní výusti, uložení na hromadu vedle čelní výusti" 95

95,000

4	K	122251105	Odkopávky a prokopávky nezapažené strojně v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 přes 500 do 1 000 m3	m3	585,380			CS ÚRS 2020 01
---	---	-----------	---	----	---------	--	--	----------------

Poznámka k souboru cen: _x000D_

1. V cenách jsou započteny i náklady na přehození výkopu na vzdálenost do 3 m nebo naložení na dopravní prostředek _x000D_

PSC

VV

"Očištění návodního lince" 566

566,000

VV

"Opevnění koryta za čelní výusti" 3,76

3,760

VV

"Stabilizační kamenný pas za čelní výusti" 4,0

4,000

VV

"Čelní výust" 6,66

6,660

VV

"Požerák" 4,96

4,960

VV

Součet

585,380

5	K	131251104	Hloubení nezapažených jam a zářezů strojně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 přes 100 do 500 m3	m3	153,690			CS ÚRS 2020 01
---	---	-----------	--	----	---------	--	--	----------------

Poznámka k souboru cen: _x000D_

1. Hloubení nezapažených jam hloubky přes 16 m se oceňuje individuálně _x000D_

2. V cenách jsou započteny i náklady na případné nutné přemístění výkopu ve výkopu a na přehození výkopu na přilehlém terénu na vzdálenost do 3 m od okraje jámy nebo naložení na dopravní prostředek _x000D_

PSC

VV

"Výkop pro výpustné potrubí" 164,25

164,250

VV

"Odečet podloží komunikace" -8,8*3*0,4

-10,560

VV

Součet

153,690

6	K	171103201	Uložení netříděných sypanin do zemních hrází z hornin třídy těžitelnosti I a II, skupiny 1 až 4 pro jakoukoliv šířku koruny přehradních a jiných vodních nádrží se ztuhnutím do 100 % PS - koef. C s příměsí jílové hlíny do 20 % objemu	m3	1 230,100			CS ÚRS 2020 01
---	---	-----------	--	----	-----------	--	--	----------------

Poznámka k souboru cen: _x000D_

1. Ceny nelze použít pro rozšíření návodního nebo vzdušného lince zemních hrází, jehož šířka je menší než 3 m; toto rozšíření se oceňuje cenou 172 15-310? Zřízení těsnicího jádra nebo šířky těsnicí vrstvy přes 1 do 3 m _x000D_

PSC

VV

"Hutněný násyp hráze" 1145,6

1 145,600

VV

"Hutněný násyp - dosypání vzdušného svahu" 84,5

84,500

VV

Součet

1 230,100

7	K	R00001	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny hor. tř.1 - 4 včetně likvidace v souladu se zákonem o odpadech 185/2001 Sb.	m3	654,570			
---	---	--------	--	----	---------	--	--	--

VV

Převoz výkopku na skládku včetně poplatku za skládkovné

VV

"Odkopávky a prokopávky" 585,38

585,380

VV

"Odečet výkopku pro zásyp vzdušného lince" -84,5

-84,500

PC	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava	
	VV		"Výkopek z překopu hráze" 153,69		153,690				
	VV		Součet		654,570				
8	K	174151101	Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny strojně s uložením výkopku ve vrstvách se zhutněním jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto vykopávkách	m3	149,457			CS ÚRS 2020 01	
	PSC		Poznámka k souboru cen: _x000D_ 1. Ceny nelze použít pro zásyp rýh pro drenážní trativody pro lesnicko-technické meliorace a zemědělské. Zásyp těchto rýh se oceňuje cenami souboru cen 174 Zásyp rýh pro drény _x000D_ 2. V cenách je započteno přemístění sypaniny ze vzdálenosti 10 m od kraje výkopu nebo zasypávaného prostoru, měřeno k těžišti skládky _x000D_ 3. Objem zásypu je rozdíl objemu výkopu a objemu do něho vestavěných konstrukcí nebo uložených vedení i s jejich obklady a podklady. Objem potrubí do DN 180, příp. i s obalem, se od objemu zásypu neodčítá. Pro stanovení objemu zásypu se od objemu výkopu odočítá i objem obsypu potrubí oceňovaný cenami souboru cen 175 Obsyp potrubí, přechází-li v úvalu _x000D_ 4. Odklizení zbylého výkopku po provedení zásypu zářezů se šikmými stěnami pro podzemní vedení nebo zásypu jam a rýh pro podzemní vedení se oceňuje cenami souboru cen 167 Nakládání výkopku nebo sypaniny a 162 Vodorovné přemístění výkopku _x000D_ 5. Rozproštění zbylého výkopku podél výkopu a nad výkopem po provedení zásypů zářezů se šikmými stěnami pro podzemní vedení nebo zásypu jam a rýh pro podzemní vedení se oceňuje cenami souborů cen 171 Uložení sypaniny do násypů _x000D_ 6. V cenách nejsou zahrnuty náklady na prohození sypaniny, tyto náklady se oceňují cenou 17411-1109 Příplatek za prohození sypaniny _x000D_						
	VV		"zásyp překopu hráze" 153,69-9,413		144,277				
	VV		"zásyp čelní výust" 1,89		1,890				
	VV		"zásyp požerák" 3,29		3,290				
	VV		Součet		149,457				
9	K	R00002	Zajištění vhodné zeminy pro rekonstrukci hráze, naložení a vodorovná doprava na stavbu	m3	1 295,057				
	P		Poznámka k položce: _x000D_ Zajištění a dovoz vhodné konstrukční zeminy pro hutněný násyp hráze (položka obsahuje všechny nutné práce pro zajištění vhodné zeminy dle ČSN 75 2410 např. nákup zeminy/dohledání zemníku a odčerpání zeminy, naložení zeminy, přemístění zeminy na stavbu						
	VV		"hutněný násyp hráze" 1145,6		1 145,600				
	VV		"zpětný zásyp překopu hráze" 144,277		144,277				
	VV		"zpětný zásyp požerák" 3,29		3,290				
	VV		"zpětný zásyp čelní výust" 1,89		1,890				
	VV		Součet		1 295,057				
10	K	R00003	Odstranění pařezů strojně, naložení na dopravní prostředek, vodorovná doprava do 10 km a likvidace v zemníku	ks	13,000				
11	K	R00004	Odstranění keřů a náletů strojně, naložení na dopravní prostředek, vodorovná doprava do 5 km, likvidace spaláním.	m2	95,000				
	P		Poznámka k položce: _x000D_ - v ceně je započtena i ohlášení HZS a případný dozor u pálení						
12	K	181351103	Rozproštění a urovňání omice v rovině nebo ve svahu sklonu do 1:5 strojně při souvislé ploše přes 100 do 500 m2, tl. vrstvy do 200 mm	m2	522,500			CS ÚRS 2020 01	
	PSC		Poznámka k souboru cen: _x000D_ 1. V ceně jsou započteny i náklady na případné nutné přemístění hromad nebo dočasných skládek na místo spotřeby ze vzdálenosti do 50 m _x000D_ 2. V ceně nejsou započteny náklady na získání omice, tyto se oceňují cenami souboru cen 121 Sejmoutí omice _x000D_						
	VV		"Hráz - k ohumusování použit sediment ze zátopy tl. 100 mm" 427,5		427,500				
	VV		"Čelní výust" 95		95,000				
	VV		Součet		522,500				
13	K	181411122	Založení trávníku na půdě předem připravené plochy do 1000 m2 výsevem včetně utažení lučního na svahu přes 1:5 do 1:2	m2	522,500			CS ÚRS 2020 01	
	PSC		Poznámka k souboru cen: _x000D_ 1. V cenách jsou započteny i náklady na pokosení, naložení a odvoz odpadu do 20 km se složením _x000D_ 2. V cenách -1161 až -1164 nejsou započteny i náklady na zatravňovací textilii _x000D_ 3. V cenách nejsou započteny náklady na: _x000D_ a) přípravu půdy _x000D_ b) travní semeno, tyto náklady se oceňují ve specifikaci _x000D_ c) vypleti a zalevání: tyto práce se oceňují cenami části C02 souborů cen 185 80-42 Vypleti a 185 80-43 Zalítí rostlin vodou _x000D_ d) srovnání terénu, tyto práce se oceňují souborem cen 181 1.-. Plošná úprava terénu _x000D_ 4. V cenách o sklonu svahu přes 1:1 jsou uvažovány podmínky pro svahy běžně schůdné: bez použití lezeckých technik. V případě použití lezeckých technik se tyto náklady oceňují individuálně _x000D_						
	VV		"Hráz - k ohumusování použit sediment ze zátopy tl. 100 mm" 427,5		427,500				
	VV		"Čelní výust" 95		95,000				
	VV		Součet		522,500				
14	M	00572474	osivo směs travní krajinná-svahová	kg	0,026			CS ÚRS 2020 01	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava	
	VV		0,0033*522,5			1,724			
	VV		1,724*0,015 "Přepočtené koeficientem množství"			0,026			
15	K	181951112	Úprava pláně vyrovnáním výškových rozdílů strojně v hornině třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 se zhutněním	m2	287,250			CS ÚRS 2020 01	
	PSC		Poznámka k souboru cen: _x000D_ 1. Ceny jsou určeny pro urovnění všech nově zřizovaných ploch (v zářezech i na násypch) vodorovných nebo ve sklonu do 1:5 pod zpevnění ploch jakéhokoliv druhu, pod humusování, (ne však pro plochy zářsyu rýh pro podzemní vedení), ornování apod. a dále, předepíše-li projekt urovnění pláně z jiného důvodu. _x000D_ 2. Ceny nelze použít pro urovnění lavic šířky do 3 m přerušujících svahy, pro urovnění dna silničních a železničních příkopů pro jakoukoliv šířku dna; toto urovnění se oceňuje cenami souboru cen 182 Svahování _x000D_ 3. Urovnění ploch ve sklonu přes 1 : 5 se oceňuje cenami souboru cen 182 Svahování trvalých svahů do projektovaných profilů strojně _x000D_ 4. Ceny se zhutněním jsou určeny pro jakoukoliv míru zhutnění _x000D_						
	VV		"zavázání hráze" 285			285,000			
	VV		"základ požeráku" 2,25			2,250			
	VV		Součet			287,250			
16	K	182251101	Svahování trvalých svahů do projektovaných profilů strojně s potřebným přemístěním výkopku při svahování násypů v jakékoliv hornině	m2	569,680			CS ÚRS 2020 01	
	PSC		Poznámka k souboru cen: _x000D_ 1. Ceny jsou určeny pro svahování všech nově zřizovaných ploch výkopů nebo násypů ve sklonu přes 1:5 _x000D_ 2. Úprava ploch vodorovných nebo ve sklonu do 1 : 5 se oceňuje cenami souboru cen 181 Úprava pláně vyrovnáním výškových rozdílů strojně _x000D_						
	VV		"Hráz" 551			551,000			
	VV		"Opevnění koryta za čelní výustí" 18,68			18,680			
	VV		Součet			569,680			
17	K	919735112	Řezání stávajícího živiničného krytu nebo podkladu hloubky přes 50 do 100 mm	m	14,000			CS ÚRS 2020 01	
	PSC		Poznámka k souboru cen: _x000D_ 1. V cenách jsou započteny i náklady na spotřebu vody _x000D_						
	VV		"Překop komunikace pro výpustné potrubí" 2*3			6,000			
	VV		"Oprava komunikace" 2*4			8,000			
	VV		Součet			14,000			
18	K	R00005	Převedení vody po celou dobu stavby	kpl	1,000				
	P		Poznámka k položce: _x000D_ "Poznámka k položce: _x000D_ - pomocí potrubí průměr DN 300, včetně jímkování, zřízení hrázky apod. _x000D_ - v položce je zahrnuto i potřebné čerpání vody po celou dobu stavby a pohotovost čerpací soustavy _x000D_ _x000D_						
	D	2	Zakládání						
19	K	213141111	Zřízení vrstvy z geotextilie filtrační, separační, odvodňovací, ochranné, výztužné nebo protierozní v rovině nebo ve sklonu do 1:5, šířky do 3 m	m2	7,280			CS ÚRS 2020 01	
	PSC		Poznámka k souboru cen: _x000D_ 1. Ceny jsou určeny pro zřízení vrstev na upraveném povrchu _x000D_ 2. V cenách jsou započteny i náklady na položení a spojení geotextilií včetně přesahů _x000D_ 3. V cenách nejsou započteny náklady na dodávku geotextilií, které se oceňuje ve specifikaci. Ztrátě včetně přesahů lze stanovit ve výši 15 až 20 % _x000D_ 4. Ceny - 1131 až - 1133 lze použít i pro vyvedení geotextilie na svislou konstrukci _x000D_						
	VV		"Čelní výustí" 7,28			7,280			
20	M	69311080	geotextilie netkaná separační, ochranná, filtrační, drenážní PES 200g/m2	m2	7,280			CS ÚRS 2020 01	
	D	3	Svislé a kompletní konstrukce						
21	M	R00009	D+M Betonový otevřený požerák s dvojitou dlužovou stěnou	ks	1,000				
	P		Poznámka k položce: _x000D_ Dodávka a montáž _x000D_ - prefabrikovaný požerák dvoudlužový s výtokem DN 300 _x000D_ - 680x545x2800 mm _x000D_ - včetně provedení všech potřebných prací pro jeho osazení _x000D_ - zabudování ocelových profilů do dlužových drážek požeráku (U65)						
22	M	R00010	D+M příslušenství k požeráku	kpl	1,000				
	P		Poznámka k položce: _x000D_ Dodávka a montáž _x000D_ - vtokové těsto _x000D_ - dubové dlužo _x000D_ - uzamykatelný pozinkovaný poklop _x000D_ - cejch - označení hladiny normálního nadřazení _x000D_						
23	K	321321116	Konstrukce vodních staveb z betonu přehrad, jezů a plavebních komor, spodní stavby vodních elektráren, jader přehrad, odběrných věží a výpustných zařízení, opěrných zdí, šachet, šachtic a ostatních konstrukcí železového pro prostředí s mrazovými cykly tř. C 30/37	m3	13,600			CS ÚRS 2020 01	

PČ Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
--------	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Poznámka k souboru cen: _x000D_

1. Ceny lze použít i pro: _x000D_

a) konstrukce těsnících ostruh, vývarů, patek, dotlačných klínů, vtoků hrází a vodních elektráren, injekčních, revizních a komunikačních štol a základových vypustí hrází, podklad pod dlažbu dna vývaru _x000D_

b) betony nevodostavební a nemrazuvzdorné, pokud jsou výjimečně použity v částech konstrukcí _x000D_

2. Ceny neplatí pro: _x000D_

a) předsádkový beton; tento se oceňuje cenami souboru cen 313 43- 1 Předsádkový beton konstrukci vodních staveb _x000D_

b) betonový podklad pod dlažbu; tento se oceňuje cenami souboru cen 451 31-51 Podkladní a vyplňové vrstvy z betonu prostého pod dlažbu _x000D_

c) betonovou těsnicí nebo opevňovací vrstvu; tato se oceňuje cenami souboru cen 457 31- Těsnicí vrstva z betonu odolného proti agresivnímu prostředí _x000D_

d) betonové zálivky kotevních šroubů, ocelových konstrukcí, různých dutin apod.; tyto se oceňují cenami souboru cen 936 45-71 Zálivka kotevních šroubů, ocelových konstrukcí, různých dutin apod. _x000D_

3. V cenách jsou započteny i náklady na: _x000D_

a) úpravu, opravení a ošetření pracovních spár tlakovou vodou, vzduchem nebo odstraněním betonové vrstvy _x000D_

b) spojovací vrstvu na pracovních spárách _x000D_

c) ošetření a ochranu čerstvého betonu proti povětrnostním vlivům a proti vysychání _x000D_

d) odstranění drátů z líců konstrukce a na úpravu líců v místě po odstraněných drátech _x000D_

e) osazení kotevních želez při betonování konstrukce _x000D_

f) zřízení práce u drážek otvorů, kapes, injekčních trubek apod. _x000D_

4. V cenách z betonu pro konstrukce bílých van 321 32-12 nejsou započteny náklady na těsnění dilatačních a pracovních spár, tyto se oceňují cenami souboru cen 953 33 části A08 katalogu 801-1 Budovy a haly - zděné a monolitické _x000D_

5. Objem se stanoví v m3 betonové konstrukce: objem dutin jednotlivě do 0,20 m3 se od celkového objemu neodčítá _x000D_

PSC

VV
VV
VV
VV

"Čelní výust" 4,16

"Základ požeráku" 1,44

"Odpadní potrubí" 8,0

Součet

4,160
1,440
8,000
13,600

24	K	321351010	Bednění konstrukcí z betonu prostého nebo železového vodních staveb přehrad, jezů a plavebních komor, spodní stavby vodních elektráren, jader přehrad, odběrných věží a vypustných zařízení, opěrných zdí, šachet, šachtic a ostatních konstrukcí zřízení ploch rovinných	m2	58,200		CS ÚRS 2020 01
----	---	-----------	---	----	--------	--	----------------

Poznámka k souboru cen: _x000D_

1. Ceny jsou určeny pro: _x000D_

a) bednění prováděné v prostorách zapažených nebo nezapažených _x000D_

b) bednění ploch vodorovných, svislých nebo skloněných _x000D_

c) bednění v prostoru bez výztuže nebo s výztuží jakékoliv hustoty _x000D_

d) bednění prováděné taženou lištou, taženým bedněním, prefabrikovaným bedněním apod., kromě betonového prefabrikovaného bednění _x000D_

2. Ceny neplatí pro: _x000D_

a) bednění pohledových betonů. Tyto náklady se oceňují individuálně _x000D_

b) bednění konstrukcí spirál a sávek. Tyto náklady se oceňují cenami souboru cen 321 35-6111 až -6940 Obednění a odbednění spirál a sávek _x000D_

c) bednění základových pásů, tyto práce lze ocenit cenami 27-35 katalogu 801-1 _x000D_

3. V cenách jsou započteny i náklady na: _x000D_

a) podíl bednění otvorů, kapes, rýh, průstupů, výklenků apod. objemu jednotlivě do 1 m3 _x000D_

b) bednění v provedení, které nevyžaduje další úpravu betonových a železobetonových konstrukcí _x000D_

4. V cenách nejsou započteny náklady na podpěrné konstrukce; tyto se oceňují cenami katalogu 800-3 Lešení _x000D_

5. Plocha se stanoví v m2 rozvinuté plochy obědňované konstrukce _x000D_

6. Při výpočtu rozvinuté plochy obědňované konstrukce se neberou v úvahu otvory, kapsy, rýhy, průstupy, výklenky apod. objemu jednotlivě do 1 m3 _x000D_

PSC

VV
VV
VV
VV

"Čelní výust" 12

"základ požeráku" 5,2

"bednění pro obetonování odpadního potrubí" 41

Součet

12,000
5,200
41,000
58,200

25	K	321352010	Bednění konstrukcí z betonu prostého nebo železového vodních staveb přehrad, jezů a plavebních komor, spodní stavby vodních elektráren, jader přehrad, odběrných věží a vypustných zařízení, opěrných zdí, šachet, šachtic a ostatních konstrukcí odstranění ploch rovinných	m2	58,200		CS ÚRS 2020 01
----	---	-----------	--	----	--------	--	----------------

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Poznámka k souboru cen: _x000D_1. Ceny jsou určeny pro: _x000D_a) bednění prováděné v prostorech zapažených nebo nezapažených _x000D_b) bednění ploch vodorovných, svislých nebo skloněných _x000D_c) bednění v prostoru bez výztuže nebo s výztuží jakékoliv hustoty _x000D_d) bednění prováděné taženou lištou, taženým bedněním, prefabrikovaným bedněním apod., kromě betonového prefabrikovaného bednění _x000D_2. Ceny nepatří pro: _x000D_a) bednění pohledových betonů. Tyto náklady se oceňují individuálně _x000D_b) bednění konstrukcí spirál a sávek. Tyto náklady se oceňují cenami souboru cen 321 35-6111 až -6940 Obednění a odbednění spirál a sávek _x000D_c) bednění základových pásů, tyto práce lze ocenit cenami 27.35 katalogu 801-1 _x000D_3. V cenách jsou započteny i náklady na: _x000D_a) podíl bednění otvorů, kapes, rýh, průstupů, výklenků apod. objemu jednotlivě do 1 m3 _x000D_b) bednění v provedení, které nevyžaduje další úpravu betonových a železobetonových konstrukcí _x000D_4. V cenách nejsou započteny náklady na podpěrné konstrukce: tyto se oceňují cenami katalogu 600-3 Lešení _x000D_5. Plocha se stanoví v m2 rozvinuté plochy obedňované konstrukce _x000D_6. Při výpočtu rozvinuté plochy obedňované konstrukce se neberou v úvahu otvory, kapsy, rýhy, průstupy, výklenky apod. objemu jednotlivě do 1 m3 _x000D_

26	K	321366111	Výztuž železobetonových konstrukcí vodních staveb přehrad, jezů a plavebních komor, spodní stavby vodních elektráren, jader přehrad, odběrných věží a výpustných zařízení, opěrných zdí, šachet, šachtic a ostatních konstrukcí jednotlivé pruty průměru do 12 mm, z oceli 10 505 (R) nebo BSt 500	t	0,002			CS ÚRS 2020 01
----	---	-----------	--	---	-------	--	--	----------------

Poznámka k souboru cen: _x000D_1. Ceny lze použít i pro: _x000D_a) výztuž prováděnou v obedněných prostorech _x000D_b) výztuž koster obalených sítí: potažení kostry hustým pletivem se oceňuje individuálně _x000D_c) výztuž z armokošů _x000D_2. V cenách jsou započteny i náklady na bodové svařování nahrazující vázání drátem _x000D_3. V cenách nejsou započteny náklady na provedení nosných svarů a na provedení svarů přenášejících tahová napětí při přepravě a montáži výztuže z vyztužených koster: tyto se oceňují cenami souboru cen 320 36-0 Svařované nosné spoje _x000D_4. Množství jednotek se stanoví v t hmotností výztuže bez prostřihu _x000D_

	VV		"vázací drát 5 mm*0,154*10,0/1000*1,1		0,002			
27	K	321366112	Výztuž železobetonových konstrukcí vodních staveb přehrad, jezů a plavebních komor, spodní stavby vodních elektráren, jader přehrad, odběrných věží a výpustných zařízení, opěrných zdí, šachet, šachtic a ostatních konstrukcí jednotlivé pruty přes 12 do 32 mm, z oceli 10 505 (R) nebo BSt 500	t	0,008			CS ÚRS 2020 01

Poznámka k souboru cen: _x000D_1. Ceny lze použít i pro: _x000D_a) výztuž prováděnou v obedněných prostorech _x000D_b) výztuž koster obalených sítí: potažení kostry hustým pletivem se oceňuje individuálně _x000D_c) výztuž z armokošů _x000D_2. V cenách jsou započteny i náklady na bodové svařování nahrazující vázání drátem _x000D_3. V cenách nejsou započteny náklady na provedení nosných svarů a na provedení svarů přenášejících tahová napětí při přepravě a montáži výztuže z vyztužených koster: tyto se oceňují cenami souboru cen 320 36-0 Svařované nosné spoje _x000D_4. Množství jednotek se stanoví v t hmotností výztuže bez prostřihu _x000D_

	VV		"základ požeráku prům. 12 mm 8,0 m* 0,93*8/1000*1,1		0,008			
28	K	321368211	Výztuž železobetonových konstrukcí vodních staveb přehrad, jezů a plavebních komor, spodní stavby vodních elektráren, jader přehrad, odběrných věží a výpustných zařízení, opěrných zdí, šachet, šachtic a ostatních konstrukcí jednotlivé pruty svařované sítě z ocelových tažených drátů jakéhokoliv druhu oceli jakéhokoliv průměru a roztečí	t	0,265			CS ÚRS 2020 01

Poznámka k souboru cen: _x000D_1. Ceny lze použít i pro: _x000D_a) výztuž prováděnou v obedněných prostorech _x000D_b) výztuž koster obalených sítí: potažení kostry hustým pletivem se oceňuje individuálně _x000D_c) výztuž z armokošů _x000D_2. V cenách jsou započteny i náklady na bodové svařování nahrazující vázání drátem _x000D_3. V cenách nejsou započteny náklady na provedení nosných svarů a na provedení svarů přenášejících tahová napětí při přepravě a montáži výztuže z vyztužených koster: tyto se oceňují cenami souboru cen 320 36-0 Svařované nosné spoje _x000D_4. Množství jednotek se stanoví v t hmotností výztuže bez prostřihu _x000D_

	PSC							
--	-----	--	--	--	--	--	--	--

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		"výpustné potrubí" 48*5,4/1000*1,1		0,285			
	D	4	Vodorovné konstrukce					
29	K	452311131	Podkladní a zajišťovací konstrukce z betonu prostého v otevřeném výkopu desky pod potrubí, stoky a drobné objekty z betonu tř. C 12/15	m3	4,190			CS ÚRS 2020 01
	PSC		Poznámka k souboru cen: _x000D_1. Ceny -1121 až -1191 a -1192 lze použít i pro ochrannou vrstvu pod železobetonové konstrukce _x000D_2. Ceny -2121 až -2191 a -2192 jsou určeny pro jakékoliv úkosy sedel _x000D_					
	VV		"Čelní výust" 0,61		0,610			
	VV		"Odpadní potrubí" 3,35		3,350			
	VV		"Základ požeráku" 0,23		0,230			
	VV		Součet		4,190			
30	K	457531111	Filtrační vrstvy jakékoliv tloušťky a sklonu z hrubého drceného kameniva bez zhutnění, frakce od 4-8 do 22-32 mm	m3	6,417			CS ÚRS 2020 01
	PSC		Poznámka k souboru cen: _x000D_1. Ceny jsou určeny při jakémkoliv množství filtračních vrstev _x000D_2. Ceny neplatí, je-li předepsáno mísení více frakcí kameniva v jedné vrstvě; tyto práce se oceňují individuálně _x000D_3. V cenách jsou započteny i náklady na _x000D_a) průměrné množství kameniva zajištěného do podloží _x000D_b) urovnění lící vrstvy _x000D_4. Objem se stanoví v m3 filtrační vrstvy _x000D_5. Příplatek k cenám je určen pro položky -1111 až -2111 _x000D_					
	VV		"Hráz" 45,6*0,1		4,560			
	VV		"Opevnění koryta za čelní výusti" 7,58*0,1		0,758			
	VV		"Stabilizační kamenný pas za čelní výusti" 3,90*0,1		0,390			
	VV		"Čelní výust" 1,09*0,1		0,109			
	VV		"Nátok do požeráku" 6,0*0,1		0,600			
	VV		Součet		6,417			
31	K	462512161	Zához z lomového kamene neupraveného provedený ze břehu nebo z lešení, do sucha nebo do vody záhozového, hmotnost jednotlivých kamenů do 200 kg bez výplně mezer	m3	36,000			CS ÚRS 2020 01
	PSC		Poznámka k souboru cen: _x000D_1. V případech jsou započteny náklady na urovnění lící záhozu do projektovaného profilu _x000D_					
	VV		"opěrná patka fr. 300/500" 36		36,000			
32	K	463212111	Rovnanina z lomového kamene upraveného, tříděného jakékoliv tloušťky rovnaniny s vyklínováním spár a dutin úlomky kamene	m3	150,750			CS ÚRS 2020 01
	PSC		Poznámka k souboru cen: _x000D_1. Ceny lze použít i pro rovnaniny za opěrami a křídly pro jakýkoliv jejich sklon _x000D_2. Ceny neplatí s výjimkou rovnanin za opěrami a křídly pro rovnaninu o sklonu přes 1:1; tyto se oceňují cenami 321 21-4511 zdvo nadzákladové z lomového kamene na suchu s tím, že vyplnění spár a dutin těžším kamenivem se oceňuje cenou 469 57-1112 Vyplnění otvorů kamenivem těžším v množství 0,25 m3 kameniva na 1 m3 rovnaniny _x000D_3. Množství měných jednotek _x000D_a) rovnaniny se stanoví v m3 konstrukce rovnaniny _x000D_b) příplatek se stanoví v m2 vypracovaných licí _x000D_					
	VV		"Hráz" 136,8		136,800			
	VV		"Opevnění koryta za čelní výusti" 3,0		3,000			
	VV		"Stabilizační kamenný pas za čelní výusti" 3,58		3,580			
	VV		"Čelní výust" 4,37		4,370			
	VV		"Nátok do požeráku" 3,0		3,000			
	VV		Součet		150,750			
	D	5	Komunikace					
33	K	564851111	Podklad ze šterkodrti ŠD s rozprostřením a zhutněním, po zhutnění tl. 150 mm	m2	87,200			
	VV		2*43,6		87,200			
34	K	565145101	Asfaltový beton vrstva podkladní ACP 16 (obalované kamenivo střednězrné - OKS) s rozprostřením a zhutněním v pruhu šířky do 1,5 m, po zhutnění tl. 60 mm	m2	43,600			CS ÚRS 2020 01
	PSC		Poznámka k souboru cen: _x000D_1. Cenami 565 1.-510 lze oceňovat např. chodníky, úzké cesty a vjezdy v pruhu šířky do 1,5 m jakékoliv délky a jednotlivé plochy velikosti do 10 m2 _x000D_2. ČSN EN 13108-1 připouští pro ACP 16 pouze tl. 50 až 80 mm _x000D_					
35	K	573111111	Postřik infiltrační PI z asfaltu silničního s posypem kamenivem, v množství 0,60 kg/m2	m2	43,600			CS ÚRS 2020 01
36	K	573211106	Postřik spojovací PS bez posypu kamenivem z asfaltu silničního, v množství 0,20 kg/m2	m2	43,600			CS ÚRS 2020 01
37	K	577134111	Asfaltový beton vrstva ohrubná ACO 11 (ABS) s rozprostřením a se zhutněním z nemodifikovaného asfaltu v pruhu šířky do 3 m tř. I, po zhutnění tl. 40 mm	m2	43,600			CS ÚRS 2020 01
	PSC		Poznámka k souboru cen: _x000D_1. Cenami 577 1.-40 lze oceňovat např. chodníky, úzké cesty a vjezdy v pruhu šířky do 1,5 m jakékoliv délky a jednotlivé plochy velikosti do 10 m2 _x000D_2. ČSN EN 13108-1 připouští pro ACO 11 pouze tl. 35 až 50 mm _x000D_					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
38	K	599141111	Vyplnění spár mezi silničními dílci jakékoliv tloušťky živičnou zálivkou	m	14,000			CS ÚRS 2020 01
	PSC		Poznámka k souboru cen: _x000D_ 1. Ceny lze použít i pro vyplnění spár podkladu z betonu prostého, který se oceňuje cenami souboru cen 567 1. - - - Podklad z prostého betonu _x000D_ 2. V ceně 14-1111 jsou započteny i náklady na vyčištění spár _x000D_					
	D	8	Trubní vedení					
39	K	871370410	Montáž kanalizačního potrubí z plastů z polypropylenu PP korugovaného nebo žebrovaného SN 10 DN 300	m	20,000			CS ÚRS 2020 01
	PSC		Poznámka k souboru cen: _x000D_ 1. V cenách montáže potrubí nejsou započteny náklady na dodání trub, elektrospojek a těsnících kroužků pokud tyto nejsou součástí dodávky potrubí. Tyto náklady se oceňují ve specifikaci _x000D_ 2. V cenách potrubí z trubek polyetylenových a polypropylenových nejsou započteny náklady na dodání tvarovek použitých pro napojení na jiný druh potrubí, tvarovky se oceňují ve specifikaci _x000D_ 3. Ztrátě lze dohodnout _x000D_ a) u trub kanalizačních z tvrdého PVC ve směrné výši 3 % - _x000D_ b) u trub polyetylenových a polypropylenových ve směrné výši 1,5 _x000D_					
40	M	28614153	trubka kanalizační PP korugovaná DN 300x6000mm s hrdlem SN10	m	20,300			CS ÚRS 2020 01
	VV		20,0*1,015		20,300			
	D	9	Ostatní konstrukce a práce, bourání					
41	K	953334212	Bobtnavý pásek do pracovních spár betonových konstrukcí akrylový, rozměru 20 x 10 mm	m	2,000			CS ÚRS 2020 01
	PSC		Poznámka k souboru cen: _x000D_ 1. V cenách jsou započteny i náklady na očištění pracovní spáry, nanášení lepícího tmelu, u bentonitových pásek překrytí pásky upevňovací mřížkou a ukotvení hřebíky do betonu _x000D_					
42	K	R00006	Odstranění stávajícího dřevěného požeráku	kpl	1,000			
	P		Poznámka k položce: _x000D_ - cena obsahuje demontáž požeráku ze zátopy, vodorovné přemístění na skládku					
43	K	R00007	Odstranění dřevěného výpustného potrubí	m	12,000			
	P		Poznámka k položce: _x000D_ - cena obsahuje vytržení potrubí z rýhy, vodorovné přemístění na skládku					
44	K	R00008	Odstranění kamenné zidky u výpusti	m3	18,150			
	P		Poznámka k položce: _x000D_ - cena obsahuje demoliční kamenné zidky, vodorovnou dopravu sutí na skládku a skládkovné					
	D	997	Přesun sutě					
45	K	997013631	Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) směsného stavebního a demoličního zaříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 09 04	t	1,700			CS ÚRS 2020 01
	PSC		Poznámka k souboru cen: _x000D_ 1. Ceny uvedené v souboru cen je doporučeno upravit podle aktuálních cen místně příslušné skládky odpadů _x000D_ 2. Uložení odpadů neuvedených v souboru cen se oceňuje individuálně _x000D_ 3. V cenách je započítán poplatek za ukládání odpadu dle zákona 185/2001 Sb. _x000D_ 4. Případné drcení stavebního odpadu lze ocenit souborem cen 997 00-60 Drcení stavebního odpadu z katalogu 800-6 Demolice objektů _x000D_					
	VV		"Dřevěné potrubí a požerák" 0,5+1,2		1,700			
46	K	997221551	Vodorovná doprava sutí bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním ze sypkých materiálů, na vzdálenost do 1 km	t	58,502			
	PSC		Poznámka k souboru cen: _x000D_ 1. Ceny nelze použít pro vodorovnou dopravu sutí po železnici, po vodě nebo neobvyklými dopravními prostředky _x000D_ 2. Je-li na dopravní dráze pro vodorovnou dopravu sutí překážka, pro kterou je nutné sut překládat z jednoho dopravního prostředku na druhý, oceňuje se tato doprava v každém úseku samostatně _x000D_ 3. Ceny 997 22-155 jsou určeny pro sypký materiál, např. kamenivo a hmoty kamenitého charakteru smíšené vápenné, cementem nebo živicí _x000D_ 4. Ceny 997 22-156 jsou určeny pro drobný kusový materiál (dlažební kostky, lomový kámen) _x000D_					
	VV		"z pol. 113107113, 113107342, R00006, R00007, R00008"		58,502			
47	K	997221559	Vodorovná doprava sutí bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním Příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km	t	1 153,040			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Poznámka k souboru cen: _x000D_

1. Ceny nelze použít pro vodorovnou dopravu suti po železnici, po vodě nebo neobvyklým dopravním prostředky _x000D_

2. Je-li na dopravní dráze pro vodorovnou dopravu suti překážka, pro kterou je nutno sut překládat z jednoho dopravního prostředku na druhý, oceluje se tato doprava v každém úseku samostatně _x000D_

3. Ceny 997 22-155 jsou určeny pro sypký materiál, např. kamenivo a hmoty kamenitého charakteru stíhlené vápnem, cementem nebo živici _x000D_

4. Ceny 997 22-156 jsou určeny pro drobný kusový materiál (dlažební kostky, formový kámen) _x000D_

PSC

VV

"recyklační skládka 21,0 km - příplatek 20x" 20*56,802

1 136,040

VV

"skládka 11,0 km - příplatek 10x" 10*1,7

17,000

VV

Součet

1 153,040

48	K	997221873	Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) zeminy a kamení zaříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04	t	47,210		CS ÚRS 2020 01
VV					"Položka 113107113, R00008" 21,8+25,41		47,210
49	K	997221875	Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) asfaltového bez obsahu dehtu zaříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 03 02	t	9,592		CS ÚRS 2020 01
VV					"Položka 113107342" 9,592		9,592
D 998			Přesun hmot				
50	K	998332011	Přesun hmot pro úpravy vodních toků a kanály, hráze, rybníků apod. dopravní vzdálenost do 500 m	t	386,132		CS ÚRS 2020 01

Poznámka k souboru cen: _x000D_

1. Ceny jsou určeny pro jakoukoliv konstrukčně-materiálovou charakteristiku _x000D_

PSC

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Dolní Metelsko - oprava MVN, p.č. 323 KN

Objekt:

SO 02 - Odstranění sedimentu

KSO:

Místo: Dolní Metelsko

CC-CZ:

Datum: 30.04.2021

Zadavatel:

Město Horšovský Týn

IČ:

00253383

DIČ:

Uchazeč:

Dufekgroup s.r.o.

IČ:

08345384

DIČ:

CZ08345384

Projektant:

MEPOS

IČ:

48252706

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

DPH základní
snížená

Základ daně

Sazba daně

21,00%

15,00%

Výše daně

Cena s DPH

v CZK

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Dolní Metelsko - oprava MVN, p.č. 323 KN

Objekt:

SO 02 - Odstranění sedimentu

Místo:

Dolní Metelsko

Datum:

30.04.2021

Zadavatel:

Město Horšovský Týn

Projektant:

MEPOS

Uchazeč:

Dufekgroup s.r.o.

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem

HSV - Práce a dodávky HSV

1 - Zemní práce

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Dolní Metelsko - oprava MVN, p.č. 323 KN

Objekt:

SO 02 - Odstranění sedimentu

Místo: Dolní Metelsko

Datum: 30.04.2021

Zadavatel: **Město Horšovský Týn**

Projektant: 
MEPOS

Uchazeč: **Dufekgroup s.r.o.**

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

D HSV Práce a dodávky HSV

p 1 Zemní práce

1	K	122703602	Odstranění nánosů z vypuštěných vodních nádrží nebo rybníků s uložením do hromad na vzdálenost do 20 m ve výkopisti při únosnosti dna přes 40 kPa do 60 kPa	m3	1 308,525	CS ÚRS 2020 01
---	---	-----------	---	----	-----------	----------------

PSC

Poznámka k souboju cen: x000D
 1. Ceny nelze použiť x000D
 2. po odsťahovaní nánosu z nádrží so zpevnenými stenami a dnom x000D
 3. b) predpisuje sa projekt ponechání časti vrstvy nánosu na dně x000D
 2. V cenách nie je započítaný náklady na provedení a udržiavání odvodňovacích príkopů, tyto práce, jsou-li projektem předepsány, se oceňují cenami souboju cen 125 70-33 Čistění melioračních kanálů x000D
 3. Množství měrných jednotek se určí v m3 nánosu v rostlém stavu x000D
 4. Vodorovné přemístění nánosu přes 20 m těžními stroji, které vyzvoují malý specifický tlak na nános se oceňuje cenami souboju cen 162 25-3 Vodorovné přemístění nánosu z vodních nádrží nebo rybníků x000D

P

Poznámka k položce: *000D_
uložení sedimentu do hromad v zátopě nádrže pro odvodnění

w

"celková kubatura těžného sedimentu - pol. 124253101"
1325.8-17.275

1 308,525

2	K	124253100	Vykopávky pro koryta vodotečí strojné v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 do 100 m3	m3	17,275	CS ÚRS 2020 01
---	---	-----------	--	----	--------	----------------

PSC

Roční mzka k souboru cen: „x000D_

1. Ceny lze použít i pro nezapečené odpadky a prokápky při úpravě území kolem vodotěsné vrstvy svíslých ploch průložných projektováním břehových čarami sousedící s tyto odpadky a prokápky s prováděním vykopávkami pro koryta vodotěsné „x000D_

2. V cenách jsou započteny i náklady na přehození výkopku na vzdálenost do 3 m nebo naložení na dopravní prostředek „x000D_

3. Ceny nelze použít pro: „x000D_

a) vykopávky koryt vodotěsné, které jsou dle projektu pod úrovní pracovní hladiny vody, tyto zemní práce se oceňují cenami souboru cen 127. 5-1 Vykopávky pod vodou střísné „x000D_

b) vykopávky koryt vodotěsné v prostorch s rozepřením nebo vzepřením pažením; tyto zemní práce se oceňují cenami souboru cen 131. 5-20. Hloubení zapořezých jam a zářezů částí: A3 tohoto katalogu. Štětová stěna vzepřená nebo rozepřená se 7. Hlediska ocenění považuje za vzepřená nebo rozepřená pažením „x000D_

c) vykopávky pod obrysem výkopu pro koryta vodotěsné (pro optické zdi, palky, apod.); tyto zemní práce se oceňují podle své povahy cenami souboru cen 131. 5-20. Hloubení nezapořezých jam 131. 5-1. Hloubení zapořezých jam 132. 5-1. Hloubení rýh do 800 mm 132. 5-2. Hloubení rýh do 2000 mm 132. 5 Hloubená vykopávka pod základy ručně 133. 5- 10. Hloubení zapořezých i nezapořezých šacht: část A03 „x000D_

d) Hloubení zatrubněných nebo zastropěných koryt vodotěsné; tyto práce se oceňují cenami souboru cen 123. 5-1 Vykopávky zářezů se šikmými stěnami pro podzemní vedení „x000D_

w

"odvodňovací stoka" $0,14 \cdot 123,39$

17.275

3	K	162651112	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost přes 4 000 do 5 000 m	m3	1 325,800	CS ÚRS 2020 01
---	---	-----------	---	----	-----------	----------------

PSC

Poznámka k souhrnu cen: »0000.

1. Přemístění se v výkopech z dočasných skládek vzdálených do 50 m, neoceňuje se nakládání výkopku, i když se provádí. Toto ustanovení nepatří, vyčleňuje-li projekt použití dozeru. »0000.

2. Ceny nelze použít, předepisuje-li projekt přemístění výkopek na místo nepřístupné obvyklým dopravním prostředkům; toto přemístění se oceňuje individuálně. »0000.

W

"odvodněný sediment ze zátopy - na zemědělské pozemky"
1325.8

1 325.800

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
4	K	167151111	Nakládání, skládání a překládání neulehlého výkopku nebo sypaniny strojně nakládání, množství přes 100 m3, z hornin třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3	m3	1 325,800			CS ÚRS 2020 01
	PSC		Poznámka k souboru cen: _x000D_ 1. Ceny -1131 až -1133 jsou určeny pro nakládání, překládání a vykládání na vzdálenost _x000D_ a) do 20 m vodorovně, vodorovná vzdálenost se měří od téžnice lodi k téžnici druhé lodi, nebo k téžisti hromady na břehu nebo k téžisti dopravního prostředku na suchu _x000D_ b) do 4 m svisle, svislá vzdálenost se měří od pracovní hladiny vody k úrovni srovnání terénu v místě hromady nebo v místě dopravní plochy pro dopravní prostředek na suchu. Uvedenou svislou vzdálenost 4 m lze zvětšit, a to nejvýše do 6 m, jestliže je vodorovná vzdálenost uvedená v bodu a) kratší než 20 m nejméně o trojnásobek zvětšení výšky přes 4 m _x000D_ 2. Množství měrných jednotek se určí v rostlém stavu horniny _x000D_					
	VV		"nakládání sedimentu v zátopě" 1325,8		1 325,800			
5	K	171251201-R	Uložení sedimentu na mezideponii na určeném zemědělském pozemku do 5 km	m3	1 325,800			
	PSC		Poznámka k souboru cen: _x000D_ 1. Cena je určena i pro _x000D_ a) zasypaní koryt vodotečí a prohlubní v terénu bez předepsaného zhutnění sypaniny _x000D_ b) uložení výkopku pod vodou do prohlubní ve dně vodoteče nebo nádrží _x000D_ 2. Cenu nelze použít pro uložení výkopku nebo ornice na trvalé skládky s předepsaným zhutněním; toto uložení výkopku se oceňuje cenami souboru cen 171 _x000D_ 3. V ceně jsou započteny i náklady na rozprostření sypaniny ve vrstvách s hrubým urovňáním na skládce _x000D_ 4. V ceně nejsou započteny náklady na získání skládek ani na poplatky za skládku _x000D_ 5. Množství jednotek uložení výkopku (sypaniny) se určí v m3 uloženého výkopku (sypaniny), v rostlém stavu zpravidla ve výkopišti _x000D_					
6	K	181951111	Úprava pláně vyrovnáním výškových rozdílů strojně v hornině třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 bez zhutnění	m2	2 642,700			CS ÚRS 2020 01
	PSC		Poznámka k souboru cen: _x000D_ 1. Ceny jsou určeny pro urovňování všech nově zřízovaných ploch (v zářezích i na násypcích) vodorovných nebo ve sklonu do 1:5 pod zpevnění ploch jakéhokoliv druhu, pod humusování, (ne však pro plochy záস্যu rýh pro podzemní vedení), drnování apod. a dále, předepíše-li projekt urovňování pláně z jiného důvodu _x000D_ 2. Ceny nelze použít pro urovňování lavic šířky do 3 m přerušujících svahy pro urovňování dna silničních a železničních příkopů pro jakoukoliv šířku dna, toto urovňování se oceňuje cenami souboru cen 182 Svahování _x000D_ 3. Urovňování ploch ve sklonu přes 1 : 5 se oceňuje cenami souboru cen 182 Svahování trvalých svahů do projektovaných profilů strojně _x000D_ 4. Ceny se zhutněním jsou určeny pro jakoukoliv minu zhutnění _x000D_					
	VV		"úprava dna a břehů nádrže krom břehů upravovaných v rámci objektu SO 01" 2642,7		2 642,700			

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Dolní Metelsko - oprava MVN, p.č. 323 KN

Objekt:

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady

KSO:

Místo:

Dolní Metelsko

CC-CZ:

Datum:

30.04.2021

Zadavatel:

Město Horšovský Týn

IČ:

00253383

DIČ:

Uchazeč:

Dufekgroup s.r.o.

IČ:

08345384

DIČ:

CZ08345384

Projektant:

MEPOS

IČ:

48252706

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

DPH základní
snižená

Základ daně

Sazba daně
21,00%
15,00%

Výše daně

Cena s DPH

v CZK

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Dolní Metelsko - oprava MVN, p.č. 323 KN

Objekt:

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady

Místo:

Dolní Metelsko

Datum:

30.04.2021

Zadavatel:

Město Horšovský Týn

Projektant:

MEPOS

Uchazeč:

Dufekgroup s.r.o.

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Dolní Metelsko - oprava MVN, p.č. 323 KN
 Objekt: VRN - Vedlejší rozpočtové náklady

Místo: Dolní Metelsko

Datum: 30.04.2021

Zadavatel: Město Horšovský Týn

Projektant: MEPOS

Uchazeč: Dufekgroup s.r.o.

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

D		VRN	Vedlejší rozpočtové náklady					
1	K	VRN1	Vytýčení inženýrských sítí	soubor	1,000			
P			Poznámka k položce: „x000D“ Cena obsahuje: „x000D“ - zajištění případné aktualizace vyjádření správců sítí, která pozbudou platnost před předáním staveniště „x000D“ - zajištění vytýčení veškerých inženýrských sítí „x000D“ - obnovování vytýčení sítí v rámci podmínek jednotlivých správců „x000D“ - seznámení pracovníků se stávajícími sítěmi „x000D“ - předání sítí zpět správcům za dodržení podmínek danými jednotlivými správci					
2	K	VRN2	Zajištění a provedení zkoušek, rozborů a atestů nutných pro řádné provádění a dokončení díla, uvedených v projektové dokumentaci včetně předání jejich výsledků objednateli, jakož i provedení zkoušek a rozborů předepsaných projektovou dokumentací	soubor	1,000			
P			Poznámka k položce: „x000D“ Účast dodavatelem sjednaného nezávislého geologa na stavbě „x000D“ - provedení hutních zkoušek tělesa hráze - cca 3 ks „x000D“ - kontrola vhodnosti konstrukcí zeminy na rekonstrukci hráze „x000D“ - hutní zkouška PROCTOR STANDARD pro hutnění tělesa hráze dle předpisu PD a dle posudku geologa „x000D“ - geotechnický posudek základové spáry hráze a spodní výustí					
3	K	VRN3	Vytýčení stavby a provedení geodetických prací nutných k posouzení shody realizované stavby se schválenou projektovou dokumentací odborně způsobilou osobou v oboru zeměměřičství.	soubor	1,000			
4	K	VRN4	Zajištění a zabezpečení staveniště, zřízení a vyklizení zařízení staveniště, včetně případných přípojek, přístupů, skládek, deponií apod.	soubor	1,000			
P			Poznámka k položce: „x000D“ - zřízení staveniště (včetně případných přípojek, sklád, deponií apod.) a úprava terénu pro stavbu „x000D“ - včetně zajištění sjezdů do zátopy (žk) a přístupu k případnému zemníku „x000D“ - zřízení případných dočasných přejezdů přes koryto VT z ocelových trub přesypávaných výkopkem a zpevnění kamenivem „x000D“ - zajištění umístění štítku o povolení stavby a stejnopisu oznámení o zahájení prací oblastnímu inspektorátu práce na viditelném místě u vstupu na staveniště „x000D“ - zajištění ochranných prostředků dle plánu BOZP (ochranné pomůcky pro zaměstnance, vyvěšení bezpečnostních cedulek, oplocení staveniště a skládky materiálu a podobně) „x000D“					
5	K	VRN5	Povodňový a havarijní plán	soubor	1,000			
P			Poznámka k položce: „x000D“ - aktualizace a doplnění povodňového plánu, včetně zajištění potvrzení souladu příslušným povodňovým orgánem obce „x000D“ - aktualizace a doplnění havarijního plánu, včetně potvrzení vodoprávním úřadem a správcem povodí „x000D“ - provedení opatření vyplývajících z povodňového a havarijního plánu (např. zřízení pomocného hlášeného profilu, zajištění havarijní soupravy apod.)					
6	K	VRN6	Uvedení dotčených pozemků a komunikací do původního stavu a protokolární předání vlastníkům	soubor	1,000			
P			Poznámka k položce: „x000D“ - včetně informování vlastníků stavbou dotčených pozemků a komunikací o vstupu na pozemky					
7	K	VRN7	Zpracování a předání dokumentace skutečného provedení stavby (3 paré + 1 v elektronické formě) objednateli a zaměření skutečného provedení stavby – geodetická část dokumentace (3 paré + 1 v elektronické formě) v rozsahu odpovídajícím příslušným právním předpisům. Pořízení fotodokumentace stavby.	soubor	1,000			
8	K	VRN8	Vyhotovení fotodokumentace dotčených pozemků, komunikací a staveb na těchto pozemcích ležících. Fotodokumentace budou předány objednateli před zahájením stavebních prací v elektronické podobě (1x CD/DVD).	soubor	1,000			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
9	K	VRN9	Rozbor sedimentu pro uložení na zemědělskou půdu	soubor	1,000			