

Na faktuře uvádějte vždy číslo objednávky: **O 0167/2021/MBal**

OBJEDNATEL

statutární město Ostrava

Prokešovo náměstí 1803/8

72930 Ostrava-Moravská Ostrava

IČ 00845451

DIČ CZ00845451 (plátce DPH)

DODAVATEL

Obchodní firma : Dychus Petr

Sídlo : Haškova 348/6

71600 Ostrava-Radvanice

IČ : 73020265

DIČ : CZ6711051292


PŘÍJEMCE (zasilací adresa):

městský obvod Radvanice a Bartovice

Těšinská 281/87

71600 Ostrava-Radvanice

Bank. spojení: Komerční banka, a. s.

Číslo účtu : 

Objednáváme u Vás :

Příjezdová komunikace - technické zázemí - Ostrava Radvanice u domu na ul. Šmídova

Fakturu nám zašlete včetně příloh (dodací list) Datum splatnosti faktury je stanoveno nejdříve na patnáctý den od data doručení včetně (razítko podatelny)

Darem splatnosti faktury se rozumí den odepsání příslušné částky z bankovního účtu.

Pokud se stane zhotovitel nespolehlivým plátcem daně dle § 106a zákona o DPH, je objednatel oprávněn uhradit zhotoviteli za zdanitelné plnění částku bez DPH a uhradu samotné DPH provést přímo na příslušný účet daného finančního úřadu dle § 109a zákona o DPH. Zaplacením částky ve výši daně na účet správce daně zhotovitele a zaplacením ceny bez DPH zhotoviteli je splněn závazek objednatele uhradit sjednanou cenu


Lhuta plnění : 31.08.2021


Cena vč. DPH : 195 647,32 Kč

Vyřizuje / tel. / email : Cielecká Jana, 599416109, jcielecka@radvanice.ostrava.cz

V Ostravě dne

15 -06- 2021


Cielecká Jana, zastupující vedoucí odboru majetkového,
bytového a investic
(oprávněná osoba)



23.6.2021



CENOVÁ NABÍDKA - ROZPOČET

Objekt: Příjezdová komunikace - Radvanice Kamčátka

V Ostravě
Dne 25.5.2021

Objednatel: Úřad městského obvodu Ostrava - Radvanice a Bartovice, Tešínská 87/281, 716 00 Ostrava - Radvanice

Zhotovitel: Petr Dychus, Haskova 6, 716 90, Ostrava - Radvanice, tel. 505 100 147
stavbyvedoucí: Jaroslav Klečka, tel. 774 494 150, kleckajaroslav@email.cz
IČ: 730 20 255

| P.Č. | TV | KCN | Kód položky | Popis | MJ | Množství celkem | Cena jednotková | Cena celkem |
|----------------------------------|----|------------|-------------|---|--------|-----------------|-----------------|-------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Celkem rozpočtové náklady | | | | | | | | |
| D | D | 1 | | | | | | 161 692,00 |
| D | D | | | Práce a dodávky HSV | | | | 156 692,00 |
| 1 | K | 221 | 113107R03 | Odstranění podkladu pl.tl. od 300 mm do 500 mm | m2 | 164 000 | 145,00 | 23 780,00 |
| 2 | K | 001 | 181101102 | Úprava planě v zářezích v hornině tř. 1 až 4 se zhutněním | m2 | 164 000 | 26,00 | 4 284,00 |
| 3 | K | 221 | 564831111 | Podklad ze šterkodritě ŠD tl.300 mm o/90 | m2 | 164 000 | 198,00 | 32 472,00 |
| 4 | K | 221 | 564851111 | Podklad ze šterkodritě ŠD tl.150 mm | m2 | 164 000 | 140,00 | 22 960,00 |
| 5 | K | 221 | 564851115 | asfaltový reciklat tl. 50mm | m2 | 164 000 | 50,00 | 8 200,00 |
| 6 | K | 013 | 979081111 | Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku do 10 km | m3 | 82 000 | 178,00 | 14 596,00 |
| 7 | K | 013 | 979081121 | Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km | t | 2 156 000 | 3,00 | 6 468,00 |
| 8 | K | 013 | 979082111 | Vnitrostavební vodorovná doprava suti a vybouraných hmot do 10 m | m3 | 82 000 | 49,00 | 4 018,00 |
| 9 | K | 241 | 979095R12 | Naložení suti a vybouraných hmot strojně | m3 | 82 000 | 68,00 | 5 576,00 |
| 10 | K | 002 | 979096R26 | Hutnění kameniva po vrstvách | m2 | 164 000 | 26,00 | 4 264,00 |
| 11 | K | 001 | 171201201 | Uložení sypaniny na skládku | m3 | 82 000 | 18,00 | 1 476,00 |
| 12 | K | 013 | 979098R31 | Poplatek za uložení ostatního stavebního odpadu, bez rozlišení, na skládce (skladkovně) | t | 123 000 | 160,00 | 19 680,00 |
| 13 | K | 221 | 998223R11 | Prěsun hmot pro pozemní komunikace a zpevněné plochy s krytem bez rozlišení | t | 123 000 | 70,00 | 8 610,00 |
| 14 | VN | 005231020R | | Práce a dodávky PSV individuální a komplexní vyzkoušení (zkoušky hutnění - rázové zkoušky) | soubor | 2 000 | 2 500,00 | 5 000,00 |


Cena celkem s 21% DPH

161 692,00 + 33 955,32 =

195 647,32 Kč

Zpracoval:

Petr Dychus



CENOVÁ NABÍDKA

Objekt: Příjezdová komunikace Radvanice Kamčátka

Objednatel: Úřad městského obvodu Ostrava - Radvanice a Bartovice Těšínska 87/281 715 00 Ostrava - Radvanice

Zhotovitel: Fabau Construct s.r.o. Nerudova 270/28 703 00 Ostrava
iČ. 098 52 845

| P.Č. | TV | KCN | Kód položky | Popis | MJ | Množství celkem | Cena jednotková | Cena celkem |
|------|----|-----|-------------|--|--------|-----------------|-----------------|-------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1 | K | 221 | 113107R03 | Odstranění podkladu pl přes tl 300 mm do 500 mm | m2 | 164 000 | 165 00 | 27 060,00 |
| 2 | K | 001 | 181101102 | Úprava pláně v zářezech v hornině tř. 1 až 4 se zhuštěním | m2 | 164 000 | 26 00 | 4 264,00 |
| 3 | K | 221 | 564831111 | Podklad ze štěrkodrtě ŠD tl 300 mm fr 0-90 | m2 | 164 000 | 180 00 | 29 520,00 |
| 4 | K | 221 | 564851111 | Podklad ze štěrkodrtě ŠD tl 150 mm fr 0-32 | m2 | 164 000 | 160 00 | 26 240,00 |
| 5 | K | 221 | 564851115 | asfaltový reciklát tl 50mm | m2 | 164 000 | 56 00 | 9 184,00 |
| 6 | K | 013 | 979081111 | Odvoz sutí a vybouraných hmot na sklادku do 10 km | m3 | 82 000 | 320 00 | 26 240,00 |
| 7 | K | 013 | 979081121 | Odvoz sutí a vybouraných hmot na sklادku ZKD 1 km přes 1 km | t | 2 155 000 | 6 00 | 12 936,00 |
| 8 | K | 013 | 979082111 | Vnitrostaveništní vodorovná doprava sutí a vybouraných hmot do 10 m | m3 | 82 000 | 49 00 | 4 018,00 |
| 9 | K | 241 | 979095R12 | Naložení sutí a vybouraných hmot strojně | m3 | 82 000 | 68 00 | 5 576,00 |
| 10 | K | 002 | 979096R26 | Hutnění kameniva po vrstvách | m2 | 164 000 | 45 00 | 7 380,00 |
| 11 | K | 001 | 171201201 | Uložení sypaniny na sklادky | m3 | 82 000 | 16 00 | 1 312,00 |
| 12 | K | 013 | 979098R31 | Poplatek za uložení ostatního stavebního odpadu bez rozlišení, na sklادce (skladkovně) | t | 123 000 | 220 00 | 27 060,00 |
| 13 | K | 221 | 998223R11 | Průměr hmot pro pozemní komunikace a zpevněné plochy s krytem bez rozlišení | t | 123 000 | 90 00 | 11 070,00 |
| 14 | VN | | 005231020R | Individuální: a komplexní vyzkoušení / zkoušky hutnění: - razové zkoušky | soubor | 1 000 | 3 000 00 | 3 000,00 |

Cena celkem s 21% DPH

235 780,60 Kč

V Ostravě dne: 27.5.2021

Zpracoval za Fabau Cénstruct s.r.o.: Petr Fabián

REKAPITULACE STAVBY

Kod 448
Stavba: **CN- Příjezdová komunikace -Radvanice Kamčátka**

KSO
Místo CC-CZ:
Datum: 3. 6. 2021

Zadavatel: IČ:
Úřad městského obvodu Ostrava-Radvanice a Bartovic DIČ:

Zhotovitel: IČ: 28643615
Opherm Stavby s.r.o. DIČ:

Projektant: IČ:
DIČ:


Zpracovatel: IČ:
DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 238 627,00

| | Sazba daně | Základ daně | Výše daně |
|--------------|------------|-------------------|------------------|
| DPH základní | 21,00% | 238 627,00 | 50 111,67 |
| DPH snížená | 15,00% | 0,00 | 0,00 |

Cena s DPH v CZK 288 738,67



Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

SOUPIS PRACÍ

stavba:

CN- Příjezdová komunikace -Radvanice Kamčatka

Místo: **Úřad městského obvodu Ostrava-Radvanice a Bartovic**
 Zadavatel: **Opthem Stavby s.r.o.**
 Zhotovitel:

Datum: **3. 6. 2021**

Projektant:
 Zpracovatel:

| PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] |
|----|-----|-----|-------|----|----------|--------------|-------------------|
|----|-----|-----|-------|----|----------|--------------|-------------------|

Náklady soupisu celkem 238 627,00

D HSV Práce a dodávky HSV 238 627,00

D 1 Zemní práce 61 418,00

| | | | | | | | |
|----|---|-----------|---|----|---------|--------|-----------|
| 1 | K | 113107013 | Odstranění podkladu z kameniva těženého tl 300 mm do 500 mm | m2 | 164,000 | 92,00 | 15 088,00 |
| 11 | K | 171201201 | Uložení sypaniny na skládky | m3 | 82,000 | 17,20 | 1 410,40 |
| 12 | K | 171201211 | Poplatek za uložení stavebního odpadu | t | 123,000 | 350,00 | 43 050,00 |
| 2 | K | 181951102 | Úprava pláně v hornině tř. 1 až 4 se zhutněním | m2 | 164,000 | 11,40 | 1 869,60 |

D 5 Komunikace pozemní 62 287,20

| | | | | | | | |
|---|---|-----------|--|----|---------|--------|-----------|
| 4 | K | 564851111 | Podklad ze štěrkodrtě ŠD tl 150 mm | m2 | 164,000 | 112,00 | 18 368,00 |
| 3 | K | 564871116 | Podklad ze štěrkodrtě ŠD tl. 300 mm | m2 | 164,000 | 218,00 | 35 752,00 |
| 5 | K | 564911411 | Podklad z asfaltového recyklátu tl 50 mm | m2 | 164,000 | 49,80 | 8 167,20 |

D 997 Přesun sutě 102 156,80

| | | | | | | | |
|----|---|-------------|--|----|-----------|--------|-----------|
| 8 | K | 997013112 | Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot pro budovy v do 9 m s použitím mechanizace | t | 82,000 | 549,00 | 45 018,00 |
| 7 | K | 997013509 | Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km | t | 2 156,000 | 10,30 | 22 206,80 |
| 6 | K | 997013511 | Odvoz suti a vybouraných hmot z meziskládky na skládku do 1 km s naložením a se složením | t | 82,000 | 335,00 | 27 470,00 |
| 9 | K | 997013511.1 | Naložení suti | t | 82,000 | 35,00 | 2 870,00 |
| 10 | K | 997013511.2 | Hutnění | m2 | 164,000 | 28,00 | 4 592,00 |

D 998 Přesun hmot 12 765,00

| | | | | | | | |
|----|---|-----------|------------------------------------|--------|---------|----------|----------|
| 13 | K | 998223011 | Přesun hmot pro pozemní komunikace | t | 123,000 | 55,00 | 6 765,00 |
| 14 | K | 99999999 | Zkoušky hutnění a rázové zkoušky | soubor | 2,000 | 3 000,00 | 6 000,00 |