

Slepý stavební rozpočet



Název stavby:	ZŠ Komenského	Doba výstavby:	62 dní	Objednatel:	Magistrát města Děčín
Druh stavby:	změna užívání a drobné stavební úpravy	Začátek výstavby:		Projektant:	Ing. Pavel Jakeš
Lokalita:	Děčín	Konec výstavby:	31.08.2019	Zhotovitel:	
JKSO:		Zpracováno dne:	30.01.2019	Zpracoval:	Pavel Jakeš

Č	Kód	Zkrácený popis Rozměry	MJ	Množství	Cena/MJ (Kč)	Náklady (Kč)			Cenová soustava
						Dodávka	Montáž	Celkem	
	41	Stropy a stropní konstrukce (pro pozemní stavby)				121 703,80	68 016,20	189 720,00	
1	416061311R00	Podhled Kazeta Gyptone Point 11, hrana A, s izol.tl. 80 mm	m2	72,00	1 235,00	64 283,87	24 636,13	88 920,00	RTS I / 2019
2	416043244R00	Samost.pož.předěl,kov.kce.CD+UA,deska 2xRFI 12,5mm PK22	m2	72,00	1 400,00	57 419,92	43 380,08	100 800,00	RTS I / 2019
	74	Elektromontážní práce (silnoproud)				74 004,00	0,00	74 004,00	
3	740VD	elektromontáže kompletní	kp	1,00	74 004,00	74 004,00	0,00	74 004,00	
	776	Podlahy povlakové				40 839,39	64 460,61	105 300,00	
4	776551000RT1	Penetrace a lepení povlakových podlah včetně soklů	m2	180,00	545,00	40 839,39	57 260,61	98 100,00	RTS I / 2019
5	776511820R00	Odstranění PVC a koberců lepených s podložkou včetně soklů	m2	180,00	40,00	0,00	7 200,00	7 200,00	RTS I / 2019
	784	Malby				2 820,25	12 717,75	15 538,00	
6	784442021RT2	Malba disp. interiér,výška do 3,8m s penetrací	m2	47,00	108,00	887,81	4 188,19	5 076,00	RTS I / 2019
7	784402801R00	Odstranění malby oškrábáním v místnosti H do 3,8 m	m2	86,00	31,00	7,22	2 658,78	2 666,00	RTS I / 2019
8	784442011R00	Malba disperzní inter., výška do 3,8 m sdk nosníky podhled s penetrací	m2	44,00	85,00	793,48	2 946,52	3 740,00	RTS I / 2019
9	784441010R00	Malba latexová 2x, 1barevná, místnost v. do 1,5 m s penetrací	m2	39,00	104,00	1 131,73	2 924,27	4 056,00	RTS I / 2019
	94	Lešení a stavební výtahy				2 754,83	5 405,17	8 160,00	
10	941955001R00	Lešení lehké pomocné, výška podlahy do 1,2 m	m2	160,00	51,00	2 754,83	5 405,17	8 160,00	RTS I / 2019
	95	Různé dokončovací konstrukce a práce na pozemních stavbách				24 791,06	62 423,94	87 215,00	
11	952901411R00	Vyčištění objektu	m2	240,00	43,00	16,03	10 303,97	10 320,00	RTS I / 2019
12	954124206R00	Obklad ocel.nosníků,3str.spec.držák, 1x RF tl.20	m	84,50	910,00	24 775,03	52 119,97	76 895,00	RTS I / 2019
	96	Bourání konstrukcí				0,00	57 545,20	57 545,20	
13	767584801R00	Demontáž doplňků podhledů-zářivkových těles	kus	20,00	99,00	0,00	1 980,00	1 980,00	RTS I / 2019
14	767581801R00	Demontáž podhledů - kazet včetně izolace	m2	82,00	167,00	0,00	13 694,00	13 694,00	RTS I / 2019
15	998001011R00	Přesun hmot pro bourání konstrukcí	t	2,20	396,00	0,00	871,20	871,20	RTS I / 2019
16	965048515R00	Broušení betonových povrchů	m2	164,00	250,00	0,00	41 000,00	41 000,00	RTS I / 2019
	M005VD	demontáž a montáž tabule				0,00	3 000,00	3 000,00	
17	005VD	demontáž a montáž tabule	ks	1,00	3 000,00	0,00	3 000,00	3 000,00	
	M052VD	měření				0,00	10 000,00	10 000,00	
18	052VD	hluková měření dozvuk a kročejová neprůzvučnost	kp	1,00	10 000,00	0,00	10 000,00	10 000,00	
	M23	Montáže potrubí				0,00	2 000,00	2 000,00	
19	230080451R00	Demontáž plech.. konstrukcí do šrotu	kg	400,00	5,00	0,00	2 000,00	2 000,00	RTS I / 2019
	S	Přesuny sutí				0,00	175,00	175,00	
20	979990191R00	Poplatek za skládku sutí - směs	t	0,50	350,00	0,00	175,00	175,00	RTS I / 2019
		Ostatní materiál				182 706,00	0,00	182 706,00	
21	28410113	Marmoleum Forbo Sarlon Acoustic 19 dB v cetně soklů	m2	180,00	965,00	173 700,00	0,00	173 700,00	RTS II / 2018
22	63166920	Deska Rotaflex akustická ADP 01 tl. 30 mm	m2	38,00	237,00	9 006,00	0,00	9 006,00	RTS I / 2019
Celkem:								735 363,20	

Poznámka:

Slepý stavební rozpočet - rekapitulace

Název stavby:	ZŠ Komenského	Objednatel:	Magistrát města Děčín
Druh stavby:	změna užívání a drobné stavební úpravy	Projektant:	Ing. Pavel Jakeš
Lokalita:	Děčín	Zhotovitel:	
Zpracoval:	Pavel Jakeš	Zpracováno di	30.01.2019

Objekt	Kód	Zkrácený popis	Náklady (Kč) - dodávka	Náklady (Kč) - Montáž	Náklady (Kč) - celkem
	41	Stropy a stropní konstrukce (pro pozemní stavby)	121 703,80	68 016,20	189 720,00
	74	Elektromontážní práce (silnoproud)	74 004,00	0,00	74 004,00
	776	Podlahy povlakové	40 839,39	64 460,61	105 300,00
	784	Malby	2 820,25	12 717,75	15 538,00
	94	Lešení a stavební výtahy	2 754,83	5 405,17	8 160,00
	95	Různé dokončovací konstrukce a práce na pozemních stavbách	24 791,06	62 423,94	87 215,00
	96	Bourání konstrukcí	0,00	57 545,20	57 545,20
	M005VD	demontáž a montáž tabule	0,00	3 000,00	3 000,00
	M052VD	měření	0,00	10 000,00	10 000,00
	M23	Montáže potrubí	0,00	2 000,00	2 000,00
	S	Přesuny sutí	0,00	175,00	175,00
		Ostatní materiál	182 706,00	0,00	182 706,00

Celkem:

735 363,20

Výkaz výměr

Název stavby:	ZŠ Komenského	Objednatel:	Magistrát města Děčín
Druh stavby:	změna užívání a drobné stavební úpravy	Projektant:	Ing. Pavel Jakeš
Lokalita:	Děčín	Zhotovitel:	
Zpracoval:	Pavel Jakeš	Zpracováno dne:	30.01.2019

Č	Objekt	Kód	Zkrácený popis	MJ	Množství	Potřebné množství
---	--------	-----	----------------	----	----------	-------------------

1

Poznámka:

Krycí list slepého rozpočtu

Název stavby:	ZŠ Komenského	Objednatel:	Magistrát města Děčín	IČ/DIČ:	
Druh stavby:	změna užívání a drobné stavební úpravy	Projektant:	Ing. Pavel Jakeš	IČ/DIČ:	
Lokalita:	Děčín	Zhotovitel:		IČ/DIČ:	
Začátek výstavby:		Konec výstavby:	31.08.2019	Položek:	22
JKSO:		Zpracoval:	Pavel Jakeš	Datum:	30.01.2019

Rozpočtové náklady v Kč

A	Základní rozpočtové náklady		B	Doplňkové náklady	C	Náklady na umístění stavby (NUS)	
HSV	Dodávky	149 249,69	VRN	0,00	Zařízení staveniště		0,00
	Montáž	192 519,31		0,00	Mimostav. doprava		0,00
PSV	Dodávky	117 663,63		0,00	Územní vlivy		0,00
	Montáž	77 178,37			Provozní vlivy		0,00
"M"	Dodávky	0,00			Ostatní		0,00
	Montáž	15 000,00			NUS z rozpočtu		0,00
Ostatní materiál		182 706,00					
Přesun hmot a sutí		1 046,20					
ZRN celkem		735 363,20	DN celkem	0,00	NUS celkem		0,00
			DN celkem z obj.	0,00	NUS celkem z obj.		0,00
					ORN celkem		
					ORN celkem z obj.		0,00

Základ 0%	0,00				
Základ 15%	735 363,20	DPH 15%	110 304,48	Celkem bez DPH	735 363,20
Základ 21%	0,00	DPH 21%	0,00	Celkem včetně DPH	845 667,68

Projektant	Objednatel	Zhotovitel
Datum, razítko a podpis	Datum, razítko a podpis	Datum, razítko a podpis

Poznámka: