



KUJCP010XCRT

Č. smlouvy objednatele: SDL/OVZI/048/21

číslo smlouvy zhotovitele: S22-017-0038

SMLOUVA O DÍLO

uzavřená podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku

(dále též „smlouva“)

Ministerstvo dopravy
Státní fond dopravní
infrastrukturyAkce je financována/spolufinancována
z prostředků Státního fondu dopravní infrastruktury**Smluvní strany:**

Objednatel: Jihočeský kraj
se sídlem: U Zimního stadionu 1952/2, 370 76 České Budějovice
IČO: 70890650
DIČ: CZ70890650 „Jsme plátcí DPH“
Bankovní spojení: ČSOB, č. ú. 199783072/0300 (podíl JČK),
ČNB, č. ú. 3009-3126231/0710 (neinvestiční dotace SFDI)
ČNB, č. ú. 2006-3126231/0710 (investiční dotace SFDI)

Osoby oprávněné za objednatele jednat a podepisovat ve věcech této smlouvy:

MUDr. Martin Kuba, hejtman Jihočeského kraje

Za objednatele je ve věci provádění stavby a ve věcech finančních oprávněn jednat:

Mgr. Aleš Mik, vedoucí odboru veřejných zakázek a investic Krajského úřadu Jihočeského kraje, tel. č. [REDACTED]

Za objednatele je ve věci provádění stavby dále oprávněna jednat:

Jiří Letovský, investiční technik odboru veřejných zakázek a investic Krajského úřadu Jihočeského kraje, tel. č. [REDACTED]

K výkonu technického dozoru objednatele jako stavebníka („technický dozor“) je oprávněn (a):

Miloslav Jindra

se sídlem: Hůrky 122, 373 72 Lišov
zastoupená: Miloslavem Jindrou, diplomovaným technikem
IČO: 08974098

Osoba vykonávající technický dozor: Miloslav Jindra, tel. [REDACTED]

(dále též „oprávnění zástupci objednatele“)

Zhotovitel: **SWIETELSKY stavební s.r.o.**

Odštěpný závod: SWIETELSKY stavební s.r.o. odštěpný závod Dopravní stavby JIH

se sídlem: Pražská tř. 495/58, 370 04 České Budějovice
IČO: 480 35 599
DIČ: CZ48035599

Bankovní spojení: Česká spořitelna, a.s., č. účtu 994404-0147137001/0800
zápis v obchodním rejstříku: u Krajského soudu v Českých Budějovicích, oddíl C, vložka 8032
Zastoupená: Ing. Ivanem Šotem, vedoucím odštěpného závodu

Odpovědný geodet:

Ing. Josef Bušek

tel. č. [REDACTED]


Osoby oprávněné k zastupování zhotovitele v provozních záležitostech, k přejímání a předávání prací,
k podepisování protokolů o provedených pracích, faktur a vedení stavebního deníku:

Osoba pověřená vedením stavby: Ing. Jaroslav Trs

Zástupce osoby pověřené vedením stavby: Michael Řepa

Ve věcech kvality je oprávněn jednat: Mgr. Přemysl Berka

(dále též „oprávnění zástupci zhotovitele“)



Preamble

Podkladem pro uzavření této smlouvy je nabídka zhotovitele ze dne 27. 4. 2021 (dále též „nabídka“) podaná v zadávacím řízení konaném podle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek (dále též „ZZVZ“), pro veřejnou zakázku s názvem

„Modernizace komunikací SFDI 2021 – okres Český Krumlov“

Vymezení pojmů

- a) Objednatel je zadavatel po uzavření smlouvy na plnění veřejné zakázky nebo zakázky.
- b) Zhotovitelem je dodavatel po uzavření smlouvy na plnění veřejné zakázky nebo zakázky.
- c) Podzhotovitelem je poddodavatel po uzavření smlouvy na plnění veřejné zakázky nebo zakázky.
- d) Příslušnou dokumentací je dokumentace zpracovaná v rozsahu stanoveném zvláštním právním předpisem (vyhláškou č. 169/2016 Sb.).
- e) Položkovým rozpočtem je zhotovitelem oceněný soupis stavebních prací dodávek a služeb, v němž jsou zhotovitelem uvedeny jednotkové ceny u všech položek stavebních prací dodávek a služeb a jejich celkové ceny pro zadavatelem vymezené množství.

II. Předmět

1. Zhotovitel se na základě podmínek uvedených v zadání veřejné zakázky, podmínek sjednaných v této smlouvě a podle příslušných projektových dokumentací zavazuje k provedení následujícího díla:

- modernizace silnice III/16312 podle projektové dokumentace s názvem „**Modernizace silnice III/16312, Frymburk**“ z 11/2020 vypracované Bc. Vlastimilem Zikmundem, Správa a údržba silnic Jihočeského kraje, Nemanická 2133/10, 370 10 České Budějovice,
- modernizace silnice III/14313 podle projektové dokumentace s názvem „**Modernizace silnice III/14313, Chlumeček – Křemže**“ z 12/2020 vypracované Bc. Vlastimilem Zikmundem, Správa a údržba silnic Jihočeského kraje, Nemanická 2133/10, 370 10 České Budějovice,
- modernizace silnice III/14625 podle projektové dokumentace s názvem „**Modernizace silnice III/14625, Besednice – Soběnov – Blansko**“ z 12/2020 vypracované Bc. Vlastimilem Zikmundem, Správa a údržba silnic Jihočeského kraje, Nemanická 2133/10, 370 10 České Budějovice,

2. Místem provádění díla jsou silnice, resp. jejich úseky tak jak jsou uvedeny v příslušných projektových dokumentacích v předchozím odstavci tohoto článku.

3. Smluvní strany sjednávají, že dílo může být prováděno po částech, tj. dílo může být zhotovitelem předáváno a objednatelem přebíráno po částech, které budou určeny v průběhu plnění smlouvy. Tyto části díla budou určeny objednatelem, a to v návaznosti na tu skutečnost, jak budou jednotlivé, shora vymezené silnice anebo jejich úseky, uzavírány příslušným silničním správním úřadem.

4. Předmětem smlouvy je zhotovení díla specifikovaného v čl. II. odst. 1. této smlouvy. Zhotovením díla se rozumí úplné, funkční a bezvadné provedení všech stavebních a montážních prací a konstrukcí, včetně dodávek potřebných materiálů a zařízení nezbytných pro řádné dokončení celého díla, dále provedení všech činností souvisejících s dodávkou stavebních prací a konstrukcí, jejichž provedení je pro řádné dokončení díla nezbytné (např. zařízení stavenišť, bezpečnostní opatření, zabezpečení obslužnosti přilehlých nemovitostí apod.) včetně koordinační a kompletační činnosti celé stavby a rovněž dokladů požadovaných speciálním stavebním úřadem pro vydání kolaudačního souhlasu, tak aby bylo dílo řádně, včas a kompletně dokončeno v souladu s obecně technickými požadavky na výstavbu a v souladu s touto smlouvou. Při provádění díla je zhotovitel povinen postupovat s potřebnou péčí.

5. Zhotovitel zhotoví a předá objednateli předmět smlouvy bez vad, nedodělků a nedostatků, zcela hotový, funkční a provozně bezpečný.

6. Předmět smlouvy obecně zahrnuje veškeré práce, výkony a opatření, které jsou nutné nebo účelné ke zhotovení předmětu smlouvy v úplném, soběstačném, bezchybném, funkčním a provozně jistém stavu. V tomto stavu zhotovitel objednateli předmět smlouvy předá jako celek anebo po částech, jak je uvedeno čl. II odst. 3 smlouvy, včetně veškerých příslušných technických dokladů, revizí, povolení pro provoz zařízení, dále doložení všech zkoušek, atestů, certifikátů, prohlášení o shodě, dokladů a náležitostí vyžadovaných pro správní řízení, případně jiný postup podle stavebního zákona, na základě kterého bude možno započít s trvalým užíváním stavby, tj. aby bylo možno vydat kolaudační souhlas.

7. Zhotovitel je oprávněn provést dílo i prostřednictvím třetích osob (podzhotovitelů), předem písemně odsouhlasených objednatelem. V takovém případě nese odpovědnost za splnění smlouvy a odpovídá za vady díla, jako by je prováděl sám. Zhotovitel je povinen poskytovat objednateli součinnost při vedení a průběžné aktualizaci seznamu všech podzhotovitelů včetně jejich podílu na zhotovení díla. Dojde-li ke změně podzhotovitele, jehož prostřednictvím prokazoval zhotovitel část kvalifikace či změnu kvalifikace, je zhotovitel povinen nahradit takového podzhotovitele pouze takovým subjektem, který rovněž splňuje prokazovanou část kvalifikace.

8. Zhotovitel se dále zavazuje, že dílo bude provedeno v souladu s obecně závaznými předpisy, podle platných českých technických norem, podle platných technických podmínek a technických kvalitativních podmínek vydaných MD ČR (resp. MDS ČR) a zvláštních technických kvalitativních podmínek, pokud jsou součástí projektové dokumentace.

9. Vznikne-li v souvislosti s dílem podle této smlouvy potřeba provést práce nad rámec projektové dokumentace a zadávacích podmínek zadávacího řízení (např. práce vyvolané na základě rozhodnutí příslušných správních orgánů při stavebním řízení nebo kolaudaci, práce vyvolané potřebami stavby, jež není možné kvalifikovat jako vady a nedodělky), bude jejich zadání probíhat v souladu se ZZVZ.

10. Objednatel se zavazuje dílo převzít a zaplatit zhotoviteli sjednanou cenu za podmínek dále touto smlouvou stanovených.

III. Doba plnění

1. Doba plnění závazku z této smlouvy je stanovena takto:

a) Termín předání staveniště zhotoviteli k zahájení plnění díla bude určen objednatelem. Jednotlivé silnice anebo jejich úseky budou zhotoviteli objednatelem předávány tak, aby mohl plnit své povinnosti z této smlouvy, tj. silnice anebo jejich úseky budou zhotoviteli předávány buď předtím, než budou uzavřeny příslušným silničním správním úřadem anebo bez zbytečného odkladu poté. O předání staveniště zhotoviteli k zahájení plnění smlouvy, provádění díla anebo jeho části bude sepsán zápis o předání staveniště podle ust. čl. VII. odst. 1 této smlouvy.

b) Termín předání a převzetí díla či jeho části objednatelem, tj. protokolární předání a převzetí řádně dokončeného díla anebo jeho části je sjednán takto:

- modernizace silnice III/16312 podle projektové dokumentace s názvem „**Modernizace silnice III/16312, Frymburk**“ do 17 kalendářních dnů (bude doplněno dle nabídky účastníka v zadávacím řízení) ode dne převzetí příslušného staveniště zhotovitelem,
- modernizace silnice III/14313 podle projektové dokumentace s názvem „**Modernizace silnice III/14313, Chlumeček – Křemže**“ do 12 kalendářních dnů (bude doplněno dle nabídky účastníka v zadávacím řízení) ode dne převzetí příslušného staveniště zhotovitelem,
- modernizace silnice III/14625 podle projektové dokumentace s názvem „**Modernizace silnice III/14625, Besednice – Soběnov – Blansko**“ do 17 kalendářních dnů (bude doplněno dle nabídky účastníka v zadávacím řízení) ode dne převzetí příslušného staveniště zhotovitelem,

2. Do termínu předání a převzetí díla, anebo jeho jednotlivých částí, objednatelem dodá zhotovitel objednateli veškeré doklady a podklady (např. geodetická zaměření, protokoly o zkouškách atd.) vyhotovené během stavby a do termínu předání díla, které budou následně s dalšími, později vyhotovenými, potřebné ke kolaudaci a finančnímu vypořádání obou stran.

3. Dílo, resp. jeho části, předané zhotovitelem objednateli musí být způsobilé užívání tak, aby mohla být podána žádost o vydání kolaudačního souhlasu (např. inženýrské sítě a další stavební objekty budou protokolárně převzaté správcem, resp. vlastníkem apod.).

4. V případě, že zhotovitel nebude schopen provést dílo, resp. jeho části řádně a včas v souladu s touto smlouvou, je povinen o tom informovat objednatele nejpozději 15 kalendářních dnů před sjednaným dnem předání a převzetí díla a současně mu oznámit termín, kdy bude dílo, resp. jeho části protokolárně předáno.

5. Zhotovitel předá objednateli dokončené dílo anebo jeho části samostatnými předávacími protokoly.

6. Termín předání a převzetí díla (čl. III. odst. 1 písm. b)) může být přiměřeně prodloužen za podmínek stanovených zákonem o zadávání veřejných zakázek, a to:

- a) dojde-li k přerušení prací zhotovitele na základě písemného pokynu objednatele, a
- b) vyplyne – li to z požadavku třetí strany, např. z požadavku jakéhokoliv dotčeného orgánu státní správy, přičemž takový požadavek a jeho splnění má vliv na termín zhotovení díla, nebo
- c) dojde-li k přerušení prací zhotovitele z důvodu vzniku pro splnění díla nepříznivých klimatických podmínek anebo vzniku nepředvídatelné a nepřekonatelné překážky, která vznikla nezávisle na vůli smluvních stran; smluvní strany jsou povinny se bezodkladně vzájemně informovat o vzniku takové okolnosti a dohodnout způsob jejího řešení, jinak se takového důvodu nemohou dovolávat.

Za nepříznivé klimatické podmínky dle tohoto odstavce Smlouvy jsou považovány takové klimatické podmínky, které znemožňují provádění požadovaných prací anebo užití požadovaných technologií za

současného dodržení Technických a kvalitativních podmínek staveb anebo příslušných norem ČSN, ČSN EN anebo právních předpisů platných a účinných v době provádění Díla.

IV. Cena za dílo

1. Objednatel se zavazuje zaplatit zhotoviteli za provedení díla nabídkovou cenu jako cenu sjednanou, která činí podle nabídkového rozpočtu pro dílo uvedené v čl. II. smlouvy:

Název	Celkem bez DPH	DPH 21%	Celkem včetně DPH
Modernizace silnice III/16312, Frymburk	5 136 627,25 Kč	1 078 691,72 Kč	6 215 318,97 Kč
Modernizace silnice III/14313, Chlumeček – Křemže	5 622 886,27 Kč	1 180 806,12 Kč	6 803 692,39 Kč
Modernizace silnice III/14625, Besednice – Soběnov – Blansko	21 707 241,73 Kč	4 558 520,76 Kč	26 265 762,49 Kč
Celkem	32 466 755,25 Kč	6 818 018,60 Kč	39 284 773,85 Kč

2. Cena díla je nejvýše přípustná a lze ji překročit jen za podmínek stanovených v této smlouvě. Po dobu výstavby nebude uplatněna inflace. Zhotovitel prohlašuje, že cena zahrnuje veškeré náklady na provedení díla podle požadavku objednatele a sjednaná cena je úplná.

Ke změně ceny díla může dojít zejména (nikoliv však výlučně) v těchto případech:

- a) objednatel požaduje práce, které nejsou v předmětu díla;
- b) objednatel požaduje vypustit některé práce předmětu díla;
- c) při realizaci díla se zjistí skutečnosti, které nebyly v době podpisu smlouvy známy, a zhotovitel je nezavinil ani nemohl předvídat a mají vliv na cenu díla;
- d) při realizaci díla se zjistí skutečnosti odlišné od dokumentace předané objednatelem (např. neodpovídající geologické údaje apod.);
- e) po uzavření smlouvy a před termínem dokončení díla dojde ke změnám sazeb DPH. V případě změn u prací, které jsou obsaženy v položkovém rozpočtu, bude změna ceny stanovena na základě jednotkové ceny dané práce v položkovém rozpočtu.

3. V případě změn u prací, které jsou obsaženy v položkovém rozpočtu, bude změna ceny stanovena na základě jednotkové ceny dané práce v položkovém rozpočtu.

4. Vícepráce a méněpráce a způsob jejich prokazování a oceňování:

4.1. Vyskytnou-li se při provádění díla vícepráce nebo méněpráce, je zhotovitel povinen provést jejich přesný soupis včetně jejich ocenění a tento návrh předložit technickému dozoru a objednateli k odsouhlasení (formou tzv. změnového listu s přílohou).

4.2. Vícepráce budou oceněny takto:

Není-li možno cenu víceprací stanovit podle odst. 3, nesmí nabídkové ceny zhotovitele překročit jednotkové ceny podle oborového třídníku stavebních konstrukcí a prací staveb pozemních komunikací (OTSKP-SPK), pro to období, ve kterém mají být vícepráce realizovány. V případě, že se bude jednat o stavební práce, dodávky či služby, které nelze ocenit podle tohoto odstavce, budou použity ceny v místě a čase obvyklé.

4.3. Méněpráce budou oceněny takto:

Do písemného soupisu méněprací, odsouhlaseného oběma smluvními stranami, doplní zhotovitel skutečné množství měrných jednotek s jednotkovými cenami podle položkového výkazu výměr z předložené nabídky a stanoví tak skutečný rozsah a cenu provedených prací.

4.4. Objednatel je povinen vyjádřit se k návrhu zhotovitele nejpozději do 5 pracovních dnů ode dne předložení návrhu zhotovitele. V případě, že objednatel vysloví s návrhem zhotovitele souhlas, obě strany následně změnu sjednané ceny písemně dohodnou formou dodatku k této smlouvě.

5. Smluvní strany se dohodly, že vícepracemi ve smyslu této smlouvy mohou být i práce spočívající v opravách poškození nebo opotřebení díla, k němuž dojde v průběhu předčasného užívání, pokud bylo způsobeno objednatelem nebo třetími osobami. Smluvní strany však berou na vědomí, že objednatel je oprávněn zajistit opravy takového poškození či opotřebení rovněž sám nebo osobou odlišnou od zhotovitele.

V. Platební podmínky

1. Fakturace bude prováděna jedenkrát za měsíc dle skutečně provedených prací odsouhlasených ve stavebním deníku nebo ve výkazu provedené práce. Přílohou daňového dokladu musí být soupis fakturovaných prací, který bude prokazovat oprávněnost vyfakturovaných položek. V případě, že daňový doklad bude trpět formálními vadami (absence zákonných náležitostí faktury, absence listinných příloh apod.) či věcnými vadami (cena neodpovídá nabídce, práce nebyly provedeny či byly provedeny vadně apod.), je objednatel povinen zhotovitele na tyto vady upozornit do 14 kalendářních dnů ode dne obdržení takového vadného daňového dokladu. Lhůta splatnosti v daňovém dokladu uvedená se tímto oznámením přerušuje do doby nalezení oboustranného konsensu o zjištěných vadách, respektive do doby odstranění formálních vad daňového dokladu. Po odstranění sporných záležitostí pak započne běžet nová lhůta pro zaplacení nově vystaveného daňového dokladu.

2. Daňové doklady musí zhotovitel objednateli doložit k zaplacení nejpozději do 7. kalendářního dne v měsíci následujícího po měsíci, ve kterém byly fakturované práce provedeny, a to do podatelny Krajského úřadu Jihočeského kraje, která převzetí daňového dokladu rovněž potvrdí nebo předá osobě oprávněné jednat za objednatele ve věcech technických.

3. Splatnost daňového dokladu je 30 kalendářních dnů od přijetí daňového dokladu objednatelem. Závazek objednatele zaplatit fakturu je splněn odepsáním fakturované částky z účtu objednatele ve prospěch účtu zhotovitele.

4. Fakturovány budou pouze skutečně provedené práce.

5. Skutečně provedené práce budou hrazeny měsíčními fakturami (po odsouhlasení všech položek technickým dozorem) do výše 90 % fakturované částky za příslušný kalendářní měsíc. Tímto způsobem bude zaplaceno nejvýše 90 % z fakturované částky ceny díla uvedené v čl. IV.1. této smlouvy. Zbývajících 10 % (pozastávka) bude uvolněno následujícím způsobem: 5 % bude uvolněno po protokolárním převzetí dokončeného díla anebo jeho části, zbývajících 5 % bude uvolněno po odstranění případných vad uvedených v zápise o předání a převzetí díla anebo jeho části, a to na základě písemné žádosti zhotovitele. Pokud bude část díla převzata bez vad, bude na základě zápisu o předání a převzetí díla uvolněno celých 10 % pozastávky ceny odpovídající části díla.

6. Ustanovení odstavce 1. se vztahuje v plné míře také na konečný daňový doklad, který musí obsahovat soupis všech faktur vystavených od zahájení stavby. Na všech obdržených fakturách musí být vyčíslena pozastávka, a to včetně DPH.

7. Pokud se zhotovitel stane nespolehlivým plátcem, bude hodnota plnění odpovídající dani hrazena přímo na účet správce daně v režimu podle § 109a zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, v platném znění.

8. Fakturace bude prováděna odděleně. Z každé faktury bude vyplývat, k jaké části díla ve smyslu čl. 2 odst. 1 se vztahuje. Rozdělení těchto výdajů bude upřesněno zhotoviteli nejpozději při zahájení stavebních prací.

VI. Způsob provádění díla

1. Organizace kontrolních a případně technických dnů stavby bude stanovena v zápise o předání staveniště.

2. Při provádění díla postupuje zhotovitel samostatně. Zhotovitel se však zavazuje respektovat veškeré pokyny objednatele, týkající se realizace předmětného díla a upozorňující na možné porušování smluvních povinností zhotovitele.

3. Zhotovitel je povinen upozornit objednatele bez zbytečného odkladu na nevhodnou povahu věcí převzatých od objednatele nebo pokynů daných mu objednatelem k provedení díla, jestliže zhotovitel mohl tuto nevhodnost zjistit při vynaložení odborné péče.

4. Způsob provádění díla se řídí touto smlouvou a v neupravených částech příslušnými právními předpisy, zejména ustanovením § 2586 a násl. občanského zákoníku. Jakost výrobků pro stavbu musí odpovídat ustanovení § 156 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon).

5. Zhotovitel se zavazuje a ručí za to, že při realizaci díla nepoužije žádný materiál, o kterém je v době jeho užití známo, že je škodlivý. Pokud tak zhotovitel učiní, je povinen na písemné vyzvání objednatele provést okamžitě nápravu a veškeré náklady s tím spojené nese zhotovitel. Stejně tak se zhotovitel zavazuje, že k realizaci díla nepoužije materiály, které nemají požadovanou certifikaci, je-li pro jejich použití nezbytná podle příslušných předpisů. Zhotovitel je povinen provádět všechny práce na díle v souladu s technickými specifikacemi, technologickými postupy stanovenými výrobcí použitých materiálů a výrobků.

6. Zhotovitel doloží na vyzvání objednatele, nejpozději však v termínu předání a převzetí díla, soubor certifikátů rozhodujících materiálů užitých ke zhotovení díla. Na vyžádání objednatele, technického či autorského dozoru, je zhotovitel povinen předložit kdykoliv v průběhu provádění prací příslušné certifikáty pro jednotlivé materiály a výrobky, taktéž technické listy nebo receptury jednotlivých materiálů a výrobků a technologické postupy stanovené výrobcem. V případě, že na vyžádání objednatele, technického, či autorského dozoru tyto doklady zhotovitel nepředloží, má právo technický dozor nebo osoba oprávněná jednat ve věci provádění stavby práce na díle pozastavit až do doby předložení dokladů, bez toho, že by zhotoviteli vznikl nárok na prodloužení termínu dokončení díla.

7. Zhotovitel vede ode dne převzetí staveniště o pracích, které jsou předmětem díla, stavební deník. Smluvní strany se dohodly, že zhotovitel zajistí vedení stavebního deníku v elektronické formě tak, aby byla splněna povinnost uložená stavebníkovi v ust. § 152 odst. 6 zákona č. 183/2006 Sb., stavebního zákona, přičemž zajistí, aby objednatel a jím určené osoby disponovali přístupem do

aplikace elektronického stavebního deníku. Do deníku se zapisují všechny skutečnosti rozhodné pro plnění smlouvy a vedení stavby a také záznamy o námitkách uplatněných třetími osobami v souvislosti s prováděním stavby (zejména údaje o časovém postupu prací, jejich druhu, objemu a jakosti, jakož i další náležitosti ve smyslu § 6 vyhlášky o dokumentaci staveb č. 499/2006 Sb., v platném znění). Zástupce objednatele a technický dozor je oprávněn sledovat záznamy provedené ve stavebním deníku a k zápisům připojovat své stanovisko.

8. Denní záznamy podepisuje osoba pověřená vedením stavby nebo její zástupce podle přílohy č. 9 k vyhlášce o dokumentaci staveb č. 499/2006 Sb., v platném znění. V den následující po provedení zápisu je povinen zhotovitel předložit na vyžádání technickému dozoru a zástupci objednatele, oprávněnému jednat ve věci provádění stavby, denní záznamy a odevzdat mu první průpis stavebního deníku.

9. Mimo osoby pověřené vedením stavby nebo jejího zástupce mohou provádět záznamy ve stavebním deníku rovněž osoby uvedené v ustanovení §157 odst. 2 stavebního zákona a za objednatele též jeho oprávnění zástupci.

10. Jestliže osoba pověřená vedením stavby nesouhlasí s obsahem zápisu učiněným oprávněnými zástupci objednatele nebo generálního projektanta, je povinna připojit k jejich zápisu do 3 pracovních dnů písemné vyjádření, o němž je písemně vyrozumí. Pokud tak neučiní, má se za to, že s obsahem zápisu souhlasí.

11. Oprávnění zástupci objednatele vykonávají na stavbě technický dozor, během něhož sledují, zda je stavba prováděna v souladu se zadávací dokumentací, touto smlouvou, obsahem nabídky, podle platných technických norem, rozhodnutí příslušných správních orgánů a v souladu s právními předpisy. Pokud zjistí, že tomu tak není, jsou oprávněni na to zhotovitele upozornit a žádat bezodkladné odstranění takových vad díla nebo práce přerušit bez toho, že by zhotoviteli vznikl nárok na prodloužení termínu dokončení díla. Tím není dotčeno právo na náhradu škody, která v důsledku tohoto objednatele vznikla.

12. Objednatel si vyhrazuje právo zkontrolovat předmět díla při jeho provádění ve stupni před zakrytím jednotlivých konstrukčních vrstev. Zhotovitel je povinen jej pozvat na provedení kontroly s předstihem 3 pracovních dnů. Zhotovitel je povinen zabezpečit účast svých pracovníků při kontrole a prověřování svých dodávek a prací, které provádí oprávnění zástupci objednatele a učinit neprodleně opatření k odstranění zjištěných závad.

13. Zhotovitel je povinen upozornit oprávněné zástupce objednatele na nepředpokládané skutečnosti a skryté překážky, které mohou mít vliv na další průběh stavby nebo znemožňují provedení díla dohodnutým způsobem a byly zjištěny v průběhu stavby, popřípadě jiné nejasnosti. Zhotovitel nesmí bez předchozí dohody provádět změny v technologických pracích a v dodávkách, jakož i v použitých materiálech, jinak odpovídá za škodu, která v souvislosti s takovou změnou vznikne a ponese náklady s uvedením do původního stavu, bude-li na tom objednatel trvat. Změnu technologie stavby a změnu použitého materiálu, spojenou se zvýšením ceny za dílo, lze provést pouze po předchozím souhlasu objednatele a v souladu se ZZVZ, a to vždy písemným dodatkem k této smlouvě s přílohou nového ověřeného soupisu prací. Změnu technologie a použitého materiálu bez zvýšení ceny za dílo lze provést po předchozím souhlasu objednatele a v souladu se ZZVZ, a to změnovým listem podepsaným technickým dozorem a osobou oprávněnou jednat ve věcech provádění stavby, nevyžádá-li si objednatel uzavření dodatku ke smlouvě.

14. Zhotovitel je povinen provádět fotodokumentaci postupu stavebních prací zakrývaných konstrukcí, průzkumných prací a zkoušek, a to včetně umístění přeložek veškerých sítí, všech

provedených sond apod., aby byl schopen na požádání poskytnout podklady pro fakturaci včetně fotodokumentace.

15. Pokud z důvodů, které leží na straně zhotovitele, nebude možno provést kontrolu a odsouhlasení části díla, k jehož převzetí byl objednatel vyzván výše uvedeným způsobem, zástupce objednatele - technický dozor pak určí nový termín provedení kontroly příslušné části díla. Zhotoviteli tím nevzniká důvod pro prodloužení termínu dokončení díla.

16. Technický dozor je občasný a zhotovitel bude pro potřeby sestavení harmonogramu stavby a stanovení úseků ke kontrole provedení částí předmětu díla, které budou dalším postupem zakryty nebo u nichž další postup prací jinak znemožní kontrolu, uvažovat s jeho přítomností na stavbě maximálně 3x týdně, a to v pracovní dny.

17. Zhotovitel je povinen před zahájením prací předložit objednateli nebo technickému dozoru kontrolní a zkušební plán dle specifikace objednatele uvedené v zadávacím řízení na realizaci tohoto díla.

18. Objednatel je oprávněn kontrolovat dodržování a plnění postupů podle kontrolního a zkušebního plánu a v případě odchylky postupu zhotovitele od tohoto dokumentu požadovat okamžitou nápravu a v případě vážného porušení povinností zhotovitele oproti kontrolnímu a zkušebnímu plánu pozastavit provádění prací.

19. Zhotovitel je povinen před zahájením prací projednat s vlastníky dotčených pozemků konkrétní podmínky vstupu na pozemky a pořídit o tom písemný záznam ověřený podpisem příslušného vlastníka pozemku. Seznam vlastníků všech pozemků dotčených stavbou podle stavebního povolení předá zhotoviteli technický dozor při předání staveniště.

20. Zhotovitel je povinen zajistit bezpečný přístup ke všem částem díla pro výkon technického dozoru a kontroly díla. Pokud nebude zhotovitelem zajištěn takovýto bezpečný přístup, je technický dozor oprávněn odmítnout provedení kontroly. Technický dozor pak určí nový termín provedení kontroly příslušné části díla. Zhotoviteli tím nevzniká důvod pro prodloužení termínu dokončení díla.

21. Technický dozor u díla nesmí provádět zhotovitel ani osoba s ním propojená.

22. Zhotovitel je oprávněn změnit podzhotovitele, kterými prokazoval kvalifikaci v zadávacím řízení veřejné zakázky, pouze ze závažných důvodů a s předchozím písemným souhlasem objednatele, přičemž noví podzhotovitelé musí splňovat stejné (původní) požadavky na takového podzhotovitele.

23. Pokud projektová dokumentace nebo výkaz výměr, resp. soupis prací, obsahuje likvidaci kovových konstrukcí, plotů, recyklátů a jiných materiálů či odpadu, platí, že o způsobu naložení s takovým materiálem či odpadem rozhoduje objednatel a zhotovitel je povinen řídit se jeho pokyny. Příjem z prodeje materiálu do sběrných surovin je vždy příjmem objednatele. O způsobu případného finančního vypořádání se zhotovitelem rozhoduje rovněž objednatel.

24. Zhotovitel se zavazuje umožnit předčasné užívání stavby (podle § 123 stavebního zákona) a uzavřít s objednatелеm dohodu, obsahující jeho souhlas, a sjednat podmínky předčasného užívání stavby.

VII. Předání staveniště

1. Vzhledem k tomu, že dílo může být plněno po částech, sjednávají smluvní strany, že jednotlivé silnice anebo jejich úseky budou zhotoviteli objednatelem předávány tak, aby mohl plnit své povinnosti z této smlouvy, tj. silnice anebo jejich úseky budou zhotoviteli předávány buď předtím, než budou uzavřeny příslušným silničním správním úřadem anebo bez zbytečného odkladu poté. Staveniště bude předáno na základě zápisu o předání staveniště. Nedohodnou – li se smluvní strany jinak, zařizuje uzavření předmětných silnic, resp. jejich úseků příslušným silničním správním úřadem zhotovitel, který je povinen objednatele průběžně informovat o aktuální situaci tak, aby mu objednatel mohl předávat včas příslušná staveniště.

2. Staveniště zajišťuje zhotovitel, a to v souladu se svými potřebami, v souladu s dokumentací předanou objednatelem a v souladu s dalšími požadavky objednatele. Dále je zhotovitel povinen zajistit v rámci zařízení staveniště podmínky pro výkon funkce autorského dozoru projektanta, technického dozoru a rovněž pro výkon činnosti koordinátora. Náklady spojené se zařízením staveniště a následující likvidací jsou součástí ceny uvedené v čl. IV.1. Lhůta pro odstranění zařízení staveniště a vyklizení staveniště bude stanovena v protokolu o předání a převzetí díla, případně jeho odpovídající části, bude však činit minimálně 14 dnů od předání a převzetí díla, pokud se obě strany nedohodnou jinak.

3. Další paré projektu stavby budou zhotoviteli předána nejpozději při předání staveniště.

4. Pravomocné stavební povolení, popř. další rozhodnutí správních orgánů, vydaná již ve věci stavby, budou předána nejpozději při předání staveniště.

5. Zhotovitel zajistí vhodné zabezpečení staveniště, popřípadě oddělená pracoviště oplotí nebo jinak zajistí, a to na vlastní náklady.

6. Zhotovitel je povinen na převzatém staveništi udržovat pořádek a čistotu a je povinen odstraňovat odpady a nečistoty vzniklé jeho činností, a to v souladu s příslušnými předpisy, zejména ekologickými a o likvidaci odpadů. Je povinen staveniště zabezpečit, aby po dobu výstavby nedocházelo k jeho porušování, řádně udržovat přístupové komunikace a neprodleně odstranit veškeré znečištění. Zhotovitel odpovídá za bezpečnost a ochranu zdraví všech osob v prostoru staveniště, dodržování bezpečnostních, hygienických a požárních předpisů, včetně prostorů zařízení staveniště, bezpečnost silničního provozu v prostoru staveniště. Zhotovitel je povinen při provádění stavby dodržovat předpisy týkající se bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, zejména zák. č. 309/2006 Sb., o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, a nařízení vlády ČR č. 591/2006 Sb., o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích.

VIII. Předání a převzetí díla, zkušební provoz, předčasné užívání stavby, kolaudace

1. Dílo, případně jeho části budou předávány na místě samém, o tom se zavazují obě zúčastněné strany sepsat samostatný zápis o předání a převzetí, podepsaný oprávněným zástupcem zhotovitele, technickým dozorem a zástupcem objednatele, oprávněným jednat ve věci provádění stavby. V zápise se uvede zejména soupis předaných dokladů, soupis zřejmých vad s termínem jejich odstranění, soupis dodatečně požadovaných prací s termínem a způsobem jejich zajištění, cena díla a konec záruční doby. Taktéž v něm bude uvedeno datum vyklizení staveniště. Nebudou-li vady odstraněny ve sjednaném termínu, je objednatel oprávněn jejich odstranění provést prostřednictvím třetí osoby, a to na náklady zhotovitele. Takto odstraněné vady budou považovány za odstraněné zhotovitelem a zhotovitel ponese dále záruku za celé dílo v plném rozsahu podle této smlouvy, včetně vad odstraněných třetí stranou. Tím nezaniká právo na náhradu škody, která objednateli v souvislosti s nečinností zhotovitele při odstraňování vad vznikla.

2. Náklady spojené s odstraněním vad a nedodělků nese v plné míře zhotovitel. Tím není dotčeno právo na náhradu škody, která v jejich důsledku objednateli vznikne.

3. Řádné provedení díla bude dále prokázáno úspěšným provedením všech předepsaných zkoušek, nutných k řádnému dokončení díla. K účasti na nich je zhotovitel povinen objednatel, resp. technický dozor, včas přizvat, jinak nemusí být výsledky těchto zkoušek objednatel uznány a zhotovitel na své náklady zajistí nové zkoušky za přítomnosti objednatel, resp. jeho technického dozoru.

4. Objednatel nemá právo odmítnout převzetí díla, resp. jeho části pro ojedinělé drobné vady, které samy o sobě ani ve spojení s jinými nebrání užívání stavby funkčně nebo esteticky, ani jeho užívání podstatným způsobem neomezuje; při převzetí takového díla, resp. jeho části se strany zároveň dohodnou na lhůtách k jejich odstranění, lhůty k odstranění vad zpravidla nebudou delší než 60 kalendářních dní, umožní-li to klimatické podmínky, nebo pokud se strany nedohodnou jinak. Pokud klimatické podmínky nedovolují řádné odstranění předmětných vad, dohodne se objednatel se zhotovitelem písemnou formou na jiném, vhodném termínu nápravy. Dokončená stavba a celé dílo musí být způsobilé užívání; v souladu s ustanoveními článku III. této smlouvy.

5. Zhotovitel odpovídá za faktické a právní vady, které má dílo, resp. jeho část v době předání.

6. V případě, že zhotovitel oznámí objednateli zápisem do stavebního deníku nebo samostatnou písemnou výzvou k převzetí dokončeného díla či části díla, že dílo je připraveno k předání a převzetí a při předávacím a převjímacím řízení se prokáže, že dílo není dokončeno, nebo že není ve stavu nezbytném pro předání a převzetí díla, je zhotovitel povinen uhradit objednateli veškeré náklady jemu vzniklé při neúspěšném předávacím a převjímacím řízení. Zhotovitel nese i náklady na organizaci opakovaného řízení.

7. V případě, že se objednatel přes řádné vyzvání a bez závažného důvodu nedostaví k převzetí a při předání díla anebo jeho části, nebo předávací a převjímací řízení jiným způsobem zmaří, je objednatel povinen uhradit zhotoviteli veškeré náklady jemu vzniklé při neúspěšném předávacím a převjímacím řízení. Objednatel pak nese i náklady na organizaci opakovaného řízení.

8. Dílo předané takto zhotovitelem musí být způsobilé užívání tak, aby mohla být podána žádost o vydání kolaudačního souhlasu (např. inženýrské sítě a další stavební objekty budou protokolárně převzaty správcem, resp. vlastníkem apod.), případně aby mohl být proveden zkušební provoz.

9. Zhotovitel je povinen poskytnout objednateli nezbytnou součinnost, zejména dodat včas doklady nezbytné pro řádnou kolaudaci stavby, příp. pro povolení zkušebního provozu, event. pro povolení předčasného užívání stavby a účastnit se kolaudace, řízení o zkušebním provozu, příp. řízení o předčasném užívání stavby, pokud k tomu bude příslušným stavebním úřadem vyzván. V případě, že se zhotovitel přes řádné pozvání nedostaví, nese veškeré náklady na opakované úkony.

10. Objednatel je povinen zaslat bez zbytečného odkladu zhotoviteli kopii kolaudačního souhlasu, rozhodnutí o zkušebním provozu, příp. rozhodnutí o předčasném užívání stavby, pokud jsou v nich pro zhotovitele stanoveny povinnosti.

11. Zhotovitel je povinen splnit svoje povinnosti vyplývající z kolaudačního souhlasu z rozhodnutí o zkušebním provozu, příp. z rozhodnutí o předčasném užívání stavby, ve lhůtě v nich stanovené a nebyla-li lhůta stanovena, tak nejpozději do třiceti kalendářních dnů ode dne doručení kopie kolaudačního souhlasu či rozhodnutí.

IX. Záruka, reklamace

1. Zhotovitel poskytuje záruku za jakost díla po dobu 36 měsíců.
2. Záruční doba počíná běžet dnem předání a převzetí díla jako celku, anebo pokud bylo předáváno objednateli dílo po částech, dnem předání a převzetí části díla (tj. bez ohledu na případné předčasné užívání stavby), provedeného v souladu s projektovou dokumentací, zadávacími podmínkami veřejné zakázky a touto smlouvou.
3. Zhotovitel poskytne na opravy provedené v rámci reklamace v posledních šesti měsících záruční doby záruku v délce 24 měsíců. Záruční doba začíná běžet ode dne převzetí dokončené opravy reklamované vady.
4. V případě objednatelem uplatněné reklamace je zhotovitel povinen do 7 pracovních dnů od jejího oznámení sepsat zápis na základě prohlídky, která bude uskutečněna za účasti obou stran. V zápise bude popsán rozsah závady s datem jejího zjištění, návrh opatření, předpokládaný postup odstranění závady včetně požadavků na objednatele. Zápis bude oboustranně podepsán.
5. Práce na odstranění reklamace budou zhotovitelem zahájeny do 7 kalendářních dnů v případě vážné závady, jinak do 30 kalendářních dnů po obdržení reklamace (pokud to dovolí klimatické podmínky). Náklady na odstranění reklamované vady nese zhotovitel.
6. V případě, že zhotovitel nenastoupí k odstranění záručních vad zjištěných a uplatněných objednatelem v souladu s touto smlouvou, případně pokud je neodstraní v termínech stanovených touto smlouvou, má objednatel právo zadat odstranění takovýchto vad třetí straně na náklady zhotovitele. Takto odstraněné vady budou považovány za odstraněné zhotovitelem a zhotovitel ponese dál záruku za celé dílo v plném rozsahu podle této smlouvy, včetně vad odstraněných třetí stranou.
7. V případě nesplnění povinnosti podle odstavce 1. a 2. tohoto článku nese zhotovitel odpovědnost za škodu, která tím objednateli vznikne nebo kterou budou na objednateli v této souvislosti uplatňovat třetí osoby. Veškeré takto vzniklé náklady uhradí objednateli zhotovitel.
8. Objednatel je povinen vady písemně reklamovat u zhotovitele bez zbytečného odkladu po jejich zjištění. Oznámení (reklamaci) odešle na adresu zhotovitele. V reklamaci musí být vady popsány nebo uvedeno, jak se projevují. Dále v reklamaci objednatel uvede, jakým způsobem požaduje zjednat nápravu.

X. Další ujednání

1. Nedílnou součástí této smlouvy o dílo je oceněný výkaz výměr podepsaný a orazítkovaný zhotovitelem.
2. Pokud jsou součástí stavby přeložky podzemních inženýrských sítí, zajistí zhotovitel práce spojené s přeložením těchto sítí u organizací, majících příslušné oprávnění k provádění těchto prací dle podmínek jednotlivých správců sítí.
3. V případě, že vůči zhotoviteli budou uplatněny třetí osobou námitky nebo nároky související se stavbou a její realizací, je zhotovitel povinen o tom bezodkladně informovat objednatele a učinit zápis do stavebního deníku.

4. Zhotovitel je v souladu s § 16 zákona č. 309/2006 Sb., o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, ve znění pozdějších předpisů, povinen nejpozději do 8 dnů před zahájením prací na staveništi písemně informovat objednatelem určeného koordinátora o pracovních a technologických postupech, které pro realizaci stavby zvolil, o řešení rizik vznikajících při těchto postupech, včetně opatření přijatých k jejich odstranění a je povinen poskytovat koordinátorovi součinnost potřebnou pro plnění jeho úkolů po celou dobu svého zapojení do přípravy a realizace stavby, zejména mu včas předávat informace a podklady potřebné pro zhotovení plánu a jeho změny, brát v úvahu podněty a pokyny koordinátora, zúčastňovat se zpracování plánu, tento plán dodržovat, zúčastňovat se kontrolních dnů a postupovat podle dohodnutých opatření, a to v rozsahu, způsobem a ve lhůtách uvedených v plánu.

5. Zhotovitel se zavazuje po celou dobu (svého zapojení do) přípravy a realizace stavby poskytovat koordinátorovi určenému objednatelem potřebnou součinnost a k poskytování potřebné součinnosti dále zavázat všechny své podzhotovitele, popř. jiné osoby.

6. V případě, že zhotovitel nesplní své povinnosti uvedené v odst. 5, zejména nezaváže-li své podzhotovitele, popř. jiné osoby, k poskytování potřebné součinnosti koordinátorovi, a objednateli bude uložena pokuta za naplnění skutkové podstaty správního deliktu podle § 30 písm. ze) zák. č. 251/2005 Sb., o inspekci práce, v aktuálním znění, uhradí zhotovitel objednateli škodu, která mu zaplacením pokuty vznikla.

7. Zhotovitel je osobou povinnou spolupůsobit při výkonu finanční kontroly podle § 2e) zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole, a souhlasí s výkonem kontroly na předmět díla (zakázky). Zhotovitel souhlasí se vstupem kontrolních orgánů a dalších oprávněných orgánů (zaměstnanci Nejvyššího kontrolního úřadu, příslušného úřadu a dalších oprávněných orgánů státní správy, atd.) do svých objektů, ve kterých se předmět smlouvy realizuje. Dále se zavazuje předložit ke kontrole těmto kontrolním orgánům veškerou provozní a účetní evidenci, která se týká předmětu smlouvy. Tato evidence musí být archivována v souladu s požadavky zákona o účetnictví a zákona o daních z příjmů.

8. Zhotovitel je povinen uchovávat veškerou dokumentaci související s realizací díla, včetně účetních dokladů, a to minimálně do konce roku 2031, není-li v českých právních předpisech stanovena lhůta delší. Zhotovitel je povinen minimálně do konce roku 2031 poskytovat požadované informace a dokumentaci související s realizací projektu zaměstnancům nebo zmocněncům pověřených orgánů (CRR, MMR ČR, MF ČR, Evropské komise, Evropského účetního dvora, Nejvyššího kontrolního úřadu, příslušného orgánu finanční správy a dalších oprávněných orgánů státní správy) a je povinen vytvořit výše uvedeným osobám podmínky k provedení kontroly vztahující se k realizaci projektu a poskytnout jim při provádění kontroly součinnost.

XI. Odstoupení od smlouvy, odpovědnost za škodu

1. Objednatel je oprávněn odstoupit od smlouvy, pokud je z nečinnosti zhotovitele objektivně zřejmé, že dílo neprovede řádně a včas. Předtím, než od smlouvy odstoupí, vyrozumí písemně zhotovitele o tomto svém záměru a zároveň mu stanoví lhůtu pro zjednání nápravy. Pokud i v této lhůtě bude zhotovitel nečinný, je objednatel oprávněn bez dalšího od smlouvy odstoupit. Tím není dotčeno právo na náhradu vzniklé škody. Objednatel je po odstoupení od smlouvy oprávněn zadržet nevyplacené pozastávky (podle čl. V. odst. 5) a následně provést jednostranný zápočet na náhradu škody, která objednateli vznikne v důsledku důvodného odstoupení od smlouvy pro nečinnost zhotovitele.

2. Objednatel si do doby předání a převzetí staveniště [čl. III. odst. 1 písm. a)] vyhrazuje právo odstoupit od smlouvy pro případ, že mu nebudou poskytnuty finanční prostředky z příslušného dotačního titulu Státního fondu dopravní infrastruktury (SFDI).

3. Zhotovitel odpovídá objednateli za škodu vzniklou v důsledku nedodržení ustanovení této smlouvy a právních předpisů České republiky při provádění díla. Zhotovitel nese nebezpečí škody na zhotovovaném díle po předání řádně dokončeného díla.

4. Zhotovitel odpovídá za škody způsobené předáním neúplných podkladů o staveništi, stavbě či za škody vyplývající z vady nebo neúplnosti projektu tehdy, pokud je mohl na základě svých odborných znalostí při vynaložení potřebné péče zjistit a objednatele na ně upozornit.

5. Povinnost zhotovitele nahradit škodu (újmu) objednateli nebo třetím osobám a způsob náhrady škody (újmy) se řídí přísl. ustanoveními zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník. Je-li již z povahy prováděného díla zřejmé, že ke škodám může dojít, je zhotovitel povinen s dotčenými osobami předem projednat přiměřenou náhradu.

XII. Bankovní záruky, pojištění

1. Zhotovitel při uzavření této smlouvy předal objednateli vystavenou bankovní záruku za řádné provedení díla (tj. zejména za dodržení všech smluvních podmínek, doby plnění díla a sankčních ustanovení), a to ve výši **2 000 000 Kč** s minimální platností po dobu provádění díla, včetně doby odstraňování případných vad a nedodělků. Právo z bankovní záruky za řádné provedení díla je objednatel oprávněn uplatnit v případech, že zhotovitel nedodrží smluvní podmínky, dílo nedokončí řádně a včas, resp. dílo nedokončí pro odstoupení od smlouvy z důvodu podle čl. XI odst. 1, nebo neuhradí objednateli nebo třetí straně způsobenou škodu či smluvní pokutu nebo jiný peněžitý závazek, k němuž je podle této smlouvy povinen. Před uplatněním plnění z bankovní záruky oznámí objednatel písemně zhotoviteli výši požadovaného plnění ze strany banky. Zhotovitel je povinen doručit objednateli novou záruční listinu ve znění shodném s předchozí záruční listinou, a to v původní výši bankovní záruky, vždy nejpozději do 7 kalendářních dnů od jejího úplného vyčerpání. Bankovní záruka za řádné provedení díla bude uvolněna objednatelem do 10 kalendářních dnů po předložení bankovní záruky za kvalitu díla.

2. V případě změny doby provádění díla je zhotovitel povinen platnost záruky prodloužit tak, aby trvala po celou dobu provádění díla.

3. Zhotovitel nemůže namítat neoprávněné čerpání bankovní záruky nebo se domáhat náhrady škody či jiného nároku pro případ, že objednatel odstoupil od smlouvy pro z důvodu uvedeného v čl. XI. odst. 1.

4. Nejpozději dnem odstranění vad a nedodělků sepsaných při předání a převzetí díla předloží zhotovitel objednateli bankovní záruku za kvalitu díla ve výši **800 000 Kč**. Bankovní záruka bude v plné výši platná po dobu běhu záruční doby dle této smlouvy. Objednatel tuto bankovní záruku uvolní do 10 kalendářních dnů po uplynutí záruční doby a na základě písemné žádosti zhotovitele. Právo z bankovní záruky za kvalitu díla je objednatel oprávněn uplatnit v případech, že zhotovitel neodstraní oznámené záruční vady v souladu se smlouvou nebo neuhradí objednateli nebo třetí straně smluvní pokutu nebo škodu způsobenou v souvislosti s výskytem záruční vady, nebo jiný peněžitý závazek, k němuž bude podle smlouvy povinen apod. Před uplatněním plnění z bankovní záruky oznámí objednatel písemně zhotoviteli výši požadovaného plnění ze strany banky. Zhotovitel je povinen doručit objednateli novou záruční listinu ve znění shodném s předchozí záruční listinou, v původní výši bankovní záruky, vždy nejpozději do 7 kalendářních dnů od jejího úplného vyčerpání.

5. Zhotovitel před uzavřením této smlouvy předložil objednateli pojistnou smlouvu/pojistný certifikát o pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou zhotovitelem třetí osobě ve výši **40 000 000 Kč**.

XIII. Smluvní pokuty

1. Je-li zhotovitel v prodlení s předáním dokončeného díla (čl. III. odst. 1 písm. b), zaplatí objednateli smluvní pokutu ve výši **0,2 %** z ceny díla či odpovídající části díla bez DPH za každý kalendářní den prodlení. Tato smluvní pokuta může být započtena proti pohledávce zhotovitele jednostranným úkonem objednatele. Úhrada smluvní pokuty nezbavuje zhotovitele jeho povinnosti dílo dokončit a předat, ani jiných povinností vyplývajících ze smlouvy. Zhotovitel prohlašuje, že výši této smluvní pokuty nepovažuje za nepřiměřenou. Smluvní strany se dohodly na této výši smluvní pokuty aby bylo zajištěno, že doba předání a převzetí řádně dokončeného díla (čl. III. odst. 1 písm. b) bude dodržena a bude znevýhodněno její případné nedodržení a to s ohledem na tu skutečnost, že tato doba byla jedním z hodnotících kritérií, na jejichž základě byla veřejná zakázka zadána.

2. Z důvodu nedodržení termínu odstranění vad předávaného díla je zhotovitel povinen objednateli uhradit smluvní pokutu ve výši **1 000 Kč** za každou vadu a kalendářní den prodlení.

3. V případě nedodržení stanoveného termínu nástupu na odstranění vad v záruční době, je zhotovitel povinen objednatel uhradit smluvní pokutu ve výši **3 000 Kč** za vadu a kalendářní den.

4. Z důvodu nedodržení termínu na vyklizení staveniště je zhotovitel povinen objednateli uhradit smluvní pokutu ve výši **5 000 Kč** za každý kalendářní den prodlení.

5. Zhotovitel není povinen hradit smluvní pokutu v případě, že se dostal do prodlení z důvodů na straně objednatele.

6. Pokud dojde k opožděné úhradě odsouhlasených a bezvadných faktur (vyjma nároků vyplývajících z bodu V. smlouvy), může zhotovitel vůči objednateli uplatnit smluvní pokutu ve výši **0,02 %** z dlužné částky za každý započatý den prodlení.

XIV. Všeobecná ustanovení

1. Projektovou dokumentaci poskytnutou objednatelem zhotoviteli, jakož i další dokumentaci a doklady spojené s realizací stavby, může zhotovitel použít pouze pro provádění stavby a související správní řízení se stavbou a nesmí je poskytovat třetím osobám, ledaže k tomu dá objednatel výslovný písemný souhlas nebo tak stanoví zákon.

2. Zhotovitel bere na vědomí, že smlouva bude uveřejněna objednatelem v registru smluv způsobem umožňujícím dálkový přístup. Zhotovitel prohlašuje, že tato smlouva neobsahuje údaje, které tvoří předmět jeho obchodního tajemství podle § 504 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník.

3. Tato zakázka je spolufinancována z fondu SFDI. Zhotovitel se zavazuje tuto skutečnost respektovat a plnit podmínky a požadavky z ní vyplývající.

4. Ustanovení této smlouvy je možné měnit pouze písemnou formou (označenou jako „dodatek“) za předpokladu odsouhlasení oběma stranami.

5. Smlouva nabývá platnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem uveřejnění prostřednictvím registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb. (§ 6).

6. Tato smlouva se vyhotovuje v 4 výtiscích, z nichž 2 obdrží objednatel a 2 zhotovitel.

7. Uzavření smlouvy bylo schváleno usnesením Rady Jihočeského kraje č. 548/2021/RK-17 ze dne 13. 5. 2021.


8. Nedílnou součástí této smlouvy je jako její příloha Oceněný výkaz výměr.

V Českých Budějovicích dne **18-06-2021**



V Českých Budějovicích dne **07-06-2021**

za objednatele:

za zhotovitele:



MUDr. Martin Kuba
hejtman Jihočeského kraje



Ing. Ivan Šot
vedoucí odštěpného závodu



SWIETELSKY ⑤

stavební s.r.o.

odštěpný závod Dopravní stavby JIH

ČR - 370 04 Č. Budějovice 3, Pražská tř. 495/58

IČ: 480 35 599, DIČ: CZ480 35 599

Smlouvu přezkoumal: Iva Votavová

REKAPITULACE STAVBY

Kód: CK_16312-01
Stavba: Modernizace silnice III/16312 Frymburk

KSO:
Místo: Frymburk

CC-CZ:
Datum: 26.4.2021

Zadavatel:
Jihočeský kraj

IC: 70890650
DIČ: CZ70890650

Uchazeč:
SWIETELSKY stavební s.r.o. odštěpný závod Dopravní stavby JIH

IC: 48035599
DIČ: CZ48035599

Projektant:
Bc.Vlastimil Zikmund

IC:
DIČ:

Zpracovatel:
Jiří Němeček tel. 602 838 379

IC:
DIČ:

Poznámka:
Délka realizace 21 kalendářních dní.

Cena bez DPH 5 136 627,25

DPH základní	Sazba dané	Základ daně	Výše daně
snížená	21,00%	5 136 627,25	1 078 691,72
	15,00%	0,00	0,00

Cena s DPH v CZK 6 215 318,97

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Uchazeč

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko



SWIETELSKY ⑤

stavební s.r.o.
odštěpný závod Dopravní stavby JIH
ČR - 370 04 Č. Budějovice 3, Pražská tř. 495/58
IČ: 480 35 599, DIČ: CZ48035599

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: CK 16312-01

Stavba: Modernizace silnice III/16312 Frymburk

Místo: Frymburk

Datum:

26.4.2021

Zadavatel: Jihočeský kraj

Projektant:

Bc. Vlastimil Zikmund

Uchazeč: SWIETELSKÝ stavební s.r.o. odštěpný závod Dopravní stavby JII Zpracovatel:

Jiří Němeček tel. 602 838 379

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]	Typ
Náklady z rozpočtů		5 136 627,25	6 215 318,97	
Doplňující údaje	Doplňující údaje - DIO	37 508,00	45 384,68	STA
SO 101	Modernizace silnice III/16312 0,244-0,694 km	5 099 119,25	6 169 934,29	STA

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Modernizace silnice III/16312 Frymburk

Objekt:

SO 101 - Modernizace silnice III/16312 0,244-0,694 km

KSO:

Místo: Frymburk

CC-CZ:

Datum: 26.4.2021

Zadavatel:

Jihočeský kraj

IC:

70890650

DIČ:

CZ70890650

Uchazeč:

SWIETELSKY stavební s.r.o. odštěpný závod Dopravní stavby JIH

IC:

48035599

DIČ:

CZ48035599

Projektant:

Bc.Vlastimil Zikmund

IC:

DIČ:

Zpracovatel:

Jiří Němeček tel. 602 838 379

IC:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

5 099 119,25

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	5 099 119,25	21,00%	1 070 815,04
DPH snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

6 169 934,29

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Uchazeč

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Modernizace silnice III/16312 Frymburk
Objekt:

SO 101 - Modernizace silnice III/16312 0,244-0,694 km

Místo: Frymburk
Zadavatel: Jihočeský kraj
Uchazeč: SWIETELSKY stavební s.r.o. odštěpný závod Dopravní stavby JIH

Datum: 26.4.2021
Projektant: Bc.Vlastimil Zikmund
Zpracovatel: Jiří Němeček tel. 602 838 379

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací	5 099 119,25
HSV - Práce a dodávky HSV	5 099 119,25
1 - Zemní práce	5 019 019,25
5 - Komunikace pozemní	3 551 314,63
8 - Trubní vedení	69 300,00
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání	10 800,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Modernizace silnice III/16312 Frymburk
 Objekt:

SO 101 - Modernizace silnice III/16312 0,244-0,694 km

Místo: Frymburk Datum: 26.4.2021
 Zadavatel: Jihočeský kraj Projektant: Bc.Vlastimil Zikmund
 Uchazeč: SWIETELSKY stavební s.r.o. odštěpný závod Dopravní stavby JIH Zpracovatel: Jiří Němeček tel. 602 838 379

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem 5 099 119,25

D HSV Práce a dodávky HSV 5 099 119,25

D 1 Zemní práce 5 019 019,25

1	K	11313A	ODSTRANĚNÍ KRYTU ZPEVNĚNÝCH PLOCH S ASFALTOVÝM POJIVEM - BEZ DOPRAVY	M3	564,975	1 075,00	607 348,13	OTSKP 2020
	PP		ODSTRANĚNÍ KRYTU ZPEVNĚNÝCH PLOCH S ASFALTOVÝM POJIVEM - BEZ DOPRAVY					
			<i>Poznámka k souboru cen:</i>					
			<i>Položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou suti a s vybouranými hmotami, kromě vodorovné dopravy, vč. uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu k položce).</i>					
	PSC		Odstranění asfaltových vrstev krytu					
	VV		Asfaltová směs zaříděna do skupiny ZAS T3, T4					
	VV		délka 450 m					
	VV		šířka od 5,3 do 20,0 m; prům. 9,3 m					
	VV		výška od 0,1 do 0,17 m; prům. 0,135 m					
	VV		450*9,3*0,135		564,975			
2	K	11313B	ODSTRANĚNÍ KRYTU ZPEVNĚNÝCH PLOCH S ASFALTOVÝM POJIVEM - DOPRAVA	TKM	1 355,940	19,00	25 762,86	OTSKP 2020
	PP		ODSTRANĚNÍ KRYTU ZPEVNĚNÝCH PLOCH S ASFALTOVÝM POJIVEM - DOPRAVA					
			<i>Poznámka k souboru cen:</i>					
			<i>Položka zahrnuje samostatnou dopravu suti a vybouraných hmot. Množství se určí jako součin hmotnosti [t] a požadované vzdálenosti [km].</i>					
	PSC		Odvoz asfaltové směsi zaříděné do skupiny ZAS T3, ZAS T4 na meziskládku					
	VV		564,975		564,975			
	VV		2,4 t/m3					
	VV		staveništní doprava 1 km					
	VV		564,975*2,4*1		1 355,940			
3	K	11332A	ODSTRANĚNÍ PODKLADŮ ZPEVNĚNÝCH PLOCH Z KAMENIVA NESTMELENÉHO - BEZ DOPRAVY	M3	690,525	505,00	348 715,13	OTSKP 2020
	PP		ODSTRANĚNÍ PODKLADŮ ZPEVNĚNÝCH PLOCH Z KAMENIVA NESTMELENÉHO - BEZ DOPRAVY					
			<i>Poznámka k souboru cen:</i>					
			<i>Položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou suti a s vybouranými hmotami, kromě vodorovné dopravy, vč. uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu k položce).</i>					
	PSC		Odstranění podkladních vrstev					
	VV		délka 450 m					
	VV		šířka od 5,3 do 20,0 m; prům. 9,3 m					
	VV		výška od 0,13 do 0,2 m; prům. 0,165 m					
	VV		450*9,3*0,165		690,525			
4	K	11332B	ODSTRANĚNÍ PODKLADŮ ZPEVNĚNÝCH PLOCH Z KAMENIVA NESTMELENÉHO - DOPRAVA	TKM	17 953,650	9,00	161 582,85	OTSKP 2020
	PP		ODSTRANĚNÍ PODKLADŮ ZPEVNĚNÝCH PLOCH Z KAMENIVA NESTMELENÉHO - DOPRAVA					
			<i>Poznámka k souboru cen:</i>					
			<i>Položka zahrnuje samostatnou dopravu suti a vybouraných hmot. Množství se určí jako součin hmotnosti [t] a požadované vzdálenosti [km].</i>					
	PSC		Odvoz odstraněných podkladních vrstev na skládku					
	VV		690,525		690,525			
	VV		2,0 t/m3					
	VV		13 km (skládku Mokrá)					
	VV		690,525*2,0*13		17 953,650			
5	K	12273B	ODKOPÁVKY A PROKOPÁVKY OBECNÉ TŘ. I - DOPRAVA	M3KM	7 909,650	17,00	134 464,05	OTSKP 2020
	PP		ODKOPÁVKY A PROKOPÁVKY OBECNÉ TŘ. I - DOPRAVA					
			<i>Poznámka k souboru cen:</i>					
			<i>Položka zahrnuje samostatnou dopravu zeminy. Množství se určí jako součin kubatury [m3] a požadované vzdálenosti [km].</i>					
	PSC		Navezení odstraněné asfaltové vrstvy z meziskládky					
	VV		564,975 m3					
	VV		14 km					
	VV		564,975*14		7 909,650			
6	K	17120	ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ A NA SKLÁDKY BEZ ZHUTNĚNÍ	M3	564,975	336,00	189 831,60	OTSKP 2020
	PP		ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ A NA SKLÁDKY BEZ ZHUTNĚNÍ					
			<i>Poznámka k souboru cen:</i>					
			<i>položka zahrnuje: - kompletní provedení zemní konstrukce do předepsaného tvaru - ošetření úložiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření</i>					
			<i>- zřízení v okolí vedení, konstrukcí a objektů a jejich dočasné zajištění</i>					
			<i>- zřízení provádění ve zřízených podmínkách a stísněných prostorech</i>					
	PSC		<i>- zřízení ukládání sypaniny pod vodu - ukládání po vrstvách a po jiných nutných částech (figurách) vč. dospěvek - spouštění a nošení materiálu - úprava, očištění a ochrana podloží a svahů - svahování, uzavírání povrchů svahů - udržování úložiště a jeho ochrana proti vodě - odvedení nebo obvedení vody v okolí úložiště a v úložišti - veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení zemní konstrukce (přijezdy, sjezdy, najezdy, lešení, podpěrné konstrukce, přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a pod.)</i>					
	VV		Uložení odstraněné asfaltové vrstvy pro použití recyklace na místě					
	VV		564,975 m3					
	VV		564,975		564,975			
D	5		Komunikace pozemní				3 551 314,63	
7	K	567504R05	RECYKLACE PODKLADU ZA STUDENA NA MÍSTĚ - SPECIFIKOVANÝ MATERIÁL: ŠTĚRKODRT 0-32	T	544,050	640,00	348 192,00	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	PP		RECYKLACE PODKLADU ZA STUDENA NA MÍSTĚ - SPECIFIKOVANÝ MATERIÁL: ŠTERKODRT 0-32					
	P		<i>Poznámka k položce:</i> DODÁVKA MATERIÁLU VČETNÉ DOPRAVY					
	VV		Doplnění ŠD pro recyklaci za studena					
	VV		délka 450 m					
	VV		šířka od 5,3 do 20,0 m; prům. 9,3 m					
	VV		výška prům. 0,065 m					
	VV		2,0 t/m3					
	VV		450*9,3*0,065*2		544,050			
8	K	567504R01	RECYKLACE PODKLADU ZA STUDENA NA MÍSTĚ - ROZPOJENÍ A REPROFILACE	M3	837,000	279,00	233 523,00	
	PP		RECYKLACE PODKLADU ZA STUDENA NA MÍSTĚ - ROZPOJENÍ A REPROFILACE					
	P		<i>Poznámka k položce:</i> V CENÁCH JSOU ZAPOČTENY I NÁKLADY NA ROZPOJENÍ PŮVODNÍCH VRSTEV KONSTRUKCE VOZOVKY A ÚPRAVY GREJDEREM SE ZHUTNĚNÍM					
	VV		Rozfrézování v tl. 200 mm s reprofilací					
	VV		délka 450 m					
	VV		šířka od 5,3 do 20,0 m; prům. 9,3 m					
	VV		výška 0,2 m					
	VV		450*9,3*0,2		837,000			
9	K	567504R02	RECYKLACE PODKLADU ZA STUDENA NA MÍSTĚ - PROMÍSENÍ S POJIVEM, KAMENIVEM	M3	837,000	532,00	445 284,00	
	PP		RECYKLACE PODKLADU ZA STUDENA NA MÍSTĚ - PROMÍSENÍ S POJIVEM, KAMENIVEM					
	P		<i>Poznámka k položce:</i> V CENÁCH JSOU ZAPOČTENY I NÁKLADY NA: A) ÚPRAVU ZRNITOSTI ROZPOJENÉ SMĚSI, JEHO PROMÍSENÍ S RECYKLOVANOU SMĚSÍ, JEJÍ ROVNOMĚRNÉ ROZHRNUTÍ, ZHUTNĚNÍ A VHLČENÍ (MATERIÁL VE SPECIFIKACI) B) DÁVKOVÁNÍ POJIVA, JEHO PROMÍSENÍ S RECYKLOVANOU SMĚSÍ, JEJÍ ROVNOMĚRNÉ ROZHRNUTÍ, ZHUTNĚNÍ A VHLČENÍ (MATERIÁL VE SPECIFIKACI)					
	VV		Provedení recyklace za studena RS CA na místě v tl. 200 mm dle TP 208 a ČSN EN 13285 ed. 2, TKP kap. 5					
	VV		Předpokládané množství cementu min. 5 %, asfaltové emulze min. 3,5 %					
	VV		délka 450 m					
	VV		šířka od 5,3 do 20,0 m; prům. 9,3 m					
	VV		výška 0,2 m					
	VV		450*9,3*0,2		837,000			
10	K	567504R03	RECYKLACE PODKLADU ZA STUDENA NA MÍSTĚ - SPECIFIKOVANÝ MATERIÁL: CEMENT PORTLANDSKÝ CEM I 42,5MPA	T	97,259	1 290,00	125 464,11	
	PP		RECYKLACE PODKLADU ZA STUDENA NA MÍSTĚ - SPECIFIKOVANÝ MATERIÁL: CEMENT PORTLANDSKÝ CEM I 42,5MPA					
	P		<i>Poznámka k položce:</i> DODÁVKA MATERIÁLU VČETNÉ DOPRAVY					
	VV		Provedení recyklace za studena RS CA na místě v tl. 200 mm dle TP 208 a ČSN EN 13285 ed. 2, TKP kap. 5					
	VV		Předpokládané množství cementu min. 5 %					
	VV		0,1162 t/m3					
	VV		837*0,1162		97,259			
	VV		97,259		97,259			
11	K	567504R04	RECYKLACE PODKLADU ZA STUDENA NA MÍSTĚ - SPECIFIKOVANÝ MATERIÁL: EMULZE ASF OBALOVACÍ PRO POUŽITÍ ZA STUDENA	T	68,048	5 240,00	356 571,52	
	PP		RECYKLACE PODKLADU ZA STUDENA NA MÍSTĚ - SPECIFIKOVANÝ MATERIÁL: EMULZE ASF OBALOVACÍ PRO POUŽITÍ ZA STUDENA					
	P		<i>Poznámka k položce:</i> DODÁVKA MATERIÁLU VČETNÉ DOPRAVY					
	VV		Provedení recyklace za studena RS CA na místě v tl. 200 mm dle TP 208 a ČSN EN 13285 ed. 2, TKP kap. 5					
	VV		Předpokládané množství emulze min. 3,5 %					
	VV		0,0813 t/m3					
	VV		837*0,0813		68,048			
	VV		68,048		68,048			
12	K	574E56	ASFALTOVÝ BETON PRO PODKLADNÍ VRSTVY ACP 16+, 16S TL. 60MM	M2	4 185,000	264,00	1 104 840,00	OTSKP 2020
	PP		ASFALTOVÝ BETON PRO PODKLADNÍ VRSTVY ACP 16+, 16S TL. 60MM					
	PSC		<i>Poznámka k souboru cen:</i> - dodání směsi v požadované kvalitě - očištění podkladu - uložení směsi dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce - zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů - úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod. - nezahnuje postřiky, nátery - nezahnuje těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod. ACP 16+ (50/70) ČSN 736121					
	VV		délka 450 m					
	VV		šířka od 5,3 do 20,0 m; prům. 9,3 m					
	VV		450*9,3		4 185,000			
13	K	572213	SPOJOVACÍ POSTŘIK Z EMULZE DO 0,5KG/M2	M2	4 185,000	16,00	66 960,00	OTSKP 2020
	PP		SPOJOVACÍ POSTŘIK Z EMULZE DO 0,5KG/M2					
	PSC		<i>Poznámka k souboru cen:</i> - dodání všech předepsaných materiálů pro postřiky v předepsaném množství - provedení dle předepsaného technologického předpisu - zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách - úpravu napojení, ukončení					
	VV		PS-C v množství zbytek. pojiva min. 0,2 kg/m2 ČSN 736129					
	VV		délka 450 m					
	VV		šířka od 5,3 do 20,0 m; prům. 9,3 m					
	VV		450*9,3		4 185,000			
14	K	574A33	ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY ACO 11 TL. 40MM	M2	4 185,000	208,00	870 480,00	OTSKP 2020
	PP		ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY ACO 11 TL. 40MM					
	PSC		<i>Poznámka k souboru cen:</i> - dodání směsi v požadované kvalitě - očištění podkladu - uložení směsi dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce - zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů - úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod. - nezahnuje postřiky, nátery - nezahnuje těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod. ACO 11 (50/70) ČSN 736121					
	VV		délka 450 m					
	VV		šířka od 5,3 do 20,0 m; prům. 9,3 m					
	VV		450*9,3		4 185,000			
D	8		Trubní vedení				69 300,00	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
15	K	89921	VÝŠKOVÁ ÚPRAVA POKLOPŮ	KUS	8,000	2 450,00	19 600,00	OTSKP 2020
	PP		VÝŠKOVÁ ÚPRAVA POKLOPŮ					
	PSC		Poznámka k souboru cen: - položka výškové úpravy zahrnuje všechny nutné práce a materiály pro zvýšení nebo snížení zařízení (včetně nutné úpravy stávajícího povrchu vozovky nebo chodníku).					
	VV		8 ks					
	VV		8		8,000			
16	K	89922	VÝŠKOVÁ ÚPRAVA MŘÍŽÍ	KUS	6,000	2 450,00	14 700,00	OTSKP 2020
	PP		VÝŠKOVÁ ÚPRAVA MŘÍŽÍ					
	PSC		Poznámka k souboru cen: - položka výškové úpravy zahrnuje všechny nutné práce a materiály pro zvýšení nebo snížení zařízení (včetně nutné úpravy stávajícího povrchu vozovky nebo chodníku).					
	VV		6 ks					
	VV		6		6,000			
17	K	89923	VÝŠKOVÁ ÚPRAVA KRYCÍCH HRNCŮ	KUS	25,000	1 400,00	35 000,00	OTSKP 2020
	PP		VÝŠKOVÁ ÚPRAVA KRYCÍCH HRNCŮ					
	PSC		Poznámka k souboru cen: - položka výškové úpravy zahrnuje všechny nutné práce a materiály pro zvýšení nebo snížení zařízení (včetně nutné úpravy stávajícího povrchu vozovky nebo chodníku).					
	VV		25 ks					
	VV		25		25,000			
	D	9	Ostatní konstrukce a práce, bourání				10 800,00	
18	K	915111C	VODOROVNÉ DOPRAVNÍ ZNAČENÍ BARVOU HLADKÉ - VODÍČÍ, STŘEDOVÁ ČARA 125 MM S BALOTINOU ZŘÍZENÍ	M	900,000	12,00	10 800,00	
	PP		Technická specifikace: položka zahrnuje: - dodání a pokládku nátěrového materiálu (měří se pouze natíraná plocha)					
	VV		- předznačení a reflexní úpravu					
	VV		délka 450 m					
	VV		oboustranně					
	VV		450*2		900,000			

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Modernizace silnice III/16312 Frymburk

Objekt:

Doplňující údaje - Doplňující údaje - DIO

KSO:

Místo: Frymburk

CC-CZ:

Datum: 26.4.2021

Zadavatel:

Jihočeský kraj

IČ:

70890650

DIČ:

CZ70890650

Uchazeč:

SWIETELSKY stavební s.r.o. odštěpný závod Dopravní stavby JIH

IČ:

48035599

DIČ:

CZ48035599

Projektant:

Bc.Vlastimil Zikmund

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

Jiří Němeček tel. 602 838 379

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH			37 508,00
	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	37 508,00	21,00%	7 876,68
snížená	0,00	15,00%	0,00
Cena s DPH			45 384,68

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Uchazeč

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Modernizace silnice III/16312 Frymburk

Objekt: **Doplňující údaje - Doplnující údaje - DIO**

Místo: Frymburk

Datum: 26.4.2021

Zadavatel: Jihočeský kraj

Projektant: Bc.Vlastimil Zikmund

Uchazeč: SWIETELSKY stavební s.r.o. odštěpný závod Dopravní stavby JIH

Zpracovatel: Jiří Němeček tel. 602 838 379

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací	37 508,00
HSV - Práce a dodávky HSV	8 508,00
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání	8 508,00
OST - Ostatní	29 000,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Modernizace silnice III/16312 Frymburk

Objekt: **Doplňující údaje - Doplnující údaje - DIO**

Místo: Frymburk

Datum: 26.4.2021

Zadavatel: Jihočeský kraj

Projektant: Bc.Vlastimil Zikmund

Uchazeč: SWIETELSKY stavební s.r.o. odštěpný závod Dopravní stavby JIH

Zpracovatel: Jiří Němeček tel. 602 838 379

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem 37 508,00

D HSV Práce a dodávky HSV 8 508,00

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání 8 508,00

1	K	914122	DOPRAVNÍ ZNAČKY ZÁKLADNÍ VELIKOSTI OCELOVÉ FÓLIE TR 1 - MONTÁŽ S PŘEMÍSTĚNÍM	KUS	12,000	170,00	2 040,00	OTSKP 2020
---	---	--------	--	-----	--------	--------	----------	------------

PP DOPRAVNÍ ZNAČKY ZÁKLADNÍ VELIKOSTI OCELOVÉ FÓLIE TR 1 - MONTÁŽ S PŘEMÍSTĚNÍM

Poznámka k souboru cen:

položka zahrnuje: - dopravu demontované značky z dočasné skládky - osazení a montáž značky na místě určeném projektem - nutnou opravu poškozených částí nezahrnuje dodávku značky

12 ks

VV 12

12,000

2	K	914123	DOPRAVNÍ ZNAČKY ZÁKLADNÍ VELIKOSTI OCELOVÉ FÓLIE TR 1 - DEMONTÁŽ	KUS	12,000	115,00	1 380,00	OTSKP 2020
---	---	--------	--	-----	--------	--------	----------	------------

PP DOPRAVNÍ ZNAČKY ZÁKLADNÍ VELIKOSTI OCELOVÉ FÓLIE TR 1 - DEMONTÁŽ

Poznámka k souboru cen:

Položka zahrnuje odstranění, demontáž a odklizení materiálu s odvozem na předepsané místo

12 ks

VV 12

12,000

3	K	914129	DOPRAVNÍ ZNAČKY ZÁKLAD VEL OCEL FÓLIE TR 1 - NÁJEMNÉ	KSDEN	168,000	17,00	2 856,00	OTSKP 2020
---	---	--------	--	-------	---------	-------	----------	------------

PP DOPRAVNÍ ZNAČKY ZÁKLAD VEL OCEL FÓLIE TR 1 - NÁJEMNÉ

Poznámka k souboru cen:

položka zahrnuje sazbu za pronájem dopravních značek a zařízení, počet jednotek je určen jako součin počtu značek a počtu dní použití

12 ks, 14 dní

VV 12*14

168,000

4	K	914422	DOPRAVNÍ ZNAČKY 100X150CM OCELOVÉ FÓLIE TR 1 - MONTÁŽ S PŘEMÍSTĚNÍM	KUS	2,000	170,00	340,00	OTSKP 2020
---	---	--------	---	-----	-------	--------	--------	------------

PP DOPRAVNÍ ZNAČKY 100X150CM OCELOVÉ FÓLIE TR 1 - MONTÁŽ S PŘEMÍSTĚNÍM

Poznámka k souboru cen:

položka zahrnuje: - dopravu demontované značky z dočasné skládky - osazení a montáž značky na místě určeném projektem - nutnou opravu poškozených částí nezahrnuje dodávku značky

2 ks

VV 2

2,000

5	K	914423	DOPRAVNÍ ZNAČKY 100X150CM OCELOVÉ FÓLIE TR 1 - DEMONTÁŽ	KUS	2,000	115,00	230,00	OTSKP 2020
---	---	--------	---	-----	-------	--------	--------	------------

PP DOPRAVNÍ ZNAČKY 100X150CM OCELOVÉ FÓLIE TR 1 - DEMONTÁŽ

Poznámka k souboru cen:

Položka zahrnuje odstranění, demontáž a odklizení materiálu s odvozem na předepsané místo

2 ks

VV 2

2,000

6	K	914429	DOPRAVNÍ ZNAČ 100X150CM OCEL FÓLIE TR 1 - NÁJEMNÉ	KSDEN	28,000	22,00	616,00	OTSKP 2020
---	---	--------	---	-------	--------	-------	--------	------------

PP DOPRAVNÍ ZNAČ 100X150CM OCEL FÓLIE TR 1 - NÁJEMNÉ

Poznámka k souboru cen:

položka zahrnuje sazbu za pronájem dopravních značek a zařízení, počet jednotek je určen jako součin počtu značek a počtu dní použití

2 ks, 14 dní

VV 2*14

28,000

7	K	916312	DOPRAVNÍ ZÁBRANY Z2 S FÓLIÍ TR 1 - MONTÁŽ S PŘESUNEM	KUS	2,000	170,00	340,00	OTSKP 2020
---	---	--------	--	-----	-------	--------	--------	------------

PP DOPRAVNÍ ZÁBRANY Z2 S FÓLIÍ TR 1 - MONTÁŽ S PŘESUNEM

Poznámka k souboru cen:

položka zahrnuje: - přemístění zařízení z dočasné skládky a jeho osazení a montáž na místě určeném projektem - údržbu po celou dobu trvání funkce, náhradu zničených nebo ztracených kusů, nutnou opravu poškozených částí

2 ks

VV 2

2,000

8	K	916313	DOPRAVNÍ ZÁBRANY Z2 S FÓLIÍ TR 1 - DEMONTÁŽ	KUS	2,000	115,00	230,00	OTSKP 2020
---	---	--------	---	-----	-------	--------	--------	------------

PP DOPRAVNÍ ZÁBRANY Z2 S FÓLIÍ TR 1 - DEMONTÁŽ

Poznámka k souboru cen:

Položka zahrnuje odstranění, demontáž a odklizení zařízení s odvozem na předepsané místo

2 ks

VV 2

2,000

9	K	916319	DOPRAVNÍ ZÁBRANY Z2 - NÁJEMNÉ	KSDEN	28,000	17,00	476,00	OTSKP 2020
---	---	--------	-------------------------------	-------	--------	-------	--------	------------

PP DOPRAVNÍ ZÁBRANY Z2 - NÁJEMNÉ

Poznámka k souboru cen:

položka zahrnuje sazbu za pronájem zařízení. Počet měřících jednotek se určí jako součin počtu zařízení a počtu dní použití.

2 ks, 14 dní

VV 2*14

28,000

D OST Ostatní 29 000,00

10	K	02720	POMOC PRÁCE ZŘÍZ NEBO ZAJIŠT REGULACI A OCHRANU DOPRAVY	KPL	1,000	17 000,00	17 000,00	OTSKP 2020
----	---	-------	---	-----	-------	-----------	-----------	------------

PP POMOC PRÁCE ZŘÍZ NEBO ZAJIŠT REGULACI A OCHRANU DOPRAVY

Poznámka k souboru cen:

zahrnuje veškeré náklady spojené s objednatelem požadovanými zařízeními

Projednání s úřady popř. náhradní doprava

1

1,000

11	K	02730	POMOC PRÁCE ZŘÍZ NEBO ZAJIŠT OCHRANU INŽENÝRSKÝCH SÍTÍ	KPL	1,000	12 000,00	12 000,00	OTSKP 2020
----	---	-------	--	-----	-------	-----------	-----------	------------

PP POMOC PRÁCE ZŘÍZ NEBO ZAJIŠT OCHRANU INŽENÝRSKÝCH SÍTÍ

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
PSC			Poznámka k souboru cen: zahrnuje veškeré náklady spojené s objednatelem požadovanými zařízeními					
VV			Vytyčení inženýrských sítí					
VV			1		1,000			

REKAPITULACE STAVBY

Kód: CK_14313-03
Stavba: Modernizace silnice III/14313 Chlumeček - Křemže

KSO:
Místo: Chlumeček-Křemže

CC-CZ:
Datum: 26.4.2021

Zadavatel:
Jihočeský kraj

IC: 70890650
DIČ: CZ70890650

Uchazeč:
SWIETELSKY stavební s.r.o. odstěpný závod Dopravní stavby JIH

IC: 48035599
DIČ: CZ48035599

Projektant:
Bc.Vlastimil Zikmund

IC:
DIČ:

Zpracovatel:
Jiří Němeček tel. 602 838 379

IC:
DIČ:

Poznámka:
Délka realizace 14 kalendářních dnů.

Cena bez DPH 5 622 886,27

DPH základní	Sazba daně	Základ daně	Výše daně
snížená	21,00%	5 622 886,27	1 180 806,12
	15,00%	0,00	0,00

Cena s DPH v CZK 6 803 692,39

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Uchazeč

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko



SWIETELSKY ⑤

stavební s.r.o.

odstěpný závod Dopravní stavby JIH

ČR - 370 04 Č. Budějovice 3, Pražská tř. 495/58

IČ: 480 35 599, DIČ: CZ

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: CK 14313-03

Stavba: Modernizace silnice III/14313 Chlumeček - Křemže

Místo: Chlumeček-Křemže

Datum:

26.4.2021

Zadavatel: Jihočeský kraj

Projektant:

Bc.Vlastimil Zikmund

Uchazeč: SWIETELSKY stavební s.r.o. odštěpný závod Dopravní stavby JI Zpracovatel:

Jiří Němeček tel. 602 838 379

Kód	Popis		Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]	Typ
Náklady z rozpočtů			5 622 886,27	6 803 692,39	
SO 101	Modernizace silnice III/14313	0,000-0,585 km	2 935 001,89	3 551 352,29	STA
SO 102	Modernizace silnice III/14313	0,585-0,815 km	1 138 404,45	1 377 469,38	STA
Doplňující údaje	Doplňující údaje - DIO		37 508,00	45 384,68	STA
SO 103	Modernizace silnice III/14313	0,815-1,000 km	918 023,71	1 110 808,69	STA
SO 104	Modernizace silnice III/14313	1,000-1,120 km	593 948,22	718 677,35	STA

SWIETELSKY stavební s.r.o.
odštěpný závod Dopravní stavby JI
Křemže 100, 381 01 Chlumeček
IČO: 252 22 123, DIČ: CZ25222123
Zapsán v obchodním rejstříku
Městský soud v Praze, oddíl B, vložka 14313

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Modernizace silnice III/14313 Chlumeček - Křemže

Objekt:

SO 101 - Modernizace silnice III/14313

0,000-0,585 km

KSO:

Místo: Chlumeček-Pasíčka

CC-CZ:

Datum: 26.4.2021

Zadavatel:

Jihočeský kraj

IC:

70890650

DIČ:

CZ70890650

Uchazeč:

SWIETELSKY stavební s.r.o. odštěpný závod Dopravní stavby JIH

IC:

48035599

DIČ:

CZ48035599

Projektant:

Bc.Vlastimil Zikmund

IC:

DIČ:

Zpracovatel:

Jiří Němeček tel. 602 838 379

IC:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

2 935 001,89

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	2 935 001,89	21,00%	616 350,40
DPH snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

3 551 352,29

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Uchazeč

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Modernizace silnice III/14313 Chlumeček - Křemže
Objekt:

SO 101 - Modernizace silnice III/14313 0,000-0,585 km

Místo: Chlumeček-Pasíčka
Zadavatel: Jihočeský kraj
Uchazeč: SWIETELSKY stavební s.r.o. odštěpný závod Dopravní stavby JIH

Datum: 26.4.2021
Projektant: Bc.Vlastimil Zikmund
Zpracovatel: Jiří Němeček tel. 602 838 379

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací	2 935 001,89
HSV - Práce a dodávky HSV	2 935 001,89
1 - Zemní práce	181 966,59
5 - Komunikace pozemní	2 738 995,30
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání	14 040,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Modernizace silnice III/14313 Chlumeček - Křemže
Objekt:

SO 101 - Modernizace silnice III/14313 0,000-0,585 km

Místo: Chlumeček-Pasíčka Datum: 26.4.2021
Zadavatel: Jihočeský kraj Projektant: Bc.Vlastimil Zikmund
Uchazeč: SWIETELSKÝ stavební s.r.o. odštěpný závod Dopravní stavby JIH Zpracovatel: Jiří Němeček tel. 602 838 379

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem 2 935 001,89

D HSV Práce a dodávky HSV 2 935 001,89

D 1 Zemní práce 181 966,59

1	K	11372A.1	FRÉZOVÁNÍ ZPEVNĚNÝCH PLOCH ASFALTOVÝCH - BEZ DOPRAVY	M3	169,650	1 075,00	182 373,75	OTSKP 2020
---	---	----------	--	----	---------	----------	------------	------------

PP FRÉZOVÁNÍ ZPEVNĚNÝCH PLOCH ASFALTOVÝCH - BEZ DOPRAVY

Poznámka k souboru cen:

Položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sítí a s vybouranými hmotami, kromě vodorovné dopravy, vč. uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání - tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu k položce).

VV Asfaltová směs zaříděná do skupiny ZAS T1

VV délka 585 m

VV šířka od 5,3 do 5,9 m; prům. 5,8 m

VV výška 0,05 m

VV 585*5,8*0,05

169,650

2	K	11372R	ODKUP A ODVOZ ASFALTOVÉHO RECYKLÁTU ZHOTOVITELEM- OBJEMOVÁ HMOTNOST PŘED FRÉZOVÁNÍM 2,4 T/M3; CENA -1,-KČ/T	T	407,160	-1,00	-407,16	
---	---	--------	---	---	---------	-------	---------	--

PP ODKUP A ODVOZ ASFALTOVÉHO RECYKLÁTU ZHOTOVITELEM-

OBJEMOVÁ HMOTNOST PŘED FRÉZOVÁNÍM 2,4 T/M3; CENA -1,-KČ/T

VV Asfaltová směs zaříděná do skupiny ZAS T1

VV 169,65 m3

VV 2,4 t/m3

VV 169,65*2,4

407,160

D 5 Komunikace pozemní 2 738 995,30

3	K	56360	VOZOVKOVÉ VRSTVY Z RECYKLOVANÉHO	M3	65,550	400,00	26 220,00	OTSKP 2020
---	---	-------	----------------------------------	----	--------	--------	-----------	------------

PP VOZOVKOVÉ VRSTVY Z RECYKLOVANÉHO MATERIÁLU

Poznámka k souboru cen:

- dodání recyklatu v požadované kvalitě - očištění podkladu - uložení recyklatu dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce - zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů - úpravu napojení, ukončení - nezahrnuje postřiky, nátěry

VV Pokládka znovuzískané směsi z úseku SO 102

VV 65,55 m3

VV 65,55

65,550

4	K	567504R01	RECYKLACE PODKLADU ZA STUDENA NA MÍSTĚ - ROZPOJENÍ A REPROFILACE	M3	848,250	217,00	184 070,25	
---	---	-----------	--	----	---------	--------	------------	--

PP RECYKLACE PODKLADU ZA STUDENA NA MÍSTĚ - ROZPOJENÍ A

REPROFILACE

Poznámka k položce:

V CENÁCH JSOU ZAPOČTENY I NÁKLADY NA ROZPOJENÍ PŮVODNÍCH VRSTEV KONSTRUKCE VOZOVKY A ÚPRAVOU GREJDREM SE ZHUTNĚNÍM

VV Rozfrézování stávajících podkladních vrstev v tl. 250 mm s

VV reprofilací a homogenizací příčného a podélného profilu

VV délka 585 m

VV šířka od 5,3 do 5,9 m; prům. 5,8 m

VV výška 0,25 m

VV 585*5,8*0,25

848,250

5	K	567504R02	RECYKLACE PODKLADU ZA STUDENA NA MÍSTĚ - PROMÍSENÍ S POJIVEM, KAMENIVEM	M3	848,250	398,00	337 603,50	
---	---	-----------	---	----	---------	--------	------------	--

PP RECYKLACE PODKLADU ZA STUDENA NA MÍSTĚ - PROMÍSENÍ S

POJIVEM, KAMENIVEM

Poznámka k položce:

V CENÁCH JSOU ZAPOČTENY I NÁKLADY NA:

A) ÚPRAVU ZRNITOSTI ROZPOJENÉ SMĚSI, JEHO PROMÍSENÍ S

RECYKLOVANOU SMĚSÍ, JEJÍ ROVNOMĚRNÉ ROZHURNUTÍ, ZHUTNĚNÍ

A VYLČENÍ (MATERIÁL VE SPECIFIKACI)

B) DÁVKOVÁNÍ POJIVA, JEHO PROMÍSENÍ S RECYKLOVANOU SMĚSÍ,

JEJÍ ROVNOMĚRNÉ ROZHURNUTÍ, ZHUTNĚNÍ A VYLČENÍ (MATERIÁL

VE SPECIFIKACI)

VV Provedení recyklace za studena RS CA na místě v tl. 250 mm dle

VV TP 208 a ČSN EN 13285 ed. 2, TKP kap. 5

VV Předpokládané množství cementu je min. 5%, asfaltové emulze

VV 3,5%

VV délka 585 m

VV šířka od 5,3 do 5,9 m; prům. 5,8 m

VV výška 0,25 m

VV 585*5,8*0,25

848,250

6	K	567504R03	RECYKLACE PODKLADU ZA STUDENA NA MÍSTĚ - SPECIFIKOVANÝ MATERIÁL: CEMENT PORTLANDSKÝ CEM I 42,5MPA	T	98,567	1 290,00	127 151,43	
---	---	-----------	---	---	--------	----------	------------	--

PP RECYKLACE PODKLADU ZA STUDENA NA MÍSTĚ - SPECIFIKOVANÝ

MATERIÁL: CEMENT PORTLANDSKÝ CEM I 42,5MPA

Poznámka k položce:

DODÁVKA MATERIÁLU VČETNĚ DOPRAVY

VV Předpokládané množství cementu min. 5%

VV 0,1162 t/m3

VV 848,25 m3

VV 0,1162*848,25

98,567

7	K	567504R04	RECYKLACE PODKLADU ZA STUDENA NA MÍSTĚ - SPECIFIKOVANÝ MATERIÁL: EMULZE ASF OBALOVACÍ PRO POUŽITÍ ZA STUDENA	T	68,963	5 240,00	361 366,12	
---	---	-----------	--	---	--------	----------	------------	--

PP RECYKLACE PODKLADU ZA STUDENA NA MÍSTĚ - SPECIFIKOVANÝ

MATERIÁL: EMULZE ASF OBALOVACÍ PRO POUŽITÍ ZA STUDENA

Poznámka k položce:

DODÁVKA MATERIÁLU VČETNĚ DOPRAVY

VV Předpokládané množství asfaltové emulze min. 3,5%

VV 0,0813 t/m3

VV 848,25 m3

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
VV			0,0813*848,25	68,963				
8	K	574E56	ASFALTOVÝ BETON PRO PODKLADNÍ VRSTVY ACP 16+, 16S TL. 60MM	M2	3 393,000	264,00	895 752,00	OTSKP 2020
PP			ASFALTOVÝ BETON PRO PODKLADNÍ VRSTVY ACP 16+, 16S TL. 60MM					
PSC			Poznámka k souboru cen: - dodání směsi v požadované kvalitě - očištění podkladu - uložení směsi dle předepsaného technologického předpisu, zhuštění vrstvy v předepsané tloušťce - zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů - úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod. - nezahmule postřiky, nátěry - nezahmule těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod. ACP 16+ (50/70) ČSN 736121 délka 585 m šířka od 5,3 do 5,9 m; prům. 5,8 m 585*5,8					
VV			3 393,000					
9	K	572213	SPOJOVACÍ POSTŘIK Z EMULZE DO 0,5KG/M2	M2	3 393,000	16,00	54 288,00	OTSKP 2020
PP			SPOJOVACÍ POSTŘIK Z EMULZE DO 0,5KG/M2					
PSC			Poznámka k souboru cen: - dodání všech předepsaných materiálů pro postřiky v předepsaném množství - provedení dle předepsaného technologického předpisu - zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách - úpravu napojení, ukončení PS-C v množství zbytk. pojiva min. 0,2 kg/m2 ČSN 736129 délka 585 m šířka od 5,3 do 5,9 m; prům. 5,8 m 585*5,8					
VV			3 393,000					
10	K	574A33	ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY ACO 11 TL. 40MM	M2	3 393,000	208,00	705 744,00	OTSKP 2020
PP			ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY ACO 11 TL. 40MM					
PSC			Poznámka k souboru cen: - dodání směsi v požadované kvalitě - očištění podkladu - uložení směsi dle předepsaného technologického předpisu, zhuštění vrstvy v předepsané tloušťce - zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů - úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod. - nezahmule postřiky, nátěry - nezahmule těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod. ACO 11 (50/70) ČSN 736121 délka 585 m šířka od 5,3 do 5,9 m; prům. 5,8 m 585*5,8					
VV			3 393,000					
11	K	56962	ZPEVNĚNÍ KRAJNIC Z RECYKLOVANÉHO MATERIÁLU TL DO 100MM	M2	292,500	160,00	46 800,00	OTSKP 2020
PP			ZPEVNĚNÍ KRAJNIC Z RECYKLOVANÉHO MATERIÁLU TL DO 100MM					
PSC			Poznámka k souboru cen: - dodání recyklatu v požadované kvalitě - očištění podkladu - uložení recyklatu dle předepsaného technologického předpisu, zhuštění vrstvy v předepsané tloušťce - zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů - úpravu napojení, ukončení - nezahmule postřiky, nátěry oboustranně délka 585 m šířka 0,25 m 585*2*0,25					
VV			292,500					
D 9			Ostatní konstrukce a práce, bourání					14 040,00
12	K	915111C	VODOROVNÉ DOPRAVNÍ ZNAČENÍ BARVOU HLADKÉ - VODICÍ, STŘEDOVÁ ČARA 125 MM S BALOTINOU ZŘÍZENÍ	M	1 170,000	12,00	14 040,00	
PP			Technická specifikace: položka zahrnuje: - dodání a pokládku nátěrového materiálu (měří se pouze natíraná plocha) - předznačení a reflexní úpravu délka 585 m oboustranně 585*2					
VV			1 170,000					

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Modernizace silnice III/14313 Chlumeček - Křemže

Objekt:

SO 102 - Modernizace silnice III/14313 0,585-0,815 km

KSO:

Místo: Pasíčka

CC-CZ:

Datum: 26.4.2021

Zadavatel:

Jihočeský kraj

IČ:

70890650

DIČ:

CZ70890650

Uchazeč:

SWIETELSKY stavební s.r.o. odštěpný závod Dopravní stavby JIH

IČ:

48035599

DIČ:

CZ48035599

Projektant:

Bc.Vlastimil Zikmund

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

Jiří Němeček tel. 602 838 379

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH			1 138 404,45
DPH základní snižená	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
	1 138 404,45	21,00%	239 064,93
	0,00	15,00%	0,00
Cena s DPH			1 377 469,38
v CZK			

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Uchazeč

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Modernizace silnice III/14313 Chlumeček - Křemže

Objekt: SO 102 - Modernizace silnice III/14313 0,585-0,815 km

Místo: Pasička
Zadavatel: Jihočeský kraj
Uchazeč: SWIETELSKY stavební s.r.o. odštěpný závod Dopravní stavby JIH

Datum: 26.4.2021
Projektant: Bc.Vlastimil Zikmund
Zpracovatel: Jiří Němeček tel. 602 838 379

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací	1 138 404,45
HSV - Práce a dodávky HSV	1 138 404,45
1 - Zemní práce	102 795,51
5 - Komunikace pozemní	1 030 088,94
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání	5 520,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Modernizace silnice III/14313 Chlumeček - Křemže

Objekt: SO 102 - Modernizace silnice III/14313 0,585-0,815 km

Místo: Pasička Datum: 26.4.2021
Zadavatel: Jihočeský kraj Projektant: Bc.Vlastimil Zikmund
Uchazeč: SWIETELSKY stavební s.r.o. odstěpný závod Dopravní stavby JIH Zpracovatel: Jiří Němeček tel. 602 838 379

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem 1 138 404,45

D HSV Práce a dodávky HSV 1 138 404,45

D 1 Zemní práce 102 795,51

1	K	11372A.1	FRÉZOVÁNÍ ZPEVNĚNÝCH PLOCH ASFALTOVÝCH - BEZ DOPRAVY	M3	65,550	1 075,00	70 466,25	OTSKP 2020
---	---	----------	--	----	--------	----------	-----------	------------

PP FRÉZOVÁNÍ ZPEVNĚNÝCH PLOCH ASFALTOVÝCH - BEZ DOPRAVY
Poznámka k souboru cen:
Položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou suti a s vybouranými hmotami, kromě vodorovné dopravy, vč. uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu k položce).

PSC Frézování obrusné vrstvy
Asfaltová směs zatříděna do skupiny ZAS T1
délka 230 m
šířka od 5,5 do 5,9 m; prům. 5,7 m
výška 0,05 m
230*5,7*0,05

65,550

2	K	11372R	ODKUP A ODVOZ ASFALTOVÉHO RECYKLÁTU ZHOTOVITELEM- OBJEMOVÁ HMOTNOST PŘED FRÉZOVÁNÍM 2,4 T/M3; CENA -1,-KČ/T	T	157,320	-1,00	-157,32	
---	---	--------	---	---	---------	-------	---------	--

PP ODKUP A ODVOZ ASFALTOVÉHO RECYKLÁTU ZHOTOVITELEM- OBJEMOVÁ HMOTNOST PŘED FRÉZOVÁNÍM 2,4 T/M3; CENA -1,-KČ/T
VV Asfaltová směs zatříděna do skupiny ZAS T1
VV 65,55 m3
VV 2,4 t/m3
VV 65,55*2,4

157,320

3	K	11333A	ODSTRANĚNÍ PODKLADU ZPEVNĚNÝCH PLOCH S ASFALT POJIVEM - BEZ DOPRAVY	M3	65,550	450,00	29 497,50	OTSKP 2020
---	---	--------	---	----	--------	--------	-----------	------------

PP ODSTRANĚNÍ PODKLADU ZPEVNĚNÝCH PLOCH S ASFALT POJIVEM - BEZ DOPRAVY
Poznámka k souboru cen:
Položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou suti a s vybouranými hmotami, kromě vodorovné dopravy, vč. uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu k položce).

PSC Asfaltová vrstva zatříděna do skupiny ZAS T4
Znovuzískaná směs se použije do recyklace na místě dle TP 208 na úseku SO 101
délka 230 m
šířka od 5,5 do 5,9 m; prům. 5,7 m
výška 0,05 m
230*5,7*0,05

65,550

4	K	11333B	ODSTRANĚNÍ PODKLADU ZPEVNĚNÝCH PLOCH S ASFALT POJIVEM - DOPRAVA	TKM	157,320	19,00	2 989,08	OTSKP 2020
---	---	--------	---	-----	---------	-------	----------	------------

PP ODSTRANĚNÍ PODKLADU ZPEVNĚNÝCH PLOCH S ASFALT POJIVEM - DOPRAVA
Poznámka k souboru cen:
Položka zahrnuje samostatnou dopravu suti a vybouraných hmot. Množství se určí jako součin hmotnosti [t] a požadované vzdálenosti [km].
Rozvezení směsi po úseku SO 101
VV 65,55 m3
VV 2,4 t/m3
VV 1 km
VV 65,55*2,4*1

157,320

D 5 Komunikace pozemní 1 030 088,94

5	K	567504R01	RECYKLACE PODKLADU ZA STUDENA NA MÍSTĚ - ROZPOJENÍ A REPROFILACE	M3	327,750	217,00	71 121,75	
---	---	-----------	--	----	---------	--------	-----------	--

PP RECYKLACE PODKLADU ZA STUDENA NA MÍSTĚ - ROZPOJENÍ A REPROFILACE
Poznámka k položce:
V CENÁCH JSOU ZAPOČTENY I NÁKLADY NA ROZPOJENÍ PŮVODNÍCH VRSTEV KONSTRUKCE VOZOVKY A ÚPRAVOU GREJDEREM SE ZHUTNĚNÍM
Rozfrézování stávajících podkladních vrstev v tl. 250 mm s reprofilací a homogenizací příčného a podélného profilu
délka 230 m
šířka od 5,5 do 5,9 m; prům. 5,7 m
výška 0,25 m
230*5,7*0,25

327,750

6	K	567504R02	RECYKLACE PODKLADU ZA STUDENA NA MÍSTĚ - PROMÍSENÍ S POJIVEM, KAMENIVEM	M3	327,750	398,00	130 444,50	
---	---	-----------	---	----	---------	--------	------------	--

PP RECYKLACE PODKLADU ZA STUDENA NA MÍSTĚ - PROMÍSENÍ S POJIVEM, KAMENIVEM
Poznámka k položce:
V CENÁCH JSOU ZAPOČTENY I NÁKLADY NA:
A) ÚPRAVU ZRNITOSTI ROZPOJENÉ SMĚSI, JEHO PROMÍSENÍ S RECYKLOVANOU SMĚSÍ, JEJÍ ROVNOMĚRNÉ ROZHRUTÍ, ZHUTNĚNÍ A VYLČENÍ (MATERIÁL VE SPECIFIKACI)
B) DÁVKOVÁNÍ POJIVA, JEHO PROMÍSENÍ S RECYKLOVANOU SMĚSÍ, JEJÍ ROVNOMĚRNÉ ROZHRUTÍ, ZHUTNĚNÍ A VYLČENÍ (MATERIÁL VE SPECIFIKACI)
VV Provedení recyklace za studena RS CA na místě v tl. 250 mm dle TP 208 a ČSN EN 13285 ed. 2, TKP kap. 5
VV Předpokládán množství cementu je min. 5%, asfaltové emulze 3,5%
VV délka 230 m
VV šířka od 5,5 do 5,9 m; prům. 5,7 m
VV výška 0,25 m

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		230*5,7*0,25		327,750			
7	K	567504R03	RECYKLACE PODKLADU ZA STUDENA NA MÍSTĚ - SPECIFIKOVANÝ MATERIÁL: CEMENT PORTLANDSKÝ CEM I 42,5MPA	T	38,085	1 290,00	49 129,65	
	PP		RECYKLACE PODKLADU ZA STUDENA NA MÍSTĚ - SPECIFIKOVANÝ MATERIÁL: CEMENT PORTLANDSKÝ CEM I 42,5MPA					
	P		Poznámka k položce: DODÁVKA MATERIÁLU VČETNĚ DOPRAVY					
	VV		Předpokládané množství cementu min. 5%					
	VV		0,1162 t/m3					
	VV		327,75 m3					
	VV		0,1162*327,75		38,085			
8	K	567504R04	RECYKLACE PODKLADU ZA STUDENA NA MÍSTĚ - SPECIFIKOVANÝ MATERIÁL: EMULZE ASF OBALOVACÍ PRO POUŽITÍ ZA STUDENA	T	26,646	5 240,00	139 625,04	
	PP		RECYKLACE PODKLADU ZA STUDENA NA MÍSTĚ - SPECIFIKOVANÝ MATERIÁL: EMULZE ASF OBALOVACÍ PRO POUŽITÍ ZA STUDENA					
	P		Poznámka k položce: DODÁVKA MATERIÁLU VČETNĚ DOPRAVY					
	VV		Předpokládané množství asfaltové emulze min. 3,5%					
	VV		0,0813 t/m3					
	VV		327,75 m3					
	VV		0,0813*327,75		26,646			
9	K	574E56	ASFALTOVÝ BETON PRO PODKLADNÍ VRSTVY ACP 16+, 16S TL. 60MM	M2	1 311,000	264,00	346 104,00	OTSKP 2019
	PP		ASFALTOVÝ BETON PRO PODKLADNÍ VRSTVY ACP 16+, 16S TL. 60MM					
	VV		ACP 16+ (50/70) ČSN 736121					
	VV		délka 230 m					
	VV		šířka od 5,5 do 5,9 m; prům. 5,7 m					
	VV		230*5,7		1 311,000			
10	K	572213	SPOJOVACÍ POSTŘIK Z EMULZE DO 0,5KG/M2	M2	1 311,000	16,00	20 976,00	OTSKP 2020
	PP		SPOJOVACÍ POSTŘIK Z EMULZE DO 0,5KG/M2					
	PSC		Poznámka k souboru cen: - dodání všech předepsaných materiálů pro postřiky v předepsaném množství - provedení dle předepsaného technologického předpisu - zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách - úpravu napojení, ukončení					
	VV		PS-C v množství zbytk. pojiva min. 0,2 kg/m2 ČSN 736129					
	VV		délka 230 m					
	VV		šířka od 5,5 do 5,9 m; prům. 5,7 m					
	VV		230*5,7		1 311,000			
11	K	574A33	ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY ACO 11 TL. 40MM	M2	1 311,000	208,00	272 688,00	OTSKP 2020
	PP		ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY ACO 11 TL. 40MM					
	PSC		Poznámka k souboru cen: - dodání směsi v požadované kvalitě - očištění podkladu - uložení směsi dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce - zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů - úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod. - nezahrnuje postřiky, nátěry - nezahrnuje těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.					
	VV		ACO 11 (50/70) ČSN 736121					
	VV		délka 230 m					
	VV		šířka od 5,5 do 5,9 m; prům. 5,7 m					
	VV		230*5,7		1 311,000			
	D	9	Ostatní konstrukce a práce, bourání				5 520,00	
12	K	915111C	VODOROVNÉ DOPRAVNÍ ZNAČENÍ BARVOU HLADKÉ - VODICÍ, STŘEDOVÁ ČÁRA 125 MM S BALOTINOU ZŘÍZENÍ	M	460,000	12,00	5 520,00	
	PP		Technická specifikace: položka zahrnuje: - dodání a pokládku nátěrového materiálu (měří se pouze natíraná plocha)					
	VV		- předznačení a reflexní úpravu					
	VV		délka 230 m					
	VV		oboustranné					
	VV		230*2		460,000			

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Modernizace silnice III/14313 Chlumeček - Křemže

Objekt:

SO 103 - Modernizace silnice III/14313

0,815-1,000 km

KSO:

Místo: Pasička-Křemže

CC-CZ:

Datum: 26.4.2021

Zadavatel:

Jihočeský kraj

IC:

70890650

DIČ:

CZ70890650

Uchazeč:

SWIETELSKY stavební s.r.o. odštěpný závod Dopravní stavby JIH

IC:

48035599

DIČ:

CZ48035599

Projektant:

Bc.Vlastimil Zikmund

IC:

DIČ:

Zpracovatel:

Jiří Němeček tel. 602 838 379

IC:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

918 023,71

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	918 023,71	21,00%	192 784,98
DPH snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

1 110 808,69

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Uchazeč

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Modernizace silnice III/14313 Chlumeček - Křemže

Objekt:

SO 103 - Modernizace silnice III/14313 0,815-1,000 km

Místo: Pasička-Křemže

Datum: 26.4.2021

Zadavatel: Jihočeský kraj

Projektant: Bc.Vlastimil Zikmund

Uchazeč: SWIETELSKY stavební s.r.o. odštěpný závod Dopravní stavby JIH

Zpracovatel: Jiří Němeček tel. 602 838 379

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

918 023,71

HSV - Práce a dodávky HSV

918 023,71

1 - Zemní práce	56 552,84
5 - Komunikace pozemní	857 030,87
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání	4 440,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Modernizace silnice III/14313 Chlumeček - Křemže
 Objekt:

SO 103 - Modernizace silnice III/14313 0,815-1,000 km

Místo: Pasíčka-Křemže Datum: 26.4.2021
 Zadavatel: Jihočeský kraj Projektant: Bc.Vlastimil Zikmund
 Uchazeč: SWIETELSKY stavební s.r.o. odštěpný závod Dopravní stavby JIH Zpracovatel: Jiří Němeček tel. 602 838 379

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem 918 023,71

D HSV Práce a dodávky HSV 918 023,71

D	1		Zemní práce				56 552,84	
1	K	11372A.1	FRÉZOVÁNÍ ZPEVNĚNÝCH PLOCH ASFALTOVÝCH - BEZ DOPRAVY	M3	52,725	1 075,00	56 679,38	OTSKP 2020

PP FRÉZOVÁNÍ ZPEVNĚNÝCH PLOCH ASFALTOVÝCH - BEZ DOPRAVY
 Poznámka k souboru cen:
 Položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sítí a s vybouranými hmotami, kromě vodorovné dopravy, vč. uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání - tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu k položce).
 PSC Frézování obrusné vrstvy
 VV Asfaltová směs zaříděná do skupiny ZAS T1
 VV délka 185 m
 VV šířka od 5,5 do 5,9 m; prům. 5,7 m
 VV výška 0,05 m
 VV 185*5,7*0,05

2	K	11372R	ODKUP A ODVOZ ASFALTOVÉHO RECYKLÁTU ZHOTOVITELEM- OBJEMOVÁ HMOTNOST PŘED FRÉZOVÁNÍM 2,4 T/M3; CENA -1,-KČ/T	T	126,540	-1,00	-126,54	
---	---	--------	---	---	---------	-------	---------	--

PP ODKUP A ODVOZ ASFALTOVÉHO RECYKLÁTU ZHOTOVITELEM- OBJEMOVÁ HMOTNOST PŘED FRÉZOVÁNÍM 2,4 T/M3; CENA -1,-KČ/T
 VV Asfaltová směs zaříděná do skupiny ZAS T1
 VV 52,725 m3
 VV 2,4 t/m3
 VV 52,725*2,4

D 5 Komunikace pozemní 857 030,87

3	K	56360	VOZOVKOVÉ VRSTVY Z RECYKLOVANÉHO	M3	34,200	400,00	13 680,00	OTSKP 2020
---	---	-------	----------------------------------	----	--------	--------	-----------	------------

PP VOZOVKOVÉ VRSTVY Z RECYKLOVANÉHO MATERIÁLU
 Poznámka k souboru cen:
 - dodání recykátu v požadované kvalitě - očištění podkladu - uložení recykátu dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce - zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů - úpravu napojení, ukončení - nezahrnuje postřik, nátěry
 PSC Pokládka znovuzískané směsi z úseku SO 104
 VV 34,2 m3
 VV 34,2

4	K	567504R01	RECYKLACE PODKLADU ZA STUDENA NA MÍSTĚ - ROZPOJENÍ A REPROFILACE	M3	263,625	217,00	57 206,63	
---	---	-----------	--	----	---------	--------	-----------	--

PP RECYKLACE PODKLADU ZA STUDENA NA MÍSTĚ - ROZPOJENÍ A REPROFILACE
 Poznámka k položce:
 V CENÁCH JSOU ZAPOČTENY I NÁKLADY NA ROZPOJENÍ PŮVODNÍCH VRSTEV KONSTRUKCE VOZOVKY A ÚPRAVOU GREJDEREM SE ZHUTNĚNÍM
 P Rozfrézování stávajících podkladních vrstev v tl. 250 mm s reprofilací a homogenizací příčného a podélného profilu
 VV délka 185 m
 VV šířka od 5,5 do 5,9 m; prům. 5,7 m
 VV výška 0,25 m
 VV 185*5,7*0,25

5	K	567504R02	RECYKLACE PODKLADU ZA STUDENA NA MÍSTĚ - PROMÍSENÍ S POJIVEM, KAMENIVEM	M3	263,625	398,00	104 922,75	
---	---	-----------	---	----	---------	--------	------------	--

PP RECYKLACE PODKLADU ZA STUDENA NA MÍSTĚ - PROMÍSENÍ S POJIVEM, KAMENIVEM
 Poznámka k položce:
 V CENÁCH JSOU ZAPOČTENY I NÁKLADY NA:
 A) ÚPRAVU ZRNITOSTI ROZPOJENÉ SMĚSI, JEHO PROMÍSENÍ S RECYKLOVANOU SMĚSÍ, JEJÍ ROVNOMĚRNÉ ROZHRNUTÍ, ZHUTNĚNÍ A VYLHČENÍ (MATERIÁL VE SPECIFIKACI)
 B) DÁVKOVÁNÍ POJIVA, JEHO PROMÍSENÍ S RECYKLOVANOU SMĚSÍ, JEJÍ ROVNOMĚRNÉ ROZHRNUTÍ, ZHUTNĚNÍ A VYLHČENÍ (MATERIÁL VE SPECIFIKACI)
 P Provedení recyklace za studena na místě v tl. 250 mm dle TP 208 a ČSN EN 13285 ed. 2, TKP kap. 5
 VV Předpokládané množství cementu je min. 5%, asfaltové emulze 3,5%
 VV délka 185 m
 VV šířka od 5,5 do 5,9 m; prům. 5,7 m
 VV výška 0,25 m
 VV 185*5,7*0,25

6	K	567504R03	RECYKLACE PODKLADU ZA STUDENA NA MÍSTĚ - SPECIFIKOVANÝ MATERIÁL: CEMENT PORTLANDSKÝ CEM I 42,5MPA	T	30,633	1 290,00	39 516,57	
---	---	-----------	---	---	--------	----------	-----------	--

PP RECYKLACE PODKLADU ZA STUDENA NA MÍSTĚ - SPECIFIKOVANÝ MATERIÁL: CEMENT PORTLANDSKÝ CEM I 42,5MPA
 Poznámka k položce:
 DODÁVKA MATERIÁLU VČETNĚ DOPRAVY
 P Předpokládané množství cementu min. 5%
 VV 0,1162 t/m3
 VV 263,625 m3
 VV 0,1162*263,625

7	K	567504R04	RECYKLACE PODKLADU ZA STUDENA NA MÍSTĚ - SPECIFIKOVANÝ MATERIÁL: EMULZE ASF OBALOVACÍ PRO POUŽITÍ ZA STUDENA	T	21,433	5 240,00	112 308,92	
---	---	-----------	--	---	--------	----------	------------	--

PP RECYKLACE PODKLADU ZA STUDENA NA MÍSTĚ - SPECIFIKOVANÝ MATERIÁL: EMULZE ASF OBALOVACÍ PRO POUŽITÍ ZA STUDENA
 Poznámka k položce:
 DODÁVKA MATERIÁLU VČETNĚ DOPRAVY
 P Předpokládané množství asfaltové emulze min. 3,5%
 VV 0,0813 t/m3

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		263,625 m3					
	VV		0,0813*263,625		21,433			
8	K	574E56	ASFALTOVÝ BETON PRO PODKLADNÍ VRSTVY ACP 16+, 16S TL 60MM	M2	1 054,500	264,00	278 388,00	OTSKP 2020
	PP		ASFALTOVÝ BETON PRO PODKLADNÍ VRSTVY ACP 16+, 16S TL 60MM					
			Poznámka k souboru cen: - dodání směsi v požadované kvalitě - očištění podkladu - uložení směsi dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce - zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů - úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod. - nezahmňuje postřiky, nátěry - nezahmňuje těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.					
	PSC		ACP 16+ (50/70) ČSN 736121					
	VV		délka 185 m					
	VV		šířka od 5,5 do 5,9 m; prům. 5,7 m					
	VV		185*5,7		1 054,500			
9	K	572213	SPOJOVACÍ POSTŘIK Z EMULZE DO 0,5KG/M2	M2	1 054,500	16,00	16 872,00	OTSKP 2020
	PP		SPOJOVACÍ POSTŘIK Z EMULZE DO 0,5KG/M2					
			Poznámka k souboru cen: - dodání všech předepsaných materiálů pro postřiky v předepsaném množství - provedení dle předepsaného technologického předpisu - zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách - úpravu napojení, ukončení					
	PSC		PS-C v množství zbytek. pojiva min. 0,2 kg/m2 ČSN 736129					
	VV		délka 185 m					
	VV		šířka od 5,5 do 5,9 m; prům. 5,7 m					
	VV		185*5,7		1 054,500			
10	K	574A33	ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY ACO 11 TL 40MM	M2	1 054,500	208,00	219 336,00	OTSKP 2020
	PP		ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY ACO 11 TL 40MM					
			Poznámka k souboru cen: - dodání směsi v požadované kvalitě - očištění podkladu - uložení směsi dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce - zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů - úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod. - nezahmňuje postřiky, nátěry - nezahmňuje těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.					
	PSC		ACO 11 (50/70) ČSN 736121					
	VV		délka 185 m					
	VV		šířka od 5,5 do 5,9 m; prům. 5,7 m					
	VV		185*5,7		1 054,500			
11	K	56962	ZPEVNĚNÍ KRAJNIC Z RECYKLOVANÉHO MATERIÁLU TL DO 100MM	M2	92,500	160,00	14 800,00	OTSKP 2020
	PP		ZPEVNĚNÍ KRAJNIC Z RECYKLOVANÉHO MATERIÁLU TL DO 100MM					
			Poznámka k souboru cen: - dodání recyklátu v požadované kvalitě - očištění podkladu - uložení recyklátu dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce - zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů - úpravu napojení, ukončení - nezahmňuje postřiky, nátěry					
	PSC		oboustranné					
	VV		délka 185 m					
	VV		šířka 0,25 m					
	VV		185*2*0,25		92,500			
D	9		Ostatní konstrukce a práce, bourání				4 440,00	
12	K	915111C	VODOROVNÉ DOPRAVNÍ ZNAČENÍ BARVOU HLADKÉ - VODÍCI, STŘEDOVÁ ČÁRA 125 MM S BALOTINOU ZŘÍZENÍ	M	370,000	12,00	4 440,00	
	PP		Technická specifikace: položka zahrnuje: - dodání a pokládku nátěrového materiálu (měří se pouze natíraná plocha) - předznačení a reflexní úpravu					
	VV		oboustranné					
	VV		délka 185 m					
	VV		185*2		370,000			

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Modernizace silnice III/14313 Chlumeček - Křemže

Objekt:

SO 104 - Modernizace silnice III/14313

1,000-1,120 km

KSO:

Místo: Křemže

CC-CZ:

Datum: 26.4.2021

Zadavatel:

Jihočeský kraj

IC:

70890650

DIČ:

CZ70890650

Uchazeč:

SWIETELSKY stavební s.r.o. odštěpný závod Dopravní stavby JIH

IC:

48035599

DIČ:

CZ48035599

Projektant:

Bc.Vlastimil Zikmund

IC:

DIČ:

Zpracovatel:

Jiří Němeček tel. 602 838 379

IC:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

593 948,22

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	593 948,22	21,00%	124 729,13
DPH snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

718 677,35

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Uchazeč

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Modernizace silnice III/14313 Chlumeček - Křemže

Objekt: SO 104 - Modernizace silnice III/14313 1,000-1,120 km

Místo: Křemže

Datum: 26.4.2021

Zadavatel: Jihočeský kraj

Projektant: Bc.Vlastimil Zikmund

Uchazeč: SWIETELSKY stavební s.r.o. odštěpný závod Dopravní stavby JIH

Zpracovatel: Jiří Němeček tel. 602 838 379

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

593 948,22

HSV - Práce a dodávky HSV

593 948,22

1 - Zemní práce	53 632,44
5 - Komunikace pozemní	537 435,78
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání	2 880,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Modernizace silnice III/14313 Chlumeček - Křemže

Objekt: SO 104 - Modernizace silnice III/14313 1,000-1,120 km

Místo: Křemže
Zadavatel: Jihočeský kraj
Uchazeč: SWIETELSKY stavební s.r.o. odštěpný závod Dopravní stavby JIH

Datum: 26.4.2021
Projektant: Bc.Vlastimil Zikmund
Zpracovatel: Jiří Němeček tel. 602 838 379

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem 593 948,22

D HSV Práce a dodávky HSV 593 948,22

D 1 Zemní práce 53 632,44

1	K	11333A	ODSTRANĚNÍ PODKLADU ZPEVNĚNÝCH PLOCH S ASFALTOVÝM - BEZ DOPRAVY	M3	34,200	450,00	15 390,00	OTSKP 2020
---	---	--------	---	----	--------	--------	-----------	------------

PP ODSTRANĚNÍ PODKLADU ZPEVNĚNÝCH PLOCH S ASFALTOVÝM - BEZ DOPRAVY
Poznámka k souboru cen:
Položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou suti a s vybouranými hmotami, kromě vodorovné dopravy, vč. uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vyžaduje v položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu k položce).

PSC Asfaltová vrstva zatříděná do skupiny ZAS T4
Znovuzískaná směs se použije do recyklace na místě dle TP 208 na úseku SO 103
délka 120 m
šířka od 5,5 do 5,9 m; prům. 5,7 m
výška 0,05 m
120*5,7*0,05

34,200

2	K	11333B	ODSTRANĚNÍ PODKLADU ZPEVNĚNÝCH PLOCH S ASFALTOVÝM - DOPRAVA	TKM	82,080	19,00	1 559,52	OTSKP 2020
---	---	--------	---	-----	--------	-------	----------	------------

PP ODSTRANĚNÍ PODKLADU ZPEVNĚNÝCH PLOCH S ASFALTOVÝM - DOPRAVA
Poznámka k souboru cen:
Položka zahrnuje samostatnou dopravu suti a vybouraných hmot. Množství se určí jako součin hmotnosti (t) a požadované vzdálenosti (km).
Rozvezení směsi po úseku SO 103

PSC 34,2 m3
2,4 t/m3
1 km
34,2*2,4*1

82,080

3	K	11372A.1	FRÉZOVÁNÍ ZPEVNĚNÝCH PLOCH ASFALTOVÝCH - BEZ DOPRAVY	M3	34,200	1 075,00	36 765,00	OTSKP 2020
---	---	----------	--	----	--------	----------	-----------	------------

PP FRÉZOVÁNÍ ZPEVNĚNÝCH PLOCH ASFALTOVÝCH - BEZ DOPRAVY
Poznámka k souboru cen:
Položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou suti a s vybouranými hmotami, kromě vodorovné dopravy, vč. uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vyžaduje v položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu k položce).

PSC Asfaltová směs zatříděná do skupiny ZAS T1
délka 120 m
šířka od 5,5 do 5,9 m; prům. 5,7 m
výška 0,05 m
120*5,7*0,05

34,200

4	K	11372R	ODKUP A ODVOZ ASFALTOVÉHO RECYKLÁTU ZHOTOVITELEM- OBJEMOVÁ HMOTNOST PŘED FRÉZOVÁNÍM 2,4 T/M3; CENA -1,-KČ/T	T	82,080	-1,00	-82,08	
---	---	--------	---	---	--------	-------	--------	--

PP ODKUP A ODVOZ ASFALTOVÉHO RECYKLÁTU ZHOTOVITELEM- OBJEMOVÁ HMOTNOST PŘED FRÉZOVÁNÍM 2,4 T/M3; CENA -1,-KČ/T
Asfaltová směs zatříděná do skupiny ZAS T1

PSC 34,2 m3
2,4 t/m3
34,2*2,4

82,080

D 5 Komunikace pozemní 537 435,78

5	K	567504R01	RECYKLACE PODKLADU ZA STUDENA NA MÍSTĚ - ROZPOJENÍ A REPROFILACE	M3	171,000	217,00	37 107,00	
---	---	-----------	--	----	---------	--------	-----------	--

PP RECYKLACE PODKLADU ZA STUDENA NA MÍSTĚ - ROZPOJENÍ A REPROFILACE
Poznámka k položce:
V CENÁCH JSOU ZAPOČTENY I NÁKLADY NA ROZPOJENÍ PŮVODNÍCH VRSTEV KONSTRUKCE VOZOVKY A ÚPRAVOU GREJDEREM SE ZHUTNĚNÍM
Rozfrézování stávajících podkladních vrstev v tl. 250 mm s reprofilací a homogenizací příčného a podélného profilu

P délka 120 m
šířka od 5,5 do 5,9 m; prům. 5,7 m
výška 0,25 m
120*5,7*0,25

171,000

6	K	567504R02	RECYKLACE PODKLADU ZA STUDENA NA MÍSTĚ - PROMÍŠENÍ S POJIVEM, KAMENIVEM	M3	171,000	398,00	68 058,00	
---	---	-----------	---	----	---------	--------	-----------	--

PP RECYKLACE PODKLADU ZA STUDENA NA MÍSTĚ - PROMÍŠENÍ S POJIVEM, KAMENIVEM
Poznámka k položce:
V CENÁCH JSOU ZAPOČTENY I NÁKLADY NA:
A) ÚPRAVU ZRNITOSTI ROZPOJENÉ SMĚSI, JEHO PROMÍŠENÍ S RECYKLOVANOU SMĚSÍ, JEJÍ ROVNOMĚRNÉ ROZHRNUTÍ, ZHUTNĚNÍ A VILHČENÍ (MATERIÁL VE SPECIFIKACI)
B) DÁVKOVÁNÍ POJIVA, JEHO PROMÍŠENÍ S RECYKLOVANOU SMĚSÍ, JEJÍ ROVNOMĚRNÉ ROZHRNUTÍ, ZHUTNĚNÍ A VILHČENÍ (MATERIÁL VE SPECIFIKACI)

P Provedení recyklace za studena RS CA na místě v tl. 250 mm dle TP 208 a ČSN EN 13285 ed. 2, TKP kap. 5
Předpokládané množství cementu je min. 5%, asfaltové emulze 3,5%

VV délka 120 m
šířka od 5,5 do 5,9 m; prům. 5,7 m
výška 0,25 m
120*5,7*0,25

171,000

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
7	K	567504R03	RECYKLACE PODKLADU ZA STUDENA NA MÍSTĚ - SPECIFIKOVANÝ MATERIÁL: CEMENT PORTLANDSKÝ CEM I 42,5MPA	T	19,870	1 290,00	25 632,30	
	PP		RECYKLACE PODKLADU ZA STUDENA NA MÍSTĚ - SPECIFIKOVANÝ MATERIÁL: CEMENT PORTLANDSKÝ CEM I 42,5MPA					
	P		Poznámka k položce:					
	VV		DODÁVKA MATERIÁLU VČETNÉ DOPRAVY					
	VV		Předpokládané množství cementu min. 5%					
	VV		0,1162 t/m3					
	VV		171 m3		19,870			
	VV		0,1162*171					
8	K	567504R04	RECYKLACE PODKLADU ZA STUDENA NA MÍSTĚ - SPECIFIKOVANÝ MATERIÁL: EMULZE ASF OBALOVACÍ PRO POUŽITÍ ZA STUDENA	T	13,902	5 240,00	72 846,48	
	PP		RECYKLACE PODKLADU ZA STUDENA NA MÍSTĚ - SPECIFIKOVANÝ MATERIÁL: EMULZE ASF OBALOVACÍ PRO POUŽITÍ ZA STUDENA					
	P		Poznámka k položce:					
	VV		DODÁVKA MATERIÁLU VČETNÉ DOPRAVY					
	VV		Předpokládané množství asfaltové emulze min. 3,5%					
	VV		0,0813 t/m3					
	VV		171 m3		13,902			
	VV		0,0813*171					
9	K	572213	SPOJOVACÍ POSTŘÍK Z EMULZE DO 0,5KG/M2	M2	684,000	16,00	10 944,00	OTSKP 2020
	PP		SPOJOVACÍ POSTŘÍK Z EMULZE DO 0,5KG/M2					
			Poznámka k souboru cen:					
	PSC		- dodání všech předepsaných materiálů pro postřiky v předepsaném množství - provedení dle předepsaného technologického předpisu - zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách - úpravu napojení, ukončení					
	VV		PS-C v množství zbytk. pojiva min. 0,2 kg/m2 ČSN 736129					
	VV		délka 120 m					
	VV		šířka od 5,5 do 5,9 m; prům. 5,7 m					
	VV		120*5,7		684,000			
10	K	574A33	ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY ACO 11 TL. 40MM	M2	684,000	208,00	142 272,00	OTSKP 2020
	PP		ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY ACO 11 TL. 40MM					
			Poznámka k souboru cen:					
	PSC		- dodání směsi v požadované kvalitě - očištění podkladu - uložení směsi dle předepsaného technologického předpisu, zhuštění vrstvy v předepsané tloušťce - zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů - úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod. - nezahnuje postřiky, nátěry - nezahnuje těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.					
	VV		ACO 11 (50/70) ČSN 736121					
	VV		délka 120 m					
	VV		šířka od 5,5 do 5,9 m; prům. 5,7 m					
	VV		120*5,7		684,000			
11	K	574E56	ASFALTOVÝ BETON PRO PODKLADNÍ VRSTVY ACP 16+, 16S TL. 60MM	M2	684,000	264,00	180 576,00	OTSKP 2020
	PP		ASFALTOVÝ BETON PRO PODKLADNÍ VRSTVY ACP 16+, 16S TL. 60MM					
	VV		ACP 16+ (50/70) ČSN 736121					
	VV		délka 120 m					
	VV		šířka od 5,5 do 5,9 m; prům. 5,7 m					
	VV		120*5,7		684,000			
	D	9	Ostatní konstrukce a práce, bourání				2 880,00	
12	K	915111C	VODOROVNÉ DOPRAVNÍ ZNAČENÍ BARVOU HLADKÉ - VODICÍ, STŘEDOVÁ ČARA 125 MM S BALOTINOU ZŘÍZENÍ	M	240,000	12,00	2 880,00	
	PP		Technická specifikace: položka zahrnuje:					
	VV		- dodání a pokládku nátěrového materiálu (měří se pouze natíraná plocha)					
	VV		- předznačení a reflexní úpravu					
	VV		délka 120 m					
	VV		oboustranné					
	VV		120*2		240,000			

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Modernizace silnice III/14313 Chlumeček - Křemže

Objekt:

Doplňující údaje - Doplňující údaje - DIO

KSO:

Místo: Chlumeček-Křemže

Zadavatel:

Jihočeský kraj

Uchazeč:

SWIETELSKY stavební s.r.o. odštěpný závod Dopravní stavby JIH

Projektant:

Bc.Vlastimil Zikmund

Zpracovatel:

Jiří Němeček tel. 602 838 379

Poznámka:

CC-CZ:

Datum: 26.4.2021

IČ:

70890650

DIČ:

CZ70890650

IČ:

48035599

DIČ:

CZ48035599

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

Cena bez DPH			37 508,00
---------------------	--	--	------------------

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	37 508,00	21,00%	7 876,68
snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH	v CZK	45 384,68
-------------------	--------------	------------------

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Uchazeč

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Modernizace silnice III/14313 Chlumeček - Křemže

Objekt: **Doplňující údaje - Doplnující údaje - DIO**

Místo: Chlumeček-Křemže

Datum: 26.4.2021

Zadavatel: Jihočeský kraj

Projektant: Bc.Vlastimil Zikmund

Uchazeč: SWIETELSKY stavební s.r.o. odštěpný závod Dopravní stavby JIH

Zpracovatel: Jiří Němeček tel. 602 838 379

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací	37 508,00
HSV - Práce a dodávky HSV	8 508,00
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání	8 508,00
OST - Ostatní	29 000,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Modernizace silnice III/14313 Chlumeček - Křemže

Objekt: **Doplňující údaje - Doplňující údaje - DIO**

Místo: Chlumeček-Křemže

Datum: 26.4.2021

Zadavatel: Jihočeský kraj

Projektant: Bc.Vlastimil Zikmund

Uchazeč: SWIETELSKY stavební s.r.o. odštěpný závod Dopravní stavby JIH

Zpracovatel: Jiří Němeček tel. 602 838 379

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem 37 508,00

D HSV Práce a dodávky HSV 8 508,00

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání 8 508,00

1	K	914122	DOPRAVNÍ ZNAČKY ZÁKLADNÍ VELIKOSTI OCELOVÉ FÓLIE TR 1 - MONTÁŽ S PŘEMÍSTĚNÍM	KUS	12,000	170,00	2 040,00	OTSKP 2020
---	---	--------	--	-----	--------	--------	----------	------------

PP DOPRAVNÍ ZNAČKY ZÁKLADNÍ VELIKOSTI OCELOVÉ FÓLIE TR 1 - MONTÁŽ S PŘEMÍSTĚNÍM
Poznámka k souboru cen:
Položka zahrnuje: - dopravu demontované značky z dočasné skládky - osazení a montáž značky na místě určeném projektem - nutnou opravu poškozených částí nezahrnuje dodávku značky
VV 12 ks
VV 12

2	K	914123	DOPRAVNÍ ZNAČKY ZÁKLADNÍ VELIKOSTI OCELOVÉ FÓLIE TR 1 - DEMONTÁŽ	KUS	12,000	115,00	1 380,00	OTSKP 2020
---	---	--------	--	-----	--------	--------	----------	------------

PP DOPRAVNÍ ZNAČKY ZÁKLADNÍ VELIKOSTI OCELOVÉ FÓLIE TR 1 - DEMONTÁŽ
Poznámka k souboru cen:
Položka zahrnuje odstranění, demontáž a odklizení materiálu s odvozem na předepsané místo
VV 12 ks
VV 12

3	K	914129	DOPRAVNÍ ZNAČKY ZÁKLAD VEL OCELOVÉ FÓLIE TR 1 - NÁJEMNÉ	KSDEN	168,000	17,00	2 856,00	OTSKP 2020
---	---	--------	---	-------	---------	-------	----------	------------

PP DOPRAVNÍ ZNAČKY ZÁKLAD VEL OCELOVÉ FÓLIE TR 1 - NÁJEMNÉ
Poznámka k souboru cen:
Položka zahrnuje sazbu za pronájem dopravních značek a zařízení, počet jednotek je určen jako součin počtu značek a počtu dní použití
VV 12 ks, 14 dní
VV 12*14

4	K	914422	DOPRAVNÍ ZNAČKY 100X150CM OCELOVÉ FÓLIE TR 1 - MONTÁŽ S PŘEMÍSTĚNÍM	KUS	2,000	170,00	340,00	OTSKP 2020
---	---	--------	---	-----	-------	--------	--------	------------

PP DOPRAVNÍ ZNAČKY 100X150CM OCELOVÉ FÓLIE TR 1 - MONTÁŽ S PŘEMÍSTĚNÍM
Poznámka k souboru cen:
Položka zahrnuje: - dopravu demontované značky z dočasné skládky - osazení a montáž značky na místě určeném projektem - nutnou opravu poškozených částí nezahrnuje dodávku značky
VV 2 ks
VV 2

5	K	914423	DOPRAVNÍ ZNAČKY 100X150CM OCELOVÉ FÓLIE TR 1 - DEMONTÁŽ	KUS	2,000	115,00	230,00	OTSKP 2020
---	---	--------	---	-----	-------	--------	--------	------------

PP DOPRAVNÍ ZNAČKY 100X150CM OCELOVÉ FÓLIE TR 1 - DEMONTÁŽ
Poznámka k souboru cen:
Položka zahrnuje odstranění, demontáž a odklizení materiálu s odvozem na předepsané místo
VV 2 ks
VV 2

6	K	914429	DOPRAVNÍ ZNAČKY 100X150CM OCELOVÉ FÓLIE TR 1 - NÁJEMNÉ	KSDEN	28,000	22,00	616,00	OTSKP 2020
---	---	--------	--	-------	--------	-------	--------	------------

PP DOPRAVNÍ ZNAČKY 100X150CM OCELOVÉ FÓLIE TR 1 - NÁJEMNÉ
Poznámka k souboru cen:
Položka zahrnuje sazbu za pronájem dopravních značek a zařízení, počet jednotek je určen jako součin počtu značek a počtu dní použití
VV 2 ks, 14 dní
VV 2*14

7	K	916312	DOPRAVNÍ ZÁBRANY Z2 S FÓLÍ TR 1 - MONTÁŽ S PŘESUNEM	KUS	2,000	170,00	340,00	OTSKP 2020
---	---	--------	---	-----	-------	--------	--------	------------

PP DOPRAVNÍ ZÁBRANY Z2 S FÓLÍ TR 1 - MONTÁŽ S PŘESUNEM
Poznámka k souboru cen:
Položka zahrnuje: - přemístění zařízení z dočasné skládky a jeho osazení a montáž na místě určeném projektem - údržbu po celou dobu trvání funkce, náhradu zničených nebo ztracených kusů, nutnou opravu poškozených částí
VV 2 ks
VV 2

8	K	916313	DOPRAVNÍ ZÁBRANY Z2 S FÓLÍ TR 1 - DEMONTÁŽ	KUS	2,000	115,00	230,00	OTSKP 2020
---	---	--------	--	-----	-------	--------	--------	------------

PP DOPRAVNÍ ZÁBRANY Z2 S FÓLÍ TR 1 - DEMONTÁŽ
Poznámka k souboru cen:
Položka zahrnuje odstranění, demontáž a odklizení zařízení s odvozem na předepsané místo
VV 2 ks
VV 2

9	K	916319	DOPRAVNÍ ZÁBRANY Z2 - NÁJEMNÉ	KSDEN	28,000	17,00	476,00	OTSKP 2020
---	---	--------	-------------------------------	-------	--------	-------	--------	------------

PP DOPRAVNÍ ZÁBRANY Z2 - NÁJEMNÉ
Poznámka k souboru cen:
Položka zahrnuje sazbu za pronájem zařízení, Počet měřících jednotek se určí jako součin počtu zařízení a počtu dní použití.
VV 2 ks, 14 dní
VV 2*14

D OST Ostatní 29 000,00

14	K	02720.1	POMOC PRÁCE ŽRÍZ NEBO ZAJIŠTĚNÍ REGULACI A OCHRANU DOPRAVY	KPL	1,000	17 000,00	17 000,00	OTSKP 2020
----	---	---------	--	-----	-------	-----------	-----------	------------

PP POMOC PRÁCE ŽRÍZ NEBO ZAJIŠTĚNÍ REGULACI A OCHRANU DOPRAVY
Poznámka k souboru cen:
zahrnuje veškeré náklady spojené s objednávkou požadovanými zařízeními
VV Projednání s úřady popř. náhradní doprava
VV 1

15	K	02730.1	POMOC PRÁCE ŽRÍZ NEBO ZAJIŠTĚNÍ OCHRANU INŽENÝRSKÝCH SÍTÍ	KPL	1,000	12 000,00	12 000,00	OTSKP 2020
----	---	---------	---	-----	-------	-----------	-----------	------------

PP POMOC PRÁCE ŽRÍZ NEBO ZAJIŠTĚNÍ OCHRANU INŽENÝRSKÝCH SÍTÍ

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
PSC			Poznámka k souboru cen: zahrnuje veškeré náklady spojené s objednatelem požadovanými zařízeními					
VV			Vytyčení inženýrských sítí					
VV			1		1,000			

REKAPITULACE STAVBY

Kód: CK_14625-02
Stavba: Modernizace silnice III/14625 Besednice - Soběnov - Blansko

KSO:
Místo: Besednice-Soběnov-Blansko

CC-CZ:
Datum: 26.4.2021

Zadavatel:
Jihočeský kraj

IC: 70890650
DIČ: CZ70890650

Uchazeč:
SWIETELSKÝ stavební s.r.o. odštěpný závod Dopravní stavby JIH

IC: 48035599
DIČ: CZ48035599

Projektant:
Bc.Vlastimil Zikmund

IC:
DIČ:

Zpracovatel:
Jiří Němeček tel. 602 838 379

IC:
DIČ:

Poznámka:
Délka realizace 21 kalendářních dní.

Cena bez DPH			21 707 241,73
	Sazba daně	Základ daně	Výše daně
DPH základní	21,00%	21 707 241,73	4 558 520,76
DPH snížená	15,00%	0,00	0,00
Cena s DPH v CZK			26 265 762,49

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Uchazeč

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko



SWIETELSKÝ ⑤

stavební s.r.o.

odštěpný závod Dopravní stavby JIH

ČR - 370 04 Č. Budějovice 3, Pražská tř. 495/58

IC: 480 35 599, DIČ: CZ48035599

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: CK 14625-02

Stavba: Modernizace silnice III/14625 Besednice - Soběnov - Blansko

Místo: Besednice-Soběnov-Blansko

Datum:

26.4.2021

Zadavatel: Jihočeský kraj

Projektant:

Bc. Vlastimil Zikmund

Uchazeč: SWIETELSKY stavební s.r.o. odštěpný závod Dopravní stavby JII Zpracovatel:

Jiří Němeček tel. 602 838 379

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]	Typ
Náklady z rozpočtů		21 707 241,73	26 265 762,49	
Doplňující údaje	Doplňující údaje - DIO	39 482,00	47 773,22	STA
SO 101	Modernizace silnice III/14625 0,000-2,600 km	10 912 344,70	13 203 937,09	STA
SO 102	Modernizace silnice III/14625 2,600-3,135 km	2 145 157,04	2 595 640,02	STA
SO 103	Modernizace silnice III/14625 3,250-5,300 km	8 610 257,99	10 418 412,17	STA

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Modernizace silnice III/14625 Besednice - Soběnov - Blansko

Objekt:

Doplňující údaje - Doplňující údaje - DIO

KSO:

Místo: Besednice-Soběnov-Blansko

CC-CZ:

Datum: 26.4.2021

Zadavatel:

Jihočeský kraj

IČ:

70890650

DIČ:

CZ70890650

Uchazeč:

SWIETELSKÝ stavební s.r.o. odštěpný závod Dopravní stavby JIH

IČ:

48035599

DIČ:

CZ48035599

Projektant:

Bc.Vlastimil Zikmund

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

Jiří Němeček tel. 602 838 379

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH			39 482,00
DPH základní	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
snížená	39 482,00	21,00%	8 291,22
	0,00	15,00%	0,00
Cena s DPH			47 773,22
v CZK			

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Uchazeč

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Modernizace silnice III/14625 Besednice - Soběnov - Blansko

Objekt:

Doplňující údaje - Doplnující údaje - DIO

Místo: Besednice-Soběnov-Blansko

Datum: 26.4.2021

Zadavatel: Jihočeský kraj

Projektant: Bc.Vlastimil Zikmund

Uchazeč: SWIETELSKY stavební s.r.o. odštěpný závod Dopravní stavby JIH

Zpracovatel: Jiří Němeček tel. 602 838 379

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

39 482,00

HSV - Práce a dodávky HSV

10 482,00

9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání

10 482,00

OST - Ostatní

29 000,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Modernizace silnice III/14625 Besednice - Soběnov - Blansko

Objekt:

Doplňující údaje - Doplňující údaje - DIO

Místo: Besednice-Soběnov-Blansko

Datum: 26.4.2021

Zadavatel: Jihočeský kraj

Projektant: Bc.Vlastimil Zikmund

Uchazeč: SWIETELSKY stavební s.r.o. odštěpný závod Dopravní stavby JIH

Zpracovatel: Jiří Němeček tel. 602 838 379

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

39 482,00

D HSV Práce a dodávky HSV 10 482,00

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání 10 482,00

1	K	914122	DOPRAVNÍ ZNAČKY ZÁKLADNÍ VELIKOSTI OCELOVÉ FÓLIE TŘ 1 - MONTÁŽ S PŘEMÍSTĚNÍM	KUS	12,000	170,00	2 040,00	OTSKP 2020
---	---	--------	--	-----	--------	--------	----------	------------

PP DOPRAVNÍ ZNAČKY ZÁKLADNÍ VELIKOSTI OCELOVÉ FÓLIE TŘ 1 - MONTÁŽ S PŘEMÍSTĚNÍM
Poznámka k souboru cen:
položka zahrnuje: - dopravu demontované značky z dočasné skládky - osazení a montáž značky na místě určeném projektem - nutnou opravu poškozených částí nezahrnuje dodávku značky
VV 12 ks
VV 12

2	K	914123	DOPRAVNÍ ZNAČKY ZÁKLADNÍ VELIKOSTI OCELOVÉ FÓLIE TŘ 1 - DEMONTÁŽ	KUS	12,000	115,00	1 380,00	OTSKP 2020
---	---	--------	--	-----	--------	--------	----------	------------

PP DOPRAVNÍ ZNAČKY ZÁKLADNÍ VELIKOSTI OCELOVÉ FÓLIE TŘ 1 - DEMONTÁŽ
Poznámka k souboru cen:
Položka zahrnuje odstranění, demontáž a odklizení materiálu s odvozem na předepsané místo
VV 12 ks
VV 12

3	K	914129	DOPRAVNÍ ZNAČKY ZÁKLAD VEL OCEL FÓLIE TŘ 1 - NÁJEMNÉ	KSDEN	252,000	17,00	4 284,00	OTSKP 2020
---	---	--------	--	-------	---------	-------	----------	------------

PP DOPRAVNÍ ZNAČKY ZÁKLAD VEL OCEL FÓLIE TŘ 1 - NÁJEMNÉ
Poznámka k souboru cen:
položka zahrnuje sazbu za pronájem dopravních značek a zařízení, počet jednotek je určen jako součin počtu značek a počtu dní použití
VV 12 ks, 21 dní
VV 12*21

4	K	914422	DOPRAVNÍ ZNAČKY 100X150CM OCELOVÉ FÓLIE TŘ 1 - MONTÁŽ S PŘEMÍSTĚNÍM	KUS	2,000	170,00	340,00	OTSKP 2020
---	---	--------	---	-----	-------	--------	--------	------------

PP DOPRAVNÍ ZNAČKY 100X150CM OCELOVÉ FÓLIE TŘ 1 - MONTÁŽ S PŘEMÍSTĚNÍM
Poznámka k souboru cen:
položka zahrnuje: - dopravu demontované značky z dočasné skládky - osazení a montáž značky na místě určeném projektem - nutnou opravu poškozených částí nezahrnuje dodávku značky
VV 2 ks
VV 2

5	K	914423	DOPRAVNÍ ZNAČKY 100X150CM OCELOVÉ FÓLIE TŘ 1 - DEMONTÁŽ	KUS	2,000	115,00	230,00	OTSKP 2020
---	---	--------	---	-----	-------	--------	--------	------------

PP DOPRAVNÍ ZNAČKY 100X150CM OCELOVÉ FÓLIE TŘ 1 - DEMONTÁŽ
Poznámka k souboru cen:
Položka zahrnuje odstranění, demontáž a odklizení materiálu s odvozem na předepsané místo
VV 2 ks
VV 2

6	K	914429	DOPRAVNÍ ZNAČ 100X150CM OCEL FÓLIE TŘ 1 - NÁJEMNÉ	KSDEN	42,000	22,00	924,00	OTSKP 2020
---	---	--------	---	-------	--------	-------	--------	------------

PP DOPRAVNÍ ZNAČ 100X150CM OCEL FÓLIE TŘ 1 - NÁJEMNÉ
Poznámka k souboru cen:
položka zahrnuje sazbu za pronájem dopravních značek a zařízení, počet jednotek je určen jako součin počtu značek a počtu dní použití
VV 2 ks, 21 dní
VV 2*21

7	K	916312	DOPRAVNÍ ZÁBRANY Z2 S FÓLÍ TŘ 1 - MONTÁŽ S PŘESUNEM	KUS	2,000	170,00	340,00	OTSKP 2020
---	---	--------	---	-----	-------	--------	--------	------------

PP DOPRAVNÍ ZÁBRANY Z2 S FÓLÍ TŘ 1 - MONTÁŽ S PŘESUNEM
Poznámka k souboru cen:
položka zahrnuje: - přemístění zařízení z dočasné skládky a jeho osazení a montáž na místě určeném projektem - údržbu po celou dobu trvání funkce, náhradu zničených nebo ztracených kusů, nutnou opravu poškozených částí
VV 2 ks
VV 2

8	K	916313	DOPRAVNÍ ZÁBRANY Z2 S FÓLÍ TŘ 1 - DEMONTÁŽ	KUS	2,000	115,00	230,00	OTSKP 2020
---	---	--------	--	-----	-------	--------	--------	------------

PP DOPRAVNÍ ZÁBRANY Z2 S FÓLÍ TŘ 1 - DEMONTÁŽ
Poznámka k souboru cen:
Položka zahrnuje odstranění, demontáž a odklizení zařízení s odvozem na předepsané místo
VV 2 ks
VV 2

9	K	916319	DOPRAVNÍ ZÁBRANY Z2 - NÁJEMNÉ	KSDEN	42,000	17,00	714,00	OTSKP 2020
---	---	--------	-------------------------------	-------	--------	-------	--------	------------

PP DOPRAVNÍ ZÁBRANY Z2 - NÁJEMNÉ
Poznámka k souboru cen:
položka zahrnuje sazbu za pronájem zařízení, Počet mímých jednotek se určí jako součin počtu zařízení a počtu dní použití.
VV 2 ks, 21 dní
VV 2*21

D OST Ostatní 29 000,00

10	K	02720	POMOC PRÁCE ZŘÍZ NEBO ZAJIŠT REGULACI A OCHRANU DOPRAVY	KPL	1,000	17 000,00	17 000,00	OTSKP 2020
----	---	-------	---	-----	-------	-----------	-----------	------------

PP POMOC PRÁCE ZŘÍZ NEBO ZAJIŠT REGULACI A OCHRANU DOPRAVY
Poznámka k souboru cen:
zahrnuje veškeré náklady spojené s objednávkou požadovanými zařízeními
VV Projednání s úřady popř. náhradní doprava
VV 1

11	K	02730	POMOC PRÁCE ZŘÍZ NEBO ZAJIŠT OCHRANU INŽENÝRSKÝCH SÍTÍ	KPL	1,000	12 000,00	12 000,00	OTSKP 2020
----	---	-------	--	-----	-------	-----------	-----------	------------

PP POMOC PRÁCE ZŘÍZ NEBO ZAJIŠT OCHRANU INŽENÝRSKÝCH SÍTÍ

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
PSC			Poznámka k souboru cen: zahrnuje veškeré náklady spojené s objednatelem požadovanými zařízeními					
VV			Vytyčení inženýrských sítí					
VV			1		1,000			

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Modernizace silnice III/14625 Besednice - Soběnov - Blansko

Objekt:

SO 101 - Modernizace silnice III/14625 0,000-2,600 km

KSO:

Místo: Besednice-Soběnov

CC-CZ:

Datum: 26.4.2021

Zadavatel:

Jihočeský kraj

IČ: 70890650

DIČ: CZ70890650

Uchazeč:

SWIETELSKY stavební s.r.o. odštěpný závod Dopravní stavby JIH

IČ: 48035599

DIČ: CZ48035599

Projektant:

Bc.Vlastimil Zikmund

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

Jiří Němeček tel. 602 838 379

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH			10 912 344,70
DPH základní snížená	Základ daně 10 912 344,70	Sazba daně 21,00%	Výše daně 2 291 592,39
	0,00	15,00%	0,00
Cena s DPH v CZK			13 203 937,09

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Uchazeč

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Modernizace silnice III/14625 Besednice - Soběnov - Blansko

Objekt:

SO 101 - Modernizace silnice III/14625 0,000-2,600 km

Místo: Besednice-Soběnov

Datum: 26.4.2021

Zadavatel: Jihočeský kraj

Projektant: Bc.Vlastimil Zikmund

Uchazeč: SWIETELSKY stavební s.r.o. odštěpný závod Dopravní stavby JIH

Zpracovatel: Jiří Němeček tel. 602 838 379

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

10 912 344,70

HSV - Práce a dodávky HSV

10 912 344,70

1 - Zemní práce

218 783,90

5 - Komunikace pozemní

10 631 160,80

9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání

62 400,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Modernizace silnice III/14625 Besednice - Soběnov - Blansko

Objekt:

SO 101 - Modernizace silnice III/14625 0,000-2,600 km

Místo: Besednice-Soběnov

Datum: 26.4.2021

Zadavatel: Jihočeský kraj

Projektant: Bc.Vlastimil Zikmund

Uchazeč: SWIETELSKY stavební s.r.o. odštěpný závod Dopravní stavby JIH

Zpracovatel: Jiří Němeček tel. 602 838 379

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem 10 912 344,70

D HSV Práce a dodávky HSV 10 912 344,70

D 1 Zemní práce 218 783,90

1	K	11372A	FRÉZOVÁNÍ ZPEVNĚNÝCH PLOCH ASFALTOVÝCH - BEZ DOPRAVY	M3	25,575	1 075,00	27 493,13	OTSKP 2020
---	---	--------	--	----	--------	----------	-----------	------------

PP FRÉZOVÁNÍ ZPEVNĚNÝCH PLOCH ASFALTOVÝCH - BEZ DOPRAVY
Poznámka k souboru cen:
Položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou suti a s vybouranými hmotami, kromě vodorovné dopravy, vč. uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vyžaduje v položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu k položce).

PSC Sanace okrajů vozovky vlevo v šířce 1,5 m ve staničení 1,025-1,086 km; 1,525-1,650 km; 2,400-2,480km
Sanace okrajů vozovky vpravo v šířce 1,5 m ve staničení 1,450-1,525 km
Asfaltová vrstva zatříděna do skupiny ZAS-T3, ZAS-T4
Znovuzískaná směs se použije do recyklace na místě dle TP 208 na úseku SO 101
plocha 511,5 m2
výška 0,05 m
511,5*0,05

25,575

2	K	11372B	FRÉZOVÁNÍ ZPEVNĚNÝCH PLOCH ASFALTOVÝCH - DOPRAVA	TKM	61,380	19,00	1 166,22	OTSKP 2020
---	---	--------	--	-----	--------	-------	----------	------------

PP FRÉZOVÁNÍ ZPEVNĚNÝCH PLOCH ASFALTOVÝCH - DOPRAVA
Poznámka k souboru cen:
Položka zahrnuje samostatnou dopravu suti a vybouraných hmot. Množství se určí jako součin hmotnosti [t] a požadované vzdálenosti [km].
Rozvezení směsi po úseku SO 101
25,575 m3
2,4 t/m3
1 km
25,575*2,4*1

61,380

3	K	11333A	ODSTRANĚNÍ PODKLADU ZPEVNĚNÝCH PLOCH S ASFALT POJIVEM - BEZ DOPRAVY	M3	383,625	450,00	172 631,25	OTSKP 2020
---	---	--------	---	----	---------	--------	------------	------------

PP ODSTRANĚNÍ PODKLADU ZPEVNĚNÝCH PLOCH S ASFALT POJIVEM - BEZ DOPRAVY
Poznámka k souboru cen:
Položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou suti a s vybouranými hmotami, kromě vodorovné dopravy, vč. uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vyžaduje v položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu k položce).

PSC Sanace okrajů vozovky vlevo v šířce 1,5 m ve staničení 1,025-1,086 km; 1,525-1,650 km; 2,400-2,480km
Sanace okrajů vozovky vpravo v šířce 1,5 m ve staničení 1,450-1,525 km
Vrstva z penetračního makadamu zatříděna do skupiny ZAS-T3, ZAS-T4
Znovuzískaná směs se použije do recyklace na místě dle TP 208 na úseku SO 101
plocha 511,5 m2
výška 0,75 m
511,5*0,75

383,625

4	K	11333B	ODSTRANĚNÍ PODKLADU ZPEVNĚNÝCH PLOCH S ASFALT POJIVEM - DOPRAVA	TKM	920,700	19,00	17 493,30	OTSKP 2020
---	---	--------	---	-----	---------	-------	-----------	------------

PP ODSTRANĚNÍ PODKLADU ZPEVNĚNÝCH PLOCH S ASFALT POJIVEM - DOPRAVA
Poznámka k souboru cen:
Položka zahrnuje samostatnou dopravu suti a vybouraných hmot. Množství se určí jako součin hmotnosti [t] a požadované vzdálenosti [km].
Rozvezení směsi po úseku SO 101
383,625 m3
2,4 t/m3
1 km
383,625*2,4*1

920,700

D 5 Komunikace pozemní 10 631 160,80

5	K	567303	VRSTVY PRO OBNOVU A OPRAVY ZE ŠTĚRKODRTI	M3	409,200	848,00	347 001,60	OTSKP 2020
---	---	--------	--	----	---------	--------	------------	------------

PP VRSTVY PRO OBNOVU A OPRAVY ZE ŠTĚRKODRTI
Poznámka k souboru cen:
- dodání kameniva předepsané kvality a zrnitosti - rozprostření a ztuhlání vrstvy v předepsané tloušťce - zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách - nezahrnuje postřiky, nátěry
Sanace okrajů vozovky vlevo v šířce 1,5 m ve staničení 1,025-1,086 km; 1,525-1,650 km; 2,400-2,480km
Sanace okrajů vozovky vpravo v šířce 1,5 m ve staničení 1,450-1,525 km
plocha 511,5 m2
výška 0,8 m
511,5*0,8

409,200

6	K	56360	VOZOVKOVÉ VRSTVY Z RECYKLOVANÉHO	M3	409,200	400,00	163 680,00	OTSKP 2020
---	---	-------	----------------------------------	----	---------	--------	------------	------------

PP VOZOVKOVÉ VRSTVY Z RECYKLOVANÉHO MATERIÁLU
Poznámka k souboru cen:
- dodání recyklátu v požadované kvalitě - očištění podkladu - uložení recyklátu dle předepsaného technologického předpisu, ztuhlání vrstvy v předepsané tloušťce - zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů - úpravu napojení, ukončení - nezahrnuje postřiky, nátěry
Pokládka znovuzískané směsi ze sanací
409,2 m3

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
VV			409,2	409,200				
7	K	567504R01	RECYKLACE PODKLADU ZA STUDENA NA MÍSTĚ - ROZPOJENÍ A REPROFILACE	M3	3 120,000	217,00	677 040,00	
PP			RECYKLACE PODKLADU ZA STUDENA NA MÍSTĚ - ROZPOJENÍ A REPROFILACE					
P			Poznámka k položce: V CENÁCH JSOU ZAPOČTENY I NÁKLADY NA ROZPOJENÍ PŮVODNÍCH VRSTEV KONSTRUKCE VOZOVKY A ÚPRAVOU GREJDRÉM SE ZHUTNĚNÍM					
VV			Rozřezování stávajících podkladních vrstev v tl. 250 mm s reprofilací a homogenizací příčného a podélného profilu					
VV			délka 2600 m					
VV			šířka od 4,3 do 8,5 m; prům. 4,8 m					
VV			výška 0,25 m					
VV			2600*4,8*0,25	3 120,000				
8	K	567504R02	RECYKLACE PODKLADU ZA STUDENA NA MÍSTĚ - PROMÍSENÍ S POJIVEM, KAMENIVEM	M3	3 120,000	398,00	1 241 760,00	
PP			RECYKLACE PODKLADU ZA STUDENA NA MÍSTĚ - PROMÍSENÍ S POJIVEM, KAMENIVEM					
P			Poznámka k položce: V CENÁCH JSOU ZAPOČTENY I NÁKLADY NA: A) ÚPRAVU ZRNITOSTI ROZPOJENÉ SMĚSI, JEHO PROMÍSENÍ S RECYKLOVANOU SMĚSÍ, JEJÍ ROVNOMĚRNÉ ROZHRNUTÍ, ZHUTNĚNÍ A VYLHČENÍ (MATERIÁL VE SPECIFIKACI) B) DÁVKOVÁNÍ POJIVA, JEHO PROMÍSENÍ S RECYKLOVANOU SMĚSÍ, JEJÍ ROVNOMĚRNÉ ROZHRNUTÍ, ZHUTNĚNÍ A VYLHČENÍ (MATERIÁL VE SPECIFIKACI)					
VV			Provedení recyklace za studena RS CA na místě v tl. 250 mm dle TP 208 a ČSN EN 13285 ed. 2, TKP kap. 5					
VV			Předpokládané množství cementu je min. 5%, asfaltové emulze 3,5%					
VV			délka 2600 m					
VV			šířka od 4,3 do 8,5 m; prům. 4,8 m					
VV			výška 0,25 m					
VV			2600*4,8*0,25	3 120,000				
9	K	567504R03	RECYKLACE PODKLADU ZA STUDENA NA MÍSTĚ - SPECIFIKOVANÝ MATERIÁL: CEMENT PORTLANDSKÝ CEM I 42,5MPA	T	362,544	1 290,00	467 681,76	
PP			RECYKLACE PODKLADU ZA STUDENA NA MÍSTĚ - SPECIFIKOVANÝ MATERIÁL: CEMENT PORTLANDSKÝ CEM I 42,5MPA					
P			Poznámka k položce: DODÁVKA MATERIÁLU VČETNĚ DOPRAVY					
VV			Předpokládané množství cementu min. 5%					
VV			0,1162 t/m3					
VV			3120 m3					
VV			0,1162*3120	362,544				
10	K	567504R04	RECYKLACE PODKLADU ZA STUDENA NA MÍSTĚ - SPECIFIKOVANÝ MATERIÁL: EMULZE ASF OBALOVACÍ PRO POUŽITÍ ZA STUDENA	T	253,656	5 240,00	1 329 157,44	
PP			RECYKLACE PODKLADU ZA STUDENA NA MÍSTĚ - SPECIFIKOVANÝ MATERIÁL: EMULZE ASF OBALOVACÍ PRO POUŽITÍ ZA STUDENA					
P			Poznámka k položce: DODÁVKA MATERIÁLU VČETNĚ DOPRAVY					
VV			Předpokládané množství asfaltové emulze min. 3,5%					
VV			0,0813 t/m3					
VV			3120 m3					
VV			0,0813*3120	253,656				
11	K	574E56	ASFALTOVÝ BETON PRO PODKLADNÍ VRSTVY ACP 16+, 16S TL. 60MM	M2	12 480,000	264,00	3 294 720,00	OTSKP 2020
PP			ASFALTOVÝ BETON PRO PODKLADNÍ VRSTVY ACP 16+, 16S TL. 60MM					
PSC			Poznámka k souboru cen: - dodání směsi v požadované kvalitě - očištění podkladu - uložení směsi dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce - zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů - úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod. - nezahrmuje postřiky, nátěry - nezahrmuje těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.					
VV			ACP 16+ (50/70) ČSN 736121					
VV			délka 2600 m					
VV			šířka od 4,3 do 8,5 m; prům. 4,8 m					
VV			2600*4,8	12 480,000				
12	K	572213	SPOJOVACÍ POSTŘIK Z EMULZE DO 0,5KG/M2	M2	12 480,000	16,00	199 680,00	OTSKP 2020
PP			SPOJOVACÍ POSTŘIK Z EMULZE DO 0,5KG/M2					
PSC			Poznámka k souboru cen: - dodání všech předepsaných materiálů pro postřiky v předepsaném množství - provedení dle předepsaného technologického předpisu - zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách - úpravu napojení, ukončení					
VV			PS-C v množství zbytk. pojiva min. 0,2 kg/m2 ČSN 736129					
VV			délka 2600 m					
VV			šířka od 4,3 do 8,5 m; prům. 4,8 m					
VV			2600*4,8	12 480,000				
13	K	574A33	ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY ACO 11 TL. 40MM	M2	12 480,000	208,00	2 595 840,00	OTSKP 2020
PP			ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY ACO 11 TL. 40MM					
PSC			Poznámka k souboru cen: - dodání směsi v požadované kvalitě - očištění podkladu - uložení směsi dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce - zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů - úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod. - nezahrmuje postřiky, nátěry - nezahrmuje těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.					
VV			ACO 11 (50/70) ČSN 736121					
VV			délka 2600 m					
VV			šířka od 4,3 do 8,5 m; prům. 4,8 m					
VV			2600*4,8	12 480,000				
14	K	56932	ZPEVNĚNÍ KRAJNIC ZE ŠTĚRKODRTI TL. DO 100MM	M2	2 600,000	121,00	314 600,00	OTSKP 2020
PP			ZPEVNĚNÍ KRAJNIC ZE ŠTĚRKODRTI TL. DO 100MM					
PSC			Poznámka k souboru cen: - dodání kameniva předepsané kvality a zrnitosti - rozprostření a zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce - zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách					
VV			délka 2600 m					
VV			šířka 0,5 m					
VV			oboustranné					
VV			2600*0,5*2	2 600,000				
D			9	Ostatní konstrukce a práce, bourání				
							62 400,00	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
15	K	915111C	VODOROVNÉ DOPRAVNÍ ZNAČENÍ BARVOU HLADKÉ - VODÍČÍ, STŘEDOVÁ ČARA 125 MM S BALOTINOU ZŘÍZENÍ	M	5 200,000	12,00	62 400,00	
	PP		Technická specifikace: položka zahrnuje: - dodání a pokládku nátěrového materiálu (měří se pouze natíraná plocha) - předznačení a reflexní úpravu					
	VV		délka 2600 m					
	VV		oboustranně					
	VV		2600*2		5 200,000			

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Modernizace silnice III/14625 Besednice - Soběnov - Blansko

Objekt:

SO 102 - Modernizace silnice III/14625 2,600-3,135 km

KSO:

Místo: Soběnov

CC-CZ:

Datum: 26.4.2021

Zadavatel:

Jihočeský kraj

IC:

70890650

DIČ:

CZ70890650

Uchazeč:

SWIETELSKY stavební s.r.o. odštěpný závod Dopravní stavby JIH

IC:

48035599

DIČ:

CZ48035599

Projektant:

Bc.Vlastimil Zikmund

IC:

DIČ:

Zpracovatel:

Jiří Němeček tel. 602 838 379

IC:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH			2 145 157,04
---------------------	--	--	---------------------

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	2 145 157,04	21,00%	450 482,98
snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH	v CZK	2 595 640,02
-------------------	--------------	---------------------

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Uchazeč

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Modernizace silnice III/14625 Besednice - Soběnov - Blansko

Objekt:

SO 102 - Modernizace silnice III/14625 2,600-3,135 km

Místo: Soběnov

Datum: 26.4.2021

Zadavatel: Jihočeský kraj

Projektant: Bc.Vlastimil Zikmund

Uchazeč: SWIETELSKÝ stavební s.r.o. odštěpný závod Dopravní stavby JIH

Zpracovatel: Jiří Němeček tel. 602 838 379

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

2 145 157,04

HSV - Práce a dodávky HSV

2 145 157,04

1 - Zemní práce

206 967,64

5 - Komunikace pozemní

1 925 349,40

9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání

12 840,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Modernizace silnice III/14625 Besednice - Soběnov - Blansko

Objekt:

SO 102 - Modernizace silnice III/14625 2,600-3,135 km

Místo: Soběnov

Datum: 26.4.2021

Zadavatel: Jihočeský kraj

Projektant: Bc.Vlastimil Zikmund

Uchazeč: SWIETELSKY stavební s.r.o. odštěpný závod Dopravní stavby JIH

Zpracovatel: Jiří Němeček tel. 602 838 379

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

2 145 157,04

D HSV

Práce a dodávky HSV

2 145 157,04

D 1

Zemní práce

206 967,64

1	K	11372A	FRÉZOVÁNÍ ZPEVNĚNÝCH PLOCH ASFALTOVÝCH - BEZ DOPRAVY	M3	136,425	1 075,00	146 656,88	OTSKP 2020
PP			FRÉZOVÁNÍ ZPEVNĚNÝCH PLOCH ASFALTOVÝCH - BEZ DOPRAVY Poznámka k souboru cen: Položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou suti a s vybouranými hmotami, kromě vodorovné dopravy, vč. uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkových cen bourání – tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu k položce).					
PSC			Asfaltová vrstva zatříděná do skupiny ZAS-T3, ZAS-T4 Znovuzískaná směs se použije do recyklace na místě dle TP 208 na úseku SO 103 délka 535 m šířka od 3,7 do 6,5 m; prům. 5,1 m výška 0,05 m 535*5,1*0,05		136,425			
2	K	11372B	FRÉZOVÁNÍ ZPEVNĚNÝCH PLOCH ASFALTOVÝCH - DOPRAVA	TKM	327,420	19,00	6 220,98	OTSKP 2020
PP			FRÉZOVÁNÍ ZPEVNĚNÝCH PLOCH ASFALTOVÝCH - DOPRAVA Poznámka k souboru cen: Položka zahrnuje samostatnou dopravu suti a vybouraných hmot. Množství se určí jako součin hmotnosti [t] a požadované vzdálenosti [km].					
PSC			Rozvezení směsi po úseku SO 103 136,425 m3 2,4 t/m3 1 km 136,425*2,4*1		327,420			
3	K	11333A	ODSTRANĚNÍ PODKLADU ZPEVNĚNÝCH PLOCH S ASFALT POJIVEM - BEZ DOPRAVY	M3	109,140	450,00	49 113,00	OTSKP 2020
PP			ODSTRANĚNÍ PODKLADU ZPEVNĚNÝCH PLOCH S ASFALT POJIVEM - BEZ DOPRAVY Poznámka k souboru cen: Položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou suti a s vybouranými hmotami, kromě vodorovné dopravy, vč. uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkových cen bourání – tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu k položce).					
PSC			Asfaltová vrstva zatříděná do skupiny ZAS-T3, ZAS-T4 Znovuzískaná směs se použije do recyklace na místě dle TP 208 na úseku SO 103 délka 535 m šířka od 3,7 do 6,5 m; prům. 5,1 m výška 0,04 m 535*5,1*0,04		109,140			
4	K	11333B	ODSTRANĚNÍ PODKLADU ZPEVNĚNÝCH PLOCH S ASFALT POJIVEM - DOPRAVA	TKM	261,936	19,00	4 976,78	OTSKP 2020
PP			ODSTRANĚNÍ PODKLADU ZPEVNĚNÝCH PLOCH S ASFALT POJIVEM - DOPRAVA Poznámka k souboru cen: Položka zahrnuje samostatnou dopravu suti a vybouraných hmot. Množství se určí jako součin hmotnosti [t] a požadované vzdálenosti [km].					
PSC			Rozvezení směsi po úseku SO 103 109,140 m3 2,4 t/m3 1 km 109,14*2,4*1		261,936			
D 5			Komunikace pozemní				1 925 349,40	
5	K	567504R01	RECYKLACE PODKLADU ZA STUDENA NA MÍSTĚ - ROZPOJENÍ A REPROFILACE	M3	491,130	279,00	137 025,27	
PP			RECYKLACE PODKLADU ZA STUDENA NA MÍSTĚ - ROZPOJENÍ A REPROFILACE Poznámka k položce: V CENÁCH JSOU ZAPOČTENY I NÁKLADY NA ROZPOJENÍ PŮVODNÍCH VRSTEV KONSTRUKCE VOZOVKY A ÚPRAVOU GREJDEREM SE ZHUTNĚNÍM Rozfrézování stávajících podkladních vrstev v tl. 180 mm s reprofilací a homogenizací příčného a podélného profilu délka 535 m šířka od 3,7 do 6,5 m; prům. 5,1 m výška 0,18 m 535*5,1*0,18		491,130			
6	K	567504R02	RECYKLACE PODKLADU ZA STUDENA NA MÍSTĚ - PROMÍŠENÍ S POJIVEM, KAMENIVEM	M3	491,130	532,00	261 281,16	
PP			RECYKLACE PODKLADU ZA STUDENA NA MÍSTĚ - PROMÍŠENÍ S POJIVEM, KAMENIVEM Poznámka k položce: V CENÁCH JSOU ZAPOČTENY I NÁKLADY NA: A) ÚPRAVU ZRNITOSTI ROZPOJENÉ SMĚSI, JEHO PROMÍŠENÍ S RECYKLOVANOU SMĚSÍ, JEJÍ ROVNOMĚRNÉ ROZHRNUTÍ, ZHUTNĚNÍ A VLNĚNÍ (MATERIÁL VE SPECIFIKACI) B) DÁVKOVÁNÍ POJIVA, JEHO PROMÍŠENÍ S RECYKLOVANOU SMĚSÍ, JEJÍ ROVNOMĚRNÉ ROZHRNUTÍ, ZHUTNĚNÍ A VLNĚNÍ (MATERIÁL VE SPECIFIKACI) Provedení recyklace za studena RS CA na místě v tl. 180 mm dle TP 208 a ČSN EN 13285 ed. 2, TKP kap. 5					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		Předpokládané množství cementu je min. 5%, asfaltové emulze					
	VV		3,5%					
	VV		délka 535 m					
	VV		šířka od 3,7 do 6,5 m; prům. 5,1 m					
	VV		výška 0,18 m					
	VV		535*5,1*0,18		491,130			
7	K	567504R03	RECYKLACE PODKLADU ZA STUDENA NA MÍSTĚ - SPECIFIKOVANÝ MATERIÁL: CEMENT PORTLANDSKÝ CEM I 42,5MPA	T	57,069	1 290,00	73 619,01	
	PP		RECYKLACE PODKLADU ZA STUDENA NA MÍSTĚ - SPECIFIKOVANÝ MATERIÁL: CEMENT PORTLANDSKÝ CEM I 42,5MPA					
	P		Poznámka k položce: DODÁVKA MATERIÁLU VČETNĚ DOPRAVY					
	VV		Předpokládané množství cementu min. 5%					
	VV		0,1162 t/m3					
	VV		491,13 m3					
	VV		0,1162*491,13		57,069			
8	K	567504R04	RECYKLACE PODKLADU ZA STUDENA NA MÍSTĚ - SPECIFIKOVANÝ MATERIÁL: EMULZE ASF OBALOVACÍ PRO POUŽITÍ ZA STUDENA	T	39,929	5 240,00	209 227,96	
	PP		RECYKLACE PODKLADU ZA STUDENA NA MÍSTĚ - SPECIFIKOVANÝ MATERIÁL: EMULZE ASF OBALOVACÍ PRO POUŽITÍ ZA STUDENA					
	P		Poznámka k položce: DODÁVKA MATERIÁLU VČETNĚ DOPRAVY					
	VV		Předpokládané množství asfaltové emulze min. 3,5%					
	VV		0,0813 t/m3					
	VV		491,13 m3					
	VV		0,0813*491,13		39,929			
9	K	574E46	ASFALTOVÝ BETON PRO PODKLADNÍ VRSTVY ACP 16+, 16S TL. 50MM	M2	2 728,500	232,00	633 012,00	OTSKP 2020
	PP		ASFALTOVÝ BETON PRO PODKLADNÍ VRSTVY ACP 16+, 16S TL. 50MM					
			Poznámka k souboru cen: - dodání směsi v požadované kvalitě - očištění podkladu - uložení směsi dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce - zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů - úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod. - nezahmujie postřik, nátery - nezahmujie těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.					
	PSC		ACP 16+ (50/70) ČSN 736121					
	VV		délka 535 m					
	VV		šířka od 3,7 do 6,5 m; prům. 5,1 m					
	VV		535*5,1		2 728,500			
10	K	572213	SPOJOVACÍ POSTŘIK Z EMULZE DO 0,5KG/M2	M2	2 728,500	16,00	43 656,00	OTSKP 2020
	PP		SPOJOVACÍ POSTŘIK Z EMULZE DO 0,5KG/M2					
			Poznámka k souboru cen: - dodání všech předepsaných materiálů pro postřik v předepsaném množství - provedení dle předepsaného technologického předpisu - zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách - úpravu napojení, ukončení					
	PSC		PS-C v množství zbytk. pojiva min. 0,2 kg/m2 ČSN 736129					
	VV		délka 535 m					
	VV		šířka od 3,7 do 6,5 m; prům. 5,1 m					
	VV		535*5,1		2 728,500			
11	K	574A33	ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY ACO 11 TL. 40MM	M2	2 728,500	208,00	567 528,00	OTSKP 2020
	PP		ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY ACO 11 TL. 40MM					
			Poznámka k souboru cen: - dodání směsi v požadované kvalitě - očištění podkladu - uložení směsi dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce - zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů - úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod. - nezahmujie postřik, nátery - nezahmujie těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.					
	PSC		ACO 11 (50/70) ČSN 736121					
	VV		délka 535 m					
	VV		šířka od 3,7 do 6,5 m; prům. 5,1 m					
	VV		535*5,1		2 728,500			
	D	9	Ostatní konstrukce a práce, bourání				12 840,00	
12	K	915111C	VODOROVNÉ DOPRAVNÍ ZNAČENÍ BARVOU HLADKÉ - VODÍČI, STŘEDOVÁ ČARA 125 MM S BALOTINOU ZŘÍZENÍ	M	1 070,000	12,00	12 840,00	
	PP		Technická specifikace: položka zahrnuje: - dodání a pokládku nátěrového materiálu (měří se pouze natíraná plocha)					
	VV		- předznačení a reflexní úpravu					
	VV		délka 535 m					
	VV		oboustranné					
	VV		535*2		1 070,000			

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Modernizace silnice III/14625 Besednice - Soběnov - Blansko

Objekt:

SO 103 - Modernizace silnice III/14625 3,250-5,300 km

KSO:

Místo: Soběnov-Nad Černým mlýnem

Zadavatel:

Jihočeský kraj

Uchazeč:

SWIETELSKY stavební s.r.o. odstěpný závod Dopravní stavby JIH

Projektant:

Bc.Vlastimil Zikmund

Zpracovatel:

Jiří Němeček tel. 602 838 379

Poznámka:

CC-CZ:

Datum: 26.4.2021

IC:

70890650

DIČ:

CZ70890650

IC:

48035599

DIČ:

CZ48035599

IC:

DIČ:

IC:

DIČ:

Cena bez DPH

8 610 257,99

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	8 610 257,99	21,00%	1 808 154,18
DPH snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

10 418 412,17

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Uchazeč

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Modernizace silnice III/14625 Besednice - Soběnov - Blansko

Objekt:

SO 103 - Modernizace silnice III/14625 3,250-5,300 km

Místo: Soběnov-Nad Černým mlýnem

Datum: 26.4.2021

Zadavatel: Jihočeský kraj

Projektant: Bc.Vlastimil Zikmund

Uchazeč: SWIETELSKY stavební s.r.o. odštěpný závod Dopravní stavby JIH

Zpracovatel: Jiří Němeček tel. 602 838 379

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

8 610 257,99

HSV - Práce a dodávky HSV

8 610 257,99

5 - Komunikace pozemní

8 561 057,99

9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání

49 200,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Modernizace silnice III/14625 Besednice - Soběnov - Blansko

Objekt:

SO 103 - Modernizace silnice III/14625 3,250-5,300 km

Místo: Soběnov-Nad Černým mlýnem

Datum: 26.4.2021

Zadavatel: Jihočeský kraj

Projektant: Bc.Vlastimil Zikmund

Uchazeč: SWIETELSKY stavební s.r.o. odštěpný závod Dopravní stavby JIH

Zpracovatel: Jiří Němeček tel. 602 838 379

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem 8 610 257,99

D	HSV	Práce a dodávky HSV						8 610 257,99
D	5	Komunikace pozemní						8 561 057,99
1	K	56360	VOZOVKOVÉ VRSTVY Z RECYKLOVANÉHO	M3	245,565	400,00	98 226,00	OTSKP 2020
	PP	VOZOVKOVÉ VRSTVY Z RECYKLOVANÉHO MATERIÁLU						
		Poznámka k souboru cen:						
		- dodání recyklatu v požadované kvalitě - očištění podkladu - uložení						
		recyklatu dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy v						
		předepsané tloušťce - zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po						
		etapách, včetně pracovních spar a spojů - úpravu napojení, ukončení -						
		nezahnuje postřiky, nátěry						
		Pokládka znovuzískané směsi z úseku SO 102						
		245,565 m3						
		245,565						
2	K	567504R01	RECYKLACE PODKLADU ZA STUDENA NA MÍSTĚ -	M3	2 613,750	217,00	567 183,75	
			ROZPOJENÍ A REPROFILACE					
	PP	RECYKLACE PODKLADU ZA STUDENA NA MÍSTĚ - ROZPOJENÍ A						
		REPROFILACE						
		Poznámka k položce:						
		V CENÁCH JSOU ZAPOČTENY I NÁKLADY NA ROZPOJENÍ PŮVODNÍCH						
		VRSTEV KONSTRUKCE VOZOVKY A ÚPRAVOU GREJDEREM SE						
		ZHUTNĚNÍM						
		Rozfrézování stávajících podkladních vrstev v tl. 250 mm s						
		reprofilací a homogenizací příčného a podélného profilu						
		délka 2050 m						
		šířka od 4,8 do 5,6 m; prům. 5,1 m						
		výška 0,25 m						
		2050*5,1*0,25						
		2 613,750						
3	K	567504R02	RECYKLACE PODKLADU ZA STUDENA NA MÍSTĚ -	M3	2 613,750	398,00	1 040 272,50	
			PROMÍSENÍ S POJIVEM, KAMENIVEM					
	PP	RECYKLACE PODKLADU ZA STUDENA NA MÍSTĚ - PROMÍSENÍ S						
		POJIVEM, KAMENIVEM						
		Poznámka k položce:						
		V CENÁCH JSOU ZAPOČTENY I NÁKLADY NA:						
		A) ÚPRAVU ZRNITOSTI ROZPOJENÉ SMĚSI, JEHO PROMÍSENÍ S						
		RECYKLOVANOU SMĚSÍ, JEJÍ ROVNOMĚRNÉ ROZHRNUTÍ, ZHUTNĚNÍ						
		A VYLČENÍ (MATERIÁL VE SPECIFIKACI)						
		B) DÁVKOVÁNÍ POJIVA, JEHO PROMÍSENÍ S RECYKLOVANOU SMĚSÍ,						
		JEJÍ ROVNOMĚRNÉ ROZHRNUTÍ, ZHUTNĚNÍ A VYLČENÍ (MATERIÁL VE						
		SPECIFIKACI)						
		Provedení recyklace za studena RS CA na místě v tl. 250 mm dle						
		TP 208 a ČSN EN 13285 ed. 2, TKP kap. 5						
		Předpokládané množství cementu je min. 5%, asfaltové emulze						
		3,5%						
		délka 2050 m						
		šířka od 4,8 do 5,6 m; prům. 5,1 m						
		výška 0,25 m						
		2050*5,1*0,25						
		2 613,750						
4	K	567504R03	RECYKLACE PODKLADU ZA STUDENA NA MÍSTĚ -	T	303,718	1 290,00	391 796,22	
			SPECIFIKOVANÝ MATERIÁL: CEMENT PORTLANDSKÝ					
			CEM I 42,5MPA					
	PP	RECYKLACE PODKLADU ZA STUDENA NA MÍSTĚ - SPECIFIKOVANÝ						
		MATERIÁL: CEMENT PORTLANDSKÝ CEM I 42,5MPA						
		Poznámka k položce:						
		DODÁVKA MATERIÁLU VČETNĚ DOPRAVY						
		Předpokládané množství cementu min. 5%						
		0,1162 t/m3						
		2613,75 m3						
		0,1162*2613,75						
		303,718						
5	K	567504R04	RECYKLACE PODKLADU ZA STUDENA NA MÍSTĚ -	T	212,498	5 240,00	1 113 489,52	
			SPECIFIKOVANÝ MATERIÁL: EMULZE ASF OBALOVACÍ					
			PRO POUŽITÍ ZA STUDENA					
	PP	RECYKLACE PODKLADU ZA STUDENA NA MÍSTĚ - SPECIFIKOVANÝ						
		MATERIÁL: EMULZE ASF OBALOVACÍ PRO POUŽITÍ ZA STUDENA						
		Poznámka k položce:						
		DODÁVKA MATERIÁLU VČETNĚ DOPRAVY						
		Předpokládané množství asfaltové emulze min. 3,5%						
		0,0813 t/m3						
		2613,75 m3						
		0,0813*2613,75						
		212,498						
6	K	574E56	ASFALTOVÝ BETON PRO PODKLADNÍ VRSTVY ACP	M2	10 455,000	264,00	2 760 120,00	OTSKP 2020
			16+, 16S TL. 60MM					
	PP	ASFALTOVÝ BETON PRO PODKLADNÍ VRSTVY ACP 16+, 16S TL. 60MM						
		Poznámka k souboru cen:						
		- dodání směsi v požadované kvalitě - očištění podkladu - uložení směsi dle						
		předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy v předepsané						
		tloušťce - zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách,						
		včetně pracovních spar a spojů - úpravu napojení, ukončení podélní						
		obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů,						
		vpustí, šachet a pod. - nezahnuje postřiky, nátěry - nezahnuje těsnění						
		podélní obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků,						
		odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.						
		ACP 16+ (50/70) ČSN 736121						
		délka 2050 m						
		šířka od 4,8 do 5,6 m; prům. 5,1 m						
		2050*5,1						
		10 455,000						
7	K	572213	SPOJOVACÍ POSTŘIK Z EMULZE DO 0,5KG/M2	M2	10 455,000	16,00	167 280,00	OTSKP 2020
			SPOJOVACÍ POSTŘIK Z EMULZE DO 0,5KG/M2					
	PP	SPOJOVACÍ POSTŘIK Z EMULZE DO 0,5KG/M2						
		Poznámka k souboru cen:						
		- dodání všech předepsaných materiálů pro postřiky v předepsaném						
		množství - provedení dle předepsaného technologického předpisu - zřízení						
		vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách - úpravu napojení,						
		ukončení						
		PS-C v množství zbytk. pojiva min. 0,2 kg/m2 ČSN 736129						
		délka 2050 m						

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		šířka od 4,8 do 5,6 m; prům. 5,1 m					
	VV		2050*5,1		10 455,000			
8	K	574A33	ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY ACO 11 TL. 40MM	M2	10 455,000	208,00	2 174 640,00	OTSKP 2020
	PP		ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY ACO 11 TL. 40MM					
	PSC		<i>Poznámka k souboru cen:</i> - dodání směsi v požadované kvalitě - očištění podkladu - uložení směsi dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce - zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů - úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod. - nezahrmuje postřiky, nátěry - nezahrmuje těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.					
	VV		ACO 11 (50/70) ČSN 736121					
	VV		délka 2050 m					
	VV		šířka od 4,8 do 5,6 m; prům. 5,1 m					
	VV		2050*5,1		10 455,000			
9	K	56932	ZPEVNĚNÍ KRAJNIC ZE ŠTĚRKODRTI TL. DO 100MM	M2	2 050,000	121,00	248 050,00	OTSKP 2020
	PP		ZPEVNĚNÍ KRAJNIC ZE ŠTĚRKODRTI TL. DO 100MM					
	PSC		<i>Poznámka k souboru cen:</i> - dodání kameniva předepsané kvality a zrnitosti - rozprostření a zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce - zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách					
	VV		délka 2050 m					
	VV		šířka 0,5 m					
	VV		oboustranné					
	VV		2050*0,5*2		2 050,000			
	D	9	Ostatní konstrukce a práce, bourání				49 200,00	
10	K	915111C	VODOROVNÉ DOPRAVNÍ ZNAČENÍ BARVOU HLADKÉ - VODÍČÍ, STŘEDOVÁ ČARA 125 MM S BALOTINOU ZŘÍZENÍ	M	4 100,000	12,00	49 200,00	
	PP		Technická specifikace: položka zahrnuje: - dodání a pokládku nátěrového materiálu (měří se pouze natřaná plocha) - předznačení a reflexní úpravu					
	VV		délka 2050 m					
	VV		oboustranné					
	VV		2050*2		4 100,000			