

REKAPITULACE STAVBY

Kód: 20202104001
Stavba: Modernizace pro ZŠ Přerov, Trávník 27 (ITI)

KSO: 801 32
Místo: Přerov

CC-CZ:
Datum: 18. 6. 2017

Zadavatel:
Statutární město Přerov

IČ:
DIČ:

Uchazeč:
IMJ stavby s.r.o.

IČ: 01966146
DIČ: CZ01966146

Projektant:
ATRIS s.r.o.

IČ:
DIČ:

Zpracovatel:
Barbora Kyšková

IČ:
DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH			4 110 241,72
---------------------	--	--	---------------------

	Sazba daně	Základ daně	Výše daně
DPH základní	21,00%	4 110 241,72	863 150,76
DPH snížená	15,00%	0,00	0,00

Cena s DPH	v	CZK	4 973 392,48
-------------------	----------	------------	---------------------

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko


Objednavatel

Uchazeč

Datum a podpis:

Razítko

Datum



REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: 20202104001

Stavba: Modernizace pro ZŠ Přerov, Trávník 27 (ITI)

Místo: Přerov

Datum: 18. 6. 2017

Zadavatel: Statutární město Přerov

Projektant: ATRIS s.r.o.

Uchazeč: IMJ stavby s.r.o.

Zpracovatel: Barbora Kyšková

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
Náklady z rozpočtů		4 110 241,72	4 973 392,48
SO 01-3	Interiér	0,00	0,00
SO 01-1	Učebna geografie	391 863,62	474 154,98
SO 01-13	Kabinet biologie	196 523,14	237 793,00
SO 01-14	Vzduchotechnika	371 881,00	449 976,01
SO 01-2	Počítačová učebna 1	569 588,92	689 202,59
SO 01-4	Zdravotechnika	266 981,29	323 047,36
SO 01-7	Bazbariérovost	879 115,34	1 063 729,56
010	Ostatní a vedlejší náklady	310 000,00	375 100,00
SO 01-9	Učebna biologie	540 257,18	653 711,19
SO 01	Počítačová učebna 2	428 217,05	518 142,63
SO 01-12	Kabinet informatiky	155 814,18	188 535,16

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Modernizace pro ZŠ Přerov, Trávník 27 (ITI)

Objekt:

SO 01-3 - Interiér

Místo:

Datum: 18. 6. 2017

Zadavatel: Statutární město Přerov

Projektant: ATRIS s.r.o.

Uchazeč: IMJ stavby s.r.o.

Zpracovatel: Barbora Kyšková

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací	0,00
PSV - Práce a dodávky PSV	0,00
<hr/>	<hr/>
766 - Konstrukce truhlářské	0,00
<hr/>	<hr/>

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Modernizace pro ZŠ Přerov, Trávník 27 (ITI)

Objekt:

SO 01-3 - Interiér

Místo:

Datum: 18. 6. 2017

Zadavatel: Statutární město Přerov

Projektant: ATRIS s.r.o.

Uchazeč: IMJ stavby s.r.o.

Zpracovatel: Barbora Kyšková

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Genová soustava
Náklady soupisu celkem							0,00	
	D	PSV	Práce a dodávky PSV				0,00	
	D	766	Konstrukce truhlářské				0,00	
1	K	R-76620	Interiér - viz. samostatný rozpočet NENACEŇOVAT	soubor	1,000		0,00	

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Modernizace pro ZŠ Přerov, Trávník 27 (ITI)

Objekt:

SO 01-1 - Učebna geografie

Místo: Přerov

Datum: 18. 6. 2017

Zadavatel: Statutární město Přerov

Projektant: ATRIS s.r.o.

Uchazeč: IMJ stavby s.r.o.

Zpracovatel: Barbora Kyšková

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací	391 863,62
HSV - Práce a dodávky HSV	135 274,81
6 - Úpravy povrchu, podlahy, osazení	68 158,20
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání	32 532,46
997 - Přesun sutě	24 619,87
998 - Přesun hmot	9 964,28
PSV - Práce a dodávky PSV	256 588,81
711 - Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům	2 120,55
713 - Izolace tepelné	10 400,54
730 - Vytápění	13 000,00
763 - Konstrukce suché výstavby	77 121,80
766 - Konstrukce truhlářské	8 400,00
767 - Konstrukce zámečnické	42 000,00
771 - Podlahy z dlaždic	6 045,00
776 - Podlahy povlakové	41 640,92
777 - Podlahy lité	28 558,79
781 - Dokončovací práce - obklady	4 257,95
783 - Dokončovací práce - nátěry	500,00
784 - Dokončovací práce - malby	22 543,26

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Modernizace pro ZŠ Přerov, Trávník 27 (ITI)

Objekt:

SO 01-1 - Učebna geografie

Místo: Přerov

Datum: 18. 6. 2017

Zadavatel: Statutární město Přerov

Projektant: ATRIS s.r.o.

Uchazeč: IMJ stavby s.r.o.

Zpracovatel: Barbora Kyšková

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Genová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

391 863,62

D		HSV	Práce a dodávky HSV					135 274,81
D		6	Úpravy povrchu, podlahy, osazení					68 158,20
1	K	612325422	Příprava podkladu stěn před provedením malířských prací - předpoklad 30% nové omítky vč. dodávky materiálu	m2	107,066	144,50	15 471,04	CS ÚRS 2020 01
VV		"viz.v.č D1.1.b)05*6,62*3,35*2+9,36*3,35*2			107,066			
2	K	612331121	Cementová omítka hladká jednovrstvá vnitřních stěn nanášená ručně	m2	3,150	297,90	938,39	CS ÚRS 2020 01
3	K	619991001	Zakrytí podlah fólií přilepenou lepicí páskou	m2	50,000	7,40	370,00	CS ÚRS 2020 01
VV		"chodba "50			50,000			
4	K	619995001	Začištění omítek kolem oken, dveří, podlah nebo obkladů	m	46,860	176,50	8 270,79	CS ÚRS 2020 01
VV		"viz.v.č D.1.1.b)06-kolem dveří a podlah,obkladů"0,9*2+2*2*2+2,1+1,5*2+9,36*2+6,62*2			46,860			
5	K	629991011	Zakrytí výplní otvorů a svislých ploch fólií přilepenou lepicí páskou	m2	23,040	41,00	944,64	CS ÚRS 2020 01
6	K	632451293	Příplatek k cementovému samonivelačnímu litému potěru C30 ZKD 5 mm tloušťky přes 50 mm	m2	123,016	23,50	2 890,88	CS ÚRS 2020 01
VV		"viz.v.č D.1.1.b)05-skladba P1*61,508*2			123,016			
7	K	632453362	Potěr betonový samonivelační tl do 60 mm tř. C 30/37	m2	61,508	450,00	27 678,60	CS ÚRS 2017 01
VV		"viz.v.č D.1.1.b)05-skladba P1*61,508			61,508			
8	K	R-6222503	Zajištění bezbariérovosti v přechodu dveří do chodby - úprava podlahy, vč. dodávky materiálu	m2	1,500	500,00	750,00	
9	K	R-6320016	Vyčištění, vybroušení, vyrovnaní st. podlahy do tl. 50 mm vč. dodávky materiálu	m2	61,508	176,30	10 843,86	
VV		"viz.v.č D.1.1.b)065-skladba P1*61,508			61,508			
D		9	Ostatní konstrukce a práce, bourání					32 532,46
10	K	949101112	Lešení pomocné pro objekty pozemních staveb s lešeňovou podlahou v do 3,5 m zatížení do 150 kg/m2	m2	61,508	100,00	6 150,80	CS ÚRS 2020 01
11	K	952901111	Vyčištění budov bytové a občanské výstavby při výšce podlaží do 4 m	m2	161,508	80,00	12 920,64	CS ÚRS 2020 01
12	K	965043331	Bourání podkladů pod dlažby betonových s potěrem nebo teracem tl do 100 mm pl do 4 m2	m3	6,151	1 500,00	9 226,50	CS ÚRS 2020 01
VV		"viz.v.č. D.1.1.b)03*61,508*0,1			6,151			
13	K	968072455	Vybourání kovových dveřních zárubní pl do 2 m2	m2	1,800	355,30	639,54	CS ÚRS 2020 01
14	K	978013141	Otlučení vnitřní vápenné nebo vápenocementové omítky stěn v rozsahu do 30 %	m2	107,066	26,90	2 880,08	CS ÚRS 2020 01
15	K	978059511	Odsekání a odebrání obkladů stěn z vnitřních obkládaček plochy do 1 m2	m2	3,000	238,30	714,90	CS ÚRS 2020 01
VV		"viz.v.č D.1.1.b)03*2,0*1,5			3,000			
D		997	Přesun sutě					24 619,87
16	K	997013214	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot pro budovy v do 15 m ručně	t	15,220	500,00	7 610,00	CS ÚRS 2020 01
17	K	997013219	Příplatek k vnitrostaveništní dopravě suti a vybouraných hmot za zvětšenou dopravu suti ZKD 10 m	t	152,200	10,00	1 522,00	CS ÚRS 2020 01
VV		15,22*10 *Přepočtené koeficientem množství			152,200			
18	K	997013501	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku do 1 km se složením	t	15,220	391,50	5 958,63	CS ÚRS 2020 01
19	K	997013509	Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km	t	289,180	11,90	3 441,24	CS ÚRS 2020 01
VV		15,22*19 *Přepočtené koeficientem množství			289,180			
20	K	997013631	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu směsného kód odpadu 17 09 04	t	15,220	400,00	6 088,00	CS ÚRS 2020 01
D		998	Přesun hmot					9 964,28
21	K	998011003	Přesun hmot pro budovy zděné v do 24 m	t	14,930	295,00	4 404,35	CS ÚRS 2020 01
22	K	998011014	Příplatek k přesunu hmot pro budovy zděné za zvětšený přesun do 500 m	t	14,930	372,40	5 559,93	CS ÚRS 2020 01
D		PSV	Práce a dodávky PSV					256 588,81

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Genová soustava
D 711			Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům			2 120,55		
23	K	711493111	Izolace proti podpovrchové a tlakové vodě hydroizolační stěrka 2složková vč. dodávky materiálů	m2	3,150	561,00	1 767,15	CS ÚRS 2020 01
24	K	998711203	Přesun hmot procentní pro izolace proti vodě, vlhkosti a plynům v objektech v do 60 m	%	0,100	1 767,00	176,70	CS ÚRS 2020 01
25	K	998711293	Příplatek k přesunu hmot procentní 711 za zvětšený přesun do 500 m	%	0,100	1 767,00	176,70	CS ÚRS 2020 01
D 713			Izolace tepelné			10 400,54		
26	K	713121111	Montáž izolace tepelné podlah volně kladenými rohožemi, pásy, dílci, deskami jednovrstvá	m2	61,508	48,50	2 983,14	CS ÚRS 2020 01
VV			"viz.v.č D.1.1.b)05-skladba P1"61,508			61,508		
27	M	28375907	deska EPS 150 do plochých střech a podlah tl 30mm	m2	67,659	62,91	4 256,43	CS ÚRS 2020 01
VV			"viz.v.č D.1.1.b)05-skladba P1"61,508*1,1			67,659		
28	K	713191132	Montáž izolace tepelné podlah, stropů vrchem nebo střech překrytí separační fólií z PE	m2	61,508	37,80	2 325,00	CS ÚRS 2020 01
VV			"viz.v.č D.1.1.b)05-skladba P1"61,508			61,508		
29	M	28323020	fólie separační PE 2 x 50 m	m2	70,734	10,32	729,97	CS ÚRS 2020 01
VV			"viz.v.č D.1.1.b)05-skladba P1"61,508*1,15			70,734		
30	K	998713203	Přesun hmot procentní pro izolace tepelné v objektech v do 24 m	%	0,030	2 120,00	63,60	CS ÚRS 2020 01
31	K	998713293	Příplatek k přesunu hmot procentní 713 za zvětšený přesun do 500 m	%	0,020	2 120,00	42,40	CS ÚRS 2020 01
D 730			Vytápění			13 000,00		
32	K	R-7300010	Vypuštění otopného systému	soubor	1,000	1 000,00	1 000,00	
33	K	R-7300011	Demontáž, obroušení, nátěr otopného tělesa, zpětná montáž	ussoubor	4,000	500,00	2 000,00	
34	K	R-7300012	Zpětné napuštění otopného systému	soubor	1,000	5 000,00	5 000,00	
35	K	R-7300013	Provedení topné zkoušky	soubor	1,000	5 000,00	5 000,00	
D 763			Konstrukce suché výstavby			77 121,80		
36	K	998763202	Přesun hmot procentní pro dřevostavby v objektech v do 24 m	%	0,070	70 110,00	4 907,70	CS ÚRS 2020 01
37	K	998763294	Příplatek k přesunu hmot procentní 763 za zvětšený přesun do 1000 m	%	0,030	70 110,00	2 103,30	CS ÚRS 2020 01
38	K	R-7630010	D+M kazetového akustického podhledu vč. podkladního roštu, vč. všech příslušenství a doplňků	m2	34,808	850,00	29 586,80	
P			<i>Poznámka k položce: Součástí položky je i zpracování akustické studie a měření doby dozvuku po realizaci prací . před objednáním materiálu a zahájením prací bude zpracována akustická studie dle konkrétního dodavatele podhledu, tato studie bude předložena projektantovi k odsouhlasení, akustický pohled musí splňovat požadavky ČSN 730527 Po realizaci musí zhotovitel zajistit měření doby dozvuku pro ověření splnění normových požadavků a předat protokol o měření doby dozvuku s kladným výsledkem</i>			34,808		
VV			"viz.v.č D..11.b)05"61,508-26,7			34,808		
39	K	R-7630012	D+M kazetového akustického podhledu b vč. podkladního roštu, vč. všech příslušenství a doplňků	m2	26,700	1 000,00	26 700,00	
P			<i>Poznámka k položce: Součástí položky je i zpracování akustické studie a měření doby dozvuku po realizaci prací . před objednáním materiálu a zahájením prací bude zpracována akustická studie dle konkrétního dodavatele podhledu, tato studie bude předložena projektantovi k odsouhlasení, akustický pohled musí splňovat požadavky ČSN 730527 Po realizaci musí zhotovitel zajistit měření doby dozvuku pro ověření splnění normových požadavků a předat protokol o měření doby dozvuku s kladným výsledkem</i>			26,700		
VV			"viz.v.č D..11.b)05"26,7			26,700		
40	K	R-7630013	D+M kazetového akustického obkladu c vč. podkladního roštu, vč. všech příslušenství a doplňků	m2	2,880	4 800,00	13 824,00	
P			<i>Poznámka k položce: Součástí položky je i zpracování akustické studie a měření doby dozvuku po realizaci prací . před objednáním materiálu a zahájením prací bude zpracována akustická studie dle konkrétního dodavatele podhledu, tato studie bude předložena projektantovi k odsouhlasení, akustický pohled musí splňovat požadavky ČSN 730527 Po realizaci musí zhotovitel zajistit měření doby dozvuku pro ověření splnění normových požadavků a předat protokol o měření doby dozvuku s kladným výsledkem</i>			2,880		

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		"viz.v.č D..11.b)05"2,88		2,880			
D	766		Konstrukce truhlářské				8 400,00	
41	K	766691915	Vyvěšení nebo zavěšení dřevěných křídel dveří pl přes 2 m ²	kus	1,000	500,00	500,00	CS ÚRS 2020 01
42	K	998766203	Přesun hmot procentní pro konstrukce truhlářské v objektech v do 24 m	%	0,030	8 000,00	240,00	CS ÚRS 2020 01
43	K	998766293	Příplatek k přesunu hmot procentní 766 za zvětšený přesun do 500 m	%	0,020	8 000,00	160,00	CS ÚRS 2020 01
44	K	R-7660203	D+M vnitřních dveří vč. zárubně - viz. D02 - vč. všech příslušenství a doplňků	kus	1,000	7 500,00	7 500,00	
D	767		Konstrukce zámečnické				42 000,00	
45	K	998767203	Přesun hmot procentní pro zámečnické konstrukce v objektech v do 24 m	%	0,030	40 000,00	1 200,00	CS ÚRS 2020 01
46	K	998767293	Příplatek k přesunu hmot procentní 767 za zvětšený přesun do 500 m	%	0,020	40 000,00	800,00	CS ÚRS 2020 01
47	K	R-7670010	D+M zatemňovací rolety - okno 1200x2400 , vč. el. ovládání - vč. všech příslušenství a doplňků	kus	8,000	5 000,00	40 000,00	
VV			"viz.v.č D.1.1b)05"8		8,000			
D	771		Podlahy z dlaždic				6 045,00	
48	K	771591111	Podlahy penetrace podkladu	m ²	184,524	31,20	5 757,15	CS ÚRS 2020 01
VV			"viz.v.č. D.1.1.b)05-skladba P1"61,508*3		184,524			
49	K	998771203	Přesun hmot procentní pro podlahy z dlaždic v objektech v do 24 m	%	0,030	5 757,00	172,71	CS ÚRS 2020 01
50	K	998771293	Příplatek k přesunu hmot procentní 771 za zvětšený přesun do 500 m	%	0,020	5 757,00	115,14	CS ÚRS 2020 01
D	776		Podlahy povlakové				41 640,92	
51	K	776201812	Demontáž nášlapných vrstev podlah	m ²	61,508	40,00	2 460,32	CS ÚRS 2020 01
VV			"viz.v.č. D.1.1.b)03"61,508		61,508			
52	K	998776203	Přesun hmot procentní pro podlahy povlakové v objektech v do 24 m	%	0,030	45 515,90	1 365,48	CS ÚRS 2020 01
53	K	998776293	Příplatek k přesunu hmot procentní 776 za zvětšený přesun do 500 m	%	0,020	45 515,90	910,32	CS ÚRS 2020 01
54	K	R-7760010	D+M PVC podlahy - viz. technické podmínky výrobků, vč. dodávky a montáže podlahového soklíku, vč. všech příslušenství a doplňků	m ²	61,508	600,00	36 904,80	
P			<i>Poznámka k položce: Položka obsahuje i veškeré prořezy materiálu.</i>					
VV			"viz.v.č. D.1.1.b)05-skladba P1"61,508		61,508			
D	777		Podlahy lité				28 558,79	
55	K	998777203	Přesun hmot procentní pro podlahy lité v objektech v do 24 m	%	0,030	27 199,00	815,97	CS ÚRS 2020 01
56	K	998777293	Příplatek k přesunu hmot procentní 777 za zvětšený přesun do 500 m	%	0,020	27 199,00	543,98	CS ÚRS 2020 01
57	K	R-7775511	Samonivelační stěrka tl. do 10 mm vč. dodávky materiálu	m ²	61,508	442,20	27 198,84	
VV			"viz.v.č D.1.1.b)05-skladba P1"61,508		61,508			
D	781		Dokončovací práce - obklady				4 257,95	
58	K	781414114	Montáž obkladaček vnitřních pórovinných pravoúhlých lepených flexibilním lepidlem	m ²	3,000	500,00	1 500,00	CS ÚRS 2020 01
VV			"viz.v.č. D.1.1.b)05"2,0*1,5		3,000			
59	M	R-7810010	Obklad keramický	m ²	3,300	300,00	990,00	
VV			"viz. pol. montáže"3,0*1,1		3,300			
60	K	781419191	Příplatek k montáži obkladů vnitřních pórovinných za plochu do 10 m ²	m ²	3,000	238,90	716,70	CS ÚRS 2020 01
61	K	781419195	Příplatek k montáži obkladů vnitřních pórovinných za spárování hydroizolační spárovací hmotou	m ²	3,000	277,60	832,80	CS ÚRS 2020 01
62	K	998781203	Přesun hmot procentní pro obklady keramické v objektech v do 24 m	%	0,030	4 369,00	131,07	CS ÚRS 2020 01
63	K	998781293	Příplatek k přesunu hmot procentní 781 za zvětšený přesun do 500 m	%	0,020	4 369,00	87,38	CS ÚRS 2020 01
D	783		Dokončovací práce - nátěry				500,00	
64	K	R-7830010	Očištění, obroušení, nátěr zárubně, vč. dodávky materiálu	kus	1,000	500,00	500,00	
D	784		Dokončovací práce - malby				22 543,26	
65	K	784121001	Oškrabání malby v místnostech výšky do 3,80 m	m ²	207,066	21,30	4 410,51	CS ÚRS 2020 01
VV			"viz.v.č D1.1.b)05"9,36*3,35*2+6,62*3,35*2+100		207,066			
66	K	784181111	Základní silikátová jednonásobná penetrace podkladu v místnostech výšky do 3,80m	m ²	207,267	35,00	7 254,35	CS ÚRS 2020 01
VV			"viz.v.č D1.1.b)05"9,36*3,35*2+6,65*3,35*2+100		207,267			
67	K	784221111	Dvojnásobné bílé malby ze směsí za sucha středně otěruvzdorných v místnostech do 3,80 m	m ²	92,436	37,00	3 420,13	CS ÚRS 2020 01
VV			"viz.v.č D1.1.b)05"9,36*3,35*2+6,62*3,35*2+100-114,63		92,436			
68	K	784221151	Příplatek k cenám 2x maleb za sucha otěruvzdorných za barevnou malbu v odstínu světlém	m ²	207,066	10,00	2 070,66	CS ÚRS 2020 01
VV			"viz.v.č D1.1.b)05"9,36*3,35*2+6,62*3,35*2+100		207,066			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
69	K	R-7840010	Malba dvojnásobná omyvatelná vč. dodávky materiálu	m2	114,630	47,00	5 387,61	
	VV		"viz.v.č D1.1.b)05"9,36*1,5*2+6,65*3,5*2+40		114,630			

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Modernizace pro ZŠ Přerov, Trávník 27 (ITI)

Objekt:

SO 01-13 - Kabinet biologie

Místo: Přerov

Datum: 18. 6. 2017

Zadavatel: Statutární město Přerov

Projektant: ATRIS s.r.o.

Uchazeč: IMJ stavby s.r.o.

Zpracovatel: Barbora Kyšková

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací	196 523,14
HSV - Práce a dodávky HSV	86 610,32
6 - Úpravy povrchu, podlahy, osazení	49 579,68
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání	15 641,20
997 - Přesun sutě	15 655,14
998 - Přesun hmot	5 734,30
PSV - Práce a dodávky PSV	109 912,82
713 - Izolace tepelné	6 625,63
730 - Vytápění	15 500,00
763 - Konstrukce suché výstavby	23 017,07
766 - Konstrukce truhlářské	6 825,00
771 - Podlahy z dlaždic	3 705,36
776 - Podlahy povlakové	27 107,74
777 - Podlahy lité	17 505,41
783 - Dokončovací práce - nátěry	500,00
784 - Dokončovací práce - malby	9 126,61

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Modernizace pro ZŠ Přerov, Trávník 27 (ITI)

Objekt:

SO 01-13 - Kabinet biologie

Místo: Přerov

Datum: 18. 6. 2017

Zadavatel: Statutární město Přerov

Projektant: ATRIS s.r.o.

Uchazeč: IMJ stavby s.r.o.

Zpracovatel: Barbora Kyšková

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Genová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

196 523,14

D	HSV		Práce a dodávky HSV				86 610,32	
D	6		Úpravy povrchu, podlahy, osazení				49 579,68	
1	K	612325422	Příprava podkladu stěn před provedením malířských prací - předpoklad 30% nové omítky vč. dodávky materiálu	m2	97,820	144,50	14 134,99	CS ÚRS 2020 01
	VV		"viz.v.č D.1.1.b)05*10,2*3,35*2+4,4*3,35*2		97,820			
2	K	619991001	Zakrytí podlah fólií přilepenou lepicí páskou	m2	50,000	7,40	370,00	CS ÚRS 2020 01
	VV		"chodba "50		50,000			
3	K	619995001	Začištění omítek kolem oken, dveří, podlah nebo obkladů	m	38,800	176,50	6 848,20	CS ÚRS 2020 01
	VV		"viz.v.č D.1.1.b)06-kolem dveří a podlah,obkladů"0,8*2+2*4+10,2*2+4,4*2		38,800			
4	K	629991011	Zakrytí výplní otvorů a svislých ploch fólií přilepenou lepicí páskou	m2	5,040	41,00	206,64	CS ÚRS 2020 01
	VV		"viz.v.č D.1.1.b)06*0,9*2,4+1,2*2,4		5,040			
5	K	632451254	Potěr cementový samonivelační litý C30 tl do 50 mm	m2	37,702	500,00	18 851,00	CS ÚRS 2020 01
	VV		"viz.v.č D.1.1.b)05-skladba P1"37,702		37,702			
6	K	632451293	Příplatek k cementovému samonivelačnímu litému potěru C30 ZKD 5 mm tloušťky přes 50 mm	m2	75,404	23,50	1 771,99	CS ÚRS 2020 01
	VV		"viz.v.č D.1.1.b)05-skladba P1"37,702*2		75,404			
7	K	R-6222503	Zajištění bezbariérovosti v přechodu dveří do chodby - úprava podlahy, vč. dodávky materiálu	m2	1,500	500,00	750,00	
8	K	R-6320016	Vyčištění, vybroušení, vyrovnaní st. podlahy do tl. 50 mm vč. dodávky materiálu	m2	37,702	176,30	6 646,86	
	VV		"viz.v.č D.1.1.b)065-skladba P1"37,702		37,702			
D	9		Ostatní konstrukce a práce, bourání				15 641,20	
9	K	949101112	Lešení pomocné pro objekty pozemních staveb s lešňovou podlahou v do 3,5 m zatížení do 150 kg/m2	m2	37,702	100,00	3 770,20	CS ÚRS 2020 01
10	K	952901111	Vyčištění budov bytové a občanské výstavby při výšce podlaží do 4 m	m2	37,702	80,00	3 016,16	CS ÚRS 2020 01
11	K	965043331	Bourání podkladů pod dlažby betonových s potěrem nebo teracem tl do 100 mm pl do 4 m2	m3	3,770	1 500,00	5 655,00	CS ÚRS 2020 01
	VV		"viz.v.č. D.1.1.b)03"37,702*0,1		3,770			
12	K	968072455	Vybourání kovových dveřních zárubní pl do 2 m2	m2	1,600	355,30	568,48	CS ÚRS 2020 01
	VV		"viz.v.č D.1.1.b)03"0,8*2		1,600			
13	K	978013141	Otlučení vnitřní vápenné nebo vápenocementové omítky stěn v rozsahu do 30 %	m2	97,820	26,90	2 631,36	CS ÚRS 2020 01
	VV		"viz.v.č D.1.1.b)03"10,2*3,35*2+4,4*3,35*2		97,820			
D	997		Přesun sutě				15 655,14	
14	K	997013214	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot pro budovy v do 15 m ručně	t	9,678	500,00	4 839,00	CS ÚRS 2020 01
15	K	997013219	Příplatek k vnitrostaveništní dopravě suti a vybouraných hmot za zvětšenou dopravu suti ZKD 10 m	t	96,780	10,00	967,80	CS ÚRS 2020 01
	VV		9,678*10 *Přepočtené koeficientem množství		96,780			
16	K	997013501	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku do 1 km se složením	t	9,678	391,50	3 788,94	CS ÚRS 2020 01
17	K	997013509	Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km	t	183,882	11,90	2 188,20	CS ÚRS 2020 01
	VV		9,678*19 *Přepočtené koeficientem množství		183,882			
18	K	997013631	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu směšného kód odpadu 17 09 04	t	9,678	400,00	3 871,20	CS ÚRS 2020 01
D	998		Přesun hmot				5 734,30	
19	K	998011003	Přesun hmot pro budovy zděné v do 24 m	t	8,592	295,00	2 534,64	CS ÚRS 2020 01
20	K	998011014	Příplatek k přesunu hmot pro budovy zděné za zvětšený přesun do 500 m	t	8,592	372,40	3 199,66	CS ÚRS 2020 01
D	PSV		Práce a dodávky PSV				109 912,82	
D	713		Izolace tepelné				6 625,63	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Genová soustava
21	K	713121111	Montáž izolace tepelné podlah volně kladenými rohožemi, pásy, dílci, deskami jednovrstvá	m2	37,702	48,50	1 828,55	CS ÚRS 2020 01
	VV		"viz.v.č D.1.1.b)05-skladba P1"37,702		37,702			
22	M	28375907	deska EPS 150 do plochých střech a podlah tl 30mm	m2	41,472	62,91	2 609,00	CS ÚRS 2020 01
	VV		"viz.v.č D.1.1.b)05-skladba P1"37,702*1,1		41,472			
23	K	713191132	Montáž izolace tepelné podlah, stropů vrchem nebo střech překrytí separační fólií z PE	m2	37,702	37,80	1 425,14	CS ÚRS 2020 01
	VV		"viz.v.č D.1.1.b)05-skladba P1"37,702		37,702			
24	M	28323020	fólie separační PE 2 x 50 m	m2	43,357	10,32	447,44	CS ÚRS 2020 01
	VV		"viz. pol. montáže"37,702*1,15		43,357			
25	K	998713203	Přesun hmot procentní pro izolace tepelné v objektech v do 24 m	%	0,030	6 310,00	189,30	CS ÚRS 2020 01
26	K	998713293	Příplatek k přesunu hmot procentní 713 za zvětšený přesun do 500 m	%	0,020	6 310,00	126,20	CS ÚRS 2020 01
D 730 Vytápění							15 500,00	
27	K	R-7300010	Vypuštění otopného systému	soubor	1,000	5 000,00	5 000,00	
28	K	R-7300011	Demontáž, obroušení, nátěr otopného tělesa, zpětná montáž	ussoubor	1,000	500,00	500,00	
29	K	R-7300012	Zpětné napuštění otopného systému	soubor	1,000	5 000,00	5 000,00	
30	K	R-7300013	Provedení topné zkoušky	soubor	1,000	5 000,00	5 000,00	
D 763 Konstrukce suché výstavby							23 017,07	
31	K	998763202	Přesun hmot procentní pro dřevostavby v objektech v do 24 m	%	0,070	20 924,61	1 464,72	CS ÚRS 2020 01
32	K	998763294	Příplatek k přesunu hmot procentní 763 za zvětšený přesun do 1000 m	%	0,030	20 924,61	627,74	CS ÚRS 2020 01
33	K	R-7630021	D+M kazetového podhledu f vč. podkladního roštu, vč. všech příslušenství a doplňků	m2	37,702	555,00	20 924,61	
	VV		"viz.v.č D..11.b)05"37,702		37,702			
D 766 Konstrukce truhlářské							6 825,00	
34	K	766691915	Vyvěšení nebo zavěšení dřevěných křidel dveří pl přes 2 m2	kus	1,000	500,00	500,00	CS ÚRS 2020 01
	VV		"viz.v.č D.1.1.b)03"1		1,000			
35	K	998766203	Přesun hmot procentní pro konstrukce truhlářské v objektech v do 24 m	%	0,030	6 500,00	195,00	CS ÚRS 2020 01
36	K	998766293	Příplatek k přesunu hmot procentní 766 za zvětšený přesun do 500 m	%	0,020	6 500,00	130,00	CS ÚRS 2020 01
37	K	R-7660204	D+M vnitřních dveří vč. zárubně - viz. D03 - vč. všech příslušenství a doplňků	kus	1,000	6 000,00	6 000,00	
D 771 Podlahy z dlaždic							3 705,36	
38	K	771591111	Podlahy penetrace podkladu	m2	113,106	31,20	3 528,91	CS ÚRS 2020 01
	VV		"viz.v.č. D.1.1.b)05-skladba P1"37,702*3		113,106			
39	K	998771203	Přesun hmot procentní pro podlahy z dlaždic v objektech v do 24 m	%	0,030	3 528,91	105,87	CS ÚRS 2020 01
40	K	998771293	Příplatek k přesunu hmot procentní 771 za zvětšený přesun do 500 m	%	0,020	3 528,91	70,58	CS ÚRS 2020 01
D 776 Podlahy povlakové							27 107,74	
41	K	776201812	Demontáž nášlapných vrstev podlah	m2	75,404	40,00	3 016,16	CS ÚRS 2020 01
	VV		"viz.v.č. D.1.1.b)03-předpokla 2 vrstvy "75,404		75,404			
42	K	998776203	Přesun hmot procentní pro podlahy povlakové v objektech v do 24 m	%	0,030	29 407,56	882,23	CS ÚRS 2020 01
43	K	998776293	Příplatek k přesunu hmot procentní 776 za zvětšený přesun do 500 m	%	0,020	29 407,56	588,15	CS ÚRS 2020 01
44	K	R-7760010	D+M PVC podlahy - viz. technické podmínky výrobků, vč. dodávky a montáže podlahového soklíku, vč. všech příslušenství a doplňků	m2	37,702	600,00	22 621,20	
	P		<i>Poznámka k položce: Položka obsahuje i veškeré profazy materiálu.</i>					
	VV		"viz.v.č. D.1.1.b)05-skladba P1"37,702		37,702			
D 777 Podlahy lité							17 505,41	
45	K	998777203	Přesun hmot procentní pro podlahy lité v objektech v do 24 m	%	0,030	16 671,82	500,15	CS ÚRS 2020 01
46	K	998777293	Příplatek k přesunu hmot procentní 777 za zvětšený přesun do 500 m	%	0,020	16 671,82	333,44	CS ÚRS 2020 01
47	K	R-7775511	Samonivelační stěrka tl. do 10 mm vč. dodávky materiálu	m2	37,702	442,20	16 671,82	
	VV		"viz.v.č D.1.1.b)05-skladba P1"37,702		37,702			
D 783 Dokončovací práce - nátěry							500,00	
48	K	R-7830010	Očištění, obrooušení, nátěr ocelové zárubně	kus	1,000	500,00	500,00	
D 784 Dokončovací práce - malby							9 126,61	
49	K	784121001	Oškrabání malby v místnostech výšky do 3,80 m	m2	97,820	21,30	2 083,57	CS ÚRS 2020 01
	VV		"viz.v.č D1.1.b)05"10,2*3,35*2+4,4*3,35*2		97,820			
50	K	784181111	Základní silikátová jednonásobná penetrace podkladu v místnostech výšky do 3,80m	m2	97,820	35,00	3 423,70	CS ÚRS 2020 01
	VV		"viz.v.č D1.1.b)05"10,2*3,35*2+4,4*3,35*2		97,820			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Genová soustava
51	K	784221111	Dvojnásobné bílé malby ze směsí za sucha středně otěruvzdorných v místnostech do 3,80 m	m2	97,820	37,00	3 619,34	CS ÚRS 2020 01
	VV		"viz.v.č D1.1.b)05*10,2*3,35*2+4,4*3,35*2		97,820			

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Modernizace pro ZŠ Přerov, Trávník 27 (ITI)

Objekt:

SO 01-14 - Vzduchotechnika

Místo: Přerov

Datum: 18. 6. 2017

Zadavatel: Statutární město Přerov

Projektant: ATRIS s.r.o.

Uchazeč: IMJ stavby s.r.o.

Zpracovatel: Barbora Kyšková

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

371 881,00

M - Práce a dodávky M

371 881,00

21-M - Elektromontáže

371 881,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Modernizace pro ZŠ Přerov, Trávník 27 (ITI)

Objekt:

SO 01-14 - Vzduchotechnika

Místo: Přerov

Datum: 18. 6. 2017

Zadavatel: Statutární město Přerov

Projektant: ATRIS s.r.o.

Uchazeč: IMJ stavby s.r.o.

Zpracovatel: Barbora Kyšková

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Genová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

371 881,00

D M Práce a dodávky M

371 881,00

D 21-M Elektromontáže

371 881,00

1	K	R-2100005	Vzduchotechnika - viz. samostatný rozpočet	soubor	1,000	371 881,00	371 881,00	
---	---	-----------	--	--------	-------	------------	------------	--

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Modernizace pro ZŠ Přerov, Trávník 27 (ITI)

Objekt:

SO 01-2 - Počítačová učebna 1

Místo: Přerov

Datum: 18. 6. 2017

Zadavatel: Statutární město Přerov

Projektant: ATRIS s.r.o.

Uchazeč: IMJ stavby s.r.o.

Zpracovatel: Barbora Kyšková

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací **569 588,92**

HSV - Práce a dodávky HSV 209 937,91

3 - Svislé a kompletní konstrukce 4 639,42

6 - Úpravy povrchu, podlahy, osazení 103 744,20

9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání 50 483,45

997 - Přesun sutě 37 709,49

998 - Přesun hmot 13 361,35

PSV - Práce a dodávky PSV 359 651,01

711 - Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům 2 650,70

713 - Izolace tepelné 16 418,65

730 - Vytápění 13 500,00

763 - Konstrukce suché výstavby 114 538,67

766 - Konstrukce truhlářské 15 750,00

767 - Konstrukce zámečnické 43 575,00

771 - Podlahy z dlaždic 9 182,01

776 - Podlahy povlakové 63 250,03

777 - Podlahy lité 43 379,07

781 - Dokončovací práce - obklady 6 386,97

783 - Dokončovací práce - nátěry 1 000,00

784 - Dokončovací práce - malby 30 019,91

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Modernizace pro ZŠ Přerov, Trávník 27 (ITI)

Objekt:

SO 01-2 - Počítačová učebna 1

Místo: Přerov

Datum: 18. 6. 2017

Zadavatel: Statutární město Přerov

Projektant: ATRIS s.r.o.

Uchazeč: IMJ stavby s.r.o.

Zpracovatel: Barbora Kyšková

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Genová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

569 588,92

D		HSV	Práce a dodávky HSV						209 937,91
D		3	Svislé a kompletní konstrukce						4 639,42
1	K	342272225	Příčka z pórobetonových hladkých tvárníc na tenkovrstvou maltu tl 100 mm	m2	3,450	720,70	2 486,42	CS ÚRS 2020 01	
VV				"viz.v.č. D.1.1.b)05"1*2,1+1,5*0,9					3,450
2	K	R-3300010	KOTVENÍ ZDIVA KE ST. KONSTRUKCI	M	10,000	215,30	2 153,00		
VV				"viz.v.č. D.1.1.b)06"1+2,1*2+1,5*2+0,9*2					10,000
D		6	Úpravy povrchu, podlahy, osazení						103 744,20
3	K	612142001	Potažení vnitřních stěn sklovláknitým pletivem vtaženým do tenkovrstvé hmoty	m2	10,650	197,90	2 107,64	CS ÚRS 2020 01	
VV				"viz.v.č. D.1.1.b)05-dozdívká, po vybouraných obkladech"1*2,1*2+2,5*1,5+1,5*0,9*2					10,650
4	K	612321141	Vápenocementová omítka štuková dvouvrstvá vnitřních stěn nanášená ručně	m2	10,650	270,00	2 875,50	CS ÚRS 2020 01	
VV				"viz.v.č. D.1.1.b)05-dozdívká, po vybouraných obkladech"1*2,1*2+2,5*1,5+1,5*0,9*2					10,650
5	K	612325422	Příprava podkladu stěn před provedením malířských prací - předpoklad 30% nové omítky vč. dodávky materiálu	m2	138,154	144,50	19 963,25	CS ÚRS 2020 01	
VV				"viz.v.č D1.1.b)05"13,1*3,35*2+7,52*3,35*2					138,154
6	K	612331121	Cementová omítka hladká jednovrstvá vnitřních stěn nanášená ručně	m2	4,500	297,90	1 340,55	CS ÚRS 2020 01	
VV				"viz.v.č. D.1.1.b)05"3*1,5					4,500
7	K	619991001	Zakrytí podlah fólií přilepenou lepicí páskou	m2	50,000	7,40	370,00	CS ÚRS 2020 01	
VV				"chodba "50					50,000
8	K	619995001	Začištění omítek kolem oken, dveří, podlah nebo obkladů	m	66,840	176,50	11 797,26	CS ÚRS 2020 01	
VV				"viz.v.č D.1.1.b)06-kolem dveří a podlah,obkladů"0,9*4+2*2*4+3+1,5*2+13,1*2+7,52*2					66,840
9	K	629991011	Zakrytí výplní otvorů a svislých ploch fólií přilepenou lepicí páskou	m2	21,600	41,00	885,60	CS ÚRS 2020 01	
VV				"viz.v.č D.1.1.b)06"1,2*2,4*5+1,5*2,4*2					21,600
10	K	632451254	Potěr cementový samonivelační litý C30 tl do 50 mm	m2	93,427	450,00	42 042,15	CS ÚRS 2020 01	
VV				"viz.v.č D.1.1.b)05-skladba P1"93,427					93,427
11	K	632451293	Příplatek k cementovému samonivelačnímu litému potěru C30 ZKD 5 mm tloušťky přes 50 mm	m2	186,854	23,50	4 391,07	CS ÚRS 2020 01	
VV				"viz.v.č D.1.1.b)05-skladba P1"93,427*2					186,854
12	K	R-6222503	Zajištění bezbariérovosti v přechodu dveří do chodby - úprava podlahy, vč. dodávky materiálu	m2	3,000	500,00	1 500,00		
VV				"viz.v.č. D.1.b)05"3					3,000
13	K	R-6320016	Vyčištění, vybrošení, vyrovnání st. podlahy do tl. 50 mm vč. dodávky materiálu	m2	93,427	176,30	16 471,18		
VV				"viz.v.č D.1.1.b)065-skladba P1"93,427					93,427
D		9	Ostatní konstrukce a práce, bourání						50 483,45
14	K	949101112	Lešení pomocné pro objekty pozemních staveb s lešeňovou podlahou v do 3,5 m zatížení do 150 kg/m2	m2	93,427	100,00	9 342,70	CS ÚRS 2020 01	
15	K	952901111	Vyčištění budov bytové a občanské výstavby při výšce podlaží do 4 m	m2	193,427	80,00	15 474,16	CS ÚRS 2020 01	
16	K	965043331	Bourání podkladů pod dlažby betonových s potěrem nebo teracem tl do 100 mm pl do 4 m2	m3	9,343	1 500,00	14 014,50	CS ÚRS 2020 01	
VV				"viz.v.č. D.1.1.b)03"93,427*0,1					9,343
17	K	968062355	Vybourání dřevěných rámu oken dvojitých včetně křídel pl do 2 m2	m2	1,350	355,30	479,66	CS ÚRS 2020 01	
VV				"stáv. okno mezi chodbou a učebnou "1,5*0,9					1,350
18	K	968072455	Vybourání kovových dveřních zárubní pl do 2 m2	m2	5,200	355,30	1 847,56	CS ÚRS 2020 01	
VV				"vbiz.v.č D.1.1.b)03"0,9*2*2+0,8*2					5,200
19	K	978013141	Otlučení vnitřní vápenné nebo vápenocementové omítky stěn stěn v rozsahu do 30 %	m2	138,154	26,90	3 716,34	CS ÚRS 2020 01	
VV				"viz.v.č D1.1.b)03"7,52*3,35*2+13,1*3,35*2					138,154
20	K	978059511	Odsekání a odebrání obkladů stěn z vnitřních obkládaček plochy do 1 m2	m2	6,750	238,30	1 608,53	CS ÚRS 2020 01	
VV				"viz.v.č D.1.1.b)03"2,5*1,5+2*1,5					6,750

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
21	K	R-9640010	Provedení prostupu pro VZT vč. zpětného zapravení	kus	4,000	1 000,00	4 000,00	
D 997			Přesun sutě				37 709,49	
22	K	997013214	Vnitrostaveništní doprava sutí a vybouraných hmot pro budovy v do 15 m ručně	t	23,312	500,00	11 656,00	CS ÚRS 2020 01
23	K	997013219	Příplatek k vnitrostaveništní dopravě sutí a vybouraných hmot za zvětšenou dopravu sutí ZKD 10 m	t	233,120	10,00	2 331,20	CS ÚRS 2020 01
VV			23,312*10 'Přepočtené koeficientem množství		233,120			
24	K	997013501	Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku do 1 km se složením	t	23,312	391,50	9 126,65	CS ÚRS 2020 01
25	K	997013509	Příplatek k odvozu sutí a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km	t	442,928	11,90	5 270,84	CS ÚRS 2020 01
VV			23,312*19 'Přepočtené koeficientem množství		442,928			
26	K	997013631	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu směsného kód odpadu 17 09 04	t	23,312	400,00	9 324,80	CS ÚRS 2020 01
D 998			Přesun hmot				13 361,35	
27	K	998011003	Přesun hmot pro budovy zděné v do 24 m	t	20,020	295,00	5 905,90	CS ÚRS 2020 01
28	K	998011014	Příplatek k přesunu hmot pro budovy zděné za zvětšený přesun do 500 m	t	20,020	372,40	7 455,45	CS ÚRS 2020 01
D PSV			Práce a dodávky PSV				359 651,01	
D 711			Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům				2 650,70	
29	K	711493111	Izolace proti podpovrchové a tlakové vodě hydroizolační stěrka 2složková vč. dodávky materiálu	m2	4,500	561,00	2 524,50	CS ÚRS 2020 01
VV			"viz.v.č. D.1.1.b)05*3*1,5		4,500			
30	K	998711203	Přesun hmot procentní pro izolace proti vodě, vlhkosti a plynům v objektech v do 60 m	%	0,030	2 524,00	75,72	CS ÚRS 2020 01
31	K	998711293	Příplatek k přesunu hmot procentní 711 za zvětšený přesun do 500 m	%	0,020	2 524,00	50,48	CS ÚRS 2020 01
D 713			Izolace tepelné				16 418,65	
32	K	713121111	Montáž izolace tepelné podlah volně kladenými rohožemi, pásy, dílci, deskami jednovrstvá	m2	93,427	48,50	4 531,21	CS ÚRS 2020 01
VV			"viz.v.č D.1.1.b)05-skladba P1"93,427		93,427			
33	M	28375907	deska EPS 150 do plochých střech a podlah tl 30mm	m2	102,770	62,91	6 465,26	CS ÚRS 2020 01
VV			"viz.pol. montáže"93,427*1,1		102,770			
34	K	713191132	Montáž izolace tepelné podlah, stropů vrchem nebo střech překrytí separační fólií z PE	m2	93,427	37,80	3 531,54	CS ÚRS 2020 01
VV			"viz.v.č D.1.1.b)05-skladba P1"93,427		93,427			
35	M	28323020	fólie separační PE 2 x 50 m	m2	107,441	10,32	1 108,79	CS ÚRS 2020 01
VV			"viz. pol. montáže"93,427*1,15		107,441			
36	K	998713203	Přesun hmot procentní pro izolace tepelné v objektech v do 24 m	%	0,030	15 637,00	469,11	CS ÚRS 2020 01
37	K	998713293	Příplatek k přesunu hmot procentní 713 za zvětšený přesun do 500 m	%	0,020	15 637,00	312,74	CS ÚRS 2020 01
D 730			Vytápění				13 500,00	
38	K	R-7300010	Vypuštění otopného systému	soubor	1,000	1 000,00	1 000,00	
39	K	R-7300011	Demontáž, obroušení, nátěr otopného tělesa, zpětná montáž	ussoubor	5,000	500,00	2 500,00	
VV			"viz.v.č D.1.1.b)03*5		5,000			
40	K	R-7300012	Zpětné napuštění otopného systému	soubor	1,000	5 000,00	5 000,00	
41	K	R-7300013	Provedení topné zkoušky	soubor	1,000	5 000,00	5 000,00	
D 763			Konstrukce suché výstavby				114 538,67	
42	K	763164631	SDK obklad kovových kčí tvaru U š do 1,2 m desky 1xA 12,5	m	16,450	750,00	12 337,50	CS ÚRS 2020 01
VV			"viz.v.č D.1b)05-zakrytí VZT"13,1+3,35		16,450			
43	K	998763202	Přesun hmot procentní pro dřevostavby v objektech v do 24 m	%	0,030	109 084,45	3 272,53	CS ÚRS 2020 01
44	K	998763294	Příplatek k přesunu hmot procentní 763 za zvětšený přesun do 1000 m	%	0,020	109 084,45	2 181,69	CS ÚRS 2020 01
45	K	R-7630012	D+M kazetového akustického podhledu b vč. podkladního roštu, vč. všech příslušenství a doplňků	m2	23,400	1 000,00	23 400,00	

Poznámka k položce:
Součástí položky je i zpracování akustické studie a měření doby dozvuku po realizaci prací.

před objednáním materiálu a zahájením prací bude zpracována akustická studie dle konkrétního dodavatele podhledu, tato studie bude předložena projektantovi k odsouhlasení, akustický podhled musí splňovat požadavky ČSN 730527

Po realizaci musí zhotovitel zajistit měření doby dozvuku pro ověření splnění normových požadavků a předat protokol o měření doby dozvuku s kladným výsledkem

VV "viz.v.č D..11.b)05*23,4 23,400

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava	
46	K	R-7630013	D+M kazetového akustického obkladu c vč. podkladního roštu, vč. všech příslušenství a doplňků	m2	2,880	4 800,00	13 824,00		
	P		<p><i>Poznámka k položce:</i> Součástí položky je i zpracování akustické studie a měření doby dozvuku po realizaci prací .</p> <p><i>před objednáním materiálu a zahájením prací bude zpracována akustická studie dle konkrétního dodavatele podhledu, tato studie bude předložena projektantovi k odsouhlasení, akustický pohled musí splňovat požadavky ČSN 730527</i></p> <p><i>Po realizaci musí zhotovitel zajistit měření doby dozvuku pro ověření splnění normových požadavků a předat protokol o měření doby dozvuku s kladným výsledkem</i></p>						
	VV		"viz.v.č D..11.b)05"2,88		2,880				
47	K	R-7630015	D+M kazetového akustického podhledu dvč. podkladního roštu, vč. všech příslušenství a doplňků	m2	70,027	850,00	59 522,95		
	P		<p><i>Poznámka k položce:</i> Součástí položky je i zpracování akustické studie a měření doby dozvuku po realizaci prací .</p> <p><i>před objednáním materiálu a zahájením prací bude zpracována akustická studie dle konkrétního dodavatele podhledu, tato studie bude předložena projektantovi k odsouhlasení, akustický pohled musí splňovat požadavky ČSN 730527</i></p> <p><i>Po realizaci musí zhotovitel zajistit měření doby dozvuku pro ověření splnění normových požadavků a předat protokol o měření doby dozvuku s kladným výsledkem</i></p>						
	VV		"viz.v.č D..11.b)05"93,427-23,4		70,027				
D	766	Konstrukce truhlářské						15 750,00	
48	K	766691915	Vyvěšení nebo zavěšení dřevěných křídel dveří pl přes 2 m2	kus	3,000	500,00	1 500,00	CS ÚRS 2020 01	
	VV		"viz.v.č D.1.1.b)03"3		3,000				
49	K	998766203	Přesun hmot procentní pro konstrukce truhlářské v objektech v do 24 m	%	0,030	15 000,00	450,00	CS ÚRS 2020 01	
50	K	998766293	Příplatek k přesunu hmot procentní 766 za zvětšený přesun do 500 m	%	0,020	15 000,00	300,00	CS ÚRS 2020 01	
51	K	R-7660203	D+M vnitřních dveří vč. zárubně - viz. D02 - vč. všech příslušenství a doplňků	kus	1,000	7 500,00	7 500,00		
52	K	R-7660204	D+M vnitřních dveří vč. zárubně - viz. D03 - vč. všech příslušenství a doplňků	kus	1,000	6 000,00	6 000,00		
D	767	Konstrukce zámečnické						43 575,00	
53	K	998767203	Přesun hmot procentní pro zámečnické konstrukce v objektech v do 24 m	%	0,030	41 500,00	1 245,00	CS ÚRS 2020 01	
54	K	998767293	Příplatek k přesunu hmot procentní 767 za zvětšený přesun do 500 m	%	0,020	41 500,00	830,00	CS ÚRS 2020 01	
55	K	R-7670010	D+M zatemňovací rolety - okno 1200x2400 , vč. el. ovládání - vč. všech příslušenství a doplňků	kus	5,000	5 000,00	25 000,00		
	VV		"viz.v.č D.1.1.b)05"5		5,000				
56	K	R-7670011	D+M zatemňovací rolety - okno 1500x2400 , vč. el. ovládání - vč. všech příslušenství a doplňků	kus	3,000	5 500,00	16 500,00		
	VV		"viz.v.č D.1.1.b)05"3		3,000				
D	771	Podlahy z dlaždic						9 182,01	
57	K	771591111	Podlahy penetrace podkladu	m2	280,281	31,20	8 744,77	CS ÚRS 2020 01	
	VV		"viz.v.č. D.1.1.b)05-skladba P1"93,427"3		280,281				
58	K	998771203	Přesun hmot procentní pro podlahy z dlaždic v objektech v do 24 m	%	0,030	8 744,77	262,34	CS ÚRS 2020 01	
59	K	998771293	Příplatek k přesunu hmot procentní 771 za zvětšený přesun do 500 m	%	0,020	8 744,77	174,90	CS ÚRS 2020 01	
D	776	Podlahy povlakové						63 250,03	
60	K	776201812	Demontáž nášlapných vrstev podlah	m2	93,427	40,00	3 737,08	CS ÚRS 2020 01	
	VV		"viz.v.č. D.1.1.b)03-předpoklad 2 vrstvy "93,427		93,427				
61	K	998776203	Přesun hmot procentní pro podlahy povlakové v objektech v do 24 m	%	0,030	69 135,00	2 074,05	CS ÚRS 2020 01	
62	K	998776293	Příplatek k přesunu hmot procentní 776 za zvětšený přesun do 500 m	%	0,020	69 135,00	1 382,70	CS ÚRS 2020 01	
63	K	R-7760010	D+M PVC podlahy - viz. technické podmínky výrobků, vč. dodávky a montáže podlahového soklíku, vč. všech příslušenství a doplňků	m2	93,427	600,00	56 056,20		
	P		<p><i>Poznámka k položce:</i> Položka obsahuje i veškeré přejezy materiálu.</p>						
	VV		"viz.v.č. D.1.1.b)05-skladba P1"93,427		93,427				
D	777	Podlahy lité						43 379,07	
64	K	998777203	Přesun hmot procentní pro podlahy lité v objektech v do 24 m	%	0,030	41 313,00	1 239,39	CS ÚRS 2020 01	
65	K	998777293	Příplatek k přesunu hmot procentní 777 za zvětšený přesun do 500 m	%	0,020	41 313,00	826,26	CS ÚRS 2020 01	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
66	K	R-7775511	Samoniovelační stěrka tl. do 10 mm vč. dodávky materiálu	m2	93,427	442,20	41 313,42	
	VV		"viz.v.č D.1.1.b)05-skladba P1"93,427		93,427			
D 781			Dokončovací práce - obklady				6 386,97	
67	K	781414114	Montáž obkladaček vnitřních pórovinových pravouhých lepených flexibilním lepidlem	m2	4,500	500,00	2 250,00	CS ÚRS 2020 01
	VV		"viz.v.č. D.1.1.b)05"3*1,5		4,500			
68	M	R-7810010	Obklad keramický	m2	4,950	300,00	1 485,00	
	VV		"viz. pol. montáže"4,5*1,1		4,950			
69	K	781419191	Příplatek k montáži obkladů vnitřních pórovinových za plochu do 10 m2	m2	4,500	238,90	1 075,05	CS ÚRS 2020 01
70	K	781419195	Příplatek k montáži obkladů vnitřních pórovinových za spárování hydroizolační spárovací hmotou	m2	4,500	277,60	1 249,20	CS ÚRS 2020 01
71	K	998781203	Přesun hmot procentní pro obklady keramické v objektech v do 24 m	%	0,030	6 554,25	196,63	CS ÚRS 2020 01
72	K	998781293	Příplatek k přesunu hmot procentní 781 za zvětšený přesun do 500 m	%	0,020	6 554,25	131,09	CS ÚRS 2020 01
D 783			Dokončovací práce - nátěry				1 000,00	
73	K	R-7830010	Očištění, obroušení, nátěr ocelové zárubně	kus	2,000	500,00	1 000,00	
	VV		"viz.v.č D.1.1.b)05"2		2,000			
D 784			Dokončovací práce - malby				30 019,91	
74	K	784121001	Oškrabání malby v místnostech výšky do 3,80 m	m2	238,154	21,30	5 072,68	CS ÚRS 2020 01
	VV		"viz.v.č D1.1.b)05"7,52*3,35*2+13,1*3,35*2+100		238,154			
75	K	784181111	Základní silikátová jednonásobná penetrace podkladu v místnostech výšky do 3,80m	m2	288,154	35,00	10 085,39	CS ÚRS 2020 01
	VV		"viz.v.č D1.1.b)05"7,52*3,35*2+13,1*3,35*2+50+100		288,154			
76	K	784221111	Dvojnásobné bílé malby ze směsí za sucha středně otěruvzdorných v místnostech do 3,80 m	m2	156,294	37,00	5 782,88	CS ÚRS 2020 01
	VV		"viz.v.č D1.1.b)05"7,52*3,35*2+13,1*3,35*2+50+100-131,86		156,294			
77	K	784221151	Příplatek k cenám 2x maleb za sucha otěruvzdorných za barevnou malbu v odstínu světlém	m2	288,154	10,00	2 881,54	CS ÚRS 2020 01
	VV		"viz.v.č D1.1.b)05"7,52*3,35*2+13,1*3,35*2+50+100		288,154			
78	K	R-7840010	Malba dvojnásobná omyvatelná vč. dodávky materiálu	m2	131,860	47,00	6 197,42	
	VV		"viz.v.č D1.1.b)05"7,52*1,5*2+13,1*1,5*2+70		131,860			

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Modernizace pro ZŠ Přerov, Trávník 27 (ITI)

Objekt:

SO 01-4 - Zdravotechnika

Místo: Přerov

Datum: 18. 6. 2017

Zadavatel: Statutární město Přerov

Projektant: ATRIS s.r.o.

Uchazeč: IMJ stavby s.r.o.

Zpracovatel: Barbora Kyšková

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací	266 981,29
HSV - Práce a dodávky HSV	50 873,38
3 - Svislé a kompletní konstrukce	163,90
4 - Vodorovné konstrukce	1 462,40
6 - Úpravy povrchu, podlahy, osazení	14 102,25
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání	23 400,00
997 - Přesun sutě	11 090,78
998 - Přesun hmot	654,05
PSV - Práce a dodávky PSV	216 107,91
722 - Zdravotechnika - vnitřní vodovod	33 737,95
713 - Izolace tepelné	2 413,53
721 - Zdravotechnika - vnitřní kanalizace	12 762,10
725 - Zdravotechnika - zařizovací předměty	167 194,33

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Modernizace pro ZŠ Přerov, Trávník 27 (ITI)

Objekt:

SO 01-4 - Zdravotechnika

Místo: Přerov

Datum: 18. 6. 2017

Zadavatel: Statutární město Přerov

Projektant: ATRIS s.r.o.

Uchazeč: IMJ stavby s.r.o.

Zpracovatel: Barbora Kyšková

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Genová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

266 981,29

D		HSV	Práce a dodávky HSV					50 873,38
D		3	Svislé a kompletní konstrukce					163,90
1	K	340235212	Zazdívka otvorů pl do 0,0225 m2 v příčkách nebo stěnách z cihel tl přes 100 mm	kus	11,000	14,90	163,90	CS ÚRS 2020 01
D		4	Vodorovné konstrukce					1 462,40
2	K	411386611	Zabetonování prostupů v instalačních šachtách ze suchých směsí pl do 0,09 m2 ve stropech	kus	4,000	365,60	1 462,40	CS ÚRS 2020 01
D		6	Úpravy povrchu, podlahy, osazení					14 102,25
3	K	611325221	Vápenocementová štuková omítka malých ploch do 0,09 m2 na stropech	kus	4,000	200,00	800,00	CS ÚRS 2020 01
4	K	612135101	Hrubá výplň rýh ve stěnách maltou jakékoli šířky rýhy	m2	7,500	684,00	5 130,00	CS ÚRS 2020 01
VV		"viz.v.č D.1.4b)03-04"25*0,3			7,500			
5	K	612325121	Vápenocementová štuková omítka rýh ve stěnách šířky do 150 mm	m2	7,500	796,30	5 972,25	CS ÚRS 2020 01
VV		"viz.v.č D.1.4b)03-04"25*0,3			7,500			
6	K	612325221	Vápenocementová štuková omítka malých ploch do 0,09 m2 na stěnách	kus	11,000	200,00	2 200,00	CS ÚRS 2020 01
D		9	Ostatní konstrukce a práce, bourání					23 400,00
7	K	971042231	Vybourání otvorů v betonových příčkách a zdech pl do 0,0225 m2 tl do 150 mm	kus	11,000	131,00	1 441,00	CS ÚRS 2020 01
8	K	972054241	Vybourání otvorů v ŽB stropech nebo klenbách pl do 0,09 m2 tl do 150 mm	kus	4,000	303,50	1 214,00	CS ÚRS 2020 01
9	K	974049167	Vysekání rýh v betonových zdech hl do 150 mm š do 300 mm	m	25,000	829,80	20 745,00	CS ÚRS 2020 01
VV		"viz.v.č D.1.4b)03-04"25			25,000			
D		997	Přesun sutě					11 090,78
10	K	997013214	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot pro budovy v do 15 m ručně	t	4,237	1 500,00	6 355,50	CS ÚRS 2020 01
11	K	997013219	Příplatek k vnitrostaveništní dopravě suti a vybouraných hmot za zvětšenou dopravu suti ZKD 10 m	t	42,370	10,00	423,70	CS ÚRS 2020 01
VV		4,237*10 *Přepočtené koeficientem množství			42,370			
12	K	997013501	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku do 1 km se složením	t	4,237	391,50	1 658,79	CS ÚRS 2020 01
13	K	997013509	Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km	t	80,503	11,90	957,99	CS ÚRS 2020 01
VV		4,237*19 *Přepočtené koeficientem množství			80,503			
14	K	997013631	Poplatek za uložení na skládce (skládkovně) stavebního odpadu směsného kód odpadu 17 09 04	t	4,237	400,00	1 694,80	CS ÚRS 2020 01
D		998	Přesun hmot					654,05
15	K	998011003	Přesun hmot pro budovy zděné v do 24 m	t	0,980	295,00	289,10	CS ÚRS 2020 01
16	K	998011014	Příplatek k přesunu hmot pro budovy zděné za zvětšený přesun do 500 m	t	0,980	372,40	364,95	CS ÚRS 2020 01
D		PSV	Práce a dodávky PSV					216 107,91
D		722	Zdravotechnika - vnitřní vodovod					33 737,95
17	K	722130803	Demontáž st. vodovodního potrubí	m	40,000	87,30	3 492,00	CS ÚRS 2020 01
VV		"stávající potrubí "40			40,000			
18	K	722174002	Potrubí vodovodní plastové PPR svar polyfuze PN 16 D 20 x 2,8 mm	m	32,000	27,10	867,20	CS ÚRS 2020 01
VV		"viz.v.č D.1.4b)03-04"22+10			32,000			
19	K	722220121	Nástěnka závitová K 247 pro baterii G 1/2 s jedním závitěm	pár	10,000	431,00	4 310,00	CS ÚRS 2020 01
VV		"viz.v.č D.1.4b)03-04"10			10,000			
20	K	722232043	Kohout kulový přímý DN 20	kus	1,000	203,40	203,40	CS ÚRS 2020 01
VV		"viz.v.č D.1.4b)03-04"1			1,000			
21	K	722290229	Zkouška těsnosti vodovodního potrubí závitového do DN 100	m	32,000	84,90	2 716,80	CS ÚRS 2020 01

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava	
22	K	722290234	Proplach a dezinfekce vodovodního potrubí do DN 80	m	110,000	32,20	3 542,00	CS ÚRS 2020 01	
23	K	998722203	Přesun hmot procentní pro vnitřní vodovod v objektech v do 24 m	%	0,030	32 131,00	963,93	CS ÚRS 2020 01	
24	K	998722293	Příplatek k přesunu hmot procentní 722 za zvětšený přesun do 500 m	%	0,020	32 131,00	642,62	CS ÚRS 2020 01	
25	K	R-7221003	Hygienický rozbor vody	soubor	1,000	5 000,00	5 000,00		
26	K	R-7221007	Zstavení a otevření hlavního přívodu vody	soubor	8,000	500,00	4 000,00		
27	K	R-7221009	Napojení nového rozvodu vody na stávající rozvod	kus	8,000	1 000,00	8 000,00		
D 713			Izolace tepelné					2 413,53	
28	K	713410833	Odstanění izolace tepelné potrubí pásy nebo rohožemi s AL fólií staženými drátem tl přes 50 mm	m	40,000	33,90	1 356,00	CS ÚRS 2020 01	
	VV		"stáv. potrubí"40		40,000				
29	K	713463121	Montáž izolace tepelné potrubí potrubními pouzdry bez úpravy uchycenými sponami 1x	m	32,000	15,30	489,60	CS ÚRS 2020 01	
	VV		"viz.v.č D.1.4b)003-04"22+10		32,000				
30	M	283771040	izolace potrubí 22 x 13 mm vč. T-kusů a spojek	m	5,000	15,00	75,00	CS ÚRS 2015 01	
	P		Poznámka k položce: návrhové trubice dutého profilu z pěnového polyetylenu						
	VV		"viz.v.č D.1.4b)03-04"5		5,000				
31	M	283771030	izolace potrubí 22 x 9 mm vč. T kusů a spojek	m	27,000	14,00	378,00	CS ÚRS 2016 01	
	VV		"viz.v.č D.1.4b)03-04"17+10		27,000				
32	K	998713203	Přesun hmot procentní pro izolace tepelné v objektech v do 24 m	%	0,030	2 298,60	68,96	CS ÚRS 2020 01	
33	K	998713293	Příplatek k přesunu hmot procentní 713 za zvětšený přesun do 500 m	%	0,020	2 298,60	45,97	CS ÚRS 2020 01	
D 721			Zdravotechnika - vnitřní kanalizace					12 762,10	
34	K	721110806	Demontáž potrubí	m	30,000	107,00	3 210,00	CS ÚRS 2020 01	
	VV		"stávající potrubí"30		30,000				
35	K	721173401	Potrubí kanalizační plastové svodné systém KG DN 110	m	1,500	500,00	750,00	CS ÚRS 2020 01	
	VV		"viz.v.č D.1.4.b)01-02"1,5		1,500				
36	K	721174043	Potrubí kanalizační z PP přípojovací systém HT DN 50	m	14,500	400,00	5 800,00	CS ÚRS 2020 01	
	VV		"viz.v.č D.1.4b)01-02"14,5		14,500				
37	K	721194104	Vyvedení a upevnění odpadních výpustek DN 40/50	kus	10,000	66,10	661,00	CS ÚRS 2020 01	
	VV		"viz.v.č D.1.4b)01-02"10		10,000				
38	K	721194109	Vyvedení a upevnění odpadních výpustek DN 100	kus	1,000	109,10	109,10	CS ÚRS 2020 01	
39	K	721290112	Zkouška těsnosti potrubí kanalizace vodou do DN 200	m	15,000	28,80	432,00	CS ÚRS 2020 01	
40	K	R-7210010	Napojení nového rozvodu kanalizace na st. potrubí	kus	9,000	200,00	1 800,00		
	VV		"viz.v.č D.1.4.b)01-03"9		9,000				
D 725			Zdravotechnika - zařízení předměty					167 194,33	
41	K	725110811	Demontáž WC	soubor	7,000	200,10	1 400,70	CS ÚRS 2020 01	
	VV		"stávající"7		7,000				
42	K	725113914	Montáž manžety WC	kus	5,000	46,50	232,50	CS ÚRS 2020 01	
	VV		"viz.v.č. D.1.4.b)01-04"1+4		5,000				
43	M	28651610	Manžeta flexi WC	kus	5,000	41,00	205,00	CS ÚRS 2020 01	
	VV		"viz.v.č. D.1.4.b)01-04"1+4		5,000				
44	K	725210821	Demontáž umyvadel bez výtokových armatur	soubor	3,000	132,20	396,60	CS ÚRS 2020 01	
	VV		"stávající"3		3,000				
45	K	725219101	Montáž umyvadla vč. polosloupu	soubor	5,000	881,90	4 409,50	CS ÚRS 2020 01	
	VV		"viz.v.č D.1.4b)01-06"5		5,000				
46	M	642143320	umyvadlo keramické s otvorem oválné 60 cm bílé	kus	5,000	600,00	3 000,00		
	VV		"viz.v.č D.1.4b)01-04"5		5,000				
47	M	642913910	polosloup	kus	5,000	700,00	3 500,00	CS ÚRS 2015 01	
	VV		"viz.v.č D.1.4b)01-04"5		5,000				
48	K	725219105	Montáž umyvadla pro invalidy vč. montáže podomítkového sifonu a baterie	soubor	1,000	842,40	842,40		
	VV		"viz.v.č. D.1.4.b)01-04"1		1,000				
49	M	642137911	podomítkový sifon	kus	1,000	1 300,00	1 300,00		
	VV		"viz.v.č. D.1.4.b)01-04"1		1,000				
50	M	551440471	baterie umyvadlová páková stojánková - pro invalidy - viz. technické podmínky výrobků	kus	1,000	1 200,00	1 200,00		
	VV		"viz.v.č. D.1.4.b)01-04"1		1,000				
51	M	642137910	umyvadlo keramické s otvorem pro baterii pro invalidy bílé 650x550	kus	1,000	2 200,00	2 200,00		
	VV		"viz.v.č. D.1.4.b)01-04"1		1,000				
52	K	725820801	Demontáž baterie nástěnné d"stávající"11 G 3 / 4	soubor	4,000	79,20	316,80	CS ÚRS 2020 01	
	VV		"Stávající"4		4,000				
53	K	725829111	Montáž baterie stojánkové umyvadlové a dřezové G 1/2	kus	9,000	192,50	1 732,50	CS ÚRS 2020 01	
	VV		"viz.v.č D.1.4b)01-04"9		9,000				

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
54	M	551440473	baterie umyvadlová páková na jednu vodu - viz. technické podmínky výrobků	kus	5,000	300,00	1 500,00	
		vv	"viz.v.č. D.1.4b)01-04"5		5,000			
55	M	551440472	baterie dřezová páková stojánková - viz. technické podmínky výrobků	kus	4,000	1 000,00	4 000,00	
		vv	"viz.v.č. D.1.4b)01-04"4		4,000			
56	K	725869204	Montáž sifonů k dřezům	kus	4,000	142,80	571,20	CS ÚRS 2020 01
57	M	551611050	sifon plastový DN 40/50	kus	4,000	50,00	200,00	CS ÚRS 2017 01
58	K	998725203	Přesun hmot procentní pro zařizovací předměty v objektech v do 24 m	%	0,030	159 232,70	4 776,98	CS ÚRS 2020 01
59	K	998725293	Příplatek k přesunu hmot procentní 725 za zvětšený přesun do 500 m	%	0,020	159 232,70	3 184,65	CS ÚRS 2020 01
60	K	R-7250017	D+M dřezu s odkládací plochou	kus	4,000	1 661,00	6 644,00	
		vv	"viz.v.č. D.1.4.b)01-04"4		4,000	0		
61	K	R-7250018	D+M beztlakový ohříváč vody , objem 5l, OH2	kus	1,000	4 817,50	4 817,50	
62	K	R-7250019	D+M tlakový ohříváč vody , objem 10l, OH1	kus	1,000	5 147,50	5 147,50	
63	K	R-7250050	D+M beztlakový ohříváč vody, objem 5 l , OH3	kus	1,000	4 817,50	4 817,50	
64	K	R-72502	D+M zásobník na tekuté mýdlo vč. kotvení - viz. technické podmínky výrobků	kus	5,000	566,00	2 830,00	
65	K	R-7250250	D+M závěsného klozetu do lehké stěny vč. instalační předstěny, vč. napojení na st. rozvody	kus	4,000	11 500,00	46 000,00	
66	K	R-7250403	D+M sklopného zrcadla do koupelen vč. kotvení a dodávky kotevních prvků - viz. technické podmínky výrobků	kus	1,000	3 204,00	3 204,00	
67	K	R-72505	D+M WC štětky, vč. kotvení - viz. technické podmínky výrobků	kus	1,000	650,00	650,00	
68	K	R-72506	D+M držáku na toal. papír , vč. kotvení - viz. technické podmínky výrobků	kus	1,000	800,00	800,00	
69	K	R-7250706	D+M sklopné madlo k WC s držákem toal. papíru nerez , dl. 800mm vč. kotvení a dodávky kotevních prvků	kus	1,000	8 450,00	8 450,00	
70	K	R-7250807	D+M pevné madlo k WC nerez dl. 900 mm, vč. kotvení a dodávky kotevních prvků	kus	1,000	5 750,00	5 750,00	
71	K	R-7251008	D+M pevné madlo k umyvadlu dl. 600mm, s možností zavěšení ručníku, vč. kotvení a dodávky kotevních prvků	kus	1,000	7 340,00	7 340,00	
72	K	R-7251088	D+M svislé madlo k umyvadlu dl. 500mm, vč. kotvení a dodávky kotevních prvků	kus	1,000	2 300,00	2 300,00	
73	K	R-7251120	Klozet keramický závěsný pro invalidy hluboké splachování - D+M	soubor	1,000	2 500,00	2 500,00	
		vv	"viz.v.č. D.1.4.b)01-04"1		1,000			
74	K	R-7251121	D+M instalační předstěna - klozet závěsný pro invalidy do lehké stěny	soubor	1,000	22 000,00	22 000,00	
		vv	"viz.v.č. D.1.4.b)01-04"1		1,000			
75	K	R-72519	D+M odpadkový koš do koupelen a WC - viz. technické podmínky výrobků	kus	1,000	330,00	330,00	
76	K	R-72521	D+M zásobníku na papírové ručníky vč. kotvení - viz. technické podmínky výrobků	kus	6,000	1 250,00	7 500,00	
77	K	R-72522	D+M háček na oděvy vč. kotvení - viz. technické podmínky výrobků	kus	1,000	770,00	770,00	
78	K	R-7259802	D+M Dvířka 300/300	kus	1,000	375,00	375,00	

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Modernizace pro ZŠ Přerov, Trávník 27 (ITI)

Objekt:

SO 01-7 - Bazbariérovost

Místo: Přerov

Datum: 18. 6. 2017

Zadavatel: Statutární město Přerov

Projektant: ATRIS s.r.o.

Uchazeč: IMJ stavby s.r.o.

Zpracovatel: Barbora Kyšková

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

879 115,34

HSV - Práce a dodávky HSV	238 844,15
3 - Svislé a kompletní konstrukce	9 270,38
6 - Úpravy povrchu, podlahy, osazení	58 253,69
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání	151 105,15
96 - Bourání konstrukcí	0,00
997 - Přesun sutě	17 316,41
998 - Přesun hmot	2 898,52
PSV - Práce a dodávky PSV	640 271,19
711 - Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům	11 203,73
713 - Izolace tepelné	2 256,47
763 - Konstrukce suché výstavby	11 357,30
766 - Konstrukce truhlářské	56 989,27
767 - Konstrukce zámečnické	477 750,00
771 - Podlahy z dlaždic	13 553,90
777 - Podlahy lité	5 961,75
781 - Dokončovací práce - obklady	45 105,90
783 - Dokončovací práce - nátěry	1 500,00
784 - Dokončovací práce - malby	14 592,87

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Modernizace pro ZŠ Přerov, Trávník 27 (ITI)

Objekt:

SO 01-7 - Bazbariérovost

Místo: Přerov

Datum: 18. 6. 2017

Zadavatel: Statutární město Přerov

Projektant: ATRIS s.r.o.

Uchazeč: IMJ stavby s.r.o.

Zpracovatel: Barbora Kyšková

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Genová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

879 115,34

D HSV Práce a dodávky HSV 238 844,15

D 3 Svislé a kompletní konstrukce 9 270,38

1	K	342272225	Příčka z pórobetonových hladkých tvárníc na tenkovrstvou maltu tl 100 mm	m2	8,040	720,70	5 794,43	CS ÚRS 2020 01
			"viz.v.č D.1.1.b)05*2,4*3,35		8,040			
2	K	R-3170010	D+M překladu 1	kus	1,000	1 000,00	1 000,00	

P
Poznámka k položce:
Položka obsahuje D+M 2x L profilu 50x40x5 mm dl. 1300 mm, vč. vysekání kapes, vč. dozdnění, vč. zednického zapravení

3	K	R-3300010	KOTVENÍ ZDIVA KE ST. KONSTRUKCI	M	11,500	215,30	2 475,95	
			"viz.v.č. D.1.1.b)05*3,35*2+2,4*2		11,500			

D 6 Úpravy povrchu, podlahy, osazení 58 253,69

4	K	611325422	Příprava podkladu stropu před provedením malířských prací - předpoklad 30% nové omítky	m2	13,440	144,50	1 942,08	CS ÚRS 2020 01
			"viz.v.č. D.1.1.b)05*5,6*2,4		13,440			

5	K	612142001	Potažení vnitřních stěn sklovláknitým pletivem vtačeným do tenkovrstvé hmoty	m2	25,750	197,90	5 095,93	CS ÚRS 2020 01
			"viz.v.č. D.1.1.b)05*3,7*1,25*2+2,4*1,25*4+1,8*1,25*2		25,750			

6	K	612321141	Vápenocementová omítka štuková dvouvrstvá vnitřních stěn nanášená ručně	m2	25,750	270,00	6 952,50	CS ÚRS 2020 01
			"viz.v.č. D.1.1.b)05*3,7*1,25*2+2,4*1,25*4+1,8*1,25*2		25,750			

7	K	612331121	Cementová omítka hladká jednovrstvá vnitřních stěn nanášená ručně	m2	39,860	297,90	11 874,29	CS ÚRS 2020 01
			"viz.v.č. D.1.1.b)05*3,7*2,1*2+2,4*2,1*4+1,8*2,1*2-0,9*2-0,8*2		39,860			

8	K	619991001	Zakrytí podlah fólií přilepenou lepicí páskou	m2	100,000	7,40	740,00	CS ÚRS 2020 01
---	---	-----------	---	----	---------	------	--------	----------------

9	K	619995001	Začištění omítek kolem oken, dveří, podlah nebo obkladů	m	97,280	176,50	17 169,92	CS ÚRS 2020 01
			"viz.v.č D.1.1.b)04*(4,4+3,2*2)*2*2		43,200			
			(5,82+3,2*2)*2*2		48,880			
			1+2,1*2		5,200			
			Součet		97,280			

10	K	629991011	Zakrytí výplní otvorů a svislých ploch fólií přilepenou lepicí páskou	m2	14,080	41,00	577,28	CS ÚRS 2020 01
			"viz.v.č D.1.1.b)05*4,4*3,2		14,080			

11	K	632451254	Potěr cementový samonivelační litý C30 tl do 50 mm	m2	12,840	450,00	5 778,00	CS ÚRS 2020 01
			"viz.v.č D.1.1.b)065-skladba P2*8,88+3,96		12,840			

12	K	R-6222503	Zajištění bezbariérovosti v přechodu dveří do chodby - úprava podlahy, vč. dodávky materiálu	m2	1,500	500,00	750,00	
----	---	-----------	--	----	-------	--------	--------	--

13	K	R-6320010	Úprava podlahy v místě měněných dveří vč. dodávky materiálu	m2	10,220	500,00	5 110,00	
			"v místě měněné posklené stěny"4,4+5,82		10,220			

14	K	R-6320016	Vyčištění, vybroušení, vyrovnání st. podlahy do tl. 50 mm vč. dodávky materiálu	m2	12,840	176,30	2 263,69	
			"viz.v.č D.1.1.b)065-skladba P2*8,88+3,96		12,840			

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání 151 105,15

15	K	949101112	Lešení pomocné pro objekty pozemních staveb s lešeňovou podlahou v do 3,5 m zatížení do 150 kg/m2	m2	50,000	100,00	5 000,00	CS ÚRS 2020 01
----	---	-----------	---	----	--------	--------	----------	----------------

16	K	952901111	Vyčištění budov bytové a občanské výstavby při výšce podlaží do 4 m	m2	150,000	80,00	12 000,00	CS ÚRS 2020 01
----	---	-----------	---	----	---------	-------	-----------	----------------

17	K	965043331	Bourání podkladů pod dlažby betonových s potěrem nebo teracem tl do 100 mm pl do 4 m2	m3	2,016	1 500,00	3 024,00	CS ÚRS 2020 01
			"viz.v.č. D.1.1.b)03*13,44*0,15		2,016			

18	K	965081212	Bourání podlah z dlaždic keramických nebo xylolitových tl do 10 mm plochy do 1 m2	m2	13,440	112,90	1 517,38	CS ÚRS 2020 01
			"viz.v.č. D.1.1.b)03*13,44		13,440			

19	K	968072641	Vybourání kovových stěn kromě výkladních	m2	14,080	125,20	1 762,82	CS ÚRS 2020 01
			"viz.v.č. D.1.1.b)02*4,4*3,2		14,080			

71	K	968082022	Vybourání plastových zárubní dveří plochy do 4 m2	m2	18,624	178,40	3 322,52	CS ÚRS 2020 01
			"VIZ. Výkres bouracích prací - vstupní prosklená stěna"5,82*3,2		18,624			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Genová soustava
20	K	971052621	Vybourání nebo prorážení otvorů v ŽB příčkách a zdech pl do 4 m2 tl do 100 mm	m2	2,100	716,50	1 504,65	CS ÚRS 2020 01
	VV		"viz.v.č D.1.1.b)03*1*2,1		2,100			
21	K	978011141	Otlučení vnitřní vápenné nebo vápenocementové omítky stropů v rozsahu do 30 %	m2	13,440	26,90	361,54	CS ÚRS 2020 01
	VV		"viz.v.č. D.1.1.b)02,03*5,6*2,4		13,440			
22	K	978013191	Otlučení vnitřní vápenné nebo vápenocementové omítky stěn v rozsahu do 100 %	m2	20,000	89,80	1 796,00	CS ÚRS 2020 01
	VV		"viz.v.č D.1.1.b)03*2,4*1,25*2+5,6*1,25*2		20,000			
23	K	978059511	Odsekání a odebrání obkladů stěn z vnitřních obkládaček plochy do 1 m2	m2	32,800	238,30	7 816,24	CS ÚRS 2020 01
	VV		"viz.v.č D.1.1.b)03*5,6*2,1*2+2,4*2,1*2-0,8		32,800			
24	K	R-9520011	D+M schodolezu - viz. technické podmínky výrobků - vč. všech příslušenství a doplňků, vč. revize a uvedení do provozu	kus	1,000	110 000,00	110 000,00	
25	K	R-9640010	Provedení prostupu pro VZT vč. zpětného zapravení	kus	3,000	1 000,00	3 000,00	
D 96 Bourání konstrukcí							0,00	
D 997 Přesun sutě							17 316,41	
26	K	997013214	Vnitrostaveništní doprava sutí a vybouraných hmot pro budovy v do 15 m ručně	t	10,705	500,00	5 352,50	CS ÚRS 2020 01
27	K	997013219	Příplatek k vnitrostaveništní dopravě sutí a vybouraných hmot za zvětšenou dopravu sutí ZKD 10 m	t	107,050	10,00	1 070,50	CS ÚRS 2020 01
	VV		10,705*10 'Přepočtené koeficientem množství		107,050			
28	K	997013501	Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku do 1 km se složením	t	10,705	391,50	4 191,01	CS ÚRS 2020 01
29	K	997013509	Příplatek k odvozu sutí a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km	t	203,395	11,90	2 420,40	CS ÚRS 2020 01
	VV		10,705*19 'Přepočtené koeficientem množství		203,395			
30	K	997013631	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu směšného kód odpadu 17 09 04	t	10,705	400,00	4 282,00	CS ÚRS 2020 01
D 998 Přesun hmot							2 898,52	
31	K	998011003	Přesun hmot pro budovy zděné v do 24 m	t	4,343	295,00	1 281,19	CS ÚRS 2020 01
32	K	998011014	Příplatek k přesunu hmot pro budovy zděné za zvětšený přesun do 500 m	t	4,343	372,40	1 617,33	CS ÚRS 2020 01
D PSV Práce a dodávky PSV							640 271,19	
D 711 Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům							11 203,73	
33	K	711493111	Izolace proti podpovrchové a tlakové vodě hydroizolační stěrka 2složková vč. dodávky materiálu	m2	19,020	561,00	10 670,22	CS ÚRS 2020 01
	VV		"viz.v.č. D.1.1.b)05*8,88+3,96+3,7*0,3*2+2,4*0,3*4+1,8*0,3*2		19,020			
34	K	998711203	Přesun hmot procentní pro izolace proti vodě, vlhkosti a plynům v objektech v do 60 m	%	0,030	10 670,22	320,11	CS ÚRS 2020 01
35	K	998711293	Příplatek k přesunu hmot procentní 711 za zvětšený přesun do 500 m	%	0,020	10 670,22	213,40	CS ÚRS 2020 01
D 713 Izolace tepelné							2 256,47	
36	K	713121111	Montáž izolace tepelné podlah volně kladenými rohožemi, pásy, dílci, deskami jednovrstvá	m2	12,840	48,50	622,74	CS ÚRS 2020 01
	VV		"viz.v.č D.1.1.b)05-skladba P1*8,88+3,96		12,840			
37	M	28375889	deska EPS 150 do plochých střech a podlah tl 20mm	m2	14,124	62,91	888,54	CS ÚRS 2020 01
	VV		"viz. pol. montáže"12,84*1,1		14,124			
38	K	713191132	Montáž izolace tepelné podlah, stropů vrchem nebo střech překrytí separační fólií z PE	m2	12,840	37,80	485,35	CS ÚRS 2020 01
	VV		"viz.v.č D.1.1.b)05-skladba P1*12,84		12,840			
39	M	28323020	fólie separační PE 2 x 50 m	m2	14,766	10,32	152,39	CS ÚRS 2020 01
	VV		"viz. pol. montáže"12,84*1,15		14,766			
40	K	998713203	Přesun hmot procentní pro izolace tepelné v objektech v do 24 m	%	0,030	2 149,00	64,47	CS ÚRS 2020 01
41	K	998713293	Příplatek k přesunu hmot procentní 713 za zvětšený přesun do 500 m	%	0,020	2 149,00	42,98	CS ÚRS 2020 01
D 763 Konstrukce suché výstavby							11 357,30	
42	K	763164631	SDK obklad kovových kcí tvaru U š do 1,2 m desky 1xA 12,5	m	10,000	750,00	7 500,00	CS ÚRS 2020 01
	VV		"viz.v.č D.1b)05-zakrytí VZT*10		10,000			
43	K	998763202	Přesun hmot procentní pro dřevostavby v objektech v do 24 m	%	0,030	10 816,00	324,48	CS ÚRS 2020 01
44	K	998763294	Příplatek k přesunu hmot procentní 763 za zvětšený přesun do 1000 m	%	0,020	10 816,00	216,32	CS ÚRS 2020 01
45	K	R- 7631214	Předsazená stěna z SDK impregnovaného H2 vč. podkladního roštu t. do 400 mm	m2	6,030	550,00	3 316,50	
	VV		"viz.v.č D.1.1.b)05*1,8*3,35		6,030			
D 766 Konstrukce truhlářské							56 989,27	
46	K	766111820	Demontáž laminátových dělicích příček vč. dveřních křídel	m2	26,880	61,40	1 650,43	CS ÚRS 2020 01
	VV		"viz.v.č D.1.1.b)02*1,2*2,1*6+5,6*2,1		26,880			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Genová soustava
47	K	998766203	Přesun hmot procentní pro konstrukce truhlářské v objektech v do 24 m	%	0,030	54 276,78	1 628,30	CS ÚRS 2020 01
48	K	998766293	Příplatek k přesunu hmot procentní 766 za zvětšený přesun do 500 m	%	0,020	54 276,78	1 085,54	CS ÚRS 2020 01
49	K	R-7660205	D+M dveří D05 vč. zárubně, vč. všech příslušenství a doplňků	kus	1,000	8 000,00	8 000,00	
50	K	R-7665000	D+M laminátových dělicíchpříček , vč. dveří, vč. kotvení a dodávky kotevnic prvků, vč. všech příslušenství a doplňků	m2	17,850	2 500,00	44 625,00	
VV					"viz.v.č D.1.1.b)05*3,7*2,1+1,2*2,1*4	17,850		
D 767			Konstrukce zámečnické					477 750,00
51	K	998767203	Přesun hmot procentní pro zámečnické konstrukce v objektech v do 24 m	%	0,030	455 000,00	13 650,00	CS ÚRS 2020 01
52	K	998767293	Příplatek k přesunu hmot procentní 767 za zvětšený přesun do 500 m	%	0,020	455 000,00	9 100,00	CS ÚRS 2020 01
53	K	R-7670010	D+M hliníkové sestavy - viz. D01 vč. všech příslušenství a doplňků	sestav a	1,000	300 000,00	300 000,00	
72	K	R-7670012	D+M hliníkové sestavy - viz. D02 vč. všech příslušenství a doplňků	sestav a	1,000	155 000,00	155 000,00	
D 771			Podlahy z dlaždic					13 553,90
54	K	771574132	Montáž podlah keramických režných protiskluzných lepených flexibilním lepidlem	m2	12,840	500,00	6 420,00	CS ÚRS 2020 01
VV					"viz.v.č D.1.1.b)065-skladba P2"8,88+3,96	12,840		
55	M	R-771	Dlažba keramická protiskluzová	m2	14,124	400,00	5 649,60	
VV					"viz. pol. montáže"12,84*1,1	14,124		
56	K	771591111	Podlahy penetrace podkladu	m2	38,520	31,20	1 201,82	CS ÚRS 2020 01
VV					"viz.v.č. D.1.1.b)05-skladba P1"12,84*3	38,520		
57	K	998771203	Přesun hmot procentní pro podlahy z dlaždic v objektech v do 24 m	%	0,030	5 649,60	169,49	CS ÚRS 2020 01
58	K	998771293	Příplatek k přesunu hmot procentní 771 za zvětšený přesun do 500 m	%	0,020	5 649,60	112,99	CS ÚRS 2020 01
D 777			Podlahy lité					5 961,75
59	K	998777203	Přesun hmot procentní pro podlahy lité v objektech v do 24 m	%	0,030	5 677,85	170,34	CS ÚRS 2020 01
60	K	998777293	Příplatek k přesunu hmot procentní 777 za zvětšený přesun do 500 m	%	0,020	5 677,85	113,56	CS ÚRS 2020 01
61	K	R-7775511	Samonivelační stěrka tl. do 10 mm vč. dodávky materiálu	m2	12,840	442,20	5 677,85	
VV					"viz.v.č D.1.1.b)05-skladba P1"8,88+3,96	12,840		
D 781			Dokončovací práce - obklady					45 105,90
62	K	781414114	Montáž obkladaček vnitřních pórovinových pravoúhlých lepených flexibilním lepidlem	m2	39,860	500,00	19 930,00	CS ÚRS 2020 01
VV					"viz.v.č. D.1.1.b)05*3,7*2,1*2+2,4*2,1*4+1,8*2,1*2-0,9*2-0,8*2	39,860		
63	M	R-7810010	Obklad keramický	m2	43,846	300,00	13 153,80	
VV					"viz. pol. montáže"39,86*1,1	43,846		
64	K	781419195	Příplatek k montáži obkladů vnitřních pórovinových za spárování hydroizolační spárovací hmotou	m2	39,860	238,90	9 522,55	CS ÚRS 2020 01
65	K	998781203	Přesun hmot procentní pro obklady keramické v objektech v do 24 m	%	0,030	49 990,95	1 499,73	CS ÚRS 2020 01
66	K	998781293	Příplatek k přesunu hmot procentní 781 za zvětšený přesun do 500 m	%	0,020	49 990,95	999,82	CS ÚRS 2020 01
D 783			Dokončovací práce - nátěry					1 500,00
67	K	R-7830010	Očištění, obroušení, nátěr ocelové zárubně	kus	3,000	500,00	1 500,00	
D 784			Dokončovací práce - malby					14 592,87
68	K	784121001	Oškrabání malby v místnostech výšky do 3,80 m	m2	156,408	21,30	3 331,49	CS ÚRS 2020 01
VV					"viz.v.č. D.1.1.b)05*3,7*1,25*2+2,4*1,25*4+1,8*1,25*2+8,88+3,96+50	88,590		
VV					"zádveří"5,34*3,2*2+5,34*6,3	67,818		
VV					Součet	156,408		
69	K	784181111	Základní silikátová jednonásobná penetrace podkladu v místnostech výšky do 3,80m	m2	156,408	35,00	5 474,28	CS ÚRS 2020 01
VV					"viz.v.č. D.1.1.b)05*3,7*1,25*2+2,4*1,25*4+1,8*1,25*2+8,88+3,96+50	88,590		
VV					"zádveří"5,34*3,2*2+5,34*6,3	67,818		
VV					Součet	156,408		
70	K	784221111	Dvojnásobné bílé malby ze směsi za sucha středně ořezávacích v místnostech do 3,80 m	m2	156,408	37,00	5 787,10	CS ÚRS 2020 01
VV					"viz.v.č. D.1.1.b)05*3,7*1,25*2+2,4*1,25*4+1,8*1,25*2+8,88+3,96+50	88,590		
VV					"zádveří"5,34*3,2*2+5,34*6,3	67,818		
VV					Součet	156,408		

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Modernizace pro ZŠ Přerov, Trávník 27 (ITI)

Objekt:

010 - Ostatní a vedlejší náklady

Místo: Přerov

Datum: 18. 6. 2017

Zadavatel: Statutární město Přerov

Projektant: ATRIS s.r.o.

Uchazeč: IMJ stavby s.r.o.

Zpracovatel: Barbora Kyšková

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací	310 000,00
VRN - VRN	285 000,00
0 - Vedlejší náklady	130 000,00
999 - Ostatní vedlejší náklady	5 000,00
VRN4 - Inženýrská činnost	150 000,00
VRN9 - Ostatní náklady	25 000,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Modernizace pro ZŠ Přerov, Trávník 27 (ITI)

Objekt:

010 - Ostatní a vedlejší náklady

Místo: Přerov

Datum: 18. 6. 2017

Zadavatel: Statutární město Přerov

Projektant: ATRIS s.r.o.

Uchazeč: IMJ stavby s.r.o.

Zpracovatel: Barbora Kyšková

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Genová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

310 000,00

D VRN VRN 285 000,00

D 0 Vedlejší náklady 130 000,00

2	K	999006	Dokumentace skutečného provedení stavby	soubor	1,000	20 000,00	20 000,00	
3	K	999007	Výrobní dokumentace	soubor	1,000	10 000,00	10 000,00	
4	K	999008	Zpracování akustické studie pro jednotlivé učebny , měření doby dozvuku po realizaci prací	soubor	1,000	20 000,00	20 000,00	

Poznámka k položce:
zpracování akustické studie a měření doby dozvuku po realizaci prací

P před objednáním materiálu a zahájením prací bude zpracována akustická studie dle konkrétního dodavatele podhledu, tato studie bude předložena projektantovi k odsouhlasení, akustický pohled musí splňovat požadavky ČSN 730527

Po realizaci musí zhotovitel zajistit měření doby dozvuku pro ověření splnění normových požadavků a předat protokol o měření doby dozvuku s kladným výsledkem

5	K	999009	Zařízení staveniště - zřízení, náklady na provoz, odstranění	soubor	1,000	80 000,00	80 000,00	
---	---	--------	--	--------	-------	-----------	-----------	--

Poznámka k položce:
Zajištění bezpečného příjezdu a přístupu na staveniště vč. dopravního značení a potřebných souhlasů a rozhodnutí s vybudováním zařízení staveniště, náklady na připojení staveniště na energii vč. zajištění měření odběru energií, vytýčení obvodu staveniště, oplocení a zabezpečení prostoru staveniště proti neoprávněnému vstupu.

P Náklady a poplatky spojené s užíváním veřejných ploch a prostranství, vč. užívání ploch v souvislosti s uložením stavebního materiálu nebo stavebního odpadu.

náklady na vybavení zařízení staveniště, náklady na spotřebované energie provozem zařízení staveniště, náklady na úklid v prostoru staveniště a příjezdových komunikací ke staveništi, opatření k zabránění nadměrného zatěžování zařízení staveniště a jeho okolí prachem (např. používání plachet, kropení sutě a odtěžované zeminy vodou)
náklady na odstranění zařízení staveniště, uvedení stavbou dotčených ploch a ploch zařízení staveniště do původního stavu

D 999 Ostatní vedlejší náklady 5 000,00

6	K	R-99905	Náklady na publicitu	soubor	1,000	5 000,00	5 000,00	
---	---	---------	----------------------	--------	-------	----------	----------	--

D VRN4 Inženýrská činnost 150 000,00

7	K	043002000	Zkoušky a ostatní měření	soubor	1,000	20 000,00	20 000,00	CS ÚRS 2016 01
---	---	-----------	--------------------------	--------	-------	-----------	-----------	----------------

Poznámka k položce:
Oživení, odzkoušení, nastavení zařízení, připojení na stávající rozvod

P Svařování optických vláken včetně měření

Měření a kontrola metalické kabeláže

veškeré zkoušky potřebné k uvedení elektroinstalace do provozu

8	K	044002000	Revize	soubor	1,000	10 000,00	10 000,00	CS ÚRS 2016 01
---	---	-----------	--------	--------	-------	-----------	-----------	----------------

P Poznámka k položce:
VŠECHNY POTŘEBNÉ REVIZE K UVEDENÍ DO PROVOZU

9	K	045002000	Kompletační a koordinační činnost	soubor	1,000	120 000,00	120 000,00	CS ÚRS 2016 01
---	---	-----------	-----------------------------------	--------	-------	------------	------------	----------------

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
			<i>Poznámka k položce: kompletní dokladová část dle SoD (atesty, certifikáty, prohlášení o shodě) pro předání a převzetí dokončeného díla a pro zajištění kolaudačního souhlasu náklady zhotovitele, související s prováděním VZORKOVÁNÍ DODÁVANÝCH MATERIÁLŮ a VÝROBKU v souladu s SoD náklady zhotovitele na vypracování provozních řádů pro trvalý provoz náklady na předání všech návodů k obsluze a údržbě pro technologická zařízení a náklady na zaškolení obsluhy objednatele</i>					
	D	VRN9	Ostatní náklady				25 000,00	
10	K	091003004	Vzorkování použitých hmot, materiálů a výrobků	soubor	1,000	5 000,00	5 000,00	
11	K	091003006	Opatření pro eliminaci průvodních jevů při provádění stavby (hlučnost prašnost);	soubor	1,000	20 000,00	20 000,00	

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Modernizace pro ZŠ Přerov, Trávník 27 (ITI)

Objekt:

SO 01-9 - Učebna biologie

Místo: Přerov

Datum: 18. 6. 2017

Zadavatel: Statutární město Přerov

Projektant: ATRIS s.r.o.

Uchazeč: IMJ stavby s.r.o.

Zpracovatel: Barbora Kyšková

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací	540 257,18
HSV - Práce a dodávky HSV	203 160,43
3 - Svislé a kompletní konstrukce	6 576,82
6 - Úpravy povrchu, podlahy, osazení	99 762,94
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání	45 193,14
997 - Přesun sutě	37 770,97
998 - Přesun hmot	13 856,56
PSV - Práce a dodávky PSV	337 096,75
713 - Izolace tepelné	16 567,80
730 - Vytápění	13 500,00
763 - Konstrukce suché výstavby	107 393,66
766 - Konstrukce truhlářské	15 750,00
767 - Konstrukce zámečnické	43 890,00
771 - Podlahy z dlaždic	9 265,43
776 - Podlahy povlakové	67 784,43
777 - Podlahy lité	43 773,25
783 - Dokončovací práce - nátěry	1 000,00
784 - Dokončovací práce - malby	18 172,18

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Modernizace pro ZŠ Přerov, Trávník 27 (ITI)

Objekt:

SO 01-9 - Učebna biologie

Místo: Přerov

Datum: 18. 6. 2017

Zadavatel: Statutární město Přerov

Projektant: ATRIS s.r.o.

Uchazeč: IMJ stavby s.r.o.

Zpracovatel: Barbora Kyšková

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Genová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

540 257,18

D	HSV		Práce a dodávky HSV				203 160,43	
D	3		Svislé a kompletní konstrukce				6 576,82	
1	K	342272323	Příčky tl 100 mm z pórabetonových přesných hladkých příčkových objemové hmotnosti 500 kg/m3	m2	5,720	720,70	4 122,40	CS ÚRS 2017 01
	vv		"viz.v.č. D.1.1.b)05"1,3*2,2*2		5,720			
2	K	R-3300010	KOTVENÍ ZDIVA KE ST. KONSTRUKCI	M	11,400	215,30	2 454,42	
	vv		"viz.v.č. D.1.1.b)06"1,3*2+2,2*4		11,400			
D	6		Úpravy povrchu, podlahy, osazení				99 762,94	
3	K	612142001	Potažení vnitřních stěn sklovláknitým pletivem vtačeným do tenkovrstvé hmoty	m2	7,860	197,90	1 555,49	CS ÚRS 2020 01
	vv		"viz.v.č. D.1.1.b)05-dozdívká, po vybouraných obkladech"1,6*1,5+1,3*2,1*2		7,860			
4	K	612321141	Vápenocementová omítka štuková dvouvrstvá vnitřních stěn nanášená ručně	m2	7,860	270,00	2 122,20	CS ÚRS 2020 01
	vv		"viz.v.č. D.1.1.b)05-dozdívká, po vybouraných obkladech"1,6*1,5+1,3*2,1*2		7,860			
5	K	612325422	Příprava podkladu stěn před provedením malířských prací - předpoklad 30% nové omítky vč. dodávky materiálu	m2	134,804	144,50	19 479,18	CS ÚRS 2016 01
	vv		"viz.v.č D1.1.b)05"12,62*3,35*2+7,5*3,35*2		134,804			
6	K	619991001	Zakrytí podlah fólií přilepenou lepicí páskou	m2	50,000	7,40	370,00	CS ÚRS 2020 01
	vv		"chodba "50		50,000			
7	K	619995001	Začištění omítek kolem oken, dveří, podlah nebo obkladů	m	56,340	176,50	9 944,01	CS ÚRS 2020 01
	vv		"viz.v.č D.1.1.b)06-kolem dveří a podlah,obkladů"1,7+1,5*2+0,8*2+2*4+0,9*2+12,62*2+7,5*2		56,340			
8	K	629991011	Zakrytí výplní otvorů a svislých ploch fólií přilepenou lepicí páskou	m2	25,200	41,00	1 033,20	CS ÚRS 2020 01
	vv		"viz.v.č D.1.1.b)06"0,9*2,4+1,5*2,4*4+1,2*2,4*3		25,200			
9	K	632453362	Potěr betonový samonivelační tl do 60 mm tř. C 30/37	m2	94,276	500,00	47 138,00	CS ÚRS 2017 01
	vv		"viz.v.č D.1.1.b)05-skladba P1"94,276		94,276			
10	K	R-6222503	Zajištění bezbariérovosti v přechodu dveří do chodby - úprava podlahy, vč. dodávky materiálu	m2	3,000	500,00	1 500,00	
11	K	R-6320016	Vyčištění, vybroušení, vyrovnaní st. podlahy do tl. 50 mm vč. dodávky materiálu	m2	94,276	176,30	16 620,86	
	vv		"viz.v.č D.1.1.b)065-skladba P1"94,276		94,276			
D	9		Ostatní konstrukce a práce, bourání				45 193,14	
12	K	949101112	Lešení pomocné pro objekty pozemních staveb s lešerovou podlahou v do 3,5 m zatížení do 150 kg/m2	m2	94,276	100,00	9 427,60	CS ÚRS 2020 01
13	K	952901111	Vyčištění budov bytové a občanské výstavby při výšce podlaží do 4 m	m2	194,276	80,00	15 542,08	CS ÚRS 2020 01
14	K	965043331	Bourání podkladů pod dlažby betonových s potěrem nebo teracem tl do 100 mm pl do 4 m2	m3	9,428	1 500,00	14 142,00	CS ÚRS 2020 01
	vv		"viz.v.č. D.1.1.b)03"94,276*0,1		9,428			
15	K	968072455	Vybourání kovových dveřních zárubní pl do 2 m2	m2	5,200	355,30	1 847,56	CS ÚRS 2020 01
16	K	978013141	Otlučení vnitřní vápenné nebo vápenocementové omítky stěn stěn v rozsahu do 30 %	m2	134,804	26,90	3 626,23	CS ÚRS 2016 01
	vv		"viz.v.č D1.1.b)03"12,62*3,35*2+7,5*3,35*2		134,804			
17	K	978059511	Odsekání a odebrání obkladů stěn z vnitřních obkládaček plochy do 1 m2	m2	2,550	238,30	607,67	CS ÚRS 2020 01
	vv		"viz.v.č D.1.1.b)03"1,7*1,5		2,550			
D	997		Přesun sutě				37 770,97	
18	K	997013214	Vnitrostaveništní doprava sutí a vybouraných hmot pro budovy v do 15 m ručně	t	23,350	500,00	11 675,00	CS ÚRS 2020 01
19	K	997013219	Příplatek k vnitrostaveništní dopravě sutí a vybouraných hmot za zvětšenou dopravu sutí ZKD 10 m	t	233,500	10,00	2 335,00	CS ÚRS 2020 01
	vv		23,35*10 *Přepočtené koeficientem množství		233,500			
20	K	997013501	Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku do 1 km se složením	t	23,350	391,50	9 141,53	CS ÚRS 2020 01

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Genová soustava
21	K	997013509	Příplatek k odvozu sutí a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km	t	443,650	11,90	5 279,44	CS ÚRS 2020 01
	VV		23,35*19 Přepočtené koeficientem množství		443,650			
22	K	997013831	Poplatek za uložení stavebního směsného odpadu na skládce (skládkovné)	t	23,350	400,00	9 340,00	CS ÚRS 2016 01
	D	998	Přesun hmot				13 856,56	
23	K	998011003	Přesun hmot pro budovy zděné v do 24 m	t	20,762	295,00	6 124,79	CS ÚRS 2020 01
24	K	998011014	Příplatek k přesunu hmot pro budovy zděné za zvětšený přesun do 500 m	t	20,762	372,40	7 731,77	CS ÚRS 2020 01
	D	PSV	Práce a dodávky PSV				337 096,75	
	D	713	Izolace tepelné				16 567,80	
25	K	713121111	Montáž izolace tepelné podlah volně kladenými rohožemi, pásy, dílci, deskami jednovrstvá	m2	94,276	48,50	4 572,39	CS ÚRS 2020 01
	VV		"viz.v.č D.1.1.b)05-skladba P1"94,276		94,276			
26	M	283759070	deska z pěnového polystyrenu EPS 150 S 1000 x 500 x 30 mm	m2	103,704	62,91	6 524,02	CS ÚRS 2017 01
	P		Poznámka k položce: lambda=0,035 [W / m K]					
	VV		"viz.pol. montáže"94,276*1,1		103,704			
27	K	713191132	Montáž izolace tepelné podlah, stropů vrchem nebo střech překrytí separační fólií z PE	m2	94,276	37,80	3 563,63	CS ÚRS 2020 01
	VV		"viz.v.č D.1.1.b)05-skladba P1"94,276		94,276			
28	M	283231500	fólie separační PE bal. 100 m2	m2	108,417	10,32	1 118,86	CS ÚRS 2016 01
	P		Poznámka k položce: oddělení betonových nebo samonivelačních vyrovnávacích vrstev					
	VV		"viz. pol. montáže"94,276*1,15		108,417			
29	K	998713203	Přesun hmot procentní izolace tepelné v objektech v do 24 m	%	0,030	15 778,00	473,34	CS ÚRS 2020 01
30	K	998713293	Příplatek k přesunu hmot procentní 713 za zvětšený přesun do 500 m	%	0,020	15 778,00	315,56	CS ÚRS 2020 01
	D	730	Vytápění				13 500,00	
31	K	R-7300010	Vypuštění otopného systému	soubor	1,000	1 000,00	1 000,00	
32	K	R-7300011	Demontáž, obroušení, nátěr otopného tělesa, zpětná montáž	ussoubor	5,000	500,00	2 500,00	
33	K	R-7300012	Zpětné napuštění otopného systému	soubor	1,000	5 000,00	5 000,00	
34	K	R-7300013	Provedení topné zkoušky	soubor	1,000	5 000,00	5 000,00	
	D	763	Konstrukce suché výstavby				107 393,66	
35	K	998763202	Přesun hmot procentní pro dřevostavby v objektech v do 24 m	%	0,070	97 630,60	6 834,14	CS ÚRS 2020 01
36	K	998763294	Příplatek k přesunu hmot procentní 763 za zvětšený přesun do 1000 m	%	0,030	97 630,60	2 928,92	CS ÚRS 2020 01
37	K	R-7630010.1	D+M kazetového akustického podhledu a vč. podkladního roštu, vč. všech příslušenství a doplňků	m2	69,796	850,00	59 326,60	
	P		Poznámka k položce: Součástí položky je i zpracování akustické studie a měření doby dozvuku po realizaci prací. před objednáním materiálu a zahájením prací bude zpracována akustická studie dle konkrétního dodavatele podhledu, tato studie bude předložena projektantovi k odsouhlasení, akustický pohled musí splňovat požadavky ČSN 730527 Po realizaci musí zhotovitel zajistit měření doby dozvuku pro ověření splnění normových požadavků a předat protokol o měření doby dozvuku s kladným výsledkem					
	VV		"viz.v.č D..11.b)05"94,276-24,48		69,796			
38	K	R-7630012	D+M kazetového akustického podhledu b vč. podkladního roštu, vč. všech příslušenství a doplňků	m2	24,480	1 000,00	24 480,00	
	P		Poznámka k položce: Součástí položky je i zpracování akustické studie a měření doby dozvuku po realizaci prací. před objednáním materiálu a zahájením prací bude zpracována akustická studie dle konkrétního dodavatele podhledu, tato studie bude předložena projektantovi k odsouhlasení, akustický pohled musí splňovat požadavky ČSN 730527 Po realizaci musí zhotovitel zajistit měření doby dozvuku pro ověření splnění normových požadavků a předat protokol o měření doby dozvuku s kladným výsledkem					
	VV		"viz.v.č D..11.b)05"24,48		24,480			
39	K	R-7630013	D+M kazetového akustického obkladu c vč. podkladního roštu, vč. všech příslušenství a doplňků	m2	2,880	4 800,00	13 824,00	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
			<p><i>Poznámka k položce:</i> Součástí položky je i zpracování akustické studie a měření doby dozvuku po realizaci prací .</p> <p><i>před objednávkou materiálu a zahájením prací bude zpracována akustická studie dle konkrétního dodavatele podhledu, tato studie bude předložena projektantovi k odsouhlasení, akustický podhled musí splňovat požadavky ČSN 730527</i></p> <p><i>Po realizaci musí zhotovitel zajistit měření doby dozvuku pro ověření splnění normových požadavků a předat protokol o měření doby dozvuku s kladným výsledkem</i></p>					
		vv	"viz.v.č D..11.b)05*2,88		2,880			
	D	766	Konstrukce truhlářské				15 750,00	
40	K	766691915	Vyvěšení nebo zavěšení dřevěných křídel dveří pl přes 2 m ²	kus	3,000	500,00	1 500,00	CS ÚRS 2020 01
41	K	998766203	Přesun hmot procentní pro konstrukce truhlářské v objektech v do 24 m	%	0,030	15 000,00	450,00	CS ÚRS 2020 01
42	K	998766293	Příplatek k přesunu hmot procentní 766 za zvětšený přesun do 500 m	%	0,020	15 000,00	300,00	CS ÚRS 2020 01
43	K	R-7660203	D+M vnitřních dveří vč. zárubně - viz. D02 - vč. všech příslušenství a doplňků	kus	1,000	7 500,00	7 500,00	
44	K	R-7660204	D+M vnitřních dveří vč. zárubně - viz. D03 - vč. všech příslušenství a doplňků	kus	1,000	6 000,00	6 000,00	
	D	767	Konstrukce zámečnické				43 890,00	
45	K	998767203	Přesun hmot procentní pro zámečnické konstrukce v objektech v do 24 m	%	0,030	41 800,00	1 254,00	CS ÚRS 2020 01
46	K	998767293	Příplatek k přesunu hmot procentní 767 za zvětšený přesun do 500 m	%	0,020	41 800,00	836,00	CS ÚRS 2020 01
47	K	R-7670010	D+M zatemňovací rolety - okno 1200x2400 , vč. el. ovládání - vč. všech příslušenství a doplňků	kus	3,000	5 000,00	15 000,00	
	vv		"viz.v.č D.1.1.b)05*3		3,000			
48	K	R-7670011	D+M zatemňovací rolety - okno 1500x2400 , vč. el. ovládání - vč. všech příslušenství a doplňků	kus	4,000	5 500,00	22 000,00	
	vv		"viz.v.č D.1.1.b)05*4		4,000			
49	K	R-7670012	D+M zatemňovací rolety - okno 900x2400 , vč. el. ovládání - vč. všech příslušenství a doplňků	kus	1,000	4 800,00	4 800,00	
	vv		"viz.v.č D.1.1.b)05*1		1,000			
	D	771	Podlahy z dlaždic				9 265,43	
50	K	771591111	Podlahy penetrace podkladu	m ²	282,828	31,20	8 824,23	CS ÚRS 2016 01
	vv		"viz.v.č. D.1.1.b)05-skladba P1"94,276*3		282,828			
51	K	998771203	Přesun hmot procentní pro podlahy z dlaždic v objektech v do 24 m	%	0,030	8 824,00	264,72	CS ÚRS 2020 01
52	K	998771293	Příplatek k přesunu hmot procentní 771 za zvětšený přesun do 500 m	%	0,020	8 824,00	176,48	CS ÚRS 2020 01
	D	776	Podlahy povlakové				67 784,43	
53	K	776201812	Demontáž nášlapných vrstev podlah	m ²	188,552	40,00	7 542,08	CS ÚRS 2016 01
	vv		"viz.v.č. D.1.1.b)03-předpoklad 2 vrstvy"188,552		188,552			
54	K	998776203	Přesun hmot procentní pro podlahy povlakové v objektech v do 24 m	%	0,030	73 535,00	2 206,05	CS ÚRS 2020 01
55	K	998776293	Příplatek k přesunu hmot procentní 776 za zvětšený přesun do 500 m	%	0,020	73 535,00	1 470,70	CS ÚRS 2020 01
56	K	R-7760010	D+M PVC podlahy - viz. technické podmínky výrobků, vč. dodávky a montáže podlahového soklíku, vč. všech příslušenství a doplňků	m ²	94,276	600,00	56 565,60	
	P		<p><i>Poznámka k položce:</i> Položka obsahuje i veškeré prořezy materiálu.</p>					
	vv		"viz.v.č. D.1.1.b)05-skladba P1"94,276		94,276			
	D	777	Podlahy lité				43 773,25	
57	K	998777203	Přesun hmot procentní pro podlahy lité v objektech v do 24 m	%	0,030	41 688,00	1 250,64	CS ÚRS 2020 01
58	K	998777293	Příplatek k přesunu hmot procentní 777 za zvětšený přesun do 500 m	%	0,020	41 688,00	833,76	CS ÚRS 2020 01
59	K	R-7775511	Samonivelační stěrka tl. do 10 mm vč. dodávky materiálu	m ²	94,276	442,20	41 688,85	
	vv		"viz.v.č D.1.1.b)05-skladba P1"94,276		94,276			
	D	783	Dokončovací práce - nátěry				1 000,00	
60	K	R-7830010	Očištění, obroušení, nátěr ocelové zárubně	kus	2,000	500,00	1 000,00	
	D	784	Dokončovací práce - malby				18 172,18	
61	K	784121001	Oškrabání malby v místnostech výšky do 3,80 m	m ²	134,804	21,30	2 871,33	CS ÚRS 2020 01
	vv		"viz.v.č D1.1.b)05"12,62*3,35*2+7,5*3,35*2		134,804			
62	K	784181111	Základní silikátová jednonásobná penetrace podkladu v místnostech výšky do 3,80m	m ²	134,804	35,00	4 718,14	CS ÚRS 2020 01
	vv		"viz.v.č D1.1.b)05"12,62*3,35*2+7,5*3,35*2		134,804			
63	K	784221111	Dvojnásobné bílé malby ze směsí za sucha středně otěruvzdorných v místnostech do 3,80 m	m ²	134,804	37,00	4 987,75	CS ÚRS 2020 01
	vv		"viz.v.č D1.1.b)05"12,62*3,35*2+7,5*3,35*2		134,804			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Genová soustava
64	K	784221151	Příplatek k cenám 2x maleb za sucha otěruvzdorných za barevnou malbu v odstínu světlém	m2	134,804	10,00	1 348,04	CS ÚRS 2020 01
		VV	"viz.v.č D1.1.b)05"12,62*3,35*2+7,5*3,35*2		134,804			
65	K	R-7840010	Malba dvojnásobná omyvatelná vč. dodávky materiálu	m2	90,360	47,00	4 246,92	
		VV	"viz.v.č D1.1.b)05"12,62*1,5*2+7,5*1,5*2+30		90,360			

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Modernizace pro ZŠ Přerov, Trávník 27 (ITI)

Objekt:

SO 01 - Počítačová učebna 2

Místo: Přerov

Datum: 18. 6. 2017

Zadavatel: Statutární město Přerov

Projektant: ATRIS s.r.o.

Uchazeč: IMJ stavby s.r.o.

Zpracovatel: Barbora Kyšková

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací	428 217,05
HSV - Práce a dodávky HSV	142 337,47
6 - Úpravy povrchu, podlahy, osazení	71 087,56
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání	35 646,75
997 - Přesun sutě	26 108,06
998 - Přesun hmot	9 495,10
PSV - Práce a dodávky PSV	285 879,58
711 - Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům	1 855,50
713 - Izolace tepelné	11 364,58
730 - Vytápění	13 000,00
763 - Konstrukce suché výstavby	88 912,78
766 - Konstrukce truhlářské	8 400,00
767 - Konstrukce zámečnické	47 250,00
771 - Podlahy z dlaždic	6 355,57
776 - Podlahy povlakové	46 496,29
777 - Podlahy lité	30 025,99
781 - Dokončovací práce - obklady	4 817,38
783 - Dokončovací práce - nátěry	500,00
784 - Dokončovací práce - malby	26 901,49

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Modernizace pro ZŠ Přerov, Trávník 27 (ITI)

Objekt:

SO 01 - Počítačová učebna 2

Místo: Přerov

Datum: 18. 6. 2017

Zadavatel: Statutární město Přerov

Projektant: ATRIS s.r.o.

Uchazeč: IMJ stavby s.r.o.

Zpracovatel: Barbora Kyšková

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Genová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

428 217,05

D HSV Práce a dodávky HSV

142 337,47

D 6 Úpravy povrchu, podlahy, osazení

71 087,56

1	K	612325422	Příprava podkladu stěn před provedením malířských prací - předpoklad 30% nové omítky vč. dodávky materiálu	m2	110,148	144,50	15 916,39	CS ÚRS 2016 01
	vv		"viz.v.č D.1.1.b)05*6,54*3,35*2+9,9*3,35*2		110,148			
2	K	612331121	Cementová omítka hladká jednovrstvá vnitřních stěn nanášená ručně	m2	3,150	297,90	938,39	CS ÚRS 2020 01
	vv		"viz.v.č. D.1.1.b)05*2,1*1,5		3,150			
3	K	619991001	Zakrytí podlah fólií přilepenou lepicí páskou	m2	50,000	7,40	370,00	CS ÚRS 2020 01
	vv		"chodba "50		50,000			
4	K	619995001	Začištění omítek kolem oken, dveří, podlah nebo obkladů	m	47,780	176,50	8 433,17	CS ÚRS 2020 01
	vv		"viz.v.č D.1.1.b)06-kolem dveří a podlah,obkladů"0,9*2+2*2*2+2,1+1,5*2+9,9*2+6,54*2		47,780			
5	K	629991011	Zakrytí výplní otvorů a svislých ploch fólií přilepenou lepicí páskou	m2	23,040	41,00	944,64	CS ÚRS 2020 01
	vv		"viz.v.č D.1.1.b)06*9,6*2,4		23,040			
6	K	632453362	Potěr betonový samonivelační tl do 60 mm tř. C 30/37	m2	64,668	500,00	32 334,00	CS ÚRS 2017 01
	vv		"viz.v.č D.1.1.b)05-skladba P1"64,668		64,668			
7	K	R-6222503	Zajištění bezbariérovosti v přechodu dveří do chodby - úprava podlahy, vč. dodávky materiálu	m2	1,500	500,00	750,00	
	vv		"viz.v.č. D.1.b)05*1,5		1,500			
8	K	R-6320016	Vyčištění, vybroušení, vyrovnání st. podlahy do tl. 50 mm vč. dodávky materiálu	m2	64,668	176,30	11 400,97	
	vv		"viz.v.č D.1.1.b)065-skladba P1"64,668		64,668			

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání

35 646,75

9	K	949101112	Lešení pomocné pro objekty pozemních staveb s lešeňovou podlahou v do 3,5 m zatížení do 150 kg/m2	m2	64,668	100,00	6 466,80	CS ÚRS 2020 01
10	K	952901111	Vyčištění budov bytové a občanské výstavby při výšce podlaží do 4 m	m2	164,668	80,00	13 173,44	CS ÚRS 2020 01
11	K	965043331	Bourání podkladů pod dlažby betonových s potěrem nebo teracem tl do 100 mm pl do 4 m2	m3	6,467	1 500,00	9 700,50	CS ÚRS 2020 01
	vv		"viz.v.č. D.1.1.b)03"64,668*0,1		6,467			
12	K	968072455	Vybourání kovových dveřních zárubní pl do 2 m2	m2	1,800	355,30	639,54	CS ÚRS 2020 01
	vv		"vbiz.v.č D.1.1.b)03*0,9*2		1,800			
13	K	978013141	Otlučení vnitřní vápenné nebo vápenocementové omítky stěn stěn v rozsahu do 30 %	m2	107,066	26,90	2 880,08	CS ÚRS 2016 01
	vv		"viz.v.č D.1.1.b)03*6,62*3,35*2+9,36*3,35*2		107,066			
14	K	978059511	Odebrání a odebrání obkladů stěn z vnitřních obkládaček plochy do 1 m2	m2	3,300	238,30	786,39	CS ÚRS 2020 01
	vv		"viz.v.č D.1.1.b)03*2,2*1,5		3,300			
15	K	R-9640010	Provedení prostupu pro VZT vč. zpětného zapravení	kus	2,000	1 000,00	2 000,00	

D 997 Přesun sutě

26 108,06

16	K	997013214	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot pro budovy v do 15 m ručně	t	16,140	500,00	8 070,00	CS ÚRS 2020 01
17	K	997013219	Příplatek k vnitrostaveništní dopravě suti a vybouraných hmot za zvětšenou dopravu suti ZKD 10 m	t	161,400	10,00	1 614,00	CS ÚRS 2020 01
	vv		16,14*10 *Přepočtené koeficientem množství		161,400			
18	K	997013501	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku do 1 km se složením	t	16,140	391,50	6 318,81	CS ÚRS 2020 01
19	K	997013509	Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km	t	306,660	11,90	3 649,25	CS ÚRS 2020 01
	vv		16,14*19 *Přepočtené koeficientem množství		306,660			
20	K	997013831	Poplatek za uložení stavebního směsného odpadu na skládce (skládkovné)	t	16,140	400,00	6 456,00	CS ÚRS 2016 01

D 998 Přesun hmot

9 495,10

21	K	998011003	Přesun hmot pro budovy zděné v do 24 m	t	14,227	295,00	4 196,97	CS ÚRS 2020 01
----	---	-----------	--	---	--------	--------	----------	----------------

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Genová soustava
22	K	998011014	Příplatek k přesunu hmot pro budovy zděné za zvětšený přesun do 500 m	t	14,227	372,40	5 298,13	CS ÚRS 2020 01

D PSV Práce a dodávky PSV 285 879,58

D 711 Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům 1 855,50

23	K	711493111	Izolace proti podpovrchové a tlakové vodě hydroizolační stěrka 2složková vč. dodávky materiálu	m2	3,150	561,00	1 767,15	CS ÚRS 2016 01
----	---	-----------	--	----	-------	--------	----------	----------------

VV "viz.v.č. D.1.1.b)05"2,1*1,5 3,150

24	K	998711203	Přesun hmot procentní pro izolace proti vodě, vlhkosti a plynům v objektech v do 60 m	%	0,030	1 767,00	53,01	CS ÚRS 2020 01
----	---	-----------	---	---	-------	----------	-------	----------------

25	K	998711293	Příplatek k přesunu hmot procentní 711 za zvětšený přesun do 500 m	%	0,020	1 767,00	35,34	CS ÚRS 2020 01
----	---	-----------	--	---	-------	----------	-------	----------------

D 713 Izolace tepelné 11 364,58

26	K	713121111	Montáž izolace tepelné podlah volně kladenými rohožemi, pásy, dílci, deskami jednovrstvá	m2	64,668	48,50	3 136,40	CS ÚRS 2020 01
----	---	-----------	--	----	--------	-------	----------	----------------

VV "viz.v.č D.1.1.b)05-skladba P1"64,668 64,668

27	M	283759070	deska z pěnového polystyrenu EPS 150 S 1000 x 500 x 30 mm	m2	71,135	62,91	4 475,10	CS ÚRS 2017 01
----	---	-----------	---	----	--------	-------	----------	----------------

P Poznámka k položce:
lambda=0,035 [W / m K]
VV "viz.pol. montáže"64,668*1,1 71,135

28	K	713191132	Montáž izolace tepelné podlah, stropů vrchem nebo střeš překrytí separační fólii z PE	m2	64,668	37,80	2 444,45	CS ÚRS 2020 01
----	---	-----------	---	----	--------	-------	----------	----------------

VV "viz.v.č D.1.1.b)05-skladba P1"64,668 64,668

29	M	283231500	fólie separační PE bal. 100 m2	m2	74,368	10,32	767,48	CS ÚRS 2016 01
----	---	-----------	--------------------------------	----	--------	-------	--------	----------------

P Poznámka k položce:
oddělení betonových nebo samonivelačních vyrovnávacích vrstev
VV "viz. pol. montáže"64,668*1,15 74,368

30	K	998713203	Přesun hmot procentní pro izolace tepelné v objektech v do 24 m	%	0,030	10 823,00	324,69	CS ÚRS 2020 01
----	---	-----------	---	---	-------	-----------	--------	----------------

31	K	998713293	Příplatek k přesunu hmot procentní 713 za zvětšený přesun do 500 m	%	0,020	10 823,00	216,46	CS ÚRS 2020 01
----	---	-----------	--	---	-------	-----------	--------	----------------

D 730 Vytápění 13 000,00

32	K	R-7300010	Vypuštění otopného systému	soubor	1,000	1 000,00	1 000,00	
----	---	-----------	----------------------------	--------	-------	----------	----------	--

33	K	R-7300011	Demontáž, obroušení, nátěr otopného tělesa, zpětná montáž	ussoubor	4,000	500,00	2 000,00	
----	---	-----------	---	----------	-------	--------	----------	--

VV "viz.v.č D.1.1.b)03"4 4,000

34	K	R-7300012	Zpětné napuštění otopného systému	soubor	1,000	5 000,00	5 000,00	
----	---	-----------	-----------------------------------	--------	-------	----------	----------	--

35	K	R-7300013	Provedení topné zkoušky	soubor	1,000	5 000,00	5 000,00	
----	---	-----------	-------------------------	--------	-------	----------	----------	--

D 763 Konstrukce suché výstavby 88 912,78

36	K	763164631	SDK obklad kovových kcí tvaru U š do 1,2 m desky 1xA 12,5	m	16,250	750,00	12 187,50	CS ÚRS 2017 01
----	---	-----------	---	---	--------	--------	-----------	----------------

VV "viz.v.č D.1.b)05-zakrytí VZT"3+10+3,25 16,250

37	K	998763202	Přesun hmot procentní pro dřevostavby v objektech v do 24 m	%	0,030	112 769,62	3 383,09	CS ÚRS 2020 01
----	---	-----------	---	---	-------	------------	----------	----------------

38	K	998763294	Příplatek k přesunu hmot procentní 763 za zvětšený přesun do 1000 m	%	0,020	112 769,62	2 255,39	CS ÚRS 2020 01
----	---	-----------	---	---	-------	------------	----------	----------------

39	K	R-7630010	D+M kazetového akustického podhledu a vč. podkladního roštu, vč. všech příslušenství a doplňků	m2	49,368	850,00	41 962,80	
----	---	-----------	--	----	--------	--------	-----------	--

Poznámka k položce:
Součástí položky je i zpracování akustické studie a měření doby dozvuku po realizaci prací .

před objednáním materiálu a zahájením prací bude zpracována akustická studie dle konkrétního dodavatele podhledu, tato studie bude předložena projektantovi k odsouhlasení, akustický pohled musí splňovat požadavky ČSN 730527

Po realizaci musí zhotovitel zajistit měření doby dozvuku pro ověření splnění normových požadavků a předat protokol o měření doby dozvuku s kladným výsledkem

VV "viz.v.č D..11.b)05"64,668-15,3 49,368

40	K	R-7630012	D+M kazetového akustického podhledu b vč. podkladního roštu, vč. všech příslušenství a doplňků	m2	15,300	1 000,00	15 300,00	
----	---	-----------	--	----	--------	----------	-----------	--

Poznámka k položce:
Součástí položky je i zpracování akustické studie a měření doby dozvuku po realizaci prací .

před objednáním materiálu a zahájením prací bude zpracována akustická studie dle konkrétního dodavatele podhledu, tato studie bude předložena projektantovi k odsouhlasení, akustický pohled musí splňovat požadavky ČSN 730527

Po realizaci musí zhotovitel zajistit měření doby dozvuku pro ověření splnění normových požadavků a předat protokol o měření doby dozvuku s kladným výsledkem

VV "viz.v.č D..11.b)05"15,3 15,300

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
65	K	R-7830010	Očištění, obrooušení, nátěr ocelové zárubně	kus	1,000	500,00	500,00	
	VV		"viz.v.č D.1.1.b)05"1		1,000			
D 784			Dokončovací práce - malby				26 901,49	
66	K	784121001	Oškrabání malby v místnostech výšky do 3,80 m	m2	210,148	21,30	4 476,15	CS ÚRS 2020 01
	VV		"viz.v.č D1.1.b)05"9,9*3,35*2+6,54*3,35*2+100		210,148			
67	K	784181111	Základní silikátová jednonásobná penetrace podkladu v místnostech výšky do 3,80m	m2	260,148	35,00	9 105,18	CS ÚRS 2020 01
	VV		"viz.v.č D1.1.b)05"9,9*3,35*2+6,54*3,35*2+50+100		260,148			
68	K	784221111	Dvojnásobné bílé malby ze směsí za sucha středně oškrabávacích v místnostech do 3,80 m	m2	150,828	37,00	5 580,64	CS ÚRS 2020 01
	VV		"viz.v.č D1.1.b)05"9,9*3,35*2+6,54*3,35*2+50+100-109,32		150,828			
69	K	784221151	Příplatek k cenám 2x maleb za sucha oškrabávacích za barevnou malbu v odstínu světlém	m2	260,148	10,00	2 601,48	CS ÚRS 2020 01
	VV		"viz.v.č D1.1.b)05"9,9*3,35*2+6,54*3,35*2+50+100		260,148			
70	K	R-7840010	Malba dvojnásobná omyvatelná vč. dodávky materiálu	m2	109,320	47,00	5 138,04	
	VV		"viz.v.č D1.1.b)05"9,9*1,5*2+6,54*1,5*2+60		109,320			

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Modernizace pro ZŠ Přerov, Trávník 27 (ITI)

Objekt:

SO 01-12 - Kabinet informatiky

Místo: Přerov

Datum: 18. 6. 2017

Zadavatel: Statutární město Přerov

Projektant: ATRIS s.r.o.

Uchazeč: IMJ stavby s.r.o.

Zpracovatel: Barbora Kyšková

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací	155 814,18
HSV - Práce a dodávky HSV	67 265,20
6 - Úpravy povrchu, podlahy, osazení	35 314,28
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání	17 417,39
997 - Přesun sutě	10 640,58
998 - Přesun hmot	3 892,95
PSV - Práce a dodávky PSV	88 548,98
713 - Izolace tepelné	4 112,97
730 - Vytápění	11 500,00
763 - Konstrukce suché výstavby	14 077,31
766 - Konstrukce truhlářské	19 900,00
771 - Podlahy z dlaždic	2 352,88
776 - Podlahy povlakové	17 213,58
777 - Podlahy lité	11 116,04
783 - Dokončovací práce - nátěry	1 500,00
784 - Dokončovací práce - malby	6 776,20

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Modernizace pro ZŠ Přerov, Trávník 27 (ITI)

Objekt:

SO 01-12 - Kabinet informatiky

Místo: Přerov

Datum: 18. 6. 2017

Zadavatel: Statutární město Přerov

Projektant: ATRIS s.r.o.

Uchazeč: IMJ stavby s.r.o.

Zpracovatel: Barbora Kyšková

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Genová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

155 814,18

D		HSV	Práce a dodávky HSV					67 265,20
D		6	Úpravy povrchu, podlahy, osazení					35 314,28
1	K	612325422	Příprava podkladu stěn před provedením malířských prací - předpoklad 30% nové omítky vč. dodávky materiálu	m2	72,628	144,50	10 494,75	CS ÚRS 2016 01
VV				"viz.v.č D.1.1.b)05*3,72*3,35*2+7,12*3,35*2	72,628			
2	K	619995001	Začištění omítek kolem oken, dveří, podlah nebo obkladů	m	50,080	176,50	8 839,12	CS ÚRS 2020 01
VV				"viz.v.č D.1.1.b)06-kolem dveří a podlah,obkladů"0,8*2+2*4+3,72*2+7,12*2+0,7*4+2*8	50,080			
3	K	629991011	Zakrytí výplní otvorů a svislých ploch fólií přilepenou lepicí páskou	m2	5,760	41,00	236,16	CS ÚRS 2020 01
VV				"viz.v.č D.1.1.b)06*1,5*2,4+0,9*2,4	5,760			
4	K	632453362	Potěr betonový samonivelační tl do 60 mm tř. C 30/37	m2	23,941	450,00	10 773,45	CS ÚRS 2017 01
VV				"viz.v.č D.1.1.b)05-skladba P1"23,941	23,941			
5	K	R-6222503	Zajištění bezbariérovosti v přechodu dveří do chodby - úprava podlahy, vč. dodávky materiálu	m2	1,500	500,00	750,00	
6	K	R-6320016	Vyčištění, vybroušení, vyrovnání st. podlahy do tl. 50 mm vč. dodávky materiálu	m2	23,941	176,30	4 220,80	
VV				"viz.v.č D.1.1.b)065-skladba P1"23,941	23,941			
D		9	Ostatní konstrukce a práce, bourání					17 417,39
7	K	949101112	Lešení pomocné pro objekty pozemních staveb s lešňovou podlahou v do 3,5 m zatížení do 150 kg/m2	m2	23,941	100,00	2 394,10	CS ÚRS 2020 01
8	K	952901111	Vyčištění budov bytové a občanské výstavby při výšce podlaží do 4 m	m2	73,941	80,00	5 915,28	CS ÚRS 2020 01
9	K	965043331	Bourání podkladů pod dlažby betonových s potěrem nebo teracem tl do 100 mm pl do 4 m2	m3	2,394	1 500,00	3 591,00	CS ÚRS 2020 01
VV				"viz.v.č. D.1.1.b)03"23,941*0,1	2,394			
10	K	968072455	Vybourání kovových dveřních zárubní pl do 2 m2	m2	4,400	355,30	1 563,32	CS ÚRS 2020 01
VV				"vbiz.v.č D.1.1.b)03"0,8*2+0,7*2*2	4,400			
11	K	978013141	Otlučení vnitřní vápenné nebo vápenocementové omítky stěn v rozsahu do 30 %	m2	72,628	26,90	1 953,69	CS ÚRS 2016 01
VV				"viz.v.č D.1.1.b)03*7,12*3,35*2+3,72*3,35*2	72,628			
12	K	R-9640010	Provedení prostupu pro VZT vč. zpětného zapravení	kus	2,000	1 000,00	2 000,00	
D		997	Přesun sutě					10 640,58
13	K	997013214	Vnitrostaveništní doprava sutí a vybouraných hmot pro budovy v do 15 m ručně	t	6,578	500,00	3 289,00	CS ÚRS 2020 01
14	K	997013219	Příplatek k vnitrostaveništní dopravě sutí a vybouraných hmot za zvětšenou dopravu sutí ZKD 10 m	t	65,780	10,00	657,80	CS ÚRS 2020 01
VV				6,578*10 *Přepočtené koeficientem množství	65,780			
15	K	997013501	Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku do 1 km se složením	t	6,578	391,50	2 575,29	CS ÚRS 2020 01
16	K	997013509	Příplatek k odvozu sutí a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km	t	124,982	11,90	1 487,29	CS ÚRS 2020 01
VV				6,578*19 *Přepočtené koeficientem množství	124,982			
17	K	997013831	Poplatek za uložení stavebního směšného odpadu na skládce (skládkovné)	t	6,578	400,00	2 631,20	CS ÚRS 2016 01
D		998	Přesun hmot					3 892,95
18	K	998011003	Přesun hmot pro budovy zděné v do 24 m	t	5,833	295,00	1 720,74	CS ÚRS 2020 01
19	K	998011014	Příplatek k přesunu hmot pro budovy zděné za zvětšený přesun do 500 m	t	5,833	372,40	2 172,21	CS ÚRS 2020 01
D		PSV	Práce a dodávky PSV					88 548,98
D		713	Izolace tepelné					4 112,97
20	K	713121111	Montáž izolace tepelné podlah volně kladenými rohožemi, pásy, dílci, deskami jednovrstvá	m2	23,941	48,50	1 161,14	CS ÚRS 2020 01
VV				"viz.v.č D.1.1.b)05-skladba P1"23,941	23,941			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Genová soustava
21	M	283759070	deska z pěnového polystyrenu EPS 150 S 1000 x 500 x 30 mm	m2	26,335	62,91	1 656,73	CS ÚRS 2017 01
P			Poznámka k položce: lambda=0,035 [W / m K]					
VV			"viz.pol. montáže"23,941*1,1					
22	K	713191132	Montáž izolace tepelné podlah, stropů vrchem nebo střech překrytí separační fólii z PE	m2	23,941	37,80	904,97	CS ÚRS 2020 01
VV			"viz.v.č D.1.1.b)05-skladba P1"23,941					
23	M	283231500	fólie separační PE bal. 100 m2	m2	27,532	10,32	284,13	CS ÚRS 2016 01
P			Poznámka k položce: oddělení betonových nebo samonivelačních vyrovnávacích vrstev					
VV			"viz. pol. montáže"23,941*1,15					
24	K	998713203	Přesun hmot procentní pro izolace tepelné v objektech v do 24 m	%	0,030	2 120,00	63,60	CS ÚRS 2020 01
25	K	998713293	Příplatek k přesunu hmot procentní 713 za zvětšený přesun do 500 m	%	0,020	2 120,00	42,40	CS ÚRS 2020 01
D 730 Vytápění							11 500,00	
26	K	R-7300010	Vypuštění otopného systému	soubor	1,000	1 000,00	1 000,00	
27	K	R-7300011	Demontáž, obroušení, nátěr otopného tělesa, zpětná montáž	ussoub or	1,000	500,00	500,00	
28	K	R-7300012	Zpětné napuštění otopného systému	soubor	1,000	5 000,00	5 000,00	
29	K	R-7300013	Provedení topné zkoušky	soubor	1,000	5 000,00	5 000,00	
D 763 Konstrukce suché výstavby							14 077,31	
30	K	998763202	Přesun hmot procentní pro dřevostavby v objektech v do 24 m	%	0,030	13 406,96	402,21	CS ÚRS 2020 01
31	K	998763294	Příplatek k přesunu hmot procentní 763 za zvětšený přesun do 1000 m	%	0,020	13 406,96	268,14	CS ÚRS 2020 01
32	K	R-7630021	D+M kazetového podhledu f vč. podkladního roštu, vč. všech příslušenství a doplňků	m2	23,941	560,00	13 406,96	
VV			"viz.v.č D..11.b)05"23,941					
D 766 Konstrukce truhlářské							19 900,00	
33	K	766691915	Vyvěšení nebo zavěšení dřevěných křidel dveří pl přes 2 m2	kus	3,000	500,00	1 500,00	CS ÚRS 2020 01
VV			"viz.v.č D.1.1.b)03"3					
34	K	998766203	Přesun hmot procentní pro konstrukce truhlářské v objektech v do 24 m	%	0,030	8 000,00	240,00	CS ÚRS 2020 01
35	K	998766293	Příplatek k přesunu hmot procentní 766 za zvětšený přesun do 500 m	%	0,020	8 000,00	160,00	CS ÚRS 2020 01
36	K	R-7660204	D+M vnitřních dveří vč. zárubně - viz. D03 - vč. všech příslušenství a doplňků	kus	1,000	6 000,00	6 000,00	
37	K	R-7660205	D+M vnitřních dveří vč. zárubně - viz. D04 - vč. všech příslušenství a doplňků	kus	2,000	6 000,00	12 000,00	
VV			"viz. výpis dveří - D04"2					
D 771 Podlahy z dlaždic							2 352,88	
38	K	771591111	Podlahy penetrace podkladu	m2	71,823	31,20	2 240,88	CS ÚRS 2016 01
VV			"viz.v.č. D.1.1.b)05-skladba P1"23,941*3					
39	K	998771203	Přesun hmot procentní pro podlahy z dlaždic v objektech v do 24 m	%	0,030	2 240,00	67,20	CS ÚRS 2020 01
40	K	998771293	Příplatek k přesunu hmot procentní 771 za zvětšený přesun do 500 m	%	0,020	2 240,00	44,80	CS ÚRS 2020 01
D 776 Podlahy povlakové							17 213,58	
41	K	776201812	Demontáž nášlapných vrstev podlah	m2	47,882	40,00	1 915,28	CS ÚRS 2016 01
VV			"viz.v.č. D.1.1.b)03-předpoklad 2 vrstvy"47,882					
42	K	998776203	Přesun hmot procentní pro podlahy povlakové v objektech v do 24 m	%	0,030	18 673,98	560,22	CS ÚRS 2020 01
43	K	998776293	Příplatek k přesunu hmot procentní 776 za zvětšený přesun do 500 m	%	0,020	18 673,98	373,48	CS ÚRS 2020 01
44	K	R-7760010	D+M PVC podlahy - viz. technické podmínky výrobků, vč. dodávky a montáže podlahového soklíku, vč. všech příslušenství a doplňků	m2	23,941	600,00	14 364,60	
P			Poznámka k položce: Položka obsahuje i veškeré prořezy materiálu.					
VV			"viz.v.č. D.1.1.b)05-skladba P1"23,941					
D 777 Podlahy lité							11 116,04	
45	K	998777203	Přesun hmot procentní pro podlahy lité v objektech v do 24 m	%	0,030	10 586,70	317,60	CS ÚRS 2020 01
46	K	998777293	Příplatek k přesunu hmot procentní 777 za zvětšený přesun do 500 m	%	0,020	10 586,70	211,73	CS ÚRS 2020 01
47	K	R-7775511	Samonivelační stěrka tl. do 10 mm vč. dodávky materiálu	m2	23,941	442,20	10 586,71	
VV			"viz.v.č D.1.1.b)05-skladba P1"23,941					
D 783 Dokončovací práce - nátěry							1 500,00	
48	K	R-7830010	Očištění, obroušení, nátěr ocelové zárubně	kus	3,000	500,00	1 500,00	
VV			"viz.v.č D.1.1b)05"3					
D 784 Dokončovací práce - malby							6 776,20	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
49	K	784121001	Oškrabání malby v místnostech výšky do 3,80 m	m2	72,628	21,30	1 546,98	CS ÚRS 2020 01
	VV		"viz.v.č D1.1.b)05"7,12*3,35*2+3,72*3,35*2		72,628			
50	K	784181111	Základní silikátová jednonásobná penetrace podkladu v místnostech výšky do 3,80m	m2	72,628	35,00	2 541,98	CS ÚRS 2020 01
	VV		"viz.v.č D1.1.b)05"7,12*3,35*2+3,72*3,35*2		72,628			
51	K	784221111	Dvojnásobné bílé malby ze směsí za sucha středně otěruvzdorných v místnostech do 3,80 m	m2	72,628	37,00	2 687,24	CS ÚRS 2020 01
	VV		"viz.v.č D1.1.b)05"7,12*3,35*2+3,72*3,35*2		72,628			