

## SLEPÝ ROZPOČET

Rozpočet:	10001529		
Objekt :	Název objektu :	JKSO :	
<b>S01</b>	<b>ÚPRAVA VNITŘ. DVORA STUDIA MARTA</b>		
Stavba :	Název stavby :	SKP :	
<b>10001529</b>	<b>ÚPRAVA VNITŘ. DVORA STUDIA MARTA V BRNĚ</b>		
Projektant :	Počet měrných jednotek :		
Objednatel :	Náklady na MJ : 0		
Počet listů :	Zakázkové číslo : 10001529		
Zpracovatel projektu :	Zhotovitel :		
<b>ROZPOČTOVÉ NÁKLADY</b>			
<b>Rozpočtové náklady II. a III. hlavy</b>		<b>Vedlejší rozpočtové náklady</b>	
	Dodávka celkem	0	0
Z	Montáž celkem	0	0
R	HSV celkem	673 613	0
N	PSV celkem	55 885	0
ZRN celkem	729 498		0
			0
HZS	0		0
RN II.a III.hlavy	729 498	Ostatní VRN	0
ZRN+VRN+HZS	729 498	VRN celkem	0
Vypracoval	Za zhotovitele	Za objednatele	
Datum :	Jméno : Datum : Podpis:	Jméno : Datum : Podpis :	
Základ pro DPH	21,0 % činí :	729 498 Kč	
DPH	21,0 % činí :	153 195 Kč	
Základ pro DPH	0,0 % činí :	0 Kč	
DPH	0,0 % činí :	0 Kč	
<b>CENA ZA OBJEKT CELKEM</b>		<b>882 693 Kč</b>	

Poznámka :

Ceny RTS 2021/I, vlastní

Stavba :	10001529 ÚPRAVA VNITŘ. DVORA STUDIA MARTA V BR	Rozpočet :	10001529
Objekt :	S01 ÚPRAVA VNITŘ. DVORA STUDIA MARTA		ÚPRAVA VNITŘ. DVORA STUDIA MAR

## REKAPITULACE STAVEBNÍCH DÍLŮ

Stavební díl	HSV	PSV	Dodávka	Montáž	HZS
1 Zemní práce	158 514	0	0	0	0
2 Základy a zvláštní zakládání	22 138	0	0	0	0
3 Svislé a kompletní konstrukce	9 439	0	0	0	0
4 Vodorovné konstrukce	24 250	0	0	0	0
5 Komunikace	15 464	0	0	0	0
6 Úpravy povrchu, podlahy	158 984	0	0	0	0
94 Lešení a stavební výtahy	20 284	0	0	0	0
95 Dokončovací konstrukce na pozemních stavb	37 625	0	0	0	0
96 Bourání konstrukcí	40 259	0	0	0	0
99 Staveništní přesun hmot	113 909	0	0	0	0
767 Konstrukce zámečnické	0	50 226	0	0	0
783 Nátěry	0	5 659	0	0	0
999 Poplatky za skládky	45 000	0	0	0	0
D96 Přesuny sutí a vybouraných hmot	27 748	0	0	0	0
<b>CELKEM OBJEKT</b>	<b>673 613</b>	<b>55 885</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Název VRN	Kč	%	Základna	Kč
Ztížené výrobní podmínky			729 498	
Oborová přírážka			729 498	
Přesun stavebních kapacit			729 498	
Mimostaveništní doprava			729 498	
Zařízení staveniště			729 498	
Provoz investora			729 498	
Kompletační činnost (IČD)			729 498	
Rezerva rozpočtu			729 498	
<b>CELKEM VRN</b>				<b>0</b>

## Slepý rozpočet

Stavba :	10001529 ÚPRAVA VNITŘ. DVORA STUDIA MARTA V	Rozpočet: 10001529
Objekt :	S01 ÚPRAVA VNITŘ. DVORA STUDIA MARTA	

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
<b>Díl: 1</b>						
1	139601103R00	Ruční výkop jam, rýh a šachet v hornině tř. 4 2,25*1,95*1,08+2,55*2,9*1,4+1,2*2,5*1 3,3*1,5*0,65+2,1*1*0,5+1*1,2*0,8 2,88*2,6*0,5+2,58*0,8*0,5+1,4*1*0,5+3,4*2,5*0,5 pas.:3,3*0,4*0,8	m3	34,10 18,09 5,23 9,73 1,06		
2	139601103R00	Ruční výkop jam, rýh a šachet v hornině tř. 4 4*0,8*0,5	m3	1,60 1,60		
3	162201201R00	Vodorovné přemíst. výkopku nošením hor.1-4, do 10m 34,1+1,6	m3	35,70 35,70		
4	162201209R00	Příplatek za dalších 10 m nošení výkopku z hor.1-4 35,7*4	m3	142,80 142,80		
5	162701105R00	Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 10000 m 35,7	m3	35,70 35,70		
6	162701109R00	Příplatek k vod. přemístění hor.1-4 za další 1 km 35,7*5	m3	178,50 178,50		
7	167101101R00	Nakládání výkopku z hor.1-4 v množství do 100 m3	m3	35,70		
8	171201101R00	Uložení sypaniny do násypů nezhutněných na skládku	m3	27,16		
9	181101111R00	Úprava pláně v zářezech se zhutněním - ručně 2,5*1,95+2,58*0,9+2,88*2,6+3*2,6+1,2*2,5 4,05*1,5+2,1*1+1,4*1+3,4*2,5	m2	43,56 25,49 18,08		
10	171201211 XX	Skládkovná zemina 35,7*2	t	71,40 71,40		
<b>Celkem za</b>		<b>1 Zemní práce</b>				<b>158 514,26</b>
<b>Díl: 2</b>						
11	274321321R00	Železobeton základových pasů C 20/25 3,3*0,4*0,4 schody.:1*0,3*0,6	m3	0,71 0,53 0,18		
12	274351215R00	Bednění stěn základových pasů - zřízení 3,3*0,4*2+1*0,3*2	m2	3,24 3,24		
13	274351216R00	Bednění stěn základových pasů - odstranění	m2	3,24		
14	274361821R00	Výztuž základ. pasů z betonářské oceli 10505 (R) 0,71*0,1	t	0,07 0,07		
15	279311115R00	Postupné podbetonování zákl. zdiva C 20/25 4*0,8*0,5	m3	1,60 1,60		
16	289970111R00	Vrstva geotextilie 300g/m2 43,56*1,15	m2	50,09 50,09		
<b>Celkem za</b>		<b>2 Základy a zvláštní zakládání</b>				<b>22 137,56</b>
<b>Díl: 3</b>						
17	311112320RT3	Stěna z tvárnice ztraceného bednění Best, tl. 20 cm zalití tvárnice betonem C 20/25 3,3*1,63+0,35*0,72	m2	5,63 5,63		
18	311361821R00	Výztuž nadzáklad. zdí z betonářské oceli 10505 (R) 5,63*0,2*0,75*0,06	t	0,05 0,05		
19	317944311RT2	Válcované nosníky do č.12 do připravených otvorů včetně dodávky profilu I č.8 0,8*3*5,95*1,08*0,001 1,5*3*5,95*1,08*0,001	t	0,04 0,02 0,03		
<b>Celkem za</b>		<b>3 Svislé a kompletní konstrukce</b>				<b>9 438,61</b>
<b>Díl: 4</b>						
20	413232211RT2	Zazdívká zhlaví válcovaných nosníků výšky do 15cm s použitím suché maltové směsi 2*3*2	kus	12,00 12,00		
21	430000000RAA	Stupeň betonový 30 x 15 cm, včetně bednění na přímém schodišti 5*1	m	5,00 5,00		
22	430320040RAB	Schodišťová konstrukce ŽB beton C 25/30 bednění, výztuž 120 kg/m3 5*1*0,33*0,35	m3	0,58 0,58		
<b>Celkem za</b>		<b>4 Vodorovné konstrukce</b>				<b>24 250,00</b>

<b>Díl: 5</b>	<b>Komunikace</b>			
23	564251111R00	Podklad ze šterkopísku po zhutnění tloušťky 15 cm 2,5*1,95+2,58*0,9+2,88*2,6 3*2,6+1,2*2,5+4,05*1,5 2,1*1+1,4*1+3,4*2,5	m2	43,56 14,69 16,88 12,00
24	564851112RT3	Podklad ze šterkodrti po zhutnění tloušťky 16 cm šterkodrt' frakce 0-45 mm	m2	43,56
<b>Celkem za</b>		<b>5 Komunikace</b>		<b>15 463,80</b>
<b>Díl: 6</b>	<b>Úpravy povrchu, podlahy</b>			
25	61240991RT2	Začištění omítek kolem oken,dveří apod. s použitím suché maltové směsi (1,2+0,9)*2+(0,36+0,5)*2	m	5,92 5,92
26	612425931RT2	Omítka vápenná vnitřního ostění - štuková s použitím suché maltové směsi (4,2+1,72)*0,6	m2	3,55 3,55
27	615481111R00	Potažení válč.nosníků rabic.pletivem a postřik MC 0,8*1+1,5*1	m2	2,30 2,30
28	622421143R00	Omítka vnější stěn, MVC, štuková, složitost 1-2 0,5*(0,93+1,65) 2,58*0,95+7,8*1	m2	11,54 1,29 10,25
29	622422621R00	Oprava vnějších omítek vápen. štuk. II, do 65 %	m2	95,10
30	622471317R00	Nátěr nebo nástřik stěn vnějších, složitost 1 - 2 1,29+2,58*0,95+7,8*1 přetř.:1,6*2 95,10	m2	109,84 11,54 3,20 95,10
31	622904112R00	Očištění fasád tlakovou vodou složitost 1 - 2	m2	109,84
32	631312141R00	Doplnění rýh betonem v dosavadních mazaninách nap. kanal. 10*0,4*0,2	m3	0,80 0,80
33	631315711R00	Mazanina betonová tl. 12 - 24 cm C 25/30 43,56*0,24	m3	10,45 10,45
34	631316211RT2	Povrchový vsyp na betonové podlahy strojně hlazený posypová směs s korundem	m2	43,56
35	631317220R00	Řezání dilatační spáry hl. 0-200 mm, železobeton 2*10	m	20,00 20,00
36	631319135R00	Příplatek-snížení obrusu přísadou korundu,do 24 cm	m3	10,45
37	631319175R00	Příplatek za stržení povrchu mazaniny tl. 24 cm	m3	10,45
38	631362021R00	Výztuž mazanin svařovanou sítí z drátů Kari 8/100/100 43,56*7,9*1,25*0,001	t	0,43 0,43
<b>Celkem za</b>		<b>6 Úpravy povrchu, podlahy</b>		<b>158 984,36</b>
<b>Díl: 94</b>	<b>Lešení a stavební výtahy</b>			
39	941941041R00	Montáž lešení leh.řad.s podlahami,š.1,2 m, H 10 m (12,4+5+18)*3	m2	106,20 106,20
40	941941291R00	Příplatek za každý měsíc použití lešení k pol.1041 106,2*2	m2	212,40 212,40
41	941941841R00	Demontáž lešení leh.řad.s podlahami,š.1,2 m,H 10 m	m2	106,20
<b>Celkem za</b>		<b>94 Lešení a stavební výtahy</b>		<b>20 284,20</b>
<b>Díl: 95</b>	<b>Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách</b>			
42	952901411R00	Vyčištění ostatních objektů 50*2+45	m2	145,00 145,00
43	952902110R00	Čištění zametáním v místnostech a chodbách	m2	500,00
44	95-01	Zednické výpomoci pro řemesla	hod	17,00
45	95-02	Zakrývání podlah pro dopravu materiálu - geotextil folie, hobra, + likvidace 50*2	m2	100,00 100,00
<b>Celkem za</b>		<b>95 Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách</b>		<b>37 625,00</b>
<b>Díl: 96</b>	<b>Bourání konstrukcí</b>			
46	967031132R00	Přisekání rovných ostění cihelných na MVC po op. zdí 0,93*0,5*2+1,65*0,5	m2	1,76 1,76
47	971033461R00	Vybourání отв. zeď cihel. pl.0,25 m2, tl.60cm, MVC Z2	kus	1,00
48	971052671R00	Vybourání otvorů zdi žebet. pl. 4 m2, tl. 75 cm bourání, základů 3,3*0,65*0,8+1,5*0,4*0,8*2 2,5*0,4*0,8	m3	3,48 2,68 0,80
49	974031664R00	Vysekání rýh zeď cihelná vtah. nosníků 15 x 15 cm Z1,:1,5*3 Z2,:0,8*3	m	6,90 4,50 2,40
50	978015271R00	Otlučení omítek vnějších MVC v složit.1-4 do 65 % dvůr	m2	95,10

51	978071221R00	12,4*3+2,5*3*2+17,9*3-5,4-5,4 Odsekání omítky a izolace lepenk. svislé nad 1 m2 1,29+2,58*0,95+7,8*1	m2	95,10 11,54 11,54		
<b>Celkem za</b>		<b>96 Bourání konstrukcí</b>				<b>40 258,55</b>
Díl:	<b>99</b>	<b>Staveništní přesun hmot</b>				
52	999281108R00	Přesun hmot pro opravy a údržbu do výšky 12 m	t	78,02		
<b>Celkem za</b>		<b>99 Staveništní přesun hmot</b>				<b>113 909,20</b>
Díl:	<b>767</b>	<b>Konstrukce zámečnické</b>				
53	767-01	D+M ocel. zábradlí žárově zinkované	m	3,30		
54	767-02	Otočení otevírání vrat směrem dovnitř	kpl.	1,00		
55	998767201R00	Přesun hmot pro zámečnické konstr., výšky do 6 m	%	215,00		
<b>Celkem za</b>		<b>767 Konstrukce zámečnické</b>				<b>50 226,25</b>
Díl:	<b>783</b>	<b>Nátěry</b>				
56	783950010RAA	Oprava nátěrů kovových konstrukcí syntet. lakem oškrábání, odrezivění, 1x krycí + 1x email 2,1*2,6*2*2+4	m2	25,84 25,84		
<b>Celkem za</b>		<b>783 Nátěry</b>				<b>5 658,96</b>
Díl:	<b>999</b>	<b>Poplatky za skládky</b>				
57	9-01	Vybudování, provoz, likvidace zařízení staveniště	soubor	1,00		
58	9-02	Příplatek za provoz investora	soubor	1,00		
59	9-03	PD skutečného provedení stavby, spolupráce při kolaudaci	soubor	1,00		
<b>Celkem za</b>		<b>999 Poplatky za skládky</b>				<b>45 000,00</b>
Díl:	<b>D96</b>	<b>Přesuny sutí a vybouraných hmot</b>				
60	979011111R00	Svislá doprava sutí a vybour. hmot za 2.NP a 1.PP	t	13,37		
61	979081111R00	Odvoz sutí a vybour. hmot na skládku do 1 km	t	13,37		
62	979081121R00	Příplatek k odvozu za každý další 1 km	t	187,12		
63	979082111R00	Vnitrostaveništní doprava sutí do 10 m	t	13,37		
64	979082121R00	Příplatek k vnitrost. dopravě sutí za dalších 5 m	t	106,93		
65	979094211R00	Nakládání nebo překládání vybourané sutí	t	13,37		
66	979999999R00	Poplatek za skládku 10 % příměsí	t	13,37		
<b>Celkem za</b>		<b>D96 Přesuny sutí a vybouraných hmot</b>				<b>27 747,65</b>