

# SOUHRNNÝ LIST STAVBY

Kód: 14052020  
**Stavba:** MŠ Pionýrská 727, Kopřivnice - rekonstrukce sociálních zařízení

JKSO:  
 Místo: Pionýrská 727, 74221, Kopřivnice

CC-CZ:  
 Datum: 14.05.2020

Objednatel:  
 Město Kopřivnice

IČ: 00298077  
 DIČ: CZ00298077

Zhotovitel:

IČ:  
 DIČ:

Projektant:  
 Ing. Marek Milata

IČ:  
 DIČ:

Zpracovatel:

IČ:  
 DIČ:

Poznámka:

Náklady z rozpočtů				782 618,00
Ostatní náklady ze souhrnného listu				0,00
<b>Cena bez DPH</b>				<b>782 618,00</b>
DPH	základní	21,00%	ze 675 231,00	141 799,00
	snížená	15,00%	ze 0,00	0,00
<b>Cena s DPH</b>				<b>924 417,00</b>
v CZK				

**Projektant**

Datum a podpis: \_\_\_\_\_ Razítko \_\_\_\_\_

**Zpracovatel**


Datum a podpis: \_\_\_\_\_ Razítko \_\_\_\_\_

**Objednavatel**

Datum a podpis: \_\_\_\_\_ Razítko \_\_\_\_\_

**Zhotovitel**

**VÍTĚZSLAV ŠTENCEL**  
 Olomoucká 171, 747 57 SLAVKOV  
 IČO: 68932961, DIČ: CZ5904281185  
 Stavební a tesařská činnost

Datum a podpis:  Razítko \_\_\_\_\_

# REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY

Kód: ##

Stavba: MŠ Pionýrská 727, Kopřivnice - rekonstrukce sociálních zařízení

Místo: Pionýrská 727, 74221, Kopřivnice

Datum: ###

Objednatel: Město Kopřivnice

Projektant: Ing. Marek Milata

Zhotovitel:

Zpracovatel:

Kód	Objekt	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
1)	Náklady z rozpočtů	782 618,00	924 417,00
SO 01	MŠ Pionýrská - rekonstrukce sociálních zařízení	782 618,00	924 417,00
2)	Ostatní náklady ze souhrnného listu	0,00	0,00
Celkové náklady za stavbu 1) + 2)		782 618,00	924 417,00

# KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba: MŠ Pionýrská 727, Kopřivnice - rekonstrukce sociálních zařízení  
 Objekt: SO 01 - MŠ Pionýrská - rekonstrukce sociálních zařízení

JKSO:  
 Místo: ul. Pionýrská čp. 727

CC-CZ:  
 Datum: 14.05.2020

Objednatel:  
 Město Kopřivnice

IČ: 00298077  
 DIČ: CZ00298077

Zhotovitel:

IČ:  
 DIČ:

Projektant:  
 Ing. Marek Milata

IČ:  
 DIČ:

Zpracovatel:

IČ:  
 DIČ:

Poznámka:

Náklady z rozpočtu			782 617,81
Ostatní náklady			0,00
<b>Cena bez DPH</b>			<b>782 618,00</b>
DPH základní	21,00%	ze 675 231,00	141 799,00
DPH snížená	15,00%	ze 0,00	0,00
<b>Cena s DPH</b>			<b>924 417,00</b>
<b>v CZK</b>			

**Projektant**

Datum a podpis: \_\_\_\_\_ Razítko \_\_\_\_\_

**Zpracovatel**

Datum a podpis: \_\_\_\_\_ Razítko \_\_\_\_\_

**Objednavatel**

Datum a podpis: \_\_\_\_\_ Razítko \_\_\_\_\_

**Zhotovitel**

**VÍTĚZSLAV ŠTENCEL**  
 Olomoucká 171, 747 57 SLAVKOV  
 IČO: 66932901, DIČ: CZ5904281185  
 Stavební a technická činnost

Datum a podpis: *K. V. 2020* \_\_\_\_\_ Razítko \_\_\_\_\_

# REKAPITULACE ROZPOČTU

Stavba: MŠ Pionýrská 727, Kopřivnice - rekonstrukce sociálních zařízení

Objekt: SO 01 - MŠ Pionýrská - rekonstrukce sociálních zařízení

Místo: ul. Pionýrská čp. 727

Datum: 14.05.2020

Objednatel: Město Kopřivnice

Projektant: Ing. Marek Milata

Zhotovitel:

Zpracovatel:

Cena celkem [CZK]

Kód - Popis	Cena celkem [CZK]
	<b>782 617,81</b>
<b>1) Náklady z rozpočtu</b>	
HSV - Práce a dodávky HSV	94 154,27
3 - Svislé a kompletní konstrukce	13 254,16
6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní	44 010,79
9 - Ostatní konstrukce a práce-bourání	26 723,58
997 - Přesun sutě	7 480,78
998 - Přesun hmot	2 684,96
PSV - Práce a dodávky PSV	500 813,54
711 - Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům	20 162,44
725 - Zdravotechnika	299 337,00
766 - Konstrukce truhlářské	83 980,46
771 - Podlahy z dlaždic	33 119,31
781 - Dokončovací práce - obklady keramické	54 324,12
784 - Dokončovací práce - malby a tapety	9 890,21
M - Práce a dodávky M	187 650,00
21-M - Elektromontáže	81 650,00
22-M - Vytápění	74 588,00
23-M - Větrání	31 412,00
	<b>0,00</b>
<b>2) Ostatní náklady</b>	
<b>Celkové náklady za stavbu 1) + 2)</b>	<b>782 618,00</b>

# ROZPOČET

Stavba: MŠ Pionýrská 727, Kopřivnice - rekonstrukce sociálních zařízení

Objekt: SO 01 - MŠ Pionýrská - rekonstrukce sociálních zařízení

Místo: ul. Pionýrská čp. 727 Datum: 14.05.2020  
 Objednatel: Město Kopřivnice Projektant: Ing. Marek Milata  
 Zhotovitel: Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
							<b>782 617,81</b>
<b>Náklady z rozpočtu</b>							<b>94 154,27</b>
<b>HSV - Práce a dodávky HSV</b>							<b>13 254,16</b>
<b>3 - Svislé a kompletní konstrukce</b>							<b>11 830,84</b>
1	K	342272323	Příčky tl 75 mm z pórobetonových přesných hladkých příčekovek objemové hmotností 500 kg/m <sup>3</sup> m.č. 113, 114, 131, 132 2* (2,9*(1,3+1,8))	m <sup>2</sup>	17,980	658,00	11 830,84
2	K	342291121	Ukotvení příček k cihelným konstrukcím plochými kotvami m.č. 114 131 2* 2,9*3	m	17,400	81,80	1 423,32
<b>6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní</b>							<b>44 010,79</b>
3	K	612142001	Potažení vnitřních stěn sklovláknitým pletivem vtlačeným do tenkovrstvé hmoty nová příčka 2* (1,0*2,9+0,6*2,9+ 0,8*0,9) 2* (1,0*2,9+0,6*2,9+ 0,8*0,9) Součet	m <sup>2</sup>	21,440	245,50	5 263,52
4	K	612311131	Vápenná omítka štuková jednovrstvá vnitřních stěn nanášená ručně nová omítka m.č. 113, 114, 131, 132 2* (1,0*2,9+0,8*0,9) 2* (1,0*2,9+0,8*0,9) Součet	m <sup>2</sup>	14,480	279,00	4 039,92
5	K	612311131	Betonová stěrka do koupelny, do šatny za umyvadlo, vyzorkovat pro výběr investora, dle vzorníků nová omítka m.č. 113, 114, 131, 132 0,8*2,9 0,8*2,9 Součet	m <sup>2</sup>	4,640	518,00	2 403,52
6	K	612321121	Vápenocementová omítka hladká jednovrstvá vnitřních stěn nanášená ručně nová omítka pod odsekané obklady vč. hydroizolace m.č. 113, 114, 131, 132 (WC+sprch+umyvadlo) 2* (5,7+3,3) + 2,25*1,5 + 2* (5,4+3,3) + 2,1*1,5 Součet	m <sup>2</sup>	41,930	243,50	10 209,96
7	K	612325422	Oprava vnitřní vápenocementové štukové omítky stěn v rozsahu plochy do 30% m.č. 113, 114, 131, 132 7,9*2,9 12,4*2,9 Součet	m <sup>2</sup>	58,870	191,00	11 244,17
8	K	619991001	Zakrytí fólií přilepenou lepící páskou zapravení drážek ve zdivu (potrubí, apod.) 40*0,2*0,1 Součet	m <sup>3</sup>	0,800	46,50	37,20
9	K	619991001	Zakrytí fólií přilepenou lepící páskou zakrytí vnitřních výplň otvorů 0,9*2,05 + 2,8*1,6 + 0,9*2,05 + 0,6*0,6 0,9*2,05 + 2,8*1,6 + 0,9*2,05 + 0,6*0,6	m <sup>2</sup>	17,060	46,50	793,29

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
Součet						17,060	
10	K	632450132	Vyrovnávací cementový potěr tl do 30 mm ze suchých směsí provedený v ploše doplňněj po odstranění stávající vrstvy cementového lože v tl. 20-30mm mč.113, 114, 131, 132 7,8*1,8+1,2*0,9+4,9*1,8+0,8*1,1	m2	24,820	240,50	5 969,21
Součet						24,820	
11	K	642942611	Osazování zárubní nebo rámu dveřních kovových do 2,5 m2 na montážní pěnu mč.113/114 a 131/132	kus	2,000	890,00	1 780,00
2						2,000	
12	M	553311170	zárubeň ocelová pro běžné zdění H 110 800 L/P	kus	2,000	1 135,00	2 270,00
							26 723,58
9 - Ostatní konstrukce a práce-bourání							
13	K	949101111	Lešení pomocné pro objekty pozemních staveb s lešňovou podlahou v do 1,9 m zatížení do 150 kg/m2 7,3*1,8 + 1,2*0,9 4,9*1,8 + 1,1*0,8	m2	23,920	135,00	3 229,20
Součet						23,920	
14	K	952901111	Vyčištění budov bytové a občanské výstavby při výšce podlaží do 4 m mč.113+114 7,8*1,8 + 19,2*2,9 + 1,2*0,8 + 4,0*2,9 mč. 33a, b 4,9*1,8 + 13,4*2,9 + 1,1*0,8 + 3,6*2,9	m2	141,280	118,50	16 741,68
Součet						141,280	
15	K	962031132	Bourání prickek z cihel, tvárnic nebo pricckovek z cihel pálených, plných nebo dutých na maltu vápennou nebo vápenocementovou, tl. do 100 mm 2*(2x1000 + 1200 + 800) 2*(3x900 + 2300 + 800)	m2	19,600	120,50	2 361,80
Součet						19,600	
16	K	965081213	Bourání podlah z dlaždic bez podkladního lože nebo mazaniny, s jakoukoliv výplní spár keramických nebo xylolitových tl. do 10 mm, plochy přes 1 m2 odstranění vrstvy cementového lože v tl.20-30mm (předpoklad) mč.113, 114 131, 132 7,3x1,8 + 1,2x0,9 4,9x1,8 + 1,1x0,8	m2	23,900	90,50	2 162,95
Součet						23,920	
17	K	967031132	Přísekání rovných ostění v cihelném zdivu na MV nebo MVC po vybourání zárubně mč.114, 132 2x (0,8*2,02*2)*0,1	m2	0,646	143,50	92,70
Součet						0,646	
18	K	968072455	Vybourání kovových dveřních zárubní pl do 2 m2 mč.113/114 a 131/132 2x 0,8*2,02	m2	3,232	379,50	1 226,54
Součet						3,232	
19	K	978013141	Otlučení vnitřních omítek stěn MV nebo MVC stěn v rozsahu do 30 % mč.113, 114, 131, 132 1,2*0,9*2,9 7,3*1,8*2,9 1,1*0,8*2,9 4,9*1,8*2,9	m2	121,130	27,00	3 270,51
Součet						121,130	
							7 480,78
997 - Přesun sutě							
20	K	997013111	Vnitrostaveništní doprava sutí a vybouraných hmot pro budovy v do 6 m s použitím mechanizace	t	7,060	318,00	2 245,08
21	K	997013501	Odvoz sutí na skládku a vybouraných hmot nebo meziskládku do 1 km se složením	t	7,060	226,00	1 595,56
22	K	997013509	Příplatek k odvozu sutí a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km	t	7,060	15,60	110,14
23	K	997013831	Poplatek za uložení stavebního směšného odpadu na skládce (skládkovné)	t	7,060	500,00	3 530,00
							2 684,96

998 - Přesun hmot

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
24	K	998011001	Přesun hmot pro budovy zděné v do 6 m	t	7,760	346,00	2 684,96
							500 813,54
<b>PSV - Práce a dodávky PSV</b>							
<b>711 - Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům</b>							
25	K	711113115	Izolace proti zemní vlhkosti na vodorovné ploše za studena těsnící hmotou mč.113, 114, 131, 132 podlaha 7,8*1,8+0,9*1,2+4,9*1,8+1,1*0,8 Mezisoučet stěny 3,5*2,2+6,3*2,2+6,7*2,2+3,5*2,2 Součet	m2	70,020	284,00	19 885,68
26	K	998711201	Přesun hmot procentní pro izolace proti vodě, vlhkosti a plynům v objektech v do 6 m	%	7 480,000	0,04	276,76
							299 337,00
<b>725 - Zdravotnicka</b>							
27	K	725291511	Doplňky zařízení koupelen a záchodů, viz specifikace pro VŘ - výpis prvků soc. zázemí (zásob. Utěrek, dávkovač mýdla, držák toal. Papíru, toaletní kartáč, odpadkové koše, držák ručníků, háčky)	soub	2,000	5 100,00	10 200,00
28	K	ZTI	Zdravotnicka - viz. samostatný rozpočet	soub	1,000	289 137,00	289 137,00
							83 980,46
<b>766 - Konstrukce truhlářské</b>							
29	K	766311810R	Demontáž stávajících skříněk mč.113, 131	kus	15,000	300,00	4 500,00
30	K	766660001	Montáž dveřních křidel otvíravých 1křídlových š do 0,8 m do ocelové zárubně mč.113/114, 131/132	kus	2,000	1 107,00	2 214,00
31	M	611629340	HPL + AL příčka tl. 25mm, 850/2000 s dveřmi š=600mm	kus	2,000	7 500,00	15 000,00
32	K	766691913	Montáž HPL příček vč. dveří (600), š=850, v=2000	kus	2,000	1 500,00	3 000,00
33	M	611629342	D+M, Okno pevné plastové vícekomorový rám, zasteno tepelněizolačním dvojsklem 900/900	kus	4,000	4 500,00	18 000,00
34	M	611629343	dveře vnitřní hladké laminované CPL plně 1křídle 80x197 cm vč. kování a klíky	kus	2,000	2 350,00	4 700,00
35	K	766691914	Vyvěšení nebo zavěšení dřevěných křidel dveří pl do 2 m2 mč. 113 131	kus	2,000	16,90	33,80
36	M	766692001R	Šatní skříňky a další mobiliiář, dle výpisu prvků pro VŘ (věšák, botník, lavice, šatní skříň 3odd, šatní skříň 4odd)	soub	1,000	34 500,00	34 500,00
37	M	76671002R	Obložení DTD lamino + ABS hrana 80/190 cm	kus	1,000	1 200,00	1 200,00
38	K	998766201	Přesun hmot procentní pro konstrukce truhlářské v objektech v do 6 m	%	83 266,000	0,01	832,66
							33 119,31
<b>771 - Podlahy z dlaždic</b>							
39	K	771573810	Demontáž podlah z dlaždic keramických lepených mč.113, 114, 131, 132	m2	24,820	85,30	2 117,15
40	K	771574116	Montáž podlah keramických rezných hladkých lepených flexibilním lepidlem do 25 ks/m2 mč.113, 114, 131, 132	m2	24,820	471,00	11 690,22
41	M	597614061R	dlaždice slitutá, hutná, povrch hladký, matný 20x20, šedá RAL 0607005	m2	28,543	450,00	12 844,35
42	K	771579191	Příplatek k montáž podlah keramických za plochu do 5 m2 mč.113, 114, 131, 132	m2	24,820	14,90	369,82

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
			7,8*1,8+1,2*0,9		15,120		
			4,9*1,8+1,1*0,8		9,700		
			Součet		24,820		
43	K	771579196	Příplatek k montáži podlah keramických za spárování tmelem dvousložkovým, šedá	m2	24,820	28,50	707,37
44	K	771579197	Příplatek k montáži podlah keramických za lepení dvousložkovým lepidlem	m2	24,820	45,50	1 129,31
45	K	771591111	Podlahy penetrace podkladu	m2	24,820	48,90	1 213,70
46	K	771591115	Podlahy spárování silikonem, šedá	m	1,800	55,50	99,90
			0,9+0,9		12,300		
47	K	771591133	Podlahy izolace ve spojení s dlažbou vnitřní kouty pásu lepeného v ploše	m	2,700	109,50	295,65
			1,35+1,35		2,700		
48	K	771591135	Podlahy izolace ve spojení s dlažbou vnitřní kouty pásu lepeného bodově	kus	2,000	156,00	312,00
49	K	771591136	Podlahy izolace ve spojení s dlažbou vnější rohy pásu lepeného bodově	kus	2,000	145,00	290,00
50	K	998771201	Přesun hmot procentní pro podlahy z dlaždic v objektech v do 6 m	%	33 604,000	0,06	2 049,84
							54 324,12

### 781 - Dokončovací práce - obklady keramické

51	K	781413810	Demontáž obkladů z obkladaček pórovinových lepených	m2	16,800	111,50	1 873,20
			mč.113, 114, 131, 132				
			6,6+3,2+3,2+3,8		16,800		
			Součet		16,800		
52	K	781474115	Montáž obkladů vnitřních keramických hladkých do 25 ks/m2 lepených flexibilním lepidlem	m2	41,930	465,00	19 497,45
			mč.113, 114, 131, 132				
			2* (5,7+3,3) + 2,25*1,5 + 2* (5,4+3,3) + 2,1*1,5		41,93		
			Součet		41,93		
53	M	597614071R	obklady glazované 19,8 x 19,8 x 0,7 cm, barva bílá, vyzkorkovat pro výběr investora	m2	46,120	310,00	14 297,20
			46,12		46,120		
54	K	781479191	Příplatek k montáži obkladů vnitřních keramických hladkých za plochu do 10 m2	m2	41,930	64,40	2 700,29
55	K	781479196	Příplatek k montáži obkladů vnitřních keramických hladkých za spárování tmelem dvousložkovým, šedá	m2	41,930	14,60	612,18
56	K	781479197	Příplatek k montáži obkladů vnitřních keramických hladkých za lepením lepidlem dvousložkovým	m2	41,930	14,60	612,18
57	K	781494511	Plastové profily ukončovací lepené flexibilním lepidlem	m	88,500	115,00	10 177,50
			mč.113, 114, 131, 132				
			16x2+5,7+2,25+3,3		44,250		
			16x2+5,7+2,25+3,3		44,250		
			Součet		88,500		
58	K	781495111	Penetrace podkladu vnitřních obkladů	m2	41,930	42,70	1 790,41
59	K	781495115	Spárování vnitřních obkladů silikonem, šedá	m	11,250	55,60	625,50
			5,7+3,3+2,25		11,250		
60	K	998781201	Přesun hmot procentní pro obklady keramické v objektech v do 6 m	%	62 704,000	0,03	2 138,21
							9 890,21

### 784 - Dokončovací práce - malby a tapety

61	K	784211121	Dvojnásobné bílé malby ze směsí za mokra středně otěruvzdorných v místnostech výšky do 3,80 m	m2	130,650	75,70	9 890,21
			stropy				
			mč.113, 114				
			1,8x7,8 + 1,2*0,9		15,120		
			mč.131, 132				
			1,1x0,8 + 4,9x1,8		9,700		
			Mezisoučet		24,820		
			stěny				
			mč.113, 114				
			nová příčka				
			2x ((1,35+0,9+0,6) x 2,9)		16,530		
			stávající zdivo				
			2,9x (5,95+4,15+0,6+1,8) + 0,9x 5,4 + 1,4x1,8		43,630		
			mč.131, 132				
			nová příčka				



PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
			2x ((1,35+0,8+0,6) x 2,9)		15,950		
			stávající zdívo			29,720	
			2,9x (3,50+1,9+0,6+1,8) + 0,9x 5,4 + 1,4x1,6			105,830	
			Mezisoučet			130,650	
			Součet				187 650,00

M - Práce a dodávky M

81 650,00

21-M - Elektromontáže

81 650,00

62	K	ET	Elektroinstalace - viz. samostatný rozpočet	soub	1,000	81 650,00	81 650,00
----	---	----	---	------	-------	-----------	-----------

22-M - Vytápění

74 588,00

63	K	UT	Vytápění - viz. samostatný rozpočet	soub	1,000	74 588,00	74 588,00
----	---	----	-------------------------------------	------	-------	-----------	-----------

23-M - Větrání

31 412,00

64	K	VZI	Větrání - viz. samostatný rozpočet	soub	1,000	31 412,00	31 412,00
----	---	-----	------------------------------------	------	-------	-----------	-----------

# ROZPOČET ZTI

cenová úroveň položek je vlastní. Přesuny hmot jsou součástí jednotlivých položek.

## IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE STAVBY

VYPRACOVAL Lukáš Fröml  
STAVBA: Rekonstrukce sociálních zařízení pro zaměstnance školy a školní kuchyně  
OBJEKT: ZTI  
INVESTOR: Město Koprivnice, Štefánikova 1163, 742 21 Koprivnice  
MÍSTO STAVBY Pionýrská 727, Koprivnice  
ZAKÁZKA:

CEN. ÚR.: 4.21  
DATUM: 12.5.21  
PLATNOST: 5.21  
PŘÍLOHA:  
STUPEŇ:

dodávka cel.

dodávka

měr. jed. počet

CVP

popis

## REKAPITULACE STAVEBNÍHO ROZPOČTU HSV A PSV

11	HSV PŘÍPRAVNÉ A PŘIDRUŽENÉ PRÁCE			CELKEM	
13	HSV HLOUBENÉ VYKOPÁVKY			4 273,50 Kč	
16	HSV PŘEMÍSTĚNÍ VÝKOPKU/SUTI			16 366,00 Kč	
17	HSV KONSTRUKCE ZE ZEMIN/ULOŽENÍ SUTI			9 461,28 Kč	
45	HSV PODKLADNÍ A VEDLEJŠÍ KONSTRUKCE			19 824,31 Kč	
1	DEMONTÁŽE A BOURÁNÍ			1 003,42 Kč	
	MEZISOUČET PRACÍ HSV			30 743,07 Kč	
713	PSV TEPELNÉ IZOLACE			81 671,58 Kč	
721	PSV KANALIZACE			8 713,82 Kč	
722	PSV VODOVOD			40 778,60 Kč	
725	PSV ZAŘIZOVACÍ PŘEDMĚTY			49 435,00 Kč	
767	PSV KOVOVÉ KONSTRUKCE			80 779,00 Kč	
	MEZISOUČET PRACÍ PSV			27 758,60 Kč	
				207 465,02 Kč	



289 136,59 Kč

## MEZISOUČET PRACÍ HSV A PSV

VZDÁLENOST SKLÁDKY

PŘEDÁNÍ STAVBY (HODINY)

ROZBOR VODY

km	25	0,00 Kč	0,00 Kč
HODINA	8	0,00 Kč	0,00 Kč
KUS	1		

0

KUS 1 0,00 Kč

DOKUMENTACE SKUTEČNÉHO PROVEDENÍ

CELKEM OSTATNÍ NÁKLADY

MIMOSTAVENIŠTNÍ DOPRAVA A DOPRAVA ZAMĚSTNANCŮ

ZAŘÍZENÍ STAVENIŠTĚ

CELKEM VRN

CELKEM STAVEBNÍ PRÁCE HSV, PSV, VRN a HZS BEZ DPH

KUS	1	0,00 Kč	0,00 Kč
KUS	1	0,00 Kč	0,00 Kč
KUS	1	0,00 Kč	0,00 Kč

289 136,59 Kč

CVP	popis	měr. jed.	dodávka	dodávka cel.
1	<b>DEMONTÁŽE A BOURÁNÍ</b>			
45111000-8	DEMONTÁŽ LITINOVÉHO ODPADNÍHO POTRUBÍ DO DN 100	METR	6,00	159,00
45111000-8	DEMONTÁŽ LITINOVÉHO ODPADNÍHO POTRUBÍ DO DN 250	METR	10,00	225,00
45111000-8	DEMONTÁŽ NOVODUROVÝCH TRUB	METR	6,00	43,50
45111000-8	DEMONTÁŽ VPUSTÍ A VTOKŮ	KUS	3,00	214,50
45111000-8	DEMONTÁŽ OCELOVÝCH TRUBEK DO DN 32 VČETNĚ ZAVĚŠENÍ	METR	50,00	78,40
45111000-8	DEMONTÁŽ KLOZETŮ	KUS	2,00	179,00
45111000-8	DEMONTÁŽ PŘEDSTĚNOVÝCH SYSTÉMŮ	KUS	3,00	704,00
45111000-8	DEMONTÁŽ BATERII	KUS	6,00	85,40
45111000-8	DEMONTÁŽ ODPADNÍCH VENTILŮ	KUS	3,00	64,50
45111000-8	BOURÁNÍ PODLAH DO 100 MM	M3	0,78	2065,00
45111000-8	VYBOURÁNÍ OTV VE ZDIVU CIHELNĚM DO 0,025 M2 DO 300 MM	KUS	2,00	284,50
45111000-8	VYBOURÁNÍ VÝKLENKŮ 0,1 M2 300 MM	KUS	2,00	278,00
45111000-8	VYBOURÁNÍ RÝH 70x50 MM	METR	99,00	107,00
45111000-8	VYBOURÁNÍ RÝH 70x70 MM	METR	20,00	98,00
45111000-8	VYBOURÁNÍ RÝH 150x150 MM	METR	6,00	240,00
45111000-8	SVISLÉ PŘEMÍSTĚNÍ SUTI A HMOT DO VÝŠKY 3,5 M	TUNA	3,7	750,00
	CELKEM DEMONTÁŽE A BOURÁNÍ	C01	1	30743,07



28815210-3	POTRUBÍ PVC SN4 HRDLOVÉ D 125 VČ TVAROVEK	METR	14,00	166,50	2331,00
28815210-3	POTRUBÍ PVC SN4 HRDLOVÉ D 160 VČ TVAROVEK	METR	4,00	253,00	1012,00
45332300-6	MONTÁŽ POTRUBÍ Z PLASTOVÝCH TRUB DO D 50	METR	21,00	161,00	3381,00
28815210-3	POTRUBÍ PPS HRDLOVÉ ODPADNÍ D 32 - HT VČ TVAROVEK	METR	5,00	180,00	900,00
28815210-3	POTRUBÍ PPS HRDLOVÉ ODPADNÍ D 40 - HT VČ TVAROVEK	METR	12,00	210,00	2520,00
28815210-3	POTRUBÍ PPS HRDLOVÉ ODPADNÍ D 50 - HT VČ TVAROVEK	METR	4,00	240,00	960,00
45332300-6	VYVEDENÍ KANALIZAČNÍCH VÝPUSTEK DO D 63	KUS	10,00	100,50	1005,00
45332300-6	VYVEDENÍ KANALIZAČNÍCH VÝPUSTEK DO D 110	KUS	2,00	127,50	255,00
45332300-6	MONTÁŽ LINIOVÉ VPUSTI VNITŘNÍ	KUS	2,00	890,00	1780,00
45332300-6	PODLAHOVÝ ŽLAB PRO ROŠT 650 MM SPODNÍ ODTOK ST. VÝŠKU OVĚŘIT	KUS	2,00	4050,00	8100,00
45332300-6	ROŠT PODLAHOVÉHO ŽLABU 650 MM	KUS	2,00	1300,00	2600,00
45332300-6	ZKOUŠKA KANALIZACE VODOU	METR	22,00	31,80	699,60
	CELKEM KANALIZACE	OBOR:	721		40778,60
	<b>PSV VODOVOD</b>		<b>722</b>		
722	ZAZÁTKOVÁNÍ VÝVODU	KUS	10,00	32,40	324,00
45332200-5	POTRUBÍ ZÁVITOVÉ PROPOJENÍ DO 1"	KUS	2,00	443,00	886,00
45332200-5	MONTÁŽ POTRUBÍ Z PLASTICKÝCH HMOT DO D 25	METR	110,00	230,00	25300,00
28815210-3	POTRUBÍ PP-RCT S ČEDIČOVOU VRSTVOU VČETNĚ TVAROVEK D 20/2,8	METR	62,00	46,00	2852,00
28815210-3	POTRUBÍ PP-RCT S ČEDIČOVOU VRSTVOU VČETNĚ TVAROVEK D 25/3,5	METR	48,00	86,00	4128,00
45332200-5	VYVEDENÍ UPEVNĚNÍ VÝPUSTEK DO DN 50	KUS	18,00	193,00	3474,00
45332200-5	MONTÁŽ VODOVODNÍCH ARMATUR SE 2 ZÁVITY 1/2"	KUS	6,00	109,50	657,00
45332200-5	MONTÁŽ VODOVODNÍCH ARMATUR SE 2 ZÁVITY 3/4"	KUS	4,00	157,00	628,00
45332200-5	ŠROUBENÍ MOSAZNÉ 1/2" 37 MM	KUS	6,00	108,00	648,00
28815210-3	ŠROUBENÍ MOSAZNÉ 3/4" 46 MM	KUS	4,00	168,00	672,00
28815210-3	KOHOUT KULOVÝ R250D 1/2"	KUS	4,00	128,50	514,00
29131400-0	KOHOUT KULOVÝ R250D 3/4"	KUS	4,00	258,50	1034,00
29131400-0	BEZPEČNOSTNÍ KOMBINACE 1/2" EB SE ZP KLAPKOU	KUS	2,00	380,50	761,00
28815210-3	TLAKOVÁ ZKOUŠKA VODOVODNÍHO POTRUBÍ 50	METR	110,00	21,00	2310,00
45332200-5	PROPLACH A DEZINFEKCE POTRUBÍ DO DN 100	METR	110,00	47,70	5247,00
45332200-5	CELKEM VODOVOD	OBOR:	722		49435,00
	<b>PSV ZAŘIZOVACÍ PŘEDMĚTY</b>		<b>725</b>		
725	MONTÁŽ SPLACHOVACÍCH NÁDRŽÍ PRO ZÁVĚSNÉ KLOZETY/VÝLEVKY	KUS	2,00	705,00	1410,00
45332400-7	INSTALAČNÍ PRVEK ZÁVĚSNÍHO WC DO LEHKÝCH KONSTRKCI VÝŠKA 1100 O	KUS	2,00	4255,00	8510,00
28815210-3	OVLÁDACÍ DESKA BILÁ PLASTOVÁ	KUS	2,00	890,00	1780,00
28815210-3	MONTÁŽ KLOZETOVÝCH MÍS NORMÁLNÍCH/NÁSTĚNNÝCH	KUS	2,00	952,00	1904,00

26214000-1	KLOZET ZÁVĚSNÝ BÍLÝ S HLUBOKÝM SPLACHOVÁNÍM HLOUBKA 49 CM	KUS	2,00	1975,00	3950,00
28815210-3	TLUMÍČÍ PODLOŽKA POD ZÁVĚSNÝ KLOZET/BIDET	KUS	2,00	69,00	138,00
28815210-3	SEDÁTKO DURAPLAST KOVOVÉ KLOUBY	KUS	2,00	669,00	1338,00
45332400-7	MONTÁŽ UMYVADEL SE SIFONEM NA ŠROUBY	KUS	2,00	750,00	1500,00
45332400-7	MONTÁŽ UMYVADEL V NÁBYTKOVÝCH SESTAVÁCH	KUS	2,00	750,00	1500,00
26214000-1	UMYVADLO BÍLÉ S OTVOREM PRO BATERII NÁBYTKOVÉ 55X38 CM	KUS	2,00	987,00	1974,00
26214000-1	UMYVÁTKO BÍLÉ S OTVOREM PRO BATERII 36X25	KUS	2,00	871,00	1742,00
26213999	SKŘÍŇKA POD UMYVADLO 52X37X37 CM	KUS	2,00	3170,00	6340,00
28815210-3	PP SIFON UMYVADLOVÝ DN 40	KUS	2,00	95,00	190,00
26214000-1	UMYVADLOVÝ SIFON CHROM	KUS	2,00	628,00	1256,00
45332400-7	MONTÁŽ STĚN A SPRCHOVÝCH KOUTŮ NADSTANDARDNÍCH	KUS	4,00	1498,00	5992,00
28815210-3	DVEŘE DO NIKY OTEVÍRAVÉ ŠÍŘKA DLE ZAMĚŘENÍ CCA 700 MM BEZPEČNOS'	KUS	2,00	4690,00	9380,00
45332400-7	MONTÁŽ EL ZÁSObNÍKŮ TLAKOVÝCH	KUS	2,00	1120,00	2240,00
29715100-5	ZÁSObNÍK EL TLAKOVÝ 80L 2000 W HORIZONTÁLNÍ MONTÁŽ PRŮMĚR 454 MM	KUS	2,00	5820,00	11640,00
45332400-7	MONTÁŽ VENTILŮ ROHOVÝCH G 1/2"	KUS	8,00	109,50	876,00
28815210-3	VENTIL ROHOVÝ G 1/2"	KUS	8,00	178,00	1424,00
45332400-7	MONTÁŽ BATERII STOJÁNKOVÝCH/DÁVKOVAČŮ STOJÁNKOVÝCH	KUS	4,00	224,50	898,00
45332400-7	MONTÁŽ SPRCHOVÝCH SETŮ A PANELŮ (VČETNĚ BATERIE)	KUS	2,00	396,50	793,00
28815210-3	BATERIE UMYVADLOVÁ STOJÁNKOVÁ CHROM S KERAM KARTUŠÍ PRŮTOK M.	KUS	4,00	1300,00	5200,00
28815210-3	TERMOSTATICKÁ SPRCHOVÁ BATERIE SE SPRCHOVÝM SETEM	KUS	2,00	3680,00	7360,00
45332400-7	MONTÁŽ ZÁPACHOVÝCH UZÁVĚREK A ODP PRVKŮ	KUS	2,00	250,00	500,00
28815210-3	PP NÁLEVKA DN 32	KUS	2,00	162,00	324,00
45332400-7	MONTÁŽ DVĚŘEK	KUS	2,00	182,00	364,00
28815210-3	DVĚŘKA PLASTOVÁ 30/30	KUS	2,00	128,00	256,00
	CELKEM ZAŘIZOVACÍ PŘEDMĚTY	OBOR:	725		80779,00
			713		
76211100-6	MONTÁŽ IZOLACE Z LEHCENÝCH HMOT DO D 25 MM	METR	110,00	36,80	4048,00
28815210-3	SILIKONOVÁNÍ SPAR ZAŘIZOVACÍCH PŘEDMĚTŮ	METR	10,50	51,50	540,75
28815210-3	SILIKONOVÝ TMEL S PROTIPLÍŠŇOVOU ÚPRAVOU, BARVA DLE ZP	KUS	1,00	172,00	172,00
45321000-3	IZOLACE TRUBEK DN/T 22/9 Z PĚNĚNÉHO PE	METR	20,00	14,10	282,00
45321000-3	IZOLACE TRUBEK DN/T 25/9 Z PĚNĚNÉHO PE	METR	22,00	15,80	347,60
45321000-3	IZOLACE TRUBEK DN/T 22/20 Z PĚNĚNÉHO PE	METR	42,00	34,90	1465,80
45321000-3	IZOLACE TRUBEK DN/T 25/20 Z PĚNĚNÉHO PE	METR	26,00	40,50	1053,00
45321000-3	LEPIDLO NA PĚNĚNÝ POLYETYLEN 80G	KUS	2,00	54,50	109,00
45321000-3	PÁSKA SAMOLEPÍČÍ AL (50 M)	KUS	2,00	236,00	472,00

KUS	366,67	0,61	223,67
OBOR:	713		8713,82
	767		
KG	70,20	163,00	11442,60
KUS	62,00	13,00	806,00
KUS	48,00	14,00	672,00
KUS	10,00	19,00	190,00
KUS	24,00	16,00	384,00
KUS	8,00	18,00	144,00
KUS	10,00	35,00	350,00
KUS	162,00	85,00	13770,00
OBOR:	767		27758,60

45321000-3 SPONKA PLASTOVÁ K IZOLACI TRUBEK  
 CELKEM TEPELNÉ IZOLACE  
 767 **PSV KOVOVÉ KONSTRUKCE**  
 45223100-7 MONTÁŽ ATYP KOV KCÍ DO 5 KG  
 28500000-7 OBJÍMKA S PRYŽÍ 1/2" M8 20-23  
 28500000-7 OBJÍMKA S PRYŽÍ 3/4" M8 25-30  
 28500000-7 OBJÍMKA S PRYŽÍ 1" M8 31-38  
 28500000-7 OBJÍMKA S PRYŽÍ 5/4" M8 40-46  
 28500000-7 OBJÍMKA S PRYŽÍ 6/4" M8 48-53  
 28500000-7 OBJÍMKA S PRYŽÍ 4" M8 102-116  
 28500000-7 ZÁVITOVÁ TYČ  
 CELKEM KOVOVÉ KONSTRUKCE



## KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Objekt :	Název objektu : <b>MS Pionýrská 727, Kopřivnice</b>	JKSO :
Stavba :	Název stavby : <b>Vytápění</b>	SKP :
Projektant :		Počet měrných jednotek : 0
Objednatel :		Náklady na MJ : 0
Počet listů :		Zakázkové číslo :
Zpracovatel projektu : Ing. Marek Milata		Zhotovitel :
<b>ROZPOČTOVÉ NÁKLADY</b>		
<b>Rozpočtové náklady II. a III. hlavy</b>		<b>Vedlejší rozpočtové náklady</b>
Z	Dodávka celkem	0
	Montáž celkem	0
R	HSV celkem	33 431
N	PSV celkem	41 157
ZRN	celkem	74 588
	HZS	0
	RN II.a III.hlavy	74 588
	ZRN+VRN+HZS	74 588
		Ostatní VRN
		0
		VRN celkem
		0
Vypracoval	Za zhotovitele	Za objednatele
Datum :	Jméno : Datum : Podpis:	Jméno : Datum : Podpis :
	<b>VÍTĚZSLAV ŠTENČEL</b> Olomoucká 171, 747 57 SLAVKOV IČO: 68932961, DIČ: CZ5604281185 Stavební a technická činnost	
Základ pro DPH	0 % činí :	0 Kč
Základ pro DPH	10 % činí :	0 Kč
DPH	10 % činí :	0 Kč
Základ pro DPH	21 % činí :	74 588 Kč
DPH	21 % činí :	15 664 Kč
<b>CENA ZA OBJEKT CELKEM</b>		<b>90 252 Kč</b>

Poznámka :

Stavba :	Vytápění
Objekt :	MŠ Pionýrská 727, Kopřivnice

### REKAPITULACE STAVEBNÍCH DÍLŮ

Stavební díl	HSV	PSV	Dodávka	Montáž	HZS
713 Izolace tepelné	0	1 438	0	0	0
733 Otopná tělesa	0	20 942	0	0	0
734 Rozvod potrubí	0	14 006	0	0	0
735 Armatury	0	4 771	0	0	0
999 Ostatní	33 431	0	0	0	0
<b>CELKEM OBJEKT</b>	<b>33 431</b>	<b>41 157</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

### VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Název VRN	Kč	%	Základna	Kč
			0	0
<b>CELKEM VRN</b>				<b>0</b>

Položkový rozpočet

Stavba :	<b>Vytápění</b>
Objekt :	<b>MŠ Pionýrská 727, Kopřivnice</b>

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
<b>Díl: 713</b>		<b>Izolace tepelné</b>				
1	713.1001	Miž izolace potrubí Cu / PE do DN 35	m	20,00	36,80	736,00
2	713.1002	Tepelně izol. trubice λ=0,044, tl. stěny 20 mm, vnitřní průměr 15 mm	m	20,00	33,00	660,00
7	713.1007	Přesun hmot pro izolace tepelné, výšky do 12 m	%	0,03	1 396,00	41,88
	<b>Celkem za</b>	<b>713 Izolace tepelné</b>				<b>1 437,88</b>
<b>Díl: 733</b>		<b>Otopná tělesa</b>				
1	733.1001	Otop. Těl. Korádo Radik klasik R20-6050	kus	2,00	2 925,00	5 850,00
2	733.1002	Otop. Těl. Korádo Radik klasik R21-6200	kus	2,00	5 695,00	11 390,00
3	733.1003	Demontáž otopných těles	kus	4,00	179,50	718,00
5	733.1005	Montáž nových otopných těles	kus	4,00	579,00	2 316,00
6	733.1006	Přesun hmot pro strojovny, výšky do 12 m	%	0,03	22 274,00	668,22
	<b>Celkem za</b>	<b>733 Otopná tělesa</b>				<b>20 942,22</b>
<b>Díl: 734</b>		<b>Rozvod potrubí</b>				
1	734.100.01	Potrubí Cu polotvrdé, spojované lisováním 15x1	m	20,00	338,50	6 770,00
3	734.100.03	Rozpojení stávajícího rozvodu	ks	8,00	158,00	1 264,00
4	734.100.04	zrušení rozvodu, a stávajícího potrubí (bez rozlišení dimenze)	m	12,00	58,80	705,60
5	734.100.05	Provedení napojovacího budu (přívod a vrat)	ks	4,00	169,00	676,00
6	734.100.06	Upevňovací technika	kpl	8,00	500,00	4 000,00
	734.100.09	Tlaková zkouška potrubí	m	20,00	9,10	182,00
10	734.100.10	Přesun hmot pro rozvody potrubí, výšky do 24 m	%	0,03	13 597,00	407,91
	<b>Celkem za</b>	<b>734 Rozvod potrubí</b>				<b>14 005,51</b>
<b>Díl: 735</b>		<b>Armatury</b>				
4	735.1004	montáž termostatické hlavice	kus	4,00	36,80	147,20
5	735.1005	termostatická hlavice, Heimeier K	kus	4,00	351,00	1 404,00
6	735.1006	Montáž armatur závitových, se 2závity, G 1/2	kus	8,00	84,40	675,20
7	735.1007	RŠ Rohové šroubení regulační a uzavírací, DN15, Heimeier regutec 1/2"	kus	4,00	255,50	1 022,00
8	735.1008	RV Rohové regulační ventil, DN15, Heimeier V exakt 1/2"	kus	4,00	346,00	1 384,00
14	735.1014	Přesun hmot pro armatury, výšky do 24 m	%	0,03	4 632,00	138,96
	<b>Celkem za</b>	<b>735 Armatury</b>				<b>4 771,36</b>
<b>Díl: 999</b>		<b>Ostatní</b>				
82	999.100.103	Napuštění, odvodušnění systémů	hod	24,00	350,00	8 400,00
83	999.100.104	Topná zkouška systémů	hod	32,00	350,00	11 200,00
84	999.100.105	Stavební přípomocce	hod	4,00	350,00	1 400,00
85	999.100.106	Doprava	%	0,10	62 157,00	6 215,70
86	999.200.101	VRN	%	0,10	62 157,00	6 215,70
	<b>Celkem za</b>	<b>999 Ostatní</b>				<b>33 431,40</b>

„MŠ Pionýrská 727, Kopřivnice  
rekonstrukce sociálních zařízení pro zaměstnance školy  
a školní kuchyně“


Elektroinstalace

Soupis prací neoceněný

REKAPITULACE NÁKLADŮ

ZÁKL. BEZ DPH

CENA MONTÁŽ.PRACÍ	75384,44
CENA SPECIFIKACÍ	3266,00
ZKOUŠKY A REVIZE	3000,00
HL.III ZÁKLADNÍ CENA CELKEM	81650,44

VÍTĚZSLAV ŠTENČEL  
Olomoucká 171, 747 57 SLAVKOV  
IČO: 68932961, DIČ: CZ5904281185  
Stavební a technická činnost 

**SOUHRN NÁKLADŮ**

PSV SILNOPROUD	6344,74	
SPECIF.PSV SILNOPROUD	1106,00	
PSV KABELY	7247,10	
SPECIF.PSV KABELY	8237,25	
PSV KOMPLETACE	1032,85	
SPECIF.PSV KOMPLETACE	2298,00	
PSV SVITIDLA	3097,50	
SPECIF.PSV SVITIDLA včetně zdroje	33721,00	
HL.III-HZS	12200,00	
POPLATEK	100,00	
<b>CENA MONTÁŽ.PRACÍ</b>		<b>75384,44</b>

ROZVADECE	3266,00	
<b>CENA SPECIFIKACÍ</b>		<b>3266,00</b>

REVIZE	3000,00	
<b>ZKOUŠKY A REVIZE</b>		<b>3000,00</b>

Oddíl	<b>REVIZE</b>			
Sazebník:	VC-7/222/89 VYCHOZI REVIZE			
P.č.	Ceník.č.	Popis položky	měr.j. výměra	Kč/mj Cena Kč
0001	38010001	Vychozi revize elektroinstalace	hod 6	500,00 3000,00
				-----
				3000,00

0002	SOUČET	REVIZE		
------	--------	--------	--	--

Oddíl	<b>PSV SILNOPROUD</b>			
Sazebník:	VC 7/155-M M21 Elektromontaze			
P.č.	Ceník.č.	Popis položky	měr.j. výměra	Min/mj Celkem Min
0003	2100103012	Krabice pristrojova p.68	kus 14	5,44 76,16
0004	2100103210	Krabice rozbočna p.68	kus 17	23,41 397,97
0005	210100001	Ukonceni vodicu v rozv do 2,5mm2	kus 18	3,03 54,54
0006	210220321	Svorka na potrubí Cu pas	kus 20	15,85 317,00
0007	211010002	Hmzdinka HM 8	kus 40	3,60 144,00
0008	211190003	Zapojeni bojleru D.1.4.4.b - 01	kus 2	49,00 98,00
				-----
0009	SOUČET	Časový fond položek [ minut ]		1087,67
0010		Časový fond položek [ hodin ]		18,13
				-----

0011	SOUČET	PSV SILNOPROUD	350,0 Kč/h	6344,74
------	--------	----------------	------------	---------

Oddíl	<b>SPECIF.PSV SILNOPROUD</b>			
Sazebník:	Ceník materialu			
P.č.	Ceník.č.	Popis položky	měr.j. výměra	Kč/mj Cena Kč
0012	34571518	Krabice pristrojova p.68 B	kus 14	6,00 84,00
0013	34571521	Krabice rozbočna p.68 B	kus 17	6,00 102,00
0014	35442071	Paska Cu uzemnov 20x500x0,5/ B	kus 20	20,00 400,00
0015	35442150	Svorka uzemnovaci 32x29x2mm B	kus 20	24,00 480,00
0016	56227008	Hmzdinka 8 B D.1.4.4.b - 01	kus 40	1,00 40,00
				-----

0017	SOUČET	SPECIF.PSV SILNOPROUD		1106,00
------	--------	-----------------------	--	---------

Oddíl **PSV KABELY**

P.č.	Ceník.č.	Popis položky	měr.j.	výměra	Min/mj	Celkem Min
Sazebník:		VC 7/155-M M21 Elektromontaze				
0018	2108001050	Kabel Cu 3Ox1,5 ul pod omtkou	m	35	3,42	119,70
0019	2108001052	Kabel Cu 3Jx1,5 ul pod omtkou	m	100	3,42	342,00
0020	2108001062	Kabel Cu 3Jx2,5 ul pod omtkou	m	120	3,42	410,40
0021	2108001150	Kabel Cu 5Jx1,5 ul pod omtkou	m	24	3,42	82,08
0022	210802428	Snura CGSG 3Gx2,5 ul volne	m	6	2,78	16,68
0023	210800547	Vodic Cu 4 ul pevne D.1.4.4.b - 01,02	m	50	5,43	271,50
						-----
0024	SOUČET	Časový fond položek [ minut ]				1242,36
0025		Časový fond položek [ hodin ]				20,71
						-----
0026	SOUČET	PSV KABELY	350,0 Kč/h			7247,10
Oddíl		<b>SPECIF.PSV KABELY</b>				
Sazebník:		Ceník materialu				
P.č.	Ceník.č.	Popis položky	měr.j.	výměra	Kč/mj	Cena Kč
0027	34111030	Kabel Cu 3Ox1,5 mm2- B	m	36,75	19,00	698,25
0028	34111032	Kabel Cu 3Jx1,5 mm2- B	m	105	19,00	1995,00
0029	34111038	Kabel Cu 3Jx2,5 mm2- B	m	126	30,00	3780,00
0030	34111090	Kabel Cu 5Jx1,5 mm2- B	m	25,2	30,00	756,00
0031	34145568	Snura CGSG 3Gx2,5 mm2- B	m	6,3	35,00	220,50
0032	34140966	Vodic Cu 4 mm2 zelenozluty- B D.1.4.4.b - 01,02	m	52,5	15,00	787,50
						-----
0033	SOUČET	SPECIF.PSV KABELY				8237,25
Oddíl		<b>PSV KOMPLETACE</b>				
Sazebník:		VC 7/155-M M21 Elektromontaze				
P.č.	Ceník.č.	Popis položky	měr.j.	výměra	Min/mj	Celkem Min
0034	210110041	Spinac zapusteny jednopol	kus	4	8,85	35,40
0035	210110043	Spinac zapusteny seriovy	kus	2	10,12	20,24
0036	210110045	Spinac zapusteny stridavy	kus	4	10,12	40,48
0037	2101110110	Zasuvka jednoduchy zap 2p+Z	kus	2	16,44	32,88
0038	210110082	Sporak.pripojka pod omtkou 230V/16A D.1.4.4.b - 01	kus	2	24,03	48,06
						-----
0039	SOUČET	Časový fond položek [ minut ]				177,06
0040		Časový fond položek [ hodin ]				2,95
						-----
0041	SOUČET	PSV KOMPLETACE	350,0 Kč/h			1032,85
Oddíl		<b>SPECIF.PSV KOMPLETACE</b>				
Sazebník:		Ceník materialu				
P.č.	Ceník.č.	Popis položky	měr.j.	výměra	Kč/mj	Cena Kč
0042	34535850	Kryt jednoduchy bily B	kus	8	35,00	280,00
0043	34535851	Kryt dvojity bily B	kus	2	45,00	90,00
0044	34535853	Ramecek jednonasobny bily B	kus	12	20,00	240,00
0045	34535860	Spinac pristroj c.1 B	kus	4	81,00	324,00
0046	34535862	Spinac pristroj c.5 B	kus	2	101,00	202,00
0047	34535863	Spinac pristroj c.6 B	kus	4	89,00	356,00
0048	34551441	Zasuvka jednoduchy bílá B	kus	2	97,00	194,00
0049	34536398	Sporak.pripojka pod omtkou 230V/16A D.1.4.4.b - 01	kus	2	306,00	612,00
						-----
0050	SOUČET	SPECIF.PSV KOMPLETACE				2298,00

	Oddíl	<b>PSV SVITIDLA</b>			
	Sazebník:	VC 7/155-M M21 Elektromontaze			
P.č.	Ceník.č.	Popis položky	měr.j.	výměra	Min/mj Celkem Min
0051	211207012	Svitidla montaz D.1.4.4.b - 01,03	kus	9	59,00 531,00

0052	SOUČET	Časový fond položek [ minut ]			531,00
0053		Časový fond položek [ hodin ]			8,85
0054	SOUČET	PSV SVITIDLA	350,0 Kč/h		3097,50

	Oddíl	<b>SPECIF.PSV SVITIDLA včetně zdroje</b>			
	Sazebník:	Ceník materialu			
P.č.	Ceník.č.	Popis položky	měr.j.	výměra	Kč/mj Cena Kč
0055	34880215	Svítilno A viz katalog svítidel	kus	3	2545,00 7635,00
0056	34880216	Svítilno B viz katalog svítidel	kus	6	3780,00 22680,00
0057	34880224	Svítilno N1 viz katalog svítidel	kus	2	1468,00 2936,00
0058	34880228	Piktogram pro svítidlo N1 D.1.4.4.b - 01,03	kus	2	235,00 470,00
9	SOUČET	SPECIF.PSV SVITIDLA			33721,00

	Oddíl	<b>HL.III-HZS</b>			
	Sazebník:	Pravidla M FCU c. 5043/5.1/90			
P.č.	Ceník.č.	Popis položky	měr.j.	výměra	Kč/mj Cena Kč
0060	50435106	Demontaze elektro	hod	18	300,00 5400,00
0061	50435109	Sekani drazek,kapes a prurazu	hod	16	300,00 4800,00
0062	50435135	Dokumentace skutečného provedení	kus	1	2000,00 2000,00
0063	SOUČET	HL.III-HZS			12200,00

	Oddíl	<b>POPLATEK</b>			
	Sazebník:	Pravidla M FCU c. 5043/5.1/90			
P.č.	Ceník.č.	Popis položky	měr.j.	výměra	Kč/mj Cena Kč
0064	50435105	Poplatek za ekologickou likvidaci svítidlo	kus	9	10,00 90,00
0065	50435107	Poplatek za ekologickou likvidaci demontovaného materialu	kus	1	10,00 10,00
0066	SOUČET	POPLATEK			100,00

	Oddíl	<b>ROZVADECE</b>			
	Sazebník:	Ceník materialu			
P.č.	Ceník.č.	Popis položky	měr.j.	výměra	Kč/mj Cena Kč
0067	35714514	Doplnění rozvaděče R1 mont. + mat. D.1.4.4.b - 02	kus	1	1633,00 1633,00
0068	35714516	Doplnění rozvaděče R2 mont. + mat. D.1.4.4.b - 02	kus	1	1633,00 1633,00
0069	SOUČET	ROZVADECE			3266,00

## KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Objekt :	Název objektu : <b>MS Pionýrská 727, Kopřivnice</b>	JKSO :
Stavba :	Název stavby : <b>Větrání</b>	SKP :
Projektant :		Počet měrných jednotek : 0
Objednatel :		Náklady na MJ : 0
Počet listů :		Zakázkové číslo :
Zpracovatel projektu : Ing. Marek Milata		Zhotovitel :
<b>ROZPOČTOVÉ NÁKLADY</b>		
<b>Rozpočtové náklady II. a III. hlavy</b>		<b>Vedlejší rozpočtové náklady</b>
Z	Dodávka celkem	0
Z	Montáž celkem	0
R	HSV celkem	7 835
N	PSV celkem	23 577
ZRN	celkem	31 412
	HZS	0
	RN II.a III.hlavy	31 412
	ZRN+VRN+HZS	31 412
		Ostatní VRN
		VRN celkem
		0
		0
Vypracoval	Za zhotovitele	Za objednatele
Datum :	Jméno : Datum : Podpis:	Jméno : Datum : Podpis :
	<b>VÍTĚZSLAV ŠTENČEL</b> Olomoucká 171, 747 57 SLAVKOV IČO: 68932981, DIČ: CZ5604281105 Stavební a technická činnost	
Základ pro DPH	0 % činí :	0 Kč
Základ pro DPH	10 % činí :	0 Kč
DPH	10 % činí :	0 Kč
Základ pro DPH	21 % činí :	31 412 Kč
DPH	21 % činí :	6 597 Kč
<b>CENA ZA OBJEKT CELKEM</b>		<b>38 009 Kč</b>

Poznámka :



Stavba :	Větrání
Objekt :	MŠ Pionýrská 727, Kopřivnice

### REKAPITULACE STAVEBNÍCH DÍLŮ

Stavební díl	HSV	PSV	Dodávka	Montáž	HZS
713 Izolace tepelné	0	1 473	0	0	0
728 Vzduchotechnika	0	7 334	0	0	0
728 Vzduchotechnika	0	14 770	0	0	0
999 Ostatní	7 835	0	0	0	0
<b>CELKEM OBJEKT</b>	<b>7 835</b>	<b>23 577</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

### VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Název VRN	Kč	%	Základna	Kč
			0	0
<b>CELKEM VRN</b>				<b>0</b>

Položkový rozpočet

Stavba :	<b>Větrání</b>
Objekt :	<b>MS Pionýrská 727, Kopřivnice</b>

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
<b>Díl: 713</b>		<b>Izolace tepelné</b>				
1	713.1001	Mtž izolace potrubí SPIRO	m	2,00	390,00	780,00
2	713.1002	Tepelné izol. pás $\lambda=0,044$ , tl. stěny 10 mm	m <sup>2</sup>	1,00	650,00	650,00
7	713.1007	Přesun hmot pro izolace tepelné, výšky do 12 m	%	14,30	3,00	42,90
	<b>Celkem za</b>	<b>713 Izolace tepelné</b>				<b>1 472,90</b>
<b>Díl: 728</b>		<b>Vzduchotechnika</b>				
3	728 11-2113.R00	Montáž potrubí plechového kruhového do d 200 mm	ks	2,00	380,00	760,00
4	734.100.04	Potrubí FE typ SPIRO, d=150mm, l=1m	m	2,00	1 600,00	3 200,00
5	728 31-4121.R00	Montáž protidešť. žaluzie kruhové do d 300 mm	ks	2,00	180,00	360,00
6	734.100.06	Samotížná žaluziová klapka	kpl	2,00	1 400,00	2 800,00
10	734.100.10	Přesun hmot pro rozvody potrubí, výšky do 24 m	%	71,20	3,00	213,60
	<b>Celkem za</b>	<b>728 Vzduchotechnika</b>				<b>7 333,60</b>
<b>Díl: 728</b>		<b>Vzduchotechnika</b>				
4	728 61-4212.R00	Mtž ventilátoru axiál. nízkotl. potrub. do d 200mm	kus	2,00	1 670,00	3 340,00
5	728 61-4212.R01	Ventilátor d150, 180m <sup>3</sup> /h, 30Pa, typ CHZ	kus	2,00	5 500,00	11 000,00
14	735.1014	Přesun hmot pro armatury, výšky do 24 m	%	143,40	3,00	430,20
	<b>Celkem za</b>	<b>728 Vzduchotechnika</b>				<b>14 770,20</b>
<b>Díl: 999</b>		<b>Ostatní</b>				
	999.100.101	Dveřní mřížka 550/60	ks	2,00	450,00	900,00
83	999.100.102	Stěnová mřížka 550/120	ks	2,00	610,00	1 220,00
84	999.100.103	Montáž mřížek	hod	4,00	120,00	480,00
85	999.100.104	Doprava	%	261,77	10,00	2 617,70
86	999.100.105	VRN	%	261,77	10,00	2 617,70
	<b>Celkem za</b>	<b>999 Ostatní</b>				<b>7 835,40</b>