



KUJCP010W2K3

Č. smlouvy objednatele: SDL/OVZI/047/21

číslo smlouvy zhotovitele: 1082041VVA

SMLOUVA O DÍLO

uzavřená podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku

(dále též „smlouva“)

Smluvní strany:

Objednatel: Jihočeský kraj
se sídlem: U Zimního stadionu 1952/2, 370 76 České Budějovice
IČO: 70890650
DIČ: CZ70890650 „Jsme plátcí DPH“
Bankovní spojení: ČSOB, č. ú. 199783072/0300 (podíl JČK),
ČNB, č. ú. 3009-3126231/0710 (neinvestiční dotace SFDI)
ČNB, č. ú. 2006-3126231/0710 (investiční dotace SFDI)

Osoby oprávněné za objednatele jednat a podepisovat ve věcech této smlouvy:

MUDr. Martin Kuba, hejtmán Jihočeského kraje

Za objednatele je ve věci provádění stavby a ve věcech finančních oprávněn jednat:

Mgr. Aleš Mik, vedoucí odboru veřejných zakázek a investic Krajského úřadu Jihočeského kraje, tel. č. [REDACTED]

Za objednatele je ve věci provádění stavby dále oprávněna jednat:

Ing. Štěpánka Bednářová, investiční technici odboru veřejných zakázek a investic Krajského úřadu Jihočeského kraje, tel. č. [REDACTED]

K výkonu technického dozoru objednatele jako stavebníka („technický dozor“) je oprávněn (a):

INBEST spol.s r.o.

se sídlem: Rudolfovská 34, 370 01 České Budějovice

zastoupená: Ing. Michael Šmucem, jednatelem společnosti

IČO: 60851970

Osoba vykonávající technický dozor: Ing. Michael Šmucr tel. [REDACTED] Ing. Martin Frdlík

(dále též „oprávnění zástupci objednatele“)

Zhotovitel: EUROVIA CS, a.s.
se sídlem: U Michelského lesa 1581/2, Michle, 140 00 Praha 4
kontaktní adresa: závod České Budějovice
Planá 72, 370 01 České Budějovice
IČO: 45274924
DIČ: CZ45274924
Bankovní spojení: Komerční banka, a.s. č. účtu 1141380144/0100
zápis v obchodním rejstříku: u Městského soudu v Praze, oddíl B, vložka 1561
Zastoupená: Ing. Pavlem Vrbou, ředitelem závodu České Budějovice
na základě plné moci

Odpovědný geodet: bude určen nejpozději při předání staveniště tel. č.

Osoby oprávněné k zastupování zhotovitele v provozních záležitostech, k přejímání a předávání prací, k podepisování protokolů o provedených pracích, faktur a vedení stavebního deníku:

Osoba pověřená vedením stavby: Ing. Vladimír Vácha tel. č. [REDACTED]

Zástupce osoby pověřené vedením stavby: Milan Provázek tel. č. [REDACTED]
František Venuš tel. č. [REDACTED]

Ve věcech kvality je oprávněn jednat: Milan Siman tel. č. [REDACTED]

(dále též „oprávnění zástupci zhotovitele“)

Preambule

Podkladem pro uzavření této smlouvy je nabídka zhotovitele ze dne 27.4.2021 (dále též „nabídka“) podaná v zadávacím řízení konaném podle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek (dále též „ZZVZ“), pro veřejnou zakázku s názvem

„Oprava a modernizace komunikací SFDI 2021 – okres České Budějovice“

Vymezení pojmů

- a) Objednatel je zadavatel po uzavření smlouvy na plnění veřejné zakázky nebo zakázky.
- b) Zhotovitelem je dodavatel po uzavření smlouvy na plnění veřejné zakázky nebo zakázky.
- c) Podzhotovitelem je poddodavatel po uzavření smlouvy na plnění veřejné zakázky nebo zakázky.
- d) Příslušnou dokumentací je dokumentace zpracovaná v rozsahu stanoveném zvláštním právním předpisem (vyhláškou č. 169/2016 Sb.).
- e) Položkovým rozpočtem je zhotovitelem oceněný soupis stavebních prací dodávek a služeb, v němž jsou zhotovitelem uvedeny jednotkové ceny u všech položek stavebních prací dodávek a služeb a jejich celkové ceny pro zadavatelem vymezené množství.

II. Předmět

1. Zhotovitel se na základě podmínek uvedených v zadání veřejné zakázky, podmínek sjednaných v této smlouvě a podle příslušných projektových dokumentací zavazuje k provedení následujícího díla:

- modernizace silnice III/1545 podle projektové dokumentace s názvem „**Modernizace silnice III/1545, Čížkrajice – Boršíkov**“ z 02/2021 vypracované Bc. Vlastimilem Zikmundem, Správa a údržba silnic Jihočeského kraje, Nemanická 2133/10, 370 10 České Budějovice,
- oprava silnice III/14539 podle projektové dokumentace s názvem „**Oprava silnice III/14539, Radošovice – Dehtáře – Žabovřesky**“ z 02/2021 vypracované Bc. Vlastimilem Zikmundem, Správa a údržba silnic Jihočeského kraje, Nemanická 2133/10, 370 10 České Budějovice,

2. Místem provádění díla jsou silnice, resp. jejich úseky tak jak jsou uvedeny v příslušných projektových dokumentacích v předchozím odstavci tohoto článku.

3. Smluvní strany sjednávají, že dílo může být prováděno po částech, tj. dílo může být zhotovitelem předáváno a objednatel přebíráno po částech, které budou určeny v průběhu plnění smlouvy.

Tyto části díla budou určeny objednatelem, a to v návaznosti na tu skutečnost, jak budou jednotlivé, shora vymezené silnice anebo jejich úseky, uzavírány příslušným silničním správním úřadem.

4. Předmětem smlouvy je zhotovení díla specifikovaného v čl. II. odst. 1. této smlouvy. Zhotovením díla se rozumí úplné, funkční a bezvadné provedení všech stavebních a montážních prací a konstrukcí, včetně dodávek potřebných materiálů a zařízení nezbytných pro řádné dokončení celého díla, dále provedení všech činností souvisejících s dodávkou stavebních prací a konstrukcí, jejichž provedení je pro řádné dokončení díla nezbytné (např. zařízení stavenišť, bezpečnostní opatření, zabezpečení obslužnosti přilehlých nemovitostí apod.) včetně koordinační a kompletační činnosti celé stavby a rovněž dokladů požadovaných speciálním stavebním úřadem pro vydání kolaudačního souhlasu, tak aby bylo dílo řádně, včas a kompletně dokončeno v souladu s obecně technickými požadavky na výstavbu a v souladu s touto smlouvou. Při provádění díla je zhotovitel povinen postupovat s potřebnou péčí.

5. Zhotovitel zhotoví a předá objednateli předmět smlouvy bez vad, nedodělků a nedostatků, zcela hotový, funkční a provozně bezpečný.

6. Předmět smlouvy obecně zahrnuje veškeré práce, výkony a opatření, které jsou nutné nebo účelné ke zhotovení předmětu smlouvy v úplném, soběstačném, bezchybném, funkčním a provozně jistém stavu. V tomto stavu zhotovitel objednateli předmět smlouvy předá jako celek anebo po částech, jak je uvedeno čl. II odst. 3 smlouvy, včetně veškerých příslušných technických dokladů, revizí, povolení pro provoz zařízení, dále doložení všech zkoušek, atestů, certifikátů, prohlášení o shodě, dokladů a náležitostí vyžadovaných pro správní řízení, případně jiný postup podle stavebního zákona, na základě kterého bude možno započít s trvalým užíváním stavby, tj. aby bylo možno vydat kolaudační souhlas.

7. Zhotovitel je oprávněn provést dílo i prostřednictvím třetích osob (podzhotovitelů), předem písemně odsouhlasených objednatelem. V takovém případě nese odpovědnost za splnění smlouvy a odpovídá za vady díla, jako by je prováděl sám. Zhotovitel je povinen poskytovat objednateli součinnost při vedení a průběžné aktualizaci seznamu všech podzhotovitelů včetně jejich podílu na zhotovení díla. Dojde-li ke změně podzhotovitele, jehož prostřednictvím prokazoval zhotovitel část kvalifikace či změnu kvalifikace, je zhotovitel povinen nahradit takového podzhotovitele pouze takovým subjektem, který rovněž splňuje prokazovanou část kvalifikace.

8. Zhotovitel se dále zavazuje, že dílo bude provedeno v souladu s obecně závaznými předpisy, podle platných českých technických norem, podle platných technických podmínek a technických kvalitativních podmínek vydaných MD ČR (resp. MDS ČR) a zvláštních technických kvalitativních podmínek, pokud jsou součástí projektové dokumentace.

9. Vznikne-li v souvislosti s dílem podle této smlouvy potřeba provést práce nad rámec projektové dokumentace a zadávacích podmínek zadávacího řízení (např. práce vyvolané na základě rozhodnutí příslušných správních orgánů při stavebním řízení nebo kolaudaci, práce vyvolané potřebami stavby, jež není možné kvalifikovat jako vady a nedodělky), bude jejich zadání probíhat v souladu se ZZVZ.

10. Objednatel se zavazuje dílo převzít a zaplatit zhotoviteli sjednanou cenu za podmínek dále touto smlouvou stanovených.

III. Doba plnění

1. Doba plnění závazku z této smlouvy je stanovena takto:

a) Termín předání staveniště zhotoviteli k zahájení plnění díla bude určen objednatelem. Jednotlivé silnice anebo jejich úseky budou zhotoviteli objednatelem předávány tak, aby mohl plnit své povinnosti z této smlouvy, tj. silnice anebo jejich úseky budou zhotoviteli předávány buď předtím, než budou uzavřeny příslušným silničním správním úřadem anebo bez zbytečného odkladu poté. O předání staveniště zhotoviteli k zahájení plnění smlouvy, provádění díla anebo jeho části bude sepsán zápis o předání staveniště podle ust. čl. VII. odst. 1 této smlouvy.

b) Termín předání a převzetí díla či jeho části objednatelem, tj. protokolární předání a převzetí řádně dokončeného díla anebo jeho části je sjednán takto:

- modernizace silnice III/1545 podle projektové dokumentace s názvem „**Modernizace silnice III/1545, Čížkrajice – Boršíkov**“ do 12 kalendářních dnů (bude doplněno dle nabídky účastníka v zadávacím řízení) ode dne převzetí příslušného staveniště zhotovitelem,
- oprava silnice III/14539 podle projektové dokumentace s názvem „**Oprava silnice III/14539, Radošovice – Dehtáře – Žabovřesky**“ do 56 kalendářních dnů (bude doplněno dle nabídky účastníka v zadávacím řízení) ode dne převzetí příslušného staveniště zhotovitelem,

2. Do termínu předání a převzetí díla, anebo jeho jednotlivých částí, objednatelem dodá zhotovitel objednateli veškeré doklady a podklady (např. geodetická zaměření, protokoly o zkouškách atd.) vyhotovené během stavby a do termínu předání díla, které budou následně s dalšími, později vyhotovenými, potřebné ke kolaudaci a finančnímu vypořádání obou stran.

3. Dílo, resp. jeho části, předané zhotovitelem objednateli musí být způsobilé užívání tak, aby mohla být podána žádost o vydání kolaudačního souhlasu (např. inženýrské sítě a další stavební objekty budou protokolárně převzaté správcem, resp. vlastníkem apod.).

4. V případě, že zhotovitel nebude schopen provést dílo, resp. jeho části řádně a včas v souladu s touto smlouvou, je povinen o tom informovat objednatele nejpozději 15 kalendářních dnů před sjednaným dnem předání a převzetí díla a současně mu oznámit termín, kdy bude dílo, resp. jeho části protokolárně předáno.

5. Zhotovitel předá objednateli dokončené dílo anebo jeho části samostatnými předávacími protokoly.

6. Termín předání a převzetí díla (čl. III. odst. 1 písm. b)) může být přiměřeně prodloužen za podmínek stanovených zákonem o zadávání veřejných zakázek, a to:

a) dojde-li k přerušení prací zhotovitele na základě písemného pokynu objednatele, a

b) vyplýne – li to z požadavku třetí strany, např. z požadavku jakéhokoli dotčeného orgánu státní správy, přičemž takový požadavek a jeho splnění má vliv na termín zhotovení díla, nebo

c) dojde-li k přerušení prací zhotovitele z důvodu vzniku pro splnění díla nepříznivých klimatických podmínek anebo vzniku nepředvídatelné a nepřekonatelné překážky, která vznikla nezávisle na vůli smluvních stran; smluvní strany jsou povinny se bezodkladně vzájemně informovat o vzniku takové okolnosti a dohodnout způsob jejího řešení, jinak se takového důvodu nemohou dovolávat.

Za nepříznivé klimatické podmínky dle tohoto odstavce Smlouvy jsou považovány takové klimatické podmínky, které znemožňují provádění požadovaných prací anebo užití požadovaných technologií za současného dodržení Technických a kvalitativních podmínek staveb anebo příslušných norem ČSN, ČSN EN anebo právních předpisů platných a účinných v době provádění Díla.

IV. Cena za dílo

1. Objednatel se zavazuje zaplatit zhotoviteli za provedení díla nabídkovou cenu jako cenu sjednanou, která činí podle nabídkového rozpočtu pro dílo uvedené v čl. II. smlouvy:

Název	Celkem bez DPH	DPH 21 %	Celkem včetně DPH
Modernizace silnice III/1545, Čížkrajice – Boršíkov	3 759 381,75 Kč	789 470,17 Kč	4 548 851,92 Kč
Oprava silnice III/14539, Radošovice – Dehtáře – Žabovřesky	24 960 025,23 Kč	5 241 605,30 Kč	30 201 630,53 Kč
Celkem	28 719 406,98 Kč	6 031 075,47 Kč	34 750 482,45 Kč

(pozn. pro dodavatele při vyplňování údajů do návrhu smlouvy: Částka v soupisech prací musí odpovídat částce uvedené v rekapitulaci a v návrhu smlouvy. Nelze zaokrouhlovat.)

2. Cena díla je nejvýše přípustná a lze ji překročit jen za podmínek stanovených v této smlouvě. Po dobu výstavby nebude uplatněna inflace. Zhotovitel prohlašuje, že cena zahrnuje veškeré náklady na provedení díla podle požadavku objednatele a sjednaná cena je úplná.

Ke změně ceny díla může dojít zejména (nikoliv však výlučně) v těchto případech:

- a) objednatel požaduje práce, které nejsou v předmětu díla;
- b) objednatel požaduje vypustit některé práce předmětu díla;
- c) při realizaci díla se zjistí skutečnosti, které nebyly v době podpisu smlouvy známy, a zhotovitel je nezavinil ani nemohl předvídat a mají vliv na cenu díla;
- d) při realizaci díla se zjistí skutečnosti odlišné od dokumentace předané objednatelem (např. neodpovídající geologické údaje apod.);
- e) po uzavření smlouvy a před termínem dokončení díla dojde ke změnám sazeb DPH. V případě změn u prací, které jsou obsaženy v položkovém rozpočtu, bude změna ceny stanovena na základě jednotkové ceny dané práce v položkovém rozpočtu.

3. V případě změn u prací, které jsou obsaženy v položkovém rozpočtu, bude změna ceny stanovena na základě jednotkové ceny dané práce v položkovém rozpočtu.

4. Vícepráce a méněpráce a způsob jejich prokazování a oceňování:

4.1. Vyskytnou-li se při provádění díla vícepráce nebo méněpráce, je zhotovitel povinen provést jejich přesný soupis včetně jejich ocenění a tento návrh předložit technickému dozoru a objednateli k odsouhlasení (formou tzv. změnového listu s přílohou).

4.2. Vícepráce budou oceněny takto:

Není-li možno cenu víceprací stanovit podle odst. 3, nesmí nabídkové ceny zhotovitele překročit jednotkové ceny podle oborového třídníku stavebních konstrukcí a prací staveb pozemních komunikací (OTSKP-SPK), pro to období, ve kterém mají být vícepráce realizovány. V případě, že se bude jednat o stavební práce, dodávky či služby, které nelze ocenit podle tohoto odstavce, budou použity ceny v místě a čase obvyklé.

4.3. Méněpráce budou oceněny takto:

Do písemného soupisu méněprací, odsouhlaseného oběma smluvními stranami, doplní zhotovitel skutečné množství měrných jednotek s jednotkovými cenami podle položkového výkazu výměr z předložené nabídky a stanoví tak skutečný rozsah a cenu provedených prací.

4.4. Objednatel je povinen vyjádřit se k návrhu zhotovitele nejpozději do 5 pracovních dnů ode dne předložení návrhu zhotovitele. V případě, že objednatel vysloví s návrhem zhotovitele souhlas, obě strany následně změnu sjednané ceny písemně dohodnou formou dodatku k této smlouvě.

5. Smluvní strany se dohodly, že vícepracemi ve smyslu této smlouvy mohou být i práce spočívající v opravách poškození nebo opotřebení díla, k němuž dojde v průběhu předčasného užívání, pokud bylo způsobeno objednatelem nebo třetími osobami. Smluvní strany však berou na vědomí, že objednatel je oprávněn zajistit opravy takového poškození či opotřebení rovněž sám nebo osobou odlišnou od zhotovitele.

V. Platební podmínky

1. Fakturace bude prováděna jedenkrát za měsíc dle skutečně provedených prací odsouhlasených ve stavebním deníku nebo ve výkazu provedené práce. Přílohou daňového dokladu musí být soupis fakturovaných prací, který bude prokazovat oprávněnost vyfakturovaných položek. V případě, že daňový doklad bude trpět formálními vadami (absence zákonných náležitostí faktury, absence listinných příloh apod.) či věcnými vadami (cena neodpovídá nabídce, práce nebyly provedeny či byly provedeny vadně apod.), je objednatel povinen zhotovitele na tyto vady upozornit do 14 kalendářních dnů ode dne obdržení takového vadného daňového dokladu. Lhůta splatnosti v daňovém dokladu uvedená se tímto oznámením přerušuje do doby nalezení oboustranného konsensu o zjištěných vadách, respektive do doby odstranění formálních vad daňového dokladu. Po odstranění sporných záležitostí pak započne běžet nová lhůta pro zaplacení nově vystaveného daňového dokladu.

2. Daňové doklady musí zhotovitel objednateli doložit k zaplacení nejpozději do 7. kalendářního dne v měsíci následujícího po měsíci, ve kterém byly fakturované práce provedeny, a to do podatelny Krajského úřadu Jihočeského kraje, která převzetí daňového dokladu rovněž potvrdí nebo předá osobě oprávněné jednat za objednatele ve věcech technických.

3. Splatnost daňového dokladu je 30 kalendářních dnů od přijetí daňového dokladu objednatelem. Závazek objednatele zaplatit fakturu je splněn odepsáním fakturované částky z účtu objednatele ve prospěch účtu zhotovitele.

4. Fakturovány budou pouze skutečně provedené práce.

5. Skutečně provedené práce budou hrazeny měsíčními fakturami (po odsouhlasení všech položek technickým dozorem) do výše 90 % fakturované částky za příslušný kalendářní měsíc. Tímto způsobem bude zaplaceno nejvýše 90 % z fakturované částky ceny díla uvedené v čl. IV.1. této smlouvy. Zbývajících 10 % (pozastávka) bude uvolněno následujícím způsobem: 5 % bude uvolněno po protokolárním převzetí dokončeného díla anebo jeho části, zbývajících 5 % bude uvolněno po odstranění případných vad uvedených v zápise o předání a převzetí díla anebo jeho části, a to na základě písemné žádosti zhotovitele. Pokud bude část díla převzata bez vad, bude na základě zápisu o předání a převzetí díla uvolněno celých 10 % pozastávky ceny odpovídající části díla.

6. Ustanovení odstavce 1. se vztahuje v plné míře také na konečný daňový doklad, který musí obsahovat soupis všech faktur vystavených od zahájení stavby. Na všech obdržených fakturách musí být vyčíslena pozastávka, a to včetně DPH.

7. Pokud se zhotovitel stane nespolehlivým plátcem, bude hodnota plnění odpovídající dani hrazena přímo na účet správce daně v režimu podle § 109a zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, v platném znění.

8. Fakturace bude prováděna odděleně. Z každé faktury bude vyplývat k jaké části díla ve smyslu čl. 2 odst. 1 se vztahuje. Rozdělení těchto výdajů bude upřesněno zhotoviteli nejpozději při zahájení stavebních prací.

VI. Způsob provádění díla

1. Organizace kontrolních a případně technických dnů stavby bude stanovena v zápise o předání staveniště.

2. Při provádění díla postupuje zhotovitel samostatně. Zhotovitel se však zavazuje respektovat veškeré pokyny objednatele, týkající se realizace předmětného díla a upozorňující na možné porušování smluvních povinností zhotovitele.

3. Zhotovitel je povinen upozornit objednatele bez zbytečného odkladu na nevhodnou povahu věcí převzatých od objednatele nebo pokynů daných mu objednatelem k provedení díla, jestliže zhotovitel mohl tuto nevhodnost zjistit při vynaložení odborné péče.

4. Způsob provádění díla se řídí touto smlouvou a v neupravených částech příslušnými právními předpisy, zejména ustanovením § 2586 a násl. občanského zákoníku. Jakost výrobků pro stavbu musí odpovídat ustanovení § 156 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon).

5. Zhotovitel se zavazuje a ručí za to, že při realizaci díla nepoužije žádný materiál, o kterém je v době jeho užití známo, že je škodlivý. Pokud tak zhotovitel učiní, je povinen na písemné vyzvání objednatele provést okamžitě nápravu a veškeré náklady s tím spojené nese zhotovitel. Stejně tak se zhotovitel zavazuje, že k realizaci díla nepoužije materiály, které nemají požadovanou certifikaci, je-li pro jejich použití nezbytná podle příslušných předpisů. Zhotovitel je povinen provádět všechny práce na díle v souladu s technickými specifikacemi, technologickými postupy stanovenými výrobcí použitých materiálů a výrobků.

6. Zhotovitel doloží na vyzvání objednatele, nejpozději však v termínu předání a převzetí díla, soubor certifikátů rozhodujících materiálů užitých ke zhotovení díla. Na vyžádání objednatele, technického či autorského dozoru, je zhotovitel povinen předložit kdykoliv v průběhu provádění prací příslušné certifikáty pro jednotlivé materiály a výrobky, taktéž technické listy nebo receptury jednotlivých materiálů a výrobků a technologické postupy stanovené výrobcem. V případě, že na vyžádání objednatele, technického, či autorského dozoru tyto doklady zhotovitel nepředloží, má právo technický dozor nebo osoba oprávněná jednat ve věci provádění stavby práce na díle pozastavit až do doby předložení dokladů, bez toho, že by zhotoviteli vznikl nárok na prodloužení termínu dokončení díla.

7. Zhotovitel vede ode dne převzetí staveniště o pracích, které jsou předmětem díla, stavební deník. Smluvní strany se dohodly, že zhotovitel zajistí vedení stavebního deníku v elektronické formě tak, aby byla splněna povinnost uložená stavebníkovi v ust. § 152 odst. 6 zákona č. 183/2006 Sb., stavebního zákona, přičemž zajistí, aby objednatel a jím určené osoby disponovali přístupem do aplikace elektronického stavebního deníku. Do deníku se zapisují všechny skutečnosti rozhodné pro plnění smlouvy a vedení stavby a také záznamy o námitkách uplatněných třetími osobami v souvislosti s prováděním stavby (zejména údaje o časovém postupu prací, jejich druhu, objemu a jakosti, jakož i další náležitosti ve smyslu § 6 vyhlášky o dokumentaci staveb č. 499/2006 Sb., v platném znění). Zástupce objednatele a technický dozor je oprávněn sledovat záznamy provedené ve stavebním deníku a k zápisům připojovat své stanovisko.

8. Denní záznamy podepisuje osoba pověřená vedením stavby nebo její zástupce podle přílohy č. 9 k vyhlášce o dokumentaci staveb č. 499/2006 Sb., v platném znění. V den následující po provedení

zápisu je povinen zhotovitel předložit na vyžádání technickému dozoru a zástupci objednatele, oprávněnému jednat ve věci provádění stavby, denní záznamy a odevzdat mu první průpis stavebního deníku.

9. Mimo osoby pověřené vedením stavby nebo jejího zástupce mohou provádět záznamy ve stavebním deníku rovněž osoby uvedené v ustanovení §157 odst. 2 stavebního zákona a za objednatele též jeho oprávnění zástupci.

10. Jestliže osoba pověřená vedením stavby nesouhlasí s obsahem zápisu učiněným oprávněnými zástupci objednatele nebo generálního projektanta, je povinna připojit k jejich zápisu do 3 pracovních dnů písemné vyjádření, o němž je písemně vyrozumí. Pokud tak neučiní, má se za to, že s obsahem zápisu souhlasí.

11. Oprávnění zástupci objednatele vykonávají na stavbě technický dozor, během něhož sledují, zda je stavba prováděna v souladu se zadávací dokumentací, touto smlouvou, obsahem nabídky, podle platných technických norem, rozhodnutí příslušných správních orgánů a v souladu s právními předpisy. Pokud zjistí, že tomu tak není, jsou oprávněni na to zhotovitele upozornit a žádat bezodkladné odstranění takových vad díla nebo práce přerušit bez toho, že by zhotoviteli vznikl nárok na prodloužení termínu dokončení díla. Tím není dotčeno právo na náhradu škody, která v důsledku tohoto objednateli vznikla.

12. Objednatel si vyhrazuje právo zkontrolovat předmět díla při jeho provádění ve stupni před zakrytím jednotlivých konstrukčních vrstev. Zhotovitel je povinen jej pozvat na provedení kontroly s předstihem 3 pracovních dnů. Zhotovitel je povinen zabezpečit účast svých pracovníků při kontrole a prověřování svých dodávek a prací, které provádí oprávnění zástupci objednatele a učinit neprodleně opatření k odstranění zjištěných závad.

13. Zhotovitel je povinen upozornit oprávněné zástupce objednatele na nepředpokládané skutečnosti a skryté překážky, které mohou mít vliv na další průběh stavby nebo znemožňují provedení díla dohodnutým způsobem a byly zjištěny v průběhu stavby, popřípadě jiné nejasnosti. Zhotovitel nesmí bez předchozí dohody provádět změny v technologických pracích a v dodávkách, jakož i v použitých materiálech, jinak odpovídá za škodu, která v souvislosti s takovou změnou vznikne a ponese náklady s uvedením do původního stavu, bude-li na tom objednatel trvat. Změnu technologie stavby a změnu použitého materiálu, spojenou se zvýšením ceny za dílo, lze provést pouze po předchozím souhlasu objednatele a v souladu se ZZVZ, a to vždy písemným dodatkem k této smlouvě s přílohou nového ověřeného soupisu prací. Změnu technologie a použitého materiálu bez zvýšení ceny za dílo lze provést po předchozím souhlasu objednatele a v souladu se ZZVZ, a to změnovým listem podepsaným technickým dozorem a osobou oprávněnou jednat ve věcech provádění stavby, nevyžádá-li si objednatel uzavření dodatku ke smlouvě.

14. Zhotovitel je povinen provádět fotodokumentaci postupu stavebních prací zakrývaných konstrukcí, průzkumných prací a zkoušek, a to včetně umístění přeložek veškerých sítí, všech provedených sond apod., aby byl schopen na požádání poskytnout podklady pro fakturaci včetně fotodokumentace.

15. Pokud z důvodů, které leží na straně zhotovitele, nebude možno provést kontrolu a odsouhlasení části díla, k jehož převzetí byl objednatel vyzván výše uvedeným způsobem, zástupce objednatele - technický dozor pak určí nový termín provedení kontroly příslušné části díla. Zhotoviteli tím nevzniká důvod pro prodloužení termínu dokončení díla.

16. Technický dozor je občasný a zhotovitel bude pro potřeby sestavení harmonogramu stavby a stanovení úseků ke kontrole provedení částí předmětu díla, které budou dalším postupem zakryty

nebo u nichž další postup prací jinak znemožní kontrolu, uvažovat s jeho přítomností na stavbě maximálně 3x týdně, a to v pracovní dny.

17. Zhotovitel je povinen před zahájením prací předložit objednateli nebo technickému dozoru kontrolní a zkušební plán dle specifikace objednatele uvedené v zadávacím řízení na realizaci tohoto díla.

18. Objednatel je oprávněn kontrolovat dodržování a plnění postupů podle kontrolního a zkušebního plánu a v případě odchylky postupu zhotovitele od tohoto dokumentu požadovat okamžitou nápravu a v případě vážného porušení povinností zhotovitele oproti kontrolnímu a zkušebnímu plánu pozastavit provádění prací.

19. Zhotovitel je povinen před zahájením prací projednat s vlastníky dotčených pozemků konkrétní podmínky vstupu na pozemky a pořídit o tom písemný záznam ověřený podpisem příslušného vlastníka pozemku. Seznam vlastníků všech pozemků dotčených stavbou podle stavebního povolení předá zhotoviteli technický dozor při předání staveniště.

20. Zhotovitel je povinen zajistit bezpečný přístup ke všem částem díla pro výkon technického dozoru a kontroly díla. Pokud nebude zhotovitelem zajištěn takovýto bezpečný přístup, je technický dozor oprávněn odmítnout provedení kontroly. Technický dozor pak určí nový termín provedení kontroly příslušné části díla. Zhotoviteli tím nevzniká důvod pro prodloužení termínu dokončení díla.

21. Technický dozor u díla nesmí provádět zhotovitel ani osoba s ním propojená.

22. Zhotovitel je oprávněn změnit podzhotovitele, kterými prokazoval kvalifikaci v zadávacím řízení veřejné zakázky, pouze ze závažných důvodů a s předchozím písemným souhlasem objednatele, přičemž noví podzhotovitelé musí splňovat stejné (původní) požadavky na takového podzhotovitele.

23. Pokud projektová dokumentace nebo výkaz výměr, resp. soupis prací, obsahuje likvidaci kovových konstrukcí, plotů, recyklátů a jiných materiálů či odpadu, platí, že o způsobu naložení s takovým materiálem či odpadem rozhoduje objednatel a zhotovitel je povinen řídit se jeho pokyny. Příjem z prodeje materiálu do sběrných surovin je vždy příjmem objednatele. O způsobu případného finančního vypořádání se zhotovitelem rozhoduje rovněž objednatel.

24. Zhotovitel se zavazuje umožnit předčasné užívání stavby (podle § 123 stavebního zákona) a uzavřít s objednatelem dohodu, obsahující jeho souhlas, a sjednat podmínky předčasného užívání stavby.

VII. Předání staveniště

1. Vzhledem k tomu, že dílo může být plněno po částech, sjednávají smluvní strany, že jednotlivé silnice anebo jejich úseky budou zhotoviteli objednatelem předávány tak, aby mohl plnit své povinnosti z této smlouvy, tj. silnice anebo jejich úseky budou zhotoviteli předávány buď předtím, než budou uzavřeny příslušným silničním správním úřadem anebo bez zbytečného odkladu poté. Staveniště bude předáno na základě zápisu o předání staveniště. Nedohodnou – li se smluvní strany jinak, zařizuje uzavření předmětných silnic, resp. jejich úseků příslušným silničním správním úřadem zhotovitel, který je povinen objednatele průběžně informovat o aktuální situaci tak, aby mu objednatel mohl předávat včas příslušná staveniště.

2. Staveniště zajišťuje zhotovitel, a to v souladu se svými potřebami, v souladu s dokumentací předanou objednatelem a v souladu s dalšími požadavky objednatele. Dále je zhotovitel povinen zajistit v rámci zařízení staveniště podmínky pro výkon funkce autorského dozoru projektanta,

technického dozoru a rovněž pro výkon činnosti koordinátora. Náklady spojené se zařízením staveniště a následující likvidací jsou součástí ceny uvedené v čl. IV.1. Lhůta pro odstranění zařízení staveniště a vyklizení staveniště bude stanovena v protokolu o předání a převzetí díla, případně jeho odpovídající části, bude však činit minimálně 14 dnů od předání a převzetí díla, pokud se obě strany nedohodnou jinak.

3. Další paré projektu stavby budou zhotoviteli předána nejpozději při předání staveniště.
4. Pravomocné stavební povolení, popř. další rozhodnutí správních orgánů, vydaná již ve věci stavby, budou předána nejpozději při předání staveniště.
5. Zhotovitel zajistí vhodné zabezpečení staveniště, popřípadě oddělená pracoviště oplotí nebo jinak zajistí, a to na vlastní náklady.
6. Zhotovitel je povinen na převzatém staveništi udržovat pořádek a čistotu a je povinen odstraňovat odpady a nečistoty vzniklé jeho činností, a to v souladu s příslušnými předpisy, zejména ekologickými a o likvidaci odpadů. Je povinen staveniště zabezpečit, aby po dobu výstavby nedocházelo k jeho porušování, řádně udržovat přístupové komunikace a neprodleně odstranit veškeré znečištění. Zhotovitel odpovídá za bezpečnost a ochranu zdraví všech osob v prostoru staveniště, dodržování bezpečnostních, hygienických a požárních předpisů, včetně prostorů zařízení staveniště, bezpečnost silničního provozu v prostoru staveniště. Zhotovitel je povinen při provádění stavby dodržovat předpisy týkající se bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, zejména zák. č. 309/2006 Sb., o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, a nařízení vlády ČR č. 591/2006 Sb., o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích.

VIII. Předání a převzetí díla, zkušební provoz, předčasné užívání stavby, kolaudace

1. Dílo, případně jeho části budou předávány na místě samém, o tom se zavazují obě zúčastněné strany sepsat samostatný zápis o předání a převzetí, podepsaný oprávněným zástupcem zhotovitele, technickým dozorem a zástupcem objednatele, oprávněným jednat ve věci provádění stavby. V zápise se uvede zejména soupis předaných dokladů, soupis zřejmých vad s termínem jejich odstranění, soupis dodatečně požadovaných prací s termínem a způsobem jejich zajištění, cena díla a konec záruční doby. Taktéž v něm bude uvedeno datum vyklizení staveniště. Nebudou-li vady odstraněny ve sjednaném termínu, je objednatel oprávněn jejich odstranění provést prostřednictvím třetí osoby, a to na náklady zhotovitele. Takto odstraněné vady budou považovány za odstraněné zhotovitelem a zhotovitel ponese dál záruku za celé dílo v plném rozsahu podle této smlouvy, včetně vad odstraněných třetí stranou. Tím nezaniká právo na náhradu škody, která objednateli v souvislosti s nečinností zhotovitele při odstraňování vad vznikla.
2. Náklady spojené s odstraněním vad a nedodělků nese v plné míře zhotovitel. Tím není dotčeno právo na náhradu škody, která v jejich důsledku objednateli vznikne.
3. Řádné provedení díla bude dále prokázáno úspěšným provedením všech předepsaných zkoušek, nutných k řádnému dokončení díla. K účasti na nich je zhotovitel povinen objednatel, resp. technický dozor, včas přizvat, jinak nemusí být výsledky těchto zkoušek objednatelem uznány a zhotovitel na své náklady zajistí nové zkoušky za přítomnosti objednatele, resp. jeho technického dozoru.
4. Objednatel nemá právo odmítnout převzetí díla, resp. jeho části pro ojedinělé drobné vady, které samy o sobě ani ve spojení s jinými nebrání užívání stavby funkčně nebo esteticky, ani jeho užívání podstatným způsobem neomezují; při převzetí takového díla, resp. jeho části se strany zároveň

dohodnou na lhůtách k jejich odstranění, lhůty k odstranění vad zpravidla nebudou delší než 60 kalendářních dní, umožní-li to klimatické podmínky, nebo pokud se strany nedohodnou jinak. Pokud klimatické podmínky nedovolují řádné odstranění předmětných vad, dohodne se objednatel se zhotovitelem písemnou formou na jiném, vhodném termínu nápravy. Dokončená stavba a celé dílo musí být způsobilé užívání; v souladu s ustanoveními článku III. této smlouvy.

5. Zhotovitel odpovídá za faktické a právní vady, které má dílo, resp. jeho část v době předání.

6. V případě, že zhotovitel oznámí objednateli zápisem do stavebního deníku nebo samostatnou písemnou výzvou k převzetí dokončeného díla či části díla, že dílo je připraveno k předání a převzetí a při předávacím a převjímacím řízení se prokáže, že dílo není dokončeno, nebo že není ve stavu nezbytném pro předání a převzetí díla, je zhotovitel povinen uhradit objednateli veškeré náklady jemu vzniklé při neúspěšném předávacím a převjímacím řízení. Zhotovitel nese i náklady na organizaci opakovaného řízení.

7. V případě, že se objednatel přes řádné vyzvání a bez závažného důvodu nedostaví k převzetí a při předání díla anebo jeho části, nebo předávací a převjímací řízení jiným způsobem zmaří, je objednatel povinen uhradit zhotoviteli veškeré náklady jemu vzniklé při neúspěšném předávacím a převjímacím řízení. Objednatel pak nese i náklady na organizaci opakovaného řízení.

8. Dílo předané takto zhotovitelem musí být způsobilé užívání tak, aby mohla být podána žádost o vydání kolaudačního souhlasu (např. inženýrské sítě a další stavební objekty budou protokolárně převzaté správcem, resp. vlastníkem apod.), případně aby mohl být proveden zkušební provoz.

9. Zhotovitel je povinen poskytnout objednateli nezbytnou součinnost, zejména dodat včas doklady nezbytné pro řádnou kolaudaci stavby, příp. pro povolení zkušebního provozu, event. pro povolení předčasného užívání stavby a účastnit se kolaudace, řízení o zkušebním provozu, příp. řízení o předčasném užívání stavby, pokud k tomu bude příslušným stavebním úřadem vyzván. V případě, že se zhotovitel přes řádné pozvání nedostaví, nese veškeré náklady na opakované úkony.

10. Objednatel je povinen zaslat bez zbytečného odkladu zhotoviteli kopii kolaudačního souhlasu, rozhodnutí o zkušebním provozu, příp. rozhodnutí o předčasném užívání stavby, pokud jsou v nich pro zhotovitele stanoveny povinnosti.

11. Zhotovitel je povinen splnit svoje povinnosti vyplývající z kolaudačního souhlasu z rozhodnutí o zkušebním provozu, příp. z rozhodnutí o předčasném užívání stavby, ve lhůtě v nich stanovené a nebyla-li lhůta stanovena, tak nejpozději do třiceti kalendářních dnů ode dne doručení kopie kolaudačního souhlasu či rozhodnutí.

IX. Záruka, reklamace

1. Zhotovitel poskytuje záruku za jakost díla po dobu 36 měsíců.

2. Záruční doba počíná běžet dnem předání a převzetí díla jako celku, anebo pokud bylo předáváno objednateli dílo po částech, dnem předání a převzetí části díla (tj. bez ohledu na případné předčasné užívání stavby), provedeného v souladu s projektovou dokumentací, zadávacími podmínkami veřejné zakázky a touto smlouvou.

3. Zhotovitel poskytne na opravy provedené v rámci reklamace v posledních šesti měsících záruční doby záruku v délce 24 měsíců. Záruční doba začíná běžet ode dne převzetí dokončené opravy reklamované vady.

4. V případě objednatelem uplatněné reklamace je zhotovitel povinen do 7 pracovních dnů od jejího oznámení sepsat zápis na základě prohlídky, která bude uskutečněna za účasti obou stran. V zápise bude popsán rozsah závady s datem jejího zjištění, návrh opatření, předpokládaný postup odstranění závady včetně požadavků na objednatele. Zápis bude oboustranně podepsán.

5. Práce na odstranění reklamace budou zhotovitelem zahájeny do 7 kalendářních dnů v případě vážné závady, jinak do 30 kalendářních dnů po obdržení reklamace (pokud to dovolí klimatické podmínky). Náklady na odstranění reklamované vady nese zhotovitel.

6. V případě, že zhotovitel nenastoupí k odstranění záručních vad zjištěných a uplatněných objednatelem v souladu s touto smlouvou, případně pokud je neodstraní v termínech stanovených touto smlouvou, má objednatel právo zadat odstranění takovýchto vad třetí straně na náklady zhotovitele. Takto odstraněné vady budou považovány za odstraněné zhotovitelem a zhotovitel ponese dál záruku za celé dílo v plném rozsahu podle této smlouvy, včetně vad odstraněných třetí stranou.

7. V případě nesplnění povinnosti podle odstavce 1. a 2. tohoto článku nese zhotovitel odpovědnost za škodu, která tím objednateli vznikne nebo kterou budou na objednateli v této souvislosti uplatňovat třetí osoby. Veškeré takto vzniklé náklady uhradí objednateli zhotovitel.

8. Objednatel je povinen vady písemně reklamovat u zhotovitele bez zbytečného odkladu po jejich zjištění. Oznámení (reklamaci) odešle na adresu zhotovitele. V reklamaci musí být vady popsány nebo uvedeno, jak se projevují. Dále v reklamaci objednatel uvede, jakým způsobem požaduje zjednat nápravu.

X. Další ujednání

1. Nedílnou součástí této smlouvy o dílo je oceněný výkaz výměr podepsaný a orazítkovaný zhotovitelem.

2. Pokud jsou součástí stavby přeložky podzemních inženýrských sítí, zajistí zhotovitel práce spojené s přeložením těchto sítí u organizací, majících příslušné oprávnění k provádění těchto prací dle podmínek jednotlivých správců sítí.

3. V případě, že vůči zhotoviteli budou uplatněny třetí osobou námitky nebo nároky související se stavbou a její realizací, je zhotovitel povinen o tom bezodkladně informovat objednatele a učinit zápis do stavebního deníku.

4. Zhotovitel je v souladu s § 16 zákona č. 309/2006 Sb., o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, ve znění pozdějších předpisů, povinen nejpozději do 8 dnů před zahájením prací na staveništi písemně informovat objednatelem určeného koordinátora o pracovních a technologických postupech, které pro realizaci stavby zvolil, o řešení rizik vznikajících při těchto postupech, včetně opatření přijatých k jejich odstranění a je povinen poskytovat koordinátorovi součinnost potřebnou pro plnění jeho úkolů po celou dobu svého zapojení do přípravy a realizace stavby, zejména mu včas předávat informace a podklady potřebné pro zhotovení plánu a jeho změny, brát v úvahu podněty a pokyny koordinátora, zúčastňovat se zpracování plánu, tento plán dodržovat, zúčastňovat se kontrolních dnů a postupovat podle dohodnutých opatření, a to v rozsahu, způsobem a ve lhůtách uvedených v plánu.

5. Zhotovitel se zavazuje po celou dobu (svého zapojení do) přípravy a realizace stavby poskytovat koordinátorovi určenému objednatelem potřebnou součinnost a k poskytování potřebné součinnosti dále zavázat všechny své podzhotovitele, popř. jiné osoby.

6. V případě, že zhotovitel nesplní své povinnosti uvedené v odst. 5, zejména nezaváže-li své podzhotovitele, popř. jiné osoby, k poskytování potřebné součinnosti koordinátorovi, a objednateli bude uložena pokuta za naplnění skutkové podstaty správního deliktu podle § 30 písm. ze) zák. č. 251/2005 Sb., o inspekci práce, v aktuálním znění, uhradí zhotovitel objednateli škodu, která mu zaplacením pokuty vznikla.

7. Zhotovitel je osobou povinnou spolupůsobit při výkonu finanční kontroly podle § 2e) zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole, a souhlasí s výkonem kontroly na předmět díla (zakázky). Zhotovitel souhlasí se vstupem kontrolních orgánů a dalších oprávněných orgánů (zaměstnanci Nejvyššího kontrolního úřadu, příslušného úřadu a dalších oprávněných orgánů státní správy, atd.) do svých objektů, ve kterých se předmět smlouvy realizuje. Dále se zavazuje předložit ke kontrole těmto kontrolním orgánům veškerou provozní a účetní evidenci, která se týká předmětu smlouvy. Tato evidence musí být archivována v souladu s požadavky zákona o účetnictví a zákona o daních z příjmů.

8. Zhotovitel je povinen uchovávat veškerou dokumentaci související s realizací díla, včetně účetních dokladů, a to minimálně do konce roku 2031, není-li v českých právních předpisech stanovena lhůta delší. Zhotovitel je povinen minimálně do konce roku 2031 poskytovat požadované informace a dokumentaci související s realizací projektu zaměstnancům nebo zmocněncům pověřených orgánů (CRR, MMR ČR, MF ČR, Evropské komise, Evropského účetního dvora, Nejvyššího kontrolního úřadu, příslušného orgánu finanční správy a dalších oprávněných orgánů státní správy) a je povinen vytvořit výše uvedeným osobám podmínky k provedení kontroly vztahující se k realizaci projektu a poskytnout jim při provádění kontroly součinnost.

XI. Odstoupení od smlouvy, odpovědnost za škodu

1. Objednatel je oprávněn odstoupit od smlouvy, pokud je z nečinnosti zhotovitele objektivně zřejmé, že dílo neprovede řádně a včas. Předtím, než od smlouvy odstoupí, vyrozumí písemně zhotovitele o tomto svém záměru a zároveň mu stanoví lhůtu pro zjednání nápravy. Pokud i v této lhůtě bude zhotovitel nečinný, je objednatel oprávněn bez dalšího od smlouvy odstoupit. Tím není dotčeno právo na náhradu vzniklé škody. Objednatel je po odstoupení od smlouvy oprávněn zadržet nevyplacené pozastávky (podle čl. V. odst. 5) a následně provést jednostranný zápočet na náhradu škody, která objednateli vznikne v důsledku důvodného odstoupení od smlouvy pro nečinnost zhotovitele.

2. Objednatel si do doby předání a převzetí staveniště [čl. III. odst. 1 písm. a)] vyhrazuje právo odstoupit od smlouvy pro případ, že mu nebudou poskytnuty finanční prostředky z příslušného dotačního titulu Státního fondu dopravní infrastruktury (SFDI).

3. Zhotovitel odpovídá objednateli za škodu vzniklou v důsledku nedodržení ustanovení této smlouvy a právních předpisů České republiky při provádění díla. Zhotovitel nese nebezpečí škody na zhotovovaném díle po předání řádně dokončeného díla.

4. Zhotovitel odpovídá za škody způsobené předáním neúplných podkladů o staveništi, stavbě či za škody vyplývající z vady nebo neúplnosti projektu tehdy, pokud je mohl na základě svých odborných znalostí při vynaložení potřebné péče zjistit a objednatele na ně upozornit.

5. Povinnost zhotovitele nahradit škodu (újmu) objednateli nebo třetím osobám a způsob náhrady škody (újmy) se řídí přísl. ustanoveními zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník. Je-li již z povahy prováděného díla zřejmé, že ke škodám může dojít, je zhotovitel povinen s dotčenými osobami předem projednat přiměřenou náhradu.

XII. Bankovní záruky, pojištění

1. Zhotovitel při uzavření této smlouvy předal objednateli vystavenou bankovní záruku za řádné provedení díla (tj. zejména za dodržení všech smluvních podmínek, doby plnění díla a sankčních ustanovení), a to ve výši **2 000 000 Kč** s minimální platností po dobu provádění díla, včetně doby odstraňování případných vad a nedodělků. Právo z bankovní záruky za řádné provedení díla je objednatel oprávněn uplatnit v případech, že zhotovitel nedodrží smluvní podmínky, dílo nedokončí řádně a včas, resp. dílo nedokončí pro odstoupení od smlouvy z důvodu podle čl. XI odst. 1, nebo neuhradí objednateli nebo třetí straně způsobenou škodu či smluvní pokutu nebo jiný peněžitý závazek, k němuž je podle této smlouvy povinen. Před uplatněním plnění z bankovní záruky oznámí objednatel písemně zhotoviteli výši požadovaného plnění ze strany banky. Zhotovitel je povinen doručit objednateli novou záruční listinu ve znění shodném s předchozí záruční listinou, a to v původní výši bankovní záruky, vždy nejpozději do 7 kalendářních dnů od jejího úplného vyčerpání. Bankovní záruka za řádné provedení díla bude uvolněna objednatelem do 10 kalendářních dnů po předložení bankovní záruky za kvalitu díla.

2. V případě změny doby provádění díla je zhotovitel povinen platnost záruky prodloužit tak, aby trvala po celou dobu provádění díla.

3. Zhotovitel nemůže namítat neoprávněné čerpání bankovní záruky nebo se domáhat náhrady škody či jiného nároku pro případ, že objednatel odstoupil od smlouvy pro z důvodu uvedeného v čl. XI. odst. 1.

4. Nejpozději dnem odstranění vad a nedodělků sepsaných při předání a převzetí díla předloží zhotovitel objednateli bankovní záruku za kvalitu díla ve výši **800 000 Kč**. Bankovní záruka bude v plné výši platná po dobu běhu záruční doby dle této smlouvy. Objednatel tuto bankovní záruku uvolní do 10 kalendářních dnů po uplynutí záruční doby a na základě písemné žádosti zhotovitele. Právo z bankovní záruky za kvalitu díla je objednatel oprávněn uplatnit v případech, že zhotovitel neodstraní oznámené záruční vady v souladu se smlouvou nebo neuhradí objednateli nebo třetí straně smluvní pokutu nebo škodu způsobenou v souvislosti s výskytem záruční vady, nebo jiný peněžitý závazek, k němuž bude podle smlouvy povinen apod. Před uplatněním plnění z bankovní záruky oznámí objednatel písemně zhotoviteli výši požadovaného plnění ze strany banky. Zhotovitel je povinen doručit objednateli novou záruční listinu ve znění shodném s předchozí záruční listinou, v původní výši bankovní záruky, vždy nejpozději do 7 kalendářních dnů od jejího úplného vyčerpání.

5. Zhotovitel před uzavřením této smlouvy předložil objednateli pojistnou smlouvu/pojistný certifikát o pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou zhotovitelem třetí osobě ve výši **40 000 000 Kč**.

XIII. Smluvní pokuty

1. Je-li zhotovitel v prodlení s předáním dokončeného díla (čl. III. odst. 1 písm. b), zaplatí objednateli smluvní pokutu ve výši **0,2 %** z ceny díla či odpovídající části díla bez DPH za každý kalendářní den prodlení. Tato smluvní pokuta může být započtena proti pohledávce zhotovitele jednostranným úkonem objednatele. Úhrada smluvní pokuty nezavazuje zhotovitele jeho povinnosti dílo dokončit a předat, ani jiných povinností vyplývajících ze smlouvy. Zhotovitel prohlašuje, že výši této smluvní pokuty nepovažuje za nepřiměřenou. Smluvní strany se dohodly na této výši smluvní pokuty aby bylo

zajištěno, že doba předání a převzetí řádně dokončeného díla (čl. III. odst. 1 písm. b) bude dodržena a bude znevýhodněno její případné nedodržení a to s ohledem na tu skutečnost, že tato doba byla jedním z hodnotících kritérií, na jejichž základě byla veřejná zakázka zadána.

2. Z důvodu nedodržení termínu odstranění vad předávaného díla je zhotovitel povinen objednateli uhradit smluvní pokutu ve výši **1 000 Kč** za každou vadu a kalendářní den prodlení.

3. V případě nedodržení stanoveného termínu nástupu na odstranění vad v záruční době, je zhotovitel povinen objednatel uhradit smluvní pokutu ve výši **3 000 Kč** za vadu a kalendářní den.

4. Z důvodu nedodržení termínu na vyklizení staveniště je zhotovitel povinen objednateli uhradit smluvní pokutu ve výši **5 000 Kč** za každý kalendářní den prodlení.

5. Zhotovitel není povinen hradit smluvní pokutu v případě, že se dostal do prodlení z důvodů na straně objednatele.

6. Pokud dojde k opožděné úhradě odsouhlasených a bezvadných faktur (vyjma nároků vyplývajících z bodu V. smlouvy), může zhotovitel vůči objednateli uplatnit smluvní pokutu ve výši 0,02 % z dlužné částky za každý započatý den prodlení.

XIV. Všeobecná ustanovení

1. Projektovou dokumentaci poskytnutou objednatelem zhotoviteli, jakož i další dokumentaci a doklady spojené s realizací stavby, může zhotovitel použít pouze pro provádění stavby a související správní řízení se stavbou a nesmí je poskytovat třetím osobám, ledaže k tomu dá objednatel výslovný písemný souhlas nebo tak stanoví zákon.

2. Zhotovitel bere na vědomí, že smlouva bude uveřejněna objednatelem v registru smluv způsobem umožňujícím dálkový přístup. Zhotovitel prohlašuje, že tato smlouva neobsahuje údaje, které tvoří předmět jeho obchodního tajemství podle § 504 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník.

3. Tato zakázka je spolufinancována z fondu SFDI. Zhotovitel se zavazuje tuto skutečnost respektovat a plnit podmínky a požadavky z ní vyplývající.

4. Ustanovení této smlouvy je možné měnit pouze písemnou formou (označenou jako „dodatek“) za předpokladu odsouhlasení oběma stranami.

5. Smlouva nabývá platnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem uveřejnění prostřednictvím registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb. (§ 6).


6. Tato smlouva se vyhotovuje v 4 výtiscích, z nichž 2 obdrží objednatel a 2 zhotovitel.

7. Uzavření smlouvy bylo schváleno usnesením Rady Jihočeského kraje č.548/2021/RK-17 ze dne 13.05.2021.


8. Nedílnou součástí této smlouvy je jako její příloha Oceněný výkaz výměr.

V Českých Budějovicích dne
18-06-2021

za objednatele:



MUDr. Martin Kuba
hejtman Jihočeského kraje



V Českých Budějovicích dne 18-06-2021

za zhotovitele:



EUROVIA CS, a.s.
Michelského lesa 1581/2
250 00 Praha 4

Ing. Pavel Vrbna
ředitel závodu České Budějovice
EUROVIA CS, a.s.

Povinná cenová příloha

Oprava a modernizace komunikací SFDI 2021 – okres České Budějovice

rekapitulace cen bez DPH

Modernizace silnice III/1545, Čížkrajice - Boršíkov	3 759 381,75
CB Oprava silnice III/14539, Radošovice - Dehtáře - Žabovřesky	24 960 025,23
Celkem bez DPH	28 719 406,98
DPH 21 %	6 031 075,47
Celkem včetně DPH	34 750 482,45



REKAPITULACE STAVBY

Kód: CB_III/1545-001
Stavba: Modernizace silnice III/1545 Čížkrajice - Boršíkov

KSO:
Místo: Čížkrajice-Boršíkov

Zadavatel:
Jihočeský kraj

Uchazeč:
Vyplň údaj

Projektant:
Správa a údržba silnic Jihočeského kraje p.o.

Zpracovatel:
Brom Petr tel. 602 140 204

Poznámka:
Délka realizace 15 kalendářních dnů.

CC-CZ:
Datum: Vyplň údaj

IC: 70890650
DIČ: CZ70890650

IC: Vyplň údaj
DIČ: Vyplň údaj

IC: 70971641
DIČ: CZ70971641

IC:
DIČ:

Cena bez DPH 3 759 381,75

DPH základní	Sazba daně	Základ daně	Výše daně
	21,00%	3 759 381,75	789 470,17
snížená	15,00%	0,00	0,00

Cena s DPH v CZK 4 548 851,92

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Uchazeč

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód:CB III/1545-001

Stavba:Modernizace silnice III/1545Čížkrajice - Boršíkov

Místo:Čížkrajice-Boršíkov

Zadavatel:Jihočeský kraj

Uchazeč:

Datum:

Projektant:

Zpracovatel:

Vyplň údaj

Správa a údržba silnic Jihočeského kraje p.o.

Brom Petr tel. 602 140 204

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]	Typ
Náklady z rozpočtů		3 759 381,75	4 548 851,92	
SO101	Modernizace silnice III/1545 9,669 - 10,503 km	3 688 253,75	4 462 787,04	STA
SO102	Doplňující údaje - laboratorní zkoušky (recyklace), vytýčení inženýrských sítí, geodetické zaměření	46 000,00	55 660,00	STA
SO103	Doplňující údaje - DIO	25 128,00	30 404,88	STA

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba: Modernizace silnice III/1545 Čížkrajice - Boršíkov
Objekt:

SO101 - Modernizace silnice III/1545 9,669 - 10,503 km

KSO: Místo: Čížkrajice-Boršíkov

CC-CZ: Datum: Vyplň údaj

Zadavatel: Jihočeský kraj

IC: 70890650
DIČ: CZ70890650

Uchazeč: Vyplň údaj

IC: Vyplň údaj
DIČ: Vyplň údaj

Projektant: Správa a údržba silnic Jihočeského kraje p.o.

IC: 70971641
DIČ: CZ70971641

Zpracovatel: Brom Petr tel. 602 140 204

IC:
DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH	3 688 253,75
--------------	--------------

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	3 688 253,75	21,00%	774 533,29
snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH	v CZK	4 462 787,04
------------	-------	--------------

Projektant	Zpracovatel
------------	-------------

Datum a podpis:	Razítko	Datum a podpis:	Razítko
-----------------	---------	-----------------	---------

Objednavatel	Uchazeč
--------------	---------

Datum a podpis:	Razítko	Datum a podpis:	Razítko
-----------------	---------	-----------------	---------

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Modernizace silnice III/1545 Čížkrajice - Boršíkov

Objekt:

SO101 - Modernizace silnice III/1545 9,669 - 10,503 km

Místo:

Čížkrajice-Boršíkov

Datum:

Vyplň údaj

Zadavatel:

Jihočeský kraj

Projektant:

Správa a údržba silnic Jihočeského kraje p.o.

Uchazeč:

Vyplň údaj

Zpracovatel:

Brom Petr tel. 602 140 204

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

3 688 253,75

HSV - Práce a dodávky HSV

3 669 880,65

1 - Zemní práce

319 200,85

5 - Komunikace pozemní

3 332 331,80

9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání

18 348,00

OST - Ostatní

18 373,10

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Modernizace silnice III/1545 Čížkrajce - Boršíkov

Objekt: SO101 - Modernizace silnice III/1545 9,669 - 10,503 km

Místo: Čížkrajce-Boršíkov

Datum: Vyplň údaj

Zadavatel: Jihočeský kraj

Projektant: Správa a údržba silnic Jihočeského kraje p.o.

Uchazeč: Vyplň údaj

Zpracovatel: Brom Petr tel. 602 140 204

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

3 688 253,75

D HSV

Práce a dodávky HSV

3 669 880,65

D 1 Zemní práce 319 200,85

8	K	11313	ODSTRANĚNÍ KRYTU ZPEVNĚNÝCH PLOCH S ASFALTOVÝM POJIVEM	M3	4,170	1 238,00	5 162,46	OTSKP 2020
---	---	-------	--	----	-------	----------	----------	------------

PP ODSTRANĚNÍ KRYTU ZPEVNĚNÝCH PLOCH S ASFALTOVÝM POJIVEM

VV odstranění zbytků vozovkových vrstev v krajnici (po frézování)

VV délka 834

VV počet 2

VV šířka 0,05

VV hloubka 0,05

VV 834*2*0,05*0,05

4,170

10	K	11343B	ODSTRAN KRYTU ZPEVNĚNÝCH PLOCH S ASFALT POJIVEM VČET PODKLADU - DOPRAVA	TKM	150,120	9,00	1 351,08	OTSKP 2020
----	---	--------	---	-----	---------	------	----------	------------

PP ODSTRAN KRYTU ZPEVNĚNÝCH PLOCH S ASFALT POJIVEM VČET

VV PODKLADU - DOPRAVA

VV objem 10,008

VV vzdálenost 15

VV 10,008*15

150,120

6	K	11372A	FRÉZOVÁNÍ ZPEVNĚNÝCH PLOCH ASFALTOVÝCH - BEZ DOPRAVY	M3	212,670	1 136,00	241 593,12	OTSKP 2020
---	---	--------	--	----	---------	----------	------------	------------

PP FRÉZOVÁNÍ ZPEVNĚNÝCH PLOCH ASFALTOVÝCH - BEZ

VV DOPRAVY

VV v tl. 50 mm

VV délka 834

VV šířka 5,1

VV koeficient 0,05

VV 834*5,1*0,05

212,670

11	K	11372A	FRÉZOVÁNÍ ZPEVNĚNÝCH PLOCH ASFALTOVÝCH - BEZ DOPRAVY	M3	0,575	2 813,00	1 617,48	OTSKP 2020
----	---	--------	--	----	-------	----------	----------	------------

PP FRÉZOVÁNÍ ZPEVNĚNÝCH PLOCH ASFALTOVÝCH - BEZ

VV DOPRAVY

VV v tl. 0-50 mm (v místě napojení přípoje silnice)

VV délka 23

VV šířka 1

VV hloubka 0,025

VV 23*1*0,025

0,575

7	K	11372R	ODKUP A ODVOZ ASFALTOVÉHO RECYKLÁTU ZHOTOVITELEM- OBJEMOVÁ HMOTNOST PŘED FRÉZOVÁNÍM 2,4 T/M3; CENA -1,-KČ/T	T	511,788	-1,00	-511,79	
---	---	--------	---	---	---------	-------	---------	--

PP ODKUP A ODVOZ ASFALTOVÉHO RECYKLÁTU ZHOTOVITELEM-

VV OBJEMOVÁ HMOTNOST PŘED FRÉZOVÁNÍM 2,4 T/M3; CENA -1,-

VV KČ/T

VV PAU skupina ZAS-T1

VV objem 212,67

VV objem 0,575

VV koeficient 2,4

VV (212,67+0,575)*2,4

511,788

17	K	12930	ČISTĚNÍ PŘÍKOPŮ OD NÁNOSU	M3	154,500	453,00	69 988,50	OTSKP 2020
----	---	-------	---------------------------	----	---------	--------	-----------	------------

PP ČISTĚNÍ PŘÍKOPŮ OD NÁNOSU

VV předpoklad 0,15 m3/t s odvozem přebytečného materiálu na

VV skládku

VV délka 1030

VV koeficient 0,15

VV 1030*0,15

154,500

D	5	Komunikace pozemní					3 332 331,80	
---	---	--------------------	--	--	--	--	--------------	--

25	K	567504R01	RECYKLACE PODKLADU ZA STUDENA NA MÍSTĚ - ROZPOJENÍ A REPROFILACE	M3	1 084,200	231,00	250 450,20	
----	---	-----------	--	----	-----------	--------	------------	--

PP RECYKLACE PODKLADU ZA STUDENA NA MÍSTĚ - ROZPOJENÍ A

P REPROFILACE

Poznámka k položce:

V CENÁCH JSOU ZAPOČTENY I NÁKLADY NA ROZPOJENÍ

PŮVODNÍCH VRSTEV KONSTRUKCE VOZOVKY A ÚPRAVOU

GREJDEM SE ZHUTNĚNÍM

rozdvojení a reprofilace původních vrstev konstrukce vozovky na

VV niveletu - 300 mm

VV v tl. 250 mm

VV ČSN 736126

VV Úprava povrchu homogenizací grejdrem se zhutněním

VV podélného i příčného profilu, předpoklad úpravy nivelety na - 50

VV mm

VV délka 834

VV šířka 5,2

VV hloubka 0,25

VV 834*5,2*0,25

1 084,200

26	K	567504R02	RECYKLACE PODKLADU ZA STUDENA NA MÍSTĚ - PROMÍSENÍ S POJIVEM, KAMENIVEM	M3	1 084,200	411,00	445 606,20	
----	---	-----------	---	----	-----------	--------	------------	--

PP RECYKLACE PODKLADU ZA STUDENA NA MÍSTĚ - PROMÍSENÍ S

P POJIVEM, KAMENIVEM

Poznámka k položce:

V CENÁCH JSOU ZAPOČTENY I NÁKLADY NA:

A) ÚPRAVU ZHUTNĚNÍ ROZPOJENÉ SMĚSI, JEHO PROMÍSENÍ S

RECYKLOVANOU SMĚSÍ, JEJÍ ROVNOMĚRNÉ ROZHRNUTÍ,

ZHUTNĚNÍ A VLHČENÍ (MATERIÁL VE SPECIFIKACI)

B) DÁVKOVÁNÍ POJIVA, JEHO PROMÍSENÍ S RECYKLOVANOU

SMĚSÍ, JEJÍ ROVNOMĚRNÉ ROZHRNUTÍ, ZHUTNĚNÍ A VLHČENÍ

(MATERIÁL VE SPECIFIKACI)

VV provedenírecyklace podkladu za studena na místě RS ca die

VV TP 208 a ČSN EN 13285 ed. 2. TKP kap. 5 v tl.250 mm

VV promísení s pojivem a kamenivem a úpravou zvlášť

VV rozpojené směsí, rovnoměrné rozhrnutí, hutnění a vlhčení

VV (materiál ve specifikaci)

VV reprofilace a homogenizace podélného i příčného profilu,

VV úprava na niveletu cca - 50 mm, predikace dávkování je 3,5%

VV asfaltové emulze

VV a 5% hydraulického pojiva - cementu

VV délka 834

VV šířka 5,2

VV hloubka 0,25

VV 834*5,2*0,25

1 084,200

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
27	K	567504R03	RECYKLACE PODKLADU ZA STUDENA NA MÍSTĚ - SPECIFIKOVANÝ MATERIÁL: CEMENT PORTLANDSKÝ CEM I 42.5MPA	T	125,984	1 850,00	233 070,40	
	PP		RECYKLACE PODKLADU ZA STUDENA NA MÍSTĚ - SPECIFIKOVANÝ MATERIÁL: CEMENT PORTLANDSKÝ CEM I 42.5MPA					
	P		Poznámka k položce: DODÁVKA MATERIÁLU VČETNĚ DOPRAVY					
	VV		dodávka materiálu včetně dopravy, predikace 5%, orientační hmotnost při koncentraci pojiva 5% je 116,2 kg/m3					
	VV		objem 1084,2					
	VV		koeficient 0,1162					
	VV		1084,2*0,1162		125,984			
28	K	567504R04	RECYKLACE PODKLADU ZA STUDENA NA MÍSTĚ - SPECIFIKOVANÝ MATERIÁL: EMULZE ASF OBALOVACÍ PRO POUŽITÍ ZA STUDENA	T	88,145	6 940,00	611 726,30	
	PP		RECYKLACE PODKLADU ZA STUDENA NA MÍSTĚ - SPECIFIKOVANÝ MATERIÁL: EMULZE ASF OBALOVACÍ PRO POUŽITÍ ZA STUDENA					
	P		Poznámka k položce: DODÁVKA MATERIÁLU VČETNĚ DOPRAVY					
	VV		dodávka materiálu včetně dopravy, predikace 3,5%, orientační hmotnost při koncentraci pojiva 3,5% je 81,3 kg/m3					
	VV		objem 1084,2					
	VV		koeficient 0,0813					
	VV		1084,2*0,0813		88,145			
24	K	56962	ZPEVNĚNÍ KRAJNIC Z RECYKLOVANÉHO MATERIÁLU TL DO 100MM	M2	164,400	217,00	35 674,80	OTSKP 2020
	PP		ZPEVNĚNÍ KRAJNIC Z RECYKLOVANÉHO MATERIÁLU TL DO 100MM					
	VV		š=0,1 m (dosypání ryh v krajnici včetně krajnice po pokládce AHV)					
	VV		délka 834					
	VV		počet 2					
	VV		délka 24					
	VV		hloubka 0,05					
	VV		(834*2*24)*0,1		164,400			
20	K	572113	INFILTRAČNÍ POSTŘÍK Z EMULZE DO 0,5KG/M2	M2	4 336,800	14,00	60 715,20	OTSKP 2020
	PP		INFILTRAČNÍ POSTŘÍK Z EMULZE DO 0,5KG/M2					
	VV		ČSN 736129,TKP kap.26					
	VV		délka 834					
	VV		šířka 5,2					
	VV		834*5,2		4 336,800			
2	K	572213	SPOJOVACÍ POSTŘÍK Z EMULZE DO 0,5KG/M2	M2	4 277,600	10,00	42 776,00	OTSKP 2020
	PP		SPOJOVACÍ POSTŘÍK Z EMULZE DO 0,5KG/M2					
	VV		spojovací postřík z emulze 0,2 kg/m2					
	VV		ČSN 736129,TKP kap.26					
	VV		délka 834					
	VV		šířka 5,1					
	VV		délka 24					
	VV		šířka 0,05					
	VV		délka 23					
	VV		šířka 1					
	VV		834*5,1+24*0,05+23*1		4 277,600			
21	K	574A34	ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY ACO 11+, 11S TL 40MM	M2	4 236,500	171,00	724 441,50	OTSKP 2020
	PP		ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY ACO 11+, 11S TL 40MM					
	VV		ACO 11(50/70)					
	VV		ČSN 736121,TKP kap.7					
	VV		délka 834					
	VV		šířka 5,05					
	VV		délka 24					
	VV		šířka 0,075					
	VV		délka 23					
	VV		šířka 1					
	VV		834*5,05+24*0,075+23*1		4 236,500			
22	K	574E56	ASFALTOVÝ BETON PRO PODKLADNÍ VRSTVY ACP 16+, 16S TL 60MM	M2	4 295,700	216,00	927 871,20	OTSKP 2020
	PP		ASFALTOVÝ BETON PRO PODKLADNÍ VRSTVY ACP 16+, 16S TL 60MM					
	VV		ACP 16+ (50/70)					
	VV		ČSN 736121,TKP kap.7					
	VV		délka 834					
	VV		šířka 5,15					
	VV		délka 24					
	VV		šířka 0,025					
	VV		834*5,15+24*0,025		4 295,700			
							18 348,00	
D 9	Ostatní konstrukce a práce, bourání							
19	K	915111C	VODOROVNÉ DOPRAVNÍ ZNAČENÍ BARVOU HLADKÉ - VODICÍ, STŘEDOVÁ ČÁRA 125 MM S BALOTINOU ZŘÍZENÍ	M	1 668,000	11,00	18 348,00	
	PP		Technická specifikace: položka zahrnuje: - dodání a pokládku nátěrového materiálu (měří se pouze natíraná plocha)					
	VV		- předznačení a reflexní úpravu					
	VV		vodicí čára					
	VV		délka 834					
	VV		počet 2					
	VV		834*2		1 668,000			
							18 373,10	
D OST	Ostatní							
9	K	014102	POPLATKY ZA SKLÁDKU	T	10,008	113,00	1 130,90	OTSKP 2020
	PP		POPLATKY ZA SKLÁDKU					
	VV		objemová hmotnost před těžením 2,4 t/m3					
	VV		PAU skupina ZAS-T1					
	VV		objem 4,17					
	VV		koeficient 2,4					
	VV		4,17*2,4		10,008			
18	K	014102	POPLATKY ZA SKLÁDKU	T	278,100	62,00	17 242,20	OTSKP 2020
	PP		POPLATKY ZA SKLÁDKU					
	VV		objemová hmotnost před těžením 1,8 t/m3					
	VV		objem 154,5					
	VV		koeficient 1,8					
	VV		154,5*1,8		278,100			

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Modernizace silnice III/1545 Čížkrajce - Boršíkov

Objekt:

SO102 - Doplnující údaje - laboratorní zkoušky (recyklace), vytýčení
inženýrských sítí, geodetické zaměření

KSO:

Místo: Čížkrajce-Boršíkov

Zadavatel:

Jihočeský kraj

Uchazeč:

Vyplň údaj

Projektant:

Správa a údržba silnic Jihočeského kraje p.o.

Zpracovatel:

Brom Petr tel. 602 140 204

Poznámka:

CC-CZ:

Datum:

Vyplň údaj

IČ:

70890650

DIČ:

CZ70890650

IČ:

Vyplň údaj

DIČ:

Vyplň údaj

IČ:

70971641

DIČ:

CZ70971641

IČ:

DIČ:

Cena bez DPH	46 000,00
--------------	-----------

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	46 000,00	21,00%	9 660,00
DPH snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH	v CZK	55 660,00
------------	-------	-----------

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Uchazeč

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:	Modernizace silnice III/1545	Čížkrajice - Boršíkov		
Objekt:	SO102 - Doplnující údaje - laboratorní zkoušky (recyklace),vytýčení inženýrských sítí,geodetické zaměření			
Místo:	Čížkrajice-Boršíkov		Datum:	Vyplň údaj
Zadavatel:	Jihočeský kraj		Projektant:	Správa a údržba silnic Jihočeského kraje p.o.
Uchazeč:	Vyplň údaj		Zpracovatel:	Brom Petr tel. 602 140 204

Kód dílu - Popis	Cena celkem [CZK]
Náklady ze soupisu prací	46 000,00
OST - Ostatní	46 000,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Modernizace silnice III/1545 Čížkrajice - Boršíkov
 Objekt: SO102 - Doplnující údaje - laboratorní zkoušky (recyklace), vytýčení inženýrských sítí, geodetické zaměření
 Místo: Čížkrajice-Boršíkov
 Zadavatel: Jihočeský kraj
 Uchazeč: Vyplň údaj

Datum: Vyplň údaj
 Projektant: Správa a údržba silnic Jihočeského kraje p.o.
 Zpracovatel: Brom Petr tel. 602 140 204

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem 46 000,00

D		OST	Ostatní						46 000,00
4	K	02520	ZKOUŠENÍ MATERIÁLŮ NEZÁVISLOU ZKUŠEBNOU	KPL	1,000	12 250,00	12 250,00	OTSKP 2020	
PP		ZKOUŠENÍ MATERIÁLŮ NEZÁVISLOU ZKUŠEBNOU							
VV		recyklace							
VV		počet 1							
VV		1							1,000
5	K	02730	POMOC PRÁCE ZŘÍZ NEBO ZAJIŠŤ OCHRANU INŽENÝRSKÝCH SÍTÍ	KPL	1,000	16 875,00	16 875,00	OTSKP 2020	
PP		POMOC PRÁCE ZŘÍZ NEBO ZAJIŠŤ OCHRANU INŽENÝRSKÝCH SÍTÍ							
VV		počet 1							
VV		1							1,000
2	K	029113	OSTATNÍ POŽADAVKY - GEODETICKÉ ZAMĚŘENÍ - CELKY	KUS	1,000	16 875,00	16 875,00	OTSKP 2020	
PP		OSTATNÍ POŽADAVKY - GEODETICKÉ ZAMĚŘENÍ - CELKY							
VV		zaměření spádů silničních příkopů při jejich čištění							
VV		počet 1							
VV		1							1,000

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba: Modernizace silnice III/1545 Čížkrajice - Boršíkov

Objekt: SO103 - Doplnující údaje - DIO

KSO: Místo: Čížkrajice-Boršíkov

CC-CZ: Datum: Vyplň údaj

Zadavatel: Jihočeský kraj

IČ: 70890650
DIČ: CZ70890650

Uchazeč: Vyplň údaj

IČ: Vyplň údaj
DIČ: Vyplň údaj

Projektant: Správa a údržba silnic Jihočeského kraje p.o.

IČ: 70971641
DIČ: CZ70971641

Zpracovatel: Brom Petr tel. 602 140 204

IČ:
DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH			25 128,00
DPH základní snižená	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
	25 128,00 0,00	21,00% 15,00%	5 276,88 0,00
Cena s DPH v CZK			30 404,88

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Uchazeč

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:	Modernizace silnice III/1545	Čížkrajice - Boršíkov		
Objekt:	SO103 - Doplnující údaje - DIO			
Místo:	Čížkrajice-Boršíkov	Datum:	Vyplň údaj	
Zadavatel:	Jihočeský kraj	Projektant:	Správa a údržba silnic Jihočeského kraje p.o.	
Uchazeč:	Vyplň údaj	Zpracovatel:	Brom Petr tel. 602 140 204	
Kód dílu - Popis				Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací	25 128,00
HSV - Práce a dodávky HSV	25 128,00
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání	25 128,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Modernizace silnice III/1545 Čížkrajice - Boršikov

Objekt: SO103 - Doplnující údaje - DIO

Místo: Čížkrajice-Boršikov

Datum: Vyplň údaj

Zadavatel: Jihočeský kraj

Projektant: Správa a údržba silnic Jihočeského kraje p.o.

Uchazeč: Vyplň údaj

Zpracovatel: Brom Petr tel. 602 140 204

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem 25 128,00

D HSV Práce a dodávky HSV 25 128,00

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání 25 128,00

1	K	914122	DOPRAVNÍ ZNAČKY ZÁKLADNÍ VELIKOSTI OCELOVÉ FÓLIE TR 1 - MONTÁŽ S PŘEMÍSTĚNÍM	KUS	29,000	169,00	4 901,00	OTSKP 2020
---	---	--------	--	-----	--------	--------	----------	------------

PP DOPRAVNÍ ZNAČKY ZÁKLADNÍ VELIKOSTI OCELOVÉ FÓLIE TR 1 -
VV MONTÁŽ S PŘEMÍSTĚNÍM
VV počet 29
VV 29

2	K	914123	DOPRAVNÍ ZNAČKY ZÁKLADNÍ VELIKOSTI OCELOVÉ FÓLIE TR 1 - DEMONTÁŽ	KUS	29,000	113,00	3 277,00	OTSKP 2020
---	---	--------	--	-----	--------	--------	----------	------------

PP DOPRAVNÍ ZNAČKY ZÁKLADNÍ VELIKOSTI OCELOVÉ FÓLIE TR 1 -
VV DEMONTÁŽ
VV počet 29
VV 29

3	K	914129	DOPRAVNÍ ZNAČKY ZÁKLAD VEL OCELOVÉ FÓLIE TR 1 - NÁJEMNÉ	KSDE N	435,000	17,00	7 395,00	OTSKP 2020
---	---	--------	---	-----------	---------	-------	----------	------------

PP DOPRAVNÍ ZNAČKY ZÁKLAD VEL OCELOVÉ FÓLIE TR 1 - NÁJEMNÉ
VV počet 29
VV dny 15
VV 29*15

4	K	914422	DOPRAVNÍ ZNAČKY 100X150CM OCELOVÉ FÓLIE TR 1 - MONTÁŽ S PŘEMÍSTĚNÍM	KUS	11,000	169,00	1 859,00	OTSKP 2020
---	---	--------	---	-----	--------	--------	----------	------------

PP DOPRAVNÍ ZNAČKY 100X150CM OCELOVÉ FÓLIE TR 1 - MONTÁŽ
VV S PŘEMÍSTĚNÍM
VV počet 11
VV 11

5	K	914423	DOPRAVNÍ ZNAČKY 100X150CM OCELOVÉ FÓLIE TR 1 - DEMONTÁŽ	KUS	11,000	113,00	1 243,00	OTSKP 2020
---	---	--------	---	-----	--------	--------	----------	------------

PP DOPRAVNÍ ZNAČKY 100X150CM OCELOVÉ FÓLIE TR 1 -
VV DEMONTÁŽ
VV počet 11
VV 11

6	K	914429	DOPRAVNÍ ZNAČKY 100X150CM OCELOVÉ FÓLIE TR 1 - NÁJEMNÉ	KSDE N	165,000	23,00	3 795,00	OTSKP 2020
---	---	--------	--	-----------	---------	-------	----------	------------

PP DOPRAVNÍ ZNAČKY 100X150CM OCELOVÉ FÓLIE TR 1 - NÁJEMNÉ
VV počet 11
VV dny 15
VV 11*15

7	K	916112	DOPRAVNÍ SVĚTLA VÝSTRAŽ SAMOSTATNÉ - MONTÁŽ S PŘESUNEM	KUS	2,000	169,00	338,00	OTSKP 2020
---	---	--------	--	-----	-------	--------	--------	------------

PP DOPRAVNÍ SVĚTLA VÝSTRAŽ SAMOSTATNÉ - MONTÁŽ S
VV PŘESUNEM
VV počet 2
VV 2

8	K	916113	DOPRAVNÍ SVĚTLA VÝSTRAŽ SAMOSTATNÉ - DEMONTÁŽ	KUS	2,000	113,00	226,00	OTSKP 2020
---	---	--------	---	-----	-------	--------	--------	------------

PP DOPRAVNÍ SVĚTLA VÝSTRAŽ SAMOSTATNÉ - DEMONTÁŽ
VV počet 2
VV 2

9	K	916119	DOPRAVNÍ SVĚTLA VÝSTRAŽ SAMOSTATNÉ - NÁJEMNÉ	KSDE N	30,000	34,00	1 020,00	OTSKP 2020
---	---	--------	--	-----------	--------	-------	----------	------------

PP DOPRAVNÍ SVĚTLA VÝSTRAŽ SAMOSTATNÉ - NÁJEMNÉ
VV počet 2
VV dny 15
VV 2*15

13	K	916312	DOPRAVNÍ ZÁBRANY Z2 S FÓLIÍ TR 1 - MONTÁŽ S PŘESUNEM	KUS	2,000	169,00	338,00	OTSKP 2020
----	---	--------	--	-----	-------	--------	--------	------------

PP DOPRAVNÍ ZÁBRANY Z2 S FÓLIÍ TR 1 - MONTÁŽ S PŘESUNEM
VV počet 2
VV 2

14	K	916313	DOPRAVNÍ ZÁBRANY Z2 S FÓLIÍ TR 1 - DEMONTÁŽ	KUS	2,000	113,00	226,00	OTSKP 2020
----	---	--------	---	-----	-------	--------	--------	------------

PP DOPRAVNÍ ZÁBRANY Z2 S FÓLIÍ TR 1 - DEMONTÁŽ
VV počet 2
VV 2

15	K	916319	DOPRAVNÍ ZÁBRANY Z2 - NÁJEMNÉ	KSDE N	30,000	17,00	510,00	OTSKP 2020
----	---	--------	-------------------------------	-----------	--------	-------	--------	------------

PP DOPRAVNÍ ZÁBRANY Z2 - NÁJEMNÉ
VV počet 2
VV dny 15
VV 2*15

REKAPITULACE STAVBY

Kód: CB_III/14539-001

Stavba: Oprava silnice III/14539 Radošovice - Dehtáře - Žabovřesky

KSO:
Místo: Radošovice-Dehtáře-Žabovřesky

CC-CZ:
Datum: Vyplň údaj

Zadavatel:
Jihočeský kraj

IČ: 70890650
DIČ: CZ70890650

Uchazeč:
Vyplň údaj

IČ: Vyplň údaj
DIČ: Vyplň údaj

Projektant:
Správa a údržba silnic Jihočeského kraje p.o.

IČ: 70971641
DIČ: CZ70971641

Zpracovatel:
Brom Petr tel. 602 140 204

IČ:
DIČ:

Poznámka:
Délka realizace 70 kalendářních dnů.

Cena bez DPH			24 960 025,23
	Sazba daně	Základ daně	Výše daně
DPH základní	21,00%	24 960 025,23	5 241 605,30
DPH snížená	15,00%	0,00	0,00
Cena s DPH v CZK			30 201 630,53

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Uchazeč

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: CB III/14539-001

Stavba: Oprava silnice III/14539 Radošovice - Dehtáře - Žabovřesky

Místo: Radošovice-Dehtáře-Žabovřesky

Datum:

Vyplň údaj

Zadavatel: Jihočeský kraj

Projektant:

Správa a údržba silnic
Jihočeského kraje p.o.
Březová 102 140
204

Uchazeč:

Zpracovatel:

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
Náklady z rozpočtů		24 960 025,23	30 201 630,53
SO101	Oprava silnice III/14539 0,221-1,020 km	2 884 508,32	3 490 255,07
SO102	Oprava silnice III/14539 1,020 - 1,500 km	2 119 006,38	2 563 997,72
SO103	Oprava silnice III/14539 1,500 - 2,869 km	7 512 985,02	9 090 711,87
SO104	Oprava silnice III/14539 3,807 - 4,425 km	3 365 745,07	4 072 551,53
SO105	Oprava silnice III/14539 4,890 - 6,150 km	6 233 178,47	7 542 145,95
SO106	Oprava silnice III/14539 6,150 - 6,587 km	2 571 281,97	3 111 251,18
SO107	Doplňující údaje - laboratorní zkoušky (recyklace), vytýčení inženýrských sítí, geodetické zaměření	97 250,00	117 672,50
SO108	Doplňující údaje - DIO	176 070,00	213 044,70

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Oprava silnice III/14539 Radošovice - Dehtáře - Žabovřesky

Objekt:

SO101 - Oprava silnice III/14539

0,221-1,020 km

KSO:

Místo: před Radošovicemi

CC-CZ:

Datum: Vyplň údaj

Zadavatel:

Jihočeský kraj

IČ: 70890650

DIČ: CZ70890650

Uchazeč:

Vyplň údaj

IČ: Vyplň údaj

DIČ: Vyplň údaj

Projektant:

Správa a údržba silnic Jihočeského kraje p.o.

IČ: 70971641

DIČ: CZ70971641

Zpracovatel:

Brom Petr tel. 602 140 204

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

2 884 508,32

DPH základní
snížená

Základ daně
2 884 508,32
0,00

Sazba daně
21,00%
15,00%

Výše daně
605 746,75
0,00

Cena s DPH

v CZK

3 490 255,07

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Uchazeč

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Oprava silnice III/14539 Radošovice - Dehtáře - Žabovřesky

Objekt: SO101 - Oprava silnice III/14539 0,221-1,020 km

Místo:	před Radošovicemi	Datum:	Vyplň údaj
Zadavatel:	Jihočeský kraj	Projektant:	Správa a údržba silnic Jihočeského kraje p.o.
Uchazeč:	Vyplň údaj	Zpracovatel:	Brom Petr tel. 602 140 204

Kód dílu - Popis	Cena celkem [CZK]
------------------	-------------------

Náklady ze soupisu prací	2 884 508,32
HSV - Práce a dodávky HSV	2 856 195,65
1 - Zemní práce	99 396,42
5 - Komunikace pozemní	2 631 419,23
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání	125 380,00
OST - Ostatní	28 312,67

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Oprava silnice III/14539 Radošovice - Dehtáře - Žabovřesky

Objekt: SO101 - Oprava silnice III/14539 0,221-1,020 km

Místo: před Radošovicemi Datum: Vyplň údaj

Zadavatel: Jihočeský kraj Projektant: Správa a údržba silnic Jihočeského kraje p.o. Brom Petr tel. 602 140 204

Uchazeč: Vyplň údaj Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem 2 884 508,32

D HSV Práce a dodávky HSV 2 856 195,65

D 1 Zemní práce 99 396,42

5	K	11372A	FRÉZOVÁNÍ ZPEVNĚNÝCH PLOCH ASFALTOVÝCH - BEZ DOPRAVY	M3	0,250	1 058,00	264,50	OTSKP 2020
---	---	--------	--	----	-------	----------	--------	------------

PP	FRÉZOVÁNÍ ZPEVNĚNÝCH PLOCH ASFALTOVÝCH - BEZ DOPRAVY							
WV	v tl. 0-50 mm (frézování v místě připojení ÚK,asfaltový recyklát bude zpracován do recyklované vrstvy vozovky)							
WV	délka 20							
WV	šířka 0,5							
WV	hloubka 0,025							
WV	20*0,5*0,025							
					0,250			

8	K	12920	ČIŠTĚNÍ KRAJNIC OD NÁNOSU	M3	25,248	1 239,00	31 282,27	OTSKP 2020
---	---	-------	---------------------------	----	--------	----------	-----------	------------

PP	ČIŠTĚNÍ KRAJNIC OD NÁNOSU							
WV	s odvozem přebytečného materiálu na skládku v prům.tl. 4 cm (před recyklací)							
WV	délka 799							
WV	počet 2							
WV	délka 20							
WV	šířka 0,4							
WV	hloubka 0,04							
WV	(799*2-20)*0,4*0,04							
					25,248			

10	K	12930	ČIŠTĚNÍ PŘÍKOPŮ OD NÁNOSU	M3	228,450	297,00	67 849,65	OTSKP 2020
----	---	-------	---------------------------	----	---------	--------	-----------	------------

PP	ČIŠTĚNÍ PŘÍKOPŮ OD NÁNOSU							
WV	předpoklad 0,15 m3/m s odvozem přebytečného materiálu na skládku							
WV	délka 799							
WV	počet 2							
WV	délka 75							
WV	koeficient 0,15							
WV	(799*2-75)*0,15							
					228,450			

D 5 Komunikace pozemní 2 631 419,23

15	K	567504R01	RECYKLACE PODKLADU ZA STUDENA NA MÍSTĚ - ROZPOJENÍ A REPROFILACE	M3	722,296	198,00	143 014,61	
----	---	-----------	--	----	---------	--------	------------	--

PP	RECYKLACE PODKLADU ZA STUDENA NA MÍSTĚ - ROZPOJENÍ A REPROFILACE							
P	Poznámka k položce: V CENÁCH JSOU ZAPOČTENY I NÁKLADY NA ROZPOJENÍ PŮVODNÍCH VRSTEV KONSTRUKCE VOZOVKY A ÚPRAVOU GREJDREM SE ZHUTNĚNÍM							
WV	rozpojení a reprofilace původních vrstev konstrukce vozovky na niveletu - 160 mm							
WV	v tl. 160 mm							
WV	ČSN 736126							
WV	úprava povrchu homogenizací grejdrem se zhutněním							
WV	podélného i příčného profilu, předpoklad zachování nivelety							
WV	délka 799							
WV	šířka 5,65							
WV	hloubka 0,16							
WV	799*5,65*0,16							
					722,296			

16	K	567504R02	RECYKLACE PODKLADU ZA STUDENA NA MÍSTĚ - PROMÍSENÍ S POJIVEM, KAMENIVEM	M3	722,296	465,00	335 867,64	
----	---	-----------	---	----	---------	--------	------------	--

PP	RECYKLACE PODKLADU ZA STUDENA NA MÍSTĚ - PROMÍSENÍ S POJIVEM, KAMENIVEM							
P	Poznámka k položce: V CENÁCH JSOU ZAPOČTENY I NÁKLADY NA: A) ÚPRAVU ZRNITOSTI ROZPOJENÉ SMĚSI, JEHO PROMÍSENÍ S RECYKLOVANOU SMĚSÍ, JEJÍ ROVNOMĚRNÉ ROZHRUTÍ, ZHUTNĚNÍ A VHLČENÍ (MATERIÁL VE SPECIFIKACI) B) DÁVKOVÁNÍ POJIVA, JEHO PROMÍSENÍ S RECYKLOVANOU SMĚSÍ, JEJÍ ROVNOMĚRNÉ ROZHRUTÍ, ZHUTNĚNÍ A VHLČENÍ (MATERIÁL VE SPECIFIKACI)							
WV	provedenírecyklace podkladu za studena na místě RS CA dle TP 208 a ČSN EN 13285 ed. 2. TKP kap. 5 v tl.160 mm							
WV	promísení s pojivem a kamenivem a úpravou zrnitosti rozpojené směsi, rovnoměrné rozhrnutí, hutnění a vlhčení (materiál ve specifikaci)							
WV	reprofilace a homogenizace podélného i příčného profilu, úprava na niveletu cca - 0 mm, predikace dávkování je 3% asfaltové emulze							
WV	a 4% hydraulického pojiva - cementu							
WV	délka 799							
WV	šířka 5,65							

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	WV		hloubka 0,16					
	WV		799*5,65*0,16		722,296			
17	K	567504R03	RECYKLACE PODKLADU ZA STUDENA NA MÍSTĚ - SPECIFIKOVANÝ MATERIÁL: CEMENT PORTLANDSKÝ CEM I 42,5MPA	T	67,101	1 850,00	124 136,85	
	PP		RECYKLACE PODKLADU ZA STUDENA NA MÍSTĚ - SPECIFIKOVANÝ MATERIÁL: CEMENT PORTLANDSKÝ CEM I 42,5MPA					
	P		Poznámka k položce: DODÁVKA MATERIÁLU VČETNĚ DOPRAVY					
	WV		dodávka materiálu včetně dopravy, predikace 4%, orientační hmotnost při koncentraci pojiva 4% je 92,9 kg/m3					
	WV		objem 722,296					
	WV		koeficient 0,0929					
	WV		722,296*0,0929		67,101			
18	K	567504R04	RECYKLACE PODKLADU ZA STUDENA NA MÍSTĚ - SPECIFIKOVANÝ MATERIÁL: EMULZE ASF OBALOVCÍ PRO POUŽITÍ ZA STUDENA	T	50,344	6 940,00	349 387,36	
	PP		RECYKLACE PODKLADU ZA STUDENA NA MÍSTĚ - SPECIFIKOVANÝ MATERIÁL: EMULZE ASF OBALOVCÍ PRO POUŽITÍ ZA STUDENA					
	P		Poznámka k položce: DODÁVKA MATERIÁLU VČETNĚ DOPRAVY					
	WV		dodávka materiálu včetně dopravy, predikace 3%, orientační hmotnost při koncentraci pojiva 3% je 69,7 kg/m3					
	WV		objem 722,296					
	WV		koeficient 0,0697					
	WV		722,296*0,0697		50,344			
7	K	56962	ZPEVNĚNÍ KRAJNIC Z RECYKLOVANÉHO MATERIÁLU TL DO 100MM	M2	789,000	82,00	64 698,00	OTSKP 2020
	PP		ZPEVNĚNÍ KRAJNIC Z RECYKLOVANÉHO MATERIÁLU TL DO 100MM					
	WV		š=0,5 m					
	WV		délka 799					
	WV		počet 2					
	WV		délka 20					
	WV		šířka 0,25					
	WV		(799*2-20)*0,5		789,000			
4	K	572113	INFILTRAČNÍ POSTŘÍK Z EMULZE DO 0,5KG/M2	M2	4 514,350	14,00	63 200,90	OTSKP 2020
	PP		INFILTRAČNÍ POSTŘÍK Z EMULZE DO 0,5KG/M2					
	WV		ČSN 736129,TKP kap.26					
	WV		délka 799					
	WV		šířka 5,65					
	WV		799*5,65		4 514,350			
2	K	572213	SPOJOVACÍ POSTŘÍK Z EMULZE DO 0,5KG/M2	M2	4 480,430	10,00	44 804,30	OTSKP 2020
	PP		SPOJOVACÍ POSTŘÍK Z EMULZE DO 0,5KG/M2					
	WV		do 0,4 kg/m2					
	WV		ČSN 736129,TKP kap.26					
	WV		délka 799					
	WV		šířka 5,57					
	WV		délka 20					
	WV		šířka 0,5					
	WV		délka 20					
	WV		šířka 1					
	WV		799*5,57+20*0,5+20*1		4 480,430			
1	K	574A44	ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY ACO 11+, 11S TL. 50MM	M2	4 430,480	199,00	881 665,52	OTSKP 2020
	PP		ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY ACO 11+, 11S TL. 50MM					
	WV		ACO 11+(50/70)					
	WV		ČSN 736121,TKP kap.7					
	WV		délka 799					
	WV		šířka 5,52					
	WV		délka 20					
	WV		šířka 1					
	WV		799*5,52+20*1		4 430,480			
3	K	577411	VRSTVY PRO OBNOVU A OPRAVY Z ASF BETONU ACO, ACL	T	430,789	1 450,00	624 644,05	
	PP		VRSTVY PRO OBNOVU A OPRAVY Z ASF BETONU ACO, ACL					
	P		Poznámka k položce: 1 M3 = 2,4 T					
	WV		ACL 16+(50/70) v prům.tl. 40 mm					
	WV		vyrovnání profilu pod ACO a v místech napojení					
	WV		ČSN 736121,TKP kap.7					
	WV		délka 799					
	WV		šířka 5,61					
	WV		hloubka 0,04					
	WV		délka 20					
	WV		šířka 0,5					
	WV		hloubka 0,02					
	WV		koeficient 2,4					
	WV		(799*5,61*0,04+20*0,5*0,02)*2,4		430,789			
	D	9	Ostatní konstrukce a práce, bourání				125 380,00	
6	K	9113A1	SVODIDLO OČEL SILNIC JEDNOSTR, ÚROVEŇ ZADRŽ N1, N2 - DODÁVKA A MONTÁŽ	M	56,000	1 676,00	93 856,00	OTSKP 2020
	PP		SVODIDLO OČEL SILNIC JEDNOSTR, ÚROVEŇ ZADRŽ N1, N2 - DODÁVKA A MONTÁŽ					
	WV		zadržnost N2 (včetně nábehů)					
	WV		délka 56					
	WV		56		56,000			
12	K	912282	SMĚROVÉ SLOUPKY Z PLAST HMOT - DEMONTÁŽ A ZPĚTNÁ MONTÁŽ	KUS	30,000	281,00	8 430,00	OTSKP 2020
	PP		SMĚROVÉ SLOUPKY Z PLAST HMOT - DEMONTÁŽ A ZPĚTNÁ MONTÁŽ					
	WV		počet 30					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	W		30		30,000			
14	K	91267	ODRAZKY NA SVODIDLA	KUS	14,000	394,00	5 516,00	OTSKP 2020
	PP		ODRAZKY NA SVODIDLA					
	W		počet 14					
	W		14		14,000			
13	K	915111C	VODOROVNÉ DOPRAVNÍ ZNAČENÍ BARVOU HLADKÉ - VODÍČI, STŘEDOVÁ ČÁRA 125 MM S BALOTINOU ZŘÍZENÍ	M	1 598,000	11,00	17 578,00	
	PP		Technická specifikace: položka zahrnuje: - dodání a pokládku nátěrového materiálu (měří se pouze natíraná plocha)					
	W		- předznačení a reflexní úpravu					
	W		vodící čára					
	W		délka 799					
	W		počet 2					
	W		799*2		1 598,000			
	D	OST	Ostatní				28 312,67	
9	K	014102	POPLATKY ZA SKLÁDKU	T	45,446	62,00	2 817,65	OTSKP 2020
	PP		POPLATKY ZA SKLÁDKU					
	W		objemová hmotnost před těžením 1,8 t/m3					
	W		objem 25,248					
	W		koefficient 1,8					
	W		25,248*1,8		45,446			
11	K	014102	POPLATKY ZA SKLÁDKU	T	411,210	62,00	25 495,02	OTSKP 2020
	PP		POPLATKY ZA SKLÁDKU					
	W		objemová hmotnost před těžením 1,8 t/m3					
	W		objem 228,45					
	W		koefficient 1,8					
	W		228,45*1,8		411,210			

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Oprava silnice III/14539 Radošovice - Dehtáře - Žabovřesky

Objekt:

SO102 - Oprava silnice III/14539

1,020 - 1,500 km

KSO:

Místo: Radošovice

Zadavatel:

Jihočeský kraj

Uchazeč:

Vyplň údaj

Projektant:

Správa a údržba silnic Jihočeského kraje p.o.

Zpracovatel:

Brom Petr tel. 602 140 204

Poznámka:

CC-CZ:

Datum: Vyplň údaj

IČ:

70890650

DIČ:

CZ70890650

IČ:

Vyplň údaj

DIČ:

Vyplň údaj

IČ:

70971641

DIČ:

CZ70971641

IČ:

DIČ:

Cena bez DPH

2 119 006,38

DPH základní
snížená

Základ daně
2 119 006,38
0,00

Sazba daně
21,00%
15,00%

Výše daně
444 991,34
0,00

Cena s DPH

v CZK

2 563 997,72

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Uchazeč

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Oprava silnice III/14539 Radošovice - Dehtáře - Žabovřesky

Objekt:

SO102 - Oprava silnice III/14539

1,020 - 1,500 km

Místo: Radošovice

Datum: Vyplň údaj

Zadavatel: Jihočeský kraj

Projektant: Správa a údržba
silnic Jihočeského
kraje p.o.

Uchazeč: Vyplň údaj

Zpracovatel: Brom Petr tel. 602
140 204

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

2 119 006,38

HSV - Práce a dodávky HSV

2 114 683,21

1 - Zemní práce

182 183,99

5 - Komunikace pozemní

1 914 043,22

9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání

18 456,00

OST - Ostatní

4 323,17

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Oprava silnice III/14539 Radošovice - Dehtáře - Žabovřesky

Objekt:

SO102 - Oprava silnice III/14539

1,020 - 1,500 km

Místo: Radošovice

Datum: Vyplň údaj

Zadavatel: Jihočeský kraj

Projektant: Správa a údržba
silnic Jihočeského
kraje p.o.
Brom Petr tel. 602
140 204

Uchazeč: Vyplň údaj

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

2 119 006,38

D HSV

Práce a dodávky HSV

2 114 683,21

D 1

Zemní práce

182 183,99

18	K	11313	ODSTRANĚNÍ KRYTU ZPEVNĚNÝCH PLOCH S ASFALTOVÝM POJIVEM	M3	1,065	1 350,00	1 437,75	OTSKP 2020
----	---	-------	--	----	-------	----------	----------	------------

PP ODSTRANĚNÍ KRYTU ZPEVNĚNÝCH PLOCH S ASFALTOVÝM POJIVEM
VV odstranění zbytků vozovkových vrstev v krajnici (po frézování)
VV délka 309
VV délka 117
VV šířka 0,05
VV hloubka 0,05
VV (309+117)*0,05*0,05

1,065

29	K	113321	ODSTRAN PODKL ZPEVNĚNÝCH PLOCH Z KAMENIVA NESTMEL, ODVOZ DO 1KM	M3	179,838	298,00	53 591,72	OTSKP 2020
----	---	--------	---	----	---------	--------	-----------	------------

PP ODSTRAN PODKL ZPEVNĚNÝCH PLOCH Z KAMENIVA NESTMEL, ODVOZ DO 1KM
VV naložení a převoz přebytku z recyklace z SO 102 na SO 103)
VV délka 480
VV šířka 6,2
VV délka 426
VV šířka 0,05
VV hloubka 0,06
VV (480*6,2+426*0,05)*0,06

179,838

20	K	11343B	ODSTRAN KRYTU ZPEVNĚNÝCH PLOCH S ASFALT POJIVEM VČET PODKLADU - DOPRAVA	TKM	79,236	6,00	475,42	OTSKP 2020
----	---	--------	---	-----	--------	------	--------	------------

PP ODSTRAN KRYTU ZPEVNĚNÝCH PLOCH S ASFALT POJIVEM VČET PODKLADU - DOPRAVA
VV tuny 2,556
VV km 31
VV 2,556*31

79,236

1	K	11372A	FRÉZOVÁNÍ ZPEVNĚNÝCH PLOCH ASFALTOVÝCH - BEZ DOPRAVY	M3	89,280	1 234,00	110 171,52	OTSKP 2020
---	---	--------	--	----	--------	----------	------------	------------

PP FRÉZOVÁNÍ ZPEVNĚNÝCH PLOCH ASFALTOVÝCH - BEZ DOPRAVY
VV v tl. 30 mm
VV délka 480
VV šířka 6,2
VV hloubka 0,03
VV 480*6,2*0,03

89,280

17	K	11372R	ODKUP A ODVOZ ASFALTOVÉHO RECYKLÁTU ZHOTOVITELEM- OBJEMOVÁ HMOTNOST PŘED FRÉZOVÁNÍM 2,4 T/M3; CENA -1,-KČ/T	T	214,272	-1,00	-214,27	
----	---	--------	---	---	---------	-------	---------	--

PP ODKUP A ODVOZ ASFALTOVÉHO RECYKLÁTU ZHOTOVITELEM- OBJEMOVÁ HMOTNOST PŘED FRÉZOVÁNÍM 2,4 T/M3; CENA -1,- KČ/T
VV PAU skupina ZAS T1 a T2
VV objem 89,28
VV koeficient 2,4
VV 89,28*2,4

214,272

2	K	12920	ČIŠTĚNÍ KRAJNIC OD NÁNOSU	M3	10,650	859,00	9 148,35	OTSKP 2020
---	---	-------	---------------------------	----	--------	--------	----------	------------

PP ČIŠTĚNÍ KRAJNIC OD NÁNOSU
VV s odvozem přebytečného materiálu na skládku v prům.tl. 4 cm (před recyklací)
VV délka 309
VV délka 117
VV šířka 0,5
VV hloubka 0,05
VV (309+117)*0,5*0,05

10,650

3	K	12930	ČIŠTĚNÍ PŘÍKOPŮ OD NÁNOSU	M3	25,500	297,00	7 573,50	OTSKP 2020
---	---	-------	---------------------------	----	--------	--------	----------	------------

PP ČIŠTĚNÍ PŘÍKOPŮ OD NÁNOSU
VV předpoklad 0,15 m3/m s odvozem přebytečného materiálu na skládku
VV délka 85
VV počet 2
VV koeficient 0,15
VV 85*2*0,15

25,500

D 5

Komunikace pozemní

1 914 043,22

25	K	567504R01	RECYKLACE PODKLADU ZA STUDENA NA MÍSTĚ - ROZPOJENÍ A REPROFILACE	M3	779,298	198,00	154 301,00	
----	---	-----------	--	----	---------	--------	------------	--

PP RECYKLACE PODKLADU ZA STUDENA NA MÍSTĚ - ROZPOJENÍ A REPROFILACE

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava		
	P		Poznámka k položce: V CENÁCH JSOU ZAPOČTENY I NÁKLADY NA ROZPOJENÍ PŮVODNÍCH VRSTEV KONSTRUKCE VOZOVKY A ÚPRAVOU GREJDREM SE ZHUTNĚNÍM rozpojení a reprofilace původních vrstev konstrukce vozovky na niveletu - 290 mm v tl. 260 mm ČSN 736126 Úprava povrchu homogenizací grejdrem se zhutněním podélného i příčného profilu, předpoklad úpravy nivelety na - 90 mm - převoz přebytečného materiálu v tl. 60 mm (179,838 m3) na SO 103 délka 480 šířka 6,2 délka 426 šířka 0,05 hloubka 0,26 (480*6,2+426*0,05)*0,26						779,298	
26	K	567504R02	RECYKLACE PODKLADU ZA STUDENA NA MÍSTĚ - PROMÍSENÍ S POJIVEM, KAMENIVEM	M3	599,460	465,00	278 748,90			
	PP		RECYKLACE PODKLADU ZA STUDENA NA MÍSTĚ - PROMÍSENÍ S POJIVEM, KAMENIVEM Poznámka k položce: V CENÁCH JSOU ZAPOČTENY I NÁKLADY NA: A) ÚPRAVU ZRNITOSTI ROZPOJENÉ SMĚSI, JEHO PROMÍSENÍ S RECYKLOVANOU SMĚSÍ, JEJÍ ROVNOMĚRNÉ ROZHRUTÍ, ZHUTNĚNÍ A VHLČENÍ (MATERIÁL VE SPECIFIKACI) B) DÁVKOVÁNÍ POJIVA, JEHO PROMÍSENÍ S RECYKLOVANOU SMĚSÍ, JEJÍ ROVNOMĚRNÉ ROZHRUTÍ, ZHUTNĚNÍ A VHLČENÍ (MATERIÁL VE SPECIFIKACI) provedení recyklace podkladu za studena na místě RS CA dle TP 208 a ČSN EN 13285 ed. 2. TKP kap. 5 včetně případných ITT/průkazných zkoušek v tl.200 mm promísení s pojivem a kamenivem a úpravou zrnitosti rozpojené směsi, rovnoměrné rozhrutí, hutnění a vhlčení (materiál ve specifikaci) reprofilace a homogenizace podélného i příčného profilu, úprava na niveletu cca - 90 mm, predikace dávkování je 3% asfaltové emulze a 4% hydraulického pojiva - cementu délka 480 šířka 6,2 délka 426 šířka 0,05 hloubka 0,2 (480*6,2+426*0,05)*0,2						599,460	
27	K	567504R03	RECYKLACE PODKLADU ZA STUDENA NA MÍSTĚ - SPECIFIKOVANÝ MATERIÁL: CEMENT PORTLANDSKÝ CEM I 42,5MPA	T	55,690	1 850,00	103 026,50			
	PP		RECYKLACE PODKLADU ZA STUDENA NA MÍSTĚ - SPECIFIKOVANÝ MATERIÁL: CEMENT PORTLANDSKÝ CEM I 42,5MPA Poznámka k položce: DODÁVKA MATERIÁLU VČETNĚ DOPRAVY dodávka materiálu včetně dopravy, predikace 4%, orientační hmotnost při koncentraci pojiva 4% je 92,9 kg/m3 objem 599,46 koeficient 0,0929 599,46*0,0929						55,690	
28	K	567504R04	RECYKLACE PODKLADU ZA STUDENA NA MÍSTĚ - SPECIFIKOVANÝ MATERIÁL: EMULZE ASF OBALOVACÍ PRO POUŽITÍ ZA STUDENA	T	41,782	6 940,00	289 967,08			
	PP		RECYKLACE PODKLADU ZA STUDENA NA MÍSTĚ - SPECIFIKOVANÝ MATERIÁL: EMULZE ASF OBALOVACÍ PRO POUŽITÍ ZA STUDENA Poznámka k položce: DODÁVKA MATERIÁLU VČETNĚ DOPRAVY dodávka materiálu včetně dopravy, predikace 3%, orientační hmotnost při koncentraci pojiva 3% je 69,7 kg/m3 objem 599,46 koeficient 0,0697 599,46*0,0697						41,782	
5	K	56962	ZPEVNĚNÍ KRAJNIC Z RECYKLOVANÉHO MATERIÁLU TL DO 100MM	M2	42,600	217,00	9 244,20	OTSKP 2020		
	PP		ZPEVNĚNÍ KRAJNIC Z RECYKLOVANÉHO MATERIÁLU TL DO 100MM š=0,1 m (dosypání rýhy v krajnici po pokládce AHV) délka 309 délka 117 šířka 0,1 (309+117)*0,1						42,600	
6	K	572113	INFILTRAČNÍ POSTŘÍK Z EMULZE DO 0,5KG/M2	M2	2 997,300	14,00	41 962,20	OTSKP 2020		
	PP		INFILTRAČNÍ POSTŘÍK Z EMULZE DO 0,5KG/M2 ČSN 736129,TKP kap.26 délka 480 šířka 6,2 délka 426 šířka 0,05 480*6,2+426*0,05						2 997,300	
7	K	572213	SPOJOVACÍ POSTŘÍK Z EMULZE DO 0,5KG/M2	M2	2 980,260	10,00	29 802,60	OTSKP 2020		
	PP		SPOJOVACÍ POSTŘÍK Z EMULZE DO 0,5KG/M2 do 0,4 kg/m2 ČSN 736129,TKP kap.26 délka 480 šířka 6,2 délka 426 šířka 0,01 480*6,2+426*0,01						2 980,260	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
8	K	574A44	ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY ACO 11+, 11S TL. 50MM	M2	2 969,610	199,00	590 952,39	OTSKP 2020
	PP		ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY ACO 11+, 11S TL. 50MM					
	W		ACO 11+(50/70)					
	W		ČSN 736121,TKP kap.7					
	W		délka 480					
	W		šířka 6,2					
	W		délka 426					
	W		šířka 0,015					
	W		480*6,2+426*0,015		2 969,610			
9	K	577411	VRSTVY PRO OBNOVU A OPRAVY Z ASF BETONU ACO, ACL	T	286,923	1 450,00	416 038,35	
	PP		VRSTVY PRO OBNOVU A OPRAVY Z ASF BETONU ACO, ACL					
	P		Poznámka k položce: 1 M3 = 2,4 T					
	W		ACL 16+(50/70) v prům.tl. 40 mm					
	W		vyrovnání profilu pod ACO					
	W		ČSN 736121,TKP kap.7					
	W		délka 480					
	W		šířka 6,2					
	W		délka 426					
	W		šířka 0,03					
	W		hloubka 0,04					
	W		koeficient 2,4					
	W		(480*6,2+426*0,03)*0,04*2,4		286,923			
D	9		Ostatní konstrukce a práce, bourání				18 456,00	
13	K	915111C	VODOROVNÉ DOPRAVNÍ ZNAČENÍ BARVOU HLADKÉ - VODÍČÍ, STŘEDOVÁ ČÁRA 125 MM S BALOTINOU ZŘÍZENÍ	M	960,000	11,00	10 560,00	
	PP		Technická specifikace: položka zahrnuje: - dodání a pokládku nátěrového materiálu (měří se pouze natíraná plocha) - předznačení a reflexní úpravu					
	W		vodíčí čára					
	W		délka 480					
	W		počet 2					
	W		480*2		960,000			
23	K	935212	PŘÍKOPOVÉ ŽLABY Z BETON TVÁRNIC ŠÍŘ DO 600MM DO BETONU TL 100MM	M	12,000	658,00	7 896,00	OTSKP 2020
	PP		PŘÍKOPOVÉ ŽLABY Z BETON TVÁRNIC ŠÍŘ DO 600MM DO BETONU TL 100MM					
	W		do betonového lože,včetně materiálu a zemních prací					
	W		délka 12					
	W		12		12,000			
D	OST		Ostatní				4 323,17	
21	K	014102	POPLATKY ZA SKLÁDKU	T	2,556	113,00	288,83	OTSKP 2020
	PP		POPLATKY ZA SKLÁDKU					
	W		objemová hmotnost před těžením 2,4 t/m3					
	W		PAU skupina ZAS T1					
	W		objem 1,065					
	W		koeficient 2,4					
	W		1,065*2,4		2,556			
22	K	014102	POPLATKY ZA SKLÁDKU	T	45,900	62,00	2 845,80	OTSKP 2020
	PP		POPLATKY ZA SKLÁDKU					
	W		objemová hmotnost před těžením 1,8 t/m3					
	W		objem 25,5					
	W		koeficient 1,8					
	W		25,5*1,8		45,900			
24	K	014102	POPLATKY ZA SKLÁDKU	T	19,170	62,00	1 188,54	OTSKP 2020
	PP		POPLATKY ZA SKLÁDKU					
	W		objemová hmotnost před těžením 1,8 t/m3					
	W		objem 10,65					
	W		koeficient 1,8					
	W		10,65*1,8		19,170			

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Oprava silnice III/14539 Radošovice - Dehtáře - Žabovřesky

Objekt:

SO103 - Oprava silnice III/14539

1,500 - 2,869 km

KSO:

Místo: za Radošovicemi

Zadavatel:

Jihočeský kraj

Uchazeč:

Vyplň údaj

Projektant:

Správa a údržba silnic Jihočeského kraje p.o.

Zpracovatel:

Brom Petr tel. 602 140 204

Poznámka:

CC-CZ:

Datum: Vyplň údaj

IČ:

70890650

DIČ:

CZ70890650

IČ:

Vyplň údaj

DIČ:

Vyplň údaj

IČ:

70971641

DIČ:

CZ70971641

IČ:

DIČ:

Cena bez DPH

7 512 985,02

DPH základní
snížená

Základ daně
7 512 985,02
0,00

Sazba daně
21,00%
15,00%

Výše daně
1 577 726,85
0,00

Cena s DPH

v CZK

9 090 711,87

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Uchazeč

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Oprava silnice III/14539 Radošovice - Dehtáře - Žabovřesky

Objekt:

SO103 - Oprava silnice III/14539

1,500 - 2,869 km

Místo: za Radošovicemi

Datum: Vyplň údaj

Zadavatel: Jihočeský kraj

Projektant: Správa a údržba
silnic Jihočeského
kraje p.o.

Uchazeč: Vyplň údaj

Zpracovatel: Brom Petr tel. 602
140 204

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

7 512 985,02

HSV - Práce a dodávky HSV

7 448 014,29

1 - Zemní práce

731 950,73

5 - Komunikace pozemní

6 671 895,56

9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání

44 168,00

OST - Ostatní

64 970,73

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Oprava silnice III/14539 Radošovice - Dehtáře - Žabovřesky

Objekt:

SO103 - Oprava silnice III/14539

1,500 - 2,869 km

Místo: za Radošovicemi

Datum: Vyplň údaj

Zadavatel: Jihočeský kraj

Projektant: Správa a údržba silnic Jihočeského kraje p.o.

Uchazeč: Vyplň údaj

Zpracovatel: Brom Petr tel. 602 140 204

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

7 512 985,02

D HSV Práce a dodávky HSV

7 448 014,29

D 1 Zemní práce 731 950,73

20	K	11313	ODSTRANĚNÍ KRYTŮ ZPEVNĚNÝCH PLOCH S ASFALTOVÝM POJIVEM	M3	19,166	1 350,00	25 874,10	OTSKP 2020
----	---	-------	--	----	--------	----------	-----------	------------

PP ODSTRANĚNÍ KRYTŮ ZPEVNĚNÝCH PLOCH S ASFALTOVÝM POJIVEM
VV odstranění zbytků vozovkových vrstev v krajnici (po frézování)
VV délka 1369
VV počet 2
VV šířka 0,1
VV hloubka 0,07
VV 1369*2*0,1*0,07 19,166

21	K	11343B	ODSTRAN KRYTŮ ZPEVNĚNÝCH PLOCH S ASFALT POJIVEM VČET PODKLADU - DOPRAVA	TKM	1 471,936	6,00	8 831,62	OTSKP 2020
----	---	--------	---	-----	-----------	------	----------	------------

PP ODSTRAN KRYTŮ ZPEVNĚNÝCH PLOCH S ASFALT POJIVEM VČET PODKLADU - DOPRAVA
VV tuny 45,998
VV km 32
VV 45,998*32 1 471,936

5	K	11372A	FRÉZOVÁNÍ ZPEVNĚNÝCH PLOCH ASFALTOVÝCH - BEZ DOPRAVY	M3	589,355	941,00	554 583,06	OTSKP 2020
---	---	--------	--	----	---------	--------	------------	------------

PP FRÉZOVÁNÍ ZPEVNĚNÝCH PLOCH ASFALTOVÝCH - BEZ DOPRAVY
VV v tl. 70 mm
VV délka 1369
VV šířka 6,15
VV hloubka 0,07
VV 1369*6,15*0,07 589,355

19	K	11372R	ODKUP A ODVOZ ASFALTOVÉHO RECYKLÁTU ZHOTOVITELEM- OBJEMOVÁ HMOTNOST PŘED FRÉZOVÁNÍM 2,4 T/M3; CENA -1,-KČ/T	T	1 414,452	-1,00	-1 414,45	
----	---	--------	---	---	-----------	-------	-----------	--

PP ODKUP A ODVOZ ASFALTOVÉHO RECYKLÁTU ZHOTOVITELEM- OBJEMOVÁ HMOTNOST PŘED FRÉZOVÁNÍM 2,4 T/M3; CENA -1,- KČ/T
VV PAU skupina ZAS T1 a T2
VV objem 589,355
VV koeficient 2,4
VV 589,355*2,4 1 414,452

10	K	12930	ČIŠTĚNÍ PŘÍKOPŮ OD NÁNOSU	M3	535,600	269,00	144 076,40	OTSKP 2020
----	---	-------	---------------------------	----	---------	--------	------------	------------

PP ČIŠTĚNÍ PŘÍKOPŮ OD NÁNOSU
VV předpoklad 0,2 m3/m s odvozem přebytečného materiálu na skládku
VV délka 1369
VV počet 2
VV délka 60
VV koeficient 0,2
VV (1369*2-60)*0,2 535,600

D 5 Komunikace pozemní 6 671 895,56

22	K	567504R01	RECYKLACE PODKLADU ZA STUDENA NA MÍSTĚ - ROZPOJENÍ A REPROFILACE	M3	1 999,425	198,00	395 886,15	
----	---	-----------	--	----	-----------	--------	------------	--

PP RECYKLACE PODKLADU ZA STUDENA NA MÍSTĚ - ROZPOJENÍ A REPROFILACE
Poznámka k položce:
P V CENÁCH JSOU ZAPOČTENY I NÁKLADY NA ROZPOJENÍ PŮVODNÍCH VRSTEV KONSTRUKCE VOZOVKY A ÚPRAVOU GREJDEM SE ZHUTNĚNÍM
VV rozpojení a reprofilace původních vrstev konstrukce vozovky na niveletu - 300 mm
VV v tl. 230 mm s doplněním přebytečného materiálu z SO 102 v tl. 20 mm (179,838 m3)
VV ČSN 736126
VV Úprava povrchu homogenizací grejdrem se zhutněním podélného i příčného profilu, předpoklad úpravy nivelety na - 50 mm
VV délka 1369
VV šířka 6,35
VV hloubka 0,23
VV 1369*6,35*0,23 1 999,425

23	K	567504R02	RECYKLACE PODKLADU ZA STUDENA NA MÍSTĚ - PROMÍSENÍ S POJIVEM, KAMENIVEM	M3	2 173,288	411,00	893 221,37	
----	---	-----------	---	----	-----------	--------	------------	--

PP RECYKLACE PODKLADU ZA STUDENA NA MÍSTĚ - PROMÍSENÍ S POJIVEM, KAMENIVEM

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	P		Poznámka k položce: V CENÁCH JSOU ZAPOČTENY I NÁKLADY NA: A) ÚPRAVU ZRNITOSTI ROZPOJENÉ SMĚSI, JEHO PROMÍSENÍ S RECYKLOVANOU SMĚSÍ, JEJÍ ROVNOMĚRNÉ ROZHRNUTÍ, ZHUTNĚNÍ A VHLČENÍ (MATERIÁL VE SPECIFIKACI) B) DÁVKOVÁNÍ POJIVA, JEHO PROMÍSENÍ S RECYKLOVANOU SMĚSÍ, JEJÍ ROVNOMĚRNÉ ROZHRNUTÍ, ZHUTNĚNÍ A VHLČENÍ (MATERIÁL VE SPECIFIKACI) provedení recyklace podkladu za studena na místě RS CA dle TP 208 a ČSN EN 13285 ed. 2. TKP kap. 5 včetně případných ITT/průkazných zkoušek v tl.250 mm promísení s pojivem a kamenivem a úpravou zrnitosti rozpojené směsi, rovnoměrné rozhrnutí, hutnění a vlhčení (materiál ve specifikaci) reprofilace a homogenizace podélného i příčného profilu, úprava na niveletu cca - 50 mm, predikace dávkování je 3% asfaltové emulze a 4% hydraulického pojiva - cementu délka 1369 šířka 6,35 hloubka 0,25 1369*6,35*0,25		2 173,288			
24	K	567504R03	RECYKLACE PODKLADU ZA STUDENA NA MÍSTĚ - SPECIFIKOVANÝ MATERIÁL: CEMENT PORTLANDSKÝ CEM I 42,5MPA	T	201,898	1 850,00	373 511,30	
	PP		RECYKLACE PODKLADU ZA STUDENA NA MÍSTĚ - SPECIFIKOVANÝ MATERIÁL: CEMENT PORTLANDSKÝ CEM I 42,5MPA					
	P		Poznámka k položce: DODÁVKA MATERIÁLU VČETNĚ DOPRAVY dodávka materiálu včetně dopravy, predikace 4%, orientační hmotnost při koncentraci pojiva 4% je 92,9 kg/m3 objem 2173,288 koeficient 0,0929 2173,288*0,0929		201,898			
25	K	567504R04	RECYKLACE PODKLADU ZA STUDENA NA MÍSTĚ - SPECIFIKOVANÝ MATERIÁL: EMULZE ASF OBALOVACÍ PRO POUŽITÍ ZA STUDENA	T	151,478	6 940,00	1 051 257,32	
	PP		RECYKLACE PODKLADU ZA STUDENA NA MÍSTĚ - SPECIFIKOVANÝ MATERIÁL: EMULZE ASF OBALOVACÍ PRO POUŽITÍ ZA STUDENA					
	P		Poznámka k položce: DODÁVKA MATERIÁLU VČETNĚ DOPRAVY dodávka materiálu včetně dopravy, predikace 3%, orientační hmotnost při koncentraci pojiva 3% je 69,7 kg/m3 objem 2173,288 koeficient 0,0697 2173,288*0,0697		151,478			
17	K	56963	ZPEVNĚNÍ KRAJNIC Z RECYKLOVANÉHO MATERIÁLU TL DO 150MM	M2	681,500	140,00	95 410,00	OTSKP 2020
	PP		ZPEVNĚNÍ KRAJNIC Z RECYKLOVANÉHO MATERIÁLU TL DO 150MM					
	W		š=0,25 m (dosypání krajnice včetně rýhy po pokládce AHV)					
	W		délka 1369					
	W		počet 2					
	W		délka 12					
	W		šířka 0,25					
	W		(1369*2-12)*0,25		681,500			
4	K	572113	INFILTRAČNÍ POSTŘIK Z EMULZE DO 0,5KG/M2	M2	8 693,150	14,00	121 704,10	OTSKP 2020
	PP		INFILTRAČNÍ POSTŘIK Z EMULZE DO 0,5KG/M2					
	W		ČSN 736129,TKP kap.26					
	W		délka 1369					
	W		šířka 6,35					
	W		1369*6,35		8 693,150			
2	K	572213	SPOJOVACÍ POSTŘIK Z EMULZE DO 0,5KG/M2	M2	8 502,330	10,00	85 023,30	OTSKP 2020
	PP		SPOJOVACÍ POSTŘIK Z EMULZE DO 0,5KG/M2					
	W		do 0,4 kg/m2					
	W		ČSN 736129,TKP kap.26					
	W		délka 1369					
	W		šířka 6,21					
	W		délka 12					
	W		šířka 0,07					
	W		1369*6,21+12*0,07		8 502,330			
1	K	574A44	ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY ACO 11+, 11S TL. 50MM	M2	8 434,180	199,00	1 678 401,82	OTSKP 2020
	PP		ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY ACO 11+, 11S TL. 50MM					
	W		ACO 11+(50/70)					
	W		ČSN 736121,TKP kap.7					
	W		délka 1369					
	W		šířka 6,16					
	W		délka 12					
	W		šířka 0,095					
	W		1369*6,16+12*0,095		8 434,180			
18	K	574E68	ASFALTOVÝ BETON PRO PODKLADNÍ VRSTVY ACP 22+, 22S TL. 70MM	M2	8 597,740	230,00	1 977 480,20	OTSKP 2020
	PP		ASFALTOVÝ BETON PRO PODKLADNÍ VRSTVY ACP 22+, 22S TL. 70MM					
	W		ACP 22+ (50/70)					
	W		ČSN 736121,TKP kap.7					
	W		délka 1369					
	W		šířka 6,28					
	W		délka 12					
	W		šířka 0,035					
	W		1369*6,28+12*0,035		8 597,740			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
D 9			Ostatní konstrukce a práce, bourání					
				44 168,00				
12	K	912282	SMĚROVÉ SLOUPKY Z PLAST HMOT - DEMONTÁŽ A ZPĚTNÁ MONTÁŽ	KUS	50,000	281,00	14 050,00	OTSKP 2020
PP			SMĚROVÉ SLOUPKY Z PLAST HMOT - DEMONTÁŽ A ZPĚTNÁ MONTÁŽ					
VV			počet 50					
VV			50	50,000				
13	K	915111C	VODOROVNÉ DOPRAVNÍ ZNAČENÍ BARVOU HLADKÉ - VODÍČÍ, STŘEDOVÁ ČÁRA 125 MM S BALOTINOU ZŘÍZENÍ	M	2 738,000	11,00	30 118,00	
PP			Technická specifikace: položka zahrnuje:					
			- dodání a pokládku nátěrového materiálu (měří se pouze natíraná plocha)					
VV			- předznačení a reflexní úpravu					
VV			vodící čára					
VV			délka 1369					
VV			počet 2					
VV			1369*2	2 738,000				
D OST			Ostatní	64 970,73				
9	K	014102	POPLATKY ZA SKLÁDKU	T	964,080	62,00	59 772,96	OTSKP 2020
PP			POPLATKY ZA SKLÁDKU					
VV			objemová hmotnost před těžením 1,8 t/m3					
VV			objem 535,6					
VV			koeficient 1,8					
VV			535,6*1,8	964,080				
11	K	014102	POPLATKY ZA SKLÁDKU	T	45,998	113,00	5 197,77	OTSKP 2020
PP			POPLATKY ZA SKLÁDKU					
VV			objemová hmotnost před těžením 2,4 t/m3					
VV			PAU skupina ZAS T1					
VV			objem 19,166					
VV			koeficient 2,4					
VV			19,166*2,4	45,998				

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Oprava silnice III/14539 Radošovice - Dehtáře - Žabovřesky

Objekt:

SO104 - Oprava silnice III/14539

3,807 - 4,425 km

KSO:

Místo: před obcí Dehtáře

Zadavatel:

Jihočeský kraj

Uchazeč:

Vyplň údaj

Projektant:

Správa a údržba silnic Jihočeského kraje p.o.

Zpracovatel:

Brom Petr tel. 602 140 204

Poznámka:

CC-CZ:

Datum: Vyplň údaj

IČ:

70890650

DIČ:

CZ70890650

IČ:

Vyplň údaj

DIČ:

Vyplň údaj

IČ:

70971641

DIČ:

CZ70971641

IČ:

DIČ:

Cena bez DPH

3 365 745,07

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	3 365 745,07	21,00%	706 806,46
DPH snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

4 072 551,53

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Uchazeč

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Oprava silnice III/14539 Radošovice - Dehtáře - Žabovřesky

Objekt:

SO104 - Oprava silnice III/14539 3,807 - 4,425 km

Místo:	před obcí Dehtáře	Datum:	Vyplň údaj
Zadavatel:	Jihočeský kraj	Projektant:	Správa a údržba silnic Jihočeského kraje p.o.
Uchazeč:	Vyplň údaj	Zpracovatel:	Brom Petr tel. 602 140 204

Kód dílu - Popis	Cena celkem [CZK]
------------------	-------------------

Náklady ze soupisu prací	3 365 745,07
HSV - Práce a dodávky HSV	3 338 668,06
1 - Zemní práce	322 077,41
5 - Komunikace pozemní	2 996 250,65
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání	20 340,00
OST - Ostatní	27 077,01

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Oprava silnice III/14539 Radošovice - Dehtáře - Žabovřesky

Objekt: SO104 - Oprava silnice III/14539 3,807 - 4,425 km

Místo: před obcí Dehtáře Datum: Vyplň údaj

Zadavatel: Jihočeský kraj Projektant: Správa a údržba silnic Jihočeského kraje p.o. Brom Petr tel. 602 140 204

Uchazeč: Vyplň údaj Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem 3 365 745,07

D HSV Práce a dodávky HSV 3 338 668,06

D	1	Zemní práce 322 077,41						
20	K	11313	ODSTRANĚNÍ KRYTU ZPEVNĚNÝCH PLOCH S ASFALTOVÝM POJIVEM	M3	8,652	1 350,00	11 680,20	OTSKP 2020
PP			ODSTRANĚNÍ KRYTU ZPEVNĚNÝCH PLOCH S ASFALTOVÝM POJIVEM					
WV			odstranění zbytků vozovkových vrstev v krajnici (po frézování)					
WV			délka 618					
WV			počet 2					
WV			šířka 0,1					
WV			hloubka 0,07					
WV			618*2*0,1*0,07		8,652			
21	K	11343B	ODSTRAN KRYTU ZPEVNĚNÝCH PLOCH S ASFALT POJIVEM VČET PODKLADU - DOPRAVA	TKM	622,950	6,00	3 737,70	OTSKP 2020
PP			ODSTRAN KRYTU ZPEVNĚNÝCH PLOCH S ASFALT POJIVEM VČET PODKLADU - DOPRAVA					
WV			tuny 20,765					
WV			km 30					
WV			20,765*30		622,950			
5	K	11372A	FRÉZOVÁNÍ ZPEVNĚNÝCH PLOCH ASFALTOVÝCH - BEZ DOPRAVY	M3	263,886	926,00	244 358,44	OTSKP 2020
PP			FRÉZOVÁNÍ ZPEVNĚNÝCH PLOCH ASFALTOVÝCH - BEZ DOPRAVY					
WV			v tl. 70 mm					
WV			délka 618					
WV			šířka 6,1					
WV			hloubka 0,07					
WV			618*6,1*0,07		263,886			
19	K	11372R	ODKUP A ODVOZ ASFALTOVÉHO RECYKLÁTU ZHOTOVITELEM- OBJEMOVÁ HMOTNOST PŘED FRÉZOVÁNÍM 2,4 T/M3; CENA -1,-KČ/T	T	633,326	-1,00	-633,33	
PP			ODKUP A ODVOZ ASFALTOVÉHO RECYKLÁTU ZHOTOVITELEM- OBJEMOVÁ HMOTNOST PŘED FRÉZOVÁNÍM 2,4 T/M3; CENA -1,-KČ/T					
WV			PAU skupina ZAS T1 a T2					
WV			objem 263,886					
WV			koeficient 2,4					
WV			263,886*2,4		633,326			
10	K	12930	ČIŠTĚNÍ PŘÍKOPŮ OD NÁNOSU	M3	221,600	284,00	62 934,40	OTSKP 2020
PP			ČIŠTĚNÍ PŘÍKOPŮ OD NÁNOSU					
WV			předpoklad 0,2 m3/m s odvozem přebytečného materiálu na skládku					
WV			délka 490					
WV			délka 618					
WV			koeficient 0,2					
WV			(490+618)*0,2		221,600			
D	5	Komunikace pozemní 2 996 250,65						
23	K	567504R01	RECYKLACE PODKLADU ZA STUDENA NA MÍSTĚ - ROZPOJENÍ A REPROFILACE	M3	973,350	198,00	192 723,30	
PP			RECYKLACE PODKLADU ZA STUDENA NA MÍSTĚ - ROZPOJENÍ A REPROFILACE					
P			Poznámka k položce: V CENÁCH JSOU ZAPOČTENY I NÁKLADY NA ROZPOJENÍ PŮVODNÍCH VRSTEV KONSTRUKCE VOZOVKY A ÚPRAVOU GREJDEREM SE ZHUTNĚNÍM					
WV			rozpojení a reprofilace původních vrstev konstrukce vozovky na niveletu - 320 mm					
WV			v tl. 250 mm					
WV			ČSN 736126					
WV			Úprava povrchu homogenizací grejdrem se zhutněním podélného i příčného profilu, předpoklad zachování nivelety po odfrézování - 70 mm					
WV			délka 618					
WV			šířka 6,3					
WV			hloubka 0,25					
WV			618*6,3*0,25		973,350			
24	K	567504R02	RECYKLACE PODKLADU ZA STUDENA NA MÍSTĚ - PROMÍŠENÍ S POJIVEM, KAMENIVEM	M3	973,350	411,00	400 046,85	
PP			RECYKLACE PODKLADU ZA STUDENA NA MÍSTĚ - PROMÍŠENÍ S POJIVEM, KAMENIVEM					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	P		Poznámka k položce: V CENÁCH JSOU ZAPOČTENY I NÁKLADY NA: A) ÚPRAVU ZRNITOSTI ROZPOJENÉ SMĚSI, JEHO PROMÍSENÍ S RECYKLOVANOU SMĚSÍ, JEJÍ ROVNOMĚRNÉ ROZHRNUTÍ, ZHUTNĚNÍ A VYLHČENÍ (MATERIÁL VE SPECIFIKACI) B) DÁVKOVÁNÍ POJIVA, JEHO PROMÍSENÍ S RECYKLOVANOU SMĚSÍ, JEJÍ ROVNOMĚRNÉ ROZHRNUTÍ, ZHUTNĚNÍ A VYLHČENÍ (MATERIÁL VE SPECIFIKACI) provedení recyklace podkladu za studena na místě RS CA dle TP 208 a ČSN EN 13285 ed. 2. TKP kap. 5 včetně případných ITT/průkazných zkoušek v tl.250 mm promísení s pojivem a kamenivem a úpravou zrnitosti rozpojené směsi, rovnoměrné rozhrnutí, hutnění a vylhčení (materiál ve specifikaci) reprofilace a homogenizace podélného i příčného profilu, úprava na niveletu cca - 70 mm, predikace dávkování je 3% asfaltové emulze a 4% hydraulického pojiva - cementu délka 618 šířka 6,3 hloubka 0,25 618*6,3*0,25		973,350			
25	K	567504R03	RECYKLACE PODKLADU ZA STUDENA NA MÍSTĚ - SPECIFIKOVANÝ MATERIÁL: CEMENT PORTLANDSKÝ CEM I 42,5MPA	T	90,424	1 850,00	167 284,40	
	PP		RECYKLACE PODKLADU ZA STUDENA NA MÍSTĚ - SPECIFIKOVANÝ MATERIÁL: CEMENT PORTLANDSKÝ CEM I 42,5MPA					
	P		Poznámka k položce: DODÁVKA MATERIÁLU VČETNĚ DOPRAVY					
	WV		dodávka materiálu včetně dopravy, predikace 4%, orientační hmotnost při koncentraci pojiva 4% je 92,9 kg/m3					
	WV		objem 973,35					
	WV		koeficient 0,0929					
	WV		973,35*0,0929		90,424			
26	K	567504R04	RECYKLACE PODKLADU ZA STUDENA NA MÍSTĚ - SPECIFIKOVANÝ MATERIÁL: EMULZE ASF OBALOVACÍ PRO POUŽITÍ ZA STUDENA	T	67,842	6 940,00	470 823,48	
	PP		RECYKLACE PODKLADU ZA STUDENA NA MÍSTĚ - SPECIFIKOVANÝ MATERIÁL: EMULZE ASF OBALOVACÍ PRO POUŽITÍ ZA STUDENA					
	P		Poznámka k položce: DODÁVKA MATERIÁLU VČETNĚ DOPRAVY					
	WV		dodávka materiálu včetně dopravy, predikace 3%, orientační hmotnost při koncentraci pojiva 3% je 69,7 kg/m3					
	WV		objem 973,35					
	WV		koeficient 0,0697					
	WV		973,35*0,0697		67,842			
22	K	56962	ZPEVNĚNÍ KRAJNIC Z RECYKLOVANÉHO MATERIÁLU TL DO 100MM	M2	309,000	116,00	35 844,00	OTSKP 2020
	PP		ZPEVNĚNÍ KRAJNIC Z RECYKLOVANÉHO MATERIÁLU TL DO 100MM					
	WV		š=0,25 m (dosypání krajnice včetně rýhy po pokládce AHV)					
	WV		délka 618					
	WV		počet 2					
	WV		šířka 0,25					
	WV		618*2*0,25		309,000			
4	K	572113	INFILTRAČNÍ POSTŘÍK Z EMULZE DO 0,5KG/M2	M2	3 893,400	14,00	54 507,60	OTSKP 2020
	PP		INFILTRAČNÍ POSTŘÍK Z EMULZE DO 0,5KG/M2					
	WV		ČSN 736129,TKP kap.26					
	WV		délka 618					
	WV		šířka 6,3					
	WV		618*6,3		3 893,400			
2	K	572213	SPOJOVACÍ POSTŘÍK Z EMULZE DO 0,5KG/M2	M2	3 806,880	10,00	38 068,80	OTSKP 2020
	PP		SPOJOVACÍ POSTŘÍK Z EMULZE DO 0,5KG/M2					
	WV		do 0,4 kg/m2					
	WV		ČSN 736129,TKP kap.26					
	WV		délka 618					
	WV		šířka 6,16					
	WV		618*6,16		3 806,880			
1	K	574A44	ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY ACO 11+, 11S TL. 50MM	M2	3 775,980	199,00	751 420,02	OTSKP 2020
	PP		ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY ACO 11+, 11S TL. 50MM					
	WV		ACO 11+(50/70)					
	WV		ČSN 736121,TKP kap.7					
	WV		délka 618					
	WV		šířka 6,11					
	WV		618*6,11		3 775,980			
18	K	574E68	ASFALTOVÝ BETON PRO PODKLADNÍ VRSTVY ACP 22+, 22S TL. 70MM	M2	3 850,140	230,00	885 532,20	OTSKP 2020
	PP		ASFALTOVÝ BETON PRO PODKLADNÍ VRSTVY ACP 22+, 22S TL. 70MM					
	WV		ACP 22+ (50/70)					
	WV		ČSN 736121,TKP kap.7					
	WV		délka 618					
	WV		šířka 6,23					
	WV		618*6,23		3 850,140			
D	9		Ostatní konstrukce a práce, bourání				20 340,00	
12	K	912282	SMĚROVÉ SLOUPKY Z PLAST HMOT - DEMONTÁŽ A ZPĚTNÁ MONTÁŽ	KUS	24,000	281,00	6 744,00	OTSKP 2020
	PP		SMĚROVÉ SLOUPKY Z PLAST HMOT - DEMONTÁŽ A ZPĚTNÁ MONTÁŽ					
	WV		počet 24					
	WV		24		24,000			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
13	K	915111C	VODOROVNĚ DOPRAVNÍ ZNAČENÍ BARVOU HLADKÉ - VODÍČÍ, STŘEDOVÁ ČÁRA 125 MM S BALOTINOU ZŘÍZENÍ	M	1 236,000	11,00	13 596,00	
	PP		Technická specifikace: položka zahrnuje: - dodání a pokládku nátěrového materiálu (měří se pouze natíraná plocha) - předznačení a reflexní úpravu					
	W		vodící čára					
	W		délka 618					
	W		počet 2					
	W		618*2		1 236,000			
	D	OST	Ostatní				27 077,01	
9	K	014102	POPLATKY ZA SKLÁDKU	T	398,880	62,00	24 730,56	OTSKP 2020
	PP		POPLATKY ZA SKLÁDKU					
	W		objemová hmotnost před těžením 1,8 t/m3					
	W		objem 221,6					
	W		koeficient 1,8					
	W		221,6*1,8		398,880			
11	K	014102	POPLATKY ZA SKLÁDKU	T	20,765	113,00	2 346,45	OTSKP 2020
	PP		POPLATKY ZA SKLÁDKU					
	W		objemová hmotnost před těžením 2,4 t/m3					
	W		PAU skupina ZAS T1					
	W		objem 8,652					
	W		koeficient 2,4					
	W		8,652*2,4		20,765			

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Oprava silnice III/14539 Radošovice - Dehtáře - Žabovřesky

Objekt:

SO105 - Oprava silnice III/14539

4,890 - 6,150 km

KSO:

Místo: Dehtáře-Žabovřesky

Zadavatel:

Jihočeský kraj

Uchazeč:

Vyplň údaj

Projektant:

Správa a údržba silnic Jihočeského kraje p.o.

Zpracovatel:

Brom Petr tel. 602 140 204

Poznámka:

CC-CZ:

Datum: Vyplň údaj

IČ:

70890650

DIČ:

CZ70890650

IČ:

Vyplň údaj

DIČ:

Vyplň údaj

IČ:

70971641

DIČ:

CZ70971641

IČ:

DIČ:

Cena bez DPH

6 233 178,47

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	6 233 178,47	21,00%	1 308 967,48
DPH snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

7 542 145,95

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Uchazeč

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Oprava silnice III/14539 Radošovice - Dehtáře - Žabovřesky

Objekt: SO105 - Oprava silnice III/14539 4,890 - 6,150 km

Místo:	Dehtáře-Žabovřesky	Datum:	Vyplň údaj
Zadavatel:	Jihočeský kraj	Projektant:	Správa a údržba silnic Jihočeského kraje p.o.
Uchazeč:	Vyplň údaj	Zpracovatel:	Brom Petr tel. 602 140 204

Kód dílu - Popis	Cena celkem [CZK]
------------------	-------------------

Náklady ze soupisu prací	6 233 178,47
HSV - Práce a dodávky HSV	6 180 956,01
1 - Zemní práce	537 883,36
5 - Komunikace pozemní	5 601 302,65
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání	41 770,00
OST - Ostatní	52 222,46

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Oprava silnice III/14539 Radošovice - Dehtáře - Žabovřesky

Objekt:

SO105 - Oprava silnice III/14539

4,890 - 6,150 km

Místo: Dehtáře-Žabovřesky

Datum: Vyplň údaj

Zadavatel: Jihočeský kraj

Projektant: Správa a údržba silnic Jihočeského kraje p.o.

Uchazeč: Vyplň údaj

Zpracovatel: Brom Petr tel. 602 140 204

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

6 233 178,47

D HSV

Práce a dodávky HSV

6 180 956,01

D 1

Zemní práce

537 883,36

20	K	11313	ODSTRANĚNÍ KRYTU ZPEVNĚNÝCH PLOCH S ASFALTOVÝM POJIVEM	M3	15,120	1 350,00	20 412,00	OTSKP 2020
----	---	-------	--	----	--------	----------	-----------	------------

PP ODSTRANĚNÍ KRYTU ZPEVNĚNÝCH PLOCH S ASFALTOVÝM POJIVEM
 VV odstranění zbytků vozovkových vrstev v krajnici (po frézování)
 VV délka 1260
 VV počet 2
 VV šířka 0,1
 VV hloubka 0,06
 VV 1260*2*0,1*0,06

15,120

21	K	11343B	ODSTRAN KRYTU ZPEVNĚNÝCH PLOCH S ASFALTOVÝM POJIVEM VČET PODKLADU - DOPRAVA	TKM	1 227,744	6,00	7 366,46	OTSKP 2020
----	---	--------	---	-----	-----------	------	----------	------------

PP ODSTRAN KRYTU ZPEVNĚNÝCH PLOCH S ASFALTOVÝM POJIVEM VČET PODKLADU - DOPRAVA
 VV tuny 42,336
 VV km 29
 VV 42,336*29

1 227,744

5	K	11372A	FRÉZOVÁNÍ ZPEVNĚNÝCH PLOCH ASFALTOVÝCH - BEZ DOPRAVY	M3	423,360	971,00	411 082,56	OTSKP 2020
---	---	--------	--	----	---------	--------	------------	------------

PP FRÉZOVÁNÍ ZPEVNĚNÝCH PLOCH ASFALTOVÝCH - BEZ DOPRAVY
 VV v tl. 60 mm
 VV délka 1260
 VV šířka 5,6
 VV hloubka 0,06
 VV 1260*5,6*0,06

423,360

19	K	11372R	ODKUP A ODVOZ ASFALTOVÉHO RECYKLÁTU ZHOTOVITELEM- OBJEMOVÁ HMOTNOST PŘED FRÉZOVÁNÍM 2,4 T/M3; CENA -1,-KČ/T	T	1 016,064	-1,00	-1 016,06	
----	---	--------	---	---	-----------	-------	-----------	--

PP ODKUP A ODVOZ ASFALTOVÉHO RECYKLÁTU ZHOTOVITELEM- OBJEMOVÁ HMOTNOST PŘED FRÉZOVÁNÍM 2,4 T/M3; CENA -1,-KČ/T
 VV PAU skupina ZAS T1
 VV objem 423,36
 VV koeficient 2,4
 VV 423,36*2,4

1 016,064

10	K	12930	ČIŠTĚNÍ PŘÍKOPŮ OD NÁNOSU	M3	431,200	232,00	100 038,40	OTSKP 2020
----	---	-------	---------------------------	----	---------	--------	------------	------------

PP ČIŠTĚNÍ PŘÍKOPŮ OD NÁNOSU
 VV předpoklad 0,2-0,7 m3/m s odvozem přebytečného materiálu na skládku
 VV délka 1232
 VV koeficient 0,35
 VV 1232*0,35

431,200

D 5

Komunikace pozemní

5 601 302,65

31	K	567504R01	RECYKLACE PODKLADU ZA STUDENA NA MÍSTĚ - ROZPOJENÍ A REPROFILACE	M3	1 680,840	198,00	332 806,32	
----	---	-----------	--	----	-----------	--------	------------	--

PP RECYKLACE PODKLADU ZA STUDENA NA MÍSTĚ - ROZPOJENÍ A REPROFILACE
 Poznámka k položce:
 V CENÁCH JSOU ZAPOČTENY I NÁKLADY NA ROZPOJENÍ PŮVODNÍCH VRSTEV KONSTRUKCE VOZOVKY A ÚPRAVOU GREJDREM SE ZHUTNĚNÍM
 P rozpojení a reprofilace původních vrstev konstrukce vozovky na niveletu - 290 mm
 VV v tl. 230 mm s doplněním přebytečného materiálu z SO 106 v tl. 20 mm (126,73 m3)
 VV ČSN 736126
 VV Úprava povrchu homogenizací grejdrem se zhutněním podélného i příčného profilu, předpoklad úpravy nivelety na - 40 mm
 VV délka 1260
 VV šířka 5,8
 VV hloubka 0,23
 VV 1260*5,8*0,23

1 680,840

32	K	567504R02	RECYKLACE PODKLADU ZA STUDENA NA MÍSTĚ - PROMÍSENÍ S POJIVEM, KAMENIVEM	M3	1 827,000	411,00	750 897,00	
----	---	-----------	---	----	-----------	--------	------------	--

PP RECYKLACE PODKLADU ZA STUDENA NA MÍSTĚ - PROMÍSENÍ S POJIVEM, KAMENIVEM

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	P		Poznámka k položce: V CENÁCH JSOU ZAPOČTENY I NÁKLADY NA: A) ÚPRAVU ZRNITOSTI ROZPOJENÉ SMĚSI, JEHO PROMÍSENÍ S RECYKLOVANOU SMĚSÍ, JEJÍ ROVNOMĚRNÉ ROZHRNUTÍ, ZHUTNĚNÍ A VLNĚNÍ (MATERIÁL VE SPECIFIKACI) B) DÁVKOVÁNÍ POJIVA, JEHO PROMÍSENÍ S RECYKLOVANOU SMĚSÍ, JEJÍ ROVNOMĚRNÉ ROZHRNUTÍ, ZHUTNĚNÍ A VLNĚNÍ (MATERIÁL VE SPECIFIKACI) provedení recyklace podkladu za studena na místě RS ČA dle TP 208 a ČSN EN 13285 ed. 2. TKP kap. 5 včetně případných ITT/průkazných zkoušek v tl.250 mm promísení s pojivem a kamenivem a úpravou zmitosti rozpojené směsi, rovnoměrné rozhrnutí, hutnění a vlnění (materiál ve specifikaci) reprofilace a homogenizace podélného i příčného profilu, úprava na niveletu cca - 40 mm, predikace dávkování je 3% asfaltové emulze a 4% hydraulického pojiva - cementu délka 1260 šířka 5,8 hloubka 0,25 1260*5,8*0,25		1 827,000			
33	K	567504R03	RECYKLACE PODKLADU ZA STUDENA NA MÍSTĚ - SPECIFIKOVANÝ MATERIÁL: CEMENT PORTLANDSKÝ CEM I 42,5MPA	T	169,728	1 850,00	313 996,80	
	PP		RECYKLACE PODKLADU ZA STUDENA NA MÍSTĚ - SPECIFIKOVANÝ MATERIÁL: CEMENT PORTLANDSKÝ CEM I 42,5MPA					
	P		Poznámka k položce: DODÁVKA MATERIÁLU VČETNĚ DOPRAVY dodávka materiálu včetně dopravy, predikace 4%, orientační hmotnost při koncentraci pojiva 4% je 92,9 kg/m3 objem 1827 koeficient 0,0929 1827*0,0929		169,728			
34	K	567504R04	RECYKLACE PODKLADU ZA STUDENA NA MÍSTĚ - SPECIFIKOVANÝ MATERIÁL: EMULZE ASF OBALOVACÍ PRO POUŽITÍ ZA STUDENA	T	127,342	6 940,00	883 753,48	
	PP		RECYKLACE PODKLADU ZA STUDENA NA MÍSTĚ - SPECIFIKOVANÝ MATERIÁL: EMULZE ASF OBALOVACÍ PRO POUŽITÍ ZA STUDENA					
	P		Poznámka k položce: DODÁVKA MATERIÁLU VČETNĚ DOPRAVY dodávka materiálu včetně dopravy, predikace 3%, orientační hmotnost při koncentraci pojiva 3% je 69,7 kg/m3 objem 1827 koeficient 0,0697 1827*0,0697		127,342			
30	K	56963	ZPEVNĚNÍ KRAJNIC Z RECYKLOVANÉHO MATERIÁLU TL DO 150MM	M2	498,000	157,00	78 186,00	OTSKP 2020
	PP		ZPEVNĚNÍ KRAJNIC Z RECYKLOVANÉHO MATERIÁLU TL DO 150MM					
	W		š=0,2 m (dosypání krajnice včetně rýhy po pokládce AHV)					
	W		délka 1260					
	W		počet 2					
	W		délka 30					
	W		šířka 0,2					
	W		(1260*2-30)*0,2		498,000			
4	K	572113	INFILTRAČNÍ POSTŘIK Z EMULZE DO 0,5KG/M2	M2	7 308,000	14,00	102 312,00	OTSKP 2020
	PP		INFILTRAČNÍ POSTŘIK Z EMULZE DO 0,5KG/M2					
	W		ČSN 736129,TKP kap.26					
	W		délka 1260					
	W		šířka 5,8					
	W		1260*5,8		7 308,000			
2	K	572213	SPOJOVACÍ POSTŘIK Z EMULZE DO 0,5KG/M2	M2	7 133,700	10,00	71 337,00	OTSKP 2020
	PP		SPOJOVACÍ POSTŘIK Z EMULZE DO 0,5KG/M2					
	W		do 0,4 kg/m2					
	W		ČSN 736129,TKP kap.26					
	W		délka 1260					
	W		šířka 5,66					
	W		délka 30					
	W		šířka 0,07					
	W		1260*5,66+30*0,07		7 133,700			
1	K	574A44	ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY ACO 11+, 11S TL. 50MM	M2	7 071,450	199,00	1 407 218,55	OTSKP 2020
	PP		ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY ACO 11+, 11S TL. 50MM					
	W		ACO 11+(50/70)					
	W		ČSN 736121,TKP kap.7					
	W		délka 1260					
	W		šířka 5,61					
	W		délka 30					
	W		šířka 0,095					
	W		1260*5,61+30*0,095		7 071,450			
18	K	574E68	ASFALTOVÝ BETON PRO PODKLADNÍ VRSTVY ACP 22+, 22S TL. 70MM	M2	7 220,850	230,00	1 660 795,50	OTSKP 2020
	PP		ASFALTOVÝ BETON PRO PODKLADNÍ VRSTVY ACP 22+, 22S TL. 70MM					
	W		ACP 22+ (50/70)					
	W		ČSN 736121,TKP kap.7					
	W		délka 1260					
	W		šířka 5,73					
	W		délka 30					
	W		šířka 0,035					
	W		1260*5,73+30*0,035		7 220,850			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
D 9			Ostatní konstrukce a práce, bourání				41 770,00	
12	K	912282	SMĚROVÉ SLOUPKY Z PLAST HMOT - DEMONTÁŽ A ZPĚTNÁ MONTÁŽ	KUS	50,000	281,00	14 050,00	OTSKP 2020
	PP		SMĚROVÉ SLOUPKY Z PLAST HMOT - DEMONTÁŽ A ZPĚTNÁ MONTÁŽ					
	W		počet 20					
	W		50		50,000			
13	K	915111C	VODOROVNÉ DOPRAVNÍ ZNAČENÍ BARVOU HLADKÉ - VODÍČÍ, STŘEDOVÁ ČÁRA 125 MM S BALOTINOU ZŘÍZENÍ	M	2 520,000	11,00	27 720,00	
	PP		Technická specifikace: položka zahrnuje: - dodání a pokládku nátěrového materiálu (měří se pouze natíraná plocha) - předznačení a reflexní úpravu					
	W		vodící čára					
	W		délka 1260					
	W		počet 2					
	W		1260*2		2 520,000			
D OST			Ostatní				52 222,46	
9	K	014102	POPLATKY ZA SKLÁDKU	T	776,160	62,00	48 121,92	OTSKP 2020
	PP		POPLATKY ZA SKLÁDKU					
	W		objemová hmotnost před těžením 1,8 t/m3					
	W		objem 431,2					
	W		koeficient 1,8					
	W		431,2*1,8		776,160			
11	K	014102	POPLATKY ZA SKLÁDKU	T	36,288	113,00	4 100,54	OTSKP 2020
	PP		POPLATKY ZA SKLÁDKU					
	W		objemová hmotnost před těžením 2,4 t/m3					
	W		PAU skupina ZAS T1					
	W		objem 15,12					
	W		koeficient 2,4					
	W		15,12*2,4		36,288			

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Oprava silnice III/14539 Radošovice - Dehtáře - Žabovřesky

Objekt:

SO106 - Oprava silnice III/14539

6,150 - 6,587 km

KSO:

Místo: Žabovřesky

Zadavatel:

Jihočeský kraj

Uchazeč:

Vyplň údaj

Projektant:

Správa a údržba silnic Jihočeského kraje p.o.

Zpracovatel:

Brom Petr tel. 602 140 204

Poznámka:

CC-CZ:

Datum: Vyplň údaj

IČ:

70890650

DIČ:

CZ70890650

IČ:

Vyplň údaj

DIČ:

Vyplň údaj

IČ:

70971641

DIČ:

CZ70971641

IČ:

DIČ:

Cena bez DPH

2 571 281,97

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	2 571 281,97	21,00%	539 969,21
snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

3 111 251,18

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Uchazeč

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Oprava silnice III/14539 Radošovice - Dehtáře - Žabovřesky

Objekt:

SO106 - Oprava silnice III/14539

6,150 - 6,587 km

Místo: Žabovřesky

Datum: Vyplň údaj

Zadavatel: Jihočeský kraj

Projektant: Správa a údržba
silnic Jihočeského
kraje p.o.

Uchazeč: Vyplň údaj

Zpracovatel: Brom Petr tel. 602
140 204

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

2 571 281,97

HSV - Práce a dodávky HSV

2 334 203,95

1 - Zemní práce

344 432,73

5 - Komunikace pozemní

1 975 661,22

9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání

14 110,00

OST - Ostatní

237 078,02

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Oprava silnice III/14539 Radošovice - Dehtáře - Žabovřesky

Objekt:

SO106 - Oprava silnice III/14539

6,150 - 6,587 km

Místo: Žabovřesky

Datum: Vyplň údaj

Zadavatel: Jihočeský kraj

Projektant: Správa a údržba silnic Jihočeského kraje p.o.

Uchazeč: Vyplň údaj

Zpracovatel: Brom Petr tel. 602 140 204

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

2 571 281,97

D HSV

Práce a dodávky HSV

2 334 203,95

D 1

Zemní práce

344 432,73

20	K	11313	ODSTRANĚNÍ KRYTU ZPEVNĚNÝCH PLOCH S ASFALTOVÝM POJIVEM	M3	3,496	1 350,00	4 719,60	OTSKP 2020
	PP		ODSTRANĚNÍ KRYTU ZPEVNĚNÝCH PLOCH S ASFALTOVÝM POJIVEM					
	WV		odstranění zbytků vozovkových vrstev v krajnici (po frézování)					
	WV		délka 437					
	WV		počet 2					
	WV		šířka 0,1					
	WV		hloubka 0,04					
	WV		437*2*0,1*0,04		3,496			
36	K	113322	ODSTRAN PODKL ZPEVNĚNÝCH PLOCH Z KAMENIVA NESTMEL, ODVOZ DO 2KM	M3	126,730	298,00	37 765,54	OTSKP 2020
	PP		ODSTRAN PODKL ZPEVNĚNÝCH PLOCH Z KAMENIVA NESTMEL, ODVOZ DO 2KM					
	WV		naložení a převoz přebytku z recyklace z SO 106 na SO 105					
	WV		délka 437					
	WV		šířka 5,8					
	WV		hloubka 0,05					
	WV		437*5,8*0,05		126,730			
24	K	11343B	ODSTRAN KRYTU ZPEVNĚNÝCH PLOCH S ASFALT POJIVEM VČET PODKLADU - DOPRAVA	TKM	1 290,240	6,00	7 741,44	OTSKP 2020
	PP		ODSTRAN KRYTU ZPEVNĚNÝCH PLOCH S ASFALT POJIVEM VČET PODKLADU - DOPRAVA					
	WV		tuny 53,76					
	WV		km 24					
	WV		53,76*24		1 290,240			
25	K	11343B	ODSTRAN KRYTU ZPEVNĚNÝCH PLOCH S ASFALT POJIVEM VČET PODKLADU - DOPRAVA	TKM	2 717,568	6,00	16 305,41	OTSKP 2020
	PP		ODSTRAN KRYTU ZPEVNĚNÝCH PLOCH S ASFALT POJIVEM VČET PODKLADU - DOPRAVA					
	WV		tuny 113,232					
	WV		km 24					
	WV		113,232*24		2 717,568			
26	K	11343B	ODSTRAN KRYTU ZPEVNĚNÝCH PLOCH S ASFALT POJIVEM VČET PODKLADU - DOPRAVA	TKM	234,920	6,00	1 409,52	OTSKP 2020
	PP		ODSTRAN KRYTU ZPEVNĚNÝCH PLOCH S ASFALT POJIVEM VČET PODKLADU - DOPRAVA					
	WV		tuny 8,39					
	WV		km 28					
	WV		8,39*28		234,920			
27	K	11372A	FRÉZOVÁNÍ ZPEVNĚNÝCH PLOCH ASFALTOVÝCH - BEZ DOPRAVY	M3	16,800	1 121,00	18 832,80	OTSKP 2020
	PP		FRÉZOVÁNÍ ZPEVNĚNÝCH PLOCH ASFALTOVÝCH - BEZ DOPRAVY					
	WV		v tl. 30 mm (km 6,487-6,587)					
	WV		délka 100					
	WV		šířka 5,6					
	WV		hloubka 0,03					
	WV		100*5,6*0,03		16,800			
28	K	11372A	FRÉZOVÁNÍ ZPEVNĚNÝCH PLOCH ASFALTOVÝCH - BEZ DOPRAVY	M3	84,924	990,00	84 074,76	OTSKP 2020
	PP		FRÉZOVÁNÍ ZPEVNĚNÝCH PLOCH ASFALTOVÝCH - BEZ DOPRAVY					
	WV		v tl. 45 mm (km 6,150-6,487)					
	WV		délka 337					
	WV		šířka 5,6					
	WV		hloubka 0,045					
	WV		337*5,6*0,045		84,924			
29	K	11372A	FRÉZOVÁNÍ ZPEVNĚNÝCH PLOCH ASFALTOVÝCH - BEZ DOPRAVY	M3	22,400	5 865,00	131 376,00	OTSKP 2020
	PP		FRÉZOVÁNÍ ZPEVNĚNÝCH PLOCH ASFALTOVÝCH - BEZ DOPRAVY					
	WV		v tl. 40 mm (km 6,487-6,587)					
	WV		délka 100					
	WV		šířka 5,6					
	WV		hloubka 0,04					
	WV		100*5,6*0,04		22,400			
30	K	11372A	FRÉZOVÁNÍ ZPEVNĚNÝCH PLOCH ASFALTOVÝCH - BEZ DOPRAVY	M3	47,180	810,00	38 215,80	OTSKP 2020
	PP		FRÉZOVÁNÍ ZPEVNĚNÝCH PLOCH ASFALTOVÝCH - BEZ DOPRAVY					
	WV		v tl. 25 mm (km 6,150-6,487)					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
			WV délka 337					
			WV šířka 5,6					
			WV hloubka 0,025					
			WV 337*5,6*0,025		47,180			
31	K	11372R	ODKUP A ODVOZ ASFALTOVÉHO RECYKLÁTU ZHOTOVITELEM- OBJEMOVÁ HMOTNOST PŘED FRÉZOVÁNÍM 2,4 T/M3; CENA -1,-KČ/T	T	244,138	-1,00	-244,14	
	PP		ODKUP A ODVOZ ASFALTOVÉHO RECYKLÁTU ZHOTOVITELEM- OBJEMOVÁ HMOTNOST PŘED FRÉZOVÁNÍM 2,4 T/M3; CENA -1,-KČ/T					
	WV		PAU skupina ZAS T1					
	WV		objem 16,8					
	WV		objem 84,924					
	WV		koeficient 2,4					
	WV		(16,8+84,924)*2,4		244,138			
10	K	12930	ČIŠTĚNÍ PŘÍKOPŮ OD NÁNOSU	M3	12,000	353,00	4 236,00	OTSKP 2020
	PP		ČIŠTĚNÍ PŘÍKOPŮ OD NÁNOSU					
	WV		předpoklad 0,1 m3/m s odvozem přebytečného materiálu na skládku					
	WV		délka 120					
	WV		koeficient 0,1					
	WV		120*0,1		12,000			
	D	5	Komunikace pozemní				1 975 661,22	
37	K	567504R01	RECYKLACE PODKLADU ZA STUDENA NA MÍSTĚ - ROZPOJENÍ A REPROFILACE	M3	760,380	198,00	150 555,24	
	PP		RECYKLACE PODKLADU ZA STUDENA NA MÍSTĚ - ROZPOJENÍ A REPROFILACE					
	P		Poznámka k položce: V CENÁCH JSOU ZAPOČTENY I NÁKLADY NA ROZPOJENÍ PŮVODNÍCH VRSTEV KONSTRUKCE VOZOVKY A ÚPRAVOU GREJDEREM SE ZHUTNĚNÍM					
	WV		rozpojení a reprofilace původních vrstev konstrukce vozovky na niveletu - 370 mm					
	WV		v tl. 300 mm					
	WV		ČSN 736126					
	WV		Úprava povrchu homogenizací grejdrem se zhutněním podélného i příčného profilu, předpoklad úpravy nivelety na - 10 mm - převoz přebytečného materiálu					
	WV		v tl. 50 mm (126,73 m3) na SO 105					
	WV		délka 437					
	WV		šířka 5,8					
	WV		hloubka 0,3					
	WV		437*5,8*0,3		760,380			
38	K	567504R02	RECYKLACE PODKLADU ZA STUDENA NA MÍSTĚ - PROMÍSENÍ S POJIVEM, KAMENIVEM	M3	633,650	411,00	260 430,15	
	PP		RECYKLACE PODKLADU ZA STUDENA NA MÍSTĚ - PROMÍSENÍ S POJIVEM, KAMENIVEM					
	P		Poznámka k položce: V CENÁCH JSOU ZAPOČTENY I NÁKLADY NA: A) ÚPRAVU ZRNITOSTI ROZPOJENÉ SMĚSI, JEHO PROMÍSENÍ S RECYKLOVANOU SMĚSÍ, JEJÍ ROVNOMĚRNÉ ROZHRNUTÍ, ZHUTNĚNÍ A VYLHČENÍ (MATERIÁL VE SPECIFIKACI) B) DÁVKOVÁNÍ POJIVA, JEHO PROMÍSENÍ S RECYKLOVANOU SMĚSÍ, JEJÍ ROVNOMĚRNÉ ROZHRNUTÍ, ZHUTNĚNÍ A VYLHČENÍ (MATERIÁL VE SPECIFIKACI)					
	WV		provedení recyklace podkladu za studena na místě RS CA dle TP 208 a ČSN EN 13285 ed. 2. TKP kap. 5 včetně případných ITT/průkazných zkoušek v tl. 250 mm					
	WV		promísení s pojivem a kamenivem a úpravou zrnitosti rozpojené směsi, rovnoměrné rozhrnutí, hutnění a vylhčení (materiál ve specifikaci)					
	WV		reprofilace a homogenizace podélného i příčného profilu, úprava na niveletu cca - 120 mm, predikace dávkování je 3%					
	WV		asfaltové emulze					
	WV		a 4% hydraulického pojiva - cementu					
	WV		délka 437					
	WV		šířka 5,8					
	WV		hloubka 0,25					
	WV		437*5,8*0,25		633,650			
39	K	567504R03	RECYKLACE PODKLADU ZA STUDENA NA MÍSTĚ - SPECIFIKOVANÝ MATERIÁL: CEMENT PORTLANDSKÝ CEM I 42,5MPA	T	58,866	1 850,00	108 902,10	
	PP		RECYKLACE PODKLADU ZA STUDENA NA MÍSTĚ - SPECIFIKOVANÝ MATERIÁL: CEMENT PORTLANDSKÝ CEM I 42,5MPA					
	P		Poznámka k položce: DODÁVKA MATERIÁLU VČETNĚ DOPRAVY					
	WV		dodávka materiálu včetně dopravy, predikace 4%, orientační hmotnost při koncentraci pojiva 4% je 92,9 kg/m3					
	WV		objem 633,65					
	WV		koeficient 0,0929					
	WV		633,65*0,0929		58,866			
40	K	567504R04	RECYKLACE PODKLADU ZA STUDENA NA MÍSTĚ - SPECIFIKOVANÝ MATERIÁL: EMULZE ASF OBALOVACÍ PRO POUŽITÍ ZA STUDENA	T	44,165	6 940,00	306 505,10	
	PP		RECYKLACE PODKLADU ZA STUDENA NA MÍSTĚ - SPECIFIKOVANÝ MATERIÁL: EMULZE ASF OBALOVACÍ PRO POUŽITÍ ZA STUDENA					
	P		Poznámka k položce: DODÁVKA MATERIÁLU VČETNĚ DOPRAVY					
	WV		dodávka materiálu včetně dopravy, predikace 3%, orientační hmotnost při koncentraci pojiva 3% je 69,7 kg/m3					
	WV		objem 633,65					
	WV		koeficient 0,0697					
	WV		633,65*0,0697		44,165			
22	K	56962	ZPEVNĚNÍ KRAJNIC Z RECYKLOVANÉHO MATERIÁLU TL DO 100MM	M2	203,500	116,00	23 606,00	OTSKP 2020

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	PP		ZPEVNĚNÍ KRAJNIC Z RECYKLOVANÉHO MATERIÁLU TL DO 100MM					
	W		š=0,25 m (dosypání rýhy v krajnici po pokládce AHV)					
	W		délka 437					
	W		počet 2					
	W		délka 60					
	W		šířka 0,25					
	W		(437*2-60)*0,25		203,500			
4	K	572113	INFILTRAČNÍ POSTŘÍK Z EMULZE DO 0,5KG/M2	M2	2 534,600	14,00	35 484,40	OTSKP 2020
	PP		INFILTRAČNÍ POSTŘÍK Z EMULZE DO 0,5KG/M2					
	W		ČSN 736129,TKP kap.26					
	W		délka 437					
	W		šířka 5,8					
	W		437*5,8		2 534,600			
2	K	572213	SPOJOVACÍ POSTŘÍK Z EMULZE DO 0,5KG/M2	M2	2 477,620	10,00	24 776,20	OTSKP 2020
	PP		SPOJOVACÍ POSTŘÍK Z EMULZE DO 0,5KG/M2					
	W		do 0,4 kg/m2					
	W		ČSN 736129,TKP kap.26					
	W		délka 437					
	W		šířka 5,66					
	W		délka 60					
	W		šířka 0,07					
	W		437*5,66+60*0,07		2 477,620			
1	K	574A44	ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY ACO 11+, 11S TL. 50MM	M2	2 457,270	199,00	488 996,73	OTSKP 2020
	PP		ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY ACO 11+, 11S TL. 50MM					
	W		ACO 11+{(50/70)}					
	W		ČSN 736121,TKP kap.7					
	W		délka 437					
	W		šířka 5,61					
	W		délka 60					
	W		šířka 0,095					
	W		437*5,61+60*0,095		2 457,270			
18	K	574E68	ASFALTOVÝ BETON PRO PODKLADNÍ VRSTVY ACP 22+, 22S TL. 70MM	M2	2 506,110	230,00	576 405,30	OTSKP 2020
	PP		ASFALTOVÝ BETON PRO PODKLADNÍ VRSTVY ACP 22+, 22S TL. 70MM					
	W		ACP 22+ (50/70)					
	W		ČSN 736121,TKP kap.7					
	W		délka 437					
	W		šířka 5,73					
	W		délka 60					
	W		šířka 0,035					
	W		437*5,73+60*0,035		2 506,110			
D		9	Ostatní konstrukce a práce, bourání				14 110,00	
12	K	912282	SMĚROVÉ SLOUPKY Z PLAST HMOT - DEMONTÁŽ A ZPĚTNÁ MONTÁŽ	KUS	16,000	281,00	4 496,00	OTSKP 2020
	PP		SMĚROVÉ SLOUPKY Z PLAST HMOT - DEMONTÁŽ A ZPĚTNÁ MONTÁŽ					
	W		počet 16					
	W		16		16,000			
13	K	915111C	VODOROVNÉ DOPRAVNÍ ZNAČENÍ BARVOU HLADKÉ - VODÍČÍ, STŘEDOVÁ ČÁRA 125 MM S BALOTINOU ZŘÍZENÍ	M	874,000	11,00	9 614,00	
	PP		Technická specifikace: položka zahrnuje:					
	W		- dodání a pokládku nátěrového materiálu (měří se pouze natíraná plocha)					
	W		- předznačení a reflexní úprava					
	W		vodící čára					
	W		délka 437					
	W		počet 2					
	W		437*2		874,000			
D		OST	Ostatní				237 078,02	
32	K	014102	POPLATKY ZA SKLÁDKU	T	53,760	1 406,00	75 586,56	OTSKP 2020
	PP		POPLATKY ZA SKLÁDKU					
	W		objemová hmotnost před těžením 2,4 t/m3					
	W		PAU skupina ZAS T3 (bude čerpáno na základě laboratorních výsledků metodou GC/MS TP 150)					
	W		objem 22,4					
	W		koeficient 2,4					
	W		22,4*2,4		53,760			
33	K	014102	POPLATKY ZA SKLÁDKU	T	113,232	1 406,00	159 204,19	OTSKP 2020
	PP		POPLATKY ZA SKLÁDKU					
	W		objemová hmotnost před těžením 2,4 t/m3					
	W		PAU skupina ZAS T3 (bude čerpáno na základě laboratorních výsledků metodou GC/MS TP 150)					
	W		objem 47,18					
	W		koeficient 2,4					
	W		47,18*2,4		113,232			
34	K	014102.1	POPLATKY ZA SKLÁDKU	T	8,390	113,00	948,07	OTSKP 2020
	PP		POPLATKY ZA SKLÁDKU					
	W		objemová hmotnost před těžením 2,4 t/m3					
	W		PAU skupina ZAS T1					
	W		objem 3,496					
	W		koeficient 2,4					
	W		3,496*2,4		8,390			
35	K	014102.2	POPLATKY ZA SKLÁDKU	T	21,600	62,00	1 339,20	OTSKP 2020
	PP		POPLATKY ZA SKLÁDKU					
	W		objemová hmotnost před těžením 1,8 t/m3					
	W		objem 12					
	W		koeficient 1,8					
	W		12*1,8		21,600			

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Oprava silnice III/14539 Radošovice - Dehtáře - Žabovřesky

Objekt:

SO107 - Doplnující údaje - laboratorní zkoušky (recyklace), vytýčení inženýrských sítí, geodetické zaměření

KSO:

Místo: Radošovice-Žabovřesky

Zadavatel:

Jihočeský kraj

Uchazeč:

Vyplň údaj

Projektant:

Správa a údržba silnic Jihočeského kraje p.o.

Zpracovatel:

Brom Petr tel. 602 140 204

Poznámka:

CC-CZ:

Datum: Vyplň údaj

IČ:

70890650

DIČ:

CZ70890650

IČ:

Vyplň údaj

DIČ:

Vyplň údaj

IČ:

70971641

DIČ:

CZ70971641

IČ:

DIČ:

Cena bez DPH

97 250,00

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	97 250,00	21,00%	20 422,50
DPH snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

117 672,50

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Uchazeč

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Oprava silnice III/14539 Radošovice - Dehtáře - Žabovřesky

Objekt:

SO107 - Doplnující údaje - laboratorní zkoušky (recyklace), vytýčení inženýrských sítí, geodetické zaměření

Místo:

Radošovice-Žabovřesky

Datum:

Vyplň údaj

Zadavatel:

Jihočeský kraj

Projektant:

Správa a údržba
silnic Jihočeského
kraje p.o.

Uchazeč:

Vyplň údaj

Zpracovatel:

Brom Petr tel. 602
140 204

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

97 250,00

OST - Ostatní

97 250,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Oprava silnice III/14539 Radošovice - Dehtáře - Žabovřesky

Objekt: SO107 - Doplnující údaje - laboratorní zkoušky (recyklace),vytýčení inženýrských sítí,geodetické zaměření

Místo: Radošovice-Žabovřesky Datum: Vyplň údaj

Zadavatel: Jihočeský kraj Projektant: Správa a údržba silnic Jihočeského kraje p.o.

Uchazeč: Vyplň údaj Zpracovatel: Brom Petr tel. 602 140 204

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem 97 250,00

D		OST	Ostatní	97 250,00				
3	K	02520	ZKOUŠENÍ MATERIÁLŮ NEZÁVISLOU ZKUŠEBNOU	KPL	6,000	10 250,00	61 500,00	OTSKP 2020
PP		ZKOUŠENÍ MATERIÁLŮ NEZÁVISLOU ZKUŠEBNOU						
W		recyklace						
W		počet 6						
W		6						
					6,000			
4	K	02730	POMOC PRÁCE ZŘÍZ NEBO ZAJIŠŤ OCHRANU INŽENÝRSKÝCH SÍTÍ	KPL	1,000	17 875,00	17 875,00	OTSKP 2020
PP		POMOC PRÁCE ZŘÍZ NEBO ZAJIŠŤ OCHRANU INŽENÝRSKÝCH SÍTÍ						
W		počet 1						
W		1						
					1,000			
2	K	029113	OSTATNÍ POŽADAVKY - GEODETICKÉ ZAMĚŘENÍ - CELKY	KUS	1,000	17 875,00	17 875,00	OTSKP 2020
PP		OSTATNÍ POŽADAVKY - GEODETICKÉ ZAMĚŘENÍ - CELKY						
W		geodetické zaměření spádů silničních příkopů při jejich čištění						
W		počet 1						
W		1						
					1,000			

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Oprava silnice III/14539 Radošovice - Dehtáře - Žabovřesky

Objekt:

SO108 - Doplnující údaje - DIO

KSO:

Místo: Radošovice-Žabovřesky

Zadavatel:

Jihočeský kraj

Uchazeč:

Vyplň údaj

Projektant:

Správa a údržba silnic Jihočeského kraje p.o.

Zpracovatel:

Brom Petr tel. 602 140 204

Poznámka:

CC-CZ:

Datum: Vyplň údaj

IČ:

70890650

DIČ:

CZ70890650

IČ:

Vyplň údaj

DIČ:

Vyplň údaj

IČ:

70971641

DIČ:

CZ70971641

IČ:

DIČ:

Cena bez DPH

176 070,00

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	176 070,00	21,00%	36 974,70
DPH snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

213 044,70

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Uchazeč

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Oprava silnice III/14539 Radošovice - Dehtáře - Žabovřesky

Objekt:

SO108 - Doplnující údaje - DIO

Místo: Radošovice-Žabovřesky

Datum: Vyplň údaj

Zadavatel: Jihočeský kraj

Projektant: Správa a údržba
silnic Jihočeského
kraje p.o.

Uchazeč: Vyplň údaj

Zpracovatel: Brom Petr tel. 602
140 204

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

176 070,00

HSV - Práce a dodávky HSV

176 070,00

9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání

176 070,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Oprava silnice III/14539 Radošovice - Dehtáře - Žabovřesky

Objekt:

SO108 - Doplnující údaje - DIO

Místo:

Radošovice-Žabovřesky

Datum:

Vyplň údaj

Zadavatel:

Jihočeský kraj

Projektant:

Správa a údržba
silnic Jihočeského
kraje p.o.
Brom Petr tel. 602
140 204

Uchazeč:

Vyplň údaj

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

176 070,00

D	HSV	Práce a dodávky HSV					176 070,00	
D	9	Ostatní konstrukce a práce, bourání					176 070,00	
1	K	914122	DOPRAVNÍ ZNAČKY ZÁKLADNÍ VELIKOSTI OCELOVÉ FÓLIE TR 1 - MONTÁŽ S PŘEMÍSTĚNÍM	KUS	58,000	113,00	6 554,00	OTSKP 2020
	PP		DOPRAVNÍ ZNAČKY ZÁKLADNÍ VELIKOSTI OCELOVÉ FÓLIE TR 1 - MONTÁŽ S PŘEMÍSTĚNÍM					
	VV		počet 58					
	VV		58		58,000			
2	K	914123	DOPRAVNÍ ZNAČKY ZÁKLADNÍ VELIKOSTI OCELOVÉ FÓLIE TR 1 - DEMONTÁŽ	KUS	58,000	56,00	3 248,00	OTSKP 2020
	PP		DOPRAVNÍ ZNAČKY ZÁKLADNÍ VELIKOSTI OCELOVÉ FÓLIE TR 1 - DEMONTÁŽ					
	VV		počet 58					
	VV		58		58,000			
3	K	914129	DOPRAV ZNAČKY ZÁKLAD VEL OCEL FÓLIE TR 1 - NÁJEMNÉ	KSDE N	4 060,000	17,00	69 020,00	OTSKP 2020
	PP		DOPRAV ZNAČKY ZÁKLAD VEL OCEL FÓLIE TR 1 - NÁJEMNÉ					
	VV		počet 58					
	VV		dny 70					
	VV		58*70		4 060,000			
4	K	914422	DOPRAVNÍ ZNAČKY 100X150CM OCELOVÉ FÓLIE TR 1 - MONTÁŽ S PŘEMÍSTĚNÍM	KUS	22,000	113,00	2 486,00	OTSKP 2020
	PP		DOPRAVNÍ ZNAČKY 100X150CM OCELOVÉ FÓLIE TR 1 - MONTÁŽ S PŘEMÍSTĚNÍM					
	VV		počet 22					
	VV		22		22,000			
5	K	914423	DOPRAVNÍ ZNAČKY 100X150CM OCELOVÉ FÓLIE TR 1 - DEMONTÁŽ	KUS	22,000	56,00	1 232,00	OTSKP 2020
	PP		DOPRAVNÍ ZNAČKY 100X150CM OCELOVÉ FÓLIE TR 1 - DEMONTÁŽ					
	VV		počet 22					
	VV		22		22,000			
6	K	914429	DOPRAV ZNAČ 100X150CM OCEL FÓLIE TR 1 - NÁJEMNÉ	KSDE N	1 320,000	23,00	30 360,00	OTSKP 2020
	PP		DOPRAV ZNAČ 100X150CM OCEL FÓLIE TR 1 - NÁJEMNÉ					
	VV		počet 22					
	VV		dny 60					
	VV		22*60		1 320,000			
7	K	916112	DOPRAV SVĚTLO VÝSTRAŽ SAMOSTATNÉ - MONTÁŽ S PŘESUNEM	KUS	10,000	113,00	1 130,00	OTSKP 2020
	PP		DOPRAV SVĚTLO VÝSTRAŽ SAMOSTATNÉ - MONTÁŽ S PŘESUNEM					
	VV		počet 10					
	VV		10		10,000			
8	K	916113	DOPRAV SVĚTLO VÝSTRAŽ SAMOSTATNÉ - DEMONTÁŽ	KUS	10,000	113,00	1 130,00	OTSKP 2020
	PP		DOPRAV SVĚTLO VÝSTRAŽ SAMOSTATNÉ - DEMONTÁŽ					
	VV		počet 10					
	VV		10		10,000			
9	K	916119	DOPRAV SVĚTLO VÝSTRAŽ SAMOSTATNÉ - NÁJEMNÉ	KSDE N	600,000	34,00	20 400,00	OTSKP 2020
	PP		DOPRAV SVĚTLO VÝSTRAŽ SAMOSTATNÉ - NÁJEMNÉ					
	VV		počet 10					
	VV		dny 60					
	VV		10*60		600,000			
10	K	916222	DOPRAVNÍ KUŽEL Z1 VÝŠ 50CM S FÓLII TR 1 - MONTÁŽ S PŘESUNEM	KUS	50,000	56,00	2 800,00	OTSKP 2020
	PP		DOPRAVNÍ KUŽEL Z1 VÝŠ 50CM S FÓLII TR 1 - MONTÁŽ S PŘESUNEM					
	VV		počet 50					
	VV		50		50,000			
11	K	916223	DOPRAVNÍ KUŽEL Z1 VÝŠ 50CM S FÓLII TR 1 - DEMONTÁŽ	KUS	50,000	56,00	2 800,00	OTSKP 2020
	PP		DOPRAVNÍ KUŽEL Z1 VÝŠ 50CM S FÓLII TR 1 - DEMONTÁŽ					
	VV		počet 50					
	VV		50		50,000			
12	K	916229	DOPRAVNÍ KUŽEL Z1 VÝŠKY 50CM - NÁJEMNÉ	KSDE N	500,000	11,00	5 500,00	OTSKP 2020
	PP		DOPRAVNÍ KUŽEL Z1 VÝŠKY 50CM - NÁJEMNÉ					
	VV		počet 50					
	VV		dny 10					
	VV		50*10		500,000			
13	K	916312	DOPRAVNÍ ZÁBRANY Z2 S FÓLII TR 1 - MONTÁŽ S PŘESUNEM	KUS	10,000	113,00	1 130,00	OTSKP 2020

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	PP		DOPRAVNÍ ZÁBRANY Z2 S FÓLIÍ TŘ 1 - MONTÁŽ S PŘESUNEM					
	WV		počet 10					
	WV		10		10,000			
14	K	916313	DOPRAVNÍ ZÁBRANY Z2 S FÓLIÍ TŘ 1 - DEMONTÁŽ	KUS	10,000	113,00	1 130,00	OTSKP 2020
	PP		DOPRAVNÍ ZÁBRANY Z2 S FÓLIÍ TŘ 1 - DEMONTÁŽ					
	WV		počet 10					
	WV		10		10,000			
15	K	916319	DOPRAVNÍ ZÁBRANY Z2 - NÁJEMNÉ	KSDE N	600,000	17,00	10 200,00	OTSKP 2020
	PP		DOPRAVNÍ ZÁBRANY Z2 - NÁJEMNÉ					
	WV		počet 10					
	WV		dny 60					
	WV		10*60		600,000			
16	K	916352	SMĚROVACÍ DESKY Z4 OBOUSTR S FÓLIÍ TŘ 1 - MONTÁŽ S PŘESUNEM	KUS	50,000	113,00	5 650,00	OTSKP 2020
	PP		SMĚROVACÍ DESKY Z4 OBOUSTR S FÓLIÍ TŘ 1 - MONTÁŽ S PŘESUNEM					
	WV		počet 50					
	WV		50		50,000			
17	K	916353	SMĚROVACÍ DESKY Z4 OBOUSTR S FÓLIÍ TŘ 1 - DEMONTÁŽ	KUS	50,000	56,00	2 800,00	OTSKP 2020
	PP		SMĚROVACÍ DESKY Z4 OBOUSTR S FÓLIÍ TŘ 1 - DEMONTÁŽ					
	WV		počet 50					
	WV		50		50,000			
18	K	916359	SMĚROVACÍ DESKY Z4 OBOUSTR S FÓLIÍ TŘ 1 - NÁJEMNÉ	KSDE N	500,000	17,00	8 500,00	OTSKP 2020
	PP		SMĚROVACÍ DESKY Z4 OBOUSTR S FÓLIÍ TŘ 1 - NÁJEMNÉ					
	WV		počet 50					
	WV		dny 10					
	WV		50*10		500,000			