

Rozpočet				
Úprava rozvodny R 1968 pro náhradní zdroj				
AREÁL AKADEMIE VĚD ČR				
Videňská 1083, 142 20 Praha 4 - Krč				
Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
Cena celkem bez DPH				
Cena celkem s DPH 21%				
Úpravy a doplnění výzbroje v rozváděči RD pole 1 a 2, R5.1 pole 2 a ATS				
Rozváděč RD pole 1 a 2	kpl	1		
úpravy dle výkresů EL 11 a EL 11.1 ("Přehledové schéma výstroje rozváděč RD pole 1 až 6" a "Přehledové schéma výstroje rozváděč RD pole 2 - nové vybavení a zapojení")		1		
vypínací cívka na napětí SV-BL-X230 (do jističe BL1000)	ks	1		
zapínací kontakty (NO) do stávajícího "STOP" tlačítka na dveřích	ks	1		
řadová svorka do 2,5 mm ² , propojky a ukončení	ks	5		
Rozváděč R5.1 pole 2	kpl	1		
úpravy dle výkresu EL 12 ("Přehledové schéma výstroje rozváděč R5.1 pole 2")		1		
připojovací sada pro 3 kabely, typ CS-BL-B003 (do jističe BL 1000)	ks	1		
kryt svorek, typ OD-BL-KS09	ks	1		
Rozváděč zásoku ATS	kpl	1		
úpravy dle výkresu EL 13 ("Přehledové schéma výstroje rozváděč ATS")		1		
Kabely a vodiče				
1-YY 150 černá	m	270		
1-YY 150 zel/žlutá	m	90		
CYKY-J 7x1,5	m	15		
Ostatní elektroinstalační a pomocný montážní materiál				
kabelová oka pro jednotlivé vodiče 150 mm ²	ks	15		
protipožární ucpávka stěnová	m ²	0,25		
pomocný montážní a stavební materiál pro celkovou montáž	kpl	1		
nastavení hlášení poruch v dálkovém dohledu, propojení vypnutí DG (servis ALTRON)	kpl	1		
odborná montáž komponent do jističů (OEZ)	kpl	1		
montážní a přípravné práce	kpl	1		
demontáž stávajících nepoužitelných kabelů (1-AYKY 3x240+120)	kpl	1		
doprava materiálu	kpl	1		
likvidace odpadů	kpl	1		
oživení a nastavení ovladačů, relé, vyzkoušení funkce, zaučení obsluhy	kpl	1		
zakreslení skutečného provedení montáže	kpl	1		
Výchozí revize elektroinstalace	kpl	1		
Datum: 9.6.2021				