

Smlouva o dílo

uzavřená dle Občanského zákoníku č. 89/2012 Sb.

1. Smluvní strany :

1.1 Objednatel : Město Turnov

Zastoupený: ing. Tomáš Hocke, starosta města Turnov

Sídlo: Antonína Dvořáka 335, Turnov, 511 01

Bank. spojení : Česká spořitelna a.s.

Č. účtu: [REDACTED]

IČ: 00276227

DIČ: CZ00276227

dále jen objednatel na straně jedné

1.2 Zhotovitel : Technické služby Turnov, s.r.o.

Zastoupený : Liborem Preislerem, jednatelem

Sídlo: Sobotecká 2055, 511 01 Turnov

Bank. spojení: KB Turnov

Č. účtu: [REDACTED]

IČ: 25260260

DIČ: CZ25260260

dále jen zhotovitel na straně druhé

2. Předmět díla :

2.1. Zhotovitel se zavazuje za podmínek dohodnutých touto smlouvou na svůj náklad a vlastní nebezpečí zhotovit dílo: „**Oprava kaple v Mašově – Turnov**“. Provést řádně a včas výkony nezbytné pro zajištění předmětu díla uvedeného v tomto článku a objednatel se zavazuje za podmínek daných touto smlouvou předmět smlouvy odebrat a zhotoviteli uhradit. Přesný rozsah díla je specifikován v nabídce zhotovitele ze dne 21.2.2017, která se považuje za nedílnou součást smlouvy.

2.2. Předmětem stavby je provedení opravy kaple v Mašově -Turnov dle zpracované cenové nabídky. Jedná se o vybourání stávající betonové podlahy, výměna a přemístění rozvodu vody, osazení venkovního pítka na vodu, pokládka nové podlahy z cihel. Práce budou realizovány dle zpracované cenové nabídky a požadavků objednatele.

2.3. Zhotovitel potvrzuje, že se v plném rozsahu seznámil s rozsahem a povahou díla, že jsou mu známy veškeré technické, kvalitativní a jiné podmínky nezbytné k realizaci díla, že disponuje takovými kapacitami a odbornými znalostmi, které jsou k provedení díla nezbytné.

3. Cena díla :

- 3.1. Cena díla se sjednává na základě částky uvedené v cenové nabídce zhotovitele ze dne 21.2.2017 jako cena pevná po celou dobu provádění díla ve výši **69 292,-Kč bez DPH, .**
- 3.2. U fakturace bude uplatněn režim přenesené daňové povinnosti dle zákona o DPH.

4. Platební podmínky a smluvní pokuty:

- 4.1 Úhrada bude objednatelem provedena jednorázově po skončení a bezchybném předání díla a to na základě faktury, kterou zhotovitel vystaví dle obchodních zvyklostí. Splatnost faktury je 14 dnů.
- 4.2 V případě zjištěných drobných vad a nedodělků, které však nebrání užívání díla, si objednatel vyhrazuje právo pozastávky ve výši 10% z hodnoty fakturované částky. Pozastávka částky se uvolní po jejich odstranění nejpozději do 7 dnů od bezchybného předání.
- 4.3 Zhotovitel odpovídá za všechny škody, které z jeho viny vzniknou při realizaci stavby v důsledku vad předmětu díla podle této smlouvy objednateli nebo třetím osobám a nese náklady na jejich odstranění.
- 4.4 Dojde-li k nedodržení termínu dokončení díla ze strany zhotovitele, uhradí zhotovitel objednateli penále ve výši 0,5% z ceny předmětu díla za každý den prodlení.
- 4.5 Dojde-li k prodlení objednatele s úhradou vyfakturované ceny, uhradí objednatel zhotoviteli penále ve výši 0,5% z ceny předmětu díla za každý den prodlení.

5. Termín plnění díla :

- 5.1 Zahájení díla po předání staveniště objednatelem od 13.3.2017
- 5.2 Dokončení a předání díla : do 19.5.2017


6. Další ujednání :

- 6.1 Sjednaný rozsah díla může být změněn pouze na základě písemného souhlasu obou stran a to formou dodatku k této smlouvě o dílo.
- 6.2 Zhotovitel prohlašuje, že se podrobně seznámil s předmětem zakázky, se zadávacími podmínkami, a do sjednané ceny zahrnul veškeré náklady nutné k provedení prací.
- 6.3 Zhotovitel vede dílo na svůj náklad a na své nebezpečí a odpovídá za dodržování příslušných předpisů bezpečnosti práce a požární ochrany.

- 6.4 Objednatel se dostaví k převzetí díla na výzvu zhotovitele. Přejímací řízení bude zahájeno bez zbytečných odkladů a bude o něm proveden písemný zápis.
- 6.5 Na provedené dílo se poskytuje zhotovitelem záruka 48 měsíců.
- 6.6 Vady díla zjištěné během záruční doby dle této smlouvy budou odstraněny zhotovitelem v termínu písemně dohodnutém se zástupcem objednatele.
- 6.7 Zhotovitel je povinen v záruční době odstranit i vady, které jsou sporné z titulu své odpovědnosti. V takovém případě se vzájemné vypořádání mezi smluvními stranami uskuteční následně dle dohody.
- 6.8 Smluvní strany se dohodly, že objednatel uveřejní smlouvu v Registru smluv ve lhůtě stanovené zákonem o registru smluv.
- 6.9 Věci zde neuvedené se řídí příslušnými ustanoveními Občanského zákoníku č. 89/2012 Sb..
- 6.10 Smlouva je vyhotovena ve čtyřech exemplářích, každá strana obdrží dva výtisky.


V Turnově dne: 6.3.2017

V Turnově dne.....^{16/3/}.....2017

.....


Libor Preišler, jednatel
zhotovitel

Technické služby Turnov, s.r.o.
Sobotecká 2055 ①
511 01 Turnov
IČO 25260260 DIČ CZ25260260
fax: 481 321 030, 481 322 294



Ing. Tomáš Hocke, starosta
objednatel

Město Turnov
Antonína Dvořáka 335
511 01 Turnov

POLOŽKOVÝ ROZPOČET CENOVÉ NABÍDKY

Rozpočet	3174/02	Oprava kaple na hřbitově v Mašově	JKSO	801.47
Objekt	Název objektu		SKP	
02	Oprava kaple na hřbitově v Mašově		Měrná jednotka	m3
Stavba	Název stavby		Počet jednotek	0
3174	Opravy objektů hřbitovů		Náklady na m.j.	0
Projektant			Typ rozpočtu	
Zpracovatel projektu	0			
Objednatel	Město TURNOV			
Dodavatel	.		Zakázkové číslo	1474/2017
Rozpočtoval			Počet listů	

ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Základní rozpočtové náklady			Ostatní náklady stavby	
Z	HSV celkem	55 502	Zařízení staveniště	0
R	PSV celkem	13 789	Kompletační činnost (IČD)	0
N	M práce celkem	0		
	M dodávky celkem	0		
	ZRN celkem	69 292		
	HZS	0		
	ZRN+HZS	69 292		
	ZRN+ost.náklady+HZS	69 292	Ostatní náklady celkem	0

Vypracoval		Za zhotovitele	Za objednatele
Jméno :		Jméno :	Jméno :
Datum :		Datum :	Datum : 16/3/2017
Podpis :		Podpis:	Pod :

Základ pro DPH	21,0 %	69 292 Kč
DPH	21,0 %	14 551 Kč
Základ pro DPH	0,0 %	0 Kč
DPH	0,0 %	0 Kč

CENA ZA OBJEKT CELKEM	83 843 Kč
------------------------------	------------------

Poznámka :

Položkový rozpočet

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
Díl: 1		Zemní práce				
1	139601102R00	Ruční výkop jam, rýh a šachet v hornině tř. 3 Venkovní prostor pro vodovod a základ pítka:1,00*1,00*1,00	m3	1,00 1,00	850,00	850,00
2	139711101R00	Vykopávka v uzavřených prostorách v hor.1-4 Plocha podlahy:(2,78+2,60)/2*(5,25+5,30)/2*0,10 (2,43+1,73)*0,25*0,10 0,84*0,22*0,10 Pro vodovod:2,80*0,40*0,50	m3	2,10 1,42 0,10 0,02 0,56	1 500,00	3 152,25
3	162201203R00	Vodorovné přemíst.výkopku, kolečko hor.1-4, do 10m Plocha podlahy:(2,78+2,60)/2*(5,25+5,30)/2*0,10 (2,43+1,73)*0,25*0,10 0,84*0,22*0,10 Pro vodovod:2,80*0,40*0,50 Venkovní prostor pro vodovod a základ pítka:1,00*1,00*1,00	m3	3,10 1,42 0,10 0,02 0,56 1,00	590,00	1 829,89
4	162201210R00	Příplatek za dalš.10 m, kolečko, výkop. z hor.1- 4 Začátek provozního součtu Plocha podlahy:(2,78+2,60)/2*(5,25+5,30)/2*0,10 (2,43+1,73)*0,25*0,10 0,84*0,22*0,10 Pro vodovod:2,80*0,40*0,50 Venkovní prostor pro vodovod a základ pítka:1,00*1,00*1,00 Konec provozního součtu 3,1015*5	m3	15,51 1,42 0,10 0,02 0,56 1,00 3,10 15,51	45,00	697,84
5	171201101R00	Uložení sypaniny do násypů nezhutněných Plocha podlahy:(2,78+2,60)/2*(5,25+5,30)/2*0,10 (2,43+1,73)*0,25*0,10 0,84*0,22*0,10 Pro vodovod:2,80*0,40*0,50 Venkovní prostor pro vodovod a základ pítka:1,00*1,00*1,00	m3	3,10 1,42 0,10 0,02 0,56 1,00	880,00	2 729,32
6	175100020RAB	Obsyp potrubí štěrkopískem včetně dodávka štěrkopísku Pro vodovod:2,80*0,40*0,50	m3	0,56 0,56	550,00	308,00
7	175200022RA0	Obsyp objektu štěrkopískem - Kačírek fr. 16-32 Venkovní prostor pro vodovod a základ pítka:(1,00*1,00-0,50*0,50)*1,00	m3	0,75 0,75		
8	181101102R00	Úprava pláně v zářezech v hor. 1-4, se zhutněním Plocha podlahy:(2,78+2,60)/2*(5,25+5,30)/2 (2,43+1,73)*0,25 0,84*0,22	m2	15,41 14,19 1,04 0,18	53,00	816,97
	Celkem za	1 Zemní práce				10 384,26
Díl: 2		Základy a zvláštní zakládání				
9	274272160RT3	Zdivo základové z bednicích tvárnic, tl. 50 cm výplň tvárnic betonem C 16/20 Základ pro pítka:0,50*1,00	m2	0,50 0,50	450,00	225,00
	Celkem za	2 Základy a zvláštní zakládání				225,00
Díl: 3		Svislé a kompletní konstrukce				
10	310236251RT1	Zazdívká otvorů pl.0, 09 m2 cihlami, tl. zdi 45 cm s použitím suché maltové směsi Po vyjmutí původního vodovodu:1	kus	1,00 1,00	200,00	200,00
	Celkem za	3 Svislé a kompletní konstrukce				200,00
Díl: 61		Upravy povrchů vnitřní				
11	612421431RT2	Oprava vápen.omítek stěn do 50 % pl. - štukových s použitím suché maltové směsi Včetně pomocného pracovního lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa. Vnitřní část kaple do úrovně parapetu:(5,25+2,78+0,25*4+5,30+2,60+2*0,22-0,84)*0,85	m2	14,05 14,05	180,00	2 529,09

Položkový rozpočet

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
Díl: 63		Podlahy a podlahové konstrukce				
12	631571003R00	Násyp ze šterkopísku 0 - 32, zpevňující	m3	1,54	880,00	1 356,52
		Plocha podlahy: (2,78+2,60)/2*(5,25+5,30)/2*0,10		1,42		
		(2,43+1,73)*0,25*0,10		0,10		
		0,84*0,22*0,10		0,02		
13	632939221R00	Pokládka dlažby cihelné tl.do 60mm do drtě tl.30mm	m2	15,41	320,00	4 932,64
		V položce jsou zakalkulovány i náklady na dodání hmot pro lože a na dodání materiálu na výplň spár.				
		Plocha podlahy: (2,78+2,60)/2*(5,25+5,30)/2		14,19		
		(2,43+1,73)*0,25		1,04		
		0,84*0,22		0,18		
14	59631343	Dlažba Klinker 240x118x52 mm	kus	598,73	44,00	26 343,99
		Plocha podlahy: 15,4145/0,24/0,118*1,1		598,73		
14A		Penetrační n átěr Klinker minarel	m2	15,41	400	6164
	Celkem za	63 Podlahy a podlahové konstrukce				38 797,15
Díl: 96		Bourání konstrukcí				
15	965042141RT2	Bourání mazanin betonových tl. 10 cm, nad 4 m2 ručně tl. mazaniny 8 - 10 cm	m3	1,54	1 500,00	2 312,25
		Plocha podlahy: (2,78+2,60)/2*(5,25+5,30)/2*0,10		1,42		
		(2,43+1,73)*0,25*0,10		0,10		
		0,84*0,22*0,10		0,02		
	Celkem za	96 Bourání konstrukcí				2 312,25
Díl: 97		Prorážení otvorů				
16	970031100R00	Vrtání jádrové do zdiva cihelného do D 100 mm	m	0,80	3 000,00	2 400,00
		Pro vodovodní potrubí: 0,80*1		0,80		
17	974031143R00	Vysekání rýh ve zdi cihelné 7 x 10 cm	m	1,00	180,00	180,00
		Včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2).				
		Pro vodovod: 1,00		1,00		
18	978013161R00	Otlučení omítek vnitřních stěn v rozsahu do 50 %	m2	14,05	85,00	1 194,29
		Vnitřní část kaple do úrovně parapetu: (5,25+2,78+0,25*4+5,30+2,60+2*0,22-0,84)*0,85		14,05		
	Celkem za	97 Prorážení otvorů				3 774,29
Díl: 99		Staveništní přesun hmot				
19	999281105R00	Přesun hmot pro opravy a údržbu do výšky 6 m	t	8,87	65,00	576,47
	Celkem za	99 Staveništní přesun hmot				576,47
Díl: 722		Vnitřní vodovod				
20	722130801R00	Demontáž potrubí ocelových závitových DN 25 včetně výtokových armatur a izolace	m	4,00	75,00	300,00
21	722172312R00	Potrubí z PPR Instaplast, studená, D 25/3,5 mm , vč. uzavírací šachty	m	8,00	620,00	4 960,00
		Potrubí včetně tvarovek a zednických výpomocí.				
		Včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa.				
		Nové vodovodní potrubí k pítku: 8,00		8,00		
22	722181213RT8	Izolace návleková MIRELON PRO tl. stěny 13 mm vnitřní průměr 25 mm	m	8,00	46,00	368,00
		V položce je kalkulována dodávka izolační trubice, spon a lepicí pásy.				
		Nové vodovodní potrubí k pítku: 8,00		8,00		
23	722220195RRX	Propojení nového a stávajícího potrubí DN25	kus	1,00	600,00	600,00
24	998722101R00	Přesun hmot pro vnitřní vodovod, výšky do 6 m	t	0,04	600,00	25,25
	Celkem za	722 Vnitřní vodovod				6 253,25
Díl: 725		Zařizovací předměty				
25	725930131R00	Dodávka a montáž litinového pítka včetně výtokového ventilu a odkládací mřížky	soubor	1,00	7 500,00	7 500,00
		Popis, tvar a provedení dle zadání investora				
26	998725101R00	Přesun hmot pro zařizovací předměty, výšky do 6 m	t	0,18	200,00	36,20
	Celkem za	725 Zařizovací předměty				7 536,20
Díl: D96		Přesuny suti a vybouraných hmot				
27	979081111R00	Odvoz suti a vybour. hmot na skládku zhotovitele	t	3,70	200,00	739,11

Položkový rozpočet

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
28	979082111R00	Vnitrostaveništní doprava suti do 10 m	t	3,70	150,00	554,33
29	979082121R00	Příplatek k vnitrost. dopravě suti za dalších 5 m	t	29,56	22,00	650,42
30	979087212R00	Nakládání suti na dopravní prostředky	t	3,70	50,00	184,78
31	979990103R00	Poplatek za skládku suti - beton	t	3,70	200,00	739,11
	Celkem za	D96 Přesuny suti a vybouraných hmot				2 867,74