



## Smlouva o dílo

č. 022/2021/ORM

uzavřená podle ust. § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění  
(dále jen „**občanský zákoník**“)  
na realizaci díla

„**SILNICE III/4867: KOMUNIKACE PRO PĚŠÍ, ROŽNOV POD RADHOŠTĚM – TYLOVICE, ÚSEK 1**  
(stavební část město Rožnov pod Radhoštěm)“

(dále jen „**smlouva**“)

Smluvní strany:

### Město Rožnov pod Radhoštěm

se sídlem: Masarykovo náměstí 128/129, 756 61 Rožnov pod Radhoštěm

IČO: 00304271

DIČ: CZ00304271

zastoupeno: RNDr. Jiřím Melcherem, místostarostou města na základě usnesení Zastupitelstva města Rožnov pod Radhoštěm č. 19/15/ZM/23/02/2021 ze dne 23/02/2021

za objednatele oprávněn jednat ve věcech technických:

Ing. Marek Moll, mob.: +420 739 503 633, e-mail: marek.moll@roznov.cz

bankovní spojení: Československá obchodní banka, a.s.

č. účtu: 249 738 406/0300

ID datové schránky: epqbwzr

(dále jen jako „**objednatel**“)

### PORR a.s.

se sídlem: Dubečská 3238/36, 100 00 Praha 10 - Strašnice

IČO: 43005560

DIČ: CZ43005560

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze oddíl B vložka 1006

zastoupen: [REDACTED], na základě plné moci

za zhotovitele oprávněn jednat ve věcech technických stavbyvedoucí: [REDACTED]

bankovní spojení: Raiffeisenbank a.s.

číslo účtu (zveřejněný účet): 1091107720/5500

tel.: +420 571 750 111

e-mail: [REDACTED]

ID datové schránky: 5ssf4h

(dále jen jako „**zhotovitel**“)

Níže uvedeného dne, měsíce a roku se výše uvedené smluvní strany dohodly na následujícím znění smlouvy:

### Čl. I. Úvodní ustanovení

1. Smlouva je uzavřena mezi objednatelem a zhotovitelem na základě výsledků zadávacího řízení na podlimitní veřejnou zakázku na stavební práce, zadávanou v podlimitním otevřeném řízení v souladu s § 56 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění (dále jen jako „**zákon o zadávání veřejných zakázek**“), s názvem „**SILNICE III/4867: ROŽNOV POD RADHOŠTĚM – TYLOVICE, ÚSEK 1**“ (ID veřejné zakázky na profilu objednatele jakožto zadavatele veřejné zakázky: **P21V00001020** / Evidenční číslo veřejné zakázky ve Věstníku veřejných zakázek: **Z2021-006567**), (dále jen jako „**veřejná zakázka**“).

Smluvní zastoupení zadavatele ve věcech veřejné zakázky:

PPE.CZ s.r.o., Nádražní 3113/128, 702 00 Ostrava – Moravská Ostrava

Kontaktní osoba: Bc. Filip Haferník | hafernik@ppe.cz | +420 595 170 938 | www.ppe.cz



2. Smluvní strany uzavírají smlouvu za účelem vymezení vzájemných vztahů, práv a povinností smluvních stran při plnění smlouvy.

#### Čl. II. Předmět smlouvy

1. Předmětem smlouvy je realizace díla **SILNICE III/4867: KOMUNIKACE PRO PĚŠÍ, ROŽNOV POD RADHOŠTĚM – TYLOVICE, ÚSEK 1**, a to kompletní zhotovení (dodávka, realizace a uvedení do provozu) dle požadavků, uvedených v zadávacích podmínkách veřejné zakázky, citované v čl. I. odst. 1 smlouvy, v souladu se smlouvou a podle následujících podkladů:

- 1.1. krycího listu nabídky zhotovitele,
- 1.2. poskytnuté projektové dokumentace **KOMUNIKACE PRO PĚŠÍ, ROŽNOV POD RADHOŠTĚM – TYLOVICE, ÚSEK 1**, zpracované v 11/2019 projektantem DOPRAVOPROJEKT Ostrava a.s.,
- 1.3. vyplněného soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr (dále také jako „**soupis**“ nebo „**výkaz výměr**“).

Smluvní strany prohlašují, že ke dni podpisu smlouvy mají všechny uvedené podklady (nebo jejich kopie) k dispozici a jejich obsahu rozumí.

2. Místo stavby: k. ú. Rožnov pod Radhoštěm a k. ú. Tylovice, blíže specifikované v projektové dokumentaci.
3. Kompletní realizací díla se rozumí úplné, funkční a bezvadné provedení všech stavebních a montážních prací a konstrukcí, včetně dodávek potřebných materiálů a zařízení nezbytných pro řádné dokončení díla, dále provedení všech činností, souvisejících s dodávkou stavebních prací a konstrukcí, jejichž provedení je pro řádné dokončení díla nezbytné (např. zařízení staveniště, bezpečnostní opatření, apod.) včetně koordinační a kompletační činnosti celé stavby.

4. **Nedílnou součástí díla je dále:**

- 4.1. zajištění a zabezpečení vytyčení veškerých inženýrských sítí, odpovědnost za jejich neporušení během výstavby a zpětné protokolární předání jejich správcům,
- 4.2. zajištění a provedení všech nutných zkoušek dle ČSN popř. jiných norem vztahujících se k prováděnému dílu,
- 4.3. zajištění a provedení všech opatření organizačního a stavebně technologického charakteru k řádnému provedení díla jako jsou skládkovné, apod.,
- 4.4. veškeré stavební práce a dodávky související s bezpečnostními opatřeními na ochranu lidí a majetku (zejména chodců a vozidel v místech dotčených stavbou),
- 4.5. zajištění bezpečnosti práce a ochrany životního prostředí,
- 4.6. projednání a zajištění případného zvláštního užívání komunikací, veřejných ploch a jiná dopravní opatření včetně úhrady vyměřených poplatků, nájemného a náhrad za omezení užívání komunikace,
- 4.7. průběžné čištění objektů a jeho okolí,
- 4.8. dokumentace, atesty a protokoly,
- 4.9. zajištění dopravního značení k dopravním omezením, jejich údržba a přemísťování a následné odstranění,
- 4.10. zajištění přístupů a příjezdů k nemovitostem po dohodě s vlastníky (veškeré případné škody na nemovitostech a porostech při provádění stavby hradí zhotovitel),
- 4.11. zřízení a odstranění zařízení staveniště včetně napojení na inženýrské sítě,
- 4.12. odvoz a uložení vybouraných hmot a stavebních sutí na skládku včetně poplatku za uskladnění v souladu s ust. zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech, ve znění pozdějších předpisů,
- 4.13. uvedení všech povrchů dotčených dílem do původního stavu (komunikace, chodníky, zeleň, příkopy, propustky, apod.),
- 4.14. zajištění a splnění podmínek vyplývajících z projektové dokumentace,
- 4.15. zabezpečení podmínek stanovených správcem inženýrských sítí,
- 4.16. zajištění všech ostatních nezbytných zkoušek, atestů a revizí podle ČSN a případných jiných právních nebo technických předpisů platných v době provádění a předání díla, kterými bude prokázáno dosažení předepsané kvality a předepsaných technických parametrů díla,
- 4.17. drobné práce technicky náležející k řádnému a kvalitnímu provedení díla,

Smluvní zastoupení zadavatele ve věcech veřejné zakázky:

PPE.CZ s.r.o., Nádražní 3113/128, 702 00 Ostrava – Moravská Ostrava

Kontaktní osoba: Bc. Filip Haferník | hafernik@ppe.cz | +420 595 170 938 | www.ppe.cz



- 4.18. projektová dokumentace skutečného provedení díla:
- 4.18.1 zhotovitel se zavazuje vypracovat a dodat 2 ks kompletního vyhotovení projektové dokumentace skutečného provedení díla se zřetelným zakreslením veškerých odchylek, změn, dopadů a vlivů, vzniklých v průběhu realizace stavebních prací, ověřených zpracovatelem projektové dokumentace (ty části projektové dokumentace, u kterých nedošlo k žádným změnám, budou označeny nápisem „beze změn“; každý výkres dokumentace skutečného provedení díla bude opatřen jménem a příjmením osoby, která změny zakreslila, jejím podpisem a razítkem zhotovitele; u výkresů obsahujících změnu proti projektové dokumentaci, bude přiložen i doklad, ze kterého bude vyplývat projednání a odsouhlasení změny s odpovědnou osobou objednatele), zhotovitel je povinen dodat projektovou dokumentaci skutečného provedení díla v elektronické podobě ve formátu \*.pdf a v editovatelném formátu \*.doc, \*.xls, \*.dwg;
- 4.18.2 součástí dokumentace skutečného provedení stavby bude i celková situace včetně přívodů, přípojek, komunikací, podzemních i nadzemních vedení v areálu staveniště s údaji o hloubkách uložení sítí.
- 4.19. geodetické zaměření skutečného provedení díla bude provedeno a ověřeno oprávněným zeměměřičským inženýrem podle zákona č. 200/1994 Sb., o zeměměřičství, ve znění pozdějších předpisů, a bude předáno objednateli 5x v tištěné a 1x v digitální podobě. Součástí tohoto zaměření jsou:
- geodetické zaměření skutečného provedení díla na podkladě KM,
  - geometrický plán pro zřízení služebnosti (VB),
  - geometrický plán pro rozdělení pozemků,
  - geometrický plán pro vyznačení změny druhu využití pozemku v KN,
  - doklady o vytýčení stavby.
5. Zhotovitel se zavazuje umístit dílo v pozemcích, na kterých jsou umístěny stávající stavební objekty. V případě, že zhotovitel umístit stavbu do jiných pozemků, zavazuje se zajistit věcné břemeno na stavbu v tomto pozemku na své náklady nebo stavbu na své náklady přeložit zpět do původních pozemků.
6. Veškeré technické doklady, osvědčení, atesty, návody k obsluze a údržbě, apod., pokud je jejich originál vyhotoven v cizím jazyce, musí být opatřeny úředním překladem do českého jazyka.
7. Dojde-li po uzavření smlouvy ke změně dokumentace, na základě níž byly zahájeny stavební práce, či ke změně v rozsahu díla nebo způsobu jeho provádění požadované objednatelem, dojde k odpovídající změně smlouvy po dohodě obou smluvních stran písemným dodatkem.
8. Objednatel předpokládá, že dílo bude spolufinancováno z Integrovaného regionálního operačního programu (dále jen „IROP“), zhotovitel se tak zavazuje poskytovat součinnost a plnění objednateli v souladu s metodickými pokyny, obecnými pravidly pro žadatele a příjemce v rámci IROP.
9. V souladu s předchozím odstavcem tohoto článku smlouvy se zhotovitel zavazuje uchovat veškeré originální dokumenty související s realizací díla po dobu minimálně 10ti let od ukončení plnění předmětu smlouvy, není-li platnými právními předpisy stanovena lhůta delší.

### Čl. III. Termín plnění

1. Termíny realizace díla:
- 1.1. Veškeré stavební práce na díle dle smlouvy budou zhotovitelem zahájeny **do 10 kalendářních dnů** od doručení písemného pokynu (výzvy) objednatele, že plnění díla má být zahájeno (předpoklad 05/2020).
- 1.2. Ukončení díla: **nejpozději do 160 kalendářních dnů** od zahájení prací dle pododst. 1.1 tohoto článku smlouvy.
- 1.3. Termín úplného vyklizení staveniště: do 10 kalendářních dnů od řádného předání a převzetí díla objednatelem.
2. Běžné klimatické podmínky (slabý déšť) či vlivy povětrnosti v průběhu díla nemají vliv na prodloužení termínu plnění zhotovitele.



3. Pokud zhotovitel nebude schopen plynule pokračovat v provádění díla z důvodu nepříznivých klimatických podmínek, poznamená tuto skutečnost do stavebního deníku a o tuto dobu se prodlouží termín k dokončení a předání díla. Za nepříznivé klimatické podmínky je považován takový stav, kdy povětrnostní podmínky (srážky, venkovní teploty, apod.) neumožňují dle technicko-kvalitativních podmínek provádět dílo.
4. K prodloužení zhotovitele nedochází z důvodů vyšší moci (např. zaplavení, požár, vichřice, sněhová kalamita).
5. Jestliže má objednatel pochybnost o možnosti zhotovitele dodržet termíny a lhůty sjednané ve smlouvě, je zhotovitel povinen bez zbytečného odkladu po obdržení pokynu objednatele a na své náklady zvýšit stav pracovníků, strojů, lešení a jiného pomocného materiálu, apod., pokud neprokáže, že pochybnosti objednatele jsou nepodložené.
6. Zhotovitel není oprávněn jakkoli začít s realizací díla předtím, než od objednatele obdrží písemný pokyn (výzvu), uvedený v odst. 1 pododst. 1.1 tohoto článku smlouvy, k zahájení prací na díle.

#### Čl. IV. Cena

1. Celková cena díla je stanovena ve výši:  
**bez DPH 8.733.505,- Kč**  
**DPH 1.834.036,05 Kč**  
**celkem s DPH 10.567.541,05 Kč**
2. Jedná se o cenu maximální a nejvýše přípustnou.
3. **Tato cena zahrnuje zejména:**
  - 3.1. dodání, provedení a předání díla v rozsahu, kvalitě a kompletnosti stanovené ve smlouvě,
  - 3.2. veškeré činnosti a dodávky potřebné k bezvadnému provedení, vyzkoušení a zprovoznění díla,
  - 3.3. stavební práce a dodávky potřebné k provedení díla, o nichž zhotovitel měl a mohl jako odborník vědět,
  - 3.4. zvýšené náklady mimo pracovní dobu a ve dnech pracovního klidu,
  - 3.5. poplatky, daně, úhrady a veškeré sankce a pokuty,
  - 3.6. veškeré zkoušky díla až do okamžiku předání a převzetí celého díla,
  - 3.7. veškeré náklady na skladování všech dodávek a materiálů potřebných k provedení díla včetně jejich přepravy na staveniště,
  - 3.8. dopravu pracovníků zhotovitele na a ze staveniště a jejich ubytování,
  - 3.9. úklid staveniště a uvedení všech pozemků a staveb plněním díla dotčených do původního stavu,
  - 3.10. náklady na zařízení staveniště,
  - 3.11. náklady na tuzemské cesty (event. zahraniční cesty),
  - 3.12. protipožární zabezpečení (hasicí přístroje, zástěny, atp.) potřebné k provedení stavebních prací,
  - 3.13. náklady na ekologickou likvidaci odpadů vzniklých při provádění díla,
  - 3.14. úhradu všech energií spotřebovaných zhotovitelem při realizaci díla,
  - 3.15. vybudování, udržování a odstranění staveniště,
  - 3.16. zabezpečení bezpečnosti a hygieny práce,
  - 3.17. opatření k ochraně životního prostředí,
  - 3.18. pojištění stavby a osob,
  - 3.19. organizační a koordinační činnost,
  - 3.20. poplatky spojené se zábořem veřejného prostranství,
  - 3.21. zajištění nezbytných dopravních opatření.
4. Zhotovitel prohlašuje, že je plně seznámen s rozsahem a povahou díla a že správně vyhodnotil a ocenil veškeré stavební práce trvalého a dočasného charakteru, které jsou nezbytné pro řádné splnění smlouvy a že při stanovení ceny překontroloval a ocenil veškeré podklady vymezující předmět svého plnění s odbornou péčí a tímto prohlašuje, že tyto podklady nevykazují vady a nedostatky, že se seznámil se všemi okolnostmi a podmínkami, které mohou mít vliv na cenu díla, že prověřil místní podmínky na pracovišti, že zahrnul všechny technické a dodací podmínky do kalkulace cen a uplatnil veškeré své požadavky na objednatele před uzavřením smlouvy a v její ceně je zohlednil.



5. **Doklady určující cenu díla:**

- 5.1. Je-li cena díla doložena vyplněným soupisem, ručí zhotovitel za to, že tyto vyplněné soupisy jsou v úplném souladu s výkazem výměr předloženým objednatelem. Vyplněné soupisy slouží k prokazování finančního objemu provedených stavebních prací a dále pro ocenění případných víceprací nebo méněprací.
- 5.2. Zhotovitel nemá právo domáhat se zvýšení sjednané ceny z důvodů chyb nebo nedostatků ve vyplněném soupisu, pokud jsou tyto chyby důsledkem nepřesného nebo neúplného ocenění výkazu výměr.

6. **Sjednaná cena dle odst. 1 tohoto článku smlouvy je cenou nejvýše přípustnou a může být změněna pouze za níže uvedených podmínek:**

6.1. Změna sjednané ceny je možná pouze:

- a) pokud po podpisu smlouvy a před termínem dokončení díla dojde ke změnám sazeb DPH,  
b) pokud objednatel bude požadovat provedení jiných stavebních prací nebo dodávek než těch, které byly předmětem díla (dále jen „vícepráce“) nebo pokud objednatel vyloučí některé stavební práce nebo dodávky z předmětu díla (dále jen „méněpráce“),  
c) pokud se při realizaci díla vyskytnou skutečnosti, které nebyly v době sjednání smlouvy známy, a zhotovitel je nezavinil a ani nemohl předvídat a tyto skutečnosti mají prokazatelný vliv na sjednanou cenu.

6.2. V případě splnění podmínky pro změnu ceny dle odst. 6.1. písm. a) dochází ke změně ceny automaticky a není potřeba uzavírat dodatek ke smlouvě. Zhotovitel uvede na faktuře sazbu DPH platnou v době zdanitelného plnění.

6.3. Nastane-li některá z podmínek dle pododst. 6.1. písm. b) nebo c), za kterých je možná změna sjednané ceny, jsou smluvní strany povinny uzavřít písemný dodatek ke smlouvě. Bez písemného dodatku nevzniká smluvním stranám nárok na změnu ceny.

6.4. Zhotoviteli zaniká jakýkoliv nárok na zvýšení sjednané ceny, jestliže písemně neoznámí nutnost jejího překročení a výši požadovaného zvýšení ceny bez zbytečného odkladu poté, kdy se ukázalo, že je zvýšení ceny nevyhnutelné. Toto písemné oznámení však nezakládá právo zhotovitele na zvýšení sjednané ceny. Zvýšení sjednané ceny je možné pouze za podmínek daných smlouvou.

7. Vyskytnou-li se při provádění díla vícepráce nebo méněpráce, je zhotovitel povinen provést jejich přesný soupis včetně jejich ocenění a tento soupis předložit objednateli k odsouhlasení.

7.1. **Vícepráce budou oceněny takto:**

- a) na základě písemného soupisu víceprací (změnového listu), odsouhlaseného oběma smluvními stranami, který bude přílohou dodatku ke smlouvě, doplní zhotovitel jednotkové ceny ve výši jednotkových cen podle vyplněného soupisu a pokud v nich stavební práce a dodávky tvořící vícepráce nebudou obsaženy, doplní zhotovitel jednotkové ceny maximálně v cenové úrovni podle aktuálního ceníku ÚRS nebo RTS, jinak dle dohody smluvních stran,  
b) vynásobením jednotkových cen a množství provedených měrných jednotek budou stanoveny základní náklady víceprací,  
c) k základním nákladům víceprací dopočte zhotovitel přírážku na podíl vedlejších nákladů v té výši, v jaké ji uplatnil ve svých vyplněných soupisech,  
d) součet vedlejších a základních nákladů pak tvoří základnu pro kompletační přírážku, která bude dopočtena v takové výši, v jaké ji zhotovitel uplatnil ve svých vyplněných soupisech,  
e) k celkovému součtu základních nákladů, vedlejších nákladů a kompletační přírážce pak bude dopočtena DPH podle předpisů platných v době vzniku zdanitelného plnění.

7.2. **Méněpráce budou oceněny takto:**

- a) na základě písemného soupisu méněprací (změnového listu), odsouhlaseného oběma smluvními stranami, který bude přílohou dodatku ke smlouvě, doplní zhotovitel jednotkové ceny ve výši jednotkových cen podle položkových,  
b) vynásobením jednotkových cen a množství neprovedených měrných jednotek budou stanoveny základní náklady méněprací,



- c) k základním nákladům méněprací dopočte zhotovitel přírážku na podíl vedlejších nákladů v té výši, v jaké ji uplatnil ve svých vyplněných soupisech,
  - d) součet vedlejších a základních nákladů pak tvoří základnu pro kompletační přírážku, která bude dopočtena v takové výši, v jaké ji zhotovitel uplatnil ve svých vyplněných soupisech,
  - e) k celkovému součtu základních nákladů, vedlejších nákladů a kompletační přírážce pak bude dopočtena DPH ve výši, v jaké byla dopočtena ve sjednané ceně.
8. Objednatel je oprávněn požadovat v průběhu provádění díla záměnu materiálů či výrobků oproti původně navrženým a zhotovitel je povinen tuto záměnu provést. V případě, že nově požadované materiály či výrobky jsou prokazatelně dražší než původní, má zhotovitel právo na zvýšení ceny o rozdíl mezi jejich cenami. V případě nahrazení levnějšími výrobky či materiály se cena díla o rozdíl mezi jejich cenami snižuje.
  9. Veškeré stavební práce, které zhotovitel provede nad rozsah předmětu smlouvy bez předchozího písemného souhlasu objednatele, hradí zhotovitel a nemá nárok na změnu termínu či ceny za dílo. Navíc je v případě požadavku objednatele povinen takové stavební práce v určené lhůtě, jinak bez zbytečného odkladu, odstranit a nahradit objednateli veškerou škodu, která mu tím vznikla.
  10. Objednatelem odsouhlasené vícepráce budou zásadně hrazeny podle skutečného množství, druhu použitého materiálu a podle způsobu provedení v cenách stanovených zhotovitelem stejným způsobem a ve stejné cenové úrovni jako nabídková cena díla a po jejich odsouhlasení objednatelem. Předem odsouhlasené vícepráce, které nevyžadují změny dokumentace, zaznamená zhotovitel do změnových listů a záznam potvrdí dozor objednatele.
  11. Objednatel má právo kdykoliv snížit rozsah díla a nařídit vypuštění provedení některých stavebních prací či dodávek, zejména v případech, kdy se zhotovitel dostane do prodlení s plněním díla. Zhotovitel je povinen na takové rozhodnutí objednatele přistoupit a podmínky stanovené objednatelem respektovat.
  12. Pokud bude zhotovitel požadovat poskytnutí služeb, zařízení nebo přípojných bodů, které má objednatel na stavbě, lze toto dohodnout se zástupcem objednatele na stavbě, ale zásadně vždy za úhradu (dle naměřené spotřeby nebo dohodnutý paušál).

#### Čl. V. Platební podmínky

1. Objednatel neposkytuje zhotoviteli zálohu.
2. Veškeré provedené stavební práce budou měsíčně fakturovány. Zhotovitel předloží objednateli vždy nejpozději do 10. dne následujícího měsíce soupis provedených stavebních prací, oceněných podle jednotkových cen vyplněného soupisu/výkazu výměr. Objednatel se k tomuto soupisu provedených stavebních prací musí vyjádřit nejpozději do 7 pracovních dní a po odsouhlasení objednatelem vystaví zhotovitel fakturu, jejíž nedílnou součástí musí být soupis provedených stavebních prací (zjišťovací protokol). Bez tohoto soupisu je faktura neplatná a nepůsobí účinky.
3. Nedoje-li mezi oběma smluvními stranami k dohodě při odsouhlasení množství, kvality nebo druhu provedených stavebních prací, je zhotovitel oprávněn fakturovat pouze ty stavební práce, u kterých nedošlo k rozporu. Pokud bude faktura zhotovitele obsahovat i stavební práce, které nebyly objednatelem odsouhlaseny, je objednatel oprávněn uhradit pouze tu část faktury, se kterou souhlasil. Na zbyvající část faktury nemůže zhotovitel uplatňovat žádné majetkové sankce vůči objednateli, které by jinak vyplývaly z předmětného peněžitého závazku.
4. Faktura zhotovitele bude vystavena na objednatele a bude zaslána objednateli elektronicky nebo ve dvou originálních vyhotoveních (bude-li faktura doručena v listinné podobě) do rukou objednatele. Faktura musí formou a obsahem odpovídat platným právním předpisům, zejm. zákonu č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o DPH“), a bude obsahovat další náležitosti, stanovené smlouvou, zejména:
  - a) označení objednatele a zhotovitele, včetně jejich sídla, IČO, DIČ,
  - b) označení peněžního ústavu a čísla účtu, na který se má platit,
  - c) číslo faktury,
  - d) datum vystavení faktury, datum uskutečnění zdanitelného plnění, datum splatnosti,
  - e) fakturovanou částku,



- f) účel platby - rozpis provedených stavebních prací,
  - g) objednatelovo číslo smlouvy a úplný název akce dle smlouvy,
  - h) název projektu a jeho registrační číslo (*tyto údaje si vyžádá zhotovitel od objednatele před první fakturací, budou-li již objednateli známy a bude-li dílo spolufinancováno z IROP*);
  - i) označení „**Spolufinancováno z Evropského fondu pro regionální rozvoj Integrovaného regionálního operačního programu**“ (*je relevantní pouze bude-li dílo spolufinancováno z IROP*);
5. Objednatel uhradí fakturu zhotovitele nejpozději do **30 kalendářních dnů** po jejím obdržení za splnění podmínek stanovených v tomto článku smlouvy ze strany zhotovitele.
6. V případě, že faktura nebude mít všechny potřebné náležitosti a přílohy nebo nebude-li cena v souladu s cenou stavebních prací, uvedenou v soupisu provedených stavebních prací a dodaného materiálu, je objednatel oprávněn ji vrátit zhotoviteli, aniž by se tím objednatel dostal do prodlení. V tom případě se na fakturu hledí jako na nedoručenou a po doručení opravené faktury běží nová doba splatnosti.
7. Požádá-li objednatel písemně zhotovitele o prodloužení splatnosti faktur, je zhotovitel povinen této žádosti vyhovět za podmínek, že žádost o prodloužení neobsahuje lhůtu prodloužení delší jak 30 kalendářních dnů.
8. Objednatel provede bezhotovostní úhradu ceny za dílo na účet zhotovitele uvedený ve smlouvě nebo na jiný účet zhotovitele, zveřejněný v Celostátním registru plátců DPH (dále jen „**zveřejněný účet**“), a to i v případě, že na faktuře bude uvedeno jiné číslo účtu. Pokud:
- a) zhotovitel uvedl ve smlouvě nezveřejněný účet a nemá žádný zveřejněný účet;
  - b) zhotovitel požaduje uvést ve smlouvě jako účet pro platbu nezveřejněný účet;
  - c) účet uvedený ve smlouvě přestane být po uzavření smlouvy zveřejněný;
  - d) zhotovitel je v době uzavření smlouvy nespolehlivým plátcem ve smyslu § 106a zákona o DPH (dále jen „**nespolehlivý plátec**“) nebo se stal nespolehlivým plátcem po uzavření smlouvy;
- je objednatel oprávněn postupovat podle § 109a zákona o DPH, a uhradit částku odpovídající DPH na osobní depozitní účet zhotovitele vedený správcem daně. O této úhradě bude objednatel bez zbytečného odkladu informovat písemně zhotovitele.
9. Peněžitý závazek objednatele se považuje za splněný v den, kdy je příslušná částka odepsána z účtu objednatele.
10. Peněžitý závazek objednatele se považuje za splněný i tehdy, když je úhrada ceny za dílo odepsána z účtu objednatele na zveřejněný účet uvedený ve smlouvě nebo na jiný zveřejněný účet zhotovitele, a to i v případě, že na faktuře bude uvedeno jiné číslo účtu. Peněžitý závazek objednatele se rovněž považuje za splněný, pokud je část ceny za dílo odpovídající DPH uhrazena na osobní depozitní účet zhotovitele vedený správcem daně; objednatel v takovém případě není v prodlení s placením části ceny za dílo odpovídající DPH.
11. Zhotovitel je povinen informovat objednatele bez zbytečného odkladu, nejpozději do 3 kalendářních dnů:
- a) o jakékoli změně týkající se zveřejněného účtu zhotovitele;
  - b) že se stal nespolehlivým plátcem a k jakému dni.
12. Objednatel, za splnění podmínek stanovených v odst. 2. a 3. tohoto článku smlouvy ze strany zhotovitele, uhradí zhotoviteli veškeré faktury v plné výši až do výše 90 % z celkové sjednané ceny jednotlivých objektů. Placení zbývajících 10 % fakturované částky (zádržné) je objednatel oprávněn pozastavit. Zádržné bude sloužit na zajištění splnění zhotovitelových povinností ze smlouvy a objednatel jej uvolní do 30 kalendářních dnů po doručení oprávněné písemné žádosti zhotovitele. Žádost na uvolnění zádržného je zhotovitel oprávněn zaslat po předání a převzetí díla objednatel, po odstranění poslední vady a nedodělků uvedených v zápise o předání a převzetí díla objednatel. Nedílnou přílohou žádosti bude vždy objednatel potvrzený zápis o odstranění vad a nedodělků, resp. prohlášení objednatele, že dílo netrpí vadami a nedodělků. Objednatel je zejména oprávněn ze zádržného uspokojit své náklady, které mu v souvislosti s nedodržením smluvních závazků zhotovitele vzniknou.
13. V případě, že objednatel použije zadržené finanční prostředky k uhrazení nákladů, které mu vzniknou v souvislosti s nedodržením smluvních závazků zhotovitele, vrátí objednatel zhotoviteli rozdíl mezi cenou zaplacenou za odstranění vad a nedodělků a zadržanou částkou. Do doby uhrazení zadržovaných finančních prostředků zhotoviteli není objednatel v prodlení s plněním svého závazku zaplatit cenu za dílo.



14. Faktura musí obsahovat veškeré nároky zhotovitele s tím, že budou samostatně odděleny platby za stavební práce sjednané dle smlouvy a za práce odsouhlasené v dodatcích smlouvy. Faktura za vícepráce bude vystavena samostatně a musí kromě náležitostí dle tohoto článku smlouvy obsahovat i odkaz na dokument, kterým byly vícepráce sjednány a odsouhlaseny.
15. V případě, že objednateli vznikne z ujednání dle smlouvy nárok na smluvní pokutu nebo jinou majetkovou sankci vůči zhotoviteli, je objednatel oprávněn ji neprodleně vyúčtovat a započíst na následující fakturu zhotovitele za provedené stavební práce. Dílčím předáním a převzetím díla nezaniká právo objednatele vytknout při konečném předání a převzetí díla jako celku zhotoviteli vady a nedodělky částí díla předaného a převzatého již dříve zjišťovacím a dílčím předávacím protokolem.
16. Došlo-li ke změně ceny podle předchozích ustanovení smlouvy, bude fakturována změněná cena.
17. Zhotovitel nese vůči objednateli odpovědnost za klasifikaci provedených stavebních prací a dodaných věcí (zabudovaných i nezabudovaných) pro účely sazby DPH.
18. Zhotovitel není oprávněn převést jako postupitel pohledávky ze smlouvy třetí osobě bez předchozího písemného souhlasu objednatele.

#### Čl. VI. Předání staveniště

1. Objednatel předá zhotoviteli zastoupenému stavbyvedoucím staveniště nejpozději do 5 pracovních dní před zahájením provádění díla. Staveniště bude předáno v rozsahu, určeném projektovou dokumentací a dohodou smluvních stran.
2. O předání staveniště (jeho části) sepíše objednatel (osoba oprávněná jednat ve věcech technických) společně se zhotovitelem zápis, ve kterém bude vyjádření zhotovitele k předanému staveništi, a budou připojeny podpisy pověřených zástupců smluvních stran. Součástí tohoto zápisu bude fotodokumentace staveniště, která bude sloužit pro případ sporů o stavu staveniště ke dni jeho předání (fotodokumentaci pořizuje zhotovitel).
3. Zhotovitel je povinen seznámit se po převzetí staveniště s rozmístěním a trasou stávajících známých inženýrských sítí na staveništi a přilehlých pozemcích dotčených prováděním díla a zabezpečit vytyčení všech ostatních inženýrských sítí a tyto buď vhodným způsobem přeložit, nebo chránit tak, aby v průběhu provádění díla nedošlo k jejich poškození. Zhotovitel je povinen dodržovat všechny podmínky správců nebo vlastníků sítí a nese veškeré důsledky a škody vzniklé jejich nedodržením.
4. Zařízení staveniště vybuduje v rozsahu nezbytném zhotovitel.
5. Provozní, sociální a případně i výrobní zařízení staveniště zabezpečuje zhotovitel v souladu se svými potřebami a v souladu s projektovou dokumentací. Náklady na vybudování, zprovoznění, údržbu, likvidaci a vyklizení zařízení staveniště jsou zahrnuty ve sjednané ceně díla.
6. Zhotovitel je povinen užívat staveniště pouze pro účely související s prováděním díla a při užívání staveniště je povinen dodržovat veškeré právní předpisy.
7. Odvod srážkových, odpadních a technologických vod ze staveniště zajišťuje zhotovitel a je povinen dbát na to, aby nedocházelo k podmáčení staveniště nebo okolních ploch. Pokud k této činnosti využije veřejných stokových sítí, je povinen tuto skutečnost projednat s vlastníkem těchto sítí.
8. Zhotovitel není oprávněn, pokud se smluvní strany nedohodnou jinak, využívat staveniště k ubytování nebo nocování osob.
9. Zhotovitel umístí na staveništi 2 ks informační tabule o velikosti min. 200 x 100 cm, kde budou uvedeny informace o stavbě (zejména název stavby, termíny provedení a předpokládané náklady stavby) a údaje o zhotoviteli, objednateli a osobách vykonávajících funkci technického a autorského dozoru a event. dotačních programech, ze kterých je dílo realizováno. Tabule budou předem odsouhlaseny za objednatele vedoucím Odboru investic. Zhotovitel je povinen tuto identifikační tabuli udržovat v aktuálním stavu. Jiné reklamy či identifikační tabule (např. poddodavatelů) lze na staveništi umístit pouze s předchozím souhlasem objednatele.
10. Veškerá potřebná povolení k užívání veřejných ploch, případně rozkopávkám nebo překopům veřejných komunikací, zajišťuje zhotovitel a nese veškeré případné poplatky vč. náhrad za omezení užívání komunikací.



11. Jestliže v souvislosti s provozem staveniště nebo prováděním díla bude třeba umístit nebo přemístit dopravní značky podle předpisů o pozemních komunikacích, obstará tyto práce zhotovitel. Zhotovitel dále zodpovídá i za umístování, přemístování a udržování dopravních značek v souvislosti s průběhem provádění stavebních prací. Jakékoliv pokuty či náhrady škod vzniklých v této souvislosti jdou k tíži zhotovitele.
12. Zhotovitel je povinen zajistit na staveništi veškerá bezpečnostní opatření a hygienická opatření a požární ochranu staveniště i prováděného díla, a to v rozsahu a způsobem stanoveným příslušnými předpisy.
13. Za provoz na staveništi odpovídá zhotovitel. Zhotovitel je povinen zajistit bezpečný vstup a vjezd na staveniště a stejně tak i výstup a výjezd.
14. Zhotovitel je povinen odstranit zařízení staveniště a vyklidit staveniště ke dni předání a převzetí díla, pokud se smluvní strany nedohodnou jinak, nejpozději však v termínu dle čl. III. odst. 1 pododst. 1.3 smlouvy. Za vyklizené se považuje staveniště zbavené všech odpadů a nečistot a uvedené do původního stavu. Nevyklidí-li zhotovitel staveniště ve sjednaném termínu, je objednatel oprávněn zabezpečit vyklizení staveniště třetí osobou a náklady s tím spojené uhradí objednateli zhotovitel.

#### Čl. VII. Podmínky provádění díla

1. Zhotovitel provede dílo na své náklady a na vlastní zodpovědnost. Objednatel je oprávněn v zájmu zajištění plynulého průběhu výstavby organizovat provádění díla zhotovitele, zejména je oprávněn přikázat mu směnný provoz či práci mimo pracovní dobu ve dnech pracovního klidu, čemuž je zhotovitel povinen se podrobit. Tato skutečnost nemá vliv na cenu ani termíny provádění díla.
2. Zhotovitel je povinen vést ode dne podepsání zápisu o předání staveniště až do dne odstranění poslední vady a nedodělků, uvedených v protokolu o předání a převzetí díla objednatel, stavební deník ve smyslu vyhl. č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, ve znění pozdějších předpisů.
3. Do deníku se zapisují všechny skutečnosti, týkající se provádění díla, zejména údaje o časovém postupu stavebních prací, jejich jakosti, zdůvodnění odchylek od dokumentace, vícepráce a seznam dokladů a úředních opatření týkajících se provádění díla. Zhotovitel je do stavebního deníku povinen uvést jmenovitý seznam osob oprávněných za zhotovitele provádět zápisy do stavebního deníku včetně jejich kontaktů a podpisového vzoru. Zhotovitel je povinen vést evidenci svých zaměstnanců a zaměstnanců svých případných poddodavatelů od začátku až do konce směny. Zápisy v deníku se nepovažují za změnu smlouvy, ale mohou sloužit jako podklad pro vypracování dodatků ke smlouvě. Objednatel je oprávněn sledovat obsah deníku a k zápisům připojovat své stanovisko.
4. Během pracovní doby musí být deník na stavbě trvale přístupný pro objednatele. V případě, že objednatel nebude z důvodu na straně zhotovitele moci provést zápis ve stavebním deníku, je oprávněn své připomínky či sdělení předat zhotoviteli písemnou formou mimo stavební deník, přičemž platí, že toto sdělení má stejný význam jako zápis ve stavebním deníku. Zhotovitel je povinen uložit druhý průpis denních záznamů odděleně od originálů tak, aby byl k dispozici v případě ztráty nebo zničení originálu.
5. Do deníku je oprávněn zapisovat vedle zhotovitele a objednatele i orgán státního stavebního dohledu, osoba pověřená výkonem technického a autorského dozoru, zástupci orgánu státní památkové péče a koordinátor BOZP.
6. Do stavebního deníku zapisuje zhotovitel veškeré skutečnosti rozhodné pro provádění díla, a to zejména údaje o stavu staveniště, počasí, počtu pracovníků, počet nasazených strojů a dopravních prostředků, časový postup prací, kontrolu jakosti provedených stavebních prací, opatření učiněných v souladu s předpisy bezpečnosti a ochrany zdraví, požární ochrany a ochrany životního prostředí a dále o událostech nebo překážkách majících vliv na provádění díla.
7. Zhotovitel je povinen vyzvat písemně objednatele k prověření stavebních prací a konstrukcí, které v dalším pracovním postupu budou zakryty nebo se stanou nepřístupnými, tj. zejména pokládka rozvodů a kabelů před záhozem či zakrytím, a to nejméně 3 pracovní dny předem. Ke kontrole zakrývaných a zneprístupňovaných stavebních prací a konstrukcí předloží zhotovitel veškeré výsledky o provedených zkouškách stavebních prací, důkazy o jakosti použitých materiálů použitých pro zakrývané práce, certifikáty a atesty. Provedení kontroly bude dokladováno zápisem do stavebního deníku nebo samostatným protokolem. Pokud se objednatel nedostaví, pokračuje zhotovitel ve stavebních pracích na



- díle a případné odkrytí provede na náklady objednatele. Pokud je při dodatečném odkrytí zřejmé, že stavební práce či konstrukce byly provedeny vadně, hradí náklady na dodatečné odkrytí zhotovitel.
8. Před zakrytím či zneprístupněním pořídí zhotovitel fotografickou dokumentaci nebo videozáznam zakrývaných částí v rozsahu specifikovaném objednatelem a předá je bez zbytečného odkladu objednateli.
  9. V průběhu provádění díla se budou konat kontrolní dny, které bude svolávat a řídit objednatel a jichž se zúčastní objednatel a zhotovitel. Zápisy z kontrolních dnů zajišťuje objednatel. Závěry uskutečněné na kontrolních dnech jsou pro obě smluvní strany závazné, nemohou však měnit ustanovení smlouvy, mohou však sloužit jako podklad pro dodatek ke smlouvě.
  10. Zhotovitel je povinen určit zaměstnance odpovědného za styk s objednatelem a přebírání jeho příkazů, pokynů, apod., který ovládá český jazyk (příp. též tlumočnicka).
  11. Změnu stavbyvedoucího může zhotovitel provést pouze po předchozím souhlasu objednatele a to vždy pouze za osobu se stejnou nebo vyšší odbornou schopností a zkušeností odpovídající minimálně kritériu technické kvalifikace, kterou tato osoba za zhotovitele prokázala dle § 79 odst. 2 písm. d) zákona o zadávání veřejných zakázek v zadávacím řízení na veřejnou zakázku.
  12. Stavbyvedoucí dle předchozího odstavce tohoto článku smlouvy bude přítomen na staveništi minimálně vždy v pondělí, středu a pátek v době od 10:00 do 12:00 hod.
  13. Pracovní úrazy pracovníků zhotovitele a jeho případných poddodavatelů na staveništi registruje a odškodňuje zhotovitel.
  14. Zhotovitel na svůj náklad a nebezpečí provede pro objednatele vícepráce:
    - a) dodatečné stavební práce, které nebyly obsaženy v dokumentech uvedených ve smlouvě a jejichž potřeba vznikla v důsledku okolností, které objednatel jednající s náležitou péčí nemohl předvídat a tyto dodatečné stavební práce jsou nezbytné pro provedení díla dle smlouvy, nebo
    - b) nové stavební práce na základě požadavku objednatele, které nejsou nezbytné k provedení a dokončení díla dle smlouvy, ale bezprostředně s dílem dle smlouvy souvisejí a jejich provedení zhotovitelem je pro objednatele výhodné, zejména z hlediska ekonomického a časového.Vícepráce mohou být provedeny, vyjma odůvodněných případů, pouze po uzavření písemného dodatku ke smlouvě. Podkladem pro jeho uzavření budou změnové listy dle následujícího odstavce tohoto článku smlouvy.
  15. Změnové listy:
    - 15.1. Zhotovitel je povinen za stejných podmínek, jak jsou uvedeny pro vedení stavebního deníku, vést pro účely řádné, průběžné a přesné evidence samostatné změnové listy.
    - 15.2. Do změnových listů zapisuje zhotovitel zejména všechny změny nebo úpravy díla, které se odchylují od projektové dokumentace a veškeré vícepráce nebo méněpráce, které v průběhu realizace díla vzniknou. Zhotovitel je povinen vyhotovit změnový list bezodkladně, nejpozději do druhého dne po zjištění skutečnosti, která je důvodem změny díla, vzniku víceprací či méněprací.
    - 15.3. Zhotovitel je povinen vypracovat a do změnových listů uvést stručný, ale přesný technický popis víceprací nebo změn díla a jejich podrobný a přesný výkaz výměr a návrh na zvýšení či snížení ceny. Objednatel se k těmto zápisům vyjadřuje na vyzvání zhotovitele, nejpozději však do 5 pracovních dnů od vyzvání zhotovitelem. Zápis zhotovitele musí obsahovat i odkaz na zápis v řádném stavebním deníku a přesné určení kde a kdy vícepráce či změny díla vznikly a z jakého důvodu. Změnový list bude podepsán zhotovitelem a objednatelem nebo jimi pověřenými osobami oprávněnými jednat ve věcech technických.
  16. Zhotovitel je v rámci zásady sociálně odpovědného zadávání ve smyslu zákona o zadávání veřejných zakázek při provádění díla dodržovat důstojné pracovní podmínky ve smyslu platných právních předpisů a využít k plnění alespoň jedné osoby znevýhodněné na trhu práce.



### Čl. VIII. Provádění díla a bezpečnost práce

1. Při provádění díla postupuje zhotovitel samostatně. Zhotovitel se však zavazuje respektovat veškeré pokyny objednatele, týkající se realizace předmětného díla a upozorňující na možné porušování smluvních povinností zhotovitele.
2. Zhotovitel je povinen upozornit objednatele bez zbytečného odkladu na nevhodnou povahu věci převzatých od objednatele nebo pokynů daných mu objednatelem k provedení díla, jestliže zhotovitel mohl tuto nevhodnost zjistit při vynaložení potřebné péče.
3. Věci, které jsou potřebné k provedení díla, je povinen opatřit zhotovitel, pokud ve smlouvě není výslovně uvedeno, že je opatří objednatel. Zhotovitel se zavazuje a ručí za to, že při realizaci díla nepoužije žádný materiál, o kterém je v době jeho užití známo, že je škodlivý. Pokud tak zhotovitel učiní, je povinen na písemné vyzvání objednatele provést okamžitě nápravu a veškeré náklady s tím spojené nese zhotovitel. Stejně tak se zhotovitel zavazuje, že k realizaci díla nepoužije materiály, které nemají požadovanou certifikaci, je-li pro jejich použití nezbytná podle příslušných předpisů.
4. Zhotovitel doloží na vyzvání objednatele, nejpozději však v termínu předání a převzetí díla, soubor certifikátů rozhodujících materiálů užitých k vybudování díla.
5. Zhotovitel je povinen dodržovat bezpečnost při práci (BOZP), přičemž se řídí zejména vyhl. ČÚBP a ČBÚ o bezpečnosti práce a technických zařízení při stavebních pracích, a ostatními právními předpisy na úseku BOZP, a dále je povinen dodržovat protipožární ochranu. Zhotovitel se zavazuje ke spolupráci s koordinátorem BOZP, kterého zajistí objednatel na své náklady.
6. Zhotovitel v plné míře zodpovídá za bezpečnost a ochranu zdraví všech osob, které se s jeho vědomím zdržují na staveništi a je povinen zabezpečit jejich vybavení ochrannými pracovními pomůckami.
7. Zhotovitel je povinen zabezpečit i veškerá bezpečnostní opatření na ochranu osob a majetku mimo prostor staveniště, jsou-li dotčeny prováděním prací na díle.
8. Zhotovitel je povinen pravidelně kontrolovat stav sousedících objektů. Veškeré případné škody na sousedících objektech hradí zhotovitel.
9. Dojde-li k jakémukoliv úrazu při provádění díla nebo při činnostech souvisejících s prováděním díla, je zhotovitel povinen zabezpečit vyšetření úrazu a sepsání příslušného záznamu. Objednatel je povinen poskytnout zhotoviteli nezbytnou součinnost.
10. Zhotovitel je povinen udržovat na převzatém staveništi pořádek a čistotu a je povinen odstraňovat odpady a nečistoty vzniklé jeho stavebními pracemi v souladu s níže uvedenými právními předpisy. Poruší-li tuto povinnost a přes upozornění objednatele nepořádek do 2 kalendářních dnů neodstraní, je objednatel oprávněn sjednat pořádek na náklady zhotovitele.
11. Zhotovitel se zavazuje dodržovat právní předpisy týkající se nakládání s odpady a skládat, odstraňovat a evidovat odpady vzniklé jeho činností v souladu s uvedenými předpisy, ukládat odpady na místa k tomu určená, plnit povinnosti původce odpadu dle uvedených předpisů a při předání díla o tom předložit doklady. Objednatel si vyhrazuje právo kontroly nad dodržováním těchto povinností zhotovitele.
12. Zhotovitel při provádění díla provede veškerá potřebná opatření, která zamezí nežádoucím vlivům stavby na okolní prostředí (zejména na nemovitosti přiléhající ke staveništi) a je povinen dodržovat veškeré podmínky vyplývající z právních předpisů řešících problematiku vlivu stavby na životní prostředí.
13. Pokud dojde činností zhotovitele ke znečištění či poškození přilehlých fasád, komunikací popř. i mimo areálových či jiných ploch, zavazuje se zhotovitel, že je vyčistí či opraví na své náklady, a to bez zbytečného odkladu. Pokud tak neučiní, je objednatel oprávněn odstranit nečistoty či provést opravy na náklady zhotovitele.
14. Zhotovitel se zavazuje respektovat zákon č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), ve znění pozdějších předpisů, a v rámci vodního hospodářství zajistit skladování ropných látek a látek škodlivých vodám v souladu s platnými předpisy tak, aby tyto látky nevnikly do kanalizace nebo neohrožily podzemní vody a životní prostředí, a zabránit úkapům pohonných hmot a olejů z odstavených vozidel, případné úkapy zachycovat. V případě úniku závadných látek je zhotovitel povinen okamžitě informovat odpovědného pracovníka objednatele a zajistit na své náklady nápravu (asanaci, apod.).
15. Zhotovitel je povinen zajistit, aby na staveništi nebyl umožněn bez souhlasu objednatele přístup osobám, které se bezprostředně nepodílejí na provádění díla.



16. Zhotovitel je povinen na svůj náklad a nebezpečí zajistit a udržovat osvětlení, ostrahu, oplocení nebo jiné vhodné zabezpečení staveniště a materiálů, strojů a zařízení v prostoru staveniště. Objednatel nepřebírá odpovědnost za případné ztráty nebo odcizení materiálů, strojů a zařízení v prostoru staveniště. Zhotovitel je povinen učinit veškerá nezbytná opatření k zamezení ohrožení života, zdraví a majetku třetích osob a učinit veškerá nezbytná opatření k ochraně životního prostředí. Zhotovitel je povinen zajišťovat ostrahu materiálu převzatého od objednatele. Náklady zhotovitel zahrnul do sjednané ceny.
17. Zhotovitel se zavazuje dodržet při provádění díla veškeré podmínky vyplývající z projektové dokumentace. Pokud nesplněním těchto podmínek vznikne objednateli škoda, hradí ji zhotovitel v plném rozsahu. Tuto povinnost nemá, prokáže-li, že škodě nemohl zabránit ani v případě vynaložení veškeré možné péče, kterou na něm lze spravedlivě požadovat.

#### Čl. IX. Odpovědnost zhotovitele za škodu

1. Pokud činností zhotovitele dojde ke způsobení škody objednateli nebo třetím osobám z titulu opomenutí, nedbalosti nebo neplněním podmínek vyplývajících ze zákona, technických nebo jiných norem nebo vyplývajících ze smlouvy, je zhotovitel povinen bez zbytečného odkladu tuto škodu odstranit a není-li to možné, tak finančně uhradit. Veškeré náklady s tím spojené nese zhotovitel.
2. Zhotovitel odpovídá i za škodu způsobenou činností těch, kteří pro něj dílo provádějí.
3. Zhotovitel odpovídá za škodu způsobenou okolnostmi, které mají původ v povaze strojů, přístrojů nebo jiných věcí, které zhotovitel použil nebo hodlal použít při provádění díla.
4. Zhotovitel je povinen doložit před podpisem smlouvy smlouvu o pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou třetí osobě ve výši dle čl. XIV. odst. 8 smlouvy.
5. V případě, že objednateli nebo třetím osobám vznikne při činnosti prováděné zhotovitelem prokazatelná škoda, která nebude kryta pojištěním sjednaným ve smyslu odst. 4 tohoto článku smlouvy, je zhotovitel povinen tyto škody uhradit z vlastních prostředků.

#### Čl. X. Předání a převzetí díla

1. Zhotovitel vyzve nejméně 5 pracovních dnů před termínem dokončení díla objednatele k převzetí dokončeného díla.
2. Místem předání a převzetí díla je místo, kde se dílo provádělo, uvedené v čl. II. odst. 2. smlouvy.
3. Podmínkou předání a převzetí díla objednatel je řádné splnění předmětu díla bez vad a nedodělků. Drobné vady, které samy o sobě ani ve spojení s jinými nebrání řádnému a bezpečnému užívání předmětu díla nejsou důvodem pro nepřevzetí díla. Tyto drobné vady a nedodělky i s termínem jejich odstranění budou uvedeny v zápise o předání a převzetí díla.
4. Objednatel je oprávněn k předání a převzetí díla přizvat osoby oprávněné jednat ve věcech technických. Zhotovitel je na žádost objednatele povinen přizvat k předání a převzetí díla své poddodavatele.
5. Při předání díla předloží zhotovitel:
  - a) doklady pro přijímací řízení,
  - b) doklad o likvidaci odpadů dle platné legislativy (nestačí pouze ČP),
  - c) zápisy a osvědčení o provedených zkouškách použitých materiálů,
  - d) zápisy a výsledky předepsaných měření,
  - e) revizní zprávy,
  - f) zápisy a výsledky o prověření konstrukcí zakrytých v průběhu výstavby, protokoly o zkouškách,
  - g) stavební deníky,
  - h) seznam telefonních čísel a jiných kontaktů k uplatnění reklamace,
  - i) ostatní doklady dle smlouvy, které dosud nebyly předány.
6. Nedoloží-li zhotovitel požadované doklady, nepovažuje se dílo za dokončené a schopné předání.
7. Objednatel je povinen připravit a doložit u předávacího a přijímacího řízení zejména tyto doklady:
  - a) 2x projektovou dokumentaci vč. dokladové části,
  - b) Vydané stavební povolení včetně štítku „stavba povolena“,



- c) Ostatní doklady související s realizací stavby (majetkoprávní smlouvy, smlouvy o nájmech, věcných břemenech, apod.), ze kterých vyplývají další podmínky s vlivem na realizaci stavby.
8. Objednatel je oprávněn při přejímacím a předávacím řízení požadovat provedení dalších dodatečných zkoušek včetně zdůvodnění, proč je požaduje, a s uvedením termínu, do kdy je požaduje provést. Tento požadavek však není důvodem k odmítnutí převzetí díla.
9. Zápis o předání a převzetí díla bude proveden společně objednatel (osobou oprávněnou jednat ve věcech technických) se zhotovitelem ve dvou stejnopisech, z nichž jeden obdrží objednatel a jeden zhotovitel. Povinným obsahem protokolu jsou:
- označení díla,
  - označení objednatele a zhotovitele,
  - číslo a datum uzavření smlouvy včetně čísel a dat uzavření jejich dodatků,
  - zahájení a dokončení prací na zhotovovaném díle,
  - zhodnocení díla, jeho vady a nedodělky a termín jejich odstranění,
  - prohlášení objednatele, že dílo přejímá nebo nepřejímá a důvody nepřevzetí díla,
  - seznam převzaté dokumentace,
  - soupis nákladů od zahájení po dokončení díla,
  - termín vyklizení staveniště,
  - datum ukončení záruky na dílo,
  - datum a místo sepsání protokolu,
  - jména a podpisy osob oprávněných jednat ve věcech technických za objednatele a zhotovitele.
- V zápise je možné též uvést výši slevy, která bude uplatněna za vady a nedostatky díla.
10. Převezme-li objednatel dílo s vadami a nedodělky, bude tato skutečnost společně se lhůtou k jejich odstranění v zápise uvedena. Nedojde-li mezi oběma smluvními stranami k dohodě o termínu odstranění vad a nedodělků, pak platí, že vady a nedodělky musí být odstraněny nejpozději do 30 kalendářních dní ode dne předání a převzetí díla. Po odstranění těchto vad a nedodělků je zhotovitel povinen vyzvat objednatele písemně nejméně 3 pracovní dny předem ke kontrole jejich odstranění. V případě, že zhotovitel vady ve výše uvedené lhůtě neodstraní, je objednatel oprávněn vady odstranit sám nebo zadat jejich odstranění třetí osobě na náklady zhotovitele.
11. V případě, že zhotovitel oznámí objednateli, že dílo je připraveno k předání a převzetí a při předávacím a přejímacím řízení se prokáže, že dílo není dokončeno nebo že není ve stavu nezbytném pro předání a převzetí díla, je zhotovitel povinen uhradit objednateli veškeré náklady jemu vzniklé při neúspěšném předávacím a přejímacím řízení. Zhotovitel nese i náklady na organizaci opakovaného řízení.
12. Pokud objednatel odmítne dokončené dílo převzít, bude mezi smluvními stranami sepsán zápis se stanovisky obou smluvních stran a zdůvodněním objednatele. Dílo nelze převzít, pokud obsahuje vady a nedodělky bránící užívání díla.

#### Čl. XI. Jakost díla

Dílo provede zhotovitel v souladu se smlouvou a projektovou dokumentací. Dílo bude splňovat a vykazovat parametry stanovené dokumentací a nebude se odchylovat od platných ČSN (závazných i doporučených částí) a platných právních předpisů ČR. Bez písemného souhlasu objednatele nesmí být použity jiné materiály a technologie, než jsou uvedeny v projektové dokumentaci.

#### Čl. XII. Záruka a zajištění závazků

- Zhotovitel poskytuje na dílo a všechny jeho součásti záruku za jakost 60 měsíců, tedy že dílo a všechny jeho součásti bude mít sjednané, jinak obvyklé vlastnosti a že bude plně funkční, a to po záruční dobu, která začíná běžet ode dne předání a převzetí díla objednatel.
- Vady díla (skryté i zjevné), které objednatel zjistí v záruční době, je oprávněn uplatnit u zhotovitele do konce záruční doby, a to písemnou formou, včetně e-mailové zprávy, přičemž rozhodující je datum podání. Oznámení vady je považováno za výzvu k odstranění v něm uvedené vady, neuplatní-li



objednatel v tomto oznámení jiný nárok. Zhotovitel se zavazuje stavební práce na odstraňování vad zahájit:

- a) do 24 hodin, jedná-li se o vadu, která by mohla způsobit omezení provozu předmětu díla či havárii, ohrožení bezpečnosti osob či škody na majetku velkého rozsahu od obdržení výzvy k jejich odstranění. Vady označené jako havárie je zhotovitel povinen odstranit co nejdříve, v přiměřené, technicky možné lhůtě určené objednatelem, nejpozději však do 5 kalendářních dnů ode dne uplatnění reklamace objednatelem.
  - b) do 2 pracovních dnů u ostatních vad od obdržení výzvy k jejich odstranění. Vady je zhotovitel povinen odstranit co nejdříve, v přiměřené, technicky možné lhůtě určené objednatelem, nejpozději však do 30 kalendářních dnů ode dne uplatnění reklamace objednatelem.
3. Nezahájí-li zhotovitel odstraňování vady včas nebo dostane-li se s odstraněním vady do prodlení, má objednatel právo na náklady zhotovitele odstranit vadu sám nebo zadat její odstranění třetí osobě. Zhotovitel je povinen uhradit tyto náklady objednateli do 30 kalendářních dnů po doručení jejich vyúčtování.
  4. Hrozí-li v důsledku uplatněné vady vznik havárie, omezení provozu předmětu díla, ohrožení bezpečnosti osob či škody na majetku velkého rozsahu, je zhotovitel povinen zahájit její odstraňování bezodkladně, i když se dle jeho názoru nejedná o záruční vadu. Do doby soudního rozhodnutí o tom, zda se jedná o záruční vadu, nese náklady s jejím odstraněním spojené zhotovitel, nedohodnou-li se smluvní strany jinak.
  5. Pokud zhotovitel prokáže, že za vady neručí (tj. není dána odpovědnost za vady reklamované objednatelem), budou mu případné účelně vynaložené náklady na odstranění vad proplaceny objednatelem.
  6. Vedle nároků uvedených výše či v občanském zákoníku má objednatel vždy právo na náhradu škody, která mu byla v souvislosti se záruční vadou způsobena. V rámci náhrady škody nahradí zhotovitel objednateli též veškeré náklady, které musel objednatel vynaložit v souvislosti s odstraňováním vadné části díla zabudované do stavby a smluvní pokuty či jiné sankce, které musel v důsledku vadného díla objednatel uhradit třetí osobě.

### Čl. XIII. Sankční ujednání

1. V případě prodlení objednatele s úhradou ceny díla je zhotovitel oprávněn po něm požadovat úrok z prodlení ve výši 0,05 % z dlužné částky za každý i započatý den prodlení.
2. Je-li zhotovitel v prodlení s úhradou nákladů na odstranění vad objednatelem a náhrady škody nebo její částí, je objednatel oprávněn požadovat po zhotoviteli úroky z prodlení ve výši 0,1 % z nezaplacené částky za každý, i započatý den prodlení.
3. Smluvní pokuta za prodlení zhotovitele s termíny uvedenými v příloze č. 3 smlouvy nebo dokončením a předáním celého díla dle smlouvy se sjednává ve výši 0,2 % ze sjednané ceny díla za každý i započatý den prodlení.
4. Smluvní pokuta za prodlení zhotovitele s vyklizením staveniště se sjednává ve výši 5.000,- Kč za každý i započatý den prodlení.
5. Smluvní pokuta za prodlení zhotovitele s odstraněním vady či nedodělků z přejímacího řízení díla se sjednává ve výši 1.000,- Kč za každý i započatý den prodlení a každý jednotlivý případ zvlášť.
6. Smluvní pokuta za prodlení zhotovitele se zahájením odstraňování vady díla v záruční době se sjednává ve výši 500,- Kč za každý i započatý den prodlení a každý jednotlivý případ zvlášť.
7. Smluvní pokuta za prodlení zhotovitele s odstraněním vady díla v záruční době se sjednává ve výši 5.000,- Kč za každý i započatý den prodlení a každý jednotlivý případ zvlášť.
8. Smluvní pokuta za změnu stavbyvedoucího bez souhlasu objednatele a/nebo osobu nesplňující minimálně kritérium technické kvalifikace dle § 79 odst. 2 písm. d) zákona o zadávání veřejných zakázek v zadávacím řízení na veřejnou zakázku, se sjednává ve výši 200.000,- Kč za každý jednotlivý případ zvlášť.
9. Smluvní pokuta za nepřítomnost stavbyvedoucího na staveništi ve smluvními stranami dohodnutou dobu se sjednává ve výši 5.000,- Kč za každou i započatou hodinu nepřítomnosti.

Smluvní zastoupení zadavatele ve věcech veřejné zakázky:

PPE.CZ s.r.o., Nádražní 3113/128, 702 00 Ostrava – Moravská Ostrava

Kontaktní osoba: Bc. Filip Haferník | hafernik@ppe.cz | +420 595 170 938 | www.ppe.cz



10. Pokud zhotovitel poruší nebo nesplní některou jinou povinnost vyplývající ze smlouvy, než je uvedeno výše, je povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 5.000,- Kč za každý případ porušení nebo nesplnění povinnosti a to i opakovaně.
11. Sankci (smluvní pokutu, úrok z prodlení) vyúčtuje oprávněná smluvní strana straně povinné písemnou formou. Ve vyúčtování musí být uvedeno to ustanovení smlouvy, které k vyúčtování sankce opravňuje a způsob výpočtu celkové výše sankce.
12. Strana povinná je povinna uhradit vyúčtované sankce nejpozději do 14 kalendářních dnů od dne obdržení příslušného vyúčtování. Stejná lhůta se vztahuje i na úhradu úroku z prodlení. Povinnost zaplatit je splněna odepsáním částky z účtu povinné strany.
13. Celková výše smluvních pokut nesmí přesáhnout 50 % z celkové sjednané ceny vč. DPH. Totéž platí i pro úroky z prodlení.
14. Objednatel má právo započíst smluvní pokutu, na níž mu vznikl nárok, proti placení faktury a faktura bude uhrazena pouze ve výši po provedení odpočtu smluvní pokuty. Pokud částka smluvní pokuty je vyšší než částka vyúčtovaná v konečné faktuře, zavazuje se zhotovitel provést úhradu zbývající části smluvní pokuty do její celkové výše ve prospěch účtu objednatele do 45 kalendářních dnů od jejího uplatnění (tj. uplatnění nároku na zaplacení smluvní pokuty) objednatelem.
15. Zaplacením smluvní pokuty nezaniká povinnost zhotovitele odstranit závadný stav a právo objednatele na náhradu škody, která vznikla porušením povinností zhotovitele. Náhrady škody se může objednatel domáhat samostatně vedle smluvní pokuty. Smluvní pokuta se na výši škody nezapočítává.
16. Zhotovitel zodpovídá za všechny škody a ztráty na díle jím způsobené v průběhu jakýchkoli jím prováděných stavebních prací. Zhotovitel odpovídá dále za veškeré ztráty a nároky plynoucí z úmrtí nebo poškození zdraví jakékoliv osoby a za ztráty nebo škody na jakémkoliv majetku jiném než díle, které vzniknou v důsledku jeho provádění a dokončení díla a při odstraňování jeho vad či nedodělků a odpovídá za uznané nároky v soudním řízení, odškodňováním nákladů za poplatky a ostatní výdaje z toho nebo v souvislosti s prováděním předmětu díla vzniklých.
17. Zhotovitel se zavazuje bez zbytečného odkladu uhradit objednateli veškeré majetkové sankce, které mu uloží správní či jiný orgán za zhotovitelem způsobené porušení obecně závazných předpisů, směrnic, výnosů, místních vyhlášek, pravomocných rozhodnutí a dalších zákonných opatření.

#### Čl. XIV. Zvláštní ujednání

1. Veškeré ústní či písemné dohody týkající se předmětu smlouvy jejím uzavřením pozbývají platnosti.
2. Výpověď smlouvy bez výpovědní doby je možno provést pouze písemnou formou s podpisem oprávněného zástupce a z důvodů uváděných smlouvu. Ve výpovědi musí být dále uveden důvod, pro který smluvní strana smlouvu vypovídá a přesná citace toho bodu smlouvy, který ji k takovému kroku opravňuje. Bez těchto náležitostí nelze výpověď smlouvy uplatnit. Za písemnou formu není pro tento účel považována e-mailová zpráva.
3. Objednatel je oprávněn smlouvu vypovědět bez výpovědní doby v těchto případech:
  - a) prodlení zhotovitele se zahájením prací převyšující 5 kalendářních dnů,
  - b) prodlení zhotovitele v plnění časového harmonogramu převyšující dobu 5 kalendářních dnů,
  - c) zhotovitel bez řádných důvodů zastaví provádění smlouveného díla,
  - d) proti zhotoviteli je podán návrh na zahájení insolvenčního řízení,
  - e) zhotovitel vstoupí do likvidace,
  - f) zhotovitel opakovaně zanedbává nebo porušuje své povinnosti smlouvené ve smlouvě,
  - g) zhotovitel poruší smlouvu (např. nedodržením termínu, nekvalitní stavební prací či dodávkou) a nesjedná nápravu ani v přiměřené lhůtě určené objednatelem.
4. Výpovědi smlouvy nejsou dotčena ustanovení smlouvy upravující vyklizení staveniště, zádržné, záruku za jakost, ustanovení o mlčenlivosti, jakož i právo na smluvní pokutu a právo na náhradu škody. Záruční lhůta v tomto případě začíná běžet účinností výpovědi.
5. Objednatel může po výpovědi smlouvy sám dokončit dílo nebo může jeho dokončení zadat jakémukoliv jinému zhotoviteli.



6. Po výpovědi smlouvy provedou smluvní strany prověrku dosud provedených stavebních prací a dodávek, o čemž vyhotoví protokol, který podepíší a ve kterém budou uvedeny veškeré stavební práce a dodávky, které byly provedeny ve sjednané kvalitě a v souladu se smlouvou a které tudíž objednatel převezme a zhotoviteli uhradí, a stavební práce a dodávky, které mají vady a které objednatel uhradí až po odstranění těchto vad v určené přiměřené lhůtě. O odstranění vad bude vyhotoven zápis, který objednatel potvrdí, odpovídá-li skutečnosti. Nejsou-li vady stavebních prací a dodávek v objednatelům určené lhůtě odstraněny, ztrácí zhotovitel právo na jejich úhradu.
7. Zhotovitel je oprávněn smlouvu vypovědět jen v případě, kdy objednatel nezaplatil splatnou platbu ani po uplynutí 60 kalendářních dní poté, co uplynula dodatečná přiměřená lhůta k zaplacení poskytnutá zhotovitelem v oprávněné písemné upomínce.
8. Zhotovitel je povinen mít po celou dobu plnění veřejné zakázky, tj. až do doby protokolárního předání a převzetí díla objednatelům, sjednáno pojištění proti škodám způsobeným jeho činnostmi, a to minimálně do výše smluvně dohodnuté ceny veřejné zakázky zahrnující daň z přidané hodnoty. Doklady o pojištění a řádném zaplacení pojistného předloží zhotovitel objednateli při podpisu smlouvy. V případě, že v průběhu plnění skončí platnost pojistné smlouvy, předloží zhotovitel objednateli doklady o pojištění vč. potvrzení o řádném zaplacení pojistného na základě navazující pojistné smlouvy nejpozději do 15 kalendářních dnů po jejím uzavření. V případě, že zhotovitel poruší svoji zákonnou nebo smluvní povinnost a objednateli vznikne škoda, souhlasí zhotovitel s tím, že pojistné plnění bude poukázáno na účet objednatele uvedený ve smlouvě.
9. Zhotovitel se zavazuje objednateli poskytovat veškerou součinnost a provádět takové úkony, které objednateli jako zadavateli dle zákona o zadávání veřejných zakázek umožní plnění všech povinností zadavatele, tj. zejména, nikoliv však výlučně, archivovat originální vyhotovení smlouvy včetně jejích dodatků, originály účetních dokladů a dalších dokladů vztahujících se k realizaci předmětu díla dle smlouvy po dobu 10 let od převzetí díla objednatelům. Po tuto dobu je zhotovitel povinen umožnit jak objednateli, tak dalším oprávněným osobám kontrolu dokladů týkajících se plnění smlouvy.
10. Podpisem smlouvy zhotovitel souhlasí se zveřejněním informací o veřejné zakázce, a to zejména se zveřejněním smlouvy a všemi dodatky a změnami smlouvy, výši skutečně uhrazené ceny za plnění veřejné zakázky, seznamu jeho poddodavatelů. Současně zhotovitel souhlasí se zveřejněním svého obchodního jména a dalších identifikačních údajů.
11. Zhotovitel je dále povinen poskytnout objednateli veškerou součinnost a provádět takové úkony, které umožní efektivní provádění a plnění finanční kontroly podle zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě, ve znění pozdějších předpisů.
12. K postoupení jakýchkoliv práv a povinností vyplývajících ze smlouvy na třetí osobu může dojít pouze po předchozí písemné dohodě smluvních stran.
13. Ostatní vztahy při provádění díla neupravené smlouvou se řídí příslušnými ustanoveními občanského zákoníku, zákona o zadávání veřejných zakázek a předpisů souvisejících.
14. Smluvní strany si nepřejí, aby nad rámec výslovných ustanovení smlouvy byla jakákoliv práva a povinnosti dovozovány z dosavadní či budoucí praxe zavedené mezi smluvními stranami či zvyklostí zachovávaných obecně či v odvětví týkajícím se předmětu plnění smlouvy, ledaže je ve smlouvě výslovně sjednáno jinak. Vedle shora uvedeného si smluvní strany potvrzují, že si nejsou vědomy žádných dosud mezi nimi zavedených obchodních zvyklostí či praxe.
15. Veškeré změny a doplňky, s výjimkou změn v osobách jednajících za smluvní strany ve věcech smluvních či technických, popřípadě ukončení smlouvy dohodou, je možno provádět pouze písemnými, vzestupně číslovanými dodatky, podepsanými oběma smluvními stranami. Smluvní strany se zavazují vyjádřit ke změnám písemně ve lhůtě do 5 pracovních dnů od prokazatelného obdržení písemného návrhu změny. Po tuto dobu je návrhem zavázána podávající smluvní strana. Za změnu smlouvy není v žádném případě považována výměna e-mailů či jiných elektronických zpráv. Změny v osobě jednající za smluvní stranu ve věcech smluvních či technických příslušná smluvní strana bez zbytečného odkladu písemně oznámí druhé smluvní straně.
16. Smluvní strany se dohodly, že pro tento svůj závazkový vztah vylučují použití ustanovení § 1765 a § 1978 odst. 2 občanského zákoníku. Smluvní strany se dohodly ve smyslu § 1740 odst. 2 a 3 občanského



- zákoníku, že vylučují přijetí nabídky, která vyjadřuje obsah návrhu smlouvy jinými slovy, i přijetí nabídky s dodatkem nebo odchylkou, i když dodatek či odchylka podstatně nemění podmínky nabídky.
17. Smlouva obsahuje úplné ujednání o předmětu smlouvy a všech náležitostech, které smluvní strany měly a chtěly ve smlouvě ujednat, a které považují za důležité pro závaznost smlouvy. Žádný projev smluvních stran učiněný při jednání o smlouvě ani projev učiněný po uzavření smlouvy nesmí být vykládán v rozporu s výslovnými ustanoveními smlouvy a nezakládá žádný závazek žádné ze smluvních stran.
  18. Pro případ, že kterékoliv ustanovení smlouvy oddělitelné od ostatního obsahu se stane neúčinným nebo neplatným, smluvní strany se zavazují bez zbytečných odkladů nahradit takové ustanovení novým. Případná neplatnost některého z takovýchto ustanovení této smlouvy nemá za následek neplatnost ostatních ustanovení. Smluvní strany se zavazují vyjádřit ke změnám písemně ve lhůtě do 5 pracovních dnů od prokazatelného obdržení písemného návrhu změny. Po tuto dobu je návrhem zavázána podávající smluvní strana.
  19. Smlouva je vyhotovena v elektronické podobě s platností originálu, podepsána uznávaným elektronickým podpisem osob oprávněných jednat jménem či za smluvní strany dle § 6 zákona č. 297/2016 Sb., o službách vytvářející důvěru pro elektronické transakce, v platném znění.
  20. Součástí smlouvy jsou níže uvedené přílohy:  
*Příloha č. 1: Vyplněný soupis/výkaz výměr, který byl uveden v nabídce zhotovitele,*  
*Příloha č. 2: Krycí list nabídky zhotovitele,*  
*Příloha č. 3: Časový a finanční harmonogram díla,*  
*Příloha č. 4: Seznam poddodavatelů.*
  22. Smluvní strany shodně prohlašují, že si smlouvu před jejím podpisem přečetly, že byla uzavřena po vzájemném projednání podle jejich pravé a svobodné vůle, určitě, vážně a srozumitelně, nikoliv v tísní a za nápadně nevýhodných podmínek.
  23. Smlouva je uzavřena dnem podpisu oběma smluvními stranami a nabývá účinnosti dnem zveřejnění v Registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „**zákon o registru smluv**“). Zveřejnění smlouvy podle zákona o registru smluv zajistí objednatel.
  24. Smluvní strany jsou povinny zachovávat mlčenlivost o všech informacích či dokladech, poskytnutých druhou smluvní stranou, a sdělovat je třetím osobám pouze v rozsahu nezbytném k plnění smlouvy a nevyužívat je pro sebe ani pro jiného, a to ani po ukončení smlouvy. Tímto ujednáním nejsou dotčeny povinnosti objednatele podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „**zákon o svobodném přístupu k informacím**“), a jiných právních předpisů. Zhotovitel je povinen zajistit, že osoby, jejichž prostřednictvím bude zajišťovat plnění smlouvy, se zavážou k mlčenlivosti ve stejném rozsahu jako zhotovitel. Zhotovitel se zavazuje, že osobní údaje, které obdržel či obdrží od objednatele, bude užívat pouze k účelu plnění smlouvy a nakládat s nimi v souladu s Nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů).
  25. Smluvní strany souhlasí se zveřejněním údajů podle zákona o svobodném přístupu k informacím, a to v rozsahu a postupem a v souladu s uvedeným právním předpisem a dále se zveřejněním (včetně zpracování) smlouvy, příp. všech údajů uvedených ve smlouvě a jejich případných přílohách a dodatcích, na webových stránkách objednatele, v informačních a organizačních systémech objednatele, příp. systémech/registrech dle platných právních předpisů. Zhotovitel prohlašuje, že údaje uvedené ve smlouvě nejsou předmětem obchodního tajemství a zároveň nejsou informacemi požívajícími ochrany důvěrnosti majetkových poměrů.
  26. Smlouva byla schválena Radou města Rožnova pod Radhoštěm usnesením č. 1679/86/RM/09/04/2021, dne 09/04/2021.



EVROPSKÁ UNIE  
Evropský fond pro regionální rozvoj  
Integrovaný regionální operační program



MINISTERSTVO  
PRO MÍSTNÍ  
ROZVOJ ČR

V Rožnově p. R. dne

Ve Valašském Meziříčí, dne



.....

za objednatele

**RNDr. Jiří Melcher**

místostarosta města Rožnov pod Radhoštěm

.....

za zhotovitele



na základě plné moci



.....

na základě plné moci

Smluvní zastoupení zadavatele ve věcech veřejné zakázky:

PPE.CZ s.r.o., Nádražní 3113/128, 702 00 Ostrava – Moravská Ostrava

Kontaktní osoba: Bc. Filip Haferník | hafernik@ppe.cz | +420 595 170 938 | www.ppe.cz

| Strana **18** (celkem **18**)



EVROPSKÁ UNIE  
Evropský fond pro regionální rozvoj  
Integrovaný regionální operační program



MINISTERSTVO  
PRO MÍSTNÍ  
ROZVOJ ČR

Příloha č. 1: Vyplněný soupis/výkaz výměr, který byl uveden v nabídce zhotovitele

## Soupis stavebních prací, dodávek a služeb

Stavba: **190012**      **Komunikace pro pěší Rožnov p.R. Tylovice - úsek 1., změna 3.**

Zadavatel

IČO:

DIČ:

Zhotovitel:

**PORR a.s.**

IČO: **43005560**

**Dubečská 3238/36 , Strašnice**

DIČ: **CZ43005560**

**100 00**

**Praha 10**

Vypracoval:

Rozpis ceny

Celkem

HSV			8 556 359,83
PSV			177 145,17
MON			0,00
Vedlejší náklady			0,00
Ostatní náklady			0,00
<b>Celkem</b>			<b>8 733 505,00</b>

Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH	<b>15</b> %	<b>0,00</b> CZK
Snížená DPH	<b>15</b> %	<b>0,00</b> CZK
Základ pro základní DPH	<b>21</b> %	<b>8 733 505,00</b> CZK
Základní DPH	<b>21</b> %	<b>1 834 036,05</b> CZK

Zaokrouhlení

**0,00** CZK

**Cena celkem s DPH**

**10 567 541,05 CZK**

v

\_\_\_\_\_

dne

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

Za zhotovitele

\_\_\_\_\_

Za objednatele

## Rekapitulace dílčích částí

Číslo	Název	Základ pro sníženou DPH	Základ pro základní DPH	DPH celkem	Cena celkem	%
<b>Stavební objekt</b>				<b>0,00</b>		
<b>01</b>	<b>Město - Způsobilé</b>	<b>0,00</b>	<b>1 438 354,95</b>	<b>302 054,54</b>	<b>1 740 409,49</b>	<b>16</b>
SO 101.K	Silnice III/4867 ŘSZK	0,00	0,00	0,00	0,00	0
SO 101.M	Silnice III/4867 - hlavní aktivity I	0,00	540 893,87	113 587,71	654 481,58	6
SO 101.M.	Silnice III/4867 - hlavní aktivity II	0,00	411 869,44	86 492,58	498 362,02	5
SO 102	Napojení místních komunikací I - vedlejší aktivity	0,00	383 083,12	80 447,46	463 530,58	4
SO 102.	Napojení místních komunikací II - vedlejší aktivity	0,00	102 508,52	21 526,79	124 035,31	1
<b>02</b>	<b>Město - Nezpůsobilé</b>	<b>0,00</b>	<b>227 365,00</b>	<b>47 746,65</b>	<b>275 111,65</b>	<b>3</b>
SO 000.K	Ostatní a vedlejší náklady ŘSZK	0,00	0,00	0,00	0,00	0
SO 000.M	Ostatní a vedlejší náklady I	0,00	125 550,00	26 365,50	151 915,50	1
SO.000.M.	Ostatní a vedlejší náklady II	0,00	101 815,00	21 381,15	123 196,15	1
<b>1a</b>	<b>Způsobilé - Hlavní aktivity projektu</b>	<b>0,00</b>	<b>6 463 990,37</b>	<b>1 357 437,98</b>	<b>7 821 428,35</b>	<b>74</b>
SO 111	Pěší komunikace	0,00	902 102,39	189 441,50	1 091 543,89	10
SO 112	Zpevněné plochy	0,00	32 485,40	6 821,93	39 307,33	0
SO 113	Sjezdy	0,00	175 866,24	36 931,91	212 798,15	2
SO 301	Dešťová kanalizace	0,00	450 623,48	94 630,93	545 254,41	5
SO 451	Veřejné osvětlení	0,00	804 439,57	168 932,31	973 371,88	9
SO 451.	Veřejné osvětlení - přechody	0,00	281 055,98	59 021,76	340 077,74	3
SO 701	Přeložky oplocení - podezdívky	0,00	3 641 447,36	764 703,95	4 406 151,31	42
SO 801	Náhradní výsadba	0,00	175 969,95	36 953,69	212 923,64	2
<b>1b</b>	<b>Způsobilé - Vedlejší aktivity projektu</b>	<b>0,00</b>	<b>603 794,68</b>	<b>126 796,88</b>	<b>730 591,56</b>	<b>7</b>
SO 351	Přeložka vodovodní přípojky	0,00	86 745,04	18 216,46	104 961,50	1
SO 701.	Přeložky oplocení - ploty	0,00	517 049,64	108 580,42	625 630,06	6
Celkem za stavbu		0,00	8 733 505,00	1 834 036,05	10 567 541,05	100

## Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem	%
1	Zemní práce	HSV			1 764 757,43	20

1	Zemní práce a stavební práce	HSV			92 950,27	1
2	Zakládání	HSV			1 716 760,04	20
21-M	Elektromontáže	HSV			84 675,97	1
21-M -C	Silnoproud - specifikace	HSV			419 883,00	5
3	Svislé a kompletní konstrukce	HSV			1 401 274,90	16
4	Vodorovné konstrukce	HSV			23 968,66	0
46-M	Zemní práce při extr.mont.pracích	HSV			287 330,39	3
5	Komunikace pozemní	HSV			853 969,70	10
8	Trubní vedení	HSV			285 926,86	3
9	Ostatní konstrukce a práce, bourání	HSV			958 785,91	11
99	Staveništní přesun hmot	HSV			37 415,71	0
997	Přesun sutě	HSV			190 022,63	2
998	Přesun hmot	HSV			49 223,36	1
OST	Ostatní	HSV			159 250,00	2
VRN1	Průzkumné, geodetické a projektové práce	HSV			84 440,00	1
VRN3	Zařízení staveniště	HSV			11 010,00	0
VRN4	Inženýrská činnost	HSV			33 000,00	0
VRN9	Ostatní náklady	HSV			101 715,00	1
711	Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům	PSV			131 976,05	2
741	Elektroinstalace - silnoproud	PSV			43 057,12	0
783	Dokončovací práce - nátěry	PSV			2 112,00	0
Cena celkem					8 733 505,00	100

### Položkový soupis prací a dodávek

S:	190012	Komunikace pro pěší Rožnov p.R. Tylovice - úsek 1., změna 3.
O:	01	Město - Způsobilé
R:	SO 101.K	Silnice III/4867 ŘSZK

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	ceník	Cen. soustava / platnost
------	---------------	---------------	----	----------	-----------	--------	-------	--------------------------

<b>Celkem</b>								
---------------	--	--	--	--	--	--	--	--

## Položkový soupis prací a dodávek

S:	190012	Komunikace pro pěší Rožnov p.R. Tylovice - úsek 1., změna 3.
O:	01	Město - Způsobilé
R:	SO 101.M	Silnice III/4867 - hlavní aktivity I

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
<b>Díl: 1</b>		<b>Zemní práce</b>				<b>168 342,53</b>		
1	113107323	Odstranění podkladu z kameniva drceného tl 300 mm strojně pl do 50 m2 Odstranění podkladů nebo krytů strojně plochy jednotlivě do 50 m2 spřemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek z kameniva hrubého drceného, o tl. vrstvy přes 200 do 300 mm Poznámka k položce: planimetrováno ze situace a zaměření "odstranění podkladu vozovky" 76,34 : 76,34	m2	76,34000	33,05	2 523,04		URS
2	113107332	Odstranění podkladu z betonu prostého tl 300 mm strojně pl do 50 m2 Odstranění podkladů nebo krytů strojně plochy jednotlivě do 50 m2 spřemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek z betonu prostého, o tl. vrstvy přes 150 do 300 mm Poznámka k položce: planimetrováno ze situace a zaměření 8,1 : 8,1	m2	8,10000	251,24	2 035,04		URS
3	113107342	Odstranění podkladu živičného tl 100 mm strojně pl do 50 m2 Odstranění podkladů nebo krytů strojně plochy jednotlivě do 50 m2 spřemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek živičných, o tl. vrstvy přes 50 do 100 mm Poznámka k položce: planimetrováno ze situace a zaměření 76,34 : 76,34	m2	76,34000	51,01	3 894,10		URS
4	113202111	Vytrhání obrub krajníků obrubníků stojatých Vytrhání obrub s vybouráním lože, s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek z krajníků nebo obrubníků stojatých	m	16,40000	46,78	767,19		URS

## Položkový soupis prací a dodávek

S:	190012	Komunikace pro pěší Rožnov p.R. Tylovice - úsek 1., změna 3.
O:	01	Město - Způsobilé
R:	SO 101.M	Silnice III/4867 - hlavní aktivity I

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		Poznámka k položce: planimetrováno ze situace a zaměření "odstranění stávajícího obrubníku" 16,4 : 16,4		16,40000				
5	113203111	Vytrhání obrub z dlažebních kostek  Poznámka k položce: planimetrováno ze situace a zaměření "odstranění stávajícího jednořádku" 78,1 : 78,1	m	78,10000	38,98	3 044,34		URS
		Vytrhání obrub s vybouráním lože, s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek z dlažebních kostek						
6	121101101	Sejmutí ornice s přemístěním na vzdálenost do 50 m  Poznámka k položce: tl. 150mm, viz. pol.č. 181301102 113,84*0,15 : 17,076	m3	17,07600	53,13	907,25		URS
		Sejmutí ornice nebo lesní půdy s vodorovným přemístěním na hromady v místě upotřebení nebo na dočasné či trvalé skládky se složením, na vzdálenost do 50 m						
7	122201101	Odkopávky a prokopávky nezapažené v hornině tř. 3 objem do 100 m3  Poznámka k položce: vypočítáno z příčných řezů a situace 48,7+190,63 : 239,33	m3	239,33000	110,25	26 386,13		URS
		Odkopávky a prokopávky nezapažené s přehozením výkopku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek v hornině tř. 3 do 100 m3						
				239,33000				

## Položkový soupis prací a dodávek

S:	190012	Komunikace pro pěší Rožnov p.R. Tylovice - úsek 1., změna 3.
O:	01	Město - Způsobilé
R:	SO 101.M	Silnice III/4867 - hlavní aktivity I

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
8	122201109	Příplatek za lepivost u odkopávek v hornině tř. 1 až 3 Odkopávky a prokopávky nezapažené s přehozením výkopku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek v hornině tř. 3 Příplatek k cenám za lepivost horniny tř. 3 Poznámka k položce: viz. pol.č. 122201101 239,33*0,5 : 119,665	m3	119,66500	14,52	1 737,54		URS
				119,66500				
9	132201101	Hloubení rýh š do 600 mm v hornině tř. 3 objemu do 100 m3 Hloubení zapažených i nezapažených rýh šířky do 600 mm s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině tř. 3 do 100 m3 "rýha pro drenáže" 35*0,5*0,8 : 14	m3	14,00000	357,99	5 011,86		URS
				14,00000				
10	132201109	Příplatek za lepivost k hloubení rýh š do 600 mm v hornině tř. 3 Hloubení zapažených i nezapažených rýh šířky do 600 mm s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině tř. 3 Příplatek k cenám za lepivost horniny tř. 3 Poznámka k položce: viz. pol.č. 132201101 14*0,5 'Přepočtené koeficientem množství : 7	m3	7,00000	59,67	417,69		URS
				7,00000				
11	162701105	Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4 Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny tř. 1 až 4 na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m Poznámka k položce: odvoz zeminy na skládku a dovoz zeminy do AZ a ornice ze zemníku "výkopy" 239,33 :	m3	446,66000	93,63	41 820,78		URS

### Položkový soupis prací a dodávek

S:	190012	Komunikace pro pěší Rožnov p.R. Tylovice - úsek 1., změna 3.
O:	01	Město - Způsobilé
R:	SO 101.M	Silnice III/4867 - hlavní aktivity I

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		"materiál do AZ" 190,63 : "materiál do zásypů" 2,7 : "hloubení rýh" 14 : 446,66		446,66000				
12	162701109	Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4 ZKD 1000 m přes 10000 m  Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrutí z horniny tř. 1 až 4 na vzdálenost Příplatek k ceně za každých dalších i započatých 1 000 m Poznámka k položce: celkem odvoz 13km 446,66*3 : 1339,98	m3	1 339,98000	9,36	12 542,21		URS
				1 339,98000				
13	171101103	Uložení sypaniny z hornin soudržných do násypů ztuhnutých do 100 % PS  Uložení sypaniny do násypů s rozprostřením sypaniny ve vrstvách a s hrubým urovněním ztuhnutých s uzavřením povrchu násypu z hornin soudržných s předepsanou mírou ztuhnutí v procentech výsledků zkoušek Proctor-Standard (dále jen PS) přes 96 do 100 % PS Poznámka k položce: výměna podloží tl. 0,5m, planimetrováno ze situace 190,63 : 190,63	m3	190,63000	77,19	14 714,73		URS
				190,63000				
14	171201201	Uložení sypaniny na skládky  Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky bez hutnění s upravením uložené sypaniny do předepsaného tvaru "výkopy" 239,33 : "hloubení rýh" 14 : 253,33	m3	253,33000	17,88	4 529,54		URS
				253,33000				

## Položkový soupis prací a dodávek

S:	190012	Komunikace pro pěší Rožnov p.R. Tylovice - úsek 1., změna 3.
O:	01	Město - Způsobilé
R:	SO 101.M	Silnice III/4867 - hlavní aktivity I

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
15	171201211	Poplatek za uložení stavebního odpadu - zeminy a kameniva na skládce	t	137,94000	85,67	11 817,32		URS

Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) zeminy a kameniva zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 170 504

Poznámka k položce:

viz.pol.č. 171201201

62,7\*2,2 :

137,94

137,94000

16	174101101	Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním	m3	2,70000	97,41	263,01		URS
----	-----------	---	----	---------	-------	--------	--	-----

Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny strojně s uložení výkopku ve vrstvách se zhutněním jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto vykopávkách

"zásyp jam po vybouraných UV" 5\*1,5\*0,6\*0,6 :

2,7

2,70000

17	181301102	Rozprostření ornice tl vrstvy do 150 mm pl do 500 m2 v rovině nebo ve svahu do 1:5	m2	113,84000	37,08	4 221,19		URS
----	-----------	--	----	-----------	-------	----------	--	-----

Rozprostření a urovnání ornice v rovině nebo ve svahu sklonu do 1:5 při souvislé ploše do 500 m2, tl. vrstvy přes 100 do 150 mm

Poznámka k položce:

planimetrováno ze situace

113,84 :

113,84

113,84000

18	181411131	Založení parkového trávníku výsevem plochy do 1000 m2 v rovině a ve svahu do 1:5	m2	113,84000	9,57	1 089,45		URS
----	-----------	--	----	-----------	------	----------	--	-----

Založení trávníku na půdě předem připravené plochy do 1000 m2 výsevem včetně utažení parkového v rovině nebo na svahu do 1:5

Poznámka k položce:

planimetrováno ze situace

113,84 :

113,84

113,84000

19	181951102	Úprava pláňe v hornině tř. 1 až 4 se zhutněním	m2	325,66000	19,20	6 252,67		URS
----	-----------	--	----	-----------	-------	----------	--	-----

### Položkový soupis prací a dodávek

S:	190012	Komunikace pro pěší Rožnov p.R. Tylovice - úsek 1., změna 3.
O:	01	Město - Způsobilé
R:	SO 101.M	Silnice III/4867 - hlavní aktivity I

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		Úprava pláně vyrovnáním výškových rozdílů v hornině tř. 1 až 4 se zhutněním Poznámka k položce: planimetrováno ze situace 325,66 : 325,66						
				325,66000				
20	183403161	Obdělání půdy válením v rovině a svahu do 1:5 Obdělání půdy válením v rovině nebo na svahu do 1:5 Poznámka k položce: planimetrováno ze situace 113,84 : 113,84	m2	113,84000	4,08	464,47		URS
				113,84000				
21	00572410	osivo směs travní parková osivo směs travní parková Poznámka k položce: viz. pol. č. 181411131 113,84*0,015 'Přepočtené koeficientem množství : 1,708	kg	1,70800	111,25	190,02		URS
				1,70800				
22	58337344	šterkopísek frakce 0/32 šterkopísek frakce 0/32 Poznámka k položce: viz.pol.č.174101101 2,7*1,8 : 4,86	t	4,86000	318,21	1 546,50		URS
				4,86000				

## Položkový soupis prací a dodávek

S:	190012	Komunikace pro pěší Rožnov p.R. Tylovice - úsek 1., změna 3.
O:	01	Město - Způsobilé
R:	SO 101.M	Silnice III/4867 - hlavní aktivity I

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
23	583R	Materiál do výměny podloží	t	362,19700	61,20	22 166,46		Vlastní

Poznámka k položce:

viz. pol.č. 171101103

190,63\*1,9 :

362,197

362,19700

<b>Díl: 2</b>		<b>Zakládání</b>					<b>12 574,52</b>		
24	211571111	Výplň odvodňovacích žeber nebo trativodů štěrkopískem tříděným	m3	7,00000	870,36	6 092,52		URS	

Výplň kamenivem do rýh odvodňovacích žeber nebo trativodů bez zhutnění, s úpravou povrchu výplně štěrkopískem tříděným

Poznámka k položce:

zásyp trativodů nad rámec pol.č. 212752213

35\*0,5\*0,4 :

7

7,00000

25	212752213	Trativody z drenážních trubek plastových flexibilních D do 160 mm včetně lože otevřený výkop	m	35,00000	185,20	6 482,00		URS
----	-----------	--	---	----------	--------	----------	--	-----

Trativody z drenážních trubek se zřízením štěrkopískového lože pod trubky a s jejich obsypem v průměrném celkovém množství do 0,15 m3/m v otevřeném výkopu z trubek plastových flexibilních D přes 100 do 160 mm

Poznámka k položce:

DN150, změřeno ze situace

35 :

35

35,00000

<b>Díl: 5</b>		<b>Komunikace pozemní</b>					<b>176 414,94</b>		
26	564851111	Podklad ze štěrkodrtě ŠD tl 150 mm	m2	651,32000	146,32	95 301,14		URS	

Podklad ze štěrkodrtě ŠD s rozprostřením a zhutněním, po zhutnění tl. 150 mm

Poznámka k položce:

planimetrováno ze situace

### Položkový soupis prací a dodávek

S:	190012	Komunikace pro pěší Rožnov p.R. Tylovice - úsek 1., změna 3.
O:	01	Město - Způsobilé
R:	SO 101.M	Silnice III/4867 - hlavní aktivity I

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		2*325,66 : 651,32		651,32000				
27	565135111	Asfaltový beton vrstva podkladní ACP 16 (obalované kamenivo OKS) tl 50 mm š do 3 m Asfaltový beton vrstva podkladní ACP 16 (obalované kamenivo střednězrné - OKS) s rozprostřením a zhutněním v pruhu šířky přes 1,5 do 3 m, po zhutnění tl. 50 mm Poznámka k položce: planimetrováno ze situace 325,66 : 325,66	m2	325,66000	218,40	71 124,14		URS
				325,66000				
28	569903311	Zřízení zemních krajnic se zhutněním Zřízení zemních krajnic z hornin jakékoliv třídy se zhutněním Poznámka k položce: planimetrováno ze situace 25,34 : 25,34	m3	25,34000	182,43	4 622,78		URS
				25,34000				
29	573111112	Postřik živичný infiltrační s posypem z asfaltu množství 1 kg/m2 Postřik infiltrační PI z asfaltu silničního s posypem kamenivem, v množství 1,00 kg/m2 Poznámka k položce: planimetrováno ze situace 325,66 : 325,66	m2	325,66000	16,48	5 366,88		URS
				325,66000				
<b>Díl: 8</b>		<b>Trubní vedení</b>				<b>6 738,26</b>		
30	890411851	Bourání šachet z prefabrikovaných skruží strojně obestavěného prostoru do 1,5 m3 Bourání šachet a jámeek strojně velikosti obestavěného prostoru do 1,5 m3 z prefabrikovaných skruží	m3	2,70000	2 155,67	5 820,31		URS

## Položkový soupis prací a dodávek

S:	190012	Komunikace pro pěší Rožnov p.R. Tylovice - úsek 1., změna 3.
O:	01	Město - Způsobilé
R:	SO 101.M	Silnice III/4867 - hlavní aktivity I

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
------	---------------	---------------	----	----------	-----------	--------	-------	--------------------------

Poznámka k položce:

Bourání stáv. vpustí

5\*1,5\*0,6\*0,6 :

2,7

2,70000

31	899203211	Demontáž mříží litinových včetně rámu hmotnosti přes 100 do 150 kg	kus	5,00000	183,59	917,95		URS
----	-----------	--	-----	---------	--------	--------	--	-----

Demontáž mříží litinových včetně rámu, hmotnosti jednotlivě přes 100 do 150 Kg

Poznámka k položce:

změřeno ze situace

5 :

5

5,00000

<b>Díl: 9</b>		<b>Ostatní konstrukce a práce, bourání</b>				<b>147 440,46</b>		
---------------	--	--	--	--	--	-------------------	--	--

32	916111122	Osazení obruby z drobných kostek bez boční opěry do lože z betonu prostého	m	129,50000	158,58	20 536,11		URS
----	-----------	--	---	-----------	--------	-----------	--	-----

Osazení silniční obruby z dlažebních kostek v jedné řadě s ložem tl. přes 50 do 100 mm, s vyplněním a zatřením spár cementovou maltou z drobných kostek bez boční opěry, do lože z betonu prostého tř. C 12/15

Poznámka k položce:

planimetrováno ze situace a zaměření, do bet. lože C25/30 tl. min. 100mm, osazení druhého řádku dvouřádku

129,5 :

129,5

129,50000

33	916111123	Osazení obruby z drobných kostek s boční opěrou do lože z betonu prostého	m	129,50000	174,98	22 659,91		URS
----	-----------	---	---	-----------	--------	-----------	--	-----

Osazení silniční obruby z dlažebních kostek v jedné řadě s ložem tl. přes 50 do 100 mm, s vyplněním a zatřením spár cementovou maltou z drobných kostek s boční opěrou z betonu prostého tř. C 12/15, do lože z betonu prostého téže značky

Poznámka k položce:

planimetrováno ze situace a zaměření, do bet. lože C25/30 tl. min. 100mm, osazení prvního řádku dvouřádku

129,5 :

129,5

129,50000

### Položkový soupis prací a dodávek

S:	190012	Komunikace pro pěší Rožnov p.R. Tylovice - úsek 1., změna 3.
O:	01	Město - Způsobilé
R:	SO 101.M	Silnice III/4867 - hlavní aktivity I

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
34	916131213	Osazení silničního obrubníku betonového stojatého s boční opěrou do lože z betonu prostého	m	115,00000	292,61	33 650,15		URS
		<p style="color: green;">Osazení silničního obrubníku betonového se zřízením lože, svyplněním a zatřením spár cementovou maltou stojatého s boční opěrou zbetonu prostého, do lože zbetonu prostého</p> <p style="color: green;">Poznámka k položce:</p> <p style="color: green;">planimetrováno ze situace</p> <p style="color: blue;">87+22+6 :</p> <p style="color: blue;">115</p> <p style="text-align: right; color: blue;">115,00000</p>						
35	919112114	Řezání dilatačních spár š 4 mm hl do 100 mm příčných nebo podélných v živičném krytu	m	503,30000	15,50	7 801,15		URS
		<p style="color: green;">Řezání dilatačních spár vživičném krytu příčných nebo podélných, šířky 4 mm, hloubky přes 90 do 100 mm</p> <p style="color: green;">Poznámka k položce:</p> <p style="color: green;">Změřeno ze situace</p> <p style="color: blue;">503,3 :</p> <p style="color: blue;">503,3</p> <p style="text-align: right; color: blue;">503,30000</p>						
36	919112213	Řezání spár pro vytvoření komůrky š 10 mm hl 25 mm pro těsnící zálivku v živičném krytu	m	503,30000	10,30	5 183,99		URS
		<p style="color: green;">Řezání dilatačních spár vživičném krytu vytvoření komůrky pro těsnící zálivku šířky 10 mm, hloubky 25 mm</p> <p style="color: green;">Poznámka k položce:</p> <p style="color: green;">Změřeno ze situace</p> <p style="color: blue;">503,3 :</p> <p style="color: blue;">503,3</p> <p style="text-align: right; color: blue;">503,30000</p>						
37	919122112	Těsnění spár zálivkou za tepla pro komůrky š 10 mm hl 25 mm s těsnícím profilem	m	503,30000	56,60	28 486,78		URS
		<p style="color: green;">Utěsnění dilatačních spár zálivkou za tepla vcementobetonovém nebo živičném krytu včetně adhezního nátěru s těsnícím profilem pod zálivkou, pro komůrky šířky 10 mm, hloubky 25 mm</p>						

### Položkový soupis prací a dodávek

S:	190012	Komunikace pro pěší Rožnov p.R. Tylovice - úsek 1., změna 3.
O:	01	Město - Způsobilé
R:	SO 101.M	Silnice III/4867 - hlavní aktivity I

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		Poznámka k položce: Změřeno ze situace 503,3 : 503,3		503,30000				
38	58381007	kostka dlažební žula drobná 8/10	m2	12,95000	526,80	6 822,06		URS
		kostka dlažební žula drobná 8/10 129,5*0,1 : 12,95		12,95000				
39	58381007	kostka dlažební žula drobná 8/10	m2	12,95000	526,80	6 822,06		URS
		kostka dlažební žula drobná 8/10 129,5*0,1 : 12,95		12,95000				
40	59217029	obrubník betonový silniční nájezdový 1000x150x150mm	m	22,00000	108,44	2 385,68		URS
		obrubník betonový silniční nájezdový 1000x150x150mm Poznámka k položce: planimetrováno ze situace 22 : 22		22,00000				
41	59217030	obrubník betonový silniční přechodový 1000x150x150-250mm	m	6,00000	318,70	1 912,20		URS
		obrubník betonový silniční přechodový 1000x150x150-250mm Poznámka k položce: planimetrováno ze situace 6 :						

### Položkový soupis prací a dodávek

S:	190012	Komunikace pro pěší Rožnov p.R. Tylovice - úsek 1., změna 3.
O:	01	Město - Způsobilé
R:	SO 101.M	Silnice III/4867 - hlavní aktivity I

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
------	---------------	---------------	----	----------	-----------	--------	-------	--------------------------

6 6,00000

42	59217031	obrubník betonový silniční 1000x150x250mm	m	87,00000	128,51	11 180,37		URS
----	----------	---	---	----------	--------	-----------	--	-----

obrubník betonový silniční 1000x150x250mm

Poznámka k položce:

planimetrováno ze situace

87 :

87

87,00000

<b>Díl: 997</b>		<b>Přesun sutě</b>				<b>14 551,49</b>		
-----------------	--	--------------------	--	--	--	------------------	--	--

43	997002511	Vodorovné přemístění suti a vybouraných hmot bez naložení ale se složením a urovnáním do 1 km	t	73,72400	33,44	2 465,33		URS
----	-----------	---	---	----------	-------	----------	--	-----

Vodorovné přemístění suti a vybouraných hmot bez naložení, se složením a hrubým urovnáním na vzdálenost do 1 km

Poznámka k položce:

Vypočteno automaticky programem KROS

44	997002519	Příplatek ZKD 1 km přemístění suti a vybouraných hmot	t	884,68800	4,96	4 388,05		URS
----	-----------	---	---	-----------	------	----------	--	-----

Vodorovné přemístění suti a vybouraných hmot bez naložení, se složením a hrubým urovnáním Příplatek kceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km

Poznámka k položce:

Celkem odvoz 13km

73,724\*12 \*Přepočtené koeficientem množství :

884,688

884,68800

45	997221815	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu betonového kód odpadu 170 101	t	22,59100	122,39	2 764,91		URS
----	-----------	---	---	----------	--------	----------	--	-----

Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) z prostého betonu zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 170 101

Poznámka k položce:

### Položkový soupis prací a dodávek

S:	190012	Komunikace pro pěší Rožnov p.R. Tylovice - úsek 1., změna 3.
O:	01	Město - Způsobilé
R:	SO 101.M	Silnice III/4867 - hlavní aktivity I

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
------	---------------	---------------	----	----------	-----------	--------	-------	--------------------------

Vypočteno automaticky programem KROS

22,591 :

22,591

22,59100

46	997221845	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) odpadu asfaltového bez dehtu kód odpadu 170 302	t	16,79500	122,39	2 055,54		URS
----	-----------	---	---	----------	--------	----------	--	-----

Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) asfaltového bez obsahu dehtu zaříděného do Katalogu odpadů pod kódem 170 302

Poznámka k položce:

Vypočteno automaticky programem KROS

16,795 :

16,795

16,79500

47	997221855	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) zeminy a kameniva kód odpadu 170 504	t	33,59000	85,67	2 877,66		URS
----	-----------	--	---	----------	-------	----------	--	-----

Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) zeminy a kameniva zaříděného do Katalogu odpadů pod kódem 170 504

Poznámka k položce:

Vypočteno automaticky programem KROS

33,59 :

33,59

33,59000

<b>Díl: 998</b>		<b>Přesun hmot</b>				<b>14 831,67</b>		
-----------------	--	--------------------	--	--	--	------------------	--	--

48	998225111	Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem z kamene, monolitickým betonovým nebo živičným	t	428,16600	34,64	14 831,67		URS
----	-----------	--	---	-----------	-------	-----------	--	-----

Přesun hmot pro komunikace skrytem z kameniva, monolitickým betonovým nebo živičným dopravní vzdálenost do 200 m jakékoliv délky objektu

Poznámka k položce:

Vypočteno automaticky programem KROS

### Položkový soupis prací a dodávek

S:	190012	Komunikace pro pěší Rožnov p.R. Tylovice - úsek 1., změna 3.
O:	01	Město - Způsobilé
R:	SO 101.M	Silnice III/4867 - hlavní aktivity I

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
<b>Celkem</b>						<b>540 893,87</b>		

### Položkový soupis prací a dodávek

S:	190012	Komunikace pro pěší Rožnov p.R. Tylovice - úsek 1., změna 3.
O:	01	Město - Způsobilé
R:	SO 101.M.	Silnice III/4867 - hlavní aktivity II

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
<b>Díl: 1 Zemní práce</b>						<b>109 022,39</b>		
1	113107322	Odstranění podkladu z kameniva drceného tl 200 mm strojně pl do 50 m2 Odstranění podkladů nebo krytů strojně plochy jednotlivě do 50 m2 spřemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek z kameniva hrubého drceného, o tl. vrstvy přes 100 do 200 mm Poznámka k položce: planimetrováno ze situace a zaměření "odstranění nezpevněné krajnice" 41,76 : 41,76	m2	41,76000	33,05	1 380,17		URS
				41,76000				
2	113107323	Odstranění podkladu z kameniva drceného tl 300 mm strojně pl do 50 m2 Odstranění podkladů nebo krytů strojně plochy jednotlivě do 50 m2 spřemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek z kameniva hrubého drceného, o tl. vrstvy přes 200 do 300 mm Poznámka k položce: planimetrováno ze situace a zaměření "odstranění podkladu vozovky" 75,35 : 75,35	m2	75,35000	44,61	3 361,36		URS
				75,35000				
3	113107332	Odstranění podkladu z betonu prostého tl 300 mm strojně pl do 50 m2 Odstranění podkladů nebo krytů strojně plochy jednotlivě do 50 m2 spřemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek z betonu prostého, o tl. vrstvy přes 150 do 300 mm Poznámka k položce: planimetrováno ze situace a zaměření 11,36 : 11,36	m2	11,36000	251,24	2 854,09		URS
				11,36000				
4	113107342	Odstranění podkladu živičného tl 100 mm strojně pl do 50 m2 Odstranění podkladů nebo krytů strojně plochy jednotlivě do 50 m2 spřemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek živičných, o tl. vrstvy přes 50 do 100 mm	m2	75,35000	51,01	3 843,60		URS

### Položkový soupis prací a dodávek

S:	190012	Komunikace pro pěší Rožnov p.R. Tylovice - úsek 1., změna 3.
O:	01	Město - Způsobilé
R:	SO 101.M.	Silnice III/4867 - hlavní aktivity II

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		Poznámka k položce: planimetrováno ze situace a zaměření 75,35 : 75,35				75,35000		
5	113154333	Frézování živičného krytu tl 50 mm pruh š 2 m pl do 10000 m2 bez překážek v trase	m2	74,75000	24,72	1 847,82		URS
		Frézování živičného podkladu nebo krytu s naložením na dopravní prostředek plochy přes 1 000 do 10 000 m2 bez překážek vtrase pruhu šířky přes 1 m do 2 m, tloušťky vrstvy 50 mm Poznámka k položce: planimetrováno ze situace a zaměření "frézování vozovky tl. 50mm" 74,75 : 74,75				74,75000		
6	113154334	Frézování živičného krytu tl 100 mm pruh š 2 m pl do 10000 m2 bez překážek v trase	m2	74,75000	44,29	3 310,68		URS
		Frézování živičného podkladu nebo krytu s naložením na dopravní prostředek plochy přes 1 000 do 10 000 m2 bez překážek vtrase pruhu šířky přes 1 m do 2 m, tloušťky vrstvy 100 mm Poznámka k položce: planimetrováno ze situace a zaměření "frézování vozovky tl. 60mm" 74,75 : 74,75				74,75000		
7	122201101	Odkopávky a prokopávky nezapažené v hornině tř. 3 objem do 100 m3	m3	40,40000	110,25	4 454,10		URS
		Odkopávky a prokopávky nezapažené s přehozením výkopku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek v hornině tř. 3 do 100 m3  Poznámka k položce: vypočítáno z příčných řezů a situace 40,4 : 40,4				40,40000		

## Položkový soupis prací a dodávek

S:	190012	Komunikace pro pěší Rožnov p.R. Tylovice - úsek 1., změna 3.
O:	01	Město - Způsobilé
R:	SO 101.M.	Silnice III/4867 - hlavní aktivity II

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
8	122201109	Příplatek za lepivost u odkopávek v hornině tř. 1 až 3	m3	20,20000	14,52	293,30		URS
<p style="color: green; font-size: small;">Odkopávky a prokopávky nezapažené s přehozením výkopku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek v hornině tř. 3 Příplatek k cenám za lepivost horniny tř. 3</p> <p style="color: green; font-size: small;">Poznámka k položce: viz. pol.č. 122201101 40,4*0,5 : 20,2</p>								
				20,20000				
9	132201101	Hloubení rýh š do 600 mm v hornině tř. 3 objemu do 100 m3	m3	100,68000	357,99	36 042,43		URS
<p style="color: green; font-size: small;">Hloubení zapažených i nezapažených rýh šířky do 600 mm s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině tř. 3 do 100 m3</p> <p style="color: blue; font-size: small;">"rýha pro drenáže" 251,7*0,5*0,8 : 100,68</p>								
				100,68000				
10	132201109	Příplatek za lepivost k hloubení rýh š do 600 mm v hornině tř. 3	m3	50,34000	59,67	3 003,79		URS
<p style="color: green; font-size: small;">Hloubení zapažených i nezapažených rýh šířky do 600 mm s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině tř. 3 Příplatek k cenám za lepivost horniny tř. 3</p> <p style="color: green; font-size: small;">Poznámka k položce: viz. pol.č. 132201101 100,68*0,5 'Přepočtené koeficientem množství : 50,34</p>								
				50,34000				
11	162701105	Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4	m3	141,08000	93,63	13 209,32		URS
<p style="color: green; font-size: small;">Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny tř. 1 až 4 na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m</p> <p style="color: green; font-size: small;">Poznámka k položce: odvoz zeminy na skládku a dovoz zeminy do AZ a ornice ze zemníku "výkopy" 40,4 :</p>								

### Položkový soupis prací a dodávek

S:	190012	Komunikace pro pěší Rožnov p.R. Tylovice - úsek 1., změna 3.
O:	01	Město - Způsobilé
R:	SO 101.M.	Silnice III/4867 - hlavní aktivity II

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		"hloubení rýh" 100,68 : 141,08		141,08000				
12	162701109	Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4 ZKD 1000 m přes 10000 m  Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny tř. 1 až 4 na vzdálenost Příplatek k ceně za každých dalších i započatých 1 000 m Poznámka k položce: celkem odvoz 13km 141,08*3 : 423,24	m3	423,24000	9,36	3 961,53		URS
				423,24				
13	171201201	Uložení sypaniny na skládky  Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky bez hutnění s upravením uložené sypaniny do předepsaného tvaru "výkopy" 40,4 : "hloubení rýh" 100,68 : 141,08	m3	141,08000	17,88	2 522,51		URS
				141,08000				
14	171201211	Poplatek za uložení stavebního odpadu - zeminy a kameniva na skládce  Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) zeminy a kameniva zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 170 504 Poznámka k položce: viz.pol.č. 171201201 141,08*2,2 : 310,376	t	310,37600	85,67	26 589,91		URS
				310,376				
15	181951102	Úprava pláně v hornině tř. 1 až 4 se zhutněním  Úprava pláně vyrovnáním výškových rozdílů v hornině tř. 1 až 4 se zhutněním Poznámka k položce:	m2	122,28000	19,20	2 347,78		URS

### Položkový soupis prací a dodávek

S:	190012	Komunikace pro pěší Rožnov p.R. Tylovice - úsek 1., změna 3.
O:	01	Město - Způsobilé
R:	SO 101.M.	Silnice III/4867 - hlavní aktivity II

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
------	---------------	---------------	----	----------	-----------	--------	-------	--------------------------

planimetrováno ze situace

122,28 :

122,28

122,28000

<b>Díl: 2</b>		<b>Zakládání</b>					<b>90 428,76</b>		
---------------	--	------------------	--	--	--	--	------------------	--	--

16	211571111	Výplň odvodňovacích žeber nebo trativodů štěrkopískem tříděným	m3	50,34000	870,36	43 813,92		URS
----	-----------	--	----	----------	--------	-----------	--	-----

Výplň kamenivem do rýh odvodňovacích žeber nebo trativodů bez zhutnění, s úpravou povrchu výplně štěrkopískem tříděným

Poznámka k položce:

zásyp trativodů nad rámec pol.č. 212752213

251,7\*0,5\*0,4 :

50,34

50,34000

17	212752213	Trativody z drenážních trubek plastových flexibilních D do 160 mm včetně lože otevřený výkop	m	251,70000	185,20	46 614,84		URS
----	-----------	--	---	-----------	--------	-----------	--	-----

Trativody z drenážních trubek se zřízením štěrkopískového lože pod trubky a s jejich obsypem v průměrném celkovém množství do 0,15 m3/m v otevřeném výkopu z trubek plastových flexibilních D přes 100 do 160 mm

Poznámka k položce:

DN150, změřeno ze situace

251,7 :

251,7

251,70000

<b>Díl: 5</b>		<b>Komunikace pozemní</b>					<b>85 394,98</b>		
---------------	--	---------------------------	--	--	--	--	------------------	--	--

18	564851111	Podklad ze štěrkočrtě ŠD tl 150 mm	m2	244,56000	146,32	35 784,02		URS
----	-----------	------------------------------------	----	-----------	--------	-----------	--	-----

Podklad ze štěrkočrtě ŠD s rozprostřením a zhutněním, po zhutnění tl. 150 mm

Poznámka k položce:

planimetrováno ze situace

2\*122,28 :

244,56

244,56000

### Položkový soupis prací a dodávek

S:	190012	Komunikace pro pěší Rožnov p.R. Tylovice - úsek 1., změna 3.
O:	01	Město - Způsobilé
R:	SO 101.M.	Silnice III/4867 - hlavní aktivity II

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
19	565135111	Asfaltový beton vrstva podkladní ACP 16 (obalované kamenivo OKS) tl 50 mm š do 3 m Asfaltový beton vrstva podkladní ACP 16 (obalované kamenivo střednězrné - OKS) s rozprostřením a zhutněním v pruhu šířky přes 1,5 do 3 m, po zhutnění tl. 50 mm Poznámka k položce: planimetrováno ze situace 74,75 : 74,75	m2	74,75000	218,40	16 325,40		URS
20	573111112	Postřik živичný infiltrační s posypem z asfaltu množství 1 kg/m2 Postřik infiltrační PI z asfaltu silničního s posypem kamenivem, v množství 1,00 kg/m2 Poznámka k položce: planimetrováno ze situace 122,28 : 122,28	m2	122,28000	16,50	2 017,62		URS
21	573231106	Postřik živичný spojovací ze silniční emulze v množství 0,30 kg/m2 Postřik spojovací PS bez posypu kamenivem ze silniční emulze, v množství 0,30 kg/m2 Poznámka k položce: planimetrováno ze situace 74,75 : 74,75	m2	74,75000	10,30	769,93		URS
22	573231108	Postřik živичný spojovací ze silniční emulze v množství 0,50 kg/m2 Postřik spojovací PS bez posypu kamenivem ze silniční emulze, v množství 0,50 kg/m2 Poznámka k položce: planimetrováno ze situace 74,75 :	m2	74,75000	11,30	844,68		URS

## Položkový soupis prací a dodávek

S:	190012	Komunikace pro pěší Rožnov p.R. Tylovice - úsek 1., změna 3.
O:	01	Město - Způsobilé
R:	SO 101.M.	Silnice III/4867 - hlavní aktivity II

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
------	---------------	---------------	----	----------	-----------	--------	-------	--------------------------

74,75

74,75000

23	577144111	Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 11 (ABS) tř. I tl 50 mm š do 3 m z nemodifikovaného asfaltu	m2	74,75000	198,90	14 867,78		URS
----	-----------	--	----	----------	--------	-----------	--	-----

Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 11 (ABS) s rozprostřením a se zhutněním z nemodifikovaného asfaltu v pruhu šířky do 3 m tř. I, po zhutnění tl. 50 mm

Poznámka k položce:

planimetrováno ze situace

74,75 :

74,75

74,75000

24	577155112	Asfaltový beton vrstva ložní ACL 16 (ABH) tl 60 mm š do 3 m z nemodifikovaného asfaltu	m2	74,75000	197,80	14 785,55		URS
----	-----------	--	----	----------	--------	-----------	--	-----

Asfaltový beton vrstva ložní ACL 16 (ABH) s rozprostřením a zhutněním z nemodifikovaného asfaltu v pruhu šířky do 3 m, po zhutnění tl. 60 mm

Poznámka k položce:

planimetrováno ze situace

74,75 :

74,75

74,75000

<b>Díl: 9</b>		<b>Ostatní konstrukce a práce, bourání</b>			<b>103 955,50</b>
---------------	--	--	--	--	-------------------

25	91611122	Osazení obruby z drobných kostek bez boční opěry do lože z betonu prostého	m	236,90000	158,58	37 567,60		URS
----	----------	--	---	-----------	--------	-----------	--	-----

Osazení silniční obruby z dlažebních kostek v jedné řadě s ložem tl. přes 50 do 100 mm, s vyplněním a zatřením spár cementovou maltou z drobných kostek bez boční opěry, do lože z betonu prostého tř. C 12/15

Poznámka k položce:

planimetrováno ze situace a zaměření, do bet. lože C25/30 tl. min. 100mm, osazení druhého řádku dvouřádku

236,9 :

236,9

236,90000

### Položkový soupis prací a dodávek

S:	190012	Komunikace pro pěší Rožnov p.R. Tylovice - úsek 1., změna 3.
O:	01	Město - Způsobilé
R:	SO 101.M.	Silnice III/4867 - hlavní aktivity II

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
26	91611123	Osazení obruby z drobných kostek s boční opěrou do lože z betonu prostého	m	236,90000	174,98	41 452,76		URS

Osazení silniční obruby z dlažebních kostek v jedné řadě s ložem tl. přes 50 do 100 mm, s vyplněním a zatřením spár cementovou maltou z drobných kostek s boční opěrou z betonu prostého tř. C 12/15, do lože z betonu prostého téže značky

Poznámka k položce:

planimetrováno ze situace a zaměření, do bet. lože C25/30 tl. min. 100mm, osazení prvního řádku dvouřádku

236,9 :

236,9

236,90000

27	58381007	kostka dlažební žula drobná 8/10	m2	23,69000	526,28	12 467,57		URS
----	----------	----------------------------------	----	----------	--------	-----------	--	-----

kostka dlažební žula drobná 8/10

236,9\*0,1 :

23,69

23,69000

28	58381007	kostka dlažební žula drobná 8/10	m2	23,69000	526,28	12 467,57		URS
----	----------	----------------------------------	----	----------	--------	-----------	--	-----

kostka dlažební žula drobná 8/10

236,9\*0,1 :

23,69

23,69000

<b>Díl: 997</b>		<b>Přesun sutě</b>					<b>19 365,76</b>		
-----------------	--	--------------------	--	--	--	--	------------------	--	--

29	997002511	Vodorovné přemístění suti a vybouraných hmot bez naložení ale se složením a urovnáním do 1 km	t	97,64500	33,44	3 265,25		URS
----	-----------	---	---	----------	-------	----------	--	-----

Vodorovné přemístění suti a vybouraných hmot bez naložení, se složením a hrubým urovnáním na vzdálenost do 1 km

Poznámka k položce:

Vypočteno automaticky programem KROS

30	997002519	Příplatek ZKD 1 km přemístění suti a vybouraných hmot	t	1 171,74000	4,96	5 811,83		URS
----	-----------	---	---	-------------	------	----------	--	-----

Vodorovné přemístění suti a vybouraných hmot bez naložení, se složením a hrubým urovnáním Příplatek kceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km

### Položkový soupis prací a dodávek

S:	190012	Komunikace pro pěší Rožnov p.R. Tylovice - úsek 1., změna 3.
O:	01	Město - Způsobilé
R:	SO 101.M.	Silnice III/4867 - hlavní aktivity II

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		Poznámka k položce: Celkem odvoz 13km 97,645*12 'Přepočtené koeficientem množství : 1171,74				1 171,74000		
31	997221815	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu betonového kód odpadu 170 101	t	7,10000	122,39	868,97		URS
		Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) z prostého betonu zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 170 101 Poznámka k položce: Vypočteno automaticky programem KROS 7,1 : 7,1				7,10000		
32	997221845	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) odpadu asfaltového bez dehtu kód odpadu 170 302	t	45,28100	122,39	5 541,94		URS
		Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) asfaltového bez obsahu dehtu zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 170 302 Poznámka k položce: Vypočteno automaticky programem KROS 45,281 : 45,281				45,28100		
33	997221855	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) zeminy a kameniva kód odpadu 170 504	t	45,26400	85,67	3 877,77		URS
		Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) zeminy a kameniva zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 170 504 Poznámka k položce: Vypočteno automaticky programem KROS 45,264 : 45,264				45,26400		

### Položkový soupis prací a dodávek

S:	190012	Komunikace pro pěší Rožnov p.R. Tylovice - úsek 1., změna 3.
O:	01	Město - Způsobilé
R:	SO 101.M.	Silnice III/4867 - hlavní aktivity II

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
<b>Díl: 998</b>		<b>Přesun hmot</b>				<b>3 702,05</b>		
34	998225111	Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem z kamene, monolitickým betonovým nebo živičným	t	106,87200	34,64	3 702,05		URS

Přesun hmot pro komunikace skrytem z kameniva, monolitickým betonovým nebo živičným dopravní vzdálenost do 200 m jakékoliv délky objektu

Poznámka k položce:

Vypočteno automaticky programem KROS

<b>Celkem</b>	<b>411 869,44</b>
---------------	-------------------

### Položkový soupis prací a dodávek

S:	190012	Komunikace pro pěší Rožnov p.R. Tylovice - úsek 1., změna 3.
O:	01	Město - Způsobilé
R:	SO 102	Napojení místních komunikací I - vedlejší aktivity

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
<b>Díl: 1</b>		<b>Zemní práce</b>				<b>110 419,22</b>		
1	113106121	Rozebrání dlažeb z betonových nebo kamenných dlaždic komunikací pro pěší ručně	m2	1,20000	105,57	126,68		URS
		<p style="color: green; font-size: small;">Rozebrání dlažeb komunikací pro pěší spřemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo snaložením na dopravní prostředek s ložem zkameniva nebo živice a s jakoukoliv výplní spár ručně z betonových nebo kameninových dlaždic, desek nebo tvarovek</p> <p style="color: green; font-size: small;">Poznámka k položce: planimetrováno ze situace a zaměření "odstranění krytu chodníku" 1,2 :</p> <p style="color: blue; font-size: small;">1,2</p> <p style="text-align: right; color: blue; font-size: small;">1,20000</p>						
2	113107182	Odstranění podkladu živičného tl 100 mm strojně pl přes 50 do 200 m2	m2	92,79000	51,01	4 733,22		URS
		<p style="color: green; font-size: small;">Odstranění podkladů nebo krytů strojně plochy jednotlivě přes 50 m2 do 200 m2 spřemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 20 m nebo s naložením na dopravní prostředek živičných, o tl. vrstvy přes 50 do 100 mm</p> <p style="color: green; font-size: small;">Poznámka k položce: planimetrováno ze situace a zaměření 92,79 :</p> <p style="color: blue; font-size: small;">92,79</p> <p style="text-align: right; color: blue; font-size: small;">92,79000</p>						
3	113107323	Odstranění podkladu z kameniva drceného tl 300 mm strojně pl do 50 m2	m2	94,00000	44,61	4 193,34		URS
		<p style="color: green; font-size: small;">Odstranění podkladů nebo krytů strojně plochy jednotlivě do 50 m2 spřemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek zkameniva hrubého drceného, o tl. vrstvy přes 200 do 300 mm</p> <p style="color: green; font-size: small;">Poznámka k položce: planimetrováno ze situace a zaměření "odstranění podkladu vozovky" 92,8 :</p> <p style="color: blue; font-size: small;">"odstranění podkladu chodníku" 1,2 :</p> <p style="color: blue; font-size: small;">94</p> <p style="text-align: right; color: blue; font-size: small;">94,00000</p>						
4	113154113	Frézování živičného krytu tl 50 mm pruh š 0,5 m pl do 500 m2 bez překážek v trase	m2	164,91000	46,35	7 643,58		URS

## Položkový soupis prací a dodávek

S:	190012	Komunikace pro pěší Rožnov p.R. Tylovice - úsek 1., změna 3.
O:	01	Město - Způsobilé
R:	SO 102	Napojení místních komunikací I - vedlejší aktivity

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		Frézování živičného podkladu nebo krytu s naložením na dopravní prostředek plochy do 500 m2 bez překážek vtrase pruhu šířky do 0,5 m, tloušťky vrstvy 50 mm Poznámka k položce: planimetrováno ze situace a zaměření "frézování vozovky tl. 50mm" 164,91 : 164,91						
						164,91000		
5	113154114	Frézování živičného krytu tl 100 mm pruh š 0,5 m pl do 500 m2 bez překážek v trase Frézování živičného podkladu nebo krytu s naložením na dopravní prostředek plochy do 500 m2 bez překážek vtrase pruhu šířky do 0,5 m, tloušťky vrstvy 100 mm Poznámka k položce: planimetrováno ze situace a zaměření "frézování vozovky tl. 60mm" 164,91 : 164,91	m2	164,91000	56,65	9 342,15		URS
						164,91000		
6	122201101	Odkopávky a prokopávky nezapažené v hornině tř. 3 objem do 100 m3 Odkopávky a prokopávky nezapažené s přehozením výkopku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek v hornině tř. 3 do 100 m3 Poznámka k položce: vypočítáno z příčných řezů a situace "výkopy" (7,46+40,96+9,45+13,07+21,85)*0,46+46,684 : 89,367	m3	89,36700	110,25	9 852,71		URS
						89,36700		
7	122201109	Příplatek za lepivost u odkopávek v hornině tř. 1 až 3 Odkopávky a prokopávky nezapažené s přehozením výkopku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek v hornině tř. 3 Příplatek k cenám za lepivost horniny tř. 3 Poznámka k položce: viz. pol.č. 122201101	m3	44,68400	14,52	648,81		URS

## Položkový soupis prací a dodávek

S:	190012	Komunikace pro pěší Rožnov p.R. Tylovice - úsek 1., změna 3.
O:	01	Město - Způsobilé
R:	SO 102	Napojení místních komunikací I - vedlejší aktivity

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		89,367*0,5 'Přepočtené koeficientem množství : 44,684				44,68400		
8	132201101	Hloubení rýh š do 600 mm v hornině tř. 3 objemu do 100 m3 Hloubení zapažených i nezapažených rýh šířky do 600 mm s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině tř. 3 do 100 m3 "rýha pro přípojky UV" 19,2*0,6*1,5 : "rýha pro drenáže" 7,1*0,5*0,8 : 20,12	m3	20,12000	357,99	7 202,76		URS
						20,12000		
9	132201109	Příplatek za lepivost k hloubení rýh š do 600 mm v hornině tř. 3 Hloubení zapažených i nezapažených rýh šířky do 600 mm s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině tř. 3 Příplatek k cenám za lepivost horniny tř. 3 Poznámka k položce: viz. pol.č. 132201101 20,12*0,5 'Přepočtené koeficientem množství : 10,06	m3	10,06000	59,67	600,28		URS
						10,06000		
10	161101101	Svislé přemístění výkopku z horniny tř. 1 až 4 hl výkopu do 2,5 m Svislé přemístění výkopku bez naložení do dopravní nádoby avšak s vyprázdněním dopravní nádoby na hromadu nebo do dopravního prostředku z horniny tř. 1 až 4, při hloubce výkopu přes 1 do 2,5 m "rýha pro přípojky UV" 19,2*0,6*1,5 : 17,28	m3	17,28000	31,06	536,72		URS
						17,28000		
11	162701105	Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4 Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny tř. 1 až 4 na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m Poznámka k položce: odvoz zeminy na skládku a dovoz zeminy do AZ a ornice ze zemníku	m3	174,57700	93,63	16 345,64		URS

### Položkový soupis prací a dodávek

S:	190012	Komunikace pro pěší Rožnov p.R. Tylovice - úsek 1., změna 3.
O:	01	Město - Způsobilé
R:	SO 102	Napojení místních komunikací I - vedlejší aktivity

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		"výkopy" 42,683+46,684 : "Materiál vhodný do AZ" 46,4 : "materiál do zásypů a obsypů" 13,536+5,154 : "hloubení rýh" 20,12 : 174,577				174,57700		
12	162701109	Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4 ZKD 1000 m přes 10000 m	m3	523,73100	9,36	4 902,12		URS
		Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny tř. 1 až 4 na vzdálenost Příplatek k ceně za každých dalších i započatých 1 000 m Poznámka k položce: celkem odvoz 13km 174,577*3 : 523,731				523,73100		
13	171101103	Uložení sypaniny z hornin soudržných do násypů ztuhnutých do 100 % PS	m3	46,40000	77,19	3 581,62		URS
		Uložení sypaniny do násypů s rozprostřením sypaniny ve vrstvách a s hrubým urovnáním ztuhnutých s uzavřením povrchu násypu z hornin soudržných s předepsanou mírou ztuhnutí v procentech výsledků zkoušek Proctor-Standard (dále jen PS) přes 96 do 100 % PS Poznámka k položce: výměna podloží tl. 0,5m, planimetrováno ze situace 46,4 : 46,4				46,40000		
14	171201201	Uložení sypaniny na skládky	m3	109,48700	17,88	1 957,63		URS
		Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky bez hutnění s upravením uložené sypaniny do předepsaného tvaru "výkopy" 42,683+46,684 : "hloubení rýh" 20,12 : 109,487				109,48700		

### Položkový soupis prací a dodávek

S:	190012	Komunikace pro pěší Rožnov p.R. Tylovice - úsek 1., změna 3.
O:	01	Město - Způsobilé
R:	SO 102	Napojení místních komunikací I - vedlejší aktivity

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
15	171201211	Poplatek za uložení stavebního odpadu - zeminy a kameniva na skládce	t	240,87100	85,67	20 635,42		URS
		Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) zeminy a kameniva zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 170 504 Poznámka k položce: viz.pol.č. 171201201 109,487*2,2 : 240,871						
				240,87100				
16	174101101	Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhuťněním	m3	13,53600	97,41	1 318,54		URS
		Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny strojně s uložním výkopku ve vrstvách se zhuťněním jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto vykopávkách  "zásyp jam po vybouraných UV" 4*1,0*0,6*0,6 : "rýha pro přípojky UV" 19,2*0,6*(1,5-0,45) : 13,536						
				13,53600				
17	175151101	Obsypání potrubí strojně sypaninou bez prohození, uloženou do 3 m	m3	5,18400	225,69	1 169,98		URS
		Obsypání potrubí strojně sypaninou z vhodných třídy těžitelnosti I a II, skupiny 1 až 4 nebo materiálem připraveným podél výkopu ve vzdálenosti do 3 m od jeho kraje, pro jakoukoliv hloubku výkopu a míru zhuťnění bez prohození sypaniny "obsyp přípojky UV" 19,2*0,6*0,45 : 5,184						
				5,18400				
18	181951102	Úprava pláně v hornině tř. 1 až 4 se zhuťněním	m2	92,79000	19,20	1 781,57		URS
		Úprava pláně vyrovnáním výškových rozdílů v hornině tř. 1 až 4 se zhuťněním Poznámka k položce: planimetrováno ze situace 92,79 : 92,79						
				92,79000				

### Položkový soupis prací a dodávek

S:	190012	Komunikace pro pěší Rožnov p.R. Tylovice - úsek 1., změna 3.
O:	01	Město - Způsobilé
R:	SO 102	Napojení místních komunikací I - vedlejší aktivity

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
19	58331200	štěrkopísek netříděný zásypový	t	10,36800	67,31	697,87		URS

štěrkopísek netříděný zásypový

Poznámka k položce:

viz. pol.č. 175151101

5,184\*2 'Přepočtené koeficientem množství :

10,368

10,36800

20	58337344	štěrkopísek frakce 0/32	t	24,36500	318,21	7 753,19		URS
----	----------	-------------------------	---	----------	--------	----------	--	-----

štěrkopísek frakce 0/32

Poznámka k položce:

viz. pol.č. 174101101

13,536\*1,8 :

24,365

24,36500

21	583R	Materiál do výměny podloží	t	88,16000	61,20	5 395,39		Vlastní
----	------	----------------------------	---	----------	-------	----------	--	---------

Poznámka k položce:

viz. pol.č. 171101103

46,4\*1,9 :

88,16

88,16000

<b>Díl: 2</b>		<b>Zakládání</b>					<b>2 550,83</b>		
22	211571111	Výplň odvodňovacích žeber nebo trativodů štěrkopískem tříděným	m3	1,42000	870,36	1 235,91		URS	

Výplň kamenivem do rýh odvodňovacích žeber nebo trativodů bez zhutnění, s úpravou povrchu výplně štěrkopískem tříděným

Poznámka k položce:

zásyp trativodů nad rámec pol.č. 212752213

7,1\*0,5\*0,4 :

1,42

1,42000

### Položkový soupis prací a dodávek

S:	190012	Komunikace pro pěší Rožnov p.R. Tylovice - úsek 1., změna 3.
O:	01	Město - Způsobilé
R:	SO 102	Napojení místních komunikací I - vedlejší aktivity

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
23	212752213	Trativod z drenážních trubek plastových flexibilních D do 160 mm včetně lože otevřený výkop	m	7,10000	185,20	1 314,92		URS

Trativody z drenážních trubek se zřízením štěrkopískového lože pod trubky a s jejich obsypem v průměrném celkovém množství do 0,15 m3/m v otevřeném výkopu z trubek plastových flexibilních D přes 100 do 160 mm

Poznámka k položce:

DN150, změřeno ze situace

7,1 :

7,1

7,10000

<b>Díl: 5</b>		<b>Komunikace pozemní</b>					<b>117 915,81</b>	
24	564851111	Podklad ze štěrkokodrtě ŠD tl 150 mm	m2	185,58000	146,32	27 154,07		URS

Podklad ze štěrkokodrti ŠD s rozprostřením a zhutněním, po zhutnění tl. 150 mm

Poznámka k položce:

planimetrováno ze situace

2\*92,79 :

185,58

185,58000

25	565135111	Asfaltový beton vrstva podkladní ACP 16 (obalované kamenivo OKS) tl 50 mm š do 3 m	m2	92,79000	218,40	20 265,34		URS
----	-----------	--	----	----------	--------	-----------	--	-----

Asfaltový beton vrstva podkladní ACP 16 (obalované kamenivo střednězrné - OKS) s rozprostřením a zhutněním v pruhu šířky přes 1,5 do 3 m, po zhutnění tl. 50 mm

Poznámka k položce:

planimetrováno ze situace

92,79 :

92,79

92,79000

26	573111112	Postřik živичný infiltrační s posypem z asfaltu množství 1 kg/m2	m2	92,79000	16,50	1 531,04		URS
----	-----------	--	----	----------	-------	----------	--	-----

Postřik infiltrační PI z asfaltu silničního s posypem kamenivem, v množství 1,00 kg/m2

### Položkový soupis prací a dodávek

S:	190012	Komunikace pro pěší Rožnov p.R. Tylovice - úsek 1., změna 3.
O:	01	Město - Způsobilé
R:	SO 102	Napojení místních komunikací I - vedlejší aktivity

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		Poznámka k položce: planimetrováno ze situace 92,79 : 92,79				92,79000		
27	573231106	Postřik živичný spojovací ze silniční emulze v množství 0,30 kg/m2 Postřik spojovací PS bez posypu kamenivem ze silniční emulze, v množství 0,30 kg/m2 Poznámka k položce: planimetrováno ze situace 164,91 : 164,91	m2	164,91000	10,30	1 698,57		URS
						164,91000		
28	573231108	Postřik živичný spojovací ze silniční emulze v množství 0,50 kg/m2 Postřik spojovací PS bez posypu kamenivem ze silniční emulze, v množství 0,50 kg/m2 Poznámka k položce: planimetrováno ze situace 164,91 : 164,91	m2	164,91000	11,30	1 863,48		URS
						164,91000		
29	577144111	Asfaltový beton vrstva ohrusná ACO 11 (ABS) tř. I tl 50 mm š do 3 m z nemodifikovaného asfaltu Asfaltový beton vrstva ohrusná ACO 11 (ABS) s rozprostřením a se zhuštěním z nemodifikovaného asfaltu v pruhu šířky do 3 m tř. I, po zhuštění tl. 50 mm Poznámka k položce: planimetrováno ze situace 164,91 : 164,91	m2	164,91000	198,80	32 784,11		URS
						164,91000		

## Položkový soupis prací a dodávek

S:	190012	Komunikace pro pěší Rožnov p.R. Tylovice - úsek 1., změna 3.
O:	01	Město - Způsobilé
R:	SO 102	Napojení místních komunikací I - vedlejší aktivity

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Geník	Cen. soustava / platnost
30	577155112	Asfaltový beton vrstva ložní ACL 16 (ABH) tl 60 mm š do 3 m z nemodifikovaného asfaltu	m2	164,91000	197,80	32 619,20		URS

Asfaltový beton vrstva ložní ACL 16 (ABH) s rozprostřením a zhutněním z nemodifikovaného asfaltu v pruhu šířky do 3 m, po zhutnění tl. 60 mm

Poznámka k položce:

planimetrováno ze situace

164,91 :

164,91

164,91000

<b>Díl: 8</b>		<b>Trubní vedení</b>					<b>57 095,42</b>	
31	871315231	Kanalizační potrubí z tvrdého PVC jednovrstvé tuhost třídy SN10 DN 160	m	19,20000	432,24	8 299,01		URS

Kanalizační potrubí ztvrdého PVC v otevřeném výkopu ve sklonu do 20 %, hladkého plnostěnného jednovrstvého, tuhost třídy SN 10 DN 160

Poznámka k položce:

Přípojky vpustí DN150, změřeno ze situace

19,2 :

19,2

19,20000

32	877395211R	Výřez a montáž tvarovek odbočných do šachty	kus	3,00000	138,12	414,36		Vlastní
----	------------	---	-----	---------	--------	--------	--	---------

Výřez a montáž tvarovek odbočných do šachty

Poznámka k položce:

napojení UV na stav. šachty kanalizace, vč. tvarovek a šachtové vložky

3 :

3

3,00000

33	890411851	Bourání šachet z prefabrikovaných skruží strojně obestavěného prostoru do 1,5 m3	m3	2,16000	2 155,67	4 656,25		URS
----	-----------	--	----	---------	----------	----------	--	-----

Bourání šachet a jámeček strojně velikosti obestavěného prostoru do 1,5 m3 z prefabrikovaných skruží

Poznámka k položce:

### Položkový soupis prací a dodávek

S:	190012	Komunikace pro pěší Rožnov p.R. Tylovice - úsek 1., změna 3.
O:	01	Město - Způsobilé
R:	SO 102	Napojení místních komunikací I - vedlejší aktivity

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		Bourání stáv. vpustí 4*1,5*0,6*0,6 : 2,16		2,16000				
34	895941311	Zřízení vpustí kanalizační uliční z betonových dílců typ UVB-50 Zřízení vpustí kanalizační uliční z betonových dílců typ UVB-50 Poznámka k položce: změřeno ze situace 3 : 3	kus	3,00000	1 474,73	4 424,19		URS
				3,00000				
35	899203211	Demontáž mříží litinových včetně rámu hmotnosti přes 100 do 150 kg Demontáž mříží litinových včetně rámu, hmotnosti jednotlivě přes 100 do 150 Kg Poznámka k položce: změřeno ze situace 4 : 4	kus	4,00000	183,59	734,36		URS
				4,00000				
36	899204112	Osazení mříží litinových včetně rámu a košů na bahno pro třídu zatížení D400, E600 Osazení mříží litinových včetně rámu a košů na bahno pro třídu zatížení D400, E600 Poznámka k položce: změřeno ze situace 3 : 3	kus	3,00000	356,25	1 068,75		URS
				3,00000				
37	899331111	Výšková úprava uličního vstupu nebo vpustí do 200 mm zvýšením poklopu Výšková úprava uličního vstupu nebo vpustí do 200 mm zvýšením poklopu	kus	1,00000	1 800,00	1 800,00		URS

### Položkový soupis prací a dodávek

S:	190012	Komunikace pro pěší Rožnov p.R. Tylovice - úsek 1., změna 3.
O:	01	Město - Způsobilé
R:	SO 102	Napojení místních komunikací I - vedlejší aktivity

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		Poznámka k položce: změněno ze situace 1 : 1		1,00000				
38	899431111	Výšková úprava uličního vstupu nebo vpusti do 200 mm zvýšením krycího hrnce, šoupěte nebo hydrantu	kus	2,00000	1 550,00	3 100,00		URS
		Výšková úprava uličního vstupu nebo vpusti do 200 mm zvýšením krycího hrnce, šoupěte nebo hydrantu bez úpravy armatur Poznámka k položce: změněno ze situace 2 : 2		2,00000				
39	899R	Výustní objekt	ks	1,00000	20 360,00	20 360,00		Vlastní
		Poznámka k položce: změněno ze situace, vyústění UV do stávajícího toku						
40	28661938	mříž litinová 600/40T, 420X620 D400	kus	3,00000	2 423,32	7 269,96		URS
		mříž litinová 600/40T, 420X620 D400 Poznámka k položce: změněno ze situace						
41	59223852	dno pro uliční vpust' s kalovou prohlubní betonové 450x300x50mm	kus	3,00000	302,30	906,90		URS
		dno pro uliční vpust' s kalovou prohlubní betonové 450x300x50mm Poznámka k položce: viz.pol.č. 895941311						
42	59223854	skruž pro uliční vpust' s výtokovým otvorem PVC betonová 450x350x50mm	kus	3,00000	465,08	1 395,24		URS

### Položkový soupis prací a dodávek

S:	190012	Komunikace pro pěší Rožnov p.R. Tylovice - úsek 1., změna 3.
O:	01	Město - Způsobilé
R:	SO 102	Napojení místních komunikací I - vedlejší aktivity

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		skruž pro uliční vpust' s výtokovým otvorem PVC betonová 450x350x50mm Poznámka k položce: viz.pol.č. 895941311						
43	59223857	skruž pro uliční vpust' horní betonová 450x295x50mm skruž pro uliční vpust' horní betonová 450x295x50mm Poznámka k položce: viz.pol.č. 895941311	kus	3,00000	261,91	785,73		URS
44	59223860	skruž pro uliční vpust' středová betonová 450x195x50mm skruž pro uliční vpust' středová betonová 450x195x50mm Poznámka k položce: viz.pol.č. 895941311	kus	3,00000	197,05	591,15		URS
45	59223862	skruž pro uliční vpust' středová betonová 450x295x50mm skruž pro uliční vpust' středová betonová 450x295x50mm Poznámka k položce: viz.pol.č. 895941311	kus	3,00000	259,47	778,41		URS
46	59223864	prstenec pro uliční vpust' vyrovnávací betonový 390x60x130mm prstenec pro uliční vpust' vyrovnávací betonový 390x60x130mm Poznámka k položce: viz.pol.č. 895941311	kus	3,00000	170,37	511,11		URS
<b>Díl: 9</b>						<b>62 312,28</b>		
47	914111111	Montáž svislé dopravní značky do velikosti 1 m2 objímkami na sloupek nebo konzolu Montáž svislé dopravní značky základní velikosti do 1 m2 objímkami na sloupky nebo konzoly	kus	3,00000	183,59	550,77		URS

## Položkový soupis prací a dodávek

S:	190012	Komunikace pro pěší Rožnov p.R. Tylovice - úsek 1., změna 3.
O:	01	Město - Způsobilé
R:	SO 102	Napojení místních komunikací I - vedlejší aktivity

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		Poznámka k položce: viz. situace DZ 3 : 3		3,00000				
48	914511111	Montáž sloupku dopravních značek délky do 3,5 m s betonovým základem Montáž sloupku dopravních značek délky do 3,5 m dobetonového základu Poznámka k položce: viz. situace DZ	kus	2,00000	795,54	1 591,08		URS
49	919112114	Řezání dilatačních spár š 4 mm hl do 100 mm příčných nebo podélných v živičném krytu Řezání dilatačních spár v živičném krytu příčných nebo podélných, šířky 4 mm, hloubky přes 90 do 100 mm Poznámka k položce: Změřeno ze situace, styk nové asf. plochy se starou	m	97,85000	15,50	1 516,68		URS
50	919112213	Řezání spár pro vytvoření komůrky š 10 mm hl 25 mm pro těsnící zálivku v živičném krytu Řezání dilatačních spár v živičném krytu vytvoření komůrky pro těsnící zálivku šířky 10 mm, hloubky 25 mm Poznámka k položce: Změřeno ze situace, styk nové asf. plochy se starou	m	97,85000	10,30	1 007,86		URS
51	919122112	Těsnění spár zálivkou za tepla pro komůrky š 10 mm hl 25 mm s těsnícím profilem Utěsnění dilatačních spár zálivkou za tepla v cementobetonovém nebo živičném krytu včetně adhezního nátěru s těsnícím profilem pod zálivkou, pro komůrky šířky 10 mm, hloubky 25 mm Poznámka k položce: Změřeno ze situace, styk nové asf. plochy se starou	m	97,85000	56,70	5 548,10		URS
52	935113111	Osazení odvodňovacího polymerbetonového žlabu s krycím roštem šířky do 200 mm	m	17,80000	415,60	7 397,68		URS

### Položkový soupis prací a dodávek

S:	190012	Komunikace pro pěší Rožnov p.R. Tylovice - úsek 1., změna 3.
O:	01	Město - Způsobilé
R:	SO 102	Napojení místních komunikací I - vedlejší aktivity

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		Osazení odvodňovacího žlabu skrycím roštem polymerbetonového šířky do 200 mm Poznámka k položce: Změřeno ze situace 17,8 : 17,8			17,80000			
53	966006132	Odstranění značek dopravních nebo orientačních se sloupky s betonovými patkami Odstranění dopravních nebo orientačních značek se sloupkem suložením hmot na vzdálenost do 20 m nebo s naložením na dopravní prostředek, se zásypem jam a jeho zhutněním s betonovou patkou Poznámka k položce: viz. situace DZ 2 : 2	kus	2,00000	183,59	367,18		URS
54	966006211	Odstranění svislých dopravních značek ze sloupů, sloupků nebo konzol Odstranění (demontáž) svislých dopravních značek s odklizením materiálu na skládku na vzdálenost do 20 m nebo s naložením na dopravní prostředek ze sloupů, sloupků nebo konzol Poznámka k položce: viz. situace DZ 3 : 3	kus	3,00000	61,20	183,60		URS
55	966008221	Bourání betonového nebo polymerbetonového odvodňovacího žlabu š do 200 mm Bourání odvodňovacího žlabu s odklizením a uložením vybouraného materiálu na skládku na vzdálenost do 10 m nebo s naložením na dopravní prostředek betonového nebo polymerbetonového s krycím roštem šířky do 200 mm Poznámka k položce: Změřeno ze situace 11,2 :	m	11,20000	102,20	1 144,64		URS

### Položkový soupis prací a dodávek

S:	190012	Komunikace pro pěší Rožnov p.R. Tylovice - úsek 1., změna 3.
O:	01	Město - Způsobilé
R:	SO 102	Napojení místních komunikací I - vedlejší aktivity

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		11,2			11,20000			
56	40445225	sloupek pro dopravní značku Zn D 60mm v 3,5m <span style="color: green;">sloupek pro dopravní značku Zn D 60mm v 3,5m</span> <span style="color: green;">Poznámka k položce: viz. situace DZ</span>	kus	2,00000	318,21	636,42		URS
57	592270R	žlab odvodňovací polymerbetonový se spádem dna 0,5%, s roštěm můstkovým z pozink. oceli <span style="color: green;">Poznámka k položce: viz.pol.č.935113111</span>	m	17,80000	2 380,24	42 368,27		Vlastní
<b>Díl: 997</b>		<b>Přesun sutě</b>			<b>28 160,51</b>			
58	997002511	Vodorovné přemístění suti a vybouraných hmot bez naložení ale se složením a urovnáním do 1 km <span style="color: green;">Vodorovné přemístění suti a vybouraných hmot bez naložení, se složením a hrubým urovnáním na vzdálenost do 1 km</span> <span style="color: green;">Poznámka k položce: Vypočteno automaticky programem KROS</span>	t	140,40800	33,44	4 695,24		URS
59	997002519	Příplatek ZKD 1 km přemístění suti a vybouraných hmot <span style="color: green;">Vodorovné přemístění suti a vybouraných hmot bez naložení, se složením a hrubým urovnáním Příplatek kceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km</span>  <span style="color: green;">Poznámka k položce: Celkem odvoz 13km 140,408*12 'Přepočtené koeficientem množství : 1684,896</span>	t	1 684,89600	4,96	8 357,08		URS
					1 684,89600			

### Položkový soupis prací a dodávek

S:	190012	Komunikace pro pěší Rožnov p.R. Tylovice - úsek 1., změna 3.
O:	01	Město - Způsobilé
R:	SO 102	Napojení místních komunikací I - vedlejší aktivity

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
60	997221815	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu betonového kód odpadu 170 101	t	10,75300	122,39	1 316,06		URS

Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) z prostého betonu zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 170 101

Poznámka k položce:

Vypočteno automaticky programem KROS

10,753 :

10,753

10,75300

61	997221845	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) odpadu asfaltového bez dehtu kód odpadu 170 302	t	83,73900	122,39	10 248,82		URS
----	-----------	---	---	----------	--------	-----------	--	-----

Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) asfaltového bez obsahu dehtu zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 170 302

Poznámka k položce:

Vypočteno automaticky programem KROS

83,739 :

83,739

83,73900

62	997221855	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) zeminy a kameniva kód odpadu 170 504	t	41,36000	85,67	3 543,31		URS
----	-----------	--	---	----------	-------	----------	--	-----

Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) zeminy a kameniva zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 170 504

Poznámka k položce:

Vypočteno automaticky programem KROS

41,36 :

41,36

41,36000

Díl: 998		Přesun hmot			4 629,05			
63	998225111	Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem z kamene, monolitickým betonovým nebo živičným	t	133,63300	34,64	4 629,05		URS

Přesun hmot pro komunikace skrytem z kameniva, monolitickým betonovým nebo živičným dopravní vzdálenost do 200 m jakékoliv délky objektu

### Položkový soupis prací a dodávek

S:	190012	Komunikace pro pěší Rožnov p.R. Tylovice - úsek 1., změna 3.
O:	01	Město - Způsobilé
R:	SO 102	Napojení místních komunikací I - vedlejší aktivity

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
------	---------------	---------------	----	----------	-----------	--------	-------	--------------------------

Poznámka k položce:

Vypočteno automaticky programem KROS



<b>Celkem</b>							<b>383 083,12</b>	
---------------	--	--	--	--	--	--	-------------------	--

## Položkový soupis prací a dodávek

S:	190012	Komunikace pro pěší Rožnov p.R. Tylovice - úsek 1., změna 3.
O:	01	Město - Způsobilé
R:	SO 102.	Napojení místních komunikací II - vedlejší aktivity

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
<b>Díl: 1</b>		<b>Zemní práce</b>				<b>30 646,15</b>		
1	113106121	Rozebrání dlažeb z betonových nebo kamenných dlaždic komunikací pro pěší ručně Rozebrání dlažeb komunikací pro pěší spřemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo snaložením na dopravní prostředek s ložem zkameniva nebo živice a s jakoukoliv výplní spár ručně zbetonových nebo kameninových dlaždic, desek nebo tvarovek Poznámka k položce: planimetrováno ze situace a zaměření "odstranění krytu chodníku" 1,2 : 1,2	m2	1,20000	105,57	126,68		URS
					1,20000			
2	113107162	Odstranění podkladu z kameniva drceného tl 200 mm strojně pl přes 50 do 200 m2 Odstranění podkladů nebo krytů strojně plochy jednotlivě přes 50 m2 do 200 m2 spřemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 20 m nebo s naložením na dopravní prostředek zkameniva hrubého drceného, o tl. vrstvy přes 100 do 200 mm Poznámka k položce: planimetrováno ze situace a zaměření "Odstranění nezpevněné krajnice" 1,53 : 1,53	m2	1,53000	33,05	50,57		URS
					1,53000			
3	113107323	Odstranění podkladu z kameniva drceného tl 300 mm strojně pl do 50 m2 Odstranění podkladů nebo krytů strojně plochy jednotlivě do 50 m2 spřemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek zkameniva hrubého drceného, o tl. vrstvy přes 200 do 300 mm Poznámka k položce: planimetrováno ze situace a zaměření "odstranění podkladu vozovky" 22,72 : "odstranění podkladu chodníku" 1,2 : 23,92	m2	23,92000	44,61	1 067,07		URS
					23,92000			
4	113107342	Odstranění podkladu živичného tl 100 mm strojně pl do 50 m2	m2	22,72000	51,01	1 158,95		URS

## Položkový soupis prací a dodávek

S:	190012	Komunikace pro pěší Rožnov p.R. Tylovice - úsek 1., změna 3.
O:	01	Město - Způsobilé
R:	SO 102.	Napojení místních komunikací II - vedlejší aktivity

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		Odstranění podkladů nebo krytů strojně plochy jednotlivě do 50 m2 spřemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek živičných, o tl. vrstvy přes 50 do 100 mm Poznámka k položce: planimetrováno ze situace a zaměření 22,72 : 22,72				22,72000		
5	113154113	Frézování živičného krytu tl 50 mm pruh š 0,5 m pl do 500 m2 bez překážek v trase Frézování živičného podkladu nebo krytu s naložením na dopravní prostředek plochy do 500 m2 bez překážek v trase pruhu šířky do 0,5 m, tloušťky vrstvy 50 mm Poznámka k položce: planimetrováno ze situace a zaměření "frézování vozovky tl. 50mm" 26,92 : 26,92	m2	26,92000	46,35	1 247,74		URS
6	113154114	Frézování živičného krytu tl 100 mm pruh š 0,5 m pl do 500 m2 bez překážek v trase Frézování živičného podkladu nebo krytu s naložením na dopravní prostředek plochy do 500 m2 bez překážek v trase pruhu šířky do 0,5 m, tloušťky vrstvy 100 mm Poznámka k položce: planimetrováno ze situace a zaměření "frézování vozovky tl. 60mm" 26,92 : 26,92	m2	26,92000	56,65	1 525,02		URS
7	113202111	Vytrhání obrub krajníků obrubníků stojatých Vytrhání obrub s vybouráním lože, s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek z krajníků nebo obrubníků stojatých Poznámka k položce: planimetrováno ze situace a zaměření	m	11,30000	46,78	528,61		URS

## Položkový soupis prací a dodávek

S:	190012	Komunikace pro pěší Rožnov p.R. Tylovice - úsek 1., změna 3.
O:	01	Město - Způsobilé
R:	SO 102.	Napojení místních komunikací II - vedlejší aktivity

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		"odstranění stávajícího obrubníku" 11,3 : 11,3		11,30000				
8	113203111	Vytrhání obrub z dlažebních kostek <small>Vytrhání obrub s vybouráním lože, s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek z dlažebních kostek</small>	m	2,90000	38,98	113,04		URS
		Poznámka k položce: planimetrováno ze situace a zaměření "odstranění stávajícího jednořádku" 2,9 : 2,9		2,90000				
9	122201101	Odkopávky a prokopávky nezapažené v hornině tř. 3 objem do 100 m3 <small>Odkopávky a prokopávky nezapažené s přehozením výkopku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek v hornině tř. 3 do 100 m3</small>	m3	21,81100	110,25	2 404,66		URS
		Poznámka k položce: vypočítáno z příčných řezů a situace "výkopy" (0,66+1,26+6,62+4,07+2,72+1,94+1,42+1,06+2,18+0,79)*0,46+11,36 : 21,811		21,81100				
10	122201109	Příplatek za lepivost u odkopávek v hornině tř. 1 až 3 <small>Odkopávky a prokopávky nezapažené s přehozením výkopku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek v hornině tř. 3 Příplatek k cenám za lepivost horniny tř. 3</small>	m3	10,90600	14,52	158,36		URS
		Poznámka k položce: viz. pol.č. 122201101 21,811*0,5 'Přepočtené koeficientem množství' : 10,906		10,90600				
11	132201101	Hloubení rýh š do 600 mm v hornině tř. 3 objemu do 100 m3	m3	15,49600	357,99	5 547,41		URS

## Položkový soupis prací a dodávek

S:	190012	Komunikace pro pěší Rožnov p.R. Tylovice - úsek 1., změna 3.
O:	01	Město - Způsobilé
R:	SO 102.	Napojení místních komunikací II - vedlejší aktivity

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		Hloubení zapažených i nezapažených rýh šířky do 600 mm s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině tř. 3 do 100 m3 "rýha pro drenáže" 38,74*0,5*0,8 : 15,496		15,49600				
12	132201109	Příplatek za lepidlost k hloubení rýh š do 600 mm v hornině tř. 3 Hloubení zapažených i nezapažených rýh šířky do 600 mm s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině tř. 3 Příplatek k cenám za lepidlost horniny tř. 3 Poznámka k položce: viz. pol.č. 132201101 15,496*0,5 'Přepočtené koeficientem množství : 7,748	m3	7,74800	59,67	462,32		URS
13	162701105	Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4 Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny tř. 1 až 4 na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m Poznámka k položce: odvoz zeminy na skládku a dovoz zeminy do AZ a ornice ze zemníku "výkopy" 10,451+11,36 : "Materiál vhodný do AZ" 11,36 : "hloubení rýh" 15,496 : 48,667	m3	48,66700	93,63	4 556,69		URS
14	162701109	Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4 ZKD 1000 m přes 10000 m Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny tř. 1 až 4 na vzdálenost Příplatek k ceně za každých dalších i započatých 1 000 m Poznámka k položce: celkem odvoz 13km	m3	146,00100	9,36	1 366,57		URS

### Položkový soupis prací a dodávek

S:	190012	Komunikace pro pěší Rožnov p.R. Tylovice - úsek 1., změna 3.
O:	01	Město - Způsobilé
R:	SO 102.	Napojení místních komunikací II - vedlejší aktivity

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		48,667*3 : 146,001		146,00100				
15	171101103	Uložení sypaniny z hornin soudržných do násypů zhuťných do 100 % PS <small>Uložení sypaniny do násypů s rozprostřením sypaniny ve vrstvách a s hrubým urovnáním zhuťných s uzavřením povrchu násypu z hornin soudržných s předepsanou mírou zhuťnění v procentech výsledků zkoušek Proctor-Standard (dále jen PS) přes 96 do 100 % PS Poznámka k položce: výměna podloží tl. 0,5m, planimetrováno ze situace</small>	m3	11,36000	77,19	876,88		URS
		11,36 : 11,36		11,36000				
16	171201201	Uložení sypaniny na skládky <small>Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky bez hutnění s upravením uložené sypaniny do předepsaného tvaru "výkopy" 10,451+11,36 : "hloubení rýh" 15,496 :</small>	m3	37,30700	17,88	667,05		URS
		37,307		37,30700				
17	171201211	Poplatek za uložení stavebního odpadu - zeminy a kameniva na skládce <small>Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) zeminy a kameniva zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 170 504 Poznámka k položce: viz.pol.č. 171201201</small>	t	82,07500	85,67	7 031,37		URS
		37,307*2,2 : 82,075		82,07500				
18	181951102	Úprava pláně v hornině tř. 1 až 4 se zhuťněním <small>Úprava pláně vyrovnaním výškových rozdílů v hornině tř. 1 až 4 se zhuťněním Poznámka k položce: planimetrováno ze situace</small>	m2	22,72000	19,20	436,22		URS

## Položkový soupis prací a dodávek

S:	190012	Komunikace pro pěší Rožnov p.R. Tylovice - úsek 1., změna 3.
O:	01	Město - Způsobilé
R:	SO 102.	Napojení místních komunikací II - vedlejší aktivity

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
------	---------------	---------------	----	----------	-----------	--------	-------	--------------------------

22,72 :

22,72

22,72000

19	583R	Materiál do výměny podloží	t	21,58400	61,20	1 320,94		Vlastní
----	------	----------------------------	---	----------	-------	----------	--	---------

Poznámka k položce:

viz. pol.č. 171101103

11,36\*1,9 :

21,584

21,58400

<b>Díl: 2</b>		<b>Zakládání</b>					<b>14 011,61</b>		
---------------	--	------------------	--	--	--	--	------------------	--	--

20	211571111	Výplň odvodňovacích žeber nebo trativodů štěrkopískem tříděným	m3	7,80000	870,36	6 788,81		URS
----	-----------	--	----	---------	--------	----------	--	-----

Výplň kamenivem do rýh odvodňovacích žeber nebo trativodů bez zhutnění, s úpravou povrchu výplně štěrkopískem tříděným

Poznámka k položce:

zásyp trativodů nad rámec pol.č. 212752213

39\*0,5\*0,4 :

7,8

7,80000

21	212752213	Trativody z drenážních trubek plastových flexibilních D do 160 mm včetně lože otevřený výkop	m	39,00000	185,20	7 222,80		URS
----	-----------	--	---	----------	--------	----------	--	-----

Trativody z drenážních trubek se zřízením štěrkopískového lože pod trubky a s jejich obsypem v průměrném celkovém množství do 0,15 m3/m v otevřeném výkopu z trubek plastových flexibilních D přes 100 do 160 mm

Poznámka k položce:

DN150, změřeno ze situace

39 :

39

39,00000

<b>Díl: 5</b>		<b>Komunikace pozemní</b>					<b>23 243,67</b>		
---------------	--	---------------------------	--	--	--	--	------------------	--	--

22	564851111	Podklad ze štěrkodrtě ŠD tl 150 mm	m2	45,44000	146,32	6 648,78		URS
----	-----------	------------------------------------	----	----------	--------	----------	--	-----

## Položkový soupis prací a dodávek

S:	190012	Komunikace pro pěší Rožnov p.R. Tylovice - úsek 1., změna 3.
O:	01	Město - Způsobilé
R:	SO 102.	Napojení místních komunikací II - vedlejší aktivity

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		Podklad ze štěrkodrti ŠD s rozprostřením a zhutněním, po zhutnění tl. 150 mm Poznámka k položce: planimetrováno ze situace 2*22,72 : 45,44				45,44000		
23	565135111	Asfaltový beton vrstva podkladní ACP 16 (obalované kamenivo OKS) tl 50 mm š do 3 m Asfaltový beton vrstva podkladní ACP 16 (obalované kamenivo střednězrné - OKS) s rozprostřením a zhutněním v pruhu šířky přes 1,5 do 3 m, po zhutnění tl. 50 mm Poznámka k položce: planimetrováno ze situace 22,72 : 22,72	m2	22,72000	218,40	4 962,05		URS
						22,72000		
24	573111112	Postřik živичný infiltrační s posypem z asfaltu množství 1 kg/m2 Postřik infiltrační PI z asfaltu silničního s posypem kamenivem, v množství 1,00 kg/m2 Poznámka k položce: planimetrováno ze situace 22,72 : 22,72	m2	22,72000	16,50	374,88		URS
						22,72000		
25	573231106	Postřik živичný spojovací ze silniční emulze v množství 0,30 kg/m2 Postřik spojovací PS bez posypu kamenivem ze silniční emulze, v množství 0,30 kg/m2 Poznámka k položce: planimetrováno ze situace 26,92 : 26,92	m2	26,92000	10,30	277,28		URS
						26,92000		

### Položkový soupis prací a dodávek

S:	190012	Komunikace pro pěší Rožnov p.R. Tylovice - úsek 1., změna 3.
O:	01	Město - Způsobilé
R:	SO 102.	Napojení místních komunikací II - vedlejší aktivity

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Geník	Cen. soustava / platnost
26	573231108	Postřik živичný spojovací ze silniční emulze v množství 0,50 kg/m <sup>2</sup>	m <sup>2</sup>	26,92000	11,30	304,20		URS

Postřik spojovací PS bez posypu kamenivem ze silniční emulze, v množství 0,50 kg/m<sup>2</sup>

Poznámka k položce:

planimetrováno ze situace

26,92 :

26,92

26,92000

27	577144111	Asfaltový beton vrstva ohrusná ACO 11 (ABS) tř. I tl 50 mm š do 3 m z nemodifikovaného asfaltu	m <sup>2</sup>	26,92000	198,80	5 351,70		URS
----	-----------	--	----------------	----------	--------	----------	--	-----

Asfaltový beton vrstva ohrusná ACO 11 (ABS) s rozprostřením a se zhuťněním z nemodifikovaného asfaltu v pruhu šířky do 3 m tř. I, po zhuťnění tl. 50 mm

Poznámka k položce:

planimetrováno ze situace

26,92 :

26,92

26,92000

28	577155112	Asfaltový beton vrstva ložní ACL 16 (ABH) tl 60 mm š do 3 m z nemodifikovaného asfaltu	m <sup>2</sup>	26,92000	197,80	5 324,78		URS
----	-----------	--	----------------	----------	--------	----------	--	-----

Asfaltový beton vrstva ložní ACL 16 (ABH) s rozprostřením a zhuťněním z nemodifikovaného asfaltu v pruhu šířky do 3 m, po zhuťnění tl. 60 mm

Poznámka k položce:

planimetrováno ze situace

26,92 :

26,92

26,92000

<b>Díl: 9</b>		<b>Ostatní konstrukce a práce, bourání</b>	<b>27 206,60</b>					
29	916111122	Osazení obruby z drobných kostek bez boční opěry do lože z betonu prostého	m	62,00000	158,58	9 831,96		URS

Osazení silniční obruby z dlažebních kostek v jedné řadě s ložem tl. přes 50 do 100 mm, s vyplněním a zatřením spár cementovou maltou z drobných kostek bez boční opěry, do lože z betonu prostého tř. C 12/15

### Položkový soupis prací a dodávek

S:	190012	Komunikace pro pěší Rožnov p.R. Tylovice - úsek 1., změna 3.
O:	01	Město - Způsobilé
R:	SO 102.	Napojení místních komunikací II - vedlejší aktivity

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		<p>Poznámka k položce:</p> <p>planimetrováno ze situace a zaměření, do bet. lože C25/30 tl. min. 100mm, osazení druhého řádku dvouřádku</p> <p>62 :</p> <p>62</p> <p style="text-align: right;">62,00000</p>						
30	91611123	Osazení obruby z drobných kostek s boční opěrou do lože z betonu prostého	m	62,00000	174,98	10 848,76		URS
		<p>Osazení silniční obruby z dlažebních kostek v jedné řadě s ložem tl. přes 50 do 100 mm, s vyplněním a zatřením spár cementovou maltou z drobných kostek s boční opěrou z betonu prostého tř. C 12/15, do lože z betonu prostého téže značky</p> <p>Poznámka k položce:</p> <p>planimetrováno ze situace a zaměření, do bet. lože C25/30 tl. min. 100mm, osazení prvního řádku dvouřádku</p> <p>62 :</p> <p>62</p> <p style="text-align: right;">62,00000</p>						
31	58381007	kostka dlažební žula drobná 8/10	m2	6,20000	526,28	3 262,94		URS
		<p>kostka dlažební žula drobná 8/10</p> <p>62*0,1 :</p> <p>6,2</p> <p style="text-align: right;">6,20000</p>						
32	58381007	kostka dlažební žula drobná 8/10	m2	6,20000	526,28	3 262,94		URS
		<p>kostka dlažební žula drobná 8/10</p> <p>62*0,1 :</p> <p>6,2</p> <p style="text-align: right;">6,20000</p>						
<b>Díl: 997</b>		<b>Přesun sutě</b>				<b>5 898,60</b>		
33	997002511	Vodorovné přemístění suti a vybouraných hmot bez naložení ale se složením a urovnáním do 1 km	t	29,26000	33,44	978,45		URS
		<p>Vodorovné přemístění suti a vybouraných hmot bez naložení, se složením a hrubým urovnáním na vzdálenost do 1 km</p> <p>Poznámka k položce:</p>						

### Položkový soupis prací a dodávek

S:	190012	Komunikace pro pěší Rožnov p.R. Tylovice - úsek 1., změna 3.
O:	01	Město - Způsobilé
R:	SO 102.	Napojení místních komunikací II - vedlejší aktivity

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		Vypočteno automaticky programem KROS						
34	997002519	Příplatek ZKD 1 km přemístění suti a vybouraných hmot	t	351,12000	4,96	1 741,56		URS
		Vodorovné přemístění suti a vybouraných hmot bez naložení, se složením a hrubým urovnáním Příplatek kceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km						
		Poznámka k položce: Celkem odvoz 13km 29,26*12 'Přepočtené koeficientem množství : 351,12						
35	997221815	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu betonového kód odpadu 170 101	t	2,95700	122,39	361,91		URS
		Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) z prostého betonu zaříděného do Katalogu odpadů pod kódem 170 101						
		Poznámka k položce: Vypočteno automaticky programem KROS 2,957 : 2,957						
36	997221845	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) odpadu asfaltového bez dehtu kód odpadu 170 302	t	15,33600	122,39	1 876,97		URS
		Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) asfaltového bez obsahu dehtu zaříděného do Katalogu odpadů pod kódem 170 302						
		Poznámka k položce: Vypočteno automaticky programem KROS 15,336 : 15,336						
37	997221855	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) zeminy a kameniva kód odpadu 170 504	t	10,96900	85,67	939,71		URS

### Položkový soupis prací a dodávek

S:	190012	Komunikace pro pěší Rožnov p.R. Tylovice - úsek 1., změna 3.
O:	01	Město - Způsobilé
R:	SO 102.	Napojení místních komunikací II - vedlejší aktivity

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
------	---------------	---------------	----	----------	-----------	--------	-------	--------------------------

Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) zeminy a kameniva zaříděného do Katalogu odpadů pod kódem 170 504

Poznámka k položce:

Vypočteno automaticky programem KROS

10,969 :

10,969

10,96900

<b>Díl: 998</b>		<b>Přesun hmot</b>				<b>1 501,89</b>		
38	998225111	Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem z kamene, monolitickým betonovým nebo živičným	t	43,35700	34,64	1 501,89		URS

Přesun hmot pro komunikace skrytém z kameniva, monolitickým betonovým nebo živičným dopravní vzdálenost do 200 m jakékoliv délky objektu

Poznámka k položce:

Vypočteno automaticky programem KROS

<b>Celkem</b>						<b>102 508,52</b>		
---------------	--	--	--	--	--	-------------------	--	--

### Položkový soupis prací a dodávek

S:	190012	Komunikace pro pěší Rožnov p.R. Tylovice - úsek 1., změna 3.
O:	02	Město - Nezpůsobilé
R:	SO 000.K	Ostatní a vedlejší náklady ŘSZK

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
------	---------------	---------------	----	----------	-----------	--------	-------	--------------------------

<b>Celkem</b>								
---------------	--	--	--	--	--	--	--	--

## Položkový soupis prací a dodávek

S:	190012	Komunikace pro pěší Rožnov p.R. Tylovice - úsek 1., změna 3.
O:	02	Město - Nezpůsobilé
R:	SO 000.M	Ostatní a vedlejší náklady I

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
<b>Díl: VRN1</b>		<b>Průzkumné, geodetické a projektové práce</b>				<b>66 080,00</b>		
1	011514000R	Pasportizace stávajících objektů	KPL	1,00000	18 350,00	18 350,00		URS

Poznámka k položce:

zahrnuje veškeré náklady spojené s objednatelem požadovanými pracemi dle SoD pasport objektů a příjezdových komunikací v okolí stavby před realizací a po dokončení díla s vyhodnocením změn

2	012002000R	Geometrické plány	KPL	1,00000	29 370,00	29 370,00		Vlastní
---	------------	-------------------	-----	---------	-----------	-----------	--	---------

Geometrické plány

Poznámka k položce:

geometrický plán pro oddělení pozemků

Vyhotovení geometrického plánu dokončené stavby vč. všech náležitosti pro vklad do KN 6x grafické (tištěné) a 1x elektronické podobě

3	013254000	Dokumentace skutečného provedení stavby	KPL	1,00000	18 360,00	18 360,00		URS
---	-----------	---	-----	---------	-----------	-----------	--	-----

Dokumentace skutečného provedení stavby

Poznámka k položce:

Dokumentace skutečného provedení stavby v grafické (tištěné) a elektronické podobě

Zajištění dokumentací skutečného provedení stavby dle SoD

<b>Díl: VRN3</b>		<b>Zařízení staveniště</b>				<b>8 560,00</b>		
------------------	--	----------------------------	--	--	--	-----------------	--	--

4	034503000	Informační tabule na staveništi	KUS	2,00000	4 280,00	8 560,00		URS
---	-----------	---------------------------------	-----	---------	----------	----------	--	-----

Informační tabule na staveništi

Poznámka k položce:

označení staveniště - informační tabule

položka zahrnuje:

- dodání a osazení informačních tabulí v předepsaném provedení a množství s obsahem předepsaným zadavatelem
- veškeré nosné a upevňovací konstrukce
- základové konstrukce včetně nutných zemních prací

### Položkový soupis prací a dodávek

S:	190012	Komunikace pro pěší Rožnov p.R. Tylovice - úsek 1., změna 3.
O:	02	Město - Nezpůsobilé
R:	SO 000.M	Ostatní a vedlejší náklady I

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
------	---------------	---------------	----	----------	-----------	--------	-------	--------------------------

- demontáž a odvoz po skončení platnosti  
- případně nutné opravy poškozených částí během platnosti

<b>Díl: VRN4</b>		<b>Inženýrská činnost</b>					<b>26 300,00</b>	
------------------	--	---------------------------	--	--	--	--	------------------	--

5	042002000R	Posudky, kontroly, revizní zprávy	KPL	1,00000	12 240,00	12 240,00		Vlastní
---	------------	-----------------------------------	-----	---------	-----------	-----------	--	---------

Poznámka k položce:

Zajištění a provedení nutných zkoušek dle ČSN, atestů a certifikátů výrobků pro doložení požadované kvality díla v rozsahu dle SoD

6	043002000R	Zkoušení materiálů zkušebnou zhotovitele	KPL	1,00000	9 780,00	9 780,00		Vlastní
---	------------	--	-----	---------	----------	----------	--	---------

Poznámka k položce:

včetně zajištění odběru vzorků, nutné laboratorní a geodetické práce pro přesnou diagnostiku zemin v aktivní zóně a pro navržení jejího případného zlepšení - pevná cena  
zahrnuje veškeré náklady spojené s objednatelem požadovanými zkouškami dle SoD

7	045303000	Koordináční činnost	KPL	1,00000	4 280,00	4 280,00		URS
---	-----------	---------------------	-----	---------	----------	----------	--	-----

Koordináční činnost

Poznámka k položce:

Zajištění a splnění dodržení všech požadavků a podmínek v rozsahu dle SoD

<b>Díl: VRN9</b>		<b>Ostatní náklady</b>					<b>24 610,00</b>	
------------------	--	------------------------	--	--	--	--	------------------	--

8	091002000R	Pomoc práce zřít nebo zajišť ochranu inženýrských sítí	KPL	1,00000	9 260,00	9 260,00		Vlastní
---	------------	--	-----	---------	----------	----------	--	---------

Poznámka k položce:

Vyhledávání a zajištění stávajících inženýrských sítí (měření, sondy)

Vytýčení a ochrana inženýrských sítí dle SoD

9	091003000R	Ochrana okolí stavby	KPL	1,00000	6 800,00	6 800,00		URS
---	------------	----------------------	-----	---------	----------	----------	--	-----

Poznámka k položce:

### Položkový soupis prací a dodávek

S:	190012	Komunikace pro pěší Rožnov p.R. Tylovice - úsek 1., změna 3.
O:	02	Město - Nezpůsobilé
R:	SO 000.M	Ostatní a vedlejší náklady I

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		zajistit opatření k dočasné ochraně vzrostlých dřevin, jež mají být zachovány (obedněním), konstrukcí a staveb v blízkosti stavby, opatření k ochraně a zabezpečení strojů a materiálů na staveništi.						
10	091504000	Fotodokumentace průběhu stavby Náklady související s publikační činností Poznámka k položce: průběžná fotodokumentace průběhu prací dle SoD. Snímky budou pravidelně digitálně zaslány zástupci objednatele a TDI. Snímky budou opatřeny názvy umožňujícími identifikaci data pořízení snímku, místa a prací zachycených na snímku. Sadu uspořádat do alba s popisy, stručně určujícími místo, čas a předmět fotografie. Pro převzetí stavby zajistit zvláštní sadu z průběhu celé stavby uspořadnou do alb dle data pořízení snímků - bude předáno digitálně ve 2 vyhotoveních na CD/DVD.	KPL	1,00000	4 900,00	4 900,00		URS
11	094002000R	Všeobecné vyklizení ostatních ploch Všeobecné vyklizení ostatních ploch Poznámka k položce: uvedení pozemků, jež nejsou součástí díla, ale budou stavbou dotčeny, do původního stavu po skončení prací Opatření dle SoD	KPL	1,00000	3 650,00	3 650,00		Vlastní
<b>Celkem</b>						<b>125 550,00</b>		

## Položkový soupis prací a dodávek

S:	190012	Komunikace pro pěší Rožnov p.R. Tylovice - úsek 1., změna 3.
O:	02	Město - Nezpůsobilé
R:	SO.000.M.	Ostatní a vedlejší náklady II

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
<b>Díl: VRN1</b>		<b>Průzkumné, geodetické a projektové práce</b>				<b>18 360,00</b>		
1	012303000R	Geodetické zaměření - skutečné provedení stavby	KPL	1,00000	18 360,00	18 360,00		URS

Geodetické práce po výstavbě

Poznámka k položce:

Vyhotovení zaměření skutečného provedení stavby v 3x grafické (tištěné) a 3x elektronické podobě geodetické práce po výstavbě dle SoD

<b>Díl: VRN3</b>		<b>Zařízení staveniště</b>				<b>2 450,00</b>		
2	030001000	Zařízení staveniště	KPL	1,00000	2 450,00	2 450,00		URS

Zařízení staveniště

Poznámka k položce:

Veškeré práce související se zařízením staveniště - návrh umístění, zajištění případných správních rozhodnutí, vybudování, provoz, odstranění (dle SoD)

<b>Díl: VRN4</b>		<b>Inženýrská činnost</b>				<b>3 900,00</b>		
3	045203000	Kompletační činnost	KPL	1,00000	3 900,00	3 900,00		URS

Kompletační činnost

Poznámka k položce:

Předložení veškerých potřebných dokumentů a účast na závěrečné prohlídce stavby v rozsahu dle SoD

<b>Díl: VRN9</b>		<b>Ostatní náklady</b>				<b>77 105,00</b>		
4	092002000R	Pomoc práce zajišť nebo zříz regulaci a ochranu dopravy	KPL	1,00000	77 105,00	77 105,00		URS

Ostatní náklady související s provozem

Poznámka k položce:

veškeré náklady spojené s realizací přechodných dopravně inženýrských opatření na staveništi (DIO)

návrh DIO, projednání, stanovení přechodné úpravy, zřízení DIO ve všech etapách, jeho údržba, kontroly, doplňování, přesuny mezi etapami

### Položkový soupis prací a dodávek

S:	190012	Komunikace pro pěší Rožnov p.R. Tylovice - úsek 1., změna 3.
O:	02	Město - Nezpůsobilé
R:	SO.000.M.	Ostatní a vedlejší náklady II

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
<b>Celkem</b>						<b>101 815,00</b>		

### Položkový soupis prací a dodávek

S:	190012	Komunikace pro pěší Rožnov p.R. Tylovice - úsek 1., změna 3.
O:	1a	Způsobilé - Hlavní aktivity projektu
R:	SO 111	Pěší komunikace

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
<b>Díl: 1</b>		<b>Zemní práce</b>				<b>340 741,65</b>		
1	111201101	Odstranění křovin a stromů průměru kmene do 100 mm i s kořeny z celkové plochy do 1000 m2	m2	57,50000	43,42	2 496,65		URS

Odstranění křovin a stromů s odstraněním kořenů průměru kmene do 100 mm do sklonu terénu 1 : 5, při celkové ploše do 1 000 m2

Poznámka k položce:  
z TZ dendr. Průzkumu

2	112101101	Odstranění stromů listnatých průměru kmene do 300 mm	kus	7,00000	194,66	1 362,62		URS
---	-----------	--	-----	---------	--------	----------	--	-----

Odstranění stromů s odřezáním kmene a s odvětvěním listnatých, průměru kmene přes 100 do 300 mm

Poznámka k položce:  
z TZ dendr. Průzkumu  
"jasan ztepilý " 3 :  
"Hloh jednosemenný" 4 :  
7

7,00000

3	112101102	Odstranění stromů listnatých průměru kmene do 500 mm	kus	1,00000	350,30	350,30		URS
---	-----------	--	-----	---------	--------	--------	--	-----

Odstranění stromů s odřezáním kmene a s odvětvěním listnatých, průměru kmene přes 300 do 500 mm

Poznámka k položce:  
z TZ dendr. Průzkumu  
"Javor mléč " 1 :  
1

1,00000

4	112101103	Odstranění stromů listnatých průměru kmene do 700 mm	kus	1,00000	584,00	584,00		URS
---	-----------	--	-----	---------	--------	--------	--	-----

Odstranění stromů s odřezáním kmene a s odvětvěním listnatých, průměru kmene přes 500 do 700 mm

Poznámka k položce:  
z TZ dendr. Průzkumu  
"Lípa srdčitá " 1 :  
1

1,00000

### Položkový soupis prací a dodávek

S:	190012	Komunikace pro pěší Rožnov p.R. Tylovice - úsek 1., změna 3.
O:	1a	Způsobilé - Hlavní aktivity projektu
R:	SO 111	Pěší komunikace

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
5	112101121	Odstranění stromů jehličnatých průměru kmene do 300 mm Odstranění stromů s odřezáním kmene a s odvětvením jehličnatých bez odkornění, průměru kmene přes 100 do 300 mm Poznámka k položce: z TZ dendr. Průzkumu "Zerav západní"3 : "Smrk ztepilý" 1 : 4	kus	4,00000	136,20	544,80		URS
				4,00000				
6	112101122	Odstranění stromů jehličnatých průměru kmene do 500 mm Odstranění stromů s odřezáním kmene a s odvětvením jehličnatých bez odkornění, průměru kmene přes 300 do 500 mm Poznámka k položce: z TZ dendr. Průzkumu "cypríšek hrachonosný" 1 : "Smrk ztepilý" 1 : 2	kus	2,00000	234,00	468,00		URS
				2,00000				
7	112201101	Odstranění pařezů D do 300 mm Odstranění pařezů strojně s jejich vykopáním, vytrháním nebo odstřelením průměru přes 100 do 300 mm Poznámka k položce: viz. pol.č. 112101101+112101121 4+7 : 11	kus	11,00000	226,00	2 486,00		URS
				11,00000				
8	112201102	Odstranění pařezů D do 500 mm Odstranění pařezů strojně s jejich vykopáním, vytrháním nebo odstřelením průměru přes 300 do 500 mm Poznámka k položce:	kus	3,00000	452,70	1 358,10		URS

### Položkový soupis prací a dodávek

S:	190012	Komunikace pro pěší Rožnov p.R. Tylovice - úsek 1., změna 3.
O:	1a	Způsobilé - Hlavní aktivity projektu
R:	SO 111	Pěší komunikace

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		viz.pol.č. 112101102+112101122 1+2 : 3		3,00000				
9	112201103	Odstranění pařezů D do 700 mm Odstranění pařezů strojně s jejich vykopáním, vytrháním nebo odstřelením průměru přes 500 do 700 mm Poznámka k položce: viz.pol.č. 112101103 1 : 1	kus	1,00000	1 142,00	1 142,00		URS
				1,00000				
10	113107162	Odstranění podkladu z kameniva drceného tl 200 mm strojně pl přes 50 do 200 m2 Odstranění podkladů nebo krytů strojně plochy jednotlivě přes 50 m2 do 200 m2 spřemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 20 m nebo s naložením na dopravní prostředek z kameniva hrubého drceného, o tl. vrstvy přes 100 do 200 mm Poznámka k položce: planimetrováno ze situace a zaměření "Odstranění nezpevněné krajnice" 185,9 : 185,9	m2	185,90000	33,05	6 144,00		URS
				185,90000				
11	113107323	Odstranění podkladu z kameniva drceného tl 300 mm strojně pl do 50 m2 Odstranění podkladů nebo krytů strojně plochy jednotlivě do 50 m2 spřemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek z kameniva hrubého drceného, o tl. vrstvy přes 200 do 300 mm Poznámka k položce: planimetrováno ze situace a zaměření "odstranění podkladu vozovky" 68,4 : "odstranění podkladu chodníku" 102,4 : 170,8	m2	170,80000	44,61	7 619,39		URS
				170,80000				

## Položkový soupis prací a dodávek

S:	190012	Komunikace pro pěší Rožnov p.R. Tylovice - úsek 1., změna 3.
O:	1a	Způsobilé - Hlavní aktivity projektu
R:	SO 111	Pěší komunikace

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
12	113107342	Odstranění podkladu živičného tl 100 mm strojně pl do 50 m2	m2	102,40000	51,01	5 223,42		URS
<p style="color: green;">Odstranění podkladů nebo krytů strojně plochy jednotlivě do 50 m2 spřemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek živičných, o tl. vrstvy přes 50 do 100 mm</p> <p style="color: green;">Poznámka k položce: planimetrováno ze situace a zaměření "odstranění krytu chodníku" 102,4 :</p> <p style="color: blue;">102,4 <span style="float: right;">102,40000</span></p>								
13	113107343	Odstranění podkladu živičného tl 150 mm strojně pl do 50 m2	m2	68,40000	71,75	4 907,70		URS
<p style="color: green;">Odstranění podkladů nebo krytů strojně plochy jednotlivě do 50 m2 spřemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek živičných, o tl. vrstvy přes 100 do 150 mm</p> <p style="color: green;">Poznámka k položce: planimetrováno ze situace a zaměření "odstranění podkladu vozovky" 68,4 :</p> <p style="color: blue;">68,4 <span style="float: right;">68,40000</span></p>								
14	113151111	Rozebrání zpevněných ploch ze silničních dílců	m2	10,60000	123,68	1 311,01		URS
<p style="color: green;">Rozebírání zpevněných ploch spřemístěním na skládku na vzdálenost do 20 m nebo snaložením na dopravní prostředek ze silničních panelů</p> <p style="color: green;">Poznámka k položce: planimetrováno ze situace 10,6 :</p> <p style="color: blue;">10,6 <span style="float: right;">10,60000</span></p>								
15	113154113	Frézování živičného krytu tl 50 mm pruh š 0,5 m pl do 500 m2 bez překážek v trase	m2	68,40000	46,40	3 173,76		URS
<p style="color: green;">Frézování živičného podkladu nebo krytu s naložením na dopravní prostředek plochy do 500 m2 bez překážek vtrase pruhu šířky do 0,5 m, tloušťky vrstvy 50 mm</p> <p style="color: green;">Poznámka k položce:</p>								

### Položkový soupis prací a dodávek

S:	190012	Komunikace pro pěší Rožnov p.R. Tylovice - úsek 1., změna 3.
O:	1a	Způsobilé - Hlavní aktivity projektu
R:	SO 111	Pěší komunikace

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		planimetrováno ze situace a zaměření "frézování vozovky" 68,4 : 68,4		68,40000				
16	113202111	Vytrhání obrub krajníků obrubníků stojatých Vytrhání obrub svybouráním lože, s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek z krajníků nebo obrubníků stojatých Poznámka k položce: planimetrováno ze situace a zaměření "odstranění stávajícího obrubníku" 81,2 : 81,2	m	81,20000	46,78	3 798,54		URS
		81,2		81,20000				
17	113203111	Vytrhání obrub z dlažebních kostek Vytrhání obrub svybouráním lože, s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek z dlažebních kostek Poznámka k položce: planimetrováno ze situace a zaměření "odstranění stávajícího jednořádku" 52,7 : 52,7	m	52,70000	38,98	2 054,25		URS
		52,7		52,70000				
18	121101101	Sejmutí ornice s přemístěním na vzdálenost do 50 m Sejmutí ornice nebo lesní půdy s vodorovným přemístěním na hromady v místě upotřebení nebo na dočasné či trvalé skládky se složením, na vzdálenost do 50 m Poznámka k položce: tl. 150mm, viz. pol.č. 181301102 15,97*0,15 : 2,396	m3	2,39600	53,13	127,30		URS
		2,396		2,39600				

### Položkový soupis prací a dodávek

S:	190012	Komunikace pro pěší Rožnov p.R. Tylovice - úsek 1., změna 3.
O:	1a	Způsobilé - Hlavní aktivity projektu
R:	SO 111	Pěší komunikace

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Geník	Cen. soustava / platnost
19	122201102	Odkopávky a prokopávky nezapažené v hornině tř. 3 objem do 1000 m3	m3	551,80700	65,92	36 375,12		URS
<p>Odkopávky a prokopávky nezapažené s přehozením výkopku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek v hornině tř. 3 přes 100 do 1000 m3</p> <p>Poznámka k položce:  vypočítáno z příčných řezů a situace  "výkopy" 0,88*58,5+1,56*208,61+1,95*89,69 :  551,807</p> <p style="text-align: right;">551,80700</p>								
20	122201109	Příplatek za lepivost u odkopávek v hornině tř. 1 až 3	m3	275,90400	14,52	4 006,13		URS
<p>Odkopávky a prokopávky nezapažené s přehozením výkopku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek v hornině tř. 3 Příplatek k cenám za lepivost horniny tř. 3</p> <p>Poznámka k položce:  viz. pol.č. 122201102  551,807*0,5 *Přepočtené koeficientem množství :  275,904</p> <p style="text-align: right;">275,90400</p>								
21	162301401	Vodorovné přemístění větví stromů listnatých do 5 km D kmene do 300 mm	kus	7,00000	39,26	274,82		URS
<p>Vodorovné přemístění větví, kmenů nebo pařezů s naložením, složením a dopravou do 5000 m větví stromů listnatých, průměru kmene přes 100 do 300 mm</p> <p>Poznámka k položce:  viz. pol. č. 112101101  7 :  7</p> <p style="text-align: right;">7,00000</p>								
22	162301402	Vodorovné přemístění větví stromů listnatých do 5 km D kmene do 500 mm	kus	1,00000	65,43	65,43		URS
<p>Vodorovné přemístění větví, kmenů nebo pařezů s naložením, složením a dopravou do 5000 m větví stromů listnatých, průměru kmene přes 300 do 500 mm</p> <p>Poznámka k položce:</p>								

### Položkový soupis prací a dodávek

S:	190012	Komunikace pro pěší Rožnov p.R. Tylovice - úsek 1., změna 3.
O:	1a	Způsobilé - Hlavní aktivity projektu
R:	SO 111	Pěší komunikace

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		viz. pol. č. 112101102 1 : 1		1,00000				
23	162301403	Vodorovné přemístění větví stromů listnatých do 5 km D kmene do 700 mm <small>Vodorovné přemístění větví, kmenů nebo pařezů s naložením, složením a dopravou do 5000 m větví stromů listnatých, průměru kmene přes 500 do 700 mm</small> Poznámka k položce: viz. pol. č. 112101103 1 : 1	kus	1,00000	137,41	137,41		URS
				1,00000				
24	162301405	Vodorovné přemístění větví stromů jehličnatých do 5 km D kmene do 300 mm <small>Vodorovné přemístění větví, kmenů nebo pařezů s naložením, složením a dopravou do 5000 m větví stromů jehličnatých, průměru kmene přes 100 do 300 mm</small> Poznámka k položce: viz. pol. č. 112101121 4 : 4	kus	4,00000	32,71	130,84		URS
				4,00000				
25	162301406	Vodorovné přemístění větví stromů jehličnatých do 5 km D kmene do 500 mm <small>Vodorovné přemístění větví, kmenů nebo pařezů s naložením, složením a dopravou do 5000 m větví stromů jehličnatých, průměru kmene přes 300 do 500 mm</small> Poznámka k položce: viz. pol. č. 112101122 2 : 2	kus	2,00000	46,74	93,48		URS
				2,00000				

### Položkový soupis prací a dodávek

S:	190012	Komunikace pro pěší Rožnov p.R. Tylovice - úsek 1., změna 3.
O:	1a	Způsobilé - Hlavní aktivity projektu
R:	SO 111	Pěší komunikace

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Geník	Cen. soustava / platnost
26	162301411	Vodorovné přemístění kmenů stromů listnatých do 5 km D kmene do 300 mm	kus	7,00000	218,11	1 526,77		URS

Vodorovné přemístění větví, kmenů nebo pařezů s naložením, složením a dopravou do 5000 m kmenů stromů listnatých, průměru přes 100 do 300 mm

Poznámka k položce:

viz. pol. č. 112101101

7 :

7

7,00000

27	162301412	Vodorovné přemístění kmenů stromů listnatých do 5 km D kmene do 500 mm	kus	1,00000	408,95	408,95		URS
----	-----------	--	-----	---------	--------	--------	--	-----

Vodorovné přemístění větví, kmenů nebo pařezů s naložením, složením a dopravou do 5000 m kmenů stromů listnatých, průměru přes 300 do 500 mm

Poznámka k položce:

viz. pol. č. 112101102

1 :

1

1,00000

28	162301413	Vodorovné přemístění kmenů stromů listnatých do 5 km D kmene do 700 mm	kus	1,00000	981,48	981,48		URS
----	-----------	--	-----	---------	--------	--------	--	-----

Vodorovné přemístění větví, kmenů nebo pařezů s naložením, složením a dopravou do 5000 m kmenů stromů listnatých, průměru přes 500 do 700 mm

Poznámka k položce:

viz. pol. č. 112101103

1 :

1

1,00000

29	162301415	Vodorovné přemístění kmenů stromů jehličnatých do 5 km D kmene do 300 mm	kus	4,00000	186,95	747,80		URS
----	-----------	--	-----	---------	--------	--------	--	-----

Vodorovné přemístění větví, kmenů nebo pařezů s naložením, složením a dopravou do 5000 m kmenů stromů jehličnatých, průměru přes 100 do 300 mm

Poznámka k položce:

## Položkový soupis prací a dodávek

S:	190012	Komunikace pro pěší Rožnov p.R. Tylovice - úsek 1., změna 3.
O:	1a	Způsobilé - Hlavní aktivity projektu
R:	SO 111	Pěší komunikace

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		viz. pol. č. 112101121 4 : 4		4,00000				
30	162301416	Vodorovné přemístění kmenů stromů jehličnatých do 5 km D kmene do 500 mm Vodorovné přemístění větví, kmenů nebo pařezů s naložením, složením a dopravou do 5000 m kmenů stromů jehličnatých, průměru přes 300 do 500 mm  Poznámka k položce: viz. pol. č. 112101122 2 : 2	kus	2,00000	327,16	654,32		URS
				2,00000				
31	162301421	Vodorovné přemístění pařezů do 5 km D do 300 mm Vodorovné přemístění větví, kmenů nebo pařezů s naložením, složením a dopravou do 5000 m pařezů kmenů, průměru přes 100 do 300 mm  Poznámka k položce: viz. pol.č. 112101101+112101121 4+7 : 11	kus	11,00000	268,40	2 952,40		URS
				11,00000				
32	162301422	Vodorovné přemístění pařezů do 5 km D do 500 mm Vodorovné přemístění větví, kmenů nebo pařezů s naložením, složením a dopravou do 5000 m pařezů kmenů, průměru přes 300 do 500 mm  Poznámka k položce: viz. pol.č. 112101102+112101122 1+2 : 3	kus	3,00000	545,26	1 635,78		URS
				3,00000				

### Položkový soupis prací a dodávek

S:	190012	Komunikace pro pěší Rožnov p.R. Tylovice - úsek 1., změna 3.
O:	1a	Způsobilé - Hlavní aktivity projektu
R:	SO 111	Pěší komunikace

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
33	162301423	Vodorovné přemístění pařezů do 5 km D do 700 mm	kus	1,00000	817,90	817,90		URS

Vodorovné přemístění větví, kmenů nebo pařezů s naložením, složením a dopravou do 5000 m pařezů kmenů, průměru přes 500 do 700 mm

Poznámka k položce:

viz.pol.č. 112101103

1 :

1

1,00000

34	162701105	Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4	m3	720,97300	93,63	67 504,70		URS
----	-----------	---	----	-----------	-------	-----------	--	-----

Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny tř. 1 až 4 na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m

Poznámka k položce:

odvoz zeminy na skládku a dovoz zeminy do AZ a ornice ze zemníku

"výkopy" 551,807 :

"Materiál vhodný do AZ" 166,77 :

"přemístění ornice" 2,396 :

720,973

720,97300

35	162701109	Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4 ZKD 1000 m přes 10000 m	m3	2 162,91900	9,36	20 244,92		URS
----	-----------	--	----	-------------	------	-----------	--	-----

Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny tř. 1 až 4 na vzdálenost Příplatek k ceně za každých dalších i započatých 1 000 m

Poznámka k položce:

celkem odvoz 13km

720,973\*3 :

2162,919

2 162,91900

36	171101103	Uložení sypaniny z hornin soudržných do násypů ztuhnutých do 100 % PS	m3	166,77000	77,19	12 872,98		URS
----	-----------	---	----	-----------	-------	-----------	--	-----

### Položkový soupis prací a dodávek

S:	190012	Komunikace pro pěší Rožnov p.R. Tylovice - úsek 1., změna 3.
O:	1a	Způsobilé - Hlavní aktivity projektu
R:	SO 111	Pěší komunikace

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		<p>Uložení sypaniny do násypů s rozprostřením sypaniny ve vrstvách a s hrubým urovnáním zhuťných s uzavřením povrchu násypu z hornin soudržných s předepsanou mírou zhuťnění v procentech výsledků zkoušek Proctor-Standard (dále jen PS) přes 96 do 100 % PS</p> <p>Poznámka k položce: výměna podloží tl. 0,3m, planimetrováno ze situace</p> <p>166,77 : 166,77</p> <p style="text-align: right;">166,77000</p>						
37	171201201	Uložení sypaniny na skládky	m3	551,80700	17,88	9 866,31		URS
		<p>Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky bez hutnění s upravením uložené sypaniny do předepsaného tvaru</p> <p>"výkopy" 551,807 : 551,807</p> <p style="text-align: right;">551,80700</p>						
38	171201211	Poplatek za uložení stavebního odpadu - zeminy a kameniva na skládce	t	1 213,97500	85,67	104 001,24		URS
		<p>Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) zeminy a kameniva zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 170 504</p> <p>Poznámka k položce: viz.pol.č. 171201201</p> <p>551,807*2,2 : 1213,975</p> <p style="text-align: right;">1 213,97500</p>						
39	181111121	Plošná úprava terénu do 500 m2 zemina tř 1 až 4 nerovnosti do 150 mm v rovinně a svahu do 1:5	m2	40,10000	12,43	498,44		URS
		<p>Plošná úprava terénu v zemině tř. 1 až 4 s urovnáním povrchu bez doplnění ornice souvislé plochy do 500 m2 při nerovnostech terénu přes 100 do 150 mm v rovinně nebo na svahu do 1:5</p> <p>Poznámka k položce: planimetrováno ze situace</p> <p>40,1 : 40,1</p> <p style="text-align: right;">40,10000</p>						

### Položkový soupis prací a dodávek

S:	190012	Komunikace pro pěší Rožnov p.R. Tylovice - úsek 1., změna 3.
O:	1a	Způsobilé - Hlavní aktivity projektu
R:	SO 111	Pěší komunikace

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Geník	Cen. soustava / platnost
40	181301102	Rozprostření ornice tl vrstvy do 150 mm pl do 500 m2 v rovině nebo ve svahu do 1:5	m2	15,97000	37,08	592,17		URS
<p style="color: green;">Rozprostření a urovňání ornice v rovině nebo ve svahu sklonu do 1:5 při souvislé ploše do 500 m2, tl. vrstvy přes 100 do 150 mm</p> <p style="color: green;">Poznámka k položce: planimetrováno ze situace</p>								
41	181411131	Založení parkového trávníku výsevem plochy do 1000 m2 v rovině a ve svahu do 1:5	m2	15,97000	9,57	152,83		URS
<p style="color: green;">Založení trávníku na půdě předem připravené plochy do 1000 m2 výsevem včetně utážení parkového v rovině nebo na svahu do 1:5</p> <p style="color: green;">Poznámka k položce: planimetrováno ze situace</p> <p>15,97 :</p> <p>15,97</p> <p style="text-align: right; color: blue;">15,97000</p>								
42	181951102	Úprava pláně v hornině tř. 1 až 4 se zhutněním	m2	498,11000	19,20	9 563,71		URS
<p style="color: green;">Úprava pláně vyrovnáním výškových rozdílů v hornině tř. 1 až 4 se zhutněním</p> <p style="color: green;">Poznámka k položce: planimetrováno ze situace</p> <p>498,11 :</p> <p>498,11</p> <p style="text-align: right; color: blue;">498,11000</p>								
43	183403161	Obdělání půdy válením v rovině a svahu do 1:5	m2	15,97000	4,08	65,16		URS
<p style="color: green;">Obdělání půdy válením v rovině nebo na svahu do 1:5</p> <p style="color: green;">Poznámka k položce: planimetrováno ze situace</p> <p>15,97 :</p> <p>15,97</p> <p style="text-align: right; color: blue;">15,97000</p>								
44	00572410	osivo směs travní parková	kg	0,24000	111,25	26,70		URS

## Položkový soupis prací a dodávek

S:	190012	Komunikace pro pěší Rožnov p.R. Tylovice - úsek 1., změna 3.
O:	1a	Způsobilé - Hlavní aktivity projektu
R:	SO 111	Pěší komunikace

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
------	---------------	---------------	----	----------	-----------	--------	-------	--------------------------

osivo směs travní parková

Poznámka k položce:

viz. pol. č. 181411131

15,97\*0,015 \*Přepočtené koeficientem množství :

0,24

0,24000

45	583R	Materiál do výměny podloží	t	316,86300	61,20	19 392,02		Vlastní
----	------	----------------------------	---	-----------	-------	-----------	--	---------

Poznámka k položce:

viz. pol.č. 171101103

166,77\*1,9 :

316,863

316,86300

<b>Díl: 5</b>		<b>Komunikace pozemní</b>					<b>350 664,63</b>		
---------------	--	---------------------------	--	--	--	--	-------------------	--	--

46	564871111	Podklad ze štěrkodrtě ŠD tl 250 mm	m2	490,30000	210,90	103 404,27		URS
----	-----------	------------------------------------	----	-----------	--------	------------	--	-----

Podklad ze štěrkodrti ŠD s rozprostřením a zhutněním, po zhutnění tl. 250 mm

Poznámka k položce:

planimetrováno ze situace

490,3 :

490,3

490,30000

47	596211210	Kladení zámkové dlažby komunikací pro pěší tl 80 mm skupiny A pl do 50 m2	m2	490,60000	221,59	108 712,05		URS
----	-----------	---	----	-----------	--------	------------	--	-----

Kladení dlažby zbetonových zámkových dlaždic komunikací pro pěší složem z kameniva těžného nebo drceného tl. do 40 mm, s vyplněním spár sdvojitým hutněním, vibrováním a se smetením přebytečného materiálu na krajnici tl. 80 mm skupiny A, pro plochy do 50 m2

Poznámka k položce:

planimetrováno ze situace

včetně lože tl. 40mm

449,6+11,5+29,5 :

### Položkový soupis prací a dodávek

S:	190012	Komunikace pro pěší Rožnov p.R. Tylovice - úsek 1., změna 3.
O:	1a	Způsobilé - Hlavní aktivity projektu
R:	SO 111	Pěší komunikace

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		490,6		490,60000				
48	59245005	dlažba skladebná betonová 200x100x80mm barevná dlažba tvar obdélník betonová 200x100x80mm barevná Poznámka k položce: planimetrováno ze situace 11,5 : 11,5	m2	11,50000	322,99	3 714,39		URS
				11,50000				
49	59245006R	dlažba skladebná betonová pro nevidomé 200x100x80mm barevná dlažba skladebná betonová pro nevidomé 200x100x80mm barevná Poznámka k položce: planimetrováno ze situace 29,5 : 29,5	m2	29,50000	550,76	16 247,42		Vlastní
				29,50000				
50	59245020	dlažba skladebná betonová 200x100x80mm přírodní dlažba tvar obdélník betonová 200x100x80mm přírodní Poznámka k položce: planimetrováno ze situace "chodník" 410,1 : "sjezdy" 39,5 : 449,6	m2	449,60000	263,76	118 586,50		URS
				449,60000				
<b>Díl: 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání</b>						<b>152 221,73</b>		
51	916131213	Osazení silničního obrubníku betonového stojatého s boční opěrou do lože z betonu prostého	m	318,00000	292,61	93 049,98		URS

### Položkový soupis prací a dodávek

S:	190012	Komunikace pro pěší Rožnov p.R. Tylovice - úsek 1., změna 3.
O:	1a	Způsobilé - Hlavní aktivity projektu
R:	SO 111	Pěší komunikace

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		Osazení silničního obrubníku betonového se zřízením lože, svyplněním a zatřením spár cementovou maltou stojatého s boční opěrou zbetonu prostého, do lože zbetonu prostého Poznámka k položce: planimetrováno ze situace 185+105+28 : 318				318,00000		
52	916231213	Osazení chodníkového obrubníku betonového stojatého s boční opěrou do lože z betonu prostého Osazení chodníkového obrubníku betonového se zřízením lože, s vyplněním a zatřením spár cementovou maltou stojatého s boční opěrou z betonu prostého, do lože z betonu prostého Poznámka k položce: planimetrováno ze situace 40 : 40	m	40,00000	266,43	10 657,20		URS
						40,00000		
53	59217017	obrubník betonový chodníkový 1000x100x250mm obrubník betonový chodníkový 1000x100x250mm Poznámka k položce: planimetrováno ze situace	m	40,00000	110,76	4 430,40		URS
						110,76		
54	59217029	obrubník betonový silniční nájezdový 1000x150x150mm obrubník betonový silniční nájezdový 1000x150x150mm Poznámka k položce: planimetrováno ze situace 105 : 105	m	105,00000	108,44	11 386,20		URS
						108,44		
						105,00000		

### Položkový soupis prací a dodávek

S:	190012	Komunikace pro pěší Rožnov p.R. Tylovice - úsek 1., změna 3.
O:	1a	Způsobilé - Hlavní aktivity projektu
R:	SO 111	Pěší komunikace

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
55	59217030	obrubník betonový silniční přechodový 1000x150x150-250mm	m	28,00000	318,70	8 923,60		URS

obrubník betonový silniční přechodový 1000x150x150-250mm

Poznámka k položce:

planimetrováno ze situace

28 :

28

28,00000

56	59217031	obrubník betonový silniční 1000x150x250mm	m	185,00000	128,51	23 774,35		URS
----	----------	---	---	-----------	--------	-----------	--	-----

obrubník betonový silniční 1000x150x250mm

Poznámka k položce:

planimetrováno ze situace

185 :

185

185,00000

<b>Díl: 997</b>	<b>Přesun sutě</b>	<b>40 376,50</b>
-----------------	--------------------	------------------

57	997002511	Vodorovné přemístění suti a vybouraných hmot bez naložení ale se složením a urovnáním do 1 km	t	208,43000	33,44	6 969,90		URS
----	-----------	---	---	-----------	-------	----------	--	-----

Vodorovné přemístění suti a vybouraných hmot bez naložení, se složením a hrubým urovnáním na vzdálenost do 1 km

Poznámka k položce:

Vypočteno automaticky programem KROS

58	997002519	Příplatek ZKD 1 km přemístění suti a vybouraných hmot	t	2 501,16000	4,96	12 405,75		URS
----	-----------	---	---	-------------	------	-----------	--	-----

Vodorovné přemístění suti a vybouraných hmot bez naložení, se složením a hrubým urovnáním Příplatek kceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km

Poznámka k položce:

Celkem odvoz 13km

208,43\*12 'Přepočtené koeficientem množství :

2501,16

2 501,16000

### Položkový soupis prací a dodávek

S:	190012	Komunikace pro pěší Rožnov p.R. Tylovice - úsek 1., změna 3.
O:	1a	Způsobilé - Hlavní aktivity projektu
R:	SO 111	Pěší komunikace

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
59	997221815	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu betonového kód odpadu 170 101	t	22,70700	122,39	2 779,11		URS
<p style="color: green;">Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) z prostého betonu zaříděného do Katalogu odpadů pod kódem 170 101</p> <p style="color: green;">Poznámka k položce: Vypočteno automaticky programem KROS</p> <p style="color: blue;">22,707 :</p> <p style="color: blue;">22,707 <span style="float: right;">22,70700</span></p>								
60	997221825	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu železobetonového kód odpadu 170 101	t	3,76300	183,59	690,85		URS
<p style="color: green;">Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) z armovaného betonu zaříděného do Katalogu odpadů pod kódem 170 101</p> <p style="color: green;">Poznámka k položce: Vypočteno automaticky programem KROS</p> <p style="color: blue;">3,763 :</p> <p style="color: blue;">3,763 <span style="float: right;">3,76300</span></p>								
61	997221845	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) odpadu asfaltového bez dehtu kód odpadu 170 302	t	52,89700	122,39	6 474,06		URS
<p style="color: green;">Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) asfaltového bez obsahu dehtu zaříděného do Katalogu odpadů pod kódem 170 302</p> <p style="color: green;">Poznámka k položce: Vypočteno automaticky programem KROS</p> <p style="color: blue;">52,897 :</p> <p style="color: blue;">52,897 <span style="float: right;">52,89700</span></p>								
62	997221855	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) zeminy a kameniva kód odpadu 170 504	t	129,06300	85,67	11 056,83		URS
<p style="color: green;">Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) zeminy a kameniva zaříděného do Katalogu odpadů pod kódem 170 504</p>								

### Položkový soupis prací a dodávek

S:	190012	Komunikace pro pěší Rožnov p.R. Tylovice - úsek 1., změna 3.
O:	1a	Způsobilé - Hlavní aktivity projektu
R:	SO 111	Pěší komunikace

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
------	---------------	---------------	----	----------	-----------	--------	-------	--------------------------

Poznámka k položce:

Vypočteno automaticky programem KROS

129,063 :

129,063

129,06300

<b>Díl: 998</b>		<b>Přesun hmot</b>					<b>18 097,88</b>		
63	998225111	Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem z kamene, monolitickým betonovým nebo živičným	t	522,45600	34,64	18 097,88		URS	

Přesun hmot pro komunikace skrytem z kameniva, monolitickým betonovým nebo živičným dopravní vzdálenost do 200 m jakékoliv délky objektu

Poznámka k položce:

Vypočteno automaticky programem KROS

<b>Celkem</b>						<b>902 102,39</b>		
---------------	--	--	--	--	--	-------------------	--	--

## Položkový soupis prací a dodávek

S:	190012	Komunikace pro pěší Rožnov p.R. Tylovice - úsek 1., změna 3.
O:	1a	Způsobilé - Hlavní aktivity projektu
R:	SO 112	Zpevněné plochy

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
<b>Díl: 1 Zemní práce</b>						<b>7 990,22</b>		
1	113107336	Odstranění podkladu z betonu vyztuženého sítěmi tl 150 mm strojně pl do 50 m2	m2	10,42000	219,84	2 290,73		URS
		<p style="color: green;">Odstranění podkladů nebo krytů strojně plochy jednotlivě do 50 m2 spřemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek z betonu vyztuženého sítěmi, o tl. vrstvy přes 100 do 150 mm</p> <p style="color: green;">Poznámka k položce: planimetrováno ze situace</p> <p style="color: blue;">10,42 :</p> <p style="color: blue;">10,42</p> <p style="text-align: right; color: blue;">10,42000</p>						
2	113151111	Rozebrání zpevněných ploch ze silničních dílců	m2	1,80000	123,68	222,62		URS
		<p style="color: green;">Rozebírání zpevněných ploch spřemístěním na skládku na vzdálenost do 20 m nebo snaložením na dopravní prostředek ze silničních panelů</p> <p style="color: green;">Poznámka k položce: planimetrováno ze situace</p> <p style="color: blue;">1,8 :</p> <p style="color: blue;">1,8</p> <p style="text-align: right; color: blue;">1,80000</p>						
3	122201101	Odkopávky a prokopávky nezapažené v hornině tř. 3 objem do 100 m3	m3	9,73100	110,26	1 072,90		URS
		<p style="color: green;">Odkopávky a prokopávky nezapažené s přehozením výkopku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek v hornině tř. 3 do 100 m3</p> <p style="color: green;">Poznámka k položce: vypočítáno z příčných řezů a situace</p> <p style="color: blue;">(10,42+1,8)*0,5+3,621 :</p> <p style="color: blue;">9,731</p> <p style="text-align: right; color: blue;">9,73100</p>						
4	122201109	Příplatek za lepivost u odkopávek v hornině tř. 1 až 3	m3	4,86600	14,52	70,65		URS
		<p style="color: green;">Odkopávky a prokopávky nezapažené s přehozením výkopku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek v hornině tř. 3 Příplatek k cenám za lepivost horniny tř. 3</p>						

## Položkový soupis prací a dodávek

S:	190012	Komunikace pro pěší Rožnov p.R. Tylovice - úsek 1., změna 3.
O:	1a	Způsobilé - Hlavní aktivity projektu
R:	SO 112	Zpevněné plochy

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		Poznámka k položce: viz. pol.č. 122201101 9,731 : 9,731*0,5 'Přepočtené koeficientem množství : 4,866				4,86600		
5	162701105	Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4 Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny tř. 1 až 4 na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m Poznámka k položce: odvoz zeminy na skládku a dovoz zeminy do AZ "výkopy" 9,731 : "Materiál vhodný do AZ" 3,62 : 13,351	m3	13,35100	93,63	1 250,05		URS
						13,35100		
6	162701109	Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4 ZKD 1000 m přes 10000 m Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny tř. 1 až 4 na vzdálenost Příplatek k ceně za každých dalších i započatých 1 000 m Poznámka k položce: celkem odvoz 13km 13,351*3 : 40,053	m3	40,05300	9,36	374,90		URS
						40,05300		
7	171101103	Uložení sypaniny z hornin soudržných do násypů ztuhnutých do 100 % PS Uložení sypaniny do násypů s rozprostřením sypaniny ve vrstvách a s hrubým urovnáním ztuhnutých s uzavřením povrchu násypu z hornin soudržných s předepsanou mírou ztuhnutí v procentech výsledků zkoušek Proctor-Standard (dále jen PS) přes 96 do 100 % PS Poznámka k položce:	m3	3,62000	77,19	279,43		URS

### Položkový soupis prací a dodávek

S:	190012	Komunikace pro pěší Rožnov p.R. Tylovice - úsek 1., změna 3.
O:	1a	Způsobilé - Hlavní aktivity projektu
R:	SO 112	Zpevněné plochy

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		výměna podloží tl. 0,3m, planimetrováno ze situace 3,62 : 3,62		3,62000				
8	171201201	Uložení sypaniny na skládky Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky bez hutnění s upravením uložené sypaniny do předepsaného tvaru "výkopy" 9,731 : 9,731	m3	9,73100	17,88	173,99		URS
				9,73100				
9	171201211	Poplatek za uložení stavebního odpadu - zeminy a kameniva na skládce Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) zeminy a kameniva zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 170 504 Poznámka k položce: viz. pol.č. 171201201 9,731*2,2 : 21,408	t	21,40800	85,67	1 834,02		URS
				21,40800				
10	583R	Materiál do výměny podloží Poznámka k položce: viz. pol.č. 171101103 3,62*1,9 : 6,878	t	6,87800	61,20	420,93		Vlastní
				6,87800				
<b>Díl: 5</b>		<b>Komunikace pozemní</b>				<b>5 872,62</b>		
11	596211210	Kladení zámkové dlažby komunikací pro pěší tl 80 mm skupiny A pl do 50 m2 Kladení dlažby zbetonových zámkových dlaždic komunikací pro pěší složen z kameniva těžného nebo drceného tl. do 40 mm, s vyplněním spár sdvojitým hutněním, vibrováním a se smetením přebytečného materiálu na krajnici tl. 80 mm skupiny A, pro plochy do 50 m2 Poznámka k položce:	m2	12,10000	221,59	2 681,24		URS

## Položkový soupis prací a dodávek

S:	190012	Komunikace pro pěší Rožnov p.R. Tylovice - úsek 1., změna 3.
O:	1a	Způsobilé - Hlavní aktivity projektu
R:	SO 112	Zpevněné plochy

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		planimetrováno ze situace včetně lože tl. 40mm 12,1 : 12,1		12,10000				
12	59245020	dlažba skladebná betonová 200x100x80mm přírodní dlažba tvar obdélník betonová 200x100x80mm přírodní Poznámka k položce: planimetrováno ze situace 12,1 : 12,1	m2	12,10000	263,75	3 191,38		URS
				12,10000				
<b>Díl: 8</b>		<b>Trubní vedení</b>				<b>3 680,00</b>		
13	899431111	Výšková úprava uličního vstupu nebo vpusti do 200 mm zvýšením krycího hrnce, šoupěte nebo hydrantu Výšková úprava uličního vstupu nebo vpusti do 200 mm zvýšením krycího hrnce, šoupěte nebo hydrantu bez úpravy armatur Poznámka k položce: Změřeno ze situace	kus	2,00000	1 840,00	3 680,00		URS
<b>Díl: 9</b>		<b>Ostatní konstrukce a práce, bourání</b>				<b>13 159,09</b>		
14	914111111	Montáž svislé dopravní značky do velikosti 1 m2 objímkami na sloupek nebo konzolu Montáž svislé dopravní značky základní velikosti do 1 m2 objímkami na sloupky nebo konzoly Poznámka k položce: Přesun dopravní značky IP6 1 : 1	kus	1,00000	183,60	183,60		URS
15	914511111	Montáž sloupku dopravních značek délky do 3,5 m s betonovým základem	kus	1,00000	795,54	795,54		URS

## Položkový soupis prací a dodávek

S:	190012	Komunikace pro pěší Rožnov p.R. Tylovice - úsek 1., změna 3.
O:	1a	Způsobilé - Hlavní aktivity projektu
R:	SO 112	Zpevněné plochy

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		<p>Montáž sloupku dopravních značek délky do 3,5 m do betonového základu</p> <p>Poznámka k položce:</p> <p>Přesun dopravní značky IP6</p> <p>1 :</p> <p>1</p> <p style="text-align: right;">1,00000</p>						
16	916131213	Osazení silničního obrubníku betonového stojatého s boční opěrou do lože z betonu prostého	m	14,00000	292,61	4 096,54		URS
		<p>Osazení silničního obrubníku betonového se zřízením lože, vyplněním a zatřením spár cementovou maltou stojatého s boční opěrou z betonu prostého, do lože z betonu prostého</p> <p>Poznámka k položce:</p> <p>planimetrováno ze situace</p> <p>14 :</p> <p>14</p> <p style="text-align: right;">14,00000</p>						
17	916231213	Osazení chodníkového obrubníku betonového stojatého s boční opěrou do lože z betonu prostého	m	14,00000	266,43	3 730,02		URS
		<p>Osazení chodníkového obrubníku betonového se zřízením lože, s vyplněním a zatřením spár cementovou maltou stojatého s boční opěrou z betonu prostého, do lože z betonu prostého</p> <p>Poznámka k položce:</p> <p>planimetrováno ze situace</p> <p>14 :</p> <p>14</p> <p style="text-align: right;">14,00000</p>						
18	966006132	Odstranění značek dopravních nebo orientačních se sloupky s betonovými patkami	kus	1,00000	183,60	183,60		URS
		<p>Odstranění dopravních nebo orientačních značek se sloupkem suložením hmot na vzdálenost do 20 m nebo s naložením na dopravní prostředek, se zásypem jam a jeho zhutněním s betonovou patkou</p> <p>Poznámka k položce:</p> <p>Přesun dopravní značky IP6</p>						

### Položkový soupis prací a dodávek

S:	190012	Komunikace pro pěší Rožnov p.R. Tylovice - úsek 1., změna 3.
O:	1a	Způsobilé - Hlavní aktivity projektu
R:	SO 112	Zpevněné plochy

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
19	40444230	značka dopravní svislá FeZn NK 500x500mm značka dopravní svislá FeZn NK 500x500mm Poznámka k položce: Přesun dopravní značky IP6	kus	1,00000	501,80	501,80		URS
20	40445225	sloupek pro dopravní značku Zn D 60mm v 3,5m sloupek pro dopravní značku Zn D 60mm v 3,5m Poznámka k položce: Přesun dopravní značky IP6	kus	1,00000	318,21	318,21		URS
21	59217017	obrubník betonový chodníkový 1000x100x250mm obrubník betonový chodníkový 1000x100x250mm Poznámka k položce: planimetrováno ze situace 14 : 14	m	14,00000	110,76	1 550,64		URS
22	59217031	obrubník betonový silniční 1000x150x250mm obrubník betonový silniční 1000x150x250mm Poznámka k položce: planimetrováno ze situace 14 : 14	m	14,00000	128,51	1 799,14		URS
<b>Díl: 997 Přesun sutě</b>						<b>1 205,64</b>		
23	997002511	Vodorovné přemístění suti a vybouraných hmot bez naložení ale se složením a urovnáním do 1 km	t	4,16000	33,44	139,11		URS

## Položkový soupis prací a dodávek

S:	190012	Komunikace pro pěší Rožnov p.R. Tylovice - úsek 1., změna 3.
O:	1a	Způsobilé - Hlavní aktivity projektu
R:	SO 112	Zpevněné plochy

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
------	---------------	---------------	----	----------	-----------	--------	-------	--------------------------

Vodorovné přemístění suti a vybouraných hmot bez naložení, se složením a hrubým urovnáním na vzdálenost do 1 km

Poznámka k položce:

Vypočteno automaticky programem KROS

24	997002519	Příplatek ZKD 1 km přemístění suti a vybouraných hmot	t	49,92000	4,96	247,60		URS
----	-----------	---	---	----------	------	--------	--	-----

Vodorovné přemístění suti a vybouraných hmot bez naložení, se složením a hrubým urovnáním Příplatek kceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km

Poznámka k položce:

Celkem odvoz 13km

4,16\*12 'Přepočtené koeficientem množství :

49,92

49,92000

25	997013831	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu směsného kód odpadu 170 904	t	0,08200	856,73	70,25		URS
----	-----------	---	---	---------	--------	-------	--	-----

Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) směsného stavebního a demoličního zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 170 904

Poznámka k položce:

Vypočteno automaticky programem KROS

0,082 :

0,082

0,08200

26	997221825	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu železobetonového kód odpadu 170 101	t	4,07800	183,59	748,68		URS
----	-----------	---	---	---------	--------	--------	--	-----

Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) z armovaného betonu zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 170 101

Poznámka k položce:

Vypočteno automaticky programem KROS

4,078 :

4,078

4,07800

### Položkový soupis prací a dodávek

S:	190012	Komunikace pro pěší Rožnov p.R. Tylovice - úsek 1., změna 3.
O:	1a	Způsobilé - Hlavní aktivity projektu
R:	SO 112	Zpevněné plochy

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
<b>Díl: 998</b>		<b>Přesun hmot</b>				<b>577,83</b>		
27	998225111	Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem z kamene, monolitickým betonovým nebo živičným	t	16,68100	34,64	577,83		URS

Přesun hmot pro komunikace skrytem z kameniva, monolitickým betonovým nebo živičným dopravní vzdálenost do 200 m jakékoliv délky objektu

Poznámka k položce:

Vypočteno automaticky programem KROS

<b>Celkem</b>	<b>32 485,40</b>
---------------	------------------

## Položkový soupis prací a dodávek

S:	190012	Komunikace pro pěší Rožnov p.R. Tylovice - úsek 1., změna 3.
O:	1a	Způsobilé - Hlavní aktivity projektu
R:	SO 113	Sjezdy

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
<b>Díl: 1</b>		<b>Zemní práce</b>				<b>62 422,84</b>		
1	113107323	Odstranění podkladu z kameniva drceného tl 300 mm strojně pl do 50 m2 Odstranění podkladů nebo krytů strojně plochy jednotlivě do 50 m2 spřemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek z kameniva hrubého drceného, o tl. vrstvy přes 200 do 300 mm Poznámka k položce: planimetrováno ze situace a zaměření "odstranění podkladu sjezdů" 48,42 : 48,42	m2	48,42000	44,61	2 160,02		URS
2	113107342	Odstranění podkladu živičného tl 100 mm strojně pl do 50 m2 Odstranění podkladů nebo krytů strojně plochy jednotlivě do 50 m2 spřemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek živičných, o tl. vrstvy přes 50 do 100 mm Poznámka k položce: planimetrováno ze situace a zaměření "odstranění podkladu sjezdů" 48,42 : 48,42	m2	48,42000	51,01	2 469,90		URS
3	113154113	Frézování živičného krytu tl 50 mm pruh š 0,5 m pl do 500 m2 bez překážek v trase Frézování živičného podkladu nebo krytu s naložením na dopravní prostředek plochy do 500 m2 bez překážek v trase pruhu šířky do 0,5 m, tloušťky vrstvy 50 mm Poznámka k položce: planimetrováno ze situace a zaměření "frézování vozovky" 48,42 : 48,42	m2	48,42000	55,08	2 666,97		URS
4	122201101	Odkopávky a prokopávky nezapažené v hornině tř. 3 objem do 100 m3 Odkopávky a prokopávky nezapažené s přehozením výkopku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek v hornině tř. 3 do 100 m3	m3	84,52900	110,25	9 319,32		URS

## Položkový soupis prací a dodávek

S:	190012	Komunikace pro pěší Rožnov p.R. Tylovice - úsek 1., změna 3.
O:	1a	Způsobilé - Hlavní aktivity projektu
R:	SO 113	Sjezdy

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		Poznámka k položce: vypočítáno z příčných řezů a situace "výkopy" $(11,13+6,69+20,1+15,52+10,82+32,9)*0,87$ : 84,529				84,52900		
5	122201109	Příplatek za lepivost u odkopávek v hornině tř. 1 až 3  Odkopávky a prokopávky nezapažené s přehozením výkopku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek v hornině tř. 3 Příplatek k cenám za lepivost horniny tř. 3 Poznámka k položce: viz. pol.č. 122201101 84,529*0,5 'Přepočtené koeficientem množství' : 42,265	m3	42,26500	14,52	613,69		URS
						42,26500		
6	162701105	Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4  Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrutí z horniny tř. 1 až 4 na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m Poznámka k položce: odvoz zeminy na skládku a dovoz zeminy do AZ "výkopy" 84,529 : "zásyp po zrušené UV" 0,36 : "Materiál vhodný do AZ"48,58 : 133,469	m3	133,46900	93,63	12 496,70		URS
						133,46900		
7	162701109	Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4 ZKD 1000 m přes 10000 m  Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrutí z horniny tř. 1 až 4 na vzdálenost Příplatek k ceně za každých dalších i započatých 1 000 m Poznámka k položce:	m3	400,40700	9,36	3 747,81		URS

## Položkový soupis prací a dodávek

S:	190012	Komunikace pro pěší Rožnov p.R. Tylovice - úsek 1., změna 3.
O:	1a	Způsobilé - Hlavní aktivity projektu
R:	SO 113	Sjezdy

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		celkem odvoz 13km 133,469*3 : 400,407		400,40700				
8	171101103	Uložení sypaniny z hornin soudržných do násypů zhuťných do 100 % PS Uložení sypaniny do násypů s rozprostřením sypaniny ve vrstvách a s hrubým urovnáním zhuťných s uzavřením povrchu násypu z hornin soudržných s předepsanou mírou zhuťnění v procentech výsledků zkoušek Proctor-Standard (dále jen PS) přes 96 do 100 % PS Poznámka k položce: výměna podloží tl. 0,5m, planimetrováno ze situace 48,58 : 48,58	m3	48,58000	77,19	3 749,89		URS
				48,58000				
9	171201201	Uložení sypaniny na skládky Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky bez hutnění s upravením uložené sypaniny do předepsaného tvaru "výkopy" 84,529 : 84,529	m3	84,52900	17,88	1 511,38		URS
				84,52900				
10	171201211	Poplatek za uložení stavebního odpadu - zeminy a kameniva na skládce Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) zeminy a kameniva zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 170 504 Poznámka k položce: viz.pol.č. 171201201 84,529*2,2 : 185,964	t	185,96400	85,67	15 931,54		URS
				185,96400				
11	174101101	Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhuťněním Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny strojně s uložením výkopku ve vrstvách se zhuťněním jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto vykopávkách "zásyp jam po vybouraných UV" 1,0*0,6*0,6 :	m3	0,36000	97,41	35,07		URS

### Položkový soupis prací a dodávek

S:	190012	Komunikace pro pěší Rožnov p.R. Tylovice - úsek 1., změna 3.
O:	1a	Způsobilé - Hlavní aktivity projektu
R:	SO 113	Sjezdy

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		0,36		0,36000				
12	181951102	Úprava pláně v hornině tř. 1 až 4 se zhutněním Úprava pláně vyrovnáním výškových rozdílů v hornině tř. 1 až 4 se zhutněním Poznámka k položce: planimetrováno ze situace 97,16 : 97,16	m2	97,16000	19,20	1 865,47		URS
				97,16000				
13	58337344	štěrkopísek frakce 0/32 štěrkopísek frakce 0/32 Poznámka k položce: viz.pol.č.174101101 0,36*1,8 : 0,648	t	0,64800	318,21	206,20		URS
				0,64800				
14	583R	Materiál do výměny podloží Poznámka k položce: viz. pol.č. 171101103 48,58*1,9 : 92,302	t	92,30200	61,20	5 648,88		Vlastní
				92,30200				
<b>Díl: 5</b>		<b>Komunikace pozemní</b>				<b>67 646,67</b>		
15	564871111	Podklad ze štěrku tl 250 mm Podklad ze štěrku tl 250 mm s rozprostřením a zhutněním, po zhutnění tl. 250 mm Poznámka k položce: planimetrováno ze situace	m2	97,16000	210,90	20 491,04		URS

## Položkový soupis prací a dodávek

S:	190012	Komunikace pro pěší Rožnov p.R. Tylovice - úsek 1., změna 3.
O:	1a	Způsobilé - Hlavní aktivity projektu
R:	SO 113	Sjezdy

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
------	---------------	---------------	----	----------	-----------	--------	-------	--------------------------

97,16 :

97,16

97,16000

16	596211210	Kladení zámkové dlažby komunikací pro pěší tl 80 mm skupiny A pl do 50 m2	m2	97,16000	221,59	21 529,68		URS
----	-----------	---	----	----------	--------	-----------	--	-----

Kladení dlažby zbetonových zámkových dlaždic komunikací pro pěší složem z kameniva těženého nebo drceného tl. do 40 mm, s vyplněním spár sdvojitým hutněním, vibrováním a se smetením přebytečného materiálu na krajnici tl. 80 mm skupiny A, pro plochy do 50 m2

Poznámka k položce:

planimetrováno ze situace

včetně lože tl. 40mm

97,16 :

97,16

97,16000

17	59245020	dlažba skladebná betonová 200x100x80mm přírodní	m2	97,16000	263,75	25 625,95		URS
----	----------	---	----	----------	--------	-----------	--	-----

dlažba tvar obdélník betonová 200x100x80mm přírodní

Poznámka k položce:

planimetrováno ze situace

97,16 :

97,16

97,16000

<b>Díl: 8</b>		<b>Trubní vedení</b>					<b>4 702,84</b>		
---------------	--	----------------------	--	--	--	--	-----------------	--	--

18	890411851	Bourání šachet z prefabrikovaných skruží strojně obestavěného prostoru do 1,5 m3	m3	0,54000	2 156,00	1 164,24		URS
----	-----------	--	----	---------	----------	----------	--	-----

Bourání šachet a jámek strojně velikosti obestavěného prostoru do 1,5 m3 z prefabrikovaných skruží

Poznámka k položce:

Bourání stáv. vpusti

1,5\*0,6\*0,6 :

0,54

0,54000

## Položkový soupis prací a dodávek

S:	190012	Komunikace pro pěší Rožnov p.R. Tylovice - úsek 1., změna 3.
O:	1a	Způsobilé - Hlavní aktivity projektu
R:	SO 113	Sjezdy

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Geník	Cen. soustava / platnost
19	899203211	Demontáž mříží litinových včetně rámu hmotnosti přes 100 do 150 kg	kus	1,00000	183,60	183,60		URS

Demontáž mříží litinových včetně rámu, hmotnosti jednotlivě přes 100 do 150 Kg

Poznámka k položce:

změřeno ze situace

1 :

1

1,00000

20	899331111	Výšková úprava uličního vstupu nebo vpusti do 200 mm zvýšením poklopu	kus	1,00000	1 805,00	1 805,00		URS
----	-----------	---	-----	---------	----------	----------	--	-----

Výšková úprava uličního vstupu nebo vpusti do 200 mm zvýšením poklopu

Poznámka k položce:

Změřeno ze situace

21	899431111	Výšková úprava uličního vstupu nebo vpusti do 200 mm zvýšením krycího hrnce, šoupěte nebo hydrantu	kus	1,00000	1 550,00	1 550,00		URS
----	-----------	--	-----	---------	----------	----------	--	-----

Výšková úprava uličního vstupu nebo vpusti do 200 mm zvýšením krycího hrnce, šoupěte nebo hydrantu bez úpravy armatur

Poznámka k položce:

Změřeno ze situace

1 :

1

1,00000

<b>Díl: 9</b>		<b>Ostatní konstrukce a práce, bourání</b>			<b>28 840,50</b>			
22	916231213	Osazení chodníkového obrubníku betonového stojatého s boční opěrou do lože z betonu prostého	m	75,00000	266,43	19 982,25		URS

Osazení chodníkového obrubníku betonového se zřízením lože, s vyplněním a zatřením spár cementovou maltou stojatého s boční opěrou z betonu prostého, do lože z betonu prostého

Poznámka k položce:

planimetrováno ze situace

75 :

## Položkový soupis prací a dodávek

S:	190012	Komunikace pro pěší Rožnov p.R. Tylovice - úsek 1., změna 3.
O:	1a	Způsobilé - Hlavní aktivity projektu
R:	SO 113	Sjezdy

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
------	---------------	---------------	----	----------	-----------	--------	-------	--------------------------

75

75,00000

23	59217019	obrubník betonový chodníkový 1000x100x200mm	m	75,00000	118,11	8 858,25		URS
----	----------	---	---	----------	--------	----------	--	-----

obrubník betonový chodníkový 1000x100x200mm

Poznámka k položce:

planimetrováno ze situace

<b>Díl: 997</b>		<b>Přesun sutě</b>					<b>7 671,63</b>		
-----------------	--	--------------------	--	--	--	--	-----------------	--	--

24	997002511	Vodorovné přemístění suti a vybouraných hmot bez naložení ale se složením a urovnáním do 1 km	t	39,34200	33,44	1 315,60		URS
----	-----------	---	---	----------	-------	----------	--	-----

Vodorovné přemístění suti a vybouraných hmot bez naložení, se složením a hrubým urovnáním na vzdálenost do 1 km

Poznámka k položce:

Vypočteno automaticky programem KROS

25	997002519	Příplatek ZKD 1 km přemístění suti a vybouraných hmot	t	472,10400	4,96	2 341,64		URS
----	-----------	---	---	-----------	------	----------	--	-----

Vodorovné přemístění suti a vybouraných hmot bez naložení, se složením a hrubým urovnáním Příplatek kceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km

Poznámka k položce:

Celkem odvoz 13km

39,342\*12 'Přepočtené koeficientem množství :

472,104

472,10400

26	997221815	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu betonového kód odpadu 170 101	t	1,03700	122,39	126,92		URS
----	-----------	---	---	---------	--------	--------	--	-----

Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) z prostého betonu zaříděného do Katalogu odpadů pod kódem 170 101

Poznámka k položce:

Vypočteno automaticky programem KROS

1,037 :

## Položkový soupis prací a dodávek

S:	190012	Komunikace pro pěší Rožnov p.R. Tylovice - úsek 1., změna 3.
O:	1a	Způsobilé - Hlavní aktivity projektu
R:	SO 113	Sjezdy

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
------	---------------	---------------	----	----------	-----------	--------	-------	--------------------------

1,037

1,03700

27	997221845	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) odpadu asfaltového bez dehtu kód odpadu 170 302	t	16,85000	122,39	2 062,27		URS
----	-----------	---	---	----------	--------	----------	--	-----

Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) asfaltového bez obsahu dehtu zaříděného do Katalogu odpadů pod kódem 170 302

Poznámka k položce:

Vypočteno automaticky programem KROS

16,85 :

16,85

16,85000

28	997221855	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) zeminy a kameniva kód odpadu 170 504	t	21,30500	85,67	1 825,20		URS
----	-----------	--	---	----------	-------	----------	--	-----

Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) zeminy a kameniva zaříděného do Katalogu odpadů pod kódem 170 504

Poznámka k položce:

Vypočteno automaticky programem KROS

21,305 :

21,305

21,30500

<b>Díl: 998</b>		<b>Přesun hmot</b>					<b>4 581,76</b>		
29	998225111	Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem z kamene, monolitickým betonovým nebo živičným	t	132,26800	34,64	4 581,76		URS	

Přesun hmot pro komunikace skrytém z kameniva, monolitickým betonovým nebo živičným dopravní vzdálenost do 200 m jakékoliv délky objektu

Poznámka k položce:

Vypočteno automaticky programem KROS

<b>Celkem</b>						<b>175 866,24</b>		
---------------	--	--	--	--	--	-------------------	--	--

### Položkový soupis prací a dodávek

S:	190012	Komunikace pro pěší Rožnov p.R. Tylovice - úsek 1., změna 3.
O:	1a	Způsobilé - Hlavní aktivity projektu
R:	SO 113	Sjezdy

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
------	---------------	---------------	----	----------	-----------	--------	-------	--------------------------

## Položkový soupis prací a dodávek

S:	190012	Komunikace pro pěší Rožnov p.R. Tylovice - úsek 1., změna 3.
O:	1a	Způsobilé - Hlavní aktivity projektu
R:	SO 301	Dešťová kanalizace

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
<b>Díl: 1</b>		<b>Zemní práce</b>				<b>217 312,57</b>		
1	115101201	Čerpání vody na dopravní výšku do 10 m průměrný přítok do 500 l/min	hod	20,00000	83,36	1 667,20		URS

Čerpání vody na dopravní výšku do 10 m s uvažovaným průměrným přítokem do 500 l/min

(odhad) :

20 :

20

20,00000

2	121112011	Sejmutí ornice tl vrstvy do 150 mm ručně s odhozením do 3 m bez vodorovného přemístění	m3	0,78400	349,68	274,15		URS
---	-----------	--	----	---------	--------	--------	--	-----

Sejmutí ornice ručně bez vodorovného přemístění s naložením na dopravní prostředek nebo s odhozením do 3 m tloušťky vrstvy do 150 mm

4,75\*1,1\*0,15 :

0,784

0,78400

3	132201202	Hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 3 objemu do 1000 m3	m3	136,41800	231,78	31 618,96		URS
---	-----------	---	----	-----------	--------	-----------	--	-----

Hloubení zapažených i nezapažených rýh šířky přes 600 do 2 000 mm s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině tř. 3 přes 100 do 1 000 m3

výkop pro potrubí š. 1,1 :

v komunikaci (odečet od terénu -0,96 konstrukční vrstvy a aktivní zóna) :

délka\*šíře\*průměrná hloubka :

82,82\*1,1\*(2,20-0,96) :

v chodníku, sjezdu (odečet od terénu -0,67 konstrukční vrstvy a aktivní zóna) :

délka\*šíře\*průměrná hloubka :

7,43\*1,1\*(1,98-0,67) :

v zeledni :

délka \*šíře\*průměrná hloubka- sejmutí ornice :

4,75\*1,1\*(1,64-0,15) :

rozšíření pro šachty :

## Položkový soupis prací a dodávek

S:	190012	Komunikace pro pěší Rožnov p.R. Tylovice - úsek 1., změna 3.
O:	1a	Způsobilé - Hlavní aktivity projektu
R:	SO 301	Dešťová kanalizace

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		2*2*(0,50+0,50)*(1,24) : 136,418				136,41800		
4	132201209	Příplatek za lepivost k hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 3 Hloubení zapažených i nezapažených rýh šířky přes 600 do 2 000 mm s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině tř. 3 Příplatek k cenám za lepivost horniny tř. 3 viz. položka (132201202) : 136,418 : 136,418	m3	136,41800	57,96	7 906,79		URS
						136,41800		
5	151101102	Zřízení příložného pažení a rozepření stěn rýh hl do 4 m Zřízení pažení a rozepření stěn rýh pro podzemní vedení příložné pro jakoukoliv mezerovitost, hloubky do 4 m 95*2 : 190	m2	190,00000	161,30	30 647,00		URS
						190,00000		
6	151101112	Odstranění příložného pažení a rozepření stěn rýh hl do 4 m Odstranění pažení a rozepření stěn rýh pro podzemní vedení s uložením materiálu na vzdálenost do 3 m od kraje výkopu příložné, hloubky přes 2 do 4 m 95*2 : 190	m2	190,00000	43,14	8 196,60		URS
						190,00000		
7	161101101	Svislé přemístění výkopku z horniny tř. 1 až 4 hl výkopu do 2,5 m Svislé přemístění výkopku bez naložení do dopravní nádoby avšak s vyprázdněním dopravní nádoby na hromadu nebo do dopravního prostředku z horniny tř. 1 až 4, při hloubce výkopu přes 1 do 2,5 m viz. položka(132201202) : 136,418 : 136,418	m3	136,41800	31,06	4 237,14		URS
						136,41800		

## Položkový soupis prací a dodávek

S:	190012	Komunikace pro pěší Rožnov p.R. Tylovice - úsek 1., změna 3.
O:	1a	Způsobilé - Hlavní aktivity projektu
R:	SO 301	Dešťová kanalizace

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Geník	Cen. soustava / platnost
8	162301102	Vodorovné přemístění do 1000 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4	m3	136,41800	31,70	4 324,45		URS
<p>Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny tř. 1 až 4 na vzdálenost přes 500 do 1 000 m</p> <p>viz. položka( 132201202) :</p> <p>136,418 :</p> <p>136,418</p> <p style="text-align: right;">136,41800</p>								
9	162701109	Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4 ZKD 1000 m přes 10000 m	m3	1 559,76000	9,36	14 599,35		URS
<p>Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny tř. 1 až 4 na vzdálenost Příplatek k ceně za každých dalších i započatých 1 000 m</p> <p>odvoz o 12 km :</p> <p>12*(136,41-6,43) :</p> <p>1559,76</p> <p style="text-align: right;">1 559,76000</p>								
10	167101102	Nakládání výkopku z hornin tř. 1 až 4 přes 100 m3	m3	136,41800	41,44	5 653,16		URS
<p>Nakládání, skládání a překládání neulehlého výkopku nebo sypaniny nakládání, množství přes 100 m3, zhornin tř. 1 až 4</p> <p>viz. položka (132201202) :</p> <p>136,418 :</p> <p>136,418</p> <p style="text-align: right;">136,41800</p>								
11	171201201	Uložení sypaniny na skládky	m3	129,98000	17,88	2 324,04		URS
<p>Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky bez hutnění s upravením uložené sypaniny do předepsaného tvaru</p> <p>136,41-6,43 :</p> <p>129,98</p> <p style="text-align: right;">129,98000</p>								
12	171201211	Poplatek za uložení stavebního odpadu - zeminy a kameniva na skládce	t	246,96200	85,67	21 157,23		URS
<p>Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) zeminy a kameniva zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 170 504</p>								

### Položkový soupis prací a dodávek

S:	190012	Komunikace pro pěší Rožnov p.R. Tylovice - úsek 1., změna 3.
O:	1a	Způsobilé - Hlavní aktivity projektu
R:	SO 301	Dešťová kanalizace

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		(136,41-6,43)*1,9 : 246,962		246,96200				
13	174101101	Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny strojně s uložení výkopku ve vrstvách se zhutněním jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto vykopávkách  zásyp zeminou, v chodníku, ve sjezdu : (1,98-0,67-0,75-0,15)*7,43*1,1 : zásyp zeminou v zeleni : (1,64-0,15-0,75-0,15)*4,75*1,1 : Mezisoučet : zásyp nakupovaným materiálem, v komunikaci : (2,20-0,96-0,75-0,15)*82,82*1,1 : rozšíření pro šachty : 2*2*(0,5+0,5)*1,24 : Mezisoučet : 42,369	m3	42,36900	97,41	4 127,16		URS
				42,36900				
14	175151101	Obsypání potrubí strojně sypaninou bez prohození, uloženou do 3 m Obsypání potrubí strojně sypaninou z vhodných třídy těžitelnosti I a II, skupiny 1 až 4 nebo materiálem připraveným podél výkopu ve vzdálenosti do 3 m od jeho kraje, pro jakoukoliv hloubku výkopu a míru zhutnění bez prohození sypaniny obsyp potrubí : délka*šíře výkopu*(výška obsypu)- objem potrubí : (95*1,1*(0,45+0,3))-12 : 66,375	m3	66,37500	225,69	14 980,17		URS
				66,37500				
15	181301102	Rozprostření ornice tl vrstvy do 150 mm pl do 500 m2 v rovině nebo ve svahu do 1:5 Rozprostření a urovňání ornice v rovině nebo ve svahu sklonu do 1:5 při souvislé ploše do 500 m2, tl. vrstvy přes 100 do 150 mm	m2	5,22500	37,08	193,74		URS

### Položkový soupis prací a dodávek

S:	190012	Komunikace pro pěší Rožnov p.R. Tylovice - úsek 1., změna 3.
O:	1a	Způsobilé - Hlavní aktivity projektu
R:	SO 301	Dešťová kanalizace

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		Poznámka k položce: bude zpětně použita odstraněná ornice 4,75*1,1 : 5,225		5,22500				
16	938122111R	Ohumusování a osetí	m2	5,22500	65,39	341,66		Vlastní
		Ohumusování a osetí Poznámka k položce: vč. travního semene 4,75*1,1 : 5,225		5,22500				
17	58337302	šterkopísek frakce 0/16	t	118,81100	305,98	36 353,79		URS
		šterkopísek frakce 0/16 obsyp potrubí : viz. položka(175151101) : 66,375*1,79 : 118,811		118,81100				
18	58337308	šterkopísek frakce 0/2	t	28,05800	293,74	8 241,76		URS
		šterkopísek frakce 0/2 podsyp potrubí : délka*šířka výkopu*tl. podsypu : (95*1,1*0,15)*1.79 : 28,058		28,05800				
19	58337344	šterkopísek frakce 0/32	t	64,32300	318,21	20 468,22		URS

## Položkový soupis prací a dodávek

S:	190012	Komunikace pro pěší Rožnov p.R. Tylovice - úsek 1., změna 3.
O:	1a	Způsobilé - Hlavní aktivity projektu
R:	SO 301	Dešťová kanalizace

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
------	---------------	---------------	----	----------	-----------	--------	-------	--------------------------

šterkopisek frakce 0/32

zásyp nakupovaným materiálem v komunikaci :

((2,20-0,96-0,75-0,15)\*82,82\*1,1)\*1,79 :

rozšíření pro šachty :

(2\*2\*(0,5+0,5)\*1,24)\*1,79 :

64,323

64,32300

<b>Díl: 2</b>		<b>Zakládání</b>					<b>1 336,00</b>	
20	273313711	Základové desky z betonu tř. C 20/25	m3	0,50000	2 672,00	1 336,00	URS	

Základy z betonu prostého desky z betonu kamenem neprokládaného tř. C 20/25

pro osazení zpětné klapky do Š1 :

0,5 :

0,5

0,50000

<b>Díl: 3</b>		<b>Svislé a kompletní konstrukce</b>					<b>3 255,65</b>	
21	359901211	Monitoring stoky jakékoli výšky na nové kanalizaci	m	95,00000	34,27	3 255,65	URS	

Monitoring stok (kamerový systém) jakékoli výšky nová kanalizace

Poznámka k položce:

kamerová zkouška potrubí

95 :

95

95,00000

<b>Díl: 4</b>		<b>Vodorovné konstrukce</b>					<b>19 606,42</b>	
22	451315111	Podkladní nebo vyrovnávací vrstva z betonu C25/30 tl 100 mm	m2	0,50000	310,78	155,39	URS	

Podkladní nebo vyrovnávací vrstva z betonu prostého tř. C 25/30, ve vrstvě do 100 mm

podkladní deska pro kanalizační šachty :

2\*0,25 :

### Položkový soupis prací a dodávek

S:	190012	Komunikace pro pěší Rožnov p.R. Tylovice - úsek 1., změna 3.
O:	1a	Způsobilé - Hlavní aktivity projektu
R:	SO 301	Dešťová kanalizace

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
------	---------------	---------------	----	----------	-----------	--------	-------	--------------------------

0,5 0,50000

23	451573111	Lože pod potrubí otevřený výkop ze štěrkopísku	m3	15,67500	883,00	13 841,03		URS
----	-----------	--	----	----------	--------	-----------	--	-----

Lože pod potrubí, stoky a drobné objekty v otevřeném výkopu z písku a štěrkopísku do 63 mm

pískové lože :

95\*0,15\*1,1 :

15,675 15,67500

24	465511427	Dlažba z lomového kamene na sucho s vyklínováním a vyplněním spár tl 400 mm	m2	3,00000	1 870,00	5 610,00		URS
----	-----------	---	----	---------	----------	----------	--	-----

Dlažba z lomového kamene lomařsky upraveného na sucho s vyklínováním kamenem, s vyplněním spár těžkým kamenivem, drnem nebo ornici s osetím, tl. kamene 400 mm

Poznámka k položce:

na opravu kolem vybouraného otvoru vyústního objektu

3 :

3 3,00000

<b>Díl: 8</b>		<b>Trubní vedení</b>			<b>187 741,23</b>			
---------------	--	----------------------	--	--	-------------------	--	--	--

25	871228111	Kladení drenážního potrubí z tvrdého PVC průměru do 150 mm	m	95,00000	21,42	2 034,90		URS
----	-----------	--	---	----------	-------	----------	--	-----

Kladení drenážního potrubí z plastických hmot do připravené rýhy z tvrdého PVC, průměru přes 90 do 150 mm

pro odvodnění rýhy :

95 :

95 95,00000

26	871390410	Montáž kanalizačního potrubí korugovaného SN 10 z polypropylenu DN 400	m	95,00000	318,95	30 300,25		URS
----	-----------	--	---	----------	--------	-----------	--	-----

Montáž kanalizačního potrubí z plastů z polypropylenu PP korugovaného nebo žebrovaného SN 10 DN 400

Poznámka k položce:

plastové žebrované potrubí(plné žebro), SN10

95 :

### Položkový soupis prací a dodávek

S:	190012	Komunikace pro pěší Rožnov p.R. Tylovice - úsek 1., změna 3.
O:	1a	Způsobilé - Hlavní aktivity projektu
R:	SO 301	Dešťová kanalizace

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		95		95,00000				
27	877390420	Montáž odboček na kanalizačním potrubí z PP trub korugovaných DN 400 Montáž tvarovek na kanalizačním plastovém potrubí z polypropylenu PP korugovaného nebo žebrovaného odboček DN 400 Poznámka k položce: montáž sedlových odboček 400/150 4 : 4	kus	4,00000	144,32	577,28		URS
				4,00000				
28	877395211R	Véřez a montáž tvarovek odbočných do šachty Véřez a montáž tvarovek odbočných do šachty Poznámka k položce: napojení stoky na stav. šachtu DN1000, vč. tvarovek a šachtové vložky 1 : 1	kus	1,00000	138,12	138,12		Vlastní
				1,00000				
29	890231811R	Bourání šachet z prostého betonu ručně obestavěného prostoru do 3 m3 Bourání šachet a jímek ručně velikosti obestavěného prostoru přes 1,5 do 3 m3 z prostého betonu Poznámka k položce: včetně odvozu na skládku a skládkovného 3 : 3	m3	3,00000	2 156,00	6 468,00		URS
				3,00000				
30	891395321	Montáž zpětných klapek DN 400 Montáž vodovodních armatur na potrubí zpětných klapek DN 400 1 : 1	kus	1,00000	1 126,00	1 126,00		URS
				1,00000				

### Položkový soupis prací a dodávek

S:	190012	Komunikace pro pěší Rožnov p.R. Tylovice - úsek 1., změna 3.
O:	1a	Způsobilé - Hlavní aktivity projektu
R:	SO 301	Dešťová kanalizace

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
31	892392121	Tlaková zkouška vzduchem potrubí DN 400 těsnícím vakem ucpávkovým Tlakové zkoušky vzduchem těsnícími vaky ucpávkovými DN 400 95 : 95	úsek	95,00000	55,00	5 225,00		URS
				95,00000				
32	89422111R	šachty kanalizační z betonových dílců DN1000 šachty kanalizační z betonových dílců DN1000 Poznámka k položce: komplet, včetně poklopu a montáže, dovozu viz. výpis šachet 2 : 2	m	2,00000	15 101,00	30 202,00		Vlastní
				2,00000				
33	899621113R	Obetonování potrubí betonem C25/30 XF2 tl. 200mmm Obetonování potrubí betonem C25/30 XF2 tl. 200mmm Poznámka k položce: vč. materiálu, vč zhotovení obetonování potrubí u výústního objektu : (délka*tloušťka*šířka)-objem potrubí : (2,5*0,8*0,8)-0,31 : beton pro opravu kamenné dlažby v místě výústního objektu : 1 : 2,29	m	2,29000	1 147,50	2 627,78		Vlastní
				2,29000				
34	28611223	trubka PVC drenážní flexibilní D 100mm trubka drenážní flexibilní celoperforovaná PVC-U SN 4 DN 100 pro meliorace, dočasné nebo odlehčovací drenáže	m	95,00000	21,42	2 034,90		URS

### Položkový soupis prací a dodávek

S:	190012	Komunikace pro pěší Rožnov p.R. Tylovice - úsek 1., změna 3.
O:	1a	Způsobilé - Hlavní aktivity projektu
R:	SO 301	Dešťová kanalizace

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		pro odvodnění rýhy :						
		95 :						
		95		95,00000				
35	28614136	trubka kanalizační žebrovaná PP vnitřní průměr 400mm, dl. 2m	m	95,00000	854,28	81 156,60		URS
		trubka kanalizační žebrovaná PP DN 400 dl 2m						
		Poznámka k položce:						
		žebrovaná plně žebro SN10						
		95 :						
		95		95,00000				
36	28617407 R	odbočka sedlová kanalizace PP žebrované DN 400/150	kus	4,00000	3 080,60	12 322,40		Vlastní
		odbočka sedlová kanalizace PP korugované DN 400/150						
		včetně přechodky, napojení UV jádrovou navrtávkou na kanalizaci :						
		4 :						
		4		4,00000				
37	42284009R	Zpětná klapka DN400	kus	1,00000	13 528,00	13 528,00		Vlastní
		Zpětná klapka DN400						
		Poznámka k položce:						
		komplet						
		1 :						
		1		1,00000				
<b>Díl: 9</b>		<b>Ostatní konstrukce a práce, bourání</b>				<b>20 826,70</b>		
38	969021131	Zafoukání kanalizace cementopílkovou směsí	m3	9,60000	2 101,00	20 169,60		URS
		Zafoukání kanalizace cementopílkovou směsí						

### Položkový soupis prací a dodávek

S:	190012	Komunikace pro pěší Rožnov p.R. Tylovice - úsek 1., změna 3.
O:	1a	Způsobilé - Hlavní aktivity projektu
R:	SO 301	Dešťová kanalizace

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		Poznámka k položce: komplet, včetně práce kanalizace DN400 neznámého materiálu, délka 43m : 5,6 : Zafoukání stávajících kanalizačních šachet, celkem 3 šachty-odhad ze situace : 4 : 9,6		9,60000				
39	971024451	Vybourání otvorů ve zdivu kamenném pl do 0,25 m2 na MV nebo MVC tl do 450 mm	kus	1,00000	657,10	657,10		URS
		Vybourání otvorů ve zdivu základovém nebo nadzákladovém kamenném, smíšeném kamenném, na maltu vápennou nebo vápenocementovou, plochy do 0,25 m2, tl. do 450 mm Poznámka k položce: vybourání otvoru pro vyústní objekt 1 : 1		1,00000				
<b>Díl: 998</b>		<b>Přesun hmot</b>				<b>544,91</b>		
40	998276101	Přesun hmot pro trubní vedení z trub z plastických hmot otevřený výkop	t	1,85900	293,12	544,91		URS
		Přesun hmot pro trubní vedení hloubené ztrub z plastických hmot nebo sklolaminátových pro vodovody nebo kanalizace v otevřeném výkopu dopravní vzdálenost do 15 m						
<b>Celkem</b>						<b>450 623,48</b>		

## Položkový soupis prací a dodávek

S:	190012	Komunikace pro pěší Rožnov p.R. Tylovice - úsek 1., změna 3.
O:	1a	Způsobilé - Hlavní aktivity projektu
R:	SO 451	Veřejné osvětlení

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
<b>Díl: 1</b>		<b>Zemní práce a stavební práce</b>				<b>76 964,11</b>		
1	167101101	Nakládání výkopku z hornin tř. 1 až 4 do 100 m <sup>3</sup> Nakládání, skládání a překládání neulehlého výkopku nebo sypaniny nakládání, množství do 100 m <sup>3</sup> , zhornin tř. 1 až 4 Poznámka k položce: výkopek nevyužitý pro opětovný zásyp,A.006*0,4*0,3+A006a	m <sup>3</sup>	39,59000	74,38	2 944,70		URS
2	171201201	Uložení sypaniny na skládky Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky bez hutnění s upravením uložené sypaniny do předepsaného tvaru Poznámka k položce: Uložení sypaniny na skládky, manipulace	m <sup>3</sup>	39,59000	17,88	707,87		URS
3	171201211	Poplatek za uložení stavebního odpadu - zeminy a kameniva na skládce Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) zeminy a kameniva zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 170 504	t	63,35000	85,67	5 427,19		URS
4	275322611	Základové patky ze ŽB odolného proti agresivnímu prostředí tř. C 30/37 XA Základy z betonu železového (bez výztuže) patky z betonu se zvýšenými nároky na prostředí tř. C 30/37 Poznámka k položce:	m <sup>3</sup>	2,97000	3 925,00	11 657,25		URS
5	460010025	Vytyčení trasy inženýrských sítí v zastavěném prostoru Vytyčení trasy inženýrských sítí v zastavěném prostoru Poznámka k položce: Vytyčení trasy inženýrských sítí v zastavěném prostoru. Vytyčení rozsahu SO	km	0,50000	1 652,00	826,00		URS
6	460050003	Hloubení nezapažených jam pro stožáry jednoduché délky do 8 m na rovině ručně v hornině tř 3 Hloubení nezapažených jam ručně pro stožáry spřemístěním výkopku do vzdálenosti 3 m od okraje jámy nebo naložením na dopravní prostředek, včetně zásypu, zhutnění a urovnání povrchu bez patky jednoduché na rovině, délky přes 6 do 8 m, v hornině třídy 3 Poznámka k položce:	kus	9,00000	867,75	7 809,75		URS

## Položkový soupis prací a dodávek

S:	190012	Komunikace pro pěší Rožnov p.R. Tylovice - úsek 1., změna 3.
O:	1a	Způsobilé - Hlavní aktivity projektu
R:	SO 451	Veřejné osvětlení

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		Hloubení nezapažených jam pro stožáry jednoduché délky do 8 m na rovině ručně v hornině tř 3 "Hloubení nezapažených jam ručně pro stožáry spřemístěním výkopku do vzdálenosti 3 m od okraje jámy nebo naložením na dopravní prostředek, včetně zásypu, zhutnění a urovnání povrchu bez patky jednoduché na rovině, délky přes 4 do 8 m, vhornině třídy 3,						
7	460080112	Bourání základu betonového se záhozem jámy sypaninou	m3	1,50000	3 218,00	4 827,00		URS
		Základové konstrukce bourání základu včetně záhozu jámy sypaninou, zhutnění a urovnání betonového Poznámka k položce: Základové konstrukce bourání základu včetně záhozu jámy sypaninou, zhutnění a urovnání betonového Odhad dle délky trasy, předpokládá se odstranění většiny konstrukcí v rámci demolic a HTU						
8	460421182	Lože kabelů z písku nebo štěrkopísku tl 10 cm nad kabel, kryté plastovou fólií, š lože do 50 cm	m	241,20000	89,59	21 609,11		URS
		Kabelové lože včetně podsypu, zhutnění a urovnání povrchu zpísku nebo štěrkopísku tloušťky 10 cm nad kabel zakryté plastovou fólií, šířky lože přes 25 do 50 cm Poznámka k položce: Kabelové lože včetně podsypu, zhutnění a urovnání povrchu zpísku nebo štěrkopísku tloušťky min 8cm nad i pod kabel/chráničku zakryté plastovou fólií, šířky lože přes 25 do 50 cm  viz situace, včetně výstražné folie" viz. vzorové řezy kabelovou trasou						
9	997013501	Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku do 1 km se složením	t	67,20000	35,09	2 358,05		URS
		Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost do 1 km						
10	997013509	Příplatek k odvozu sutí a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km	t	683,55000	7,92	5 413,72		URS
		Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost Příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km  Poznámka k položce: Odvoz sutí, sypaniny, zeminy a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost Příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km (A15 do 13km, A16 až 19 do 13km)						

### Položkový soupis prací a dodávek

S:	190012	Komunikace pro pěší Rožnov p.R. Tylovice - úsek 1., změna 3.
O:	1a	Způsobilé - Hlavní aktivity projektu
R:	SO 451	Veřejné osvětlení

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
11	997013801	Poplatek za uložení stavebního betonového odpadu na skládce (skládkovné) Poplatek za uložení stavebního betonového odpadu na skládce (skládkovné) Poznámka k položce: betony z dem. + náhodné objekty v trase	t	2,70000	116,27	313,93		Vlastní
12	997013802	Poplatek za uložení stavebního železobetonového odpadu na skládce (skládkovné) Poplatek za uložení stavebního železobetonového odpadu na skládce (skládkovné) Poznámka k položce: betony z dem. + náhodné objekty v trase	t	0,40000	183,60	73,44		Vlastní
13	997013813	Poplatek za uložení stavebního odpadu z plastických hmot na skládce (skládkovné) Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) z plastických hmot zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 02 03 Poznámka k položce: odpad vzniklý při výstavbě	t	0,25000	1 346,00	336,50		URS
14	997013831	Poplatek za uložení stavebního směsného odpadu na skládce (skládkovné) Poplatek za uložení stavebního směsného odpadu na skládce (skládkovné) Poznámka k položce: Poplatek za uložení stavebního směsného odpadu na skládce (skládkovné) dem. + odpad vzniklý při výstavbě	t	0,50000	1 530,00	765,00		Vlastní
15	X17b	Příslušenství pouzdrového základu VO Příslušenství pouzdrového základu VO, spojovací materiál atd., Přesná specifikace viz výkres sestav a vzorových řezů. Poznámka k položce: Příslušenství pouzdrového základu VO, základ pro sloup , BM8	kus	5,00000	795,00	3 975,00		Vlastní

## Položkový soupis prací a dodávek

S:	190012	Komunikace pro pěší Rožnov p.R. Tylovice - úsek 1., změna 3.
O:	1a	Způsobilé - Hlavní aktivity projektu
R:	SO 451	Veřejné osvětlení

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Geník	Cen. soustava / platnost
16	X18c	Příslušenství přírubového základu VO	kus	4,00000	1 835,00	7 340,00		Vlastní

Příslušenství pouzdrového základu VO, spojovací materiál atd., Přesná specifikace viz výkres sestav a vzorových řezů.

Poznámka k položce:

Příslušenství přírubového základu VO, základ pro sloup , BM8

17	XPOV-DI-01	Rozebrání a obnova zámkové dlažby	m2	2,10000	276,00	579,60		Vlastní
----	------------	-----------------------------------	----	---------	--------	--------	--	---------

Rozebrání a obnova zámkové dlažby povrchu chodníku / komunikace mimo plochy řešené jiným SO stejné stavby.

Rozebrání a obnova povrchu chodníku bude provedena v trase viz. situace. Rozebrání provedeno s přesahem 0,35cm na každou stranu od hranu výkopu.

Součástí položky je kompletní dodávka, montáž, demontáž, veškeré příslušenství a materiály.

$2 \cdot (0,35 + 2 \cdot 0,35)$  :

2,1

2,10000

<b>Díl: 21-M</b>		<b>Elektromontáže</b>	<b>69 398,77</b>					
18	210100003	Ukončení vodičů v rozváděči nebo na přístroji včetně zapojení průřezu žíly do 16 mm <sup>2</sup>	kus	18,00000	33,90	610,20		URS

Ukončení vodičů izolovaných s označením a zapojením v rozváděči nebo na přístroji průřezu žíly do 16 mm<sup>2</sup>

19	210101229	Propojení kabelů celoplastových spojkou do 1 kV venkovní páskovou SPE 1 až 5 žíly do 4x16 až 50 mm <sup>2</sup>	kus	1,00000	2 692,00	2 692,00		URS
----	-----------	---	-----	---------	----------	----------	--	-----

Propojení kabelů nebo vodičů spojkou do 1 kV venkovní páskou [typ SPE 1 až 5] kabelů nebo vodičů celoplastových, počtu a průřezu žil do 4 x 16 až 50 mm<sup>2</sup>

20	210204011	Montáž stožárů osvětlení ocelových samostatně stojících délky do 12 m	kus	9,00000	1 408,00	12 672,00		URS
----	-----------	---	-----	---------	----------	-----------	--	-----

Montáž stožárů osvětlení, bez zemních prací ocelových samostatně stojících, délky do 12 m

Poznámka k položce:

viz situace a TZ,

## Položkový soupis prací a dodávek

S:	190012	Komunikace pro pěší Rožnov p.R. Tylovice - úsek 1., změna 3.
O:	1a	Způsobilé - Hlavní aktivity projektu
R:	SO 451	Veřejné osvětlení

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
21	210204011-D	Demontáž stožárů osvětlení ocelových samostatně stojících délky do 12 m Demontáž stožárů osvětlení, bez zemních prací ocelových samostatně stojících, délky do 12 m	kus	2,00000	734,40	1 468,80		URS
22	210204103	Montáž výložníků osvětlení jednoramenných sloupových hmotnosti do 35 kg Montáž výložníků osvětlení jednoramenných sloupových, hmotnosti do 35 kg	kus	9,00000	749,00	6 741,00		URS
23	210204103-D	Demontáž výložníků osvětlení jednoramenných sloupových hmotnosti do 35 kg Demontáž výložníků osvětlení jednoramenných sloupových, hmotnosti do 35 kg	kus	8,00000	367,00	2 936,00		URS
24	210204201	Montáž elektrovýzbroje stožárů osvětlení 1 okruh Montáž elektrovýzbroje stožárů osvětlení 1 okruh Poznámka k položce: elektrovýzbroj, svorkovnice pro max. 4 kabely 4x16 (3F+PEN) a pojistkový odpojovač válcový, viz TZ, viz situace	kus	8,00000	563,60	4 508,80		URS
25	210204203	Montáž elektrovýzbroje stožárů osvětlení 3 okruhy Montáž elektrovýzbroje stožárů osvětlení 3 okruhy Poznámka k položce: elektrovýzbroj, svorkovnice pro max. 4 kabely 4x16 (4F+PEN) a 3xpojistkový odpojovač válcový, viz TZ, viz situace (pozn.: blikající dopravní značky napojeny shodně se svítidly)	kus	1,00000	618,00	618,00		URS
26	210292011	Změření zemního odporu zkušební svorky Manipulace na stávajícím vedení změření zemního odporu s demontáží proměřením a opětovným smontováním svorky zkušební svorky Poznámka k položce: Změření zemního odporu zkušební svorky Manipulace na stávajícím vedení změření zemního odporu s demontáží proměřením a opětovným smontováním svorky zkušební svorky, provedeno pro všechny DOTČENÉ sloupy VO, rozvaděče a rozvodnice	kus	9,00000	165,23	1 487,07		URS

## Položkový soupis prací a dodávek

S:	190012	Komunikace pro pěší Rožnov p.R. Tylovice - úsek 1., změna 3.
O:	1a	Způsobilé - Hlavní aktivity projektu
R:	SO 451	Veřejné osvětlení

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
27	210810005	Montáž měděných kabelů CYKY, CYKYD, CYKYDY, NYM, NYY, YSLY 750 V 3x1,5 mm <sup>2</sup> uložených volně	m	99,00000	21,05	2 083,95		Vlastní
<p>Montáž izolovaných kabelů měděných bez ukončení do 1 kV uložených volně CYKY, CYKYD, CYKYDY, NYM, NYY, YSLY, 750 V, počtu a průřezu žil 3 x 1,5 mm<sup>2</sup></p> <p>Poznámka k položce: Instalace ve sloupech VO.Včetně prořezu, ukončení a zapojení a kabelových hlav / koncovek.</p>								
28	210812035	Montáž kabel Cu plný kulatý do 1 kV 4x16 mm <sup>2</sup> uložený volně nebo v liště (CYKY)	m	365,00000	26,31	9 603,15		URS
<p>Montáž izolovaných kabelů měděných do 1 kV bez ukončení plných a kulatých (CYKY, CHKE-R,...) uložených volně nebo v liště počtu a průřezu žil 4x16 mm<sup>2</sup></p> <p>Poznámka k položce: viz. situace, do chrániček, vč. Ukončení kabelová hlava</p>								
29	741410021	Montáž vodič uzemňovací páska průřezu do 120 mm <sup>2</sup> v městské zástavbě v zemi	m	272,00000	53,85	14 647,20		URS
<p>Montáž uzemňovacího vedení s upevněním, propojením a připojením pomocí svorek v zemi s izolací spojů páska průřezu do 120 mm<sup>2</sup> v městské zástavbě</p> <p>Poznámka k položce: Uložení zemního páska FeZn 30x4. viz situace, Pásek ukládán do výkopu; uzemňování po celcích, ne v celé trase nepřerušeně</p>								
30	743622100	Montáž svorka hromosvodná typ SS, SR 03 se 2 šrouby	kus	40,00000	88,12	3 524,80		Vlastní
<p>Montáž svorka hromosvodná typ SS, SR 03 se 2 šrouby</p> <p>Poznámka k položce: spojování FeZn v trase</p>								
31	745901200	Ostatní práce při montáži vodičů,šňůr a kabelů - označení vodiče a kabelu dalším štítkem	kus	20,00000	80,53	1 610,60		Vlastní
<p>Ostatní práce při montáži vodičů,šňůr a kabelů - označení vodiče a kabelu dalším štítkem</p> <p>Poznámka k položce: štítek označení kabelů, směr</p>								

## Položkový soupis prací a dodávek

S:	190012	Komunikace pro pěší Rožnov p.R. Tylovice - úsek 1., změna 3.
O:	1a	Způsobilé - Hlavní aktivity projektu
R:	SO 451	Veřejné osvětlení

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
32	X01a	Utěsnění chrániček, zemních prostupů. Kompletní utěsnění chrániček, zemních prostupů. Utěsnění chrániček a prostupů proti vnikání nečistot a vody, vodotěsnou těsnící hmotou, Poznámka k položce:	ks	24,00000	44,80	1 075,20		Vlastní
33	35436023	spojka kabelová smršťovaná přímé do 1kV 91ah-22s 4x16-50mm spojka kabelová smršťovaná přímé do 1kV 91ah-22s 4x16-50mm Poznámka k položce: Spojka pro kabelové vedení - propojení se stávajícím kabelem VO, napojeno kabelem AYKY 4x35mm <sup>2</sup> . Včetně veškerého příslušenství.	kus	1,00000	3 120,00	3 120,00		URS
<b>Díl: 21-M -C</b>		<b>Silnoproud - specifikace</b>				<b>301 002,06</b>		
34	31674069a	stožár osvětlovací uliční 133/89/60 Pz v 8m stožár osvětlovací uliční 133/89/60 Pz v 8m Poznámka k položce: Sloup silniční BM 8 pozinkovaný větknutý viz situace a TZ, sloup bezpaticový silniční s manžetou	kus	5,00000	7 299,00	36 495,00		URS
35	31674069b	stožár osvětlovací uliční 133/89/60 Pz v 8m stožár osvětlovací uliční 133/89/60 Pz v 8m Poznámka k položce: Sloup silniční BM 8 pozinkovaný přírubový viz situace a TZ, sloup bezpaticový silniční s manžetou	kus	4,00000	7 628,00	30 512,00		Vlastní
36	341110300	kabel silový s Cu jádrem CYKY 3x1,5 mm <sup>2</sup> kabel silový s Cu jádrem CYKY 3x1,5 mm <sup>2</sup> Poznámka k položce:	m	114,00000	14,69	1 674,66		Vlastní

## Položkový soupis prací a dodávek

S:	190012	Komunikace pro pěší Rožnov p.R. Tylovice - úsek 1., změna 3.
O:	1a	Způsobilé - Hlavní aktivity projektu
R:	SO 451	Veřejné osvětlení

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		viz situace, viz B + prořez 5%, elektroinstalace ve stožárech VO						
37	34111080	kabel silový s Cu jádrem 1 kV 4x16mm <sup>2</sup> kabel silový s Cu jádrem 1kV 4x16mm <sup>2</sup> Poznámka k položce: kabel silový s Cu jádrem CYKY 4x16 mm <sup>2</sup> viz B+5% prořez	m	382,00000	198,00	75 636,00		URS
38	34111620	kabel silový s Cu jádrem 1 kV 4x35mm <sup>2</sup> kabel silový s Cu jádrem 1kV 4x35mm <sup>2</sup> Poznámka k položce: viz B+5% prořez	m	8,00000	506,20	4 049,60		URS
39	34571353	trubka elektroinstalační ohebná dvouplášťová korugovaná D 61/75 mm, HDPE+LDPE trubka elektroinstalační ohebná dvouplášťová korugovaná (chránička) D 61/75mm, HDPE+LDPE Poznámka k položce: - chránička DVR75 pro kabel CYKY 4x16 313*2 : 626	m	626,00000	31,70	19 844,20		URS
40	34571355	trubka elektroinstalační ohebná dvouplášťová korugovaná D 94/110 mm, HDPE+LDPE trubka elektroinstalační ohebná dvouplášťová korugovaná (chránička) D 94/110mm, HDPE+LDPE	m	163,00000	47,60	7 758,80		URS
41	34844471R	výložník obloukový pro svítidlo jednoduchý výložník V1-1500 viz situace a TZ; Výložník pro svítidlo	kus	9,00000	1 665,00	14 985,00		Vlastní

### Položkový soupis prací a dodávek

S:	190012	Komunikace pro pěší Rožnov p.R. Tylovice - úsek 1., změna 3.
O:	1a	Způsobilé - Hlavní aktivity projektu
R:	SO 451	Veřejné osvětlení

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		- provedeno dle konečného řešení osazení svítidla na sloup VO Konečné provedení výložníku (obloukový / pravouhly) podléhají schválení správcem VO.						
42	354410730	drát průměr 10 mm FeZn	m	19,00000	49,08	932,52		URS
		Součásti pro hromosvody a uzemňování vodiče svodů dráty FeZn drát průměr 10 mm FeZn Poznámka k položce: Zemní drát Fezn d10mm,+5% prořez uzemění sloupů VO viz vzorové řezy						
43	354420330	svorka uzemnění SS nerez spojovací	kus	40,00000	22,76	910,40		Vlastní
		svorka uzemnění SS nerez spojovací Poznámka k položce: Svorka uzemnění SS nerez spojovací pro drát FeZn d10 a pásek FeZn 30x4						
44	354420340	svorka uzemnění SZa nerez zkušební	kus	9,00000	49,32	443,88		Vlastní
		svorka uzemnění SZa nerez zkušební						
45	35442062	pás zemnicí 30x4mm FeZn	kg	300,00000	47,60	14 280,00		URS
		pás zemnicí 30x4mm FeZn Poznámka k položce: +5% prořez						
46	X04a	Elektrovýzbroj stožáru VO	kus	9,00000	460,00	4 140,00		Vlastní
		Elektrovýzbroj stožáru VO Poznámka k položce: elektrovýzbroj, svorkovnice pro max. 4 kabely a pojistkový odpojovač pro max 3f. viz TZ, viz situace,						

### Položkový soupis prací a dodávek

S:	190012	Komunikace pro pěší Rožnov p.R. Tylovice - úsek 1., změna 3.
O:	1a	Způsobilé - Hlavní aktivity projektu
R:	SO 451	Veřejné osvětlení

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Geník	Cen. soustava / platnost
47	X09	Ucpávky pro utěsnění chrániček a zemních prostupů  Kompletní dodávka ucpávek pro utěsnění chrániček a zemních prostupů - těsnící hmota do chrániček vodotěsná, utěsnění zemních prostupů Poznámka k položce: Kompletní dodávka ucpávek pro utěsnění chrániček a zemních prostupů - těsnící hmota do chrániček vodotěsná, utěsnění zemních prostupů  Zatěsnění prostupu chrániček VO z objektu SO	kus	24,00000	128,50	3 084,00		Vlastní
48	X15	Příplatek za barevné prov. sloupů VO (RAL)  Příplatek za očíslování jednotlivých sloupů VO dle požadavku správce VO, Přesná specifikace viz. TZ a situace.  - číslování (9ks)  * kompletní dodávka, montáž včetně veškerého příslušenství a materiálu.	KPL	1,00000	1 224,00	1 224,00		Vlastní
49	XVOLED02	Silniční svítidlo LED, typ a výkon dle výpočtu - instalace na BM 8  Silniční svítidlo do 40W TK do 3200K - instalace na BM8 viz situace a TZ, včetně zdroje, adaptéru a veškerého příslušenství	ks	9,00000	9 448,00	85 032,00		Vlastní
<b>Díl: 46-M</b>		<b>Zemní práce při extr.mont.pracích</b>				<b>248 496,47</b>		
50	460080013	Základové konstrukce z monolitického betonu C 12/15 bez bednění  Základové konstrukce základ bez bednění do rostlé zeminy zmonolitického betonu tř. C 12/15 Poznámka k položce: obetonování chrániček, viz situace	m3	10,65000	2 912,00	31 012,80		URS
51	460080045	Výztuž základových konstrukcí svařovanými sítěmi Kari	t	0,17000	38 400,00	6 528,00		URS

## Položkový soupis prací a dodávek

S:	190012	Komunikace pro pěší Rožnov p.R. Tylovice - úsek 1., změna 3.
O:	1a	Způsobilé - Hlavní aktivity projektu
R:	SO 451	Veřejné osvětlení

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		Základové konstrukce výztuž základové konstrukce ze svařovaných sítí zdřátů typu KARI Poznámka k položce: výztuž prostupů pod komunikacemi,						
52	460150163	Hloubení kabelových zapažených i nezapažených rýh ručně š 35 cm, hl 80 cm, v hornině tř 3 Hloubení zapažených i nezapažených kabelových rýh ručně včetně urovnání dna s přemístěním výkopku do vzdálenosti 3 m od okraje jámy nebo naložením na dopravní prostředek šířky 35 cm, hloubky 80 cm, v hornině třídy 3 Poznámka k položce: "viz situace, včetně posouzení a příplatku za lepidlo. 60% zemina 3;	m	144,72000	280,27	40 560,67		URS
53	460150164	Hloubení kabelových zapažených i nezapažených rýh ručně š 35 cm, hl 80 cm, v hornině tř 4 Hloubení zapažených i nezapažených kabelových rýh ručně včetně urovnání dna s přemístěním výkopku do vzdálenosti 3 m od okraje jámy nebo naložením na dopravní prostředek šířky 35 cm, hloubky 80 cm, v hornině třídy 4 Poznámka k položce: "viz situace, včetně posouzení a příplatku za lepidlo. 40% zemina 4;	m	96,48000	448,00	43 223,04		URS
54	460150303	Hloubení kabelových zapažených i nezapažených rýh ručně š 50 cm, hl 120 cm, v hornině tř 3 Hloubení zapažených i nezapažených kabelových rýh ručně včetně urovnání dna s přemístěním výkopku do vzdálenosti 3 m od okraje jámy nebo naložením na dopravní prostředek šířky 50 cm, hloubky 120 cm, v hornině třídy 3 Poznámka k položce: "viz situace, včetně posouzení a příplatku za lepidlo. 60% zemina 3;	m	51,12000	599,70	30 656,66		URS
55	460150304	Hloubení kabelových zapažených i nezapažených rýh ručně š 50 cm, hl 120 cm, v hornině tř 4 Hloubení zapažených i nezapažených kabelových rýh ručně včetně urovnání dna s přemístěním výkopku do vzdálenosti 3 m od okraje jámy nebo naložením na dopravní prostředek šířky 50 cm, hloubky 120 cm, v hornině třídy 4	m	34,08000	960,00	32 716,80		URS

### Položkový soupis prací a dodávek

S:	190012	Komunikace pro pěší Rožnov p.R. Tylovice - úsek 1., změna 3.
O:	1a	Způsobilé - Hlavní aktivity projektu
R:	SO 451	Veřejné osvětlení

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		Poznámka k položce: "viz situace, včetně posouzení a příplatku za lepivost. 40% zemina 4; _____						
56	460520174	Montáž trubek ochranných plastových ohebných do 110 mm uložených do rýhy	m	789,00000	46,14	36 404,46		URS
		Montáž trubek ochranných uložených volně do rýhy plastových ohebných, vnitřního průměru přes 90 do 110 mm Poznámka k položce: Veškeré montáže ochranných chrániček v trasách viz. situace a vzorové řezy, průměru D do max 160mm 163+313*2 : 789						
				789,00000				
57	460560143	Zásyp rýh ručně šířky 35 cm, hloubky 60 cm, z horniny třídy 3	m	144,72000	57,52	8 324,29		URS
		Zásyp kabelových rýh ručně s uložením výkopku ve vrstvách včetně zhutnění a urovnání povrchu šířky 35 cm hloubky 60 cm, v hornině třídy 3						
58	460560144	Zásyp rýh ručně šířky 35 cm, hloubky 60 cm, z horniny třídy 4	m	96,48000	68,82	6 639,75		URS
		Zásyp kabelových rýh ručně s uložením výkopku ve vrstvách včetně zhutnění a urovnání povrchu šířky 35 cm hloubky 60 cm, v hornině třídy 4						
59	460560283	Zásyp rýh ručně šířky 50 cm, hloubky 100 cm, z horniny třídy 3	m	51,12000	137,08	7 007,53		URS
		Zásyp kabelových rýh ručně s uložením výkopku ve vrstvách včetně zhutnění a urovnání povrchu šířky 50 cm hloubky 100 cm, v hornině třídy 3						
60	460560284	Zásyp rýh ručně šířky 50 cm, hloubky 100 cm, z horniny třídy 4	m	34,08000	159,11	5 422,47		URS
		Zásyp kabelových rýh ručně s uložením výkopku ve vrstvách včetně zhutnění a urovnání povrchu šířky 50 cm hloubky 100 cm, v hornině třídy 4						
<b>Díl: OST</b>		<b>Ostatní</b>				<b>85 010,00</b>		
61	013244000	Dokumentace pro provádění stavby	ks	1,00000	13 070,00	13 070,00		URS

### Položkový soupis prací a dodávek

S:	190012	Komunikace pro pěší Rožnov p.R. Tylovice - úsek 1., změna 3.
O:	1a	Způsobilé - Hlavní aktivity projektu
R:	SO 451	Veřejné osvětlení

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		Dokumentace pro provádění stavby Poznámka k položce: Realizační dokumentace - zpracování dokumentace pro realizaci dle potřeb konkrétního zhotovitele						
62	013254000	Dokumentace skutečného provedení stavby Dokumentace skutečného provedení stavby	kus	1,00000	6 120,00	6 120,00		URS
63	043103000R	Provedení veškerých zkoušek prokazujících kvalitu díla Provedení veškerých zkoušek prokazujících kvalitu díla Poznámka k položce: Světelně technické měření	KPL	1,00000	18 350,00	18 350,00		Vlastní
64	HZS4232a	Hodinová zúčtovací sazba technik odborný Hodinové zúčtovací sazby ostatních profesí revizní a kontrolní činnost technik odborný Poznámka k položce: posouzení výkopku z hlediska vhodnosti pro opětovný zásyp, posouzení únosnosti zeminy z hlediska přípravy zakládání sloupů, koordinace výkopových prací v technicky náročnějších úsecích	hod	12,00000	465,00	5 580,00		URS
65	HZS4232b	Hodinová zúčtovací sazba technik odborný Hodinové zúčtovací sazby ostatních profesí revizní a kontrolní činnost technik odborný Poznámka k položce: placená součinnost správce	hod	8,00000	465,00	3 720,00		URS
66	R 0001	Pomocné práce pro ochranu inženýrských sítí Pomocné práce pro ochranu inženýrských sítí	KPL	1,00000	3 060,00	3 060,00		Vlastní
67	R 0002	Koordinace s ostatními SO dané stavby, zejména s finální úpravou povrchů. Koordinace s ostatními SO dané stavby, zejména s finální úpravou povrchů.	KPL	1,00000	3 670,00	3 670,00		Vlastní

### Položkový soupis prací a dodávek

S:	190012	Komunikace pro pěší Rožnov p.R. Tylovice - úsek 1., změna 3.
O:	1a	Způsobilé - Hlavní aktivity projektu
R:	SO 451	Veřejné osvětlení

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
68	X14	Montážní mechanizmy <i>Montážní mechanizmy,obecné požadavky na pomocnou mechanizaci. Poznámka k položce: obecné požadavky na pomocnou mechanizaci</i>	hod	20,00000	1 162,00	23 240,00		Vlastní
69	X15	Pasportizace stavby <i>Pasportizace stavby Poznámka k položce: převedení DSPS do standardu pasportů správce osvětlení</i>	kus	1,00000	8 200,00	8 200,00		Vlastní
<b>Díl: 741</b>		<b>Elektroinstalace - silnoproud</b>				<b>23 568,16</b>		
70	741372151	Montáž svítidlo LED průmyslové závěsné lampa <i>Montáž svítidel LED se zapojením vodičů průmyslových závěsných lamp Poznámka k položce: Montáž svítidel se zapojením vodičů průmyslových nebo venkovních na výložník viz situace a TZ, včetně zdroje</i>	kus	9,00000	538,52	4 846,68		URS
71	741375833	Demontáž svítidla průmyslového výbojkového venkovního na stožáru přes 3 m se zachováním funkčnosti <i>Demontáž svítidel se zachováním funkčnosti průmyslových výbojkových venkovních na stožáru přes 3 m Poznámka k položce: Demontáž stávajících svítidel VO.</i>	kus	8,00000	306,00	2 448,00		URS
72	741410041	Montáž vodič uzemňovací drát nebo lano D do 10 mm v městské zástavbě <i>Montáž uzemňovacího vedení s upevněním, propojením a připojením pomocí svorek v zemi s izolací spojů drátu nebo lana O do 10 mm v městské zástavbě Poznámka k položce:</i>	m	18,00000	47,36	852,48		URS

### Položkový soupis prací a dodávek

S:	190012	Komunikace pro pěší Rožnov p.R. Tylovice - úsek 1., změna 3.
O:	1a	Způsobilé - Hlavní aktivity projektu
R:	SO 451	Veřejné osvětlení

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
------	---------------	---------------	----	----------	-----------	--------	-------	--------------------------

Kulatina připojena svorkou 2xSR03 na pásek do výkopu včetně konzervace spoje

73	741810003	Celková prohlídka elektrického rozvodu a zařízení do 1 milionu Kč	kus	1,00000	15 421,00	15 421,00		URS
----	-----------	---	-----	---------	-----------	-----------	--	-----

Zkoušky a prohlídky elektrických rozvodů a zařízení celková prohlídka a vyhotovení revizní zprávy pro objem montážních prací přes 500 do 1000 tis. Kč

Poznámka k položce:

výchozí revize dle podmínek TZ

<b>Celkem</b>						<b>804 439,57</b>		
---------------	--	--	--	--	--	-------------------	--	--

## Položkový soupis prací a dodávek

S:	190012	Komunikace pro pěší Rožnov p.R. Tylovice - úsek 1., změna 3.
O:	1a	Způsobilé - Hlavní aktivity projektu
R:	SO 451.	Veřejné osvětlení - přechody

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
<b>Díl: 1</b>		<b>Zemní práce a stavební práce</b>				<b>15 986,16</b>		
1	167101101	Nakládání výkopku z hornin tř. 1 až 4 do 100 m <sup>3</sup> Nakládání, skládání a překládání neulehlého výkopku nebo sypaniny nakládání, množství do 100 m <sup>3</sup> , zhornin tř. 1 až 4 Poznámka k položce: výkopek nevyužitý pro opětovný zásyp,A.006*0,4*0,3+A006a	m <sup>3</sup>	5,58000	74,35	414,87		URS
2	171201201	Uložení sypaniny na skládky Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky bez hutnění s upravením uložené sypaniny do předepsaného tvaru Poznámka k položce: Uložení sypaniny na skládky, manipulace	m <sup>3</sup>	5,58000	17,88	99,77		URS
3	171201211	Poplatek za uložení stavebního odpadu - zeminy a kameniva na skládce Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) zeminy a kameniva zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 170 504	t	8,93000	85,67	765,03		URS
4	275322611	Základové patky ze ŽB odolného proti agresivnímu prostředí tř. C 30/37 XA Základy z betonu železového (bez výztuže) patky z betonu se zvýšenými nároky na prostředí tř. C 30/37 Poznámka k položce:	m <sup>3</sup>	0,99000	3 925,00	3 885,75		URS
5	460010025	Vytyčení trasy inženýrských sítí v zastavěném prostoru Vytyčení trasy inženýrských sítí v zastavěném prostoru Poznámka k položce: Vytyčení trasy inženýrských sítí v zastavěném prostoru. Vytyčení rozsahu SO	km	0,11000	1 650,00	181,50		URS
6	460050003	Hloubení nezapažených jam pro stožáry jednoduché délky do 8 m na rovině ručně v hornině tř 3 Hloubení nezapažených jam ručně pro stožáry spřemístěním výkopku do vzdálenosti 3 m od okraje jámy nebo naložením na dopravní prostředek, včetně zásypu, zhutnění a urovnání povrchu bez patky jednoduché na rovině, délky přes 6 do 8 m, v hornině třídy 3 Poznámka k položce:	kus	3,00000	867,00	2 601,00		URS

## Položkový soupis prací a dodávek

S:	190012	Komunikace pro pěší Rožnov p.R. Tylovice - úsek 1., změna 3.
O:	1a	Způsobilé - Hlavní aktivity projektu
R:	SO 451.	Veřejné osvětlení - přechody

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		<p>Hloubení nezapažených jam pro stožáry jednoduché délky do 8 m na rovině ručně v hornině tř 3</p> <p>"Hloubení nezapažených jam ručně pro stožáry spřemístěním výkopku do vzdálenosti 3 m od okraje jámy nebo naložením na dopravní prostředek, včetně zásypu, zhutnění a urovnání povrchu bez patky jednoduché na rovině, délky přes 4 do 8 m, vhornině třídy 3,</p>						
7	460080112	Bourání základu betonového se záhozem jámy sypaninou	m3	0,50000	3 218,00	1 609,00		URS
		<p>Základové konstrukce bourání základu včetně záhozu jámy sypaninou, zhutnění a urovnání betonového</p> <p>Poznámka k položce:</p> <p>Odhad dle délky trasy, předpokládá se odstranění většiny konstrukcí v rámci demolic a HTU</p>						
8	460421182	Lože kabelů z písku nebo štěrkopísku tl 10 cm nad kabel, kryté plastovou fólií, š lože do 50 cm	m	24,00000	89,59	2 150,16		URS
		<p>Kabelové lože včetně podsypu, zhutnění a urovnání povrchu zpísku nebo štěrkopísku tloušťky 10 cm nad kabel zakryté plastovou fólií, šířky lože přes 25 do 50 cm</p> <p>Poznámka k položce:</p> <p>Kabelové lože včetně podsypu, zhutnění a urovnání povrchu zpísku nebo štěrkopísku tloušťky min 8cm nad i pod kabel/chráničku zakryté plastovou fólií, šířky lože přes 25 do 50 cm</p> <p>viz situace, včetně výstražné folie" viz. vzorové řezy kabelovou trasou</p>						
9	997013501	Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku do 1 km se složením	t	10,38000	35,09	364,23		URS
		<p>Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost do 1 km</p>						
10	997013509	Příplatek k odvozu sutí a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km	t	108,13000	7,92	856,39		URS
		<p>Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost Příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km</p> <p>Poznámka k položce:</p> <p>Odvoz sutí, sypaniny, zeminy a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost Příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km (A15 do 13km, A16 až 19 do 13km)</p>						

### Položkový soupis prací a dodávek

S:	190012	Komunikace pro pěší Rožnov p.R. Tylovice - úsek 1., změna 3.
O:	1a	Způsobilé - Hlavní aktivity projektu
R:	SO 451.	Veřejné osvětlení - přechody

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Geník	Cen. soustava / platnost
11	997013801	Poplatek za uložení stavebního betonového odpadu na skládce (skládkovné) Poplatek za uložení stavebního betonového odpadu na skládce (skládkovné) Poznámka k položce: betony z dem. + náhodné objekty v trase	t	0,90000	116,27	104,64		Vlastní
12	997013802	Poplatek za uložení stavebního železobetonového odpadu na skládce (skládkovné) Poplatek za uložení stavebního železobetonového odpadu na skládce (skládkovné) Poznámka k položce: betony z dem. + náhodné objekty v trase	t	0,20000	183,59	36,72		Vlastní
13	997013813	Poplatek za uložení stavebního odpadu z plastických hmot na skládce (skládkovné) Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) z plastických hmot zaříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 02 03 Poznámka k položce: odpad vzniklý při výstavbě	t	0,10000	1 346,00	134,60		URS
14	997013831	Poplatek za uložení stavebního směsného odpadu na skládce (skládkovné) Poplatek za uložení stavebního směsného odpadu na skládce (skládkovné) Poznámka k položce: Poplatek za uložení stavebního směsného odpadu na skládce (skládkovné) dem. + odpad vzniklý při výstavbě	t	0,25000	1 530,00	382,50		Vlastní
15	X17b	Příslušenství pouzdrového základu VO Příslušenství pouzdrového základu VO, spojovací materiál atd., Přesná specifikace viz výkres sestav a vzorových řezů. Poznámka k položce: Příslušenství pouzdrového základu VO, základ pro sloup , BM6	kus	3,00000	800,00	2 400,00		Vlastní
<b>Díl: 21-M</b>						<b>Elektromontáže</b>	<b>15 277,20</b>	

## Položkový soupis prací a dodávek

S:	190012	Komunikace pro pěší Rožnov p.R. Tylovice - úsek 1., změna 3.
O:	1a	Způsobilé - Hlavní aktivity projektu
R:	SO 451.	Veřejné osvětlení - přechody

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Geník	Cen. soustava / platnost
16	210100003	Ukončení vodičů v rozváděči nebo na přístroji včetně zapojení průřezu žíly do 16 mm <sup>2</sup>	kus	6,00000	33,90	203,40		URS
		Ukončení vodičů izolovaných s označením a zapojením v rozváděči nebo na přístroji průřezu žíly do 16 mm <sup>2</sup>						
17	210204011	Montáž stožárů osvětlení ocelových samostatně stojících délky do 12 m	kus	3,00000	1 408,00	4 224,00		URS
		Montáž stožárů osvětlení, bez zemních prací ocelových samostatně stojících, délky do 12 m						
		Poznámka k položce: viz situace a TZ,						
18	210204103	Montáž výložníků osvětlení jednoramenných sloupových hmotnosti do 35 kg	kus	2,00000	749,00	1 498,00		URS
		Montáž výložníků osvětlení jednoramenných sloupových, hmotnosti do 35 kg						
19	210204201	Montáž elektrovýzbroje stožárů osvětlení 1 okruh	kus	3,00000	563,60	1 690,80		URS
		Montáž elektrovýzbroje stožárů osvětlení 1 okruh						
		Poznámka k položce: elektrovýzbroj, svorkovnice pro max. 4 kabely 4x16 (3F+PEN) a pojistkový odpojovač válcový, viz TZ, viz situace						
20	210292011	Změření zemního odporu zkušební svorky	kus	3,00000	165,23	495,69		URS
		Manipulace na stávajícím vedení změření zemního odporu s demontáží proměřením a opětovným smontováním svorky zkušební svorky						
		Poznámka k položce: Změření zemního odporu zkušební svorky						
		Manipulace na stávajícím vedení změření zemního odporu s demontáží proměřením a opětovným smontováním svorky zkušební svorky, provedeno pro všechny DOTČENÉ sloupy VO, rozvaděče a rozvodnice						
21	210810005	Montáž měděných kabelů CYKY, CYKYD, CYKYDY, NYM, NYY, YSLY 750 V 3x1,5 mm <sup>2</sup> uložených volně	m	31,00000	21,05	652,55		Vlastní
		Montáž izolovaných kabelů měděných bez ukončení do 1 kV uložených volně CYKY, CYKYD, CYKYDY, NYM, NYY, YSLY, 750 V, počtu a průřezu žil 3 x 1,5 mm <sup>2</sup>						
		Poznámka k položce:						

## Položkový soupis prací a dodávek

S:	190012	Komunikace pro pěší Rožnov p.R. Tylovice - úsek 1., změna 3.
O:	1a	Způsobilé - Hlavní aktivity projektu
R:	SO 451.	Veřejné osvětlení - přechody

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Geník	Cen. soustava / platnost
		Instalace ve sloupech VO.Včetně prořezu, ukončení a zapojení a kabelových hlav / koncovek.						
22	210812035	Montáž kabel Cu plný kulatý do 1 kV 4x16 mm2 uložený volně nebo v liště (CYKY)	m	42,00000	26,31	1 105,02		URS
		Montáž izolovaných kabelů měděných do 1 kV bez ukončení plných a kulatých (CYKY, CHKE-R,...) uložených volně nebo v liště počtu a průřezu žil 4x16 mm2 Poznámka k položce: viz. situace, do chrániček, vč. Ukončení kabelová hlava						
23	741410021	Montáž vodič uzemňovací pásek průřezu do 120 mm2 v městské zástavbě v zemi	m	38,00000	53,85	2 046,30		URS
		Montáž uzemňovacího vedení s upevněním, propojením a připojením pomocí svorek v zemi s izolací spojů pásku průřezu do 120 mm2 v městské zástavbě  Poznámka k položce: Uložení zemního pásku FeZn 30x4. viz situace, Pásek ukládán do výkopu; uzemňování po celcích, ne v celé trase nepřerušeně						
24	743622100	Montáž svorka hromosvodná typ SS, SR 03 se 2 šrouby	kus	10,00000	88,12	881,20		Vlastní
		Montáž svorka hromosvodná typ SS, SR 03 se 2 šrouby Poznámka k položce: spojování FeZn v trase						
25	745901200	Ostatní práce při montáži vodičů,šňůr a kabelů - označení vodiče a kabelu dalším štítkem	kus	8,00000	80,53	644,24		Vlastní
		Ostatní práce při montáži vodičů,šňůr a kabelů - označení vodiče a kabelu dalším štítkem Poznámka k položce: štítek označení kabelů, směr						
26	X01a	Utěsnění chrániček, zemních prostupů.	ks	10,00000	183,60	1 836,00		Vlastní
		Kompletní utěsnění chrániček, zemních prostupů. Utěsnění chrániček a prostupů proti vnikání nečistot a vody, vodotěsnou těsnící hmotou,						

### Položkový soupis prací a dodávek

S:	190012	Komunikace pro pěší Rožnov p.R. Tylovice - úsek 1., změna 3.
O:	1a	Způsobilé - Hlavní aktivity projektu
R:	SO 451.	Veřejné osvětlení - přechody

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
------	---------------	---------------	----	----------	-----------	--------	-------	--------------------------

Poznámka k položce:

<b>Díl: 21-M -C</b>		<b>Silnoproud - specifikace</b>					<b>118 880,94</b>	
---------------------	--	---------------------------------	--	--	--	--	-------------------	--

27	31674068R	stožár osvětlovací uliční 133/89/60 Pz v 7m	kus	3,00000	7 863,00	23 589,00		Vlastní
----	-----------	---	-----	---------	----------	-----------	--	---------

stožár osvětlovací uliční 133/89/60 Pz v 7m

Poznámka k položce:

Sloup silniční BM 6 pozinkovaný

viz situace a TZ, sloup bezpaticový silniční s manžetou

28	341110300	kabel silový s Cu jádrem CYKY 3x1,5 mm2	m	35,00000	14,70	514,50		Vlastní
----	-----------	---	---	----------	-------	--------	--	---------

kabel silový s Cu jádrem CYKY 3x1,5 mm2

Poznámka k položce:

viz situace, viz B + prořez 5%, elektroinstalace ve stožárech VO

29	34111080	kabel silový s Cu jádrem 1 kV 4x16mm2	m	44,00000	198,00	8 712,00		URS
----	----------	---------------------------------------	---	----------	--------	----------	--	-----

kabel silový s Cu jádrem 1kV 4x16mm2

Poznámka k položce:

kabel silový s Cu jádrem CYKY 4x16 mm2

viz B+5% prořez

30	34571353	trubka elektroinstalační ohebná dvouplášťová korugovaná D 61/75 mm, HDPE+LDPE	m	39,40000	31,70	1 248,98		URS
----	----------	---	---	----------	-------	----------	--	-----

trubka elektroinstalační ohebná dvouplášťová korugovaná (chránička) D 61/75mm, HDPE+LDPE

Poznámka k položce:

- chránička DVR75 pro kabel CYKY 4x16

31	34571355	trubka elektroinstalační ohebná dvouplášťová korugovaná D 94/110 mm, HDPE+LDPE	m	41,00000	47,60	1 951,60		URS
----	----------	--	---	----------	-------	----------	--	-----

trubka elektroinstalační ohebná dvouplášťová korugovaná (chránička) D 94/110mm, HDPE+LDPE

### Položkový soupis prací a dodávek

S:	190012	Komunikace pro pěší Rožnov p.R. Tylovice - úsek 1., změna 3.
O:	1a	Způsobilé - Hlavní aktivity projektu
R:	SO 451.	Veřejné osvětlení - přechody

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
32	34844471R	výložník obloukový pro svítidlo jednoduchý výložník V1-1000 viz situace a TZ; Výložník pro svítidlo - provedeno dle konečného řešení osazení svítidla na sloup VO Konečné provedení výložníku (obloukový / pravouhly) podléhají schválení správcem VO.	kus	2,00000	1 665,00	3 330,00		Vlastní
33	354410730	drát průměr 10 mm FeZn Součásti pro hromosvody a uzemňování vodiče svodů dráty FeZn drát průměr 10 mm FeZn Poznámka k položce: Zemnicí drát Fezn d10mm,+5% prořez uzemění sloupů VO viz vzorové řezy	m	6,00000	49,08	294,48		URS
34	354420330	svorka uzemnění SS nerez spojovací svorka uzemnění SS nerez spojovací Poznámka k položce: Svorka uzemnění SS nerez spojovací pro drát FeZn d10 a pásek FeZn 30x4	kus	10,00000	22,76	227,60		Vlastní
35	354420340	svorka uzemnění SZa nerez zkušební svorka uzemnění SZa nerez zkušební	kus	3,00000	49,32	147,96		Vlastní
36	35442062	pás zemnicí 30x4mm FeZn pás zemnicí 30x4mm FeZn Poznámka k položce: +5% prořez	kg	42,00000	47,60	1 999,20		URS

## Položkový soupis prací a dodávek

S:	190012	Komunikace pro pěší Rožnov p.R. Tylovice - úsek 1., změna 3.
O:	1a	Způsobilé - Hlavní aktivity projektu
R:	SO 451.	Veřejné osvětlení - přechody

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Geník	Cen. soustava / platnost
37	X04a	Elektrovýzbroj stožáru VO Elektrovýzbroj stožáru VO Poznámka k položce: elektrovýzbroj, svorkovnice pro max. 4 kabely a pojistkový odpojovač pro max 3f. viz TZ, viz situace,	kus	3,00000	795,54	2 386,62		Vlastní
38	X09	Ucpávky pro utěsnění chrániček a zemních prostupů Kompletní dodávka ucpávek pro utěsnění chrániček a zemních prostupů - těsnící hmota do chrániček vodotěsná, utěsnění zemních prostupů Poznámka k položce: Kompletní dodávka ucpávek pro utěsnění chrániček a zemních prostupů - těsnící hmota do chrániček vodotěsná, utěsnění zemních prostupů  Zatěsnění prostupu chrániček VO z objektu SO	kus	10,00000	128,50	1 285,00		Vlastní
39	X15	Příplatek za barevné prov. sloupů VO (RAL) Příplatek za očíslování jednotlivých sloupů VO dle požadavku správce VO, včetně příplatku za barevné prov. sloupů VO a výložníků VO. Přesná specifikace viz. TZ a situace.  - nátěry stožárů (3ks) - nátěry výložníků (2ks) - číslování (9ks)  * kompletní dodávka, montáž včetně veškerého příslušenství a materiálu.	KPL	1,00000	16 450,00	16 450,00		Vlastní
40	XVOLED01	Přechodové svítidlo LED, typ a výkon dle výpočtu - instalace na BM 6 Přechodové svítidlo LED, typ a výkon dle výpočtu - instalace na BM 6 viz situace a TZ, včetně zdroje, adaptéru a veškerého příslušenství	ks	4,00000	14 186,00	56 744,00		Vlastní

### Položkový soupis prací a dodávek

S:	190012	Komunikace pro pěší Rožnov p.R. Tylovice - úsek 1., změna 3.
O:	1a	Způsobilé - Hlavní aktivity projektu
R:	SO 451.	Veřejné osvětlení - přechody

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
<b>Díl: 46-M</b>		<b>Zemní práce při extr.mont.pracích</b>				<b>38 833,92</b>		
41	460080013	Základové konstrukce z monolitického betonu C 12/15 bez bednění	m3	2,70000	2 912,00	7 862,40		URS
<p style="color: green; font-size: small;">Základové konstrukce základ bez bednění do rostlé zeminy zmonolitického betonu tř. C 12/15</p> <p style="color: green; font-size: small;">Poznámka k položce:</p> <p style="color: green; font-size: small;">obetonování chrániček, viz situace</p> <p style="color: blue; font-size: small;">18*0,5*0,3 :</p> <p style="color: blue; font-size: small;">2,7</p> <p style="text-align: right; color: blue; font-size: small;">2,70000</p>								
42	460080045	Výztuž základových konstrukcí svařovanými sítěmi Kari	t	0,04300	38 430,00	1 652,49		URS
<p style="color: green; font-size: small;">Základové konstrukce výztuž základové konstrukce ze svařovaných sítí zdrátů typu KARI</p> <p style="color: green; font-size: small;">Poznámka k položce:</p> <p style="color: green; font-size: small;">výztuž prostupů pod komunikacemi,</p> <p style="color: blue; font-size: small;">(12,96+8,64)*0,5*0,004 :</p> <p style="color: blue; font-size: small;">0,043</p> <p style="text-align: right; color: blue; font-size: small;">0,04300</p>								
43	460150163	Hloubení kabelových zapážených i nezapažených rýh ručně š 35 cm, hl 80 cm, v hornině tř 3	m	14,40000	280,27	4 035,89		URS
<p style="color: green; font-size: small;">Hloubení zapážených i nezapažených kabelových rýh ručně včetně urovnání dna s přemístěním výkopku do vzdálenosti 3 m od okraje jámy nebo naložením na dopravní prostředek šířky 35 cm, hloubky 80 cm, v hornině třídy 3</p> <p style="color: green; font-size: small;">Poznámka k položce:</p> <p style="color: green; font-size: small;">"viz situace,včetně posouzení a příplatku za lepivost. 60% zemina 3;</p>								
44	460150164	Hloubení kabelových zapážených i nezapažených rýh ručně š 35 cm, hl 80 cm, v hornině tř 4	m	9,60000	447,95	4 300,32		URS
<p style="color: green; font-size: small;">Hloubení zapážených i nezapažených kabelových rýh ručně včetně urovnání dna s přemístěním výkopku do vzdálenosti 3 m od okraje jámy nebo naložením na dopravní prostředek šířky 35 cm, hloubky 80 cm, v hornině třídy 4</p> <p style="color: green; font-size: small;">Poznámka k položce:</p> <p style="color: green; font-size: small;">"viz situace,včetně posouzení a příplatku za lepivost. 40% zemina 4;</p>								

### Položkový soupis prací a dodávek

S:	190012	Komunikace pro pěší Rožnov p.R. Tylovice - úsek 1., změna 3.
O:	1a	Způsobilé - Hlavní aktivity projektu
R:	SO 451.	Veřejné osvětlení - přechody

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
45	460150303	Hloubení kabelových zapažených i nezapažených rýh ručně š 50 cm, hl 120 cm, v hornině tř 3	m	12,96000	599,70	7 772,11		URS
<p>Hloubení zapažených i nezapažených kabelových rýh ručně včetně urovnání dna s přemístěním výkopku do vzdálenosti 3 m od okraje jámy nebo naložením na dopravní prostředek šířky 50 cm, hloubky 120 cm, v hornině třídy 3</p> <p>Poznámka k položce: "viz situace, včetně posouzení a příplatku za lepivost. 60% zemina 3;</p>								
46	460150303	Hloubení kabelových zapažených i nezapažených rýh ručně š 50 cm, hl 120 cm, v hornině tř 3	m	8,64000	587,40	5 075,14		URS
<p>Hloubení zapažených i nezapažených kabelových rýh ručně včetně urovnání dna s přemístěním výkopku do vzdálenosti 3 m od okraje jámy nebo naložením na dopravní prostředek šířky 50 cm, hloubky 120 cm, v hornině třídy 3</p> <p>Poznámka k položce: "viz situace, včetně posouzení a příplatku za lepivost. 60% zemina 3;</p>								
47	460520174	Montáž trubek ochranných plastových ohebných do 110 mm uložených do rýhy	m	76,00000	46,14	3 506,64		URS
<p>Montáž trubek ochranných uložených volně do rýhy plastových ohebných, vnitřního průměru přes 90 do 110 mm</p> <p>Poznámka k položce: Veškeré montáže ochranných chrániček v trasách viz. situace a vzorové řezy, průměru D do max 160mm</p>								
48	460560143	Zásyp rýh ručně šířky 35 cm, hloubky 60 cm, z horniny třídy 3	m	14,40000	57,50	828,00		URS
<p>Zásyp kabelových rýh ručně s uložením výkopku ve vrstvách včetně zhuštění a urovnání povrchu šířky 35 cm hloubky 60 cm, v hornině třídy 3</p>								
49	460560144	Zásyp rýh ručně šířky 35 cm, hloubky 60 cm, z horniny třídy 4	m	9,60000	66,80	641,28		URS
<p>Zásyp kabelových rýh ručně s uložením výkopku ve vrstvách včetně zhuštění a urovnání povrchu šířky 35 cm hloubky 60 cm, v hornině třídy 4</p>								
50	460560283	Zásyp rýh ručně šířky 50 cm, hloubky 100 cm, z horniny třídy 3	m	12,96000	137,80	1 785,89		URS

### Položkový soupis prací a dodávek

S:	190012	Komunikace pro pěší Rožnov p.R. Tylovice - úsek 1., změna 3.
O:	1a	Způsobilé - Hlavní aktivity projektu
R:	SO 451.	Veřejné osvětlení - přechody

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		Zásyp kabelových rýh ručně s uložením výkopku ve vrstvách včetně zhutnění a urovnání povrchu šířky 50 cm hloubky 100 cm, v hornině třídy 3						
51	460560284	Zásyp rýh ručně šířky 50 cm, hloubky 100 cm, z horniny třídy 4	m	8,64000	159,00	1 373,76		URS
		Zásyp kabelových rýh ručně s uložením výkopku ve vrstvách včetně zhutnění a urovnání povrchu šířky 50 cm hloubky 100 cm, v hornině třídy 4						
<b>Díl: OST</b>		<b>Ostatní</b>				<b>74 240,00</b>		
52	013244000	Dokumentace pro provádění stavby	ks	1,00000	13 070,00	13 070,00		URS
		Dokumentace pro provádění stavby Poznámka k položce: Realizační dokumentace - zpracování dokumentace pro realizaci dle potřeb konkrétního zhotovitele						
53	013254000	Dokumentace skutečného provedení stavby	kus	1,00000	6 120,00	6 120,00		URS
		Dokumentace skutečného provedení stavby						
54	043103000R	Provedení veškerých zkoušek prokazujících kvalitu díla	KPL	1,00000	4 160,00	4 160,00		Vlastní
		Provedení veškerých zkoušek prokazujících kvalitu díla Poznámka k položce: Světelné technické měření						
55	HZS4232a	Hodinová zúčtovací sazba technik odborný	hod	12,00000	636,00	7 632,00		URS
		Hodinové zúčtovací sazby ostatních profesí revizní a kontrolní činnost technik odborný Poznámka k položce: posouzení výkopku z hlediska vhodnosti pro opětovný zásyp, posouzení únosnosti zeminy z hlediska přípravy zakládání sloupů, koordinace výkopových prací v technicky náročnějších úsecích						
56	HZS4232b	Hodinová zúčtovací sazba technik odborný	hod	8,00000	636,00	5 088,00		URS

### Položkový soupis prací a dodávek

S:	190012	Komunikace pro pěší Rožnov p.R. Tylovice - úsek 1., změna 3.
O:	1a	Způsobilé - Hlavní aktivity projektu
R:	SO 451.	Veřejné osvětlení - přechody

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		Hodinové zúčtovací sazby ostatních profesí revizní a kontrolní činnost technik odborný Poznámka k položce: placená součinnost správce						
57	R 0001	Pomocné práce pro ochranu inženýrských sítí Pomocné práce pro ochranu inženýrských sítí	KPL	1,00000	3 060,00	3 060,00		Vlastní
58	R 0002	Koordinace s ostatními SO dané stavby, zejména s finální úpravou povrchů. Koordinace s ostatními SO dané stavby, zejména s finální úpravou povrchů.	KPL	1,00000	3 670,00	3 670,00		Vlastní
59	X14	Montážní mechanismy Montážní mechanismy,obecné požadavky na pomocnou mechanizaci. Poznámka k položce: obecné požadavky na pomocnou mechanizaci	hod	20,00000	1 162,00	23 240,00		Vlastní
60	X15	Pasportizace stavby Pasportizace stavby Poznámka k položce: převedení DSPS do standardu pasportů správce osvětlení	kus	1,00000	8 200,00	8 200,00		Vlastní
<b>Díl: 741 Elektroinstalace - silnoproud</b>						<b>17 837,76</b>		
61	741372151	Montáž svítidlo LED průmyslové závěsné lampa Montáž svítidel LED se zapojením vodičů průmyslových závěsných lamp Poznámka k položce: Montáž / osazení svítidel LED na stožáry BM	kus	4,00000	538,40	2 153,60		URS
62	741410041	Montáž vodič uzemňovací drát nebo lano D do 10 mm v městské zástavbě	m	6,00000	47,36	284,16		URS

### Položkový soupis prací a dodávek

S:	190012	Komunikace pro pěší Rožnov p.R. Tylovice - úsek 1., změna 3.
O:	1a	Způsobilé - Hlavní aktivity projektu
R:	SO 451.	Veřejné osvětlení - přechody

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		<p>Montáž uzemňovacího vedení s upevněním, propojením a připojením pomocí svorek v zemi s izolací spojů drátu nebo lana O do 10 mm v městské zástavbě</p> <p>Poznámka k položce: Kulatina připojena svorkou 2xSR03 na pásek do výkopu včetně konzervace spoje</p>						
63	741810003	<p>Celková prohlídka elektrického rozvodu a zařízení do 1 milionu Kč</p> <p>Zkoušky a prohlídky elektrických rozvodů a zařízení celková prohlídka a vyhotovení revizní zprávy pro objem montážních prací přes 500 do 1000 tis. Kč</p> <p>Poznámka k položce: výchozí revize dle podmínek TZ</p>	kus	1,00000	15 400,00	15 400,00		URS
<b>Celkem</b>						<b>281 055,98</b>		

### Položkový soupis prací a dodávek

S:	190012	Komunikace pro pěší Rožnov p.R. Tylovice - úsek 1., změna 3.
O:	1a	Způsobilé - Hlavní aktivity projektu
R:	SO 701	Přeložky oplocení - podezdívky

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
<b>Díl: 1</b>		<b>Zemní práce</b>				<b>497 241,74</b>		
1	111301111	Sejmutí drnu tl do 100 mm s přemístěním do 50 m nebo naložením na dopravní prostředek	m2	74,66900	73,43	5 482,94		URS

Sejmutí drnu tl. do 100 mm, v jakékoliv ploše

Poznámka k položce:

Sejmutí drnu s ponecháním na místě pro následné ohumusování.

"1553/1" 12,0\*0,15 :

"211/1" 58,0\*2,9\*0,15+14,0\*0,15+7,0\*0,7\*0,15+20,0\*1,2\*0,15+12,0\*2,9\*0,15 :

"211/2" 13,0\*2,9\*0,15 :

"251" 8,0\*2,5\*0,15+5,0\*1,5\*0,15 :

"4933" 4,0\*1,3\*0,15+4,0\*1,3\*0,15 :

"4934/1" (2+7)\*1,3\*0,15 :

"216/2" 16,5\*2,5\*0,15 :

"30/1" 22,5\*3,0\*0,15+16,3\*0,8\*0,15 :

"35" 11,2\*2,0\*0,15 :

"36" 6,0\*1,4\*0,15 :

74,669

74,66900

2	113106171	Rozebrání dlažeb vozovek ze zámkové dlažby s ložem z kameniva ručně	m2	16,72000	57,58	962,74		URS
---	-----------	---	----	----------	-------	--------	--	-----

Rozebrání dlažeb a dílců vozovek a ploch s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek, s jakoukoliv výplní spár ručně ze zámkové dlažby s ložem z kameniva

Poznámka k položce:

Předlažba stávajícího sjezdu. Dlažba ponechána pro zpětné položení.

"Parc 33/1" 4,4\*3,8 :

16,72

16,72000

3	119003227	Mobilní plotová zábrana vyplněná dráty výšky do 2,2 m pro zabezpečení výkopu zřízení	m	262,00000	51,40	13 466,80		URS
---	-----------	--	---	-----------	-------	-----------	--	-----

Pomocné konstrukce při zabezpečení výkopu vislé ocelové oplocení, výšky do 2,2 m panely vyplněné dráty zřízení

## Položkový soupis prací a dodávek

S:	190012	Komunikace pro pěší Rožnov p.R. Tylovice - úsek 1., změna 3.
O:	1a	Způsobilé - Hlavní aktivity projektu
R:	SO 701	Přeložky oplocení - podezdívky

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		<p>Poznámka k položce:                      Provizorní oplocení v celé délce dotčených plotů po celou dobu realizace.</p> <p>262 :                      262</p> <p style="text-align: right;">262,00000</p>						
4	119003228	Mobilní plotová zábrana vyplněná dráty výšky do 2,2 m pro zabezpečení výkopu odstranění	m	262,00000	22,10	5 790,20		URS
		<p>Pomocné konstrukce při zabezpečení výkopu svislé ocelové mobilní oplocení, výšky do 2,2 m panely vyplněné dráty odstranění</p> <p>262 :                      262</p> <p style="text-align: right;">262,00000</p>						
5	120901113	Bourání zdiva kamenného v odkopávkách nebo prokopávkách na MC ručně	m3	50,80000	921,70	46 822,36		URS
		<p>Bourání konstrukcí v odkopávkách a prokopávkách ručně s přemístěním suti na hromady na vzdálenost do 20 m nebo s naložením na dopravní prostředek ze zdiva kamenného, pro jakýkoliv druh kamene na maltu cementovou</p> <p>Poznámka k položce:                      Bourání bude provedeno s ohledem na znovupoužití vybouraných kamenů do nové konstrukce.                      "parc 30/1+33/1" 22,0*0,5*1,6+ 41,5*0,5*1,6 :</p> <p>50,8</p> <p style="text-align: right;">50,80000</p>						
6	120901121	Bourání zdiva z betonu prostého neprokládaného v odkopávkách nebo prokopávkách ručně	m3	4,12000	1 572,00	6 476,64		URS
		<p>Bourání konstrukcí v odkopávkách a prokopávkách ručně s přemístěním suti na hromady na vzdálenost do 20 m nebo s naložením na dopravní prostředek z betonu prostého neprokládaného</p> <p>Poznámka k položce:                      Podezdívka na ul. Zátíší                      "211/1" 20,6*0,8*0,25 :</p> <p>4,12</p> <p style="text-align: right;">4,12000</p>						

### Položkový soupis prací a dodávek

S:	190012	Komunikace pro pěší Rožnov p.R. Tylovice - úsek 1., změna 3.
O:	1a	Způsobilé - Hlavní aktivity projektu
R:	SO 701	Přeložky oplocení - podezdívky

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
7	120951123	Bourání zdiva z ŽB nebo předpjatého betonu v odkopávkách nebo prokopávkách strojně	m3	14,37800	2 155,67	30 994,22		URS

Bourání konstrukcí v odkopávkách a prokopávkách strojně s přemístěním suti na hromady na vzdálenost do 20 m nebo s naložením na dopravní prostředek z betonu železového nebo předpjatého

"parc 251" (8,2+4,3)\*0,22\*1,3 :

"parc 35" 11,5\*0,22\*1,0 :

"parc 216/2" 16,1\*0,25\*1,3 :

"parc 1553/1" 7,6\*1,60\*0,25 :

14,378

14,37800

8	122201402	Vykopávky v zemníku na suchu v hornině tř. 3 objem do 1000 m3	m3	610,57400	60,44	36 903,09		URS
---	-----------	---	----	-----------	-------	-----------	--	-----

Vykopávky v zemních na suchu s přehozením výkopku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek v hornině tř. 3 přes 100 do 1 000 m3

Poznámka k položce:

Vykopávka z meziskládky pro zpětný zásyp.

610,574 :

610,574

610,57400

9	122201409	Příplatek za lepivost u vykopávek v zemníku na suchu v hornině tř. 3	m3	610,57400	14,52	8 865,53		URS
---	-----------	--	----	-----------	-------	----------	--	-----

Vykopávky v zemních na suchu s přehozením výkopku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek v hornině tř. 3 Příplatek k cenám za lepivost horniny tř. 3

Poznámka k položce:

viz. položka 122201402

610,574 :

610,574

610,57400

10	131201103	Hloubení jam nezapažených v hornině tř. 3 objemu do 5000 m3	m3	1 035,05500	86,86	89 904,88		URS
----	-----------	---	----	-------------	-------	-----------	--	-----

Hloubení nezapažených jam a zářezů s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině tř. 3 přes 1 000 do 5 000 m3

### Položkový soupis prací a dodávek

S:	190012	Komunikace pro pěší Rožnov p.R. Tylovice - úsek 1., změna 3.
O:	1a	Způsobilé - Hlavní aktivity projektu
R:	SO 701	Přeložky oplocení - podezdívky

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		"parc 1553/1" 3,952*7,0 : "parc 211/1" (7,9+19,0)*4,5 + 34*4,0+7,3*2,6+2*4,4*4 : "parc 211/2" 4*14 : "parc 251" 5,02*9,5 : "parc 216/2" 19,0*4,52 : "parc 30/1" 22,5*6,02 : "parc 33/1" (26,5+3,73+14,61)*6,02 : "parc 35" 9,02*11,22 : 1035,055						
				1	035,05500			
11	131201109	Příplatek za lepivost u hloubení jam nezapažených v hornině tř. 3	m3	1 035,05500	22,78	23 578,55		URS
		Hloubení nezapažených jam a zářezů s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu Příplatek k cenám za lepivost horniny tř. 3 1035,055 : 1035,055						
				1	035,05500			
12	131301201	Hloubení jam zapažených v hornině tř. 4 objemu do 100 m3	m3	48,37100	817,08	39 522,98		URS
		Hloubení zapažených jam a zářezů s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině tř. 4 do 100 m3 "parc 251" 7,0*1,5*0,9 : "parc 4933" (4,5+3,5)*1,5*0,9 : "parc 4934/1" (6,4+8,5)*1,5*0,9 : "parc 33/1" 6,11*0,6*1,3 : "parc 36" 6,0*0,6*0,9 : 48,371						
				48,37100				
13	131301209	Příplatek za lepivost u hloubení jam zapažených v hornině tř. 4	m3	48,37100	49,57	2 397,75		URS
		Hloubení zapažených jam a zářezů s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu Příplatek k cenám za lepivost horniny tř. 4 48,371 :						

## Položkový soupis prací a dodávek

S:	190012	Komunikace pro pěší Rožnov p.R. Tylovice - úsek 1., změna 3.
O:	1a	Způsobilé - Hlavní aktivity projektu
R:	SO 701	Přeložky oplocení - podezdívky

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
------	---------------	---------------	----	----------	-----------	--------	-------	--------------------------

48,371

48,37100

14	155131311	Zřízení protierozního zpevnění svahů geomříží, georohoží sklonu do 1:2 včetně kotvení	m2	100,00000	72,82	7 282,00		URS
----	-----------	---	----	-----------	-------	----------	--	-----

Zřízení protierozního zpevnění svahů geomříží nebo georohoží včetně plošného kotvení ocelovými skobami, ve sklonu do 1:2

Poznámka k položce:

Pro zajištění propojení mezi ztraceným bedněním a kamennou zídou u parcely 211/1 a 211/2.

47+33+20 :

100

100,00000

15	171201211	Poplatek za uložení stavebního odpadu - zeminy a kameniva na skládce	t	945,70400	85,67	81 018,46		URS
----	-----------	--	---	-----------	-------	-----------	--	-----

Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) zeminy a kameniva zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 170 504

Poznámka k položce:

Předpokládaná objemová hmotnost 2,0t/m3.

"skládka" ((1035,055+48,371)-610,574)\*2,0 :

945,704

945,70400

16	174101101	Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním	m3	669,71300	97,41	65 236,74		URS
----	-----------	---	----	-----------	-------	-----------	--	-----

Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny strojně s uložení výkopku ve vrstvách se zhutněním jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto vykopávkách

"zásyp zemínou z výkopu parc 1553/1" (1,862+0,82)\*7,0 :

"zásyp zemínou z výkopu parc 211/1 + 211/2" 228,53 :

"zásyp zemínou z výkopu Parc 251" (1,72+0,82)\*8,1+(0,3+0,52)\*6,1 :

"zásyp zemínou z výkopu Parc 4933" (0,3+0,52)\*4,0+(0,3+0,52)\*3,0 :

"zásyp zemínou z výkopu Parc 4934/1" (0,3+0,52)\*6,3+(0,3+0,52)\*8,0 :

"zásyp zemínou z výkopu Parc 216/2" 19,5\*(2,02+0,82) :

"zásyp zemínou z výkopu Parc 30/1" (2,12+0,72)\*22,2 :

"zásyp zemínou z výkopu Parc 33/1" 22,7\*(2,32+0,82)+(5,3+4,0)\*(2,3+0,82)+0,33\*21,0 :

"zásyp zemínou z výkopu Parc 35" 12,1\*(0,92+1,02) :

### Položkový soupis prací a dodávek

S:	190012	Komunikace pro pěší Rožnov p.R. Tylovice - úsek 1., změna 3.
O:	1a	Způsobilé - Hlavní aktivity projektu
R:	SO 701	Přeložky oplocení - podezdívky

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		"zásyp zeminou z výkopu Parc 36" (0,852+0,52)*6,0 :						
		"ochranný obsyp za rubem zdi s drenážní funkcí - nakupovaný materiál, parc 1553/1" 0,32*6,5 :						
		"ochranný obsyp za rubem zdi s drenážní funkcí - nakupovaný materiál, parc 211/1" 0,8*(7,9+19,0+34+7,3)+7,3*0,8 :						
		"ochranný obsyp za rubem zdi s drenážní funkcí - nakupovaný materiál, parc 211/2" 0,8*14 :						
		"ochranný obsyp za rubem zdi s drenážní funkcí - nakupovaný materiál, parc 251" 0,352*8,1+0,22*6,1 :						
		"ochranný obsyp za rubem zdi s drenážní funkcí - nakupovaný materiál, parc 4933" 0,22*(4,0+3,0) :						
		"ochranný obsyp za rubem zdi s drenážní funkcí - nakupovaný materiál, parc 4934/1" 0,22*(6,2+8,0) :						
		"ochranný obsyp za rubem zdi s drenážní funkcí - nakupovaný materiál, parc 216/2" 0,452*18,5 :						
		"ochranný obsyp za rubem zdi s drenážní funkcí - nakupovaný materiál, parc 30/1" 0,52*22,3 :						
		"ochranný obsyp za rubem zdi s drenážní funkcí - nakupovaný materiál, parc 33/1" 0,5*(20,1+4,0+4,0)+0,15*20,0 :						
		"ochranný obsyp za rubem zdi s drenážní funkcí - nakupovaný materiál, parc 35" 0,22*11,2 :						
		669,713				669,71300		
17	181301101	Rozprostření ornice tl vrstvy do 100 mm pl do 500 m2 v rovině nebo ve svahu do 1:5	m2	449,67000	19,73	8 871,99		URS

Rozprostření a urovnání ornice v rovině nebo ve svahu sklonu do 1:5 při souvislé ploše do 500 m2, tl. vrstvy do 100 mm

"1553/1" 12,0 :

"211/1" (7,9+19+34+7,3)\*2,9 :

"211/2" 13,0\*2,9 :

"251" 8,0\*2,5+5,0\*1,5 :

"4933" 4,0\*1,3+4,0\*1,3 :

### Položkový soupis prací a dodávek

S:	190012	Komunikace pro pěší Rožnov p.R. Tylovice - úsek 1., změna 3.
O:	1a	Způsobilé - Hlavní aktivity projektu
R:	SO 701	Přeložky oplocení - podezdívky

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		"4934/1" (2+7)*1,3 :						
		"216/2" 16,5*2,5 :						
		"30/1" 22,5*3,0+16,3*0,8 :						
		"35" 11,2*2,0 :						
		"36" 6,0*1,4 :						
		449,67				449,67000		
18	58331200	štěrkopísek netříděný zásypový	t	219,61700	67,31	14 782,42		URS

štěrkopísek netříděný zásypový

Poznámka k položce:

Předpokládaní objemová hmotnost 1,80t/m<sup>3</sup>

"ochranný obsyp za rubem zdi s drenážní funkcí - nakupovaný materiál, parc 1553/1"

0,32\*6,5\*1,80 :

"ochranný obsyp za rubem zdi s drenážní funkcí - nakupovaný materiál, parc 211/1 + 211/2"

71,6\*1,8 :

"ochranný obsyp za rubem zdi s drenážní funkcí - nakupovaný materiál, parc 251"

(0,352\*8,1+0,22\*6,1)\*1,80 :

"ochranný obsyp za rubem zdi s drenážní funkcí - nakupovaný materiál, parc 4933"

0,22\*(4,0+3,0)\*1,80 :

"ochranný obsyp za rubem zdi s drenážní funkcí - nakupovaný materiál, parc 4934/1"

0,22\*(6,2+8,0)\*1,80 :

"ochranný obsyp za rubem zdi s drenážní funkcí - nakupovaný materiál, parc 216/2" 0,452\*18,5

\*1,80 :

"ochranný obsyp za rubem zdi s drenážní funkcí - nakupovaný materiál, parc 30/1"

0,52\*22,3\*1,80 :

"ochranný obsyp za rubem zdi s drenážní funkcí - nakupovaný materiál, parc 33/1"

(0,5\*(20,1+4,0+4,0)+0,15\*20,0)\*1,80 :

"ochranný obsyp za rubem zdi s drenážní funkcí - nakupovaný materiál, parc 35" 0,22\*11,2\*1,80

:

219,617

219,61700

## Položkový soupis prací a dodávek

S:	190012	Komunikace pro pěší Rožnov p.R. Tylovice - úsek 1., změna 3.
O:	1a	Způsobilé - Hlavní aktivity projektu
R:	SO 701	Přeložky oplocení - podezdívky

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost	
19	69321121R	georohož georohož protierozní 100*1,15 'Přepočtené koeficientem množství : 115	m2	115,00000	77,23	8 881,45		Vlastní	
				115,00000					
<b>Díl: 2</b>		<b>Zakládání</b>				<b>1 595 858,32</b>			
20	212341111	Obetonování drenážních trub mezerovitým betonem Obetonování drenážních trub mezerovitým betonem (8,0+49,0+14,0+17,0+9,0+7,0+12,0+19,0+20,0+27,0+22,0+4,0+4,0+20,0+14,0)*0,12 : 29,52	m3	29,52000	1 915,00	56 530,80		URS	
				29,52000					
21	212792212	Odvodnění mostní opěry - drenážní flexibilní plastové potrubí DN 160 Odvodnění mostní opěry zplastových trub drenážní potrubí flexibilní DN 160 Poznámka k položce: Odvodnění rubu bet. zídek, DN150 8,0+49+14,0+17,0+9,0+7,0+12,0+19,0+20,0+27,0+22,0+4,0+4,0+20,0+14,0 : 246	m	246,00000	99,15	24 390,90		URS	
				246,00000					
22	212972113	Opláštění drenážních trub filtrační textilí DN 160 Opláštění drenážních trub filtrační textilí DN 160 8,0+49,0+14,0+17,0+9,0+7,0+12,0+19,0+20,0+27,0+22,0+4,0+4,0+20,0+14,0 : 246	m	246,00000	33,50	8 241,00		URS	
				246,00000					
23	22621111R	Vrty pro piloty svislé zapažené D do 450 mm hl do 5 m hor. III Velkoprofilové vrty náběrovým vrtáním svislé zapažené ocelovými pažnicemi průměru přes 400 do 450 mm, v hl od 0 do 5 m v hornině tř. III Poznámka k položce:	m	24,00000	918,00	22 032,00		Vlastní	

## Položkový soupis prací a dodávek

S:	190012	Komunikace pro pěší Rožnov p.R. Tylovice - úsek 1., změna 3.
O:	1a	Způsobilé - Hlavní aktivity projektu
R:	SO 701	Přeložky oplocení - podezdívky

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
------	---------------	---------------	----	----------	-----------	--------	-------	--------------------------

Profil pilot 300mm.

20\*1,2 :

24

24,00000

24	231212111	Zřízení pilot svislých zapažených D do 450 mm hl do 10 m s vytažením pažnic z betonu železového	m	24,00000	1 002,00	24 048,00		URS
----	-----------	---	---	----------	----------	-----------	--	-----

Zřízení výplně pilot zapažených svytažením pažnic zvrhu svislých z betonu železového, v hl od 0 do 10 m, při průměru piloty přes 245 do 450 mm

Poznámka k položce:

Piloty pr. 300mm, délky 1200mm, počet 20ks.

20\*1,2 :

24

24,00000

25	231611114	Výztuž pilot betonovaných do země ocel z betonářské oceli 10 505	t	0,28500	29 985,00	8 545,73		URS
----	-----------	--	---	---------	-----------	----------	--	-----

Výztuž pilot betonovaných do země z oceli 10 505 (R)

"parc 33/1" 0,285 :

0,285

0,28500

26	274311123	Základové pasy, prahy, věnce a ostruhy z betonu prostého C 8/10	m3	28,15000	2 258,00	63 562,70		URS
----	-----------	---	----	----------	----------	-----------	--	-----

Základové konstrukce zbetonu prostého pasy, prahy, věnce a ostruhy ve výkopu nebo na hlavách pilot C 8/10

"parc 1553/1" 1,25\*7,2\*0,1 :

"parc 211/1" (0,9\*0,1)\*7,3+(0,1\*1,2)\*(7,9+19,0+34) :

"parc 211/2" (1,2\*0,1)\*14 :

"Parc 251" 1,2\*8,5\*0,1+0,45\*6,5\*0,1 :

"Parc 4933" 0,45\*(4,0+3,0)\*0,1 :

"Parc 4934/1" 0,45\*(6,2+8)\*0,1 :

"Parc 216/1" 19,5\*1,25\*0,1 :

"Parc 30/1" 22,5\*1,4\*0,1 :

### Položkový soupis prací a dodávek

S:	190012	Komunikace pro pěší Rožnov p.R. Tylovice - úsek 1., změna 3.
O:	1a	Způsobilé - Hlavní aktivity projektu
R:	SO 701	Přeložky oplocení - podezdívky

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		"Parc 33/1" 1,25*(28+4)*0,1 : "Parc 35" 11,5*1,25*0,1 : "Parc 36" 6,2*0,252 : "schod" 1,4*1,1+1,21*1 : 28,15				28,15000		
27	274313811	Základové pásy z betonu tř. C 25/30 Základy z betonu prostého pasy betonu kamenem neprokládaného tř. C 25/30 Poznámka k položce: Beton zídky C 25/30 XF2 "Parc 1553/1" 7,0*1,05*0,32 : "Parc 211/1" (0,7*0,35)*7,3+(0,35*1,0)*(7,9+19,0+34) : "Parc 211/2" (1,0*0,35)*14 : "zídka mezi parc 211/2 a 251" 2,6*0,4*2 : "Parc 251" 8,5*1,05*0,32 : "Parc 216/2" 20,0*1,05*0,32 : "Parc 30/1" 22,3*1,2*0,32 : "Parc 33/1" 22,0*1,05*0,32+5,5 * 1,05*0,32+4,0*1,05*0,32 : "Parc 35" 11,5*1,05*0,32 : "sch 1" 1,42*2 : "sch 2" 2,0*1,242 : 70,347	m3	70,34700	3 218,00	226 376,65		URS
						70,34700		
28	274313911	Základové pásy z betonu tř. C 30/37 Základy z betonu prostého pasy betonu kamenem neprokládaného tř. C 30/37 Poznámka k položce: Beton zídky nad úrovní základu z bet. C 30/37 XF2	m3	114,60200	3 589,00	411 306,58		URS

### Položkový soupis prací a dodávek

S:	190012	Komunikace pro pěší Rožnov p.R. Tylovice - úsek 1., změna 3.
O:	1a	Způsobilé - Hlavní aktivity projektu
R:	SO 701	Přeložky oplocení - podezdívky

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		"Parc 1553/1" 7,542*0,25 : "Parc 251" 37,82*0,4+0,62*38,0+8,12*2*0,25+14,02*0,4+0,25*1,6*(3,9+10,82) : "Parc 251" 10,02*0,25+1,6*0,25*6,1 : "Parc 4933" 6,22*0,25+3,2*0,25*1,5 : "Parc 4934/1" 6,5*0,25*1,5 +1,5*0,25*8 : "Parc 216/2" 3,0*0,25*1,4 +22,52*0,25 : "Parc 30/1" 30,02*0,4 : "Parc 33/1" 3,6*0,3*1,7+35,02*0,3 +6,02*0,3*2+18,02*0,3 +0,6*0,26*(10,8+3,5) : "Parc 35" 12,22*0,25 : 114,602						
					114,60200			
29	274321611	Základové pasy ze ŽB bez zvýšených nároků na prostředí tř. C 30/37 Základy z betonu železového (bez výztuže) pasy z betonu bez zvláštních nároků na prostředí tř. C 30/37 "schod s1 parc 211" 8,15*0,3*2+1,1*1,1 : "schod. Na parc 33/1" 6,0*0,3*2+0,8*1,0 : 10,5	m3	10,50000	3 281,00	34 450,50		URS
					10,50000			
30	274351111	Bednění základových pasů tradiční oboustranné Bednění základových konstrukcí pasů tradiční oboustranné Poznámka k položce: Zřízení bednění bet. zídek. "Parc 1553/1" 8,02*2 : "Parc 211/1+211/2" (0,8+0,64)*(7,9+19,0+34+14)+0,8*7,3 : "Parc 251" 13,52*2+1,5*6,2*2 : "Parc 4933" 6,32*2+1,5*2*3,0 : "Parc 4934/1" 6,2*1,5*2 +8,0*1,5*2 : "Parc 216/2" 3*1,5*2+28,2*2 :	m2	604,40600	798,80	482 799,51		URS

## Položkový soupis prací a dodávek

S:	190012	Komunikace pro pěší Rožnov p.R. Tylovice - úsek 1., změna 3.
O:	1a	Způsobilé - Hlavní aktivity projektu
R:	SO 701	Přeložky oplocení - podezdívky

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		"Parc 30/1" 41,02*2 : "Parc 33/1" 42,02*2+3,0*1,5*2+8,02*2*2 +23,02*2 : "Parc 35" 17,02*2 : "Sch 1" 6,5*1,1 : "Sch 2" 5,0*1,0 : 604,406		604,40600				
31	274361116	Výztuž základových pasů, prahů, věnců a ostruh z betonářské oceli 10 505 Výztuž základových konstrukcí pasů, prahů, věnců a ostruh zbetonářské oceli 10505 (R) nebo BSt 500 Poznámka k položce: Výztuž monolitického schodiště. "sch S2" 206/1000 : "sch S1" 253,4/1000 : 0,459	t	0,45900	29 912,00	13 729,61		URS
				0,45900				
32	279113143	Základová zeď tl do 250 mm z tvárníc ztraceného bednění včetně výplně z betonu tř. C 20/25 Základové zdi ztvárníc ztraceného bednění včetně výplně z betonu bez zvláštních nároků na vliv prostředí třídy C 20/25, tloušťky zdiva přes 200 do 250 mm "211/1" (7,9+19+4)*1,75+(30+7,3)*1,25 : "211/2" 14,0*1,75 : 125,2	m2	125,20000	1 383,70	173 239,24		URS
				125,2				
33	279311811	Základová zeď z betonu prostého tř. C 12/15 Základové zdi zbetonu prostého bez zvláštních nároků na vliv prostředí tř. C 12/15 Poznámka k položce: dobetonávka pod kamennou zídou u parc. 211/1 a 211/2 a beton pro betonové patky 0,18*(7,9+19+34+7,3) :	m3	15,27600	2 751,70	42 034,97		URS

### Položkový soupis prací a dodávek

S:	190012	Komunikace pro pěší Rožnov p.R. Tylovice - úsek 1., změna 3.
O:	1a	Způsobilé - Hlavní aktivity projektu
R:	SO 701	Přeložky oplocení - podezdívky

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
------	---------------	---------------	----	----------	-----------	--------	-------	--------------------------

14\*0,18 :  
0,06\*8 :  
15,276 15,27600

34	5893290R	beton C 20/25	m3	1,70400	2 682,00	4 570,13		Vlastní
----	----------	---------------	----	---------	----------	----------	--	---------

beton C 20/25 X0 XC2 kamenivo frakce 0/8  
20\*1,2\*0,071 :  
1,704 1,70400

<b>Díl: 3</b>		<b>Svislé a kompletní konstrukce</b>						<b>928 071,27</b>
---------------	--	--------------------------------------	--	--	--	--	--	-------------------

35	317321018	Římsy opěrných zdí a valů ze ŽB tř. C 30/37	m3	9,96600	3 625,00	36 126,75		URS
----	-----------	---	----	---------	----------	-----------	--	-----

Římsy opěrných zdí a valů z betonu železového tř. C 30/37  
"Parc 211/1" 0,08\*(7,9+19+34+7,3) :  
"Parc 211/2" 0,08\*14 :  
"Parc 30/1" 0,152\*22,3 :  
9,966 9,96600

36	317361016	Výztuž říms opěrných zdí a valů z betonářské oceli 10 505	t	25,49700	30 811,00	785 588,07		URS
----	-----------	---	---	----------	-----------	------------	--	-----

Výztuž říms opěrných zdí a valů z oceli 10 505 (R) nebo BSt 500  
"výztuž říms:" :  
"parc 211/1+211/2" 1,414 :  
"parc 30/1" 0,265 :  
"výztuž bet. zídek:" :  
"parc 1553/1" 0,863 :  
"parc 211/1+211/2" 1,32+0,881+2,976 :  
"parc 251" 1,921 :  
"parc 4933" 0,92 :

### Položkový soupis prací a dodávek

S:	190012	Komunikace pro pěší Rožnov p.R. Tylovice - úsek 1., změna 3.
O:	1a	Způsobilé - Hlavní aktivity projektu
R:	SO 701	Přeložky oplocení - podezdívky

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		"Parc 4934/1" 0,897 : "parc 216/2" 2,676 : "parc 30/1" 3,28 : "parc 33/1" 5,445 : "parc 35" 2,639 : 25,497		25,49700				
37	317661132	Výplň spár monolitické římsy tmelem silikonovým šířky spáry do 40 mm Výplň spár monolitické římsy tmelem silikonovým, spára šířky přes 15 do 40 mm Poznámka k položce: dilatační, pracovní a smršťovací spáry říms 1,0 *(12+2+2) : 16	m	16,00000	152,70	2 443,20		URS
				16,00000				
38	334213311	Zdivo mostů z pravidelných kamenů pěti až osmiúhelníků na maltu, objem jednoho kamene do 0,02 m3 Zdivo pilířů, opěr a křídel mostů z lomového kamene štípaného nebo ručně vybíraného na maltu z pravidelných kamenů pěti až osmiúhelníků (kyklopské zdivo) objemu 1 kusu kamene do 0,02 m3 Poznámka k položce: Kamenný obklad zídek tl. 250mm. Kompletní dodávka včetně materiálu a spárování. "Parc 30/1" 30,02*0,25 : 7,505	m3	7,50500	11 523,00	86 480,12		URS
				7,50500				
39	339921113	Osazování betonových palisád do betonového základu jednotlivě výšky prvku přes 1 do 1,5 m Osazování palisád betonových jednotlivých se zabetonováním výšky palisády přes 1000 do 1500 mm Poznámka k položce: Výška použitého palisádového prvku se uvažuje 1,20m.	kus	30,00000	208,86	6 265,80		URS

### Položkový soupis prací a dodávek

S:	190012	Komunikace pro pěší Rožnov p.R. Tylovice - úsek 1., změna 3.
O:	1a	Způsobilé - Hlavní aktivity projektu
R:	SO 701	Přeložky oplocení - podezdívky

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		"délka" 6,0 :						
		"průměr" 0,2 :						
		"počet palisádových prvků" 6,0/0,2 :						
		30		30,00000				
40	59228415	palisáda betonová tyčová půlkulatá přírodní 175x200x1200mm	kus	36,30000	307,64	11 167,33		URS
		palisáda betonová tyčová půlkulatá přírodní 175x200x1200mm						
		Poznámka k položce:						
		Koeficient množství 1,1.						
		30,0*1,1 :						
		33*1,1 'Přepočtené koeficientem množství :						
		36,3		36,30000				
<b>Díl: 5 Komunikace pozemní</b>						<b>26 816,38</b>		
41	564231111	Podklad nebo podsyp ze štěrkopísku ŠP tl 100 mm	m2	110,84000	94,50	10 474,38		URS
		Podklad nebo podsyp ze štěrkopísku ŠP s rozprostřením, vlhčením a zhutněním, po zhutnění tl. 100 mm						
		"parc 1553/1" 1,25*7,2 :						
		"parc 251" 1,25*8,5 +0,45*6,5 :						
		"parc 4933" 0,45*(4,0+3,0) :						
		"parc 4934/1" 0,45*(6,2+8,0) :						
		"parc 216/2" 19,5*1,25 :						
		"parc 30/1" 22,5*1,4 :						
		"parc 33/1" 1,25*(2,80+4,0) :						
		"parc 35" 11,5*1,25 :						
		110,84		110,84000				
42	564871116	Podklad ze štěrkočtří ŠD tl. 300 mm	m2	6,60600	268,77	1 775,49		URS

### Položkový soupis prací a dodávek

S:	190012	Komunikace pro pěší Rožnov p.R. Tylovice - úsek 1., změna 3.
O:	1a	Způsobilé - Hlavní aktivity projektu
R:	SO 701	Přeložky oplocení - podezdívky

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		Podklad ze štěrkodrti ŠD s rozprostřením a zhutněním, po zhutnění tl. 300 mm "Podkladní vrstva pod dlažbu na parcele 36" 22,02*0,30 : 6,606		6,60600				
43	596211210	Kladení zámkové dlažby komunikací pro pěší tl 80 mm skupiny A pl do 50 m2 Kladení dlažby zbetonových zámkových dlaždic komunikací pro pěší složen z kameniva těženého nebo drceného tl. do 40 mm, s vyplněním spár sdvojitým hutněním, vibrováním a se smetením přebytečného materiálu na krajnici tl. 80 mm skupiny A, pro plochy do 50 m2  "Předlažba na parcele 33/1" 4,4*3,8 : "Nová dlažba na parcele 36" 22,02 : 38,74	m2	38,74000	221,59	8 584,40		URS
				38,74000				
44	59245020	dlažba skladebná betonová 200x100x80mm přírodní dlažba tvar obdélník betonová 200x100x80mm přírodní Poznámka k položce: Typ dlažby bude upřesněn v rámci realizace. Ztratné 3%. "Dlažba na parcele 36" 22,02*1,03 : 22,681	m2	22,68100	263,75	5 982,11		URS
				22,68100				
<b>Díl: 9</b>		<b>Ostatní konstrukce a práce, bourání</b>				<b>354 975,21</b>		
45	916231213	Osazení chodníkového obrubníku betonového stojatého s boční opěrou do lože z betonu prostého Osazení chodníkového obrubníku betonového se zřízením lože, s vyplněním a zatížením spár cementovou maltou stojatého s boční opěrou z betonu prostého, do lože z betonu prostého "U dlažby na parcele 36" 8+8 : 16	m	16,00000	266,43	4 262,88		URS
				16,00000				
46	919726124	Geotextilie pro ochranu, separaci a filtraci netkaná měrná hmotnost do 800 g/m2	m2	1 003,58000	101,94	102 304,95		URS

## Položkový soupis prací a dodávek

S:	190012	Komunikace pro pěší Rožnov p.R. Tylovice - úsek 1., změna 3.
O:	1a	Způsobilé - Hlavní aktivity projektu
R:	SO 701	Přeložky oplocení - podezdívky

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		Geotextilie netkaná pro ochranu, separaci nebo filtraci měrná hmotnost přes 500 do 800 g/m2 Poznámka k položce: ochrana izolace spodní stavby a ochrana těsnící folie, položení a dodání geotextílie 600g/2 včetně přesahů 295,54+708,04 : 1003,58						
				1	1003,58000			
47	931992121	Výplň dilatačních spár z extrudovaného polystyrénu tl 20 mm Výplň dilatačních spár z polystyrenu extrudovaného, tloušťky 20 mm 0,07*2*51,5 : 7,21	m2	7,21000	284,30	2 049,80		URS
				7,21	7,21000			
48	931994141	Těsnění pracovní spáry betonové konstrukce polyuretanovým tmelem do pl 1,5 cm2 Těsnění spáry betonové konstrukce pásy, profily, tmely tmelem polyuretanovým spáry pracovní do 1,5 cm2 Poznámka k položce: těsnění dilatačních spár na lici zdi "parc 1553/1" 2*1,5 : "parc 211/1" 16*1,8 : "parc 211/2" 3*2,2 : "parc 251" 2*1,5 : "parc 4933" 3*1,5 : "parc 4934/1" 2*1,5 : "parc 216/2" 3*1,8 : "parc 30/1" 3*1,9 : "parc 33/1" 5*2,2 +5*1,2 : "parc 35" 3*1,5 : 81,5	m	81,50000	84,45	6 882,68		URS
				81,5	81,50000			

### Položkový soupis prací a dodávek

S:	190012	Komunikace pro pěší Rožnov p.R. Tylovice - úsek 1., změna 3.
O:	1a	Způsobilé - Hlavní aktivity projektu
R:	SO 701	Přeložky oplocení - podezdívky

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
49	931994154	Těsnění spáry betonové konstrukce spárovým profilem průřezu 40/40 mm	m	81,50000	79,55	6 483,33		URS

Těsnění spáry betonové konstrukce pásy, profily, tmely spárovým profilem průřezu 40/40 mm

Poznámka k položce:

těsnění dilatačních spár na líci zdi

"parc 1553/1" 2\*1,5 :

"parc 211/1" 16\*1,8 :

"parc 211/2" 3\*2,2 :

"parc 251" 2\*1,5 :

"parc 4933" 3\*1,5 :

"parc 4934/1" 2\*1,5 :

"parc 216/2" 3\*1,8 :

"parc 30/1" 3\*1,9 :

"parc 33/1" 5\*2,2 +5\*1,2 :

"parc 35" 3\*1,5 :

81,5

81,50000

50	931994171	Těsnění pracovní spáry betonové konstrukce asfaltovým izolačním pásem š do 500 mm	m	422,60000	177,50	75 011,50		URS
----	-----------	---	---	-----------	--------	-----------	--	-----

Těsnění spáry betonové konstrukce pásy, profily, tmely pásem izolačním asfaltovaným šířky do 500 mm spáry pracovní

Poznámka k položce:

těsnění pracovní spáry - styk základu a dířku zdi na rubu i líci zdi

"líc zdi" 20\*1,5 :

"styk základu a zídky" (7+65,1+30,0+8,1+20,0+22,1+28+4+12)\*2 :

422,6

422,60000

51	931994172	Těsnění dilatační spáry betonové konstrukce bitumenovým a asfaltovým izolačním pásem š do 500 mm	m	81,50000	355,00	28 932,50		URS
----	-----------	--	---	----------	--------	-----------	--	-----

Těsnění spáry betonové konstrukce pásy, profily, tmely pásem izolačním bitumenovým a asfaltovaným šířky do 500 mm spáry dilatační

Poznámka k položce:

## Položkový soupis prací a dodávek

S:	190012	Komunikace pro pěší Rožnov p.R. Tylovice - úsek 1., změna 3.
O:	1a	Způsobilé - Hlavní aktivity projektu
R:	SO 701	Přeložky oplocení - podezdívky

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		asfaltový pás š. 300 a 500 s průtažností min 30%, včetně vložení separační vložky na rubu zdi "parc 1553/1" 2*1,5 : "parc 211/1" 16*1,8 : "parc 211/2" 3*2,2 : "parc 251" 2*1,5 : "parc 4933" 3*1,5 : "parc 4934/1" 2*1,5 : "parc 216/2" 3*1,8 : "parc 30/1" 3*1,9 : "parc 33/1" 5*2,2 +5*1,2 : "parc 35" 3*1,5 : 81,5				81,50000		
52	98513111R	Očištění ploch stěn, rubu kleneb a podlah tlakovou vodou	m2	40,00000	238,66	9 546,40		URS
		Očištění ploch stěn, rubu kleneb a podlah tlakovou vodou Poznámka k položce: Sanace kamenné podezdívky. Očištění tlakovou vodou, oprava spárování, oplocení u 1553/1, 211/1 . 30+10 : 40				40,00000		
53	985211111	Vyklínování uvolněných kamenů ve zdivu se spárami dl do 6 m/m2	m2	7,00000	159,11	1 113,77		URS
		Vyklínování uvolněných kamenů zdiva úlomky kamene, popřípadě cihel délky spáry na 1 m2 upravované plochy do 6 m "211/1" 7 : 7				7,00000		
54	985221013	Postupné rozebírání kamenného zdiva pro další použití přes 3 m3	m3	71,87500	1 202,00	86 393,75		URS
		Postupné rozebírání zdiva pro další použití kamenného, objemu přes 3 m3						

### Položkový soupis prací a dodávek

S:	190012	Komunikace pro pěší Rožnov p.R. Tylovice - úsek 1., změna 3.
O:	1a	Způsobilé - Hlavní aktivity projektu
R:	SO 701	Přeložky oplocení - podezdívky

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		"parc 211/1" (7,9+19)*2*0,5+(34+7,3)*1,5*0,5 : "parc 211/2" 14*2*0,5 : 71,875				71,87500		
55	985231111	Spárování zdiva aktivovanou maltou spára hl do 40 mm dl do 6 m/m2 Spárování zdiva hloubky do 40 mm aktivovanou maltou délky spáry na 1 m2 upravované plochy do 6 m Poznámka k položce: Vyspárování doplněných kamenů zídky u 211/1 (12,2+2,8)*2 : 30	m2	30,00000	263,14	7 894,20		URS
						30,00000		
56	98531111R	Reprofilace stěn cementovými sanačními maltami. Reprofilace betonu sanačními maltami na cementové bázi ručně stěn, tloušťky přes 40 do 50 mm Poznámka k položce: Sanace betonové zídky. Oprava cementovou maltou. Zídka oplocení u 1553/1. Položka včetně očištění a materiálu. 8,0*(0,8+0,3) : 8,8	m2	8,80000	960,76	8 454,69		URS
						8,80000		
57	58380758	kámen lomový soklový (1t=1,5m2) kámen lomový soklový (1t=1,5m2) 7*1,5 : 10,5	t	10,50000	1 321,20	13 872,60		URS
						10,50000		
58	59217017	obrubník betonový chodníkový 1000x100x250mm obrubník betonový chodníkový 1000x100x250mm 8+8 : 16	m	16,00000	110,76	1 772,16		URS
						16,00000		

### Položkový soupis prací a dodávek

S:	190012	Komunikace pro pěší Rožnov p.R. Tylovice - úsek 1., změna 3.
O:	1a	Způsobilé - Hlavní aktivity projektu
R:	SO 701	Přeložky oplocení - podezdívky

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
------	---------------	---------------	----	----------	-----------	--------	-------	--------------------------

<b>Díl: 99</b>	<b>Staveništní přesun hmot</b>	<b>31 603,89</b>
----------------	--------------------------------	------------------

59	998225111R00	Přesun hmot komunikací a letišť, kryt živičný jakékoliv délky objektu vodorovně do 200 m	t	912,35236	34,64	31 603,89	822-1	RTS 20/ II
----	--------------	---	---	-----------	-------	-----------	-------	------------

<b>Díl: 997</b>	<b>Přesun sutě</b>	<b>72 792,50</b>
-----------------	--------------------	------------------

60	997002511	Vodorovné přemístění suti a vybouraných hmot bez naložení ale se složením a urovnáním do 1 km	t	17,16400	33,44	573,96		URS
----	-----------	---	---	----------	-------	--------	--	-----

Vodorovné přemístění suti a vybouraných hmot bez naložení, se složením a hrubým urovnáním na vzdálenost do 1 km

17,164 :

17,164

17,16400

61	997002519	Příplatek ZKD 1 km přemístění suti a vybouraných hmot	t	205,96800	4,96	1 021,60		URS
----	-----------	---	---	-----------	------	----------	--	-----

Vodorovné přemístění suti a vybouraných hmot bez naložení, se složením a hrubým urovnáním Příplatek kceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km

Poznámka k položce:

Celková odvoz 13km

17,164\*12 :

205,968

205,96800

62	997221815	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu betonového kód odpadu 170 101	t	183,40500	122,39	22 446,94		URS
----	-----------	---	---	-----------	--------	-----------	--	-----

Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) z prostého betonu zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 170 101

Poznámka k položce:

Včetně kamenného zdiva u parcely 30/1 a 33/1 + položka 120951123 a 120901121.

14,378\*2,5+4,12\*2,5+50,8\*2,7 :

183,405

183,40500

## Položkový soupis prací a dodávek

S:	190012	Komunikace pro pěší Rožnov p.R. Tylovice - úsek 1., změna 3.
O:	1a	Způsobilé - Hlavní aktivity projektu
R:	SO 701	Přeložky oplocení - podezdívky

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
63	997221855	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) zeminy a kameniva kód odpadu 170 504	t	569,04400	85,67	48 750,00		URS

Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) zeminy a kameniva zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 170 504

Poznámka k položce:

Uložení na skládku a meziskládku pro zpětný zásyp. Viz. položky 131201103, 131301201 a 174101101. Předpokládaná objemová hmotnost 2,1 t/m<sup>3</sup>.

"meziskládka - pro zpětný zásyp 610,574" :

"skládka" ((846,725+48,371)-610,574)\*2,0 :

569,044

569,04400

<b>Díl: 711</b>		<b>Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům</b>					<b>131 976,05</b>	
64	711412001	Provedení izolace proti tlakové vodě svislé za studena nátěrem penetračním	m2	390,42000	59,80	23 347,12		URS

Provedení izolace proti povrchové a podpovrchové tlakové vodě natěradly a tmely za studena na ploše svislé S nátěrem penetračním

Poznámka k položce:

penetrační nátěr 1xALP (pro souvrství 1x ALP + 2xALN) na rubu zdi a základu a na líci základu

"parc 1553/1" 7,2 \*(1,9+1,0) :

"parc 251" 8,5\*(2,1+1,0) +6,1\*(0,8+1,0) :

"parc 4933" 4,0\*(0,8+1,0) +3,5\*(0,8+1,0) :

"parc 4934/1" 6,2\*(0,8+1,0) +8,0\*(0,8+1,0) :

"parc 216/2" 19,0\*(2,2+1,0) :

"parc 30/1" 22,5\*(2,2+1,0) :

"parc 33/1" 31,0\*(2,2+1,0) +20,5\*1,0 :

"parc 35" 11,5\*(1,7+1,0) :

"parc 36" 6,0\*(0,6+1,0) :

390,42

390,42000

65	711412002	Provedení izolace proti tlakové vodě svislé za studena lakem asfaltovým	m2	780,84000	67,40	52 628,62		URS
----	-----------	---	----	-----------	-------	-----------	--	-----

Provedení izolace proti povrchové a podpovrchové tlakové vodě natěradly a tmely za studena na ploše svislé S nátěrem lakem asfaltovým

## Položkový soupis prací a dodávek

S:	190012	Komunikace pro pěší Rožnov p.R. Tylovice - úsek 1., změna 3.
O:	1a	Způsobilé - Hlavní aktivity projektu
R:	SO 701	Přeložky oplocení - podezdívky

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		Poznámka k položce: izolační nátěr 2xALN (pro souvrství 1xALP+2xALN), na rubu zdi a na základu , 2*izolace 390,42*2 : 780,84				780,84000		
66	711471053	Provedení vodorovné izolace proti tlakové vodě termoplasty volně položenou fólií z nízkolehčeného PE  Provedení izolace proti povrchové a podpovrchové tlakové vodě termoplasty na ploše vodorovné V fólií znízkolehčeného PE položenou volně  Poznámka k položce: těsnící fólie PE tl. 1,5 s pevností min 20kN/ "parc 1553/1" 7,2*1,5 : "Parc 251" (8,5*1,7)+(6,1*0,5) : "Parc 4933" (4+3)*0,5 : "Parc 4934/1" (6,2+8)*0,5 : "Parc 216/2" 19,0*1,7 : "Parc 30/1" 22,2*1,7 +20,0*0,5 : "Parc 35" 11,5*1,7 : 138,49	m2	138,49000	146,87	20 340,03		URS
						138,49000		
67	11163150	lak penetrační asfaltový  lak penetrační asfaltový Poznámka k položce: Lak asfaltový ALP. Spotřeba 0,3-0,4kg/m2 390,42*0,00035 : 0,137	t	0,13700	38 550,00	5 281,35		URS
						0,13700		
68	11163152	lak hydroizolační asfaltový	t	0,27300	41 120,00	11 225,76		URS

### Položkový soupis prací a dodávek

S:	190012	Komunikace pro pěší Rožnov p.R. Tylovice - úsek 1., změna 3.
O:	1a	Způsobilé - Hlavní aktivity projektu
R:	SO 701	Přeložky oplocení - podezdívky

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		lak hydroizolační asfaltový Poznámka k položce: Lak asfaltový ALN. Spotřeba: 0,3-0,5 kg/m2 2*390,42*0,00035 : 0,273		0,27300				
69	2832310R	Fólie PE hydroizolační, š. 1,4, tl. 1,5 fólie LDPE (750 kg/m3) proti zemní vlhkosti nad úrovní terénu tl 1,5mm Poznámka k položce: těsnící fólie PE tl. 1,5 s pevností min 20kN/ 138,49 : 138,49	m2	138,49000	138,30	19 153,17		Vlastní
<b>Díl: 783</b>		<b>Dokončovací práce - nátěry</b>				<b>2 112,00</b>		
70	783826675	Hydrofobizační transparentní silikonový nátěr hrubých betonových povrchů nebo hrubých omítek Hydrofobizační nátěr omítek silikonový, transparentní, povrchů hrubých betonových povrchů nebo omítek hrubých, rýhovaných tenkovrstvých nebo škrábaných (břízolitových) Poznámka k položce: Nátěr sanované bet. zídky u parcely 1553/1	m2	8,80000	240,00	2 112,00		URS
<b>Celkem</b>						<b>3 641 447,36</b>		

## Položkový soupis prací a dodávek

S:	190012	Komunikace pro pěší Rožnov p.R. Tylovice - úsek 1., změna 3.
O:	1a	Způsobilé - Hlavní aktivity projektu
R:	SO 801	Náhradní výsadba

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
<b>Díl: 1 Zemní práce</b>						<b>175 262,43</b>		
1	183104251	Rýhy pro výsadbu s výměnou 50 % půdy zeminy tř 1 až 4 hl do 0,5 m š do 0,6 m ve svahu do 1:1	m	21,60000	990,00	21 384,00		URS
<p style="color: green;">Hloubení rýh pro vysazování rostlin v zemině tř.1 až 4 s výměnou půdy z 50% na svahu přes 1:2 do 1:1, šířky do 600 mm, hl. do 500 mm</p> <p style="color: green;">Poznámka k položce: pro keře</p>								
2	183105215	Hloubení jamek s výměnou 50 % půdy zeminy tř 1 až 4 objem do 0,4 m3 ve svahu do 1:1	kus	12,00000	1 052,00	12 624,00		URS
<p style="color: green;">Hloubení jamek pro vysazování rostlin v zemině tř.1 až 4 s výměnou půdy z 50% na svahu přes 1:2 do 1:1, objemu přes 0,125 do 0,40 m3</p> <p style="color: green;">Poznámka k položce: pro stromy</p>								
3	184102133	Výsadba dřeviny s balem D do 0,4 m do jamky se zalitím ve svahu do 1:1	kus	57,00000	514,00	29 298,00		URS
<p style="color: green;">Výsadba dřeviny s balem do předem vyhloubené jamky se zalitím na svahu přes 1:2 do 1:1, při průměru balu přes 300 do 400 mm</p> <p style="color: green;">Poznámka k položce: Výsadba keřů kontejnerovaných výšky 1 - 1,25 m, keře viz. TZ</p>								
4	184102134	Výsadba dřeviny s balem D do 0,5 m do jamky se zalitím ve svahu do 1:1	kus	12,00000	910,00	10 920,00		URS
<p style="color: green;">Výsadba dřeviny s balem do předem vyhloubené jamky se zalitím na svahu přes 1:2 do 1:1, při průměru balu přes 400 do 500 mm</p> <p style="color: green;">Poznámka k položce: stromy viz. TZ</p>								
5	184215133	Ukotvení kmene dřevin třemi kůly D do 0,1 m délky do 3 m	kus	12,00000	232,00	2 784,00		URS
<p style="color: green;">Ukotvení dřeviny kůly třemi kůly, délky přes 2 do 3 m</p> <p style="color: green;">Poznámka k položce: viz. TZ</p>								

### Položkový soupis prací a dodávek

S:	190012	Komunikace pro pěší Rožnov p.R. Tylovice - úsek 1., změna 3.
O:	1a	Způsobilé - Hlavní aktivity projektu
R:	SO 801	Náhradní výsadba

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
6	184801R	Ošetřování vysazených dřevin	soubor	5,00000	795,00	3 975,00		Vlastní
		Poznámka k položce: Údržba vysazené zeleně , roční cyklus údržby viz. tz SO 801						
7	184911423	Mulčování rostlin kůrou tl. do 0,1 m ve svahu do 1:1	m2	20,62000	84,50	1 742,39		URS
		Mulčování vysazených rostlin mulčovací kůrou, tl. do 100 mm na svahu přes 1:2 do 1:1 Poznámka k položce: viz. TZ						
8	185802134	Hnojení půdy umělým hnojivem k jednotlivým rostlinám ve svahu do 1:1	t	0,01000	22 520,00	225,20		URS
		Hnojení půdy nebo trávníku na svahu přes 1:2 do 1:1 umělým hnojivem s rozdělením k jednotlivým rostlinám Poznámka k položce: viz. TZ						
9	026R1	Meruňka obecná (Prunus armeniaca)	kus	3,00000	3 050,00	9 150,00		Vlastní
10	026R2	Slivoň švestka (Prunus domestika)	kus	5,00000	3 050,00	15 250,00		Vlastní
11	026R3	Střemcha obecná (Prunus Padus "Nana")	kus	4,00000	8 900,00	35 600,00		Vlastní
12	026R4	Tis červený (Taxus baccata)	kus	21,00000	398,00	8 358,00		URS
13	026R5	Habr obecný (Carpinus betulus)	kus	36,00000	220,00	7 920,00		Vlastní
14	10321100	zahradní substrát pro výsadbu VL	m3	2,40000	950,00	2 280,00		URS
		zahradní substrát pro výsadbu VL 12*0,2 'Přepočtené koeficientem množství :						

### Položkový soupis prací a dodávek

S:	190012	Komunikace pro pěší Rožnov p.R. Tylovice - úsek 1., změna 3.
O:	1a	Způsobilé - Hlavní aktivity projektu
R:	SO 801	Náhradní výsadba

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		2,4		2,40000				
15	10321100	zahradní substrát pro výsadbu VL <i>zahradní substrát pro výsadbu VL</i> 21,6*0,15 'Přepočtené koeficientem množství : 3,24	m3	3,24000	950,00	3 078,00		URS
				3,24000				
16	10391100	kůra mulčovací VL <i>kůra mulčovací VL</i> 20,62*0,103 'Přepočtené koeficientem množství : 2,124	m3	2,12400	1 160,00	2 463,84		URS
				2,12400				
17	25191155	hnojivo průmyslové <i>hnojivo průmyslové Cererit</i>	kg	10,00000	29,00	290,00		URS
18	60591257	kůl vyvazovací dřevěný impregnovaný D 8cm dl 3m <i>kůl vyvazovací dřevěný impregnovaný D 8cm dl 3m</i> 3*12 : 36	kus	36,00000	128,00	4 608,00		URS
				36,00000				
19	605R	Příčka dřevěná mořená 3*12 : 36	kus	36,00000	92,00	3 312,00		Vlastní
				36,00000				
<b>Díl: 998</b>		<b>Přesun hmot</b>				<b>707,52</b>		
20	998231311	Přesun hmot pro sadovnické a krajinářské úpravy vodorovně do 5000 m <i>Přesun hmot pro sadovnické a krajinářské úpravy - strojné dopravní vzdálenost do 5000 m</i>	t	3,21600	220,00	707,52		URS

### Položkový soupis prací a dodávek

S:	190012	Komunikace pro pěší Rožnov p.R. Tylovice - úsek 1., změna 3.
O:	1a	Způsobilé - Hlavní aktivity projektu
R:	SO 801	Náhradní výsadba

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
<b>Celkem</b>								<b>175 969,95</b>

### Položkový soupis prací a dodávek

S:	190012	Komunikace pro pěší Rožnov p.R. Tylovice - úsek 1., změna 3.
O:	1b	Způsobilé - Vedlejší aktivity projektu
R:	SO 351	Přeložka vodovodní přípojky

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
<b>Díl: 1 Zemní práce</b>						<b>45 355,69</b>		
1	115101201	Čerpání vody na dopravní výšku do 10 m průměrný přítok do 500 l/min Čerpání vody na dopravní výšku do 10 m s uvažovaným průměrným přítokem do 500 l/min 10 : 10	hod	10,00000	78,20	782,00		URS
								10,00000
2	132201201	Hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 3 objemu do 100 m3 Hloubení zapažených i nezapažených rýh šířky přes 600 do 2 000 mm s urovňáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině tř. 3 do 100 m3  -výkop pro potrubí š. 0,8m : v chodoníku, (odečet od terénu - 0,67 konstrukční vrstvy+aktivní zóna), průměrná hloubka 1,35m, délka 42,68m : (1,35-0,67)*0,8*42,88 : v komunikaci, (odečet od terénu - 0,96 konstrukční vrstvy+aktivní zóna), průměrná hloubka 1,5m, délka 5,12m : (1,5-0,96)*0,8*5,12 : 25,539	m3	25,53900	251,20	6 415,40		URS
								25,53900
3	132201209	Příplatek za lepivost k hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 3 Hloubení zapažených i nezapažených rýh šířky přes 600 do 2 000 mm s urovňáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině tř. 3 Příplatek kcenám za lepivost horniny tř. 3 viz položka (132201201) : 25,539 : 25,539	m3	25,53900	46,30	1 182,46		URS
								25,53900
4	151101101	Zřízení příložného pažení a rozepření stěn rýh hl do 2 m Zřízení pažení a rozepření stěn rýh pro podzemní vedení příložné pro jakoukoliv mezerovitost, hloubky do 2 m 48*2 :	m2	96,00000	145,00	13 920,00		URS

## Položkový soupis prací a dodávek

S:	190012	Komunikace pro pěší Rožnov p.R. Tylovice - úsek 1., změna 3.
O:	1b	Způsobilé - Vedlejší aktivity projektu
R:	SO 351	Přeložka vodovodní přípojky

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		96		96,00000				
5	151101111	Odstranění příložného pažení a rozepření stěn rýh hl do 2 m Odstranění pažení a rozepření stěn rýh pro podzemní vedení s uložením materiálu na vzdálenost do 3 m od kraje výkopu příložné, hloubky do 2 m 48*2 : 96	m2	96,00000	32,60	3 129,60		URS
				96,00000				
6	161101101	Svislé přemístění výkopku z horniny tř. 1 až 4 hl výkopu do 2,5 m Svislé přemístění výkopku bez naložení do dopravní nádoby avšak s vyprázdněním dopravní nádoby na hromadu nebo do dopravního prostředku z horniny tř. 1 až 4, při hloubce výkopu přes 1 do 2,5 m viz. položka ( 132201201 ) : 25,539 : 25,539	m3	25,53900	31,06	793,24		URS
				25,53900				
7	162301102	Vodorovné přemístění do 1000 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4 Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny tř. 1 až 4 na vzdálenost přes 500 do 1 000 m viz položka ( 13220101 ) : 25,539 : 25,539	m3	25,53900	31,70	809,59		URS
				25,53900				
8	162701109	Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4 ZKD 1000 m přes 10000 m Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny tř. 1 až 4 na vzdálenost Příplatek k ceně za každých dalších i započatých 1 000 m odvoz do 13 km : 12*(25,539-7,797) : 212,904	m3	212,90400	9,36	1 992,78		URS
				212,90400				

## Položkový soupis prací a dodávek

S:	190012	Komunikace pro pěší Rožnov p.R. Tylovice - úsek 1., změna 3.
O:	1b	Způsobilé - Vedlejší aktivity projektu
R:	SO 351	Přeložka vodovodní přípojky

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
9	167101101	Nakládání výkopku z hornin tř. 1 až 4 do 100 m3 Nakládání, skládání a překládání neulehlého výkopku nebo sypaniny nakládání, množství do 100 m3, zhornin tř. 1 až 4 viz položka (132201201) : 25,539 : 25,539	m3	25,53900	74,35	1 898,82		URS
10	171201201	Uložení sypaniny na skládky Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky bez hutnění s upravením uložené sypaniny do předepsaného tvaru výkop-zásyp zeminou : 25,539-7,979 : 17,56	m3	17,56000	17,88	313,97		URS
11	171201211	Poplatek za uložení stavebního odpadu - zeminy a kameniva na skládce Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) zeminy a kameniva zaříděného do Katalogu odpadů pod kódem 170 504 viz. položka (171201201) : 17,56*1,9 : 33,364	t	33,36400	85,67	2 858,29		URS
12	174101101	Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny strojně s uložením výkopku ve vrstvách se zhutněním jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto vykopávkách zásyp zeminou - umístění v chodníku : výkop-podsyp-obsyp -zásyp kamenivem : 25,539-3,84-13,44-0,28 : zásyp nakupovaným materiálem-umístění v komunikaci : výkop v kom-(podsyp v kom. - obsyp v kom) : 2,11-1,43-0,4 :	m3	8,25900	97,41	804,51		URS

### Položkový soupis prací a dodávek

S:	190012	Komunikace pro pěší Rožnov p.R. Tylovice - úsek 1., změna 3.
O:	1b	Způsobilé - Vedlejší aktivity projektu
R:	SO 351	Přeložka vodovodní přípojky

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		8,259		8,25900				
13	175151101	Obsypání potrubí strojně sypaninou bez prohození, uloženou do 3 m <small>Obsypání potrubí strojně sypaninou z vhodných třídy těžitelnosti I a II, skupiny 1 až 4 nebo materiálem připraveným podél výkopu ve vzdálenosti do 3 m od jeho kraje, pro jakoukoliv hloubku výkopu a míru zhutnění bez prohození sypaniny</small> obsyp potrubí 0,30 nad potrubí : 48*0,8*(0,3+0,05) : 13,44	m3	13,44000	225,69	3 033,27		URS
				13,44000				
14	58337310	šterkopísek frakce 0/4 <small>šterkopísek frakce 0/4</small> pískové lóže frakce 0-4mm : (48*0,10*0,8)*1,79 : obsyp potrubí frakce 0-10mm : (48*0,35*0,8)*1,79 : 24,058	t	24,05800	293,74	7 066,80		URS
				24,05800				
15	58337600	šterkopísek (kačírek) frakce 0/45 <small>šterkopísek frakce 0/45</small> zásyp nakupovaným materiálem max. frakce 63mm : 0,28*1,76 : 0,493	t	0,49300	720,00	354,96		URS
				0,49300				
<b>Díl: 4</b>		<b>Vodorovné konstrukce</b>				<b>4 362,24</b>		
16	451573111	Lože pod potrubí otevřený výkop ze šterkopísku <small>Lože pod potrubí, stoky a drobné objekty v otevřeném výkopu z písku a šterkopísku do 63 mm</small> pískové lóže : 48*0,8*0,10 :	m3	3,84000	1 136,00	4 362,24		URS

## Položkový soupis prací a dodávek

S:	190012	Komunikace pro pěší Rožnov p.R. Tylovice - úsek 1., změna 3.
O:	1b	Způsobilé - Vedlejší aktivity projektu
R:	SO 351	Přeložka vodovodní přípojky

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		3,84		3,84000				
<b>Díl: 8</b>		<b>Trubní vedení</b>				<b>25 969,11</b>		
17	871161141	Montáž potrubí z PE100 SDR 11 otevřený výkop svařovaných na tupo D 32 x 3,0 mm	m	47,00000	93,00	4 371,00		URS
		Montáž vodovodního potrubí zplastů v otevřeném výkopu z polyetylenu PE 100 svařovaných na tupo SDR 11/PN16 D 32 x 3,0 mm						
		47 :						
		47		47,00000				
18	871211141	Montáž potrubí z PE100 SDR 11 otevřený výkop svařovaných na tupo D 63 x 5,8 mm	m	1,00000	153,00	153,00		URS
		Montáž vodovodního potrubí zplastů v otevřeném výkopu z polyetylenu PE 100 svařovaných na tupo SDR 11/PN16 D 63 x 5,8 mm						
19	871228111	Kladení drenážního potrubí z tvrdého PVC průměru do 150 mm	m	48,00000	34,20	1 641,60		URS
		Kladení drenážního potrubí z plastických hmot do připravené rýhy z tvrdého PVC, průměru přes 90 do 150 mm						
20	877161101	Montáž elektrospojek na vodovodním potrubí z PE trub d 32	kus	2,00000	238,00	476,00		URS
		Montáž tvarovek na vodovodním plastovém potrubí z polyetylenu PE 100 elektrotvarovek SDR 11/PN16 spojek, oblouků nebo redukcí d 32						
		2 :						
		2		2,00000				
21	877161110	Montáž elektrokolen 45° na vodovodním potrubí z PE trub d 32	kus	2,00000	165,00	330,00		URS
		Montáž tvarovek na vodovodním plastovém potrubí z polyetylenu PE 100 elektrotvarovek SDR 11/PN16 kolen 45° d 32						
22	877161201	Montáž oblouků svařovaných na tupo na vodovodním potrubí z PE trub d 32	kus	1,00000	196,00	196,00		URS
		Montáž tvarovek na vodovodním plastovém potrubí z polyetylenu PE 100 svařovaných na tupo SDR 11/PN16 oblouků nebo redukcí d 32						
		Poznámka k položce:						
		Montáž odbloku d32						
		1 :						

### Položkový soupis prací a dodávek

S:	190012	Komunikace pro pěší Rožnov p.R. Tylovice - úsek 1., změna 3.
O:	1b	Způsobilé - Vedlejší aktivity projektu
R:	SO 351	Přeložka vodovodní přípojky

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		1		1,00000				
23	877211101	Montáž elektrospojek na vodovodním potrubí z PE trub d 63 Montáž tvarovek na vodovodním plastovém potrubí z polyetylenu PE 100 elektrotvarovek SDR 11/PN16 spojek, oblouků nebo redukcí d 63 Poznámka k položce: elektroredukce d32/63 elektrospojka 2x d63 3 : 3	kus	3,00000	147,00	441,00		URS
				3,00000				
24	877211201	Montáž oblouků svařovaných na tupo na vodovodním potrubí z PE trub d 63 Montáž tvarovek na vodovodním plastovém potrubí z polyetylenu PE 100 svařovaných na tupo SDR 11/PN16 oblouků nebo redukcí d 63 Poznámka k položce: montáž obluku d63 1 : 1	kus	1,00000	218,00	218,00		URS
				1,00000				
25	892233122	Proplach a dezinfekce vodovodního potrubí DN od 40 do 70 Proplach a dezinfekce vodovodního potrubí DN od 40 do 70 Poznámka k položce: pro potrubí PE100 d32 - 47m pro potrubí PE100 d63 - 1m 48 : 48	m	48,00000	24,00	1 152,00		URS
				48,00000				
26	892241111	Tlaková zkouška vodou potrubí do 80 Tlakové zkoušky vodou na potrubí DN do 80	m	48,00000	44,00	2 112,00		URS

### Položkový soupis prací a dodávek

S:	190012	Komunikace pro pěší Rožnov p.R. Tylovice - úsek 1., změna 3.
O:	1b	Způsobilé - Vedlejší aktivity projektu
R:	SO 351	Přeložka vodovodní přípojky

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		48 :						
		48		48,00000				
27	899721111	Signalizační vodič DN do 150 mm na potrubí	m	96,00000	25,20	2 419,20		URS
		Signalizační vodič na potrubí DN do 150 mm						
		Poznámka k položce:						
		2x kabel CY 4mm2						
		48*2 :						
		96		96,00000				
28	899722113	Krytí potrubí z plastů výstražnou fólií z PVC 34cm	m	48,00000	9,10	436,80		URS
		Krytí potrubí z plastů výstražnou fólií z PVC šířky 34 cm						
		Poznámka k položce:						
		š. 30 cm						
		48 :						
		48		48,00000				
29	89972211R	Fólie š.300 mm, bílé barvy	m	48,00000	4,90	235,20		Vlastní
		Krytí potrubí z plastů výstražnou fólií z PVC šířky 34cm						
		48 :						
		48		48,00000				
30	28611223	trubka PVC drenážní flexibilní D 100mm	m	48,00000	24,60	1 180,80		URS
		trubka drenážní flexibilní celoperforovaná PVC-U SN 4 DN 100 pro meliorace, dočasné nebo odlehčovací drenáže						
31	28613595	potrubí dvouvrstvé PE100 s 10% signalizační vrstvou SDR 11 32x3,0 dl 12m	m	47,00000	95,50	4 488,50		URS
		potrubí dvouvrstvé PE100 s 10% signalizační vrstvou SDR 11 32x3,0 dl 12m						

### Položkový soupis prací a dodávek

S:	190012	Komunikace pro pěší Rožnov p.R. Tylovice - úsek 1., změna 3.
O:	1b	Způsobilé - Vedlejší aktivity projektu
R:	SO 351	Přeložka vodovodní přípojky

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		47 :						
		47		47,00000				
32	28613598	potrubí dvouvrstvé PE100 s 10% signalizační vrstvou SDR 11 63x5,8 dl 12m potrubí dvouvrstvé PE100 s 10% signalizační vrstvou SDR 11 63x5,8 dl 12m	m	1,00000	238,00	238,00		URS
33	28614194R	oblouk 15° SDR 11 PE 100 PN 16 D 32mm oblouk 15° SDR 11 PE 100 PN 16 D 32mm	kus	1,00000	204,00	204,00		Vlastní
		1 :						
		1		1,00000				
34	28614895R	oblouk 15° SDR 11 PE 100 PN 16 D 63mm oblouk 15° SDR 11 PE 100 PN 16 D 63mm	kus	1,00000	955,00	955,00		Vlastní
		1 :						
		1		1,00000				
35	28614974	elektroredukce PE 100 PN 16 D 63-32mm elektroredukce PE 100 PN16 D 63-32mm	kus	1,00000	883,00	883,00		URS
36	28615010	elektrokoleno 45° PE 100 PN 16 D 32mm elektrokoleno 45° PE 100 PN16 D 32mm	kus	2,00000	190,00	380,00		URS
37	28615969	elektrospojka SDR 11 PE 100 PN 16 D 32mm elektrospojka SDR11 PE 100 PN16 D 32mm	kus	2,00000	206,00	412,00		URS
		2 :						
		2		2,00000				

### Položkový soupis prací a dodávek

S:	190012	Komunikace pro pěší Rožnov p.R. Tylovice - úsek 1., změna 3.
O:	1b	Způsobilé - Vedlejší aktivity projektu
R:	SO 351	Přeložka vodovodní přípojky

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Geník	Cen. soustava / platnost
38	28615972	elektrospojka SDR 11 PE 100 PN 16 D 63mm elektrospojka SDR11 PE 100 PN16 D 63mm 2 : 2	kus	2,00000	300,00	600,00		URS
39	30902001R	Spojka TLT jištěná v tahu DN25 Spojka TLT jištěná v tahu Poznámka k položce: vč. montáže 1 : 1	kus	1,00000	1 193,01	1 193,01		Vlastní
40	3099001R	Spojka TLT jištěná v tahu DN50 Spojka jištěná v tahu DN50 Poznámka k položce: vč. montáže	kus	1,00000	1 253,00	1 253,00		Vlastní
<b>Díl: 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání</b>						<b>6 558,00</b>		
41	969011121R	Vybourání vodovodního nebo plynového vedení DN do 52 Vybourání vodovodního, plynového a pod. vedení DN do 52 mm Poznámka k položce: včetně odvozu na skládku a uložení rušené vodovodní potrubí d63 PE : 24 : 24	m	24,00000	55,00	1 320,00		Vlastní
42	969011131R	Zafoukání vodovodního potrubí d32 PE cementopílkovou směsí	m	27,00000	194,00	5 238,00		Vlastní

### Položkový soupis prací a dodávek

S:	190012	Komunikace pro pěší Rožnov p.R. Tylovice - úsek 1., změna 3.
O:	1b	Způsobilé - Vedlejší aktivity projektu
R:	SO 351	Přeložka vodovodní přípojky

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
------	---------------	---------------	----	----------	-----------	--------	-------	--------------------------

Zafoukání vodovodního potrubí d32 PE cementopípkovou směsí

Poznámka k položce:

komplet vč. cementopípkového materiálu

27 :

27

27,00000

<b>Díl: 998</b>		<b>Přesun hmot</b>				<b>48,80</b>		
43	998276101	Přesun hmot pro trubní vedení z trub z plastických hmot otevřený výkop	t	0,16600	294,00	48,80		URS

Přesun hmot pro trubní vedení hloubené ztrub z plastických hmot nebo sklolaminátových pro vodovody nebo kanalizace v otevřeném výkopu dopravní vzdálenost do 15 m

<b>Díl: VRN4</b>		<b>Inženýrská činnost</b>				<b>2 800,00</b>		
44	043194000	Ostatní zkoušky	...	1,00000	2 800,00	2 800,00		URS

Ostatní zkoušky

Poznámka k položce:

rozběr vody

1 :

1

1,00000

<b>Díl: 741</b>		<b>Elektroinstalace - silnoproud</b>				<b>1 651,20</b>		
45	741120001R	Montáž signalizačního vodiče CY 4mm2	m	96,00000	17,20	1 651,20		Vlastní

Montáž signalizačního vodiče CY 4mm2

Poznámka k položce:

vč. zkošky izolačního kabelu

48\*2 :

96

96,00000

### Položkový soupis prací a dodávek

S:	190012	Komunikace pro pěší Rožnov p.R. Tylovice - úsek 1., změna 3.
O:	1b	Způsobilé - Vedlejší aktivity projektu
R:	SO 351	Přeložka vodovodní přípojky

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	ceník	Cen. soustava / platnost
<b>Celkem</b>						<b>86 745,04</b>		

### Položkový soupis prací a dodávek

S:	190012	Komunikace pro pěší Rožnov p.R. Tylovice - úsek 1., změna 3.
O:	1b	Způsobilé - Vedlejší aktivity projektu
R:	SO 701.	Přeložky oplocení - ploty

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost	
<b>Díl: 3</b>		<b>Svislé a kompletní konstrukce</b>					<b>469 947,98</b>		
1	338121123	Osazování sloupků a vzpěr ŽB plotových zabetonováním patky o objemu do 0,15 m3	kus	25,00000	498,00	12 450,00		URS	
		Osazování sloupků a vzpěr plotových železobetonových se zabetonováním patky, o objemu do 0,15 m3							
		Poznámka k položce:							
		Oplocení u pozemku 33/1.							
		25 :							
		25		25,00000					
2	338171113	Osazování sloupků a vzpěr plotových ocelových v do 2,00 m se zabetonováním	kus	147,00000	385,00	56 595,00		URS	
		Montáž sloupků a vzpěr plotových ocelových trubkových nebo profilovaných výšky do 2,00 m se zabetonováním do 0,08 m3 do připravených jamek							
		Poznámka k položce:							
		Sloupky pro plot s plastovou imitací, s dřevěnými plotovkami a pro plotová pole.							
		11+6+9+10+12+12+4+10+17+8+30+18 :							
		147		147,00000					
3	338171123	Osazování sloupků a vzpěr plotových ocelových v do 2,60 m se zabetonováním	kus	69,00000	415,00	28 635,00		URS	
		Montáž sloupků a vzpěr plotových ocelových trubkových nebo profilovaných výšky do 2,60 m se zabetonováním do 0,08 m3 do připravených jamek							
		Poznámka k položce:							
		Sloupky pro plot s drátěného pletiva. Plot výšky 1,6m.							
		"211/1+211/2" 69 :							
		69		69,00000					
4	348101220	Osazení vrat a vrátek k oplocení na ocelové sloupky do 4 m2	kus	5,00000	514,00	2 570,00		URS	
		Osazení vrat a vrátek k oplocení na sloupky ocelové, plochy jednotlivě přes 2 do 4 m2							
		Poznámka k položce:							
		Materiál branky a rozměry budou upřesněny v realizační dokumentaci stavby.							

### Položkový soupis prací a dodávek

S:	190012	Komunikace pro pěší Rožnov p.R. Tylovice - úsek 1., změna 3.
O:	1b	Způsobilé - Vedlejší aktivity projektu
R:	SO 701.	Přeložky oplocení - ploty

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		"parc 211/1" 2 : "parc 251 (branka š. 1,3x1,6)" 1 : "parc 33/1 (branka š. 1,0x1,6)" 1 : "parc 35 (branka 1,4x1,6)" 1 : 5		5,00000				
5	348101240	Osazení vrat a vrátek k oplocení na ocelové sloupky do 8 m2 <i>Osazení vrat a vrátek k oplocení na sloupky ocelové, plochy jednotlivě přes 6 do 8 m2</i> <i>Poznámka k položce:</i> <i>Materiál brány a rozměry budou upřesněny v realizační dokumentaci stavby.</i> "parc 211/1 (brána 4,0x1,6)" 1 : "parc 4933 (brána 4,0x1,6)" 1 : "Parc 4934/1 (brána 5,0x1,6)" 1 : "parc 33/1 (brána 4,3x1,6)" 1 : 4	kus	4,00000	1 065,00	4 260,00		URS
				4,00000				
6	34812112R1	Osazování ŽB desek plotových na MC 500x50x2000 mm <i>Osazování desek plotových železobetonových prefabrikovaných do drážek předem osazených sloupků na cementovou maltu se zatřením ložných a styčných spár, při rozměru desek 300x50x2000 mm</i> <i>Poznámka k položce:</i> <i>Oplocení u pozemku 33/1. Předpokládaný rozměr desek 2000x500x50mm.</i> 18*3 : 54	kus	54,00000	416,00	22 464,00		Vlastní
				54,00000				
7	34812112R2	Osazování ŽB desek plotových na MC 500x50x1500 mm <i>Osazování desek plotových železobetonových prefabrikovaných do drážek předem osazených sloupků na cementovou maltu se zatřením ložných a styčných spár, při rozměru desek 300x50x2000 mm</i> <i>Poznámka k položce:</i>	kus	21,00000	440,00	9 240,00		Vlastní

## Položkový soupis prací a dodávek

S:	190012	Komunikace pro pěší Rožnov p.R. Tylovice - úsek 1., změna 3.
O:	1b	Způsobilé - Vedlejší aktivity projektu
R:	SO 701.	Přeložky oplocení - ploty

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		Oplocení u pozemku 33/1. Předpokládaný rozměr desek 1500x500x50mm. 7*3 : 21		21,00000				
8	34812112R3	Osazování ŽB desek plotových na MC 500x50x2500 mm Osazování desek plotových železobetonových prefabrikovaných do drážek předem osazených sloupků na cementovou maltu se zatřením ložných a styčných spár, při rozměru desek 300x50x2000 mm Poznámka k položce: Podhrabová deska u parc. 211/1. 8 : 8	kus	8,00000	465,00	3 720,00		Vlastní
9	348121211	Osazení podhrabových desek délky do 2 m na ocelové plotové sloupky Osazení podhrabových desek na ocelové sloupky, délky desek do 2 m	kus	6,00000	404,00	2 424,00		URS
10	348171120	Montáž rámového oplocení výšky přes 1 do 1,5 m Montáž oplocení z dílců kovových rámových, na ocelové sloupky, výšky přes 1,0 do 1,5 m Poznámka k položce: Na parcele 4933 a 251. 8+6,5+4+7 : 25,5	m	25,50000	134,80	3 437,40		URS
11	348401120	Montáž oplocení ze strojového pletiva s napínacími dráty výšky do 1,6 m Montáž oplocení z pletiva strojového s napínacími dráty do 1,6 m Poznámka k položce: Vščetně osazení ostnatého drátu. 123+15 : 138	m	138,00000	88,20	12 171,60		URS
				138,00000				

### Položkový soupis prací a dodávek

S:	190012	Komunikace pro pěší Rožnov p.R. Tylovice - úsek 1., změna 3.
O:	1b	Způsobilé - Vedlejší aktivity projektu
R:	SO 701.	Přeložky oplocení - ploty

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
12	348501112	Osazení oplocení z dřevěných latí výšky do 1 m Osazení dřevěného oplocení na sloupky v osové vzdálenosti do 4 m výšky do 1 m z latí Poznámka k položce: U pozemků 30/1 a 216/2. "parc 216/2" 19,0 : "parc 30/1" 23,5 : 42,5	m	42,50000	507,00	21 547,50		URS
				42,50000				
13	34850111R	Osazení oplocení z plastových latí výšky do 1 m "parc 4934/1" 2,01+8,5 : "parc 35" 3,2+0,9+4,6+6,5+3,0 : 28,71	m	28,71000	478,00	13 723,38		Vlastní
				28,71000				
14	14550234	profil ocelový čtvercový svařovaný 40x40x2mm profil ocelový čtvercový svařovaný 40x40x2mm Poznámka k položce: Hmotnost: 1,081kg/m Profil pro uchycení plotovek. "pro oplocení z plastových prvků" 28,71*2*1,081/1000 : 0,062	t	0,06200	44 670,00	2 769,54		URS
				0,06200				
15	14550234	profil ocelový čtvercový svařovaný 40x40x2mm profil ocelový čtvercový svařovaný 40x40x2mm Poznámka k položce: Hmotnost: 1,081kg/m Profil pro uchycení plotovek.	t	0,09200	44 670,00	4 109,64		URS

### Položkový soupis prací a dodávek

S:	190012	Komunikace pro pěší Rožnov p.R. Tylovice - úsek 1., změna 3.
O:	1b	Způsobilé - Vedlejší aktivity projektu
R:	SO 701.	Přeložky oplocení - ploty

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		"pro oplocení z dřev prvků" 42,5*2*1,081/1000 : 0,092		0,09200				
16	31327513	pletivo drátěné plastifikované se čtvercovými oky 55/2,5mm v 1600mm pletivo drátěné plastifikované se čtvercovými oky 55/2,5mm v 1600mm Poznámka k položce: Pletivo poplastované výšky 1,60m. Parcela 211/1 + 211/2. 94+13+16 : 123	m	123,00000	88,10	10 836,30		URS
				123,00000				
17	3132751R	pletivo drátěné plastifikované se čtvercovými oky 55/2,5mm v 1200mm pletivo drátěné plastifikované se čtvercovými oky 55/2,5mm v 1250mm Poznámka k položce: Pletivo poplastované výšky 1,20m. "Parc 1553/1" 15 : 15	m	15,00000	71,00	1 065,00		Vlastní
				15,00000				
18	31478001	drát ostnatý D 2mm drát ostnatý D 2mm 138 : 138	m	138,00000	5,50	759,00		URS
				138,00000				
19	5534225R1	sloupek plotový Pz, 2000/48x1,5mm sloupek plotový průběžný Pz a komaxitový 2250/38x1,5mm Poznámka k položce: "parc 1553/1 - sl.pro opl. drát pletiva v 1,2m" 10 : "Parc 251 - sl. pro oplocení z ocelových rámu" 5+6 :	kus	74,00000	338,00	25 012,00		Vlastní

### Položkový soupis prací a dodávek

S:	190012	Komunikace pro pěší Rožnov p.R. Tylovice - úsek 1., změna 3.
O:	1b	Způsobilé - Vedlejší aktivity projektu
R:	SO 701.	Přeložky oplocení - ploty

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		"Parc 4933 - sl. pro oplocení z oc. rámu" 6 : "Parc 4934/1 - sl.pro opl. z dřevěných prvků" 9 : "Parc 216/2 - sl.pro oplocení z dřevěných prvků" 10 : "Parc 30/1 - sl.pro oplocení z dřev. prvků" 12 : "Parc 35 - sl.pro opl. z plast. latí" 12 : "Parc 33/1 - sl. Pro oploc. u schodiště" 4 : 74		74,00000				
20	5534225R2	sloupek plotový Pz, 2000/38x1,25mm sloupek plotový průběžný Pz a komaxitový 2250/38x1,5mm Poznámka k položce: ocelové vzpěry u oplocení z drát. pletiva "Parc 1553/1" 6 : "Parc 211/1" 20 : "Parc 211/2" 4 : 30	kus	30,00000	215,00	6 450,00		Vlastní
				30,00000				
21	5534225R3	sloupek plotový Pz, 2000/76x2,00mm sloupek plotový průběžný Pz a komaxitový 2250/38x1,5mm Poznámka k položce: ocelové sloupky pro uchycení brány a branky 4+2+2+2+2+2+2 : 18	kus	18,00000	822,00	14 796,00		Vlastní
				18,00000				
22	5534225R4	sloupek plotový Pz, 2400/48x1,5mm sloupek plotový průběžný Pz a komaxitový 2250/38x1,5mm Poznámka k položce:	kus	69,00000	362,00	24 978,00		Vlastní

### Položkový soupis prací a dodávek

S:	190012	Komunikace pro pěší Rožnov p.R. Tylovice - úsek 1., změna 3.
O:	1b	Způsobilé - Vedlejší aktivity projektu
R:	SO 701.	Přeložky oplocení - ploty

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		Sloupky pro plot s drátěného pletiva v 1,6m. "Parc 211/1 + 211/2" 69 : 69		69,00000				
23	5534231R	pole plotové kovové 1200x2000mm pole plotové kovové 1200x2000mm Poznámka k položce: Přesné rozměry plotových polí budou specifikovány v realizační dokumentaci. 8+6,5+4+7 : 25,5	m	25,50000	680,00	17 340,00		Vlastní
24	5534232R	branka plotová branka plotová "parc 211/1 " 2 : "parc 251 (branka š. 1,3x1,6)" 1 : "parc 33/1 (branka š. 1,0x1,6)" 1 : "parc 35 (branka 1,4x1,6)" 1 : 5	kus	5,00000	4 190,00	20 950,00		Vlastní
25	553423R1	brána dvoukřídlová 4000x1600mm brána 4x1,8m "parc 211/1 (brána 4,0x1,6)" 1 : "parc 4933 (brána 4,0x1,6)" 1 : "Parc 4934/1 (brána 5,0x1,6)" 1 : "parc 33/1 (brána 4,3x1,6)" 1 : 4	kus	4,00000	14 220,00	56 880,00		Vlastní
				4,00000				

### Položkový soupis prací a dodávek

S:	190012	Komunikace pro pěší Rožnov p.R. Tylovice - úsek 1., změna 3.
O:	1b	Způsobilé - Vedlejší aktivity projektu
R:	SO 701.	Přeložky oplocení - ploty

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Geník	Cen. soustava / platnost
26	5923104R	sloupek betonový plotový pro skládané plné ploty, L=2200mm sloupek betonový plotový krajový pro skládané plné ploty barevný 105x160x2300mm "Parc 33/1" 25 : 25	kus	25,00000	564,00	14 100,00		Vlastní
				25,00000				
27	5923254R1	železobetonová plotová deska 2000x500x50 mm betonová podhrabová deska 2500x300x35 mm se zámkem 15 mm na ukotvení sloupků profilovaných oválných 50x70mm 18*3 : 54	kus	54,00000	642,00	34 668,00		Vlastní
				54,00000				
28	5923254R2	železobetonová plotová deska 1500x500x50 mm betonová podhrabová deska 2500x300x35 mm se zámkem 15 mm na ukotvení sloupků profilovaných oválných 50x70mm 7*3 : 21	kus	21,00000	450,00	9 450,00		Vlastní
				21,00000				
29	5923254R3	železobetonová plotová deska 2500x500x50 mm betonová podhrabová deska 2500x300x35 mm se zámkem 15 mm na ukotvení sloupků profilovaných oválných 50x70mm 8 : 8	kus	8,00000	455,00	3 640,00		Vlastní
				8,00000				
30	59233119	deska plotová betonová 2000x50x290mm deska plotová betonová 2000x50x290mm "sloupky osově 2,05m" 2 : 2	kus	2,00000	783,00	1 566,00		URS
				2,00000				
31	59233120R	deska plotová betonová 2650x50x290mm deska plotová betonová 2900x50x290mm	kus	4,00000	894,00	3 576,00		Vlastní

### Položkový soupis prací a dodávek

S:	190012	Komunikace pro pěší Rožnov p.R. Tylovice - úsek 1., změna 3.
O:	1b	Způsobilé - Vedlejší aktivity projektu
R:	SO 701.	Přeložky oplocení - ploty

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost	
		"sloupky osově 2,70m" 4 :		4,00000					
		4							
32	6051410R1	Plotovka dřevěná	m3	0,85000	10 890,00	9 256,50		Vlastní	
		řezivo jehličnaté lať pevnostní třída S10-13 průřez 30x50mm							
		Poznámka k položce:							
		Dřevěná plotovka s předkládanými rozměry 1000x100x10mm							
		42,5*1*0,02 :							
		0,85		0,85000					
33	6051410R2	Plotovka plastová	ks	191,40000	75,80	14 508,12		Vlastní	
		Poznámka k položce:							
		Plastová plotovka (imitace dřeva) s předkládanými rozměry 1000x100x10mm, předpokládaná osová vzdálenost 0,15m.							
		28,71/0,15 :							
		191,4		191,40000					
<b>Díl: 9</b>		<b>Ostatní konstrukce a práce, bourání</b>					<b>41 289,84</b>		
34	966003818	Rozebrání oplocení s příčnicí a ocelovými sloupky z prken a latí	m	83,80000	89,50	7 500,10		URS	
		Rozebrání dřevěného oplocení se sloupky osově vzdálenosti do 4,00 m, výšky do 2,50 m, osazených do hloubky 1,00 m spříčnicí a ocelovými sloupky z prken a latí							
		"parc 4933" 5,8 :							
		"parc 216/2" 16,0 :							
		"parc 30/1" 23,0 :							
		"parc 33/1" 39,0 :							
		83,8		83,80000					
35	966071711	Bourání sloupků a vzpěr plotových ocelových do 2,5 m zabetonovaných	kus	147,00000	105,00	15 435,00		URS	
		Bourání plotových sloupků a vzpěr ocelových trubkových nebo profilovaných výšky do 2,50 m zabetonovaných							

### Položkový soupis prací a dodávek

S:	190012	Komunikace pro pěší Rožnov p.R. Tylovice - úsek 1., změna 3.
O:	1b	Způsobilé - Vedlejší aktivity projektu
R:	SO 701.	Přeložky oplocení - ploty

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		Poznámka k položce: Předpoklad. 147 : 147		147,00000				
36	966071821	Rozebrání oplocení z drátěného pletiva se čtvercovými oky výšky do 1,6 m Rozebrání oplocení z pletiva drátěného se čtvercovými oky, výšky do 1,6 m "parc 1553/1" 16,0 : "parc 211/1" 86,0+9,8 : "parc 211/2" 21,0 : "parc 4933" 3,9+2,7 : "parc 35" 3,5 : 142,9	m	142,90000	85,60	12 232,24		URS
				142,90000				
37	966072811	Rozebrání rámového oplocení na ocelové sloupky výšky do 2m Rozebrání oplocení zdílců rámových na ocelové sloupky, výšky přes 1 do 2 m "parc 251" 8,1+5,0 : 13,1	m	13,10000	120,00	1 572,00		URS
				13,10000				
38	96607282R	Rozebrání oplocení kovového hmotnosti do 50 kg Rozebrání oplocení kovového, hmotnosti 1m oplocení přes 30 do 50 kg Poznámka k položce: Hmotnost 1m oplocení odhadnuta. "parc 35" 13,0 : 13	m	13,00000	128,50	1 670,50		Vlastní
				13,00000				
39	966073811	Rozebrání vrat a vrátek k oplocení plochy do 6 m2	kus	3,00000	270,00	810,00		URS

### Položkový soupis prací a dodávek

S:	190012	Komunikace pro pěší Rožnov p.R. Tylovice - úsek 1., změna 3.
O:	1b	Způsobilé - Vedlejší aktivity projektu
R:	SO 701.	Přeložky oplocení - ploty

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
------	---------------	---------------	----	----------	-----------	--------	-------	--------------------------

Rozebrání vrat a vrátek k oplocení plochy jednotlivě přes 2 do 6 m2

Poznámka k položce:

Odstranění branek u pozemků 211/1, 251 a 35.

"parc 211/1" 1 :

"parc 251" 1 :

"parc 35" 1 :

3

3,00000

40	966073812	Rozebrání vrat a vrátek k oplocení plochy do 10 m2	kus	3,00000	690,00	2 070,00		URS
----	-----------	--	-----	---------	--------	----------	--	-----

Rozebrání vrat a vrátek k oplocení plochy jednotlivě přes 6 do 10 m2

Poznámka k položce:

Odstranění bran na pozemcích 4933 , 4934/1 a 33/1.

"parc 4933" 1 :

"parc 4934/1" 1 :

"parc 33/1" 1 :

3

3,00000

<b>Díl: 99</b>		<b>Staveništní přesun hmot</b>					<b>5 811,82</b>		
41	998225111R00	Přesun hmot komunikací a letišť, kryt živičný Přesun hmot, pozemní komunikace, kryt živičný	t	167,77777	34,64	5 811,82	822-1	RTS 20/ II	

vodorovně do 200 m

<b>Celkem</b>						<b>517 049,64</b>		
---------------	--	--	--	--	--	-------------------	--	--



Příloha č. 2: Krycí list nabídky zhotovitele



## KRYCÍ LIST NABÍDKY VEŘEJNÉ ZAKÁZKY

Název zakázky: **Silnice III/4867: Rožnov pod Radhoštěm - Tylovice, úsek 1**

Druh zad. řízení: **Podlimitní otevřené řízení dle § 56 ZZVZ**

Základní identifikační údaje o dodavateli/účastníkovi	
Název / obchodní firma / právní forma:	PORR a.s.
Adresa sídla / místa podnikání:	Dubečská 3238/36, 100 00 Praha 10 Jiráskova 613/13, 757 01 Valašské Meziříčí
IČO (u f.o. rovněž RČ):	43005560
DIČ:	CZ43005560
ID datové schránky:	5ssf4h
Bankovní spojení:	Raiffeisenbank a.s.
URL adresa:	<a href="http://www.porr.cz">http://www.porr.cz</a>
Telefon:	571 750 111
E-mail:	<a href="mailto:porras@porr.cz">porras@porr.cz</a>
Spisová značka v obchodním rejstříku:	Městský soud v Praze, oddíl B, vložka 1006
Kontaktní osoba (pro komunikaci v průběhu zadávacího řízení)	
Titul, jméno, příjmení / funkce:	
Telefon:	
E-mail:	
Předmět nabídky: <b>Stavební práce / Silnice a chodník</b>	
Celková nabídková cena bez DPH:	11 571 845,00
Vyčíslení výše DPH:	2 430 087,45
Celková nabídková cena s DPH:	14 001 932,45
<b>Čestné prohlášení</b>	
Účastník prohlašuje, že podává nabídku na základě zadávacích podmínek uvedených v zadávací dokumentaci. Před podáním nabídky si vyjasnil veškerá sporná ustanovení a případné technické nejasnosti. Nabídková cena obsahuje veškeré náklady nutné ke kompletní realizaci veřejné zakázky, je cenou konečnou a nejvýše přípustnou po celou dobu realizace veřejné zakázky. Účastník vzhledem k výše uvedenému s obsahem nabídky výslovně souhlasí. Datum: __/__/__	
Osoba oprávněná za dodavatele/účastníka jednat	
Razítko a podpis oprávněné osoby	
Titul, jméno, příjmení	
Funkce	Na základě plné moci





EVROPSKÁ UNIE  
Evropský fond pro regionální rozvoj  
Integrovaný regionální operační program



MINISTERSTVO  
PRO MÍSTNÍ  
ROZVOJ ČR

#### Příloha č. 4: Seznam poddodavatelů

Zhotovitel v souladu s § 105 zákona o zadávání veřejných zakázek prohlašuje následující:

Dílo **nebude** plněno prostřednictvím poddodavatelů.