

REKAPITULACE STAVBY

Kód: 20210317
Stavba: Lokální opravy na LC Peklová

KSO:
Místo: revír Vysoké Pole, k.ú. Vysoké Pole

CC-CZ:
Datum: 13.5.2021

Zadavatel:
Lesy České republiky, s.p.

IČ:
DIČ:

Uchazeč:
Jaroslav Kovář

IČ: 63688743
DIČ: C [REDACTED]

Projektant:

IČ:
DIČ:

Zpracovatel:

IČ:
DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH **138 358,40**

	Sazba daně	Základ daně	Výše daně
DPH základní	21,00%	138 358,40	29 055,26
DPH snížená	15,00%	0,00	0,00

Cena s DPH **167 413,66**
v CZK

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

13.5.2021

Objednavatel

Uchazeč

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: 20210317

Stavba: Lokální opravy na LC Peklová

Místo: revír Vysoké Pole

Datum: 13.5.2021


Zadavatel: Lesy České republiky, s.p.

Projektant:

Uchazeč: Jaroslav Kovář

Zpracovatel:

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
Náklady z rozpočtů		138 358,40	167 413,66
20210317	Lokální opravy na LC Peklová	138 358,40	167 413,66



KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Lokální opravy na LC Peklová

KSO:

Místo: revír Vysoké Pole

CC-CZ:

Datum: 13.5.2021

Zadavatel:

Lesy České republiky, s.p.

IČ:

DIČ:

Uchazeč:

Jaroslav Kovář

IČ:

63688743

DIČ:

Projektant:

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH				138 358,40
	Základ daně	Sazba daně		Výše daně
DPH základní	138 358,40	21,00%		29 055,26
DPH snížená	0,00	15,00%		0,00
Cena s DPH		v CZK		167 413,66

Projektant

Zpracovatel

13.5.2021

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Lokální opravy na LC Peklová

Místo: revír Vysoké Pole

Datum: 13.5.2021

Zadavatel: Lesy České republiky, s.p.

Projektant:

Uchazeč: Jaroslav Kovář

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

138 358,40

HSV - Práce a dodávky HSV

138 358,40

1 - Zemní práce

21 704,40

4 - Vodorovné konstrukce

5 510,00

5 - Komunikace pozemní


65 362,00

9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání

35 450,00

998 - Přesun hmot

10 332,00



SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Lokální opravy na LC Peklová

Místo: revír Vysoké Pole

Datum: 13.5.2021

Zadavatel: Lesy České republiky, s.p.

Projektant:

Uchazeč: Jaroslav Kovář

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
Náklady soupisu celkem							138 358,40
D	HSV		Práce a dodávky HSV				138 358,40
D	1		Zemní práce				21 704,40
1	K	132251251	Hloubení nezapažených rýh šířky přes 800 do 2 000 mm strojně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 do 20 m3	m3	25,200	385,00	9 702,00
	PSC		<i>I. V cenách jsou započteny i náklady na případné nutné přemístění výkopku ve výkopisti na vzdálenost do 3 m a na přehození výkopku na přilehlém terénu na vzdálenost do 3 m od osy rýhy nebo naložení na dopravní Rýha TP (DL x V x S)-1x nový, 1x obnova</i>				
	VV		$(7,5 \cdot 1,2 \cdot (1 + 1,8)) / 2 \cdot 2$		25,200		
	VV		Mezisoučet		25,200		
	VV		Součet		25,200		
2	K	174151101	Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny strojně s uložením výkopku ve vrstvách se ztuhnutím jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto vykopávkách	m3	16,800	158,00	2 654,40
	PSC		<i>na odečítá. Pro stanovení objemu zásypu se od objemu výkopku odečítá i objem obsypu potrubí oceňovaný cenami souboru cen 175 Obsyp potrubí, přichází-li v úvahu ... 4. Odložení zbylého výkopku po provedení zásypu zpětne uložení výkopu do rýhy- 1x nový, 1x obnova</i>				
	VV		2/3" výkop"12,6*2		16,800		
	VV		Součet		16,800		
12	K	181152302	Úprava pláňe na stavbách silnic a dálnic strojně v zářezech mimo skalních se ztuhnutím	m2	492,000	19,00	9 348,00
	PSC		<i>ztl. V cenách -1144, -1145, -1146, -1154, -1155, -1156 a - 1157 jsou započteny i náklady na uložení kletu a na vykopávku hlíny a její přemístění ze ztl. Ceny nepatří pro ztuhnutí podložek pod násypy, foto ztuhnutí se oceňuje cenou 171 15-2501 Ztuhnutí podložek pod násypy. 4. Ceny nepatří pro urovnání lavic šířky do 3 m přechýlících svahy pro srovnání nerovnosti</i>				
	VV		492		492,000		
	VV		Mezisoučet		492,000		
	VV		Součet		492,000		
D	4		Vodorovné konstrukce				5 510,00
3	K	463211142	Rovnanina z lomového kamene neupraveného pro podélné i příčné objekty objemu do 3 m3 z kamene tříděného, s urovnáním líce a vyklínováním spár úlomky kamene hmotnost jednotlivých kamenů přes 80 do 200 kg	m3	3,800	1 450,00	5 510,00
	PSC		<i>I. V cenách -1144, -1145, -1146, -1154, -1155, -1156 a - 1157 jsou započteny i náklady na uložení kletu a na vykopávku hlíny a její přemístění ze ztl. Ceny nepatří pro ztuhnutí podložek pod násypy, foto ztuhnutí se oceňuje cenou 171 15-2501 Ztuhnutí podložek pod násypy. 4. Ceny nepatří pro urovnání lavic šířky do 3 m přechýlících svahy pro srovnání nerovnosti</i>				
	VV		Opevnění nátok a výtoku TP				
	VV		Nátok - čelo + dno příkopu				
	VV		$2 \cdot 1 \cdot 0,4 + 2 \cdot 0,5 \cdot 0,4$		1,200		
	VV		Výtok - čelo + dno výtoku				
	VV		$2 \cdot 1 \cdot 0,4 + (2 + 1) \cdot 1,5 \cdot 0,4$		2,600		
	VV		Mezisoučet		3,800		
	VV		Součet		3,800		
D	5		Komunikace pozemní				65 362,00
14	K	564661111	Podklad z kameniva hrubého drčeného vel. 63-125 mm, s rozprostřením a ztuhnutím, po ztuhnutí tl. 200 mm	m2	233,000	184,00	42 872,00
	VV		zpevnění LC HDK fr. 63-125 mm (cca 90 t)				
	VV		233		233,000		
	VV		Mezisoučet		233,000		
	VV		Součet		233,000		
16	K	564861111	Podklad ze šterkodrti ŠD s rozprostřením a ztuhnutím, po ztuhnutí tl. 200 mm	m2	130,000	173,00	22 490,00
	VV		lokální opravy výtuků na LC ŠD fr. 0-125 mm (cca 60 t)				
	VV		130		130,000		
	VV		Součet		130,000		
D	9		Ostatní konstrukce a práce, bourání				35 450,00
6	K	919521140	Zřízení silničního propustku z trub betonových nebo železobetonových DN 600 mm	m	5,000	980,00	4 900,00
	PSC		<i>(tože) z betonu prostřeno; b) utěsnění trub cementovou maltou. 3. V cenách nejsou započteny náklady na: a) zemní práce. Měsí se oceňují cenami část 5</i>				
	VV		5		5,000		

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
	VV		Součet		5,000		
7	M	PF.71002411	trouba hrdlová přímá železobetonová s integrovaným těsněním TZH-Q 600/2500 60x250x10cm	kus	2,000	5 375,00	10 750,00
9	K	919521R.2	Zřízení propustku z trub betonových DN 400 (použity materiál), čela z rovnániny do 200KG	m	5,000	1 915,00	9 575,00
	P		<i>Souborů přikopů je kompletní zřízení propustků délky 5 m z použitých trub betonových DN 400 mm, včetně obvyklé zaskypaní bet. trub. Použity materiál (trouby DN 400) kts materiál v místě, provádění TP a 1 ks bude</i>				
10	K	938902112	Profílance a čištění příkopů komunikací příkopovým rypadlem s odstraněním travnatého porostu nebo nánosů, s úpravou dna a svahů do předepsaného profilu a s naložením na dopravní prostředek nebo s přemístěním na hromady na vzdálenost do 20 m nezpevněných nebo zpevněných objemu nánosů přes 0,15 do 0,30 m ³ /m	m	200,000	23,00	4 600,00
	PSC		<i>individuálně. 2. Pro volbu ceny se objem nánosů na 1 m délky příkopu určí jako podíl celkového množství nánosů všech příkopů objektu a jejich celkové délky. 3. V cenách nejsou započteny náklady na vodorovnou dopravu pročištění příkopů</i>				
	VV		200		200,000		
	VV		Mezisoučet		200,000		
	VV		Součet		200,000		
17	K	938902472	Čištění propustků s odstraněním travnatého porostu nebo nánosů, s naložením na dopravní prostředek nebo s přemístěním na hromady na vzdálenost do 20 m ručně tloušťky nánosů přes 50 do 75% průměru propustku přes 500 do 1000 mm	m	5,000	1 125,00	5 625,00
	PSC		<i>doprava suti. 2. V cenách čištění propustků strojně tlakovou vodou nejsou započteny náklady na vodu, tyto se oceňují individuálně. 3. Ceny jsou vyčištění HP DN 400</i>				
	VV		5		5,000		
	VV		Mezisoučet		5,000		
	VV		Součet		5,000		
	D	998	Přesun hmot				10 332,00
8	K	998225111	Přesun hmot pro komunikace s krytem z kameniva, monolitickým betonovým nebo živičným dopravní vzdálenost do 200 m jakékoliv délky objektu	t	169,377	61,00	10 332,00
	PSC		<i>Poznámka k souboru cen: x005F_x000d_1. Ceny lze použít i pro plochy letišť s krytem monolitickým betonovým nebo živičným.</i>				

