



# SOUPIS PRACÍ

Stavba:

LC U lavičky2

Místo:

Datum: 1.6.2021

Zadavatel: Lesy České republiky, s.p.

Projektant:

Uchazeč: Vyplň údaj

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

## Náklady soupisu celkem

99 979,20

D HSV Práce a dodávky HSV 96 279,20

D 1 Zemní práce 9 655,20

1	K	122251104	Odkopávky a prokopávky nezapažené v hornině třídy těžitelnosti I, skupiny 3 strojně	m3	72,000	102,00	7 344,00
---	---	-----------	---	----	--------	--------	----------

Poznámka k položce:  
ODTĚŽENÍ NAPLAVENÉHO BAHNA S PŘEHOZENÍM V MÍSTĚ-  
PŘÍPRAVA PLÁNĚ:  
NAD KOLEJEMI U ZÁVORY 12 M2  
PL VPRAVO 12 M2  
PL VLEVO 48 M2

2	K	122702119	Příplatek za lepivost k odkopávkám a prokopávkám	m3	72,000	32,10	2 311,20
---	---	-----------	--	----	--------	-------	----------

D 5 Komunikace pozemní 84 121,00

12	K	564671111	Podklad z kameniva hrubého drceného vel. 63-125 mm tl 250 mm	m2	200,000	274,40	54 880,00
----	---	-----------	--	----	---------	--------	-----------

Poznámka k položce:  
ZŘÍZENÍ KONSTRUKČNÍ VRSTVY DO KOLEJÍ A PŘÍPRAVENÉHO  
LOŽE:  
ZATÁČKA DOLE 10 M2  
PL VPRAVO 40 M2  
PL VLEVO 160 M2

10	K	564871116	Podklad ze štěrkodrtě ŠD fr. 0/250 mm ČEDIČ tl. 300 mm	m2	100,000	292,41	29 241,00
----	---	-----------	--	----	---------	--------	-----------

Poznámka k položce:  
ÚVOZ NAD KOLEJEMI:  
U ZÁVORY 20 M2  
VYJEZTĚ KOLEJE 40 X 1,5 (2x0,75m)

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání 2 503,00

9	K	R - svod.	Zemní svodnice s odtokem	ks	2,000	451,50	903,00
---	---	-----------	--------------------------	----	-------	--------	--------

Poznámka k položce:  
NAD UPRAVOVANÝM ÚSEKEM

8	K	R938902203	Provedení příkopů strojně š. dna do 400 mm objem nánosu do 0,50 m3/m	m	20,000	80,00	1 600,00
---	---	------------	--	---	--------	-------	----------


Poznámka k položce:  
ODVODNĚNÍ NAD ZÁVOROU SMĚREM K PROPUSTKU POD  
ŽELEZNICÍ

D VRN Vedlejší rozpočtové náklady 3 700,00

D VRN7 Provozní vlivy 3 700,00

11	K	074002000	Železniční kolejový provoz	...	1,000	3 700,00	3 700,00
----	---	-----------	----------------------------	-----	-------	----------	----------

Poznámka k položce:  
STAVENIŠTĚM PROCHÁZÍ CHRÁNĚNÝ ŽELEZNIČNÍ PŘEJEZD -  
NUTNO ZAJISTIT ASISTENCI ZAMĚSTNANCE SZ PŘI PŘEJEZDU  
KOLEJÍ





# SOUPIS PRACÍ

Stavba:

OM u kolejí

Místo:

Datum: 1.6.2021

Zadavatel: Lesy České republiky, s.p.

Projektant:

Uchazeč: Vyplň údaj

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

## Náklady soupisu celkem

35 115,53

D HSV Práce a dodávky HSV 35 115,53

D 1 Zemní práce 2 715,53

1	K	122251104	Odkopávky a prokopávky nezapažené v hornině třídy těžitelnosti I, skupiny 3 strojně	m3	20,250	102,00	2 065,50
---	---	-----------	---	----	--------	--------	----------


P *Poznámka k položce:  
ODTĚŽENÍ BAHNA S PŘEHOZENÍM V MÍSTĚ - PŘÍPRAVA PLÁNĚ:  
90 x 1,5 m (2x 0,75) tl. 150 mm = 20,25*

2	K	122702119	Příplatek za lepivost k odkopávkám a prokopávkám	m3	20,250	32,10	650,03
---	---	-----------	--	----	--------	-------	--------

D 5 Komunikace pozemní 32 400,00

4	K	564671111	Podklad z kameniva hrubého drceného vel. 63-125 mm tl 250 mm	m2	135,000	240,00	32 400,00
---	---	-----------	--	----	---------	--------	-----------

P *Poznámka k položce:  
90 x 1,5 m (2x 0,75)*





# SOUPIS PRACÍ

Stavba:

OM u panelového mostku

Místo:

Datum: 1.6.2021

Zadavatel: Lesy České republiky, s.p.

Projektant:

Uchazeč: Vyplň údaj

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Gena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

## Náklady soupisu celkem

9 806,56

D HSV Práce a dodávky HSV 9 805,56

D 1 Zemní práce 826,56

1	K	122251104	Odkopávky a prokopávky nezapažené v hornině třídy těžitelnosti I, skupiny 3 strojně	m3	6,150	102,00	627,30
---	---	-----------	---	----	-------	--------	--------

P  
*Poznámka k položce:  
ODTĚŽENÍ BAHNA S PŘEHOZENÍM V MÍSTĚ-PŘÍPRAVA PLÁNĚ:  
41 m2 x tl. 160 mm*

2	K	122702119	Příplatek za lepivost k odkopávkám a prokopávkám	m3	6,150	32,40	199,26
---	---	-----------	--	----	-------	-------	--------

D 5 Komunikace pozemní 8 979,00

3	K	564661111	Podklad z kameniva ČEDIČ hrubého drceného vel. 63-125 mm tl 200 mm	m2	41,000	219,00	8 979,00
---	---	-----------	--	----	--------	--------	----------

P  
*Poznámka k položce:  
ZŘÍZENÍ KONSTRUKČNÍ VRSTVY DO KOLEJÍ A PŘÍPRAVENÉHO  
LOŽE:  
8x2, 9x2, 7x1 m = 41 m2*

D VRN Vedlejší rozpočtové náklady 1,00

D VRN9 Ostatní náklady 1,00

4	K	090001000	Ostatní náklady	...	1,000	1,00	1,00
---	---	-----------	-----------------	-----	-------	------	------

P  
*Poznámka k položce:  
PRÁCE MALÉHO ROZSAHU*

