

Soupis stavebních prací, dodávek a služeb

Stavba: **2021/08 Státní zámek Valtice - zahradnictví**

Zadavatel IČO:
DIČ:

Zhotovitel: **Buall s.r.o.** IČO: **_01469118**
Fr.Vlacha 754 DIČ: **CZ01469118**
69603 Dubňany

Vypracoval:

Rozpis ceny			Celkem
HSV			3 023 738,31
PSV			461 181,35
MON			83 950,00
Vedlejší náklady			53 000,00
Ostatní náklady			28 000,00
Celkem			3 649 869,66

Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH	15 %	0,00 CZK
Snížená DPH	15 %	0,00 CZK
Základ pro základní DPH	21 %	3 649 869,66 CZK
Základní DPH	21 %	766 472,63 CZK


Zaokrouhlení

0,00 CZK

Cena celkem s DPH

4 416 342,29 CZK

v



dne

Za zhotovitele

Za objednatele

Rekapitulace dílčích částí

Číslo	Název	Základ pro sníženou DPH	Základ pro základní DPH	DPH celkem	Cena celkem	%
	Ostatní a vedlejší náklady	0,00	81 000,00	17 010,00	98 010,00	####
00.001	Soupis vedlejších a ostatních nákladů	0,00	81 000,00	17 010,00	98 010,00	####
	Stavební objekt			0,00		
SO 01	Vstupní objekt Bylinná zahrada	0,00	452 313,21	94 985,77	547 298,98	####
01.001	Vstupní objekt Bylinná zahrada	0,00	452 313,21	94 985,77	547 298,98	####
SO 02	Úprava garáží na zázemí zaměstnanců	0,00	1 440 663,19	302 539,27	1 743 202,46	####
02.001	Úprava garáží na zázemí zaměstnanců	0,00	1 440 663,19	302 539,27	1 743 202,46	####
SO 03	Manipulační dvůr zahradnictví	0,00	1 245 943,26	261 648,08	1 507 591,34	####
03.001	Manipulační dvůr zahradnictví	0,00	1 001 050,46	210 220,60	1 211 271,06	####
03.001.d1	Manipulační dvůr zahradnictví - dodatek č. 1	0,00	244 892,80	51 427,49	296 320,29	####
SO 04	Přípojky (kanalizace, vodovod, elektro)	0,00	429 950,00	90 289,50	520 239,50	####
04.001	Přípojky (kanalizace, vodovod, elektro)	0,00	429 950,00	90 289,50	520 239,50	####
Celkem za stavbu		0,00	3 649 869,66	766 472,63	4 416 342,29	####

Popis stavby: 2021/08 - Státní zámek Valtice - zahradnictví

Ostatní podmínky vztahující se ke zpracování nabídkové ceny jsou uvedeny v zadávací dokumentaci.

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem	%
1	Zemní práce	HSV			542 606,02	15
18	Povrchové úpravy terénu	HSV			79 179,00	2
2	Základy a zvláštní zakládání	HSV			277 861,74	8
3	Svislé a kompletní konstrukce	HSV			112 671,29	3
4	Vodorovné konstrukce	HSV			53 281,30	1
5	Komunikace	HSV			655 485,80	18
61	Úpravy povrchů vnitřní	HSV			85 272,75	2
62	Úpravy povrchů vnější	HSV			116 162,55	3
63	Podlahy a podlahové konstrukce	HSV			21 592,01	1
64	Výplně otvorů	HSV			252 273,75	7
8	Trubní vedení	HSV			425 000,00	12
9	Ostatní konstrukce, bourání	HSV			25 000,00	1

90	Oplocení	HSV			25 914,50	1
91	Doplňující práce na komunikaci	HSV			2 163,00	0
94	Lešení a stavební výtahy	HSV			6 750,00	0
95	Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách	HSV			98 853,75	3
96	Bourání konstrukcí	HSV			80 073,78	2
99	Staveništní přesun hmot	HSV			100 696,85	3
711	Izolace proti vodě	PSV			34 085,98	1
712	Povlakové krytiny	PSV			10 047,38	0
713	Izolace tepelné	PSV			20 557,36	1
720	Zdravotechnická instalace	PSV			60 600,00	2
725	Zařizovací předměty	PSV			13 400,00	0
763	Dřevostavby	PSV			32 090,65	1
764	Konstrukce klempířské	PSV			43 000,00	1
765	Krytiny tvrdé	PSV			33 000,00	1

766	Konstrukce truhlářské	PSV			0,00	0
767	Konstrukce zámečnické	PSV			130 071,45	4
771	Podlahy z dlaždic a obklady	PSV			52 674,50	1
781	Obklady keramické	PSV			30 123,15	1
783	Nátěry	PSV			1 530,88	0
M21	Elektromontáže	MON			83 950,00	2
D96	Přesuny suti a vybouraných hmot	PSU			62 900,22	2
VN	Vedlejší náklady	VN			53 000,00	1
ON	Ostatní náklady	ON			28 000,00	1
Cena celkem					3 649 869,66	100

Soupis vedlejších a ostatních nákladů

S:	2021/08	Státní zámek Valtice - zahradnictví
O:	00	Vedlejší a ostatní náklady
R:	00.001	Soupis vedlejších a ostatních nákladů

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost	
Díl: VN		Vedlejší náklady					53 000,00		
1	005111021R	Vytyčení inženýrských sítí	Soubor	1,00000	3 000,00	3 000,00		Vlastní	
Zaměření a vytýčení stávajících inženýrských sítí v místě stavby z hlediska jejich ochrany při provádění stavby.									
2	005121 R	Zařízení staveniště	Soubor	1,00000	50 000,00	50 000,00		Vlastní	
Veškeré náklady spojené s vybudováním, provozem a odstraněním zařízení staveniště.									
Díl: ON		Ostatní náklady					28 000,00		
3	005211080R	Bezpečnostní a hygienická opatření na staveništi	Soubor	1,00000	20 000,00	20 000,00		Vlastní	
Náklady na ochranu staveniště před vstupem nepovolaných osob, včetně příslušného značení, náklady na osvětlení staveniště, náklady na vypracování potřebné dokumentace pro provoz staveniště z hlediska požární ochrany (požární řád a poplachová směrnice) a z hlediska provozu staveniště (provozně dopravní řád).									
4	00523 R	Zkoušky a revize	Soubor	1,00000	8 000,00	8 000,00		Vlastní	
Náklady zhotovitele, související s prováděním zkoušek a revizí předepsaných technickými normami nebo objednatelem a které jsou pro provedení díla nezbytné.									
Celkem						81 000,00			

Položkový soupis prací a dodávek

S:	2021/08	Státní zámek Valtice - zahradnictví
O:	SO 01	Vstupní objekt Bylinná zahrada
R:	01.001	Vstupní objekt Bylinná zahrada

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
Díl: 1 Zemní práce						30 296,05		
1	113204111R00	Vytrhání obrub záhonových 3,0*2	m	6,00000	80,00	480,00		Vlastní
2	139601102R00	Ruční výkop jam, rýh a šachet v hornině 3 02 Varianta 5 - SO 01 WC : 3,2*6,2*0,5+5,2*2,15*0,2	m3	12,15600	1 000,00	12 156,00		Vlastní
3	162201203R00	Vodorovné přemístění výkopku nošením z horniny 1 až 4, kolečkem, na vzdálenost do 10 m Položka pořadí 2 : 12,15600	m3	12,15600	270,00	3 282,12		Vlastní
4	162701105R00	Vodorovné přemístění výkopku z horniny 1 až 4, na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m Položka pořadí 2 : 12,15600	m3	12,15600	230,00	2 795,88		Vlastní
5	162701109R00	Vodorovné přemístění výkopku příplatek k ceně za každých dalších i započatých 1 000 m přes 10 000 m z horniny 1 až 4 Položka pořadí 3 : 12,15600*5	m3	60,78000	20,00	1 215,60		Vlastní
6	167101201R00	Nakládání, skládání, překládání neulehlého výkopku nakládání, skládání, překládání neulehlého výkopku nebo zeminy - ručně z horniny 1 až 4 Položka pořadí 2 : 12,15600	m3	12,15600	550,00	6 685,80		Vlastní
7	181101111R00	Úprava pláně v zářezech bez rozlišení horniny, se zhutněním - ručně 02 Varianta 5 - SO 01 WC : 3,2*6,2	m2	19,84000	40,00	793,60		Vlastní
8	199000005R00	Poplatky za skládku zeminy 1- 4 Položka pořadí 2 : 12,15600*1,9	t	23,09640	125,00	2 887,05		Vlastní
Díl: 2 Základy a zvláštní zakládání						9 574,43		
9	273321311R00	Beton základových desek železový třídy C 16/20 02 Varianta 5 - SO 01 WC : 5,2*2,1*0,25	m3	2,73000	2 350,00	6 415,50		Vlastní
10	273351215R00	Bednění stěn základových desek zřízení 02 Varianta 5 - SO 01 WC : (5,2+2,1*2)*0,25	m2	2,35000	720,00	1 692,00		Vlastní
11	273351216R00	Bednění stěn základových desek odstranění	m2	2,35000	98,00	230,30		Vlastní

Položkový soupis prací a dodávek

S:	2021/08	Státní zámek Valtice - zahradnictví
O:	SO 01	Vstupní objekt Bylinná zahrada
R:	01.001	Vstupní objekt Bylinná zahrada

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		Včetně očištění, vytřídění a uložení bednicího materiálu. Položka pořadí 10 : 2,35000		2,35000				
12	273361921RT5	Výztuž základových desek ze svařovaných sítí průměr drátu 6 mm, velikost oka 150/150 mm	t	0,03805	32 500,00	1 236,63		Vlastní
		02 Varianta 5 - SO 01 WC : 5,2*2,1*3,03/1000 Koefficient prořez/překlad 15%: 0,15		0,03000				
Díl: 3		Svislé a kompletní konstrukce				16 089,60		
13	342264051RT1	Podhledy na kovové konstrukci opláštěné deskami sádrokartonovými nosná konstrukce z profilů CD s přímým uchycením 1x deska, tloušťky 12,5 mm, standard	m2	2,88000	530,00	1 526,40		Vlastní
		101 : 1,6*1,8		2,88000				
14	342264051RT3	Podhledy na kovové konstrukci opláštěné deskami sádrokartonovými nosná konstrukce z profilů CD s přímým uchycením 1x deska, tloušťky 12,5 mm, impregnovaná	m2	2,88000	550,00	1 584,00		Vlastní
		102 : 1,6*1,8		2,88000				
15	342266111RW7	Předstěny opláštěné sádrokartonovými deskami obklad stěn sádrokartonem na ocelovou konstrukci z profilů CW 50 tloušťka desky 15 mm, standard, bez izolace	m2	9,28000	600,00	5 568,00		Vlastní
		101 : (1,8+1,6)*2*2,1-2,0-3,0		9,28000				
16	342266111RW9	Předstěny opláštěné sádrokartonovými deskami obklad stěn sádrokartonem na ocelovou konstrukci z profilů CW 50 tloušťka desky 15 mm, impregnovaná, bez izolace	m2	11,58000	640,00	7 411,20		Vlastní
		102 : (1,8+1,6)*2*2,1-2,0-0,7		11,58000				
Díl: 5		Komunikace				4 610,80		
17	564261111R00	Podklad nebo podsyp ze šterkopísku tloušťka po zhuštění 200 mm	m2	19,84000	120,00	2 380,80		Vlastní
		6,2*3,2		19,84000				
18	564772111R00	Podklad nebo kryt z kameniva hrubého s výplň. kam. tloušťka po zhuštění 250 mm	m2	8,92000	250,00	2 230,00		Vlastní
		02 Varianta 5 - SO 01 WC : 6,2*3,2-5,2*2,1		8,92000				
Díl: 62		Úpravy povrchů vnější				13 299,61		
19	611471411R00	Tenkvrstvá úprava stropů aktivovaným štukem tloušťky 2+3 mm, maltou vápenocementovou	m2	6,19650	190,00	1 177,34		Vlastní
		Položka pořadí 20 : 6,19650		6,20000				

Položkový soupis prací a dodávek

S:	2021/08	Státní zámek Valtice - zahradnictví
O:	SO 01	Vstupní objekt Bylinná zahrada
R:	01.001	Vstupní objekt Bylinná zahrada

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
20	621481211RT2	Vyztužení vnějších omítek pohledů sklotextilní síťovinou s dodávkou výztužné sítě a stěrkového tmelu 5,85*2,29-1,8*2,0*2	m2	6,19650	250,00	1 549,13		Vlastní
					6,20000			
21	622412415RT1	Nátěr vnějších omítek stěn vápenný, složitost 1-2, odstín I, na novou omítku Položka pořadí 19 : 6,19650 Položka pořadí 22 : 17,24000	m2	23,43650	190,00	4 452,94		Vlastní
					6,20000			
					17,24000			
22	622471115R00	Tenkovrstvá úprava stěn aktivovaným štukem malta vápenocementová Položka pořadí 23 : 17,24000	m2	17,24000	145,00	2 499,80		Vlastní
					17,24000			
23	622481211RT2	Vyztužení povrchových úprav vnějších stěn stěrkou s výztužnou sklotextilní tkaninou, s dodávkou sítě a stěrkového tmelu 101 : (2,0*2+1,8)*2,15-2,0-3,0 102 : (2,0*2+1,8)*2,15-2,0-0,7	m2	17,24000	210,00	3 620,40		Vlastní
					7,47000			
					9,77000			
Díl: 63 Podlahy a podlahové konstrukce						4 320,00		
24	632244911R00	Dlažba z cihel pálených plných z cihel délky 290 mm do vrstvy písku se zalitím spár na celou výšku cementovou maltou pro spárování uložená naplocho 02 Varianta 5 - SO 01 WC : 6,0*3,0-2,0*1,8*2	m2	10,80000	400,00	4 320,00		Vlastní
					10,80000			
Díl: 64 Výplně otvorů						91 500,00		
25	B	D+M Hliníkové dveře s mléčným bezpečnostním sklem	kus	2,00000	23 000,00	46 000,00		Vlastní
26	C	D+M Hliníkové okno s bezpečnostním prosklením, rohové	kus	1,00000	39 000,00	39 000,00		Vlastní
27	X	D+M Hliníkové okno wc	kus	1,00000	6 500,00	6 500,00		Vlastní
Díl: 9 Ostatní konstrukce, bourání						15 000,00		
28	9-001	D+M Plastický nápis osvětlen led diodami	kus	1,00000	15 000,00	15 000,00		Vlastní
Díl: 91 Doplnující práce na komunikaci						2 163,00		
29	916561111RT2	Osazení záhonového obrubníku betonového včetně dodávky obrubníků rozměrů 500/50/200 mm, do lože z betonu prostého C 12/15, s boční opěrou z betonu prostého 02 Varianta 5 - SO 01 WC : 3,0+2,5+1,8+3,0	m	10,30000	210,00	2 163,00		Vlastní
					10,30000			
Díl: 96 Bourání konstrukcí						153,60		

Položkový soupis prací a dodávek

S:	2021/08	Státní zámek Valtice - zahradnictví
O:	SO 01	Vstupní objekt Bylinná zahrada
R:	01.001	Vstupní objekt Bylinná zahrada

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
30	965031131R00	Bourání podlah z cihel kladených na plocho, plochy přes 1 m2 3,2*1,2	m2	3,84000	40,00	153,60		Vlastní
					3,84000			
Díl: 711		Izolace proti vodě				4 477,20		
31	711170010RAB	Izolace proti zemní vlhkosti termoplasty vodorovná, z PVC, tloušťky 1,5 mm 5,2*2,1	m2	10,92000	410,00	4 477,20		Vlastní
					10,92000			
Díl: 712		Povlakové krytiny				10 047,38		
32	712370010RAB	Povlak. krytina střeš, sklon do 10°, termoplasty fólie střešní hydroizolační, plošná hmotnost 1 520 g/m2, materiál PVC-P, výztužná mřížka, tl. 1,5 mm 5,85*2,29	m2	13,39650	750,00	10 047,38		Vlastní
					13,40000			
Díl: 713		Izolace tepelné				8 624,56		
33	713131130R00	Montáž tepelné izolace stěn vložením do nosné rámové konstrukce Nařezání izolace na potřebný rozměr. Vložení izolace do stěny bez dodávky tepelné izolace. Včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa. 101 : (1,8+2,0)*2*2,1-2,0-3,0+1,8*2,0 102 : (1,8+2,0)*2*2,1-2,0-0,7+1,8*2,0	m2	31,42000	70,00	2 199,40		Vlastní
					14,56000			
					16,86000			
34	998713101R00	Přesun hmot pro izolace tepelné v objektech výšky do 6 m	t	0,11280	800,00	90,24		Vlastní
35	713120040RAF	Izolace tepelné podlah polystyren EPS 100 , objemová hmotnost 20 kg/m3, tloušťka 100 mm 101 : 1,8*2,0 102 : 1,8*2,0	m2	7,20000	330,00	2 376,00		Vlastní
					3,60000			
					3,60000			
36	63151404R	deska izolační minerální vlákno; tl. 80,0 mm; součinitel tepelné vodivosti 0,035 W/mK; R = 2,250 m2K/W; obj. hmotnost 40,00 kg/m3; hydrofobizováno Položka pořadí 33 : 31,42000*1,05	m2	32,99100	120,00	3 958,92		Vlastní
					32,99000			
Díl: 720		Zdravotechnická instalace				26 600,00		
37	725019101R00	Výlevky diturvitové výlevka s plastovou mřížkou, stojící	soubor	1,00000	4 500,00	4 500,00		Vlastní
38	725825111RT1	Baterie umyvadlové a dřezové baterie umyvadlová, nástěnná, ruční ovládání, standardní výlevka : 1	kus	1,00000	2 100,00	2 100,00		Vlastní
					1,00000			

Položkový soupis prací a dodávek

S:	2021/08	Státní zámek Valtice - zahradnictví
O:	SO 01	Vstupní objekt Bylinná zahrada
R:	01.001	Vstupní objekt Bylinná zahrada

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
39	720381001	Vnitřní rozvod kanalizace a vodovodu	kus	1,00000	10 000,00	10 000,00		Vlastní
40	725100001RA0	Zařizovací předměty - dodávka a montáž umyvadla, baterie, zápachové uzávěrky, 0,5 m kanalizačního přípojovacího potrubí, vyvedení a upevnění kanalizační a vodovodní výpustky, osazení umyvadla, sifonu a vodovodní baterie. S dodávkou materiálu.	kus	1,00000	4 500,00	4 500,00		Vlastní
41	725100006RA0	Zařizovací předměty - dodávka a montáž klozetu kombi, , , Vyvedení odpadní a vodovodní výpustky, dodávka a osazení klozetové mísy s nádržkou. 0,5 m kanalizačního potrubí.	kus	1,00000	5 500,00	5 500,00		Vlastní
Díl: 763		Dřevostavby				32 090,65		
42	763612231RT5	Montáž opláštění z aglomerovaných desek obložení stěn, z desek tl. 22 mm, na sraz, šroubované, včetně dodávky desky dřevoštěpkové 101 : (1,8+1,6)*2*2,1-2,0-3,0 102 : (1,8+1,6)*2*2,1-2,0-0,7	m2	20,86000	500,00	10 430,00		Vlastní
					9,28000			
					11,58000			
43	763612231RV5	Montáž opláštění z aglomerovaných desek obložení stěn, z desek tl. 22 mm, na sraz, šroubované, včetně dodávky desky cementotřískové 101 : (1,8+2,0)*2*2,15-2,0-3,0 102 : (1,8+2,0)*2*2,15-2,0-0,7	m2	24,98000	550,00	13 739,00		Vlastní
					11,34000			
					13,64000			
44	763613232RV6	Montáž opláštění z aglomerovaných desek záklop stropů, z desek tl. 22 mm, na P+D, šroubované, včetně dodávky desky cementotřískové 5,85*2,29-1,8*2,0*2	m2	6,19650	610,00	3 779,87		Vlastní
					6,20000			
45	763614232RT6	Montáž opláštění z aglomerovaných desek podlahy, z desek tl. 22 mm, na P+D, šroubované, včetně dodávky desky dřevoštěpkové 101 : 1,6*1,8 102 : 1,6*1,8	m2	5,76000	480,00	2 764,80		Vlastní
					2,88000			
					2,88000			
46	998763101R00	Přesun hmot dřevostaveb v objektech výšky do 6 m	t	1,37698	1 000,00	1 376,98		Vlastní
Díl: 764		Konstrukce klempířské				18 000,00		
47	764-001	Klempířské konstrukce	kus	1,00000	18 000,00	18 000,00		Vlastní
Díl: 767		Konstrukce zámečnické				130 071,45		
48	767995107R00	Výroba a montáž atypických kovových doplňků staveb hmotnosti přes 250 do 500 kg Ocelová konstrukce jákl 80/80 : 101 : 2,1*10,959*8+16*16,493	kg	895,99840	24,00	21 503,96		Vlastní
					448,00000			

Položkový soupis prací a dodávek

S:	2021/08	Státní zámek Valtice - zahradnictví
O:	SO 01	Vstupní objekt Bylinná zahrada
R:	01.001	Vstupní objekt Bylinná zahrada

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		102 : 2,1*10,959*8+16*16,493		448,00000				
49	998767101R00	Přesun hmot pro kovové stavební doplňk. konstrukce v objektech výšky do 6 m	t	1,01248	1 000,00	1 012,48		Vlastní
50	767-001	Konstrukce a nosná skladba střechy, oc. profil U	m2	13,39650	2 900,00	38 849,85		Vlastní
		02 Varianta 5 - SO 01 WC : 5,85*2,29		13,40000				
51	55399993R	výrobek kovový	kg	967,67827	71,00	68 705,16		Vlastní
		Položka pořadí 48 : 895,99840*1,08		967,68000				
Díl: 771		Podlahy z dlaždic a obklady				4 896,00		
52	771570012RAB	Dlažba z dlaždic keramických 20 x 20 cm, položených do tmele, ,	m2	5,76000	850,00	4 896,00		Vlastní
		101 : 1,6*1,8		2,88000				
		102 : 1,6*1,8		2,88000				
Díl: 781		Obklady keramické				9 843,00		
53	781470010RA0	Obklad vnitřní keramický 200 x 200 mm, do malty, ,	m2	11,58000	850,00	9 843,00		Vlastní
		102 : (1,6+1,8)*2*2,1-2,0-0,7		11,58000				
Díl: 783		Nátěry				1 530,88		
54	783237100R00	Nátěry kov.stavebních doplňk.konstrukcí syntetické základní,	m2	23,55200	65,00	1 530,88		Vlastní
		Ocelová konstrukce jákl 80/80 :						
		101 : 2,1*0,32*8+16*0,4		11,78000				
		102 : 2,1*0,32*8+16*0,4		11,78000				
Díl: M21		Elektromontáže				19 125,00		
55	210110001RT2	Montáž spínače nástěnného pro prostředí obyčejné nebo vlhké včetně zapojení a dodávky spínače, jednopólového, , řazení 1	kus	2,00000	200,00	400,00	M21	RTS 21/ I
56	210111014RT6	Montáž zásuvky domovní zapuštěné včetně zapojení, včetně dodávky zásuvky dvojnásobné s ochrannými kolíky 16A/250VAC a rámečku, , provedení 2x (2P+PE),	kus	3,00000	200,00	600,00	M21	RTS 21/ I
57	210120569R00	Montáž jističe se zapojením třípólového, do 25 A	kus	5,00000	500,00	2 500,00	M21	RTS 21/ I
58	210120813R00	Montáž chrániče proudového, třípólového, do 40 A	kus	1,00000	1 000,00	1 000,00	M21	RTS 21/ I
59	210201521R00	Montáž svítidla LED do technických prostor, stropního přisazeného, s vestavěným LED modulem	kus	2,00000	800,00	1 600,00	M21	RTS 21/ I
60	210810046RT3	Montáž kabelu CYKY 750 V, 3 x 2,5 mm2, pevně uloženého, včetně dodávky kabelu	m	27,00000	25,00	675,00	M21	RTS 21/ I

Položkový soupis prací a dodávek

S:	2021/08	Státní zámek Valtice - zahradnictví
O:	SO 01	Vstupní objekt Bylinná zahrada
R:	01.001	Vstupní objekt Bylinná zahrada

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		27			27,00000			
61	210810056RT1	Montáž kabelu CYKY 750 V, 5 x 2,5 mm ² , pevně uloženého, včetně dodávky kabelu	m	12,00000	25,00	300,00	M21	RTS 21/ I
		12			12,00000			
62	222260318R00	Kabel. skříň oceloplechová na stěnu	kus	1,00000	2 500,00	2 500,00		RTS 21/ I
63	348360106R	LED svítidlo interiérové na zavěšení, či přisazení ke stropu; IP 20; 27 W; typ modulu 1 x 4000 lm, spektrum 840; max.teplota okolí 35 °C; min.teplota okolí -25 °C; použití: pro kanceláře, chodby, interiéry škol, knihovny, nemocnice, odbavovací haly; mat.tělesa ocelový plech bílé barvy (RAL 9003); difuzor (světelně činný kryt) oboustranně pískovaný akrylát (PMMA); upevnění pomocí vrutů přímo na strop nebo stěnu, zavěšením na strop pomocí lankových závěsů; délka 1 480 mm; šířka 195 mm; výška 34 mm	kus	2,00000	2 500,00	5 000,00	SPCM	RTS 21/ I
64	35822002315R	jistič modulární jmen.proud 25,00 A; charakt. B; počet pólů 3; jmenovitá zkratová schopnost/230 V a.c. 10 kA; tepl.okolí -25 do + 55 °C; IP 20	kus	5,00000	550,00	2 750,00	SPCM	RTS 21/ I
65	358890506R	chránič proudový; typ AC; jmen.proud 125,00 A; počet pólů 3+N; jmen.reziduální proud 300 mA; IP 20; tepl.okolí -25 do +45 °C	kus	1,00000	1 800,00	1 800,00	SPCM	RTS 21/ I
Celkem						452 313,21		

Položkový soupis prací a dodávek

S:	2021/08	Státní zámek Valtice - zahradnictví
O:	SO 02	Úprava garáží na zázemí zaměstnanců
R:	02.001	Úprava garáží na zázemí zaměstnanců

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
Díl: 1		Zemní práce				223 857,47		
1	122201101R00	Odkopávky a prokopávky nezapažené v hornině 3 do 100 m3 <i>50*0,5</i>	m3	25,00000	160,00	4 000,00		Vlastní
					<i>25,00000</i>			
2	132201401R00	Hloubená vykopávka pod základy v hornině 3 <i>02 -D.1.1.01 Půdorys základů - nové konstrukce : (6,355+10,775+6,33)*0,42*0,3</i>	m3	2,95596	2 000,00	5 911,92		Vlastní
					<i>2,96000</i>			
3	139601102R00	Ruční výkop jam, rýh a šachet v hornině 3 <i>drenáže okolo stodoly : 15</i>	m3	15,00000	1 000,00	15 000,00		Vlastní
					<i>15,00000</i>			
4	139711101RT3	Vykopávka v uzavřených prostorách v hornině 3 <i>02 -D.1.1.01 Půdorys 1.NP - odstraňované konstrukce : 104 Garáže : 55,6*0,84+7,5*2,3*1,1 02 -D.1.1.01 Půdorys základů - nové konstrukce : 5,855*0,55*0,92+3,795*0,45*1+3,95*0,555*0,92+0,8*0,555*1+0,5*0,555*1+1,0*0,555*0,92 1,505*0,23*0,92+1,505*0,52*0,92*2</i>	m3	75,35679	1 050,00	79 124,63		Vlastní
					<i>65,68000</i>			
					<i>7,92000</i>			
					<i>1,76000</i>			
5	162701105R00	Vodorovné přemístění výkopku z horniny 1 až 4, na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m <i>Položka pořadí 1 : 25,00000 Položka pořadí 3 : 15,00000 Položka pořadí 7 : 98,81275</i>	m3	138,81275	230,00	31 926,93		Vlastní
					<i>25,00000</i>			
					<i>15,00000</i>			
					<i>98,81000</i>			
6	162701109R00	Vodorovné přemístění výkopku příplatek k ceně za každých dalších i započatých 1 000 m přes 10 000 m z horniny 1 až 4 <i>Položka pořadí 5 : 138,81275*5</i>	m3	694,06376	20,00	13 881,28		Vlastní
					<i>694,06000</i>			
7	167101101R00	Nakládání, skládání, překládání neulehlého výkopku nakládání výkopku do 100 m3, z horniny 1 až 4 <i>Položka pořadí 1 : 25,00000 Položka pořadí 2 : 2,95596 Položka pořadí 3 : 15,00000</i>	m3	98,81275	210,00	20 750,68		Vlastní
					<i>25,00000</i>			
					<i>2,96000</i>			
					<i>15,00000</i>			

Položkový soupis prací a dodávek

S:	2021/08	Státní zámek Valtice - zahradnictví
O:	SO 02	Úprava garáží na zázemí zaměstnanců
R:	02.001	Úprava garáží na zázemí zaměstnanců

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		Položka pořadí 4 : 75,35679			75,36000			
		Položka pořadí 8 : 19,50000*-1			-19,50000			
8	175101201R00	Obsyp objektů bez prohození sypaniny	m3	19,50000	720,00	14 040,00		Vlastní
		02 -D.1.1.01 Půdorys základů - nové konstrukce : 4,5			4,50000			
		drenáže kolem stodoly : 15			15,00000			
9	181101111R00	Úprava pláně v zářezích bez rozlišení horniny, se zhutněním - ručně	m2	55,60000	40,00	2 224,00		Vlastní
		02 -D.1.1.01 Půdorys 1.NP - odstraňované konstrukce : 55,6			55,60000			
10	199000005R00	Poplatky za skládku zeminy 1- 4	t	187,74423	125,00	23 468,03		Vlastní
		Položka pořadí 7 : 98,81275*1,9			187,74000			
11	583418004R	kamenivo přírodní drcené frakce 16,0 až 32,0 mm; třída B	t	33,00000	410,00	13 530,00		Vlastní
		drenáže kolem stodoly : 15*2,2			33,00000			
Díl: 2 Základy a zvláštní zakládání						86 497,31		
12	271531113R00	Polštáře zhutněné pod základy kamenivo hrubé, drcené, frakce 16 - 32 mm	m3	4,80665	1 380,00	6 633,18		Vlastní
		02 -D.1.1.01 Půdorys základů - nové konstrukce :						
		mezi zákl. pasy :			4,81000			
		(5,855*3,095+1,505*1,045+1,08*1,505+2,92*1,505+4,42*3,795+1,47*3,795)*0,1						
13	273321311R00	Beton základových desek železový třídy C 16/20	m3	8,77747	2 350,00	20 627,05		Vlastní
		02 -D.1.1.01 Půdorys základů - nové konstrukce : 2,06*6,885*0,12			1,70000			
		(5,9*3,2+6,9*4,1)*0,15			7,08000			
14	273351215R00	Bednění stěn základových desek zřízení	m2	1,99590	720,00	1 437,05		Vlastní
		02 -D.1.1.01 Půdorys základů - nové konstrukce : (2,06+6,885)*0,12			1,07000			
		(1,65+4,5)*0,15			0,92000			
15	273351216R00	Bednění stěn základových desek odstranění	m2	1,99590	98,00	195,60		Vlastní
		Včetně očištění, vytřídění a uložení bednicího materiálu.						
		Položka pořadí 14 : 1,99590			2,00000			
16	273361921RT4	Výztuž základových desek ze svařovaných sítí průměr drátu 6 mm, velikost oka 100/100 mm	t	0,28389	32 150,00	9 127,06		Vlastní
		02 -D.1.1.01 Půdorys základů - nové konstrukce : 55,6*4,44/1000			0,25000			

Položkový soupis prací a dodávek

S:	2021/08	Státní zámek Valtice - zahradnictví
O:	SO 02	Úprava garáží na zázemí zaměstnanců
R:	02.001	Úprava garáží na zázemí zaměstnanců

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		Koefficient prořez/překlad 15%: 0,15		0,04000				
17	274313611R00	Beton základových pasů prostý třídy C 16/20 Včetně dodávky a uložení betonu a kamene. 02 -D.1.1.01 Půdorys základů - nové konstrukce : 5,855*0,55*0,92+3,795*0,45*1+3,95*0,555*0,92+0,8*0,555*1+0,5*0,555*1+1,0*0,555*0,92 1,505*0,23*0,92+1,505*0,52*0,92*2 Koefficient ztrát 5% (bet. do výkopu): 0,05	m3	10,16168	2 350,00	23 879,95		Vlastní
					7,92000			
					1,76000			
					0,48000			
18	279232511R00	Postupná podezdívka základového zdiva na maltu cementovou 02 -D.1.1.01 Půdorys základů - nové konstrukce : (6,355+10,775+6,33)*0,42*0,3	m3	2,95596	4 600,00	13 597,42		Vlastní
					2,96000			
19	212810010RAD	Trativody z flexibilních trubek lože ze štěrkopísku a obsyp z drceného kameniva, d 160 mm	m	20,00000	550,00	11 000,00		Vlastní
Díl: 3		Svislé a kompletní konstrukce				96 581,69		
20	310239211R00	Zazdívka otvorů o ploše přes 1 m2 do 4 m2 ve zdivu nadzákladovém cihlami pálenými pro jakoukoliv maltu vápenocementovou 02 -D.1.1.01 Půdorys 1.NP - nové konstrukce : 2,46*1,1*0,2 (2,48*2,6-1,0*2,1)*0,2	m3	1,41080	4 200,00	5 925,36		Vlastní
					0,54000			
					0,87000			
21	311238123R00	Zdivo nosné z cihel a tvarovek pálených akusticky tlumivé tloušťky 250 mm, akustický útlum Rw = 57 dB, charakteristická pevnost v tlaku fk = 5,31 MPa, 02 -D.1.1.01 Půdorys 1.NP - nové konstrukce : (1,755+0,25+4,5)*1,1 6,045*3,0 6,585*2,75-1*2,1	m2	41,29925	1 500,00	61 948,88		Vlastní
					7,16000			
					18,14000			
					16,01000			
22	317168112R00	Překlady keramické montáž a dodávka nenosné, délky 1250 mm, šířky 115 mm, výšky 71 mm Včetně dodávky překladů. 02 -D.1.1.01 Půdorys 1.NP - nové konstrukce : dveře : 2	kus	2,00000	320,00	640,00		Vlastní
					2,00000			
23	317168131R00	Překlady keramické montáž a dodávka nosné, délky 1250 mm, šířky 70 mm, výšky 238 mm	kus	3,00000	410,00	1 230,00		Vlastní

Položkový soupis prací a dodávek

S:	2021/08	Státní zámek Valtice - zahradnictví
O:	SO 02	Úprava garáží na zázemí zaměstnanců
R:	02.001	Úprava garáží na zázemí zaměstnanců

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		02 -D.1.1.01 Půdorys 1.NP - nové konstrukce : dveře : 3				3,00000		
24	317168135R00	Překlady keramické montáž a dodávka nosné, délky 2250 mm, šířky 70 mm, výšky 238 mm	kus	7,00000	900,00	6 300,00		Vlastní
		02 -D.1.1.01 Půdorys 1.NP - nové konstrukce : okno 1800/500 mm : 3+4				7,00000		
25	342248112R00	Příčky z tvárníc pálených Příčky z tvárníc pálených tloušťky 115 mm, z děrovaných příčkovek, P 10, na maltu MVC 5	m2	15,20500	700,00	10 643,50		Vlastní
		02 -D.1.1.01 Půdorys 1.NP - nové konstrukce : (4,715+1,5)*3,0-0,8*2,15*2				15,21000		
26	342248114R00	Příčky z tvárníc pálených Příčky z tvárníc pálených tloušťky 140 mm, z děrovaných příčkovek, P 10, na maltu MVC 5	m2	12,24500	710,00	8 693,95		Vlastní
		02 -D.1.1.01 Půdorys 1.NP - nové konstrukce : 3,95*3,1				12,25000		
27	342948111R00	Kotvení příček ke konstrukci kotvami na hmoždinky	m	12,00000	100,00	1 200,00		Vlastní
		Včetně dodávky kotev i spojovacího materiálu. 02 -D.1.1.01 Půdorys 1.NP - nové konstrukce : 3,0*4				12,00000		
Díl: 4		Vodorovné konstrukce				53 281,30		
28	411320042RAC	Stropy ze ŽB do bednění včetně podpěrné konstrukce z betonu C 25/30, tloušťky 150 mm, výztuž 150 kg/m3	m2	12,71250	2 250,00	28 603,13		Vlastní
		02 -D.1.1.01 Půdorys 1.NP - nové konstrukce : 5,65*2,25				12,71000		
29	430320040RAC	Schodiště ze železobetonu přímočaré, z betonu C 25/30, výztuž 150 kg/m3	m3	0,79607	31 000,00	24 678,17		Vlastní
		02 -D.1.1.01 Půdorys 1.NP - nové konstrukce : 2,8*1,755*0,1+1,755*(0,155*0,32)/2*7				0,80000		
Díl: 5		Komunikace				40 000,00		
30	599000010RA0	Rozebrání a oprava asfaltové komunikace řezání, výměna podkladu tl. 30 cm, asfaltobeton tl. 7 cm	m2	20,00000	2 000,00	40 000,00		Vlastní
		Včetně spotřeby vody při řezání asfaltového krytu.						
Díl: 61		Úpravy povrchů vnitřní				85 272,75		
31	611421133R00	Omítky vnitřní stropů vápenné, vápenocementové omítky vnitřní vápenné, vápenocementové stropů rovných štukové	m2	17,65330	450,00	7 943,99		Vlastní
		02 -D.1.1.01 Půdorys 1.NP - nové konstrukce : 3,66*1,755+11,23				17,65000		

Položkový soupis prací a dodávek

S:	2021/08	Státní zámek Valtice - zahradnictví
O:	SO 02	Úprava garáží na zázemí zaměstnanců
R:	02.001	Úprava garáží na zázemí zaměstnanců

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost	
32	611421431R00	Oprava vnitřních vápenných omítek stropů železobetonových rovných tvárniceových a kleneb v množství opravované plochy v množství opravované plochy přes 30 do 50 %, štukových <i>Včetně pomocného pracovního lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa.</i>	m2	39,08320	320,00	12 506,62		Vlastní	
								39,08000	
33	612421615R00	Omítky vnitřní stěn vápenné nebo vápenocementové v podlaží i ve schodišti hrubé zatřené <i>02 -D.1.1.01 Půdorys 1.NP - nové konstrukce :</i>	m2	23,85900	220,00	5 248,98		Vlastní	
								23,86000	
								koupelna : (3,09+1,5)*2*2,8-0,9*2,05	
34	612421637R00	Omítky vnitřní stěn vápenné nebo vápenocementové v podlaží i ve schodišti štukové <i>02 -D.1.1.01 Půdorys 1.NP - nové konstrukce :</i>	m2	152,75170	390,00	59 573,16		Vlastní	
								46,69000	
								50,37000	
								10,65000	
								15,10000	
								29,94000	
Díl: 62		Úpravy povrchů vnější				102 862,94			
35	622311132R00	Zateplení fasády , expandovaným polystyrénem, tloušťky 100 mm, kontaktní nátěr a akrylátová omítká, škrábaná, zrnitost 2 mm <i>(6,3+10,875+6,3-1,755*2)*3,0-2,48*2,18-1,0*2,1-1,8*0,5*2-2,4*1,475</i>	m2	47,04860	970,00	45 637,14		Vlastní	
								47,05000	
36	622311522R00	Zateplení soklu extrudovaným polystyrénem, tloušťky 100 mm, kontaktní nátěr a akrylátová omítká <i>(6,3+10,875-2,48+6,3-1,755)*0,5</i>	m2	9,62000	1 200,00	11 544,00		Vlastní	
								9,62000	
37	622904121R00	Očištění fasád ruční čištění ocelovým kartáčem, <i>02 -D.1.1.03 Pohled jižní, pohled severní - odstraňované konstrukce : 4,525*3,5-1,8*0,5+6,3*3,5-1,8*0,5</i>	m2	53,98030	150,00	8 097,05		Vlastní	
								36,09000	
								17,89000	
38	62-001	Pohledová stěrka imitující beton <i>1,755*2,25+5</i>	m2	8,94875	4 200,00	37 584,75		Vlastní	
								8,95000	

Položkový soupis prací a dodávek

S:	2021/08	Státní zámek Valtice - zahradnictví
O:	SO 02	Úprava garáží na zázemí zaměstnanců
R:	02.001	Úprava garáží na zázemí zaměstnanců

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
Díl: 63		Podlahy a podlahové konstrukce			17 272,01			
39	631313611R00	Mazanina z betonu prostého tl. přes 80 do 120 mm třídy C 16/20 , <i>Včetně vytvoření dilatačních spár, bez zaplnění.</i>	m3	3,61600	2 950,00	10 667,20		Vlastní
		<i>02 -D.1.1.01 Půdorys 1.NP - nové konstrukce : (10,97+4,63+2,4+6,93+11,23)*0,1</i>			3,62000			
40	631319173R00	Příplatek za stržení povrchu tloušťka mazaniny od 80 mm do 120 mm <i>Položka pořadí 39 : 3,61600</i>	m3	3,61600	185,00	668,96		Vlastní
41	631361921RT4	Výztuž mazanin z betonů a z lehkých betonů ze svařovaných sítí průměr drátu 6 mm, velikost oka 100/100 mm <i>02 -D.1.1.01 Půdorys 1.NP - nové konstrukce : (10,97+4,63+2,4+6,93+11,23)*4,44/1000</i> <i>Koeficient prořez/překlad 15%: 0,15</i>	t	0,18463	32 150,00	5 935,85		Vlastní
					0,16000			
					0,02000			
Díl: 64		Výplně otvorů			160 773,75			
42	648951411RT2	Osazení parapetních desek dřevěných včetně dodávky parapetní desky šířky 200 mm <i>02 -D.1.1.01 Půdorys 1.NP - nové konstrukce : 1,8*2+2,45</i>	m	6,05000	475,00	2 873,75		Vlastní
43	64-001	D+M Vchodové dveře 2kf, rozměr 1755/2050 mm - mat. hliník	kus	1,00000	52 000,00	52 000,00		Vlastní
44	64-002	D+M Vchodové dveře 1kf, rozměr 1000/2050 mm - mat. hliník	kus	1,00000	20 000,00	20 000,00		Vlastní
45	64-003	D+M Okno, rozměr 2450/1475 mm - mat. hliník	kus	1,00000	28 000,00	28 000,00		Vlastní
46	64-004	D+M Okno, rozměr 1800/500 mm - mat. hliník	kus	1,00000	9 000,00	9 000,00		Vlastní
47	64-005	D+M Vrata - mat. hliník	kus	1,00000	35 000,00	35 000,00		Vlastní
48	642940014RAA	Dveře vnitřní dřevěné včetně dodávky materiálu jednokřídlové, 800/1970 mm, hladké plné, překlad, zárubeň, práh	kus	1,00000	4 500,00	4 500,00		Vlastní
49	642940016RAA	Dveře vnitřní dřevěné včetně dodávky materiálu jednokřídlové, 900/1970 mm, hladké plné, překlad, zárubeň, práh	kus	2,00000	4 700,00	9 400,00		Vlastní
Díl: 9		Ostatní konstrukce, bourání			10 000,00			
50	909 R00	Hzs-nezmeritelne stavebni prace <i>02 -D.1.1.01 Půdorys 1.NP - odstraňované konstrukce : 25</i>	h	25,00000	400,00	10 000,00		Vlastní
					25,00000			
Díl: 94		Lešení a stavební výtahy			6 750,00			
51	941955001R00	Lešení lehké pracovní pomocné pomocné, o výšce lešeňové podlahy do 1,2 m	m2	75,00000	90,00	6 750,00		Vlastní

Položkový soupis prací a dodávek

S:	2021/08	Státní zámek Valtice - zahradnictví
O:	SO 02	Úprava garáží na zázemí zaměstnanců
R:	02.001	Úprava garáží na zázemí zaměstnanců

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
Díl: 95		Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách				98 853,75		
52	952901111R00	Vyčištění budov a ostatních objektů budov bytové nebo občanské výstavby - zametení a umytí podlah, dlažeb, obkladů, schodů v místnostech, chodbách a schodištích, vyčištění a umytí oken, dveří s rámy, zárubněmi, umytí a vyčištění jiných zasklených a natíraných ploch a zařizovacích předmětů před předáním do užívání světlá výška podlaží do 4 m	m2	68,51250	100,00	6 851,25		Vlastní
		zárubněmi, umytí a vyčištění jiných zasklených a natíraných ploch a zařizovacích předmětů před předáním do užívání světlá výška podlaží do 4 m						
		10,875*6,3		68,51000				
53	950011116RA0	Izolace plochých střeš tepelná izolace z polystyrenových desek EPS 100 S, tl.160 mm, krytina z PVC fólie, kotvená kotevními šrouby	m2	76,66875	1 200,00	92 002,50		Vlastní
		Dodávka a montáž penetrace podkladu, parozábrany z asfaltových modifikovaných pásů, tepelné izolace ze stabilizovaného polystyrenu EPS 100 S tl. 160 mm, ochranné geotextilie, hydrizolační fólie z PVC-P včetně kotvicích prvků (kotevních šroubů, atikových okapnic, stěnových lišt), rohových tvarovek z PVC-P, komínku odvětrání kanalizace a prostupu pro kabely.						
		10,875*6,3+10,875*0,75		76,67000				
Díl: 96		Bourání konstrukcí				79 920,18		
54	961044111R00	Bourání základů z betonu prostého	m3	7,99051	3 090,00	24 690,68		Vlastní
		02 -D.1.1.01 Půdorys základů - odstraňované konstrukce : 0,6*0,6*0,9*2+10,775*0,39*0,5+1,7*1,94*0,41+4,63*0,84		7,99000				
55	963051113R00	Bourání železobetonových stropů deskových tloušťky přes 80 mm	m3	3,09121	3 140,00	9 706,40		Vlastní
		02 -D.1.1.01 Půdorys 1.NP - odstraňované konstrukce : Sníž. část stropní konstrukce : 10,675*1,755*0,165		3,09000				
56	965042241R00	Bourání podkladů pod dlažby nebo litých celistvých dlažeb a mazanin betonových nebo z litého asfaltu, tloušťky přes 100 mm, plochy přes 4 m2	m3	8,34000	2 100,00	17 514,00		Vlastní
		02 -D.1.1.01 Půdorys 1.NP - odstraňované konstrukce : 104 Garáže : 55,6*0,15		8,34000				
57	965081813R00	Bourání podlah teracových nebo čedičových dlaždic, tloušťky do 30 mm, plochy přes 1 m2	m2	55,60000	105,00	5 838,00		Vlastní
		02 -D.1.1.01 Půdorys 1.NP - odstraňované konstrukce :						

Položkový soupis prací a dodávek

S:	2021/08	Státní zámek Valtice - zahradnictví
O:	SO 02	Úprava garáží na zázemí zaměstnanců
R:	02.001	Úprava garáží na zázemí zaměstnanců

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		104 Garáže : 21,6+34			55,60000			
58	968072559R00	Vybourání a vyjmutí kovových rámu a rolet rámu, včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2) vrat, plochy přes 5 m2	m2	16,20830	132,00	2 139,50		Vlastní
		02 -D.1.1.01 Půdorys 1.NP - odstraňované konstrukce : 2,48*2,18			5,41000			
		2,455*2,18			5,35000			
		2,5*2,18			5,45000			
59	971033541R00	Vybourání otvorů ve zdivu cihelném z jakýchkoliv cihel pálených na jakoukoliv maltu vápenou nebo vápenocementovou, plochy do 1 m2, tloušťky do 300 mm	m3	0,85330	1 750,00	1 493,28		Vlastní
		Včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2).						
		02 -D.1.1.01 Půdorys 1.NP - odstraňované konstrukce : 1,8*0,5*0,2+1,8*0,5*0,3			0,45000			
		0,185*2,18			0,40000			
60	971033641R00	Vybourání otvorů ve zdivu cihelném z jakýchkoliv cihel pálených na jakoukoliv maltu vápenou nebo vápenocementovou, plochy do 4 m2, tloušťky do 300 mm	m3	1,88798	1 124,00	2 122,09		Vlastní
		Včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2).						
		02 -D.1.1.01 Půdorys 1.NP - odstraňované konstrukce : 1,755*2,15*0,3+1,8*0,7*0,3*2			1,89000			
61	971033651R00	Vybourání otvorů ve zdivu cihelném z jakýchkoliv cihel pálených na jakoukoliv maltu vápenou nebo vápenocementovou, plochy do 4 m2, tloušťky do 600 mm	m3	0,99750	1 250,00	1 246,88		Vlastní
		Včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2).						
		02 -D.1.1.01 Půdorys 1.NP - odstraňované konstrukce : 1*2,1*0,475			1,00000			
62	974031668R00	Vysekání rýh v jakémkoliv zdivu cihelném pro vtahování nosníků do zdí, před vybouráním otvorů do hloubky 150 mm, při výšce nosníku do 350 mm	m	9,00000	340,00	3 060,00		Vlastní
		02 -D.1.1.01 Půdorys 1.NP - nové konstrukce :						
		okno 1800/500 mm : 2,25*2*2			9,00000			

Položkový soupis prací a dodávek

S:	2021/08	Státní zámek Valtice - zahradnictví
O:	SO 02	Úprava garáží na zázemí zaměstnanců
R:	02.001	Úprava garáží na zázemí zaměstnanců

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
63	975043121R00	Jednořadové podchycení stropů pro osazení nosníků pro osazení nosníků do výšky podchycení 3,5 m při zatížení hmotnosti přes 750 do 1000 kg/m	m	10,00000	569,00	5 690,00		Vlastní
64	978011161R00	Otlučení omítek vápenných nebo vápenocementových vnitřních s vyškrabáním spár, s očištěním zdiva stropů, v rozsahu do 50 %	m2	37,70778	51,00	1 923,10		Vlastní

02 -D.1.1.01 Půdorys 1.NP - odstraňované konstrukce :

104 Garáže : 55,6-10,195*1,755

37,71000

65	978013191R00	Otlučení omítek vápenných nebo vápenocementových vnitřních s vyškrabáním spár, s očištěním zdiva stěn, v rozsahu do 100 %	m2	52,89705	85,00	4 496,25		Vlastní
----	--------------	---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	----	----------	-------	----------	--	---------

02 -D.1.1.01 Půdorys 1.NP - odstraňované konstrukce :

104 Garáže : 10,195*2,48-2,455*2,18-2,48*2,18*2

9,12000

10,195*2,12

21,61000

6,03*(2,12+2,48)/2-1,8*0,5

12,97000

6,03*(2,12+2,48)/2-1,8*0,5-1,755*2,15

9,20000

Díl: 99		Staveništní přesun hmot					40 964,59		
66	999281105R00	Přesun hmot pro opravy a údržbu objektů pro opravy a údržbu dosavadních objektů včetně vnějších pláštů výšky do 6 m,	t	136,54864	300,00	40 964,59		Vlastní	

Hmotnosti z položek s pořadovými čísly :

11,12,13,14,16,17,18,20,21,22,23,24,25,26,27,31,32,33,34,35,36,39,41,42,51,52,55,58,59,60,61,63, :

Součet : 136,54864

136,55000

Díl: 711		Izolace proti vodě					29 608,78		
67	711823121RT5	Ochrana konstrukcí nopovou fólií svisle, výška nopu 8 mm, včetně dodávky fólie	m2	25,00000	130,00	3 250,00		Vlastní	
		25			25,00000				
68	711140016RAB	Izolace proti vodě asfalt. pásy přitavením vodorovná 1 x penetrace izolačním asfaltovým lakem, 1 x pás izolační z modifikovaného asfaltu natavitelný s minerálním posypem tl.4 mm vložka polyesterové rouno,	m2	61,16000	330,00	20 182,80		Vlastní	

rouno,

Položkový soupis prací a dodávek

S:	2021/08	Státní zámek Valtice - zahradnictví
O:	SO 02	Úprava garáží na zázemí zaměstnanců
R:	02.001	Úprava garáží na zázemí zaměstnanců

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		02 -D.1.1.01 Půdorys základů - nové konstrukce : 55,6*1,1			61,16000			
69	711150016RAC	Izolace proti vodě asfalt. pásy přitavením svíslá 1 x penetrace izolačním asfaltovým lakem, 1 x pás izolační z modifikovaného asfaltu natavitelný s minerálním posypem tl.4 mm vložka polyesterové rouno,	m2	17,15550	360,00	6 175,98		Vlastní
		rouno,						
		02 -D.1.1.01 Půdorys základů - nové konstrukce : (1,755+0,25+4,5)*1,1+10			17,16000			
Díl: 713		Izolace tepelné				11 932,80		
70	713120040RAF	Izolace tepelné podlah polystyren EPS 100 , objemová hmotnost 20 kg/m3, tloušťka 100 mm	m2	36,16000	330,00	11 932,80		Vlastní
		02 -D.1.1.01 Půdorys 1.NP - nové konstrukce : 10,97+4,63+2,4+6,93+11,23			36,16000			
Díl: 720		Zdravotechnická instalace				34 000,00		
71	720-001	D+M Zdravotechnická instalace	kus	1,00000	34 000,00	34 000,00		Vlastní
Díl: 725		Zařizovací předměty				13 400,00		
72	725100001RA0	Zařizovací předměty - dodávka a montáž umyvadla, baterie, zápachové uzávěrky,	kus	1,00000	4 500,00	4 500,00		Vlastní
		0,5 m kanalizačního připojovacího potrubí, vyvedení a upevnění kanalizační a vodovodní výpustky, osazení umyvadla, sifonu a vodovodní baterie. S dodávkou materiálu.						
73	725100004RA0	Zařizovací předměty - dodávka a montáž sprchového stání, baterie, , podlahové vpusti	kus	1,00000	3 500,00	3 500,00		Vlastní
		Vodorovná hydroizolace 1 m2, osazení podlahové vpusti se sifonem, vyvedení a upevnění vodovodní výpustky, osazení sprchové baterie. S dodávkou materiálu.						
74	725100006RA0	Zařizovací předměty - dodávka a montáž klozetu kombi, , ,	kus	1,00000	5 400,00	5 400,00		Vlastní
		Vyvedení odpadní a vodovodní výpustky, dodávka a osazení klozetové mísy s nádržkou. 0,5 m kanalizačního potrubí.						
Díl: 764		Konstrukce klempířské				25 000,00		
75	764-001	Klempířské konstrukce	kus	1,00000	25 000,00	25 000,00		Vlastní
Díl: 765		Krytiny tvrdé				33 000,00		
76	765-001	Úprava a doplnění střešní konstrukce a krytiny stávajícího objektu zahradnictví	m2	8,25000	4 000,00	33 000,00		Vlastní
		11*0,75			8,25000			
Díl: 771		Podlahy z dlaždic a obklady				47 778,50		
77	771550014RA0	Dlažba z dlaždic teracových 30 x 30 cm, černobílých	m2	20,05000	850,00	17 042,50		Vlastní

Položkový soupis prací a dodávek

S:	2021/08	Státní zámek Valtice - zahradnictví
O:	SO 02	Úprava garáží na zázemí zaměstnanců
R:	02.001	Úprava garáží na zázemí zaměstnanců

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		02 -D.1.1.01 Púdorys 1.NP - nové konstrukce : 20,05			20,05000			
78	771570012RAB	Dlažba z dlaždic keramických 20 x 20 cm, položených do tmele, ,	m2	36,16000	850,00	30 736,00		Vlastní
		02 -D.1.1.01 Púdorys 1.NP - nové konstrukce : 10,97+6,93+2,4+4,63+11,23			36,16000			
Díl: 781		Obklady keramické				20 280,15		
79	781470010RA0	Obklad vnitřní keramický 200 x 200 mm, do malty, ,	m2	23,85900	850,00	20 280,15		Vlastní
		02 -D.1.1.01 Púdorys 1.NP - nové konstrukce : koupelna : (3,09+1,5)*2*2,8-0,9*2,05			23,86000			
Díl: M21		Elektromontáže				59 875,00		
80	210110001RT2	Montáž spínače nástěnného pro prostředí obyčejné nebo vlhké včetně zapojení a dodávky spínače, jednopólového, , řazení 1	kus	4,00000	200,00	800,00	M21	RTS 21/ I
81	210110005RT1	Montáž spínače nástěnného pro prostředí obyčejné nebo vlhké včetně zapojení a dodávky spínače, křížového, , řazení 7	kus	5,00000	200,00	1 000,00	M21	RTS 21/ I
82	210111014RT6	Montáž zásuvky domovní zapuštěné včetně zapojení, včetně dodávky zásuvky dvojnásobné s ochrannými kolíky 16A/250VAC a rámečku, , provedení 2x (2P+PE),	kus	4,00000	200,00	800,00	M21	RTS 21/ I
83	210120569R00	Montáž jističe se zapojením třípólového, do 25 A	kus	3,00000	500,00	1 500,00	M21	RTS 21/ I
84	210120813R00	Montáž chrániče proudového, třípólového, do 40 A	kus	1,00000	1 000,00	1 000,00	M21	RTS 21/ I
85	210201521R00	Montáž svítidla LED do technických prostor, stropního přisazeného, s vestavěným LED modulem	kus	9,00000	800,00	7 200,00	M21	RTS 21/ I
86	210810046RT3	Montáž kabelu CYKY 750 V, 3 x 2,5 mm2, pevně uloženého, včetně dodávky kabelu	m	135,00000	25,00	3 375,00	M21	RTS 21/ I
		135			135,00000			
87	210810050RT1	Montáž kabelu CYKY 750 V, 4 x 2,5 mm2, pevně uloženého, včetně dodávky kabelu	m	89,00000	25,00	2 225,00	M21	RTS 21/ I
88	210810056RT1	Montáž kabelu CYKY 750 V, 5 x 2,5 mm2, pevně uloženého, včetně dodávky kabelu	m	15,00000	25,00	375,00	M21	RTS 21/ I
		15			15,00000			
89	222260318R00	Kabel. skříň oceloplechová na stěnu	kus	1,00000	2 500,00	2 500,00		RTS 21/ I
90	650101571R00	Montáž LED svítidla nástěnného přisazeného	kus	2,00000	800,00	1 600,00		RTS 21/ I
91	2100010M1	D+M přímotop 2000W	ks	2,00000	4 000,00	8 000,00		Vlastní

Položkový soupis prací a dodávek

S:	2021/08	Státní zámek Valtice - zahradnictví
O:	SO 02	Úprava garáží na zázemí zaměstnanců
R:	02.001	Úprava garáží na zázemí zaměstnanců

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
92	348360106R	LED svítidlo interiérové na zavěšení, či přisazení ke stropu; IP 20; 27 W; typ modulu 1 x 4000 lm, spektrum 840; max.teplota okolí 35 °C; min.teplota okolí -25 °C; použití: pro kanceláře, chodby, interiéry škol, knihovny, nemocnice, odbavovací haly; mat.tělesa ocelový plech bílé barvy (RAL 9003); difuzor (světelně činný kryt) oboustranně pískovaný akrylát (PMMA); upevnění pomocí vrutů přímo na strop nebo stěnu, zavěšením na strop pomocí lankových závěsů; délka 1 480 mm; šířka 195 mm; výška 34 mm	kus	9,00000	2 500,00	22 500,00	SPCM	RTS 21/ I
93	348360164R	LED svítidlo interiérové na zavěšení, či přisazení ke stropu, kruhové; IP 44; 29 W; typ modulu světelný tok LED modulů 3750 lm, spektrum 840; max.teplota okolí 45 °C; použití: kanceláře, spol.prostory, sály,obchod, bazény; mat.tělesa ocelový plech bílé barvy (RAL 9003); difuzor (světelně činný kryt) opalizovaný PMMA; upevnění pomocí vrutů přímo na strop nebo stěnu, zavěšením na strop pomocí lankových závěsů; průměr 228 mm; výška 180 mm	kus	2,00000	1 500,00	3 000,00	SPCM	RTS 21/ I
94	35822002315R	jistič modulární jmen.proud 25,00 A; charakt. B; počet pólů 3; jmenovitá zkratová schopnost/230 V a.c. 10 kA; tepl.okolí -25 do + 55 °C; IP 20	kus	4,00000	550,00	2 200,00	SPCM	RTS 21/ I
95	358890506R	chránič proudový; typ AC; jmen.proud 125,00 A; počet pólů 3+N; jmen.reziduální proud 300 mA; IP 20; tepl.okolí -25 do +45 °C	kus	1,00000	1 800,00	1 800,00	SPCM	RTS 21/ I
Díl: D96 Přesuny sutí a vybouraných hmot						62 900,22		
96	979081111R00	Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku do 1 km <i>Demontážní hmotnosti z položek s pořadovými čísly: : 54,55,56,57,58,59,60,61,62,64,65, : Součet: : 58,44510</i>	t	58,44510	220,00	12 857,92		Vlastní
97	979081121R00	Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku příplatek za každý další 1 km <i>Demontážní hmotnosti z položek s pořadovými čísly: : 54,55,56,57,58,59,60,61,62,64,65, : Součet: : 818,23134</i>	t	818,23134	14,00	11 455,24		Vlastní
98	979082111R00	Vnitrostaveništní doprava sutí a vybouraných hmot do 10 m <i>Demontážní hmotnosti z položek s pořadovými čísly: : 54,55,56,57,58,59,60,61,62,64,65, :</i>	t	58,44510	300,00	17 533,53		Vlastní

Položkový soupis prací a dodávek

S:	2021/08	Státní zámek Valtice - zahradnictví
O:	SO 02	Úprava garáží na zázemí zaměstnanců
R:	02.001	Úprava garáží na zázemí zaměstnanců

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		Součet : 58,44510		58,45000				
99	979990001R00	Poplatek za skládku stavební suti <small style="color: blue;">Demontážní hmotnosti z položek s pořadovými čísly : 54,55,56,57,58,59,60,61,62,64,65, :</small> <small style="color: blue;">Součet : 58,44510</small>	t	58,44510	300,00	17 533,53		Vlastní
100	979990112R00	Poplatek za skládku obalovaný asfalt <small style="color: blue;">20*0,22</small>	t	4,40000	800,00	3 520,00		Vlastní
Celkem						1 440 663,19		

Položkový soupis prací a dodávek

S:	2021/08	Státní zámek Valtice - zahradnictví
O:	SO 03	Manipulační dvůr zahradnictví
R:	03.001	Manipulační dvůr zahradnictví

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
Díl: 1 Zemní práce						254 714,69		
1	122201102R00	Odkopávky a prokopávky nezapažené v hornině 3 přes 100 do 1 000 m ³	m ³	324,62500	160,00	51 940,00		Vlastní
03 -D.1.1.01 Půdorys manipulační plocha : (905+22,5)*0,35				324,63000				
2	162701105R00	Vodorovné přemístění výkopku z horniny 1 až 4, na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m	m ³	324,62500	230,00	74 663,75		Vlastní
Položka pořadí 1 : 324,62500				324,63000				
3	162701109R00	Vodorovné přemístění výkopku příplatek k ceně za každých dalších i započatých 1 000 m přes 10 000 m z horniny 1 až 4	m ³	1 623,12500	20,00	32 462,50		Vlastní
Položka pořadí 2 : 324,62500*5				1 623,13000				
4	181101102R00	Úprava pláně v zářezech v hornině 1 až 4, se zhutněním	m ²	927,50000	20,00	18 550,00		Vlastní
03 -D.1.1.01 Půdorys manipulační plocha : 905+22,5				927,50000				
5	199000005R00	Poplatky za skládku zeminy 1- 4	t	616,78750	125,00	77 098,44		Vlastní
Položka pořadí 2 : 324,62500*1,9				616,79000				
Díl: 18 Povrchové úpravy terénu						80 139,00		
6	18-001	Dodávka a výstavba živého plotu	m	91,45000	730,00	66 758,50		Vlastní
03 -D.1.1.01 Půdorys manipulační plocha : 2,59+32,06+29,0+21,615+6,185				91,45000				
7	181300012RAD	Rozproštění ornice v rovině nebo svahu do 1 : 5 a osetí travou při tloušťce 200 mm, dovoz ornice ze vzdálenosti 10 000 m	m ²	38,06000	175,00	6 660,50		Vlastní
Včetně přesunu hmot. 03 -D.1.1.01 Půdorys manipulační plocha : 22,5+11*1+4,56*1				38,06000				
8	184201112RAB	Výsadba stromů a keřů s balem s dodávkou dřevin v rovině, výšky do 100 cm, Javor - Acer pseudoplatanus	kus	14,00000	480,00	6 720,00		Vlastní
Hloubení jamek v hornině 1 až 4 bez výměny půdy, s případným naložením přebytečných výkopků na dopravní prostředek, s odvozem na vzdálenost do 20 km a se složením. Výsadba stromu se zalitím. Dovoz vody. Ukotvení dřeviny třemi a více kůly, s ochranou proti poškození v místě vzepření. Osazení kůlů k dřevině s uvázáním. Dodávka kůlu a motouzu. Včetně přesunu hmot.								
Díl: 2 Základy a zvláštní zakládání						181 790,00		

Položkový soupis prací a dodávek

S:	2021/08	Státní zámek Valtice - zahradnictví
O:	SO 03	Manipulační dvůr zahradnictví
R:	03.001	Manipulační dvůr zahradnictví

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost	
9	289970111R00	Geotextilie separační, filtrační, zpevňující polypropylén, 300 g/m2	m2	1 855,00000	98,00	181 790,00		Vlastní	
				03 -D.1.1.01 Púdorys manipulační plocha : (905+22,5)*2		1 855,00000			
Díl: 5		Komunikace					343 900,00		
10	564772111R00	Podklad nebo kryt z kameniva hrubého s výplň. kam. tloušťka po zhutnění 250 mm	m2	905,00000	290,00	262 450,00		Vlastní	
				03 -D.1.1.01 Púdorys manipulační plocha : 905		905,00000			
11	564922105R00	Mlatový kryt z mechanicky zpevněného kameniva (MZK) frakce 0-4 mm tloušťka po zhutnění 50 mm,	m2	1 810,00000	45,00	81 450,00		Vlastní	
				03 -D.1.1.01 Púdorys manipulační plocha : 905*2		1 810,00000			
Díl: 99		Staveništní přesun hmot					49 506,77		
12	998222011R00	Přesun hmot pozemních komunikací, kryt z kameniva jakékoliv délky objektu	t	728,04070	68,00	49 506,77		Vlastní	
				Hmotností z položek s pořadovými čísly : 9,10,11, :					
				Součet : 728,04070		728,04000			
Díl: 766		Konstrukce truhlářské					91 000,00		
13	TB1	D+M Plaňková brána 2kř; š. 5,5 m	kus	1,00000	46 000,00	46 000,00		Vlastní	
14	TB2	D+M Plaňková brána 2kř; š. 4,14 m	kus	1,00000	45 000,00	45 000,00		Vlastní	
Celkem						1 001 050,46			

Položkový soupis prací a dodávek

S:	2021/08	Státní zámek Valtice - zahradnictví
O:	SO 03	Manipulační dvůr zahradnictví
R:	03.001.d1	Manipulační dvůr zahradnictví - dodatek č. 1

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
Díl: 1 Zemní práce						33 737,81		
1	122201102R00	Odkopávky a prokopávky nezapažené v hornině 3 přes 100 do 1 000 m3 Původní PD tl. 350 mm Nová PD tl. 400 mm 03 -D.1.1.01 Půdorys manipulační plocha : (905+22,5)*0,05	m3	46,37500	160,00	7 420,00		Vlastní
2	162701105R00	Vodorovné přemístění výkopku z horniny 1 až 4, na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m Položka pořadí 1 : 46,37500	m3	46,37500	230,00	10 666,25		Vlastní
3	162701109R00	Vodorovné přemístění výkopku příplatek k ceně za každých dalších i započatých 1 000 m přes 10 000 m z horniny 1 až 4 Položka pořadí 2 : 46,37500*5	m3	231,87500	20,00	4 637,50		Vlastní
4	199000005R00	Poplatky za skládku zeminy 1- 4 Položka pořadí 2 : 46,37500*1,9	t	88,11250	125,00	11 014,06		Vlastní
Díl: 18 Povrchové úpravy terénu						-960,00		
5	184201112RAB	Výsadba stromů a keřů s balem s dodávkou dřevin v rovině, výšky do 100 cm, Javor - Acer pseudoplatanus Hloubení jamek v hornině 1 až 4 bez výměny půdy, s případným naložením přebytečných výkopků na dopravní prostředek, s odvozem na vzdálenost do 20 km a se složením. Výsadba stromu se zalitím. Dovoz vody. Ukotvení dřeviny třemi a více kůly, s ochranou proti poškození v místě vzepření. Osazení kůlů k dřevině s uvázáním. Dodávka kůlu a motouzu. Včetně přesunu hmot. původní PD : -14 nová PD : 12	kus	-2,00000	480,00	-960,00		Vlastní
Díl: 5 Komunikace						266 975,00		
6	564772111R00	Podklad nebo kryt z kameniva hrubého s výplň. kam. tloušťka po zhutnění 250 mm 03 -D.1.1.01 Půdorys manipulační plocha : -905	m2	-905,00000	290,00	-262 450,00		Vlastní
7	564831111RT2	Podklad ze štěrku s rozprostřením a zhutněním frakce 0-32 mm, tloušťka po zhutnění 100 mm	m2	905,00000	270,00	244 350,00		Vlastní

Položkový soupis prací a dodávek

S:	2021/08	Státní zámek Valtice - zahradnictví
O:	SO 03	Manipulační dvůr zahradnictví
R:	03.001.d1	Manipulační dvůr zahradnictví - dodatek č. 1

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
				03 -D.1.1.01 Půdorys manipulační plocha : 905		905,00000		
8	564851111RT4	Podklad ze štěrkodrti s rozprostřením a zhutněním frakce 0-63 mm, tloušťka po zhutnění 150 mm	m2	905,00000	270,00	244 350,00		Vlastní
				03 -D.1.1.01 Půdorys manipulační plocha : 905		905,00000		
9	564922105R00	Mlatový kryt z mechanicky zpevněného kameniva (MZK) frakce 0-4 mm tloušťka po zhutnění 50 mm,	m2	905,00000	45,00	40 725,00		Vlastní
				původní PD : -905*2		-1 810,00000		
				nová PD : 905*3		2 715,00000		
Díl: 90		Oplocení				25 914,50		
10	90-001	D+M Brána 2kř, š. 4,14 m, systémová k oplocení	kus	1,00000	25 000,00	25 000,00		Vlastní
11	900100001RA0	Plot z drátěného pletiva pozinkovaného, na ocelové sloupky, výšky 2 m, vrata, vrátka, ostnatý drát	100 m	0,91450	1 000,00	914,50		Vlastní
				VÝŠKA PLOTU 1,25 m!				
				03 -D.1.1.01 Půdorys manipulační plocha : (2,59+32,06+29,0+21,615+6,185)/100		0,91000		
Díl: 99		Staveništní přesun hmot				10 225,49		
12	998222011R00	Přesun hmot pozemních komunikací, kryt z kameniva jakékoliv délky objektu	t	150,37480	68,00	10 225,49		Vlastní
				Hmotností z položek s pořadovými čísly : 6,7,8,9, :				
				Součet : 150,37480		150,37000		
Díl: 766		Konstrukce truhlářské				-91 000,00		
13	TB1	D+M Plaňková brána 2kř; š. 5,5 m	kus	-1,00000	46 000,00	-46 000,00		Vlastní
14	TB2	D+M Plaňková brána 2kř; š. 4,14 m	kus	-1,00000	45 000,00	-45 000,00		Vlastní
Celkem						244 892,80		

Položkový soupis prací a dodávek

S:	2021/08	Státní zámek Valtice - zahradnictví
O:	SO 04	Přípojky (kanalizace, vodovod, elektro)
R:	04.001	Přípojky (kanalizace, vodovod, elektro)

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
Díl: 8		Trubní vedení				425 000,00		
1	831230110RAB	Vodovodní přípojka D 40 + 63, hloubka 1,2 m	m	106,50000	1 000,00	106 500,00		Vlastní
		pro objekt SO 01 : 28,1		28,10000				
		pro objekt SO 02 : 78,4		78,40000				
2	831350114RAF	Kanalizační přípojka D 200 mm, rýha 900x2000 mm	m	105,00000	2 500,00	262 500,00		Vlastní
3	894412311RAA	Šachty z betonových dílců betonové šachty prefabrikované DN 1000, stěna 120 mm, dno přímé V max. 40, hloubka dna 2,26 m, poklop litina 12,5 t	kus	4,00000	14 000,00	56 000,00		Vlastní
Díl: M21		Elektromontáže				4 950,00		
4	210381001RA0	Přípojka elektro	kus	4,50000	1 100,00	4 950,00		Vlastní
		pro objekt SO01 : 4,5		4,50000				
Celkem						429 950,00		