

SOUPIS PRACÍ

Stavba:	Údržba, opravy a odstraňování závad u ST 2021
Objekt:	SO 06 - obj. č. 9 - Dětřichov nad Bystřicí - Valšov , přejezd P 7557 km 55,569
Provozní středisko:	TO BRUNTÁL
Objednatel:	SŽ s.o., OŘ Ostrava
Zhotovitel:	Společnost Údržby Ova 2021 TR+STR
Zhotovitel PS:	TOMI - REMONT a.s.

Za období: Červen 2021

PČ	Kód	Popis	MJ	J.cena [CZK]
----	-----	-------	----	--------------

Množství Celkem	Celková cena
-----------------	--------------

HSV Práce a dodávky HSV

PČ	Kód	Popis	MJ	J.cena [CZK]
5		Komunikace pozemní		
56	5905055010	Odstranění stávajícího kolejového lože odtěžením v koleji	m3	42,050
58	5905060010	Zřízení nového kolejového lože v koleji	m3	41,816
68	5905105030	Doplnění KL kamenivem souvisle strojně v koleji	m3	55,000
148	5906130380	Montáž kolejového roštu v ose koleje pražce betonové vystrojené tv. S49 rozdělení "c"	km	0,032
150	5906130400	Montáž kolejového roštu v ose koleje pražce betonové vystrojené tv. S49 rozdělení "u"	km	0,018
156	5906140160	Demontáž kolejového roštu koleje v ose koleje pražce betonové tv. R65 rozdělení "c"	km	0,050
249	5907050120	Dělení kolejnic kyslíkem tv. S49	kus	10,000
338	5909032020	Přesná úprava GPK koleje směrové a výškové uspořádání pražce betonové	km	1,300
349	5910020130	Svařování kolejnic termitem plný předehřev standardní spára svar jednotlivý tv. S49	svar	10,000
352	5910035030	Dosažení dovolené upínací teploty v BK prodloužením kolejnicového pásu v koleji tv. S49	svar	4,000
356	5910040010	Umožnění volné dilatace kolejnice demontáž upevňovadel bez osazení kluzných podložek rozdělení pražců "c"	m	400,000
360	5910040110	Umožnění volné dilatace kolejnice montáž upevňovadel bez odstranění kluzných podložek rozdělení pražců "c"	m	400,000
476	5912015040	Výměna návěstidla včetně sloupku a palky rychlostníku	kus	2,000
496	5913035230	Demontáž celopryžové přejezdové konstrukce silně zatížené v koleji část vnější a vnitřní včetně závěrných zidek	m	18,000
502	5913040230	Montáž celopryžové přejezdové konstrukce silně zatížené v koleji část vnější a vnitřní včetně závěrných zidek	m	18,000
535	5913235020	Dělení AB komunikace řezáním hloubky do 20 cm	m	16,000
537	5913240020	Odstranění AB komunikace odtěžením nebo frézováním hloubky do 20 cm	m2	55,200
542	5913255030	Zřízení konstrukce vozovky asfaltbetonové s podkladní, ložní a obrušnou vrstvou tloušťky do 15 cm	m2	56,000
556	5913335020	Nátěr vodorovného dopravního značení souvislá čára šíře do 125 mm	m	10,000
568	5914015010	Čištění odvodňovacích zařízení ručně příkop zpevněný	m3	0,350
571	5914015040	Čištění odvodňovacích zařízení ručně příkopová zídka s krytem	m3	9,000
622	5915005040	Hloubení rýh nebo jam na železničním spodku IV. třídy	m3	4,320
648	5955101000	<i>Kamenivo drcené štěrky frakce 31,5/63 třídy B1</i>	t	42,587
705	5963146000	<i>Asfaltový beton ACO 11S 50/70 střednězrný-obrušná vrstva</i>	t	6,720
706	5963146010	<i>Asfaltový beton ACL 16S 50/70 hrubozrný-ložní vrstva</i>	t	6,720
707	5963146020	<i>Asfaltový beton ACP 16S 50/70 střednězrný-podkladní vrstva</i>	t	6,720

SOUPIS PRACÍ

Stavba:	Údržba, opravy a odstraňování závad u ST 2021			
Objekt:	SO 06 - obj. č. 10 - Břidličná - Rýmařov - km 5,740 - 13,850			
Provozní středisko:	TO BRUNTÁL			
Objednatel:	SŽ s.o., OŘ Ostrava			
Zhotovitel:	Společnost Údržby Ova 2021 TR+STR			
Zhotovitel PS:	TOMI - REMONT a.s.			
PČ	Kód	Popis	MJ	J.cena [CZK]

Za období:	červen 2021
Práce ve výluce - 2. - 30.6. 2021	
Množství Celkem	Celková cena

HSV Práce a dodávky HSV

5 Komunikace pozemní

PČ	Kód	Popis	MJ	J.cena [CZK]
280	5908052010	Výměna podložky pryžové pod patu kolejnice	kus	210,000
294	5908053250	Výměna drobného kolejiva kroužek dvojitý pružný	kus	1 000,000
306	5908065110	Ojedinelé dotahování upevňovadel s protáčením závitů šroub spojkový	kus	200,000
295	5908053270	Výměna drobného kolejiva vložka "M"	kus	2 475,000
311	5908070320	Souvislé dotahování upevňovadel v koleji s protáčením závitů šrouby svěrkové rozdělení "c"	km	1,500

D OST

Ostatní

0,00

--	--	--	--	--

--	--

VON Komunikace pozemní

0,00

--	--	--	--	--

--	--

SOUPIS PRACÍ

Stavba:	Údržba, opravy a odstraňování závad u ST 2021			
Objekt:	SO 06 - obj. č. 11 - Dětrřichov n. Bystřicí - Valšov - km 49, 450- 55,680			
Provozní středisko:	TO BRUNTÁL			
Objednatel:	SŽ s.o., OŘ Ostrava			
Zhotovitel:	Společnost Údržby Ova 2021 TR+STR			
Zhotovitel PS:	TOMI - REMONT a.s.			
PČ	Kód	Popis	MJ	J.cena [CZK]

Za období:	červen 2021
Práce ve výluce - 1. - 30.6. 2021	
Množství Celkem	Celková cena

HSV Práce a dodávky HSV

5 Komunikace pozemní

PČ	Kód	Popis	MJ	J.cena [CZK]
319	5908010030	Ojedinelé ruční podbití pražců příčných betonových	kus	280,000
330	5909015510	Příplatek k cenám za podbití dvojitých pražců	kus	40,000
294	5908053250	Výměna drobného kolejiva kroužek dvojitý pružný	kus	3 200,000
291	5908053160	Výměna drobného kolejiva šroub svérkový tv. RS	kus	350,000
285	5908053100	Výměna drobného kolejiva svěrka tuhá	kus	400,000
307	5908065120	Ojedinelé dolahování upevňovadel s protáčením závitů šroub svérkový	kus	3 000,000
569	5914015020	Čištění odvodňovacích zařízení ručně příkop nezpevněný	m3	28,000
50	5905030110	Ojedinelá výměna KL včetně lavičky pod ložnou plochou pražce lože otevřené	m3	12,000
280	5908052010	Výměna podložky pryžové pod patu kolejnice	kus	200,000

D	OST	Ostatní	0,00

VON			0,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba:	Údržba, opravy a odstraňování závad u ST 2021			
Objekt:	SO 06 - obj. č. 12 - žst M. Beroun - nást. U kol. č. 3			
Provozní středisko:	TO BRUNTÁL			
Objednatel:	SŽ s.o., OŘ Ostrava			
Zhotovitel:	Společnost Údržby Ova 2021 TR+STR			
Zhotovitel PS:	TOMI - REMONT a.s.			
PČ	Kód	Popis	MJ	J.cena [CZK]

Za období:	červen 2021
Práce ve výluce - 1. - 30.6. 2021	
Množství Celkem	Celková cena

HSV Práce a dodávky HSV

5		Komunikace pozemní			
548	5913280035	Demontáž dílů komunikace ze zámkové dlažby uložení v podsypu	m2		66,000
550	5913285035	Montáž dílů komunikace ze zámkové dlažby uložení v podsypu	m2		66,000
D		OST		Ostatní	
650	5955101025	<i>Kamenivo drcené drt frakce 4/8</i>	t		5,000
VON					0,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba: **Údržba, opravy a odstraňování závad u ST 2021**
 Objekt: **SO 06 - obj. č. 13 - žst. Dětřichov nad Bystřicí - nást. U kol. č. 1 a 2**
 Provozní středisko: **TO BRUNTÁL**
 Objednatel: **SŽ s.o., OŘ Ostrava**
 Zhotovitel: **Společnost Údržby Ova 2021 TR+STR**
 Zhotovitel PS: **TOMI - REMONT a.s.**

Za období: **červen 2021**

Práce ve výluce - 1. - 30.6. 2021

PČ	Kód	Popis	MJ	J.cena [CZK]
----	-----	-------	----	--------------

Množství Celkem	Celková cena
-----------------	--------------

HSV Práce a dodávky HSV

5 Komunikace pozemní

548	5913280035	Demontáž dílů komunikace ze zámkové dlažby uložení v podsypu	m2
550	5913285035	Montáž dílů komunikace ze zámkové dlažby uložení v podsypu	m2

220,000

220,000

D OST

Ostatní

650	5955101025	Kamenivo drcené drť frakce 4/8	t
-----	------------	--------------------------------	---

16,000

VON

0,00

--	--	--	--

--	--