


POLOŽKOVÝ ROZPOČET

Rozpočet	03	L.c. Jelení	JKSO
Objekt			SKP
SO 01	Opravy LC na LS N.Hrady 2021-2		Měrná jednotka
Stavba			Počet jednotek 0
	LC na revíru Vyšné		Náklady na m.j. 0
Projektant			Typ rozpočtu
Zpracovatel projektu			
Objednatel			
Dodavatel			Zakázkové číslo
Rozpočtoval			Počet listů
ROZPOČTOVÉ NÁKLADY			
Základní rozpočtové náklady		Ostatní rozpočtové náklady	
Z	HSV celkem	192 935	Ztížené výrobní podmínky 0
R	PSV celkem	0	Mimostaveništní doprava 0
N	M práce celkem	0	Zařízení staveniště 0
	M dodávky celkem	0	Provoz investora 0
	ZRN celkem	192 935	Kompletační činnost (IČD) 0
			Geodetické vytýčení před zahájením stavebních prac 0
	HZS	0	Geodetické zaměření skutečného provedení díla 0
	ZRN+HZS	192 935	Ostatní náklady neuvedené 0
	ZRN+ost.náklady+HZS	192 935	Ostatní náklady celkem 0
Vypracoval	Za zhotovitele		Za objednatele
Jméno :	Jméno :		Jméno :
Datum :	Datum :		Datum :
Podpis :	[Redacted Signature]		⁽¹⁾ Podpis: 
Základ pro DPH	21,0 %		192 935 Kč
DPH	21,0 %		40 516 Kč
Základ pro DPH	0,0 %		0 Kč
DPH	0,0 %		0 Kč
CENA ZA OBJEKT CELKEM			233 451 Kč

Poznámka :

Stavba :	Opravy LC na LS N.Hrady 2021-2	Rozpočet :	03
Objekt :	LC na revíru Vyšné	LC Jelení	

REKAPITULACE STAVEBNÍCH DÍLŮ

Stavební díl	HSV	PSV	Dodávka	Montáž	HZS
1 Zemní práce	62 341	0	0	0	0
5 Komunikace	71 213	0	0	0	0
93 Dokončovací práce inženýrských staveb	49 175	0	0	0	0
99 Staveništní přesun hmot	10 206	0	0	0	0
CELKEM OBJEKT	192 935	0	0	0	0

VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Název VRN	Kč	%	Základna	Kč
Ztížené výrobní podmínky	0	0,0	515 303	0
Mimostaveništní doprava	0	0,0	515 303	0
Zařízení staveniště	0	0,0	515 303	0
Provoz investora	0	0,0	515 303	0
Kompletační činnost (IČD)	0	0,0	515 303	0
Geodetické vytýčení před zahájením stavebních	0	0,0	515 303	0
Geodetické zaměření skutečného provedení díla	0	0,0	515 303	0
CELKEM VRN				0

Položkový rozpočet

Stavba :	Opravy LC na LS N.Hrady 2021-2	Rozpočet: 03
Objekt :	LC na revíru Vyšné	LC Jelení

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
Díl: 1		Zemní práce				
1	111201101R00	Odstranění křovin i s kořeny na ploše do 1000 m ²	m ²	425,00	35,00	14 875,00
2	111201401R00	Spálení křovin a stromů o průměru do 100 mm	m ²	425,00	8,00	3 400,00
3	166101101R00	Přehození výkopku z hor.1-4 - vč. rozprostření a svahování mat. ze stok ----- 515*0,15	m ³	77,25 77,25	85,00	6 566,25
4	182001111R00	Plošná úprava terénu, nerovnosti do 10 cm v rovině ----- 500*3	m ²	1 500,00 1 500,00	25,00	37 500,00
Celkem za		1 Zemní práce				62 341,25
Díl: 5		Komunikace				
6	572211111U00	Vysprav výtluč kam hr drc ----- cca 15% z plochy :(1055*3*0,2)*0,2	m ³	94,95 94,95	750,00	71 212,50
Celkem za		5 Komunikace				71 212,50
Díl: 93		Dokončovací práce inženýrských staveb				
7	938902102R00	Čištění příkopů š. do 40 cm, objem do 0,30 m ³ /m ----- st.0,425-0,810P:385 ----- st.0,425 meliorační stoka:100 ----- st.0,683 průleh v HS:30	m	515,00 385,00 100,00 30,00	45,00	23 175,00
8	938909611R00	Odstranění nánosů na krajnicích tl. do 10 cm ----- 1000*0,5*2	m ²	1 000,00 1 000,00	26,00	26 000,00
Celkem za		93 Dokončovací práce inženýrských staveb				49 175,00
Díl: 99		Staveništní přesun hmot				
9	998225111R00	Přesun hmot, pozemní komunikace, kryt živičný	t	226,80	45,00	10 206,00
Celkem za		99 Staveništní přesun hmot				10 206,00