

Hřiště Za rybárnou

Položkový rozpočet víceprací

		rozměr	jednotková cena	CENA
1	Příprava podloží - kompletní aplikace podkladové vrstvy drceného kameniva frakce 32-64 mmve výšce 30 mm. Celoplošné válcování. Kompletní příprava na položení nového trávníku včetně dodávky nových vrstev vsypového materiálu	648	76	49 248 Kč
2	Příprava podloží - kompletní aplikace podkladové vrstvy drceného kameniva frakce 16-32 mmve výšce 30 mm. Celoplošné válcování. Kompletní příprava na položení nového trávníku včetně dodávky nových vrstev vsypového materiálu	648	79	51 192 Kč
3	Dodání a instalace obrubníků 200x50x1000 do betonového lože po obvodu chodníku a vstupní plochy před hřištěm.	80	403	32 240 Kč
4	Dodání a instalace pochozí zámkové dlažby včetně podkladových vrstev kameniva frakce 16/23 a 4/8 včetně hutnění dvou vrstev kameniva. Zámková dlažba bude zapískována křemičitým pískem.	120	757	90 840 Kč
5	Doprava	1	5500	5 500 Kč
	CENA CELKEM			229 020 Kč