

Dodatek č. 1 ke**SMLOUVĚ O DÍLO****Rekonstrukce ulice V Osadě**

uzavřená ve smyslu ust. § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník,
ve znění pozdějších předpisů

1. Město Krnov

se sídlem Městský úřad Krnov, Hlavní náměstí 1, 794 01 Krnov

IČO: 002 96 139

DIČ: CZ 002 96 139

Oprávněná osoba: Ing

Kontaktní osoby: Ing

Bc. **osobní údaje**

Ing

39

Bankovní spojení: Koi

Číslo účtu: 72:

Profil zadavatele: <https://www.vhodne-uvarejneni.cz/profil/00296139>

na straně objednatele

a

2. STRABAG a.s.

se sídlem Praha 5, Kačírkova 982/4, Jinonice, PSČ 158 00

Zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze oddíl B, vložka 7634

IČO: 608 38 744

DIČ: CZ608 38 744

Jednatel: Ing. J **osobní údaje**

Ing. F

nocí

Bankovní spojení: Ć

Číslo účtu: € **osobní údaje**

Kontaktní osoba: † va

Telefon, e-mail: €

korrespondenční adresa: STRABAG a.s. o. z. Morava oblast Sever, Polanecká 827,
Ostrava - Svinov, PSČ 721 08

na straně zhotovitele

dále jen „zhotovitel“

I.**Změna smlouvy**

1. Smluvní strany dne 9. 9. 2020 spolu uzavřely smlouvu o dílo číslo zhotovitele 841/PBRK/078/2020/N200003770 (dále jen „Smlouva“), jejímž předmětem je závazek zhotovitele provést pro objednatele dílo „**Rekonstrukce ulice V Osadě**“.
2. Smluvní strany tímto Dodatkem č. 1 „Smlouvy“ mění na základě skutečností zjištěných při zahájení přijímacího řízení cenu díla následujícím způsobem:

Původně sjednaná cena díla dle SoD bez DPH činí:

5 482 469,57 Kč

Cena prací provedených zhotovitelem nad rámec původně sjednaného rozsahu, dle položkového soupisu prací, který je přílohou a nedílnou součástí tohoto dodatku SoD činí:

262 728,25 Kč**Celková cena díla podle tohoto dodatku SoD, bez DPH:****5 745 197,82 Kč****Celková cena díla podle tohoto dodatku SoD, včetně DPH:****6 951 689,36 Kč**

3. Smluvní strany se dohodly, ve vztahu k vadám a nedodělkům nebránícím užívání díla, tak jak byli zjištěny v rámci přejímacího, že je prodloužen termín pro jejich odstranění do 30. 4. 2021, a to z důvodu nepříznivých klimatických podmínek neumožňujících jejich odstranění v původně sjednané lhůtě.
4. Smluvní strany se dohodly na tom, že zhotovitel je oprávněn vystavit konečnou fakturu za provedené a řádně předané dílo nejdříve 10. 6. 2021, a to z důvodu na straně objednatele - potřeby navýšení finančních prostředků účelově určených pro zaplacení ceny díla, kdy o tomto bude rozhodovat v rámci schvalování úpravy rozpočtu města Krnova zastupitelstvo města na svém zasedání dne 9. 6. 2021. Ve vztahu k takto dohodnutému nejbližšímu termínu pro vystavení konečné faktury zhotovitel prohlašuje, že důvody na straně objednatele akceptuje a souhlasí s dohodnutým nejbližším termínem pro vystavení konečné faktury.

II.

Závěrečná ujednání

1. Všechna ostatní ustanovení smlouvy o dílo, pokud nejsou změněna nebo upřesněna tímto dodatkem, zůstávají v platnosti a nemění se.
2. Tento dodatek smlouvy je vyhotoven ve dvou stejnopisech, přičemž objednatel i zhotovitel obdrží po jednom vyhotovení.
3. Smluvní strany prohlašují, že si tento dodatek přečetly, jejich obsahu a důsledkům beze zbytku porozuměly a že jejich obsah vyjadřuje jejich skutečnou, vážnou a svobodnou vůli.
4. Tento dodatek č. 1 se stává nedílnou součástí smlouvy o dílo a je opatřen elektronickými podpisy obou stran.

Tento dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo byl schválen Radou města Krnova usnesením číslo 2370/58/RM/2021 ze dne 19. 4. 2021.

Příloha: Položkový soupis neprovedených prací a víceprací

Za objednatele:

Za zhotovitele:

V Krnově dne

V Ostravě dne

Ing. Tomáš Hradil
starosta města

Ing. Jiří Malík
Digitálně podepsal
Ing. Jiří Malík
Datum: 2021.06.22
08:41:13 +02'00'

Ing. Jiří Malík
ředitel oblasti Sever, o.z. Morava

Ing. René Suchan
Digitálně podepsal
Ing. René Suchan
Datum: 2021.06.21
18:46:16 +02'00'

Ing. René Suchan
Ekonom oblasti Sever, o.z. Morava

Změnový list č. 1

podle § 222 odst. 4, 5 a 6 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění

Zpracovatel změnového listu:	zhotovitel – STRABAG a.s. Praha 5, Kačírkova 982/4, Jinovice, 158 00 IČ: 60838744
Číslo změny závazku ze smlouvy:	Změnový list č. 1 Rekonstrukce ulice V Osadě
Název změny závazku ze smlouvy:	1 Neprovedené práce – sanace a záměna povrchu komunikací 2 Práce nad rámec SoD - komunikace 3 Práce nad rámec SoD – chodníky
Datum:	14. 4. 2021
Název smlouvy:	Rekonstrukce ulice V Osadě ze dne 9. 9. 2020

Smluvní strany:

Objednatel:	Město Krnov, IČ: 002 96 139, Hlavní náměstí 96/1, 79401 Krnov
Zhotovitel:	STRABAG a.s., IČ: 60838744, Praha 5, Kačírkova 982/4, Jinovice, 158 00

Obsah:

- 1. Zařazení Změny závazku ze smlouvy**
- 2. Předmět změny a odůvodnění změny ve vztahu k zákonu**
 - 2.1 Popis změny a skutečnost na stavbě
 - 2.2 Nově navržené řešení
- 3. Finanční plnění**
- 4. Podklady k návrhu změny**
 - 4.1 Projektová dokumentace – dle skutečnosti, není přiloženo
 - 4.2 Oceněný výkaz výměr – příloha č. 1
 - 4.3 Fotodokumentace – příloha č. 2
 - 4.4 Zápisy z kontrolních dnů – viz stavební deník
 - 4.5 Zápisy a stanoviska ostatní
- 5. Závěr**
- 6. Stanovisko zhotovitele stavby**

1. Zařazení změny závazku ze smlouvy:

Z hlediska ustanovení § 222 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění (dále v textu jen „zákon“) se předkládané **změny závazku ze smlouvy o dílo** na zhotovitele stavby **Rekonstrukce ulice v Osadě** nepovažují za podstatné, neboť beze zbytku splňují podmínky § 222 odst. 4, 5 nebo 6 zákona.

2. Předmět změny a odůvodnění změny ve vztahu k zákonu:

2.1. Neprovedené práce – sanace a záměna povrchu komunikací

2.1.a. Popis změny a skutečnost na stavbě:

V průběhu realizace bylo na základě zkoušek únosnosti pláň zjištěno, že navrhovaným způsobem se nedosáhne požadované normové hodnoty únosnosti. Dále na základě požadavků občanů bude zvýšen rozsah zpevněných ploch a bude vyhověno jejich požadavků na záměnu betonové dlažby za asfaltový koberec. Autorský dozor v průběhu realizace musí aktualizovat výkaz výměr na základě geodetického zaměření. Na základě toho vznikají práce, které nebudou provedeny.

2.1.b. Nově navržené řešení:

Sanace bude řešena vrstvou lomového kamene, viz bod. 2.2. Bude vyhověno požadavkům jednotlivých vlastníků přilehlých nemovitostí. Veškeré neprovedené práce jsou uvedeny v položkovém rozpočtu s výkazem výměr, který tvoří přílohu č. 1 (Měněpráce).

Zdůvodnění dle § 222 odst. 6 zákona:

Za podstatnou změnu závazku ze smlouvy o dílo na veřejnou zakázku se nepovažuje změna, a) jejíž potřeba vznikla v důsledku okolností, které zadavatel jednající s náležitou péčí nemohl předvídat, když provedení uvedených prací bylo zjištěno v průběhu provádění díla. Veškerá zjištění, resp. nutné změny byly konzultovány a odsouhlaseny technickým dozorem stavby (TDS) a autorským dozorem (AD), b) nemění celkovou povahu veřejné zakázky a c) hodnota změny nepřekročí 50 % původní hodnoty závazku; pokud bude provedeno více změn, je rozhodný součet hodnoty všech změn podle tohoto odstavce.

2.2. Práce nad rámec SoD – komunikace:

2.2.a. Popis změny a skutečnost na stavbě:

Změna vznikla na základě skutečnosti zjištěných v průběhu realizace stavby, neúnosné podloží komunikace, viz bod č. 2.1.

2.2.b. Nově navržené řešení:

Nově navrženým řešením je zajištění únosnosti podloží komunikace lomovým kamenem. Veškeré práce nad rámec SoD jsou uvedeny v položkovém rozpočtu s výkazem výměr, který tvoří přílohu č. 1 (Vícepráce).

Zdůvodnění dle § 222 odst. 6 zákona:

Za podstatnou změnu závazku ze smlouvy o dílo na veřejnou zakázku se nepovažuje změna, d) jejíž potřeba vznikla v důsledku okolností, které zadavatel jednající s náležitou péčí nemohl předvídat, když provedení uvedených prací bylo zjištěno v průběhu provádění díla. Veškerá zjištění, resp. nutné změny byly konzultovány a odsouhlaseny technickým dozorem stavby (TDS) a autorským dozorem (AD), e) nemění celkovou povahu veřejné zakázky a f) hodnota změny nepřekročí 50 % původní hodnoty závazku; pokud bude provedeno více změn, je rozhodný součet hodnoty všech změn podle tohoto odstavce.

2.3. Práce nad rámec SoD - chodníky:

2.3.a. Popis změny a skutečnost na stavbě:

Při realizaci stavby byl vznesen požadavek objednatelem na rozšíření chodníkových ploch.

2.3.b. Nově navržené řešení:

Nové chodníkové plochy budou rozšířeny dle způsobu uvedeného v projektové dokumentaci. Veškeré tyto rozšíření budou vyčísleny na základě skutečného geodetického zaměření.

7. Stanovisko zhotovitele stavby:

Tyto změny nebudou mít vliv na kvalitu dodávaného díla a jeho užitné vlastnosti. Mají však přímý dopad na plynulost a průběh provádění z hlediska provázanosti prací. Zjištěné změny v postupu prací a větší rozsah prací bude mít vliv na konečný termín dokončení díla, který byl smluvně sjednán ve smlouvě o dílo do 11 týdnů od podpisu smlouvy a předání staveniště.

<p>Za Zhotovitele: Datum:</p>	<p>Za Objednatele: Datum:</p> <p>Bc. Jan Šrubař Digitálně podepsal Bc. Jan Šrubař Datum: 2021.04.16 11:32:27 +02'00'</p>
--	--

Příloha č. 2 ke ZL č. 1 „Rekonstrukce ulice V Osadě“



Obr. č. 1 – výkop rýhy pro chráničku budoucího veřejného osvětlení



Obr. č. 2 – sanace lomovým kamenem



Obr. č. 3 – průběžné foto

Položkový soupis prací a dodávek

S:	LV/03	OPRAVA KOMUNIKACE V OSADE, KRNOV
O:	SO 101	KOMUNIKACE A PODELNA PARKOVACÍ STANI
R:	SO 101	KOMUNIKACE A PODELNA PARKOVACÍ STANI

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
Díl: MĚNĚPRÁCE						-588 419,72
23	564851111RT2	Podklad ze štěrkodrti s rozprostřením a zhutněním frakce 0-32 mm, tloušťka po zhutnění 150 mm	m2			-6 255,20
24	564851111RT4	Podklad ze štěrkodrti s rozprostřením a zhutněním frakce 0-63 mm, tloušťka po zhutnění 150 mm	m2			-6 255,20
27	564871111RT4	Podklad ze štěrkodrti s rozprostřením a zhutněním frakce 0-63 mm, tloušťka po zhutnění 250 mm	m2	-2		-283 175,00
SANACE PLANE TL. 250 mm(NA ZAKLADE ZATEZOVYCH ZKOUSEK - BUDE SCHVALENO INVESTOREM) : 1760+590						2
29	573111112R00	Postřik živičný infiltrační s posypem kamenivem v množství 1 kg/m2 z asfaltu silničního	m2	-1		-52 096,00
1760						1
30	573231110R00	Postřik živičný spojovací bez posypu kamenivem z emulze, v množství od 0,3 do 0,5 kg/m2	m2	-1		-17 072,00
Postřik živičný spojovací z asfaltu v množství 0,30 - 0,50 kg/m2 dle CSN EN 12271 : 1760						1
31	577131111R00	Beton asfaltový s rozprostřením a zhutněním v pruhu šířky do 3 m, ACO 11+, tloušťky 40 mm, plochy přes 1000 m2	m2			-20 638,80
32	577161124R00	Beton asfaltový s rozprostřením a zhutněním v pruhu šířky do 3 m, ACL 16+, tloušťky 70 mm, plochy přes 1000 m2	m2			-22 842,00
35	596215040R00	Kladení zámkové dlažby do drté tloušťka dlažby 80 mm, tloušťka lože 40 mm	m2			-976,64
44	596921114R00.1	Kladení bet. veget. dlaždic, lože 40 mm, pl. nad 500 m2	m2			-35 970,00
45	57475OA0	VOZOVKOVÉ VYZTUŽNÉ VRSTVY Z GEOMRIZOVINY	M2	-2		-26 108,50
- dodání geomříže v požadované kvalitě a v množství včetně přesahů (přesahy započteny v jednotkové ceně)						
- očištění podkladu						
- pokládka geomříže dle předepsaného technologického předpisu (1760+590)*1,1						2
49	5924511910R.2	Betonová zatravnovací dlažba s distančními nálišky tl. 80 mm	m2			-49 747,50
59	917931111RT2	Osazení silniční přídlažby z kamenných kostek, kladených v jedné řadě, lože z betonu C12/15, včetně dodávky přídlažby	m			-10 118,40
63	592451158R.1	Dlažba SLP skladba 20x10x8 cm červená, dlažba pro nevidomé	m2			-15 566,88
65	711132311R00	Provedení izolace proti zemní vlhkosti pásy na sucho svislá, , nopovou fólií včetně uchycovacích prvků	m2			-21 645,00
S dodávkou komponentů pro uchycení a těsnění.						
- kompletní dovážka a montáž, včetně ukončovacích listů 150*1						
16	57475OA0	VOZOVKOVÉ VYZTUŽNÉ VRSTVY Z GEOMRIZOVINY	M2			-5 443,90
- dodání geomříže v požadované kvalitě a v množství včetně přesahů (přesahy započteny v jednotkové ceně)						
- očištění podkladu						
- pokládka geomříže dle předepsaného technologického předpisu 490*1,1						
5	02991OA0	OSTATNÍ POŽADAVKY - INFORMAČNÍ TABULE	ks			-6 038,10
Dodávka a osazení 1 ks informační tabule s uvedením názvu stavby, investora stavby a zhotovitele stavby, s uvezením kontaktní adresy a uvedením						
" Billboard - informace o stavbě rozměr billboard -1 x 1 m"						
"logo dle požadavků investora, pevný materiál např. dřevo, plast + příslušná konstrukce"						
1						
6	03100OA0	ZAŘÍZENÍ STAVENIŠTĚ - ZŘÍZENÍ, PROVOZ, DEMONTÁŽ	kompl			-8 470,60
Náklady spojené s případným vypracováním projektové dokumentace zařízení staveniště, zřízením přípojek energie, vybudováním případných měřicích odběrných míst a zřízení, případná příprava území pro objekty zařízení staveniště.						
Odstranění objektů zařízení staveniště včetně přípojek energií a jejich odvoz. Položka zahrnuje i náklady na úpravy a úklid ploch, na kterých bylo zařízení staveniště provozováno.						
1						
Díl: VÍCEPRÁCE						811 880,38
501	21451OA0	Sanační vrstvy z lomového kamene	m3			662 613,00
502	132251101	Hloubení rýh nezapažených š do 800 mm v hornině třídy těžitelnosti I, skupiny 3 objem do 20 m3 strojně	m3			12 628,80
(160*0,3*0,3)						
503	139001101	Příplatek za zřízení vykopávky v blízkosti podzemního vedení	m3			7 156,80
504	174152101	Zásyp jam, šachet a rýh do 30 m3 sypaninou se zhutněním při překopech inženýrských sítí	m3			2 131,20
505	58333674	kamenivo těžené hrubé frakce 16/32	t			15 238,08
506	58333674	Překop komunikace s uložením chráničky do betonu	m3			4 050,00
(2*(4,5*0,3*0,3))						
507	567142115	Podklad ze směsi stmelené cementem SC C 8/10 (KSC I) tl 250 mm	m2			59 392,00
508	577154111	Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 11 (ABS) tř. I tl 60 mm š do 3 m z nemodifikovaného asfaltu	m2			20 124,00
509	577145112	Asfaltový beton vrstva ložní ACL 16 (ABH) tl 50 mm š do 3 m z nemodifikovaného asfaltu	m2			10 325,00
31	577131111R00	Beton asfaltový s rozprostřením a zhutněním v pruhu šířky do 3 m, ACO 11+, tloušťky 40 mm, plochy přes 1000 m2	m2			10 701,60
58	917862111R00	Osazení silničního nebo chodníkového betonového obrubníku stojatého, s boční opěrou z betonu prostého, do lože z betonu prostého C 12/15	m			5 619,68
61	59217010R	obrubník silniční materiál beton; l = 1000,0 mm; š = 150,0 mm; h = 250,0 mm; barva přírodní	kus			199,44
62	59217010R.1	Obrubník silniční betonový 150x150x1000 mm, přírodní	kus			1 700,78
Celkem						223 460,66

obchodní tajemství

obchodní tajemství

obchodní tajemství

obchodní tajemství

obchodní tajemství

obchodní tajemství

obchodní tajemství

S:	LV/03	OPRAVA KOMUNIKACE V OSADE, KRNOV
O:	SO 102	CHODNIK
R:	SO 102	CHODNIK

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
Díl:		VICEPRÁCE				39 267,59
15	596215040R00	Kladení zámkové dlažby do drtě tloušťka dlažby 80 mm, tloušťka lože 40 mm	m2			8 454,60
17	592451158R.1	Dlažba SLP skladba 20x10x8 cm červená, dlažba pro nevidomé	m2			6 324,05
19	5924511911R.1	Dlažba 20x20x8 cm červená	m2			5 269,32
20	917762111RT5	Osazení silničního nebo chodníkového betonového obrubníku včetně dodávky obrubníku ležatého, rozměru 1000/100/250 mm, s boční opěrou z betonu prostého, do lože z betonu prostého C 12/15	m			19 219,62
Celkem						39 267,59

obchodní tajemství

CELKEM SO 101 + SO 102	262 728,25
-------------------------------	-------------------