

Objednatel:

Fakturační adresa:

Vojenské lesy a statky ČR, s.p.
Pod Juliskou 1621/5
160 00 Praha 6 - Dejvice
IČO: 00000205, DIČ: CZ00000205
Číslo účtu:

Adresa pro doručení faktury:

Divize Hořovice

Slavíkova 106
262 23 Jince

Jméno: [REDACTED]
Telefon: [REDACTED]
Email: [REDACTED]

Dodavatel:

SUEZ Využití zdrojů a.s.
Španělská 1073
12000 Praha
IČO: 25638955
DIČ:
Email:
Mobil:
Telefon:

Předmět plnění

Popis předmětu plnění

Demontáž – sanace azbestové střešní krytiny a její ekolog. likvidace – Bažantnice – Vranovice dle cenové nabídky (krycí list rozpočtu)
- práce s azbestem budou ohlášeny na příslušnou KHS a Vojenský zdravotní ústav Praha
- po ukončení prací budou předložena zpráva ze sanace + doklady k odpadům

Celková cena bez DPH (pro neplátce DPH celková částka):

107 625,2,-

Kvalitativní, dodací a fakturační podmínky:

Termín: 06.08.2021

Příjemce, místo určení: [REDACTED] Bažantnice - Vranovice

Telefon: [REDACTED]

Mobil: [REDACTED]

E-mail: [REDACTED]

Další podmínky:

Způsob platby: bezhotovostně na fakturu

Splatnost: Splatnost faktury musí být minimálně 21 kalendářních dnů ode dne doručení řádně vystavené faktury objednateli.

Způsob dodání: osobně

25.06.2021 [REDACTED]
[REDACTED]

Objednatel
Elektronicky potvrzeno dne

Dodavatel
Datum, podpis (razítko)

ROZPOČET

Stavba: Odstranění Bažantice_Vranovice

Objekt: Hospodářský objekt

Objednatel: Vojenské lesy a statky ČR, s.p.

Zhotovitel: SUEZ CZ a.s., Španělská 1073/10, Praha 2, 120 00

Místo: Vranovice

Zpracoval:

Datum: 24.05. 2021

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem
----	-------------	-------	----	-----------------	-----------------	-------------

HSV Práce a dodávky HSV 24 000,00

997 Přesun sutě 24 000,00

14	997006R02	Pytlování nebezpečného odpadu ze střešních šablon s obsahem azbestu	kpt	1,000	3 000,00	3 000,00
19	997013R02	Poplatek za uložení azbestocementové skládané krytiny na recyklační skládce	kpt	1,000	21 000,00	21 000,00

PSV Práce a dodávky PSV 82 124,20

765 Krytina skládaná 82 124,20

20	765131803	Demontáž azbestocementové skládané krytiny sklonu do 30° do suti	m2	222,000	355,00	78 810,00
21	765131823	Demontáž hřebene nebo nároží z hřebenáčů azbestocementové skládané krytiny sklonu do 30° do suti	m	19,200	160,00	3 072,00
22	765131843	Příplatek k cenám demontáže skládané azbestocementové krytiny za sklon přes 30°	m2	222,000	1,00	222,00
23	765131853	Příplatek k cenám demontáže hřebene nebo nároží skládané azbestocementové krytiny za sklon přes 30°	m	19,200	1,00	19,20
24	765999001	Příplatek za ztížené podmínky při demontáži azbestocementové krytiny	kpl	1,000	1,00	1,00

VRN Vedlejší rozpočtové náklady 1 501,00

VRN3 Zařízení staveniště 1 500,00

25	030001000	Zařízení staveniště Hlášení prací s azbestem na KHS	kpl	1,000	1 500,00	1 500,00
----	-----------	--	-----	-------	----------	----------

VRN6 Územní vlivy 1,00

26	060001000	Územní vlivy	kpl	1,000	1,00	1,00
----	-----------	--------------	-----	-------	------	------

Celkem 107 625,20