

Stavba: Výstavba depozitáře MZK
Datum: 26.04.2021
Vypracoval: Ing. Zdeněk Varyš
Název: ZL č.12 - Bourání ŽB atiky okolo střechy S1



P.Č. dle VV	ČÍSLO POL.	POPIS POLOŽKY	MJ	MNOŽSTVÍ	JEDN.CENA	CELKEM
Díl:	96	Bourání konstrukcí				150 290,88 Kč
Odpočty						
206	962032241R00	Bourání zdiva nadzákladového cihelného z cihel pálených nebo vápenopískových, na maltu cementovou, nebo vybourání otvorů průřezové plochy přes 4 m2 ve zdivu nadzákladovém, včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2)	m3	-38,94000	545,45 Kč	-21 239,82 Kč
		Atika okolo střechy S1 (osa 4/5-9) : (28,8+28,5+46,54)*1,25*0,3	m3	-38,94000		
Připočty						
NP1	962052211R00	Bourání zdiva železobetonového nadzákladového	m3	38,94000	4 405,00 Kč	171 530,70 Kč
		Atika okolo střechy S1 (osa 4/5-9) : (28,8+28,5+46,54)*1,25*0,3	m3	38,94000		

Odpočty a připočty celkem v CZK bez DPH

150 291 Kč