

ke smlouvě o dílo číslo **6620052745** uzavřené dne 29. 6. 2020, ve znění dodatku č. 1 uzavřeného dne 13. 1. 2021 na veřejnou zakázku podlimitní „**Rekonstrukce havarijního stavu přístavby objektu Lidická 50**“ (dále jen „smlouva“) ve smyslu ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „občanský zákoník“), mezi smluvními stranami:

Objednatel:**Statutární město Brno**

se sídlem Dominikánské náměstí 196/1, 602 00 Brno
zastoupené JUDr. Markétou Vaňkovou, primátorkou města Brna
IČO: 44992785
DIČ: CZ 44992785

Bankovní spojení: Česká spořitelna, a.s.
č. účtu 111246222/0800

Adresa pro doručování: Statutární město Brno, Magistrát města Brna, Odbor správy majetku, Husova 3, 601 67 Brno

Podpisem dodatku je usnesením Rady města Brna přijatým na schůzi č. R8/155 konané dne 16.6.2021 pověřen: Bc. Petr Gabriel, vedoucí OSM MMB

Číslo smlouvy objednatele: 6620052745

Zhotovitel:**WELLCO Brno s.r.o.**

se sídlem Příkop 838/6, 602 00 Brno
IČO: 25337009
DIČ: CZ25337009

Bankovní spojení: Raiffeisenbank a.s.
č. účtu 1014030379/5500

zapsán dne 30. 4. 1997 v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Brně, oddíl C, vložka 26670

zastoupen Ing. Janem Šenkýřem, jednatelem

ve věcech běžného plnění smlouvy Ing. Janem Šenkýřem, jednatelem

ve věcech technických Ing. Janem Šenkýřem, jednatelem

Na základě dohody smluvních stran se dosavadní ustanovení smlouvy mění a doplňuje takto:

II.**Předmět smlouvy**

Odstavec 1 se doplňuje textem, který zní:

Práce budou provedeny v souladu se změnovými listy č. 1 až 12, které tvoří nedílnou součást dodatku č. 2 k této smlouvě a dle aktualizovaného finančního a věcného harmonogramu prací.

III**Lhůty plnění a místo plnění**

Dosavadní text odstavce 2 se ruší, odstavec 2 zní nově takto:

Dokončení a předání stavebních prací vč. vyklizení staveniště: nejpozději do 14. 5. 2022

IV.

Cena díla

Dosavadní text odstavce 1 se ruší, odstavec 1 zní nově takto:

Cena díla je sjednána dohodou smluvních stran a v souladu se zákonem č. 526/1990 Sb., o cenách, ve znění pozdějších předpisů, a položkovým rozpočtem v nabídce zhotovitele a činí:

cena bez DPH 19.366.514,22 Kč (dle předložené nabídky a změnových listů č. 1 až 12).

Ostatní ustanovení smlouvy se nemění.

Dodatek č. 1 je vyhotoven v šesti exemplářích, z nichž objednatel obdrží čtyři vyhotovení a zhotovitel dvě vyhotovení.

Smluvní strany shodně prohlašují, že se s obsahem tohoto dodatku před jeho podpisem seznámily a že tento dodatek byl uzavřen podle jejich pravé a svobodné vůle, určitě, vážně a srozumitelně, nikoliv v tísní za nevýhodných podmínek.

Smluvní strany berou na vědomí, že tento dodatek podléhá zveřejnění v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů. Dodatek zašle správci registru smluv k uveřejnění objednatel.

Tento dodatek nabývá účinnosti dnem jejího uveřejnění prostřednictvím registru smluv postupem dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů.

Tento dodatek byl schválen Radou města Brna na schůzi č. R8/155 konané dne 16.6.2021

V Brně dne 28.6.2021

V Brně dne 25.6.2021

.....
Statutární město Brno
Bc. Petr Gabriel
vedoucí OSM MMB
objednatel

.....
WELLCO Brno s.r.o.
Ing. Jan Šenkýř
jednatel
zhotovitel

Rekonstrukce havarijního stavu přístavby objektu Lidická 50" (ORG 168)

Rekapitulace změnových listů

	MNP bez DPH	MNP DPH	MNP vč. DPH	VCP bez DPH	VCP DPH	VCP vč. DPH	Celkem bez DPH	Celkem DPH	Celkem vč. DPH
Z1	-105 461,79	-22 146,98	-127 608,77	509 550,00	107 005,50	616 555,50	404 088,21	84 858,52	488 946,73
Z2		0,00	0,00	6 174,66	1 296,68	7 471,34	6 174,66	1 296,68	7 471,34
Z3		0,00	0,00	11 706,72	2 458,41	14 165,13	11 706,72	2 458,41	14 165,13
Z4		0,00	0,00	165 665,21	34 789,69	200 454,90	165 665,21	34 789,69	200 454,90
Z5		0,00	0,00	62 511,39	13 127,39	75 638,78	62 511,39	13 127,39	75 638,78
Z6		0,00	0,00	43 481,27	9 131,07	52 612,34	43 481,27	9 131,07	52 612,34
Z7	-1 111 400,36	-233 394,08	-1 344 794,44	1 354 421,70	284 428,56	1 638 850,26	243 021,34	51 034,48	294 055,82
Z8	-218 542,00	-45 893,82	-264 435,82	1 728 683,16	363 023,46	2 091 706,62	1 510 141,16	317 129,64	1 827 270,80
Z9	-67 911,79	-14 261,48	-82 173,27	302 027,20	63 425,71	365 452,91	234 115,41	49 164,24	283 279,65
Z10		0,00	0,00	42 151,22	8 851,76	51 002,98	42 151,22	8 851,76	51 002,98
Z11		0,00	0,00	15 150,50	3 181,61	18 332,11	15 150,50	3 181,61	18 332,11
Z12	-30 177,40	-6 337,25	-36 514,65	169 661,50	35 628,92	205 290,42	139 484,10	29 291,66	168 775,76
Z13									
	-1 533 493,34	-322 033,60	-1 855 526,94	4 411 184,53	926 348,75	5 337 533,28	2 877 691,19	604 315,15	3 482 006,34





STAVBA: "Rekonstrukce havarijního stavu přístavby objektu Lidická 50" (ORG 168)		1
ÚSEK: Bourací práce		
NÁVRH NA OCENĚNÍ ZMĚNY	NÁVRH NA OZNÁMENÍ Č.: 1	
Bourací práce	PŘÍKAZ KE ZMĚNĚ Č.:	
Skladby k-cí podlah a podzemní zasypané k-ce nároží dle skutečného stavu		
KOMU: OI MMB	OD: WELLCO Brno s.r.o.	DATUM: 12. 5. 2021
ODESLÁNO: POŠTOU:	KURÝR: FAX:	OSOBNĚ:
	MAIL	XXX
PŘEDMĚT ZMĚNY: Skladby k-cí podlah a podzemní zasypané k-ce nároží dle skutečného stavu DOTČENÉ MÍSTO: podlahy 1.NP bourané části objektu a základové konstrukce ODKAZ NA VÝKRESY: Projektová dokumentace pro výběr zhotovitele zpracovaná [REDAKCE] ODKAZ NA SOUPIS PRACÍ: viz položkový rozpočet „Změnový list č. 1 – Vícepráce, méněpráce a rozdílový“ ODKAZ NA JINOU ČÁST SMLOUVY:		
POPIS ZMĚNY: Při provádění bouracích prací podlah zjištěny jiné skladby a tloušťky, než byl předpoklad PD, dále nalezeny konstrukce ve výkopech – základové pasy, betonové potrubí, násypy – nebylo možné zjistit dříve než při provádění prací. Časový dopad oproti původnímu řešení – prodloužení termínu dokončení o 18 kalendářních dní.		
POKYN VYDAL:	DATUM: 21. 10. 2020	
TOTO OZNÁMENÍ NESMÍ BÝT POVAŽOVÁNO ZA PŘÍKAZ KE ZMĚNĚ POTVRZUJÍCÍ POKYN K PROVEDENÍ PRACÍ, ALE POUZE JAKO PODKLAD PRO ZPRACOVÁNÍ NÁVRHU OCENĚNÍ ZMĚNY. ZHOTOVITEL NEBUDE PROVÁDĚT PRÁCE, DOKUD NEODDRŽÍ PŘÍKAZ KE ZMĚNĚ POKYNU.		
STAVEBNÍ DOZOR	SPRÁVCE STAVBY:	
	OSM Magistrát města Brna,	



PŘÍLOHA č. 9

MP MD ČR OPK č.j. 21385/95-230

STAVBA: "Rekonstrukce havarijního stavu přístavby objektu Lidická 50" (ORG 168)		1	
ÚSEK: Bourací práce			
NÁVRH NA OCENĚNÍ ZMĚNY Bourací práce Skladby k-cí podlah a podzemní zasypané k-ce nároží dle skutečného stavu		NÁVRH NA OZNÁMENÍ Č.: 1 PŘÍKAZ KE ZMĚNĚ Č.:	
KOMU: OI MMB	OD: WELLCO Brno s.r.o.	DATUM: 12.5.2024	
ODESLÁNO: POŠTOU:	KURÝR: FAX: OSOBNĚ:	Mail	
PŘEDMĚT ZMĚNY: Skladby k-cí podlah a podzemní zasypané k-ce nároží dle skutečného stavu DOTČENÉ MÍSTO: podlahy 1.NP bourané části objektu a základové konstrukce ODKAZ NA VÝKRESY: Projektová dokumentace pro výběr zhotovitele zpracovaná [REDACTED] ODKAZ NA SOUPIS PRACÍ: viz položkový rozpočet „Změnový list č. 1 – Vícepráce, méněpráce a rozdílový“ ODKAZ NA JINOU ČÁST SMLOUVY:			
NÁVRH OCENĚNĚNÍ:			
	Cena bez DPH	DPH	Cena s DPH
Vícepráce:	509 550,00 Kč	107 005,50 Kč	616 555,50 Kč
Méněpráce:	105 461,79 Kč	22 146,98 Kč	127 608,77 Kč
Rozdíl:	404 088,2 [REDACTED]	84 858,52 Kč	488 946,73 Kč
PODPIS NAVRHOVATELE: [REDACTED]		DATUM:	
VYJÁDRĚNÍ: Samostatné vyjádření ADP ke ZL [REDACTED]			
OD: [REDACTED]	PODPIS: [REDACTED]	DATUM: 12.5.2024	
SCHVÁLIL: [REDACTED]		DATUM:	
STAVEBNÍ DOŽO: [REDACTED]		SPRÁVCE STAVBY: [REDACTED] OSM Magistrát města Brna, [REDACTED]	

Položkový rozpočet stavby

Stavba:	00013	Rekonstrukce havarijního stavu přístavby objektu Lidická 50 - VCP a MNP zvlášť	
Objekt:	ZL 01	Odstranění konstrukcí podlah a podzemní zasypané kce nároží dle skutečnosti	
Rozpočet:	ZL 01 MNP	Odstranění konstrukcí podlah a podzemní zasypané kce nároží dle skutečnosti - méněpráce	
Objednatel:	Statutární město Brno Dominikánské náměstí 196/1 60200 Brno-Brno-město		IČO: 44992785 DIČ: CZ44992785
Zhotovitel:	WELLCO Brno s.r.o. Příkop 6 60200 Brno		IČO: 25337009 DIČ: CZ25337009
Vypracoval:			
Rozpis ceny			Celkem
HSV			-105 461,79
PSV			0,00
MON			0,00
Vedlejší náklady			0,00
Ostatní náklady			0,00
Celkem			-105 461,79
Rekapitulace daní			
Základ pro sníženou DPH	15 %		0,00 CZK
Snížená DPH	15 %		0,00 CZK
Základ pro základní DPH	21 %		-105 461,79 CZK
Základní DPH	21 %		-22 146,98 CZK
Zaokrouhlení			0,00 CZK
Cena celkem s DPH			-127 608,77 CZK
v <u>30.12.</u> dne _____ Za zhotovitele _____ Za objednatele			

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem	%
1	Zemní práce	HSV			-105 461,79	100
Cena celkem					-105 461,79	100

Položkový rozpočet

S:	00013	Rekonstrukce havarijního stavu přístavby objektu Lidická 50 - VCP a MNP zvlášť
O:	ZL 01	Odstranění konstrukcí podlah a podzemní zasypané kce nároží dle skutečnosti
R:	ZL 01 MNP	Odstranění konstrukcí podlah a podzemní zasypané kce nároží dle skutečnosti - méněpráce

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
Díl: 1		Zemní práce				-105 461,79
1	162701109R00	Vodorovné přemístění výkopku příplatek k ceně za každých dalších i započatých 1 000 m přes 10 000 m z horniny 1 až 4	m3	-351,12970	21,00	-7 373,72
		SOD, rozpočet č. ETAPA A D1.2.1; položka č. 5				
		pol93 škvára podlaha : -4,5549		-4,55490		
		pol93 násyp v hloubce 1,5 m : -97,28917		-97,28917		
		pol108 nášlap : -1,7887		-1,78870		
		pol kce ve výkopech : -36,8191		-36,81910		
		Mezisoučet		-140,45187		
		násypy 75% zpět : 140,45187*0,75		105,33890		
		do 20 km : -35,11297*9		-316,01673		
2	167101101R00	Nakládání, skládání, překládání neulehlého výkopku nakládání výkopku do 100 m3 z horniny 1 až 4	m3	-105,33890	180,00	-18 961,00
		SOD, rozpočet č. ETAPA A D1.2.1; položka č. 6				
		zpětný zásyp : -140,45187*0,75		-105,33890		
3	199000002R00	Poplatky za skládku horniny 1- 4	m3	-35,11297	282,50	-9 919,41
		SOD, rozpočet č. ETAPA A D1.2.1; položka č. 10				
		pol93 škvára podlaha : -4,5549		-4,55490		
		pol93 násyp v hloubce 1,5 m : -97,28917		-97,28917		
		pol108 nášlap : -1,7887		-1,78870		
		pol kce ve výkopech : -36,8191		-36,81910		
		Mezisoučet		-140,45187		
		zpětný zásyp : 140,45187*0,75		105,33890		
		ruční výkop : 140,45187*0,1		14,04519		
		ruční výkop : -140,45187*0,1		-14,04519		
4	122100010RAC	Odkopávky a prokopávky odkopávky nezapažené v hornině 1-4 naložení, odvoz 10 000 m, uložení	m3	-21,06778	365,00	-7 689,74
		SOD, rozpočet č. ETAPA A D1.2.1; položka č. 12				
		pol93 škvára podlaha : -4,5549		-4,55490		
		pol93 násyp v hloubce 1,5 m : -97,28917		-97,28917		
		pol108 nášlap : -1,7887		-1,78870		
		pol kce ve výkopech : -36,8191		-36,81910		
		Mezisoučet		-140,45187		
		zpětný zásyp : 140,45187*0,75		105,33890		
		ruční výkop : 140,45187*0,1		14,04519		
5	122100010RAF	Odkopávky nezapažené v hornině 1-4, naložení, odvoz 100 m, uložení na mezideponii	m3	-105,33890	205,00	-21 594,47
		SOD, rozpočet č. ETAPA A D1.2.1; položka č. 16				
		zpětný zásyp : -140,45187*0,75		-105,33890		
6	139600013RBG	Ruční výkop v hornině 4, svislé přemístění, odvoz do 10 000 m	m3	-14,04519	1 845,00	-25 913,38
		SOD, rozpočet č. ETAPA A D1.2.1; položka č. 13				
		ruční výkop : -140,45187*0,1		-14,04519		
7	174100010RAA	Zásyp jam, rýh a šachet sypaninou, dovoz ze vzdálenosti 50 m	m3	-105,33890	133,00	-14 010,07
		SOD, rozpočet č. ETAPA A D1.2.1; položka č. 14				
		zpětný zásyp : -140,45187*0,75		-105,33890		

Položkový rozpočet stavby

Stavba:	00012	Rekonstrukce havarijního stavu přístavby objektu Lidická 50 - VCP/MNP
Objekt:	ZL 01	Odstranění konstrukcí podlah a podzemní zasypané kce nároží dle skutečnosti
Rozpočet:	ZL 01	Odstranění konstrukcí podlah a podzemní zasypané kce nároží dle skutečnosti

Objednatel:	Statutární město Brno	IČO: 44992785
	Dominikánské náměstí 196/1	DIČ: CZ44992785
	60200 Brno-Brno-město	

Zhotovitel:	WELCO Brno s.r.o.	IČO: 25337009
	Přikop 6	DIČ: CZ25337009
	60200 Brno	

Vypracoval:

Rozpis ceny			Celkem
HSV			404 088,21
PSV			0,00
MON			0,00
Vedlejší náklady			0,00
Ostatní náklady			0,00
Celkem			404 088,21

Rekapitulace daní		
Základ pro sníženou DPH	15 %	0,00 CZK
Snížená DPH	15 %	0,00 CZK
Základ pro základní DPH	21 %	404 088,21 CZK
Základní DPH	21 %	84 858,52 CZK
Zaokrouhlení		0,00 CZK

Cena celkem s DPH	488 946,73 CZK
--------------------------	-----------------------

v 3.2.2023 dne _____

Za zhotovitele

Za objednatele

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem	%
1	Zemní práce	HSV			-105 461,79	-26
96	Bourání konstrukcí	HSV			319 666,49	79
97	Přesuny suti a vybouraných hmot	HSV			189 883,51	47
Cena celkem					404 088,21	100

Položkový rozpočet

S:	00012	Rekonstrukce havarijního stavu přístavby objektu Lidická 50 - VCP/MNP
O:	ZL 01	Odstranění konstrukcí podlah a podzemní zasypané kce nároží dle skutečnosti
R:	ZL 01	Odstranění konstrukcí podlah a podzemní zasypané kce nároží dle skutečnosti

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
Díl: 1		Zemní práce				-105 461,79
1	162701109R00	Vodorovné přemístění výkopku příplatek k ceně za každých dalších 1 000 m přes 10 000 m z horniny 1 až 4 SOD, rozpočet č. ETAPA A D1.2.1; položka č. 5 pol93 škvára podlaha : -4,5549 pol93 násyp v hloubce 1,5 m : -97,28917 pol108 nášlap : -1,7887 pol kce ve výkopech : -36,8191 Mezisoučet : -140,45187 násypy 75% zpět : 140,45187*0,75 do 20 km : -35,11297*9	m3	-351,12970	21,00	-7 373,72
2	167101101R00	Nakládání, skládání, překládání neuleňého výkopku nakládání výkopku do 100 m3, z horniny 1 až 4 SOD, rozpočet č. ETAPA A D1.2.1; položka č. 6 zpětný zásyp : -140,45187*0,75	m3	-105,33890	180,00	-18 961,00
3	199000002R00	Poplatky za skládku horniny 1-4 SOD, rozpočet č. ETAPA A D1.2.1; položka č. 10 pol93 škvára podlaha : -4,5549 pol93 násyp v hloubce 1,5 m : -97,28917 pol108 nášlap : -1,7887 pol kce ve výkopech : -36,8191 Mezisoučet : -140,45187 zpětný zásyp : 140,45187*0,75 ruční výkop : 140,45187*0,1 ruční výkop : -140,45187*0,1	m3	-35,11297	282,50	-9 919,41
4	122100010RAC	Odkopávky a prokopávky odkopávky nezapažené v hornině 1-4 naložení odvoz 10 000 m, uložení SOD, rozpočet č. ETAPA A D1.2.1; položka č. 12 pol93 škvára podlaha : -4,5549 pol93 násyp v hloubce 1,5 m : -97,28917 pol108 nášlap : -1,7887 pol kce ve výkopech : -36,8191 Mezisoučet : -140,45187 zpětný zásyp : 140,45187*0,75 ruční výkop : 140,45187*0,1	m3	-21,06778	365,00	-7 689,74
5	122100010RAF	Odkopávky nezapažené v hornině 1-4, naložení, odvoz 100 m, uložení na mezideponii SOD, rozpočet č. ETAPA A D1.2.1; položka č. 16 zpětný zásyp : -140,45187*0,75	m3	-105,33890	205,00	-21 594,47
6	139600013RBG	Ruční výkop v hornině 4, svislé přemístění, odvoz do 10 000 m SOD, rozpočet č. ETAPA A D1.2.1; položka č. 13 ruční výkop : -140,45187*0,1	m3	-14,04519	1 845,00	-25 913,38
7	174100010RAA	Zásyp jam, rýh a šachet sypaninou, dovoz ze vzdálenosti 50 m SOD, rozpočet č. ETAPA A D1.2.1; položka č. 14 zpětný zásyp : -140,45187*0,75	m3	-105,33890	133,00	-14 010,07
Díl: 96		Bourání konstrukcí				319 666,49

Položkový rozpočet

S:	00012	Rekonstrukce havarijního stavu přístavby objektu Lidická 50 - VCP/MNP
O:	ZL 01	Odstranění konstrukcí podlah a podzemní zasypané kce nároží dle skutečnosti
R:	ZL 01	Odstranění konstrukcí podlah a podzemní zasypané kce nároží dle skutečnosti

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
8	120901121R00	Bourání konstrukcí z prostého betonu v odkopávkách	m3	36,81910	6 735,00	247 976,64
		Nová položka - cenová úroveň RTS 1/21				
		konstrukce ve výkopech - základy, potrubí, žlaby : 36,8191		36,81910		
9	962052211R00	Bourání zdíva železobetonového nadzákladového	m3	2,88000	3 991,00	11 494,08
		SOD, rozpočet č. ETAPA A D1.2.1; položka č. 91				
		dveře 1.PP : 0,6*(1,0*2,4*2)		2,88000		
10	965082923R00	Odstranění násypu pod podlahami a ochranného na střeších tloušťky do 100 mm, plochy přes 2 m2	m3	116,73587	423,50	49 437,64
		SOD, rozpočet č. ETAPA A D1.2.1; položka č. 93				
		škvarový násyp pod podlahami : 19,4467		19,44670		
		násyp pod základy v. 1,5 m : 97,28917		97,28917		
11	762522811R00	Demontáž podlah s polštáři z prken tl. do 32 mm	m2	116,43000	92,40	10 758,13
		Nová položka - cenová úroveň RTS 1/21				
		205 : 22,1		22,10000		
		206 : 16,58		16,58000		
		207 : 27,18		27,18000		
		208 : 36,08		36,08000		
		204 : 39,03		39,03000		
		9 : 21,88		21,88000		
		22 : 20,42		20,42000		
		odečet podlah, kde polštáře z prken nebyly : -66,84		-66,84000		
Díl: 97 Přesuny suti a vybouraných hmot						189 883,51
12	979011111R00	Svislá doprava suti a vybour. hmot za prvé podlaží nad nebo pod základním podlažím	t	172,43796	245,00	42 247,30
		SOD, rozpočet č. ETAPA A D.1.2.1 Pol; položka č. 209				
13	979081111R00	Odvoz suti a vybour. hmot na skládku do 1 km	t	172,43796	159,00	27 417,64
		SOD, rozpočet č. ETAPA A D.1.2.1 Pol; položka č. 210				
14	979081121R00	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku příplatek za každý další 1 km	t	1 561,94162	11,13	17 273,11
		SOD, rozpočet č. ETAPA A D.1.2.1 Pol; položka č. 211				
15	979082111R00	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot do 10 m	t	172,43796	221,00	38 108,79
		SOD, rozpočet č. ETAPA A D.1.2.1 Pol; položka č. 212				
16	979082121R00	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot příplatek k ceně za každých dalších 5 m	t	344,87592	24,50	8 449,46
		SOD, rozpočet č. ETAPA A D.1.2.1 Pol; položka č. 213				
17	979086112R00	Vodorovná doprava suti a vybouraných hmot nakládání nebo překládání suti a vybouraných hmot na dopravní prostředek při vodorovné dopravě	t	172,43796	116,00	20 002,80
		SOD, rozpočet č. ETAPA A D.1.2.1 Pol; položka č. 208				
18	979990001RSO	Poplatek za skládku stavební suti, směsný odpad	t	172,43796	211,00	36 384,41
		SOD, rozpočet č. ETAPA A D.1.2.1 Pol; položka č. 214				

Položkový rozpočet stavby

Stavba:	00013	Rekonstrukce havarijního stavu přístavby objektu Lidická 50 - VCP a MNP zvlášť	
Objekt:	ZL 01	Odstranění konstrukcí podlah a podzemní zasypané kce nároží dle skutečnosti	
Rozpočet:	ZL 01 VCP	Odstranění konstrukcí podlah a podzemní zasypané kce nároží dle skutečnosti - vícepráce	
Objednatel:	Statutární město Brno Dominikánské náměstí 196/1 60200 Brno-Brno-město		IČO: 44992785 DIČ: CZ44992785
Zhotovitel:	WELLCO Brno s.r.o. Příkop 6 60200 Brno		IČO: 25337009 DIČ: CZ25337009
Vypracoval:			
Rozpis ceny			Celkem
HSV			509 550,00
PSV			0,00
MON			0,00
Vedlejší náklady			0,00
Ostatní náklady			0,00
Celkem			509 550,00
Rekapitulace dani			
Základ pro sníženou DPH	15 %		0,00 CZK
Snížená DPH	15 %		0,00 CZK
Základ pro základní DPH	21 %		509 550,00 CZK
Základní DPH	21 %		107 005,50 CZK
Zaokrouhlení			0,00 CZK
Cena celkem s DPH			616 555,50 CZK
v <u>30.04</u> dne _____ Za zhotovitele _____ Za objednatele			


Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem	%
96	Bourání konstrukci	HSV			319 666,49	63
97	Přesuny sutí a vybouraných hmot	HSV			189 883,51	37
Cena celkem					509 550,00	100

Položkový rozpočet

S:	00013	Rekonstrukce havarijního stavu přístavby objektu Lidická 50 - VCP a MNP zvlášť
O:	ZL 01	Odstranění konstrukcí podlah a podzemní zasypané kce nároží dle skutečnosti
R:	ZL 01 VCP	Odstranění konstrukcí podlah a podzemní zasypané kce nároží dle skutečnosti - vícepráce

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
Díl: 96		Bourání konstrukcí				319 666,49
1	120901121R00	Bourání konstrukcí z prostého betonu v odkopávkách	m3	36,81910	6 735,00	247 976,64
		Nová položka - cenová úroveň RTS 1/21				
		konstrukce ve výkopech - základy, potrubí, žláby : 36,8191		36,81910		
2	962052211R00	Bourání zdva železobetonového nadzákladového	m3	2,88000	3 991,00	11 494,08
		SOD, rozpočet č. ETAPA A D.1.2.1; položka č. 91				
		dveře 1.PP : 0,6*(1,0*2,4*2)		2,88000		
3	965082923R00	Odstranění násypu pod podlahami a ochranného na střechách tloušťky do 100 mm, plochy přes 2 m2	m3	116,73587	423,50	49 437,64
		SOD, rozpočet č. ETAPA A D.1.2.1; položka č. 93				
		škvarový násyp pod podlahami : 19,4467		19,44670		
		násyp pod základy v. 1,5 m : 97,28917		97,28917		
4	762522811R00	Demontáž podlah s polštáři z prken tl. do 32 mm	m2	116,43000	92,40	10 758,13
		Nová položka - cenová úroveň RTS 1/21				
		205 : 22,1		22,10000		
		206 : 16,58		16,58000		
		207 : 27,18		27,18000		
		208 : 36,08		36,08000		
		204 : 39,03		39,03000		
		9 : 21,88		21,88000		
		22 : 20,42		20,42000		
		odečet podlah, kde polštáře z prken nebyly : -66,84		-66,84000		
Díl: 97		Přesuny suti a vybouraných hmot				189 883,51
5	979011111R00	Svislá doprava suti a vybour. hmot za prvé podlaží nad nebo pod základním podlažím	t	172,43796	245,00	42 247,30
		SOD, rozpočet č. ETAPA A D.1.2.1 Pol; položka č. 209				
6	979081111R00	Odvoz suti a vybour. hmot na skládku do 1 km	t	172,43796	159,00	27 417,64
		SOD, rozpočet č. ETAPA A D.1.2.1 Pol; položka č. 210				
7	979081121R00	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku příplatek za každý další 1 km	t	1 551,94162	11,13	17 273,11
		SOD, rozpočet č. ETAPA A D.1.2.1 Pol; položka č. 211				
8	979082111R00	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot do 10 m	t	172,43796	221,00	38 108,79
		SOD, rozpočet č. ETAPA A D.1.2.1 Pol; položka č. 212				
9	979082121R00	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot příplatek k ceně za každých dalších 5 m	t	344,87592	24,50	8 449,46
		SOD, rozpočet č. ETAPA A D.1.2.1 Pol; položka č. 213				
10	979086112R00	Vodorovná doprava suti a vybouraných hmot nakládání nebo překládání suti a vybouraných hmot na dopravní prostředek při vodorovné dopravě	t	172,43796	116,00	20 002,80
		SOD, rozpočet č. ETAPA A D.1.2.1 Pol; položka č. 208				
11	979990001RSO	Poplatek za skládku stavební suti, směsný odpad	t	172,43796	211,00	36 384,41
		SOD, rozpočet č. ETAPA A D.1.2.1 Pol; položka č. 214				



MP MD ČR OPK č.j. 21385/95-230

STAVBA: "Rekonstrukce havarijního stavu přístavby objektu Lidická 50" (ORG 168)		2
ÚSEK: Bourací práce		
NÁVRH NA OCENĚNÍ ZMĚNY NÁVRH NA OZNÁMENÍ Č.: 2 Bourací práce PŘÍKAZ KE ZMĚNĚ Č.: Demontáže klempířských prvků		
KOMU: OI MMB	OD: WELLCO Brno s.r.o.	DATUM: 11. 11. 2020
ODESLÁNO: POŠTOU:	KURÝR: FAX:	OSOBNĚ:
	MAIL	
PŘEDMĚT ZMĚNY: Demontáže klempířských prvků střechy DOTČENÉ MÍSTO: střecha bourané části objektu ODKAZ NA VÝKRESY: Projektová dokumentace pro výběr zhotovitele zpracovaná ODKAZ NA SOUPIS PRACÍ: viz položkový rozpočet „Změnový list č.2 - Vícepráce“ ODKAZ NA JINOU ČÁST SMLOUVY:		
POPIS ZMĚNY: Při provádění odstranění střešní krytiny nutno demontovat původní klempířské prvky, ty ponechány objednateli, potažmo uživateli k dalšímu případnému použití.		
POKYN VYDAL:		DATUM: 20. 10. 2020
TOTO OZNÁMENÍ NESMÍ BÝT POVAŽOVÁNO ZA PŘÍKAZ KE ZMĚNĚ POTVRZUJÍCÍ POKYN K PROVEDENÍ PRACÍ, ALE POUZE JAKO PODKLAD PRO ZPRACOVÁNÍ NÁVRHU OCENĚNÍ ZMĚNY. ZHOTOVITEL NEBŮDĚ PROVÁDĚT PRÁCE, DOKUD NEODDRŽÍ PŘÍKAZ KE ZMĚNĚ POKRÝVAJÍCÍ PŘEDMĚTNÉ PRÁCE.		
STAVEBNÍ DOZOR	SPRÁVCE STAVBY	
	OSM Magistrát města Brna	



mmh1e5773c16c4

Položkový rozpočet stavby

Stavba: 00012 Rekonstrukce havarijního stavu přístavby objektu Lidická 50 - VCP/MNP
 Objekt: ZL 02 Demontáže klempířských prvků
 Rozpočet: ZL 02 Demontáže klempířských prvků

Objednatel: Statutární město Brno IČO: 44992785
 Dominikánské náměstí 196/1 DIČ: CZ44992785
 60200 Brno-Brno-město

Zhotovitel: WELLCO Brno s.r.o. IČO: 25337009
 Příkop 6 DIČ: CZ25337009
 60200 Brno

Vypracoval:

Rozpis ceny			Celkem
HSV			6 174,66
PSV			0,00
MON			0,00
Vedlejší náklady			0,00
Ostatní náklady			0,00
Celkem			6 174,66

Rekapitulace dani

Základ pro sníženou DPH	15 %	0,00 CZK
Snížená DPH	15 %	0,00 CZK
Základ pro základní DPH	21 %	6 174,66 CZK
Základní DPH	21 %	1 296,68 CZK

Zaokrouhlení 0,00 CZK

Cena celkem s DPH 7 471,34 CZK

v BRNĚ

dne

11.11.2020

Za objednatele


Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem	%
0	Všeobecné konstrukce a práce	HSV			5 715,94	93
97	Přesuny sutí a vybouraných hmot	HSV			458,72	7
Cena celkem					6 174,66	100

Položkový rozpočet

S:	00012	Rekonstrukce havarijního stavu přístavby objektu Lidická 50 - VCP/MNP
O:	ZL 02	Demontáže klempířských prvků
R:	ZL 02	Demontáže klempířských prvků

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
Díl: 0		Všeobecné konstrukce a práce				5 715,94
1	764321850R00	Demontáž oplechování říms. rš 900 mm, do 30°	m	10 20000	54,40	554,88
		arkýř : 10,2		10 20000		
2	764322830R00	Demontáž oplechování okapů TK, rš 400 mm, do 30°	m	18 28000	30,20	552,06
		okap sever : 9,14		9,14000		
		okap jih : 9,14		9,14000		
3	764352810R00	Demontáž žlabů pulkruh. rovných, rš 330 mm, do 30°	m	18 28000	39,50	722,06
		sever : 9,14		9,14000		
		jih : 9,14		9,14000		
4	764359810R00	Demontáž kotlíku kónického, sklon do 30°	kus	6 00000	52,70	316,20
5	764410850R00	Demontáž oplechování parapetů rš od 100 do 330 mm	m	19 09000	52,70	1 006,04
		P01 : 2,55		2 55000		
		P02 : 2,55		2 55000		
		P03 : 10,2+0,62+0,62		11 44000		
		P06 : 2,55		2 55000		
6	764430840R00	Demontáž oplechování zdi rš od 330 do 500 mm	m	10 65000	54,40	579,36
		návaznost nízká/obnovená přístavba : 10,65		10 65000		
7	764454801R00	Demontáž odpadních trub kruhových D 75 a 100 mm	m	30 49000	33,00	1 006,17
		sever zahrada : 5,7		5 70000		
		sever dvůr : 7,16		7 16000		
		jih terasa : 4,95		4 95000		
		jih terasa roh : 4,95		4 95000		
		fasáda západ : 4,23		4 23000		
		východ terasa : 3,5		3 50000		
8	767134802R00	Demontáž oplechování stěn plechy šroubovanými	m2	11 84000	82,70	979,17
		oplechování štít střecha : 0,8*2*7,4		11 84000		
Díl: 97		Přesuny sutí a vybouraných hmot				458,72
9	979011111R00	Svislá doprava sutí a vybour. hmot za první podlaží nad nebo pod základním podlažím	t	0,41658	245,00	102,06
		SOD, rozpočet č. ETAPA A D.1.2.1 Pol. položka č. 209				
10	979081111R00	Odvoz sutí a vybour. hmot na skládku do 1 km	t	0,41658	159,00	66,24
		SOD, rozpočet č. ETAPA A D.1.2.1 Pol. položka č. 210				
11	979081121R00	Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku příplatek za každý další 1 km	t	3,74923	11,13	41,73
		SOD, rozpočet č. ETAPA A D.1.2.1 Pol. položka č. 211				
12	979082111R00	Vnitrostaveništní doprava sutí a vybouraných hmot do 10 m	t	0,41658	221,00	92,06
		SOD, rozpočet č. ETAPA A D.1.2.1 Pol. položka č. 212				
13	979082121R00	Vnitrostaveništní doprava sutí a vybouraných hmot příplatek k ceně za každých dalších 5 m	t	0 83316	24,50	20,41
		SOD, rozpočet č. ETAPA A D.1.2.1 Pol. položka č. 213				
14	979086112R00	Vodorovná doprava sutí a vybouraných hmot nakládání nebo překládání sutí a vybouraných hmot na dopravní prostředek při vodorovné dopravě	t	0,41658	116,00	48,32
		SOD, rozpočet č. ETAPA A D.1.2.1 Pol. položka č. 208				
15	979990001RSO	Poplatek za skládku stavební sutí, směsný odpad	t	0,41658	211,00	87,90
		SOD, rozpočet č. ETAPA A D.1.2.1 Pol. položka č. 214				



MP MD ČR OPK č.j. 21385/95-230

STAVBA: "Rekonstrukce havarijního stavu přístavby objektu Lidická 50" (ORG 168)		3
ÚSEK: Bourací práce		
NÁVRH NA OCENĚNÍ ZMĚNY NÁVRH NA OZNÁMENÍ Č.: 3 Bourací práce PŘÍKAZ KE ZMĚNĚ Č.: Odstranění hydroizolace střechy		
KOMU: OI MMB	OD: WELLCO Brno s.r.o.	DATUM: 11. 11. 2020
ODESLÁNO: POŠTOU:	KURÝR: FAX:	OSOBNĚ:
	MAIL	
PŘEDMĚT ZMĚNY: Odstranění původní hydroizolační vrstvy na střeše bourané části budovy DOTČENÉ MÍSTO: střešní konstrukce – dřevěný záklop ODKAZ NA VÝKRESY: Projektová dokumentace pro výběr zhotovitele zpracovaná [redacted] ODKAZ NA SOUPIS PRACÍ: viz položkový rozpočet „Změnový list č.3 - Vícepráce“ ODKAZ NA JINOU ČÁST SMLOUVY:		
POPIS ZMĚNY: Při provádění odstranění střešní krytiny z bourané části objektu nalezeny 2 hydroizolační vrstvy – jedna pod střešními latěmi a druhá pod kontralatěmi nalepená na dřevěný záklop. Tato druhá vrstva nebyla před rozkrytím střešního pláště a odstraněním první vrstvy vidět, proto s ní nebylo v PD uvažováno.		
POKYN VYDAL: [redacted]	DATUM: 20. 10. 2020	
TOTO OZNÁMENÍ NESMÍ BÝT POVAŽOVÁNO ZA PŘÍKAZ KE ZMĚNĚ POTVRZUJÍCÍ POKYN K PROVEDENÍ PRACÍ, ALE POUZE JAKO PODKLAD PRO ZPRACOVÁNÍ NÁVRHU OCENĚNÍ ZMĚNY. ZHOTOVITEL NEBUDU PROVÁDĚT PRÁCE, DOKUD NEODRŽÍ PŘÍKAZ KE ZMĚNĚ POKRÝVAJÍCÍ PŘEDMĚTNÉ PRÁCE.		
STAVEBNÍ DOZOR: [redacted]	SPRÁVCE STAVBY: [redacted]	
	OSM Magistrát města Brna, [redacted]	



mab1es773c16c5

PŘÍLOHA č. 9

MP MD ČR OPK č.j. 21385/95-230

STAVBA: "Rekonstrukce havarijního stavu přístavby objektu Lidická 50" (ORG 168)		3																
ÚSEK: Bourací práce																		
NÁVRH NA OCENĚNÍ ZMĚNY NÁVRH NA OZNÁMENÍ Č.: 3 Bourací práce PŘÍKAZ KE ZMĚNĚ Č.: Odstranění hydroizolace střechy																		
KOMU: OI MMB	OD: WELLCO Brno s.r.o.	DATUM: 11. 11. 2020																
ODESLÁNO: POŠTOU:	KURÝR:	FAX: OSOBNĚ:																
_____	_____	MAIL: XXX																
PŘEDMĚT ZMĚNY: Odstranění původní hydroizolační vrstvy na střeše bourané části budovy DOTČENÉ MÍSTO: střešní konstrukce – dřevěný záklop ODKAZ NA VÝKRESY: Projektová dokumentace pro výběr zhotovitele zpracovaná Ing. arch. Helenou Šnajdarovou ODKAZ NA SOUPIS PRACÍ: viz položkový rozpočet „Změnový list č.3 - Vícepráce“ ODKAZ NA JINOU ČÁST SMLOUVY:																		
NÁVRH OCENĚNĚNÍ: <table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="width: 30%;"></th> <th style="width: 20%;">Cena bez DPH</th> <th style="width: 20%;">DPH</th> <th style="width: 30%;">Cena s DPH</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Vícepráce:</td> <td>11 706,72 Kč</td> <td>2 458,41 Kč</td> <td>14 165,13 Kč</td> </tr> <tr> <td>Měněpráce:</td> <td>0,- Kč</td> <td>0,- Kč</td> <td>0,- Kč</td> </tr> <tr> <td>Rozdíl:</td> <td>11 706,72 Kč</td> <td>2 458,41 Kč</td> <td>14 165,13 Kč</td> </tr> </tbody> </table>				Cena bez DPH	DPH	Cena s DPH	Vícepráce:	11 706,72 Kč	2 458,41 Kč	14 165,13 Kč	Měněpráce:	0,- Kč	0,- Kč	0,- Kč	Rozdíl:	11 706,72 Kč	2 458,41 Kč	14 165,13 Kč
	Cena bez DPH	DPH	Cena s DPH															
Vícepráce:	11 706,72 Kč	2 458,41 Kč	14 165,13 Kč															
Měněpráce:	0,- Kč	0,- Kč	0,- Kč															
Rozdíl:	11 706,72 Kč	2 458,41 Kč	14 165,13 Kč															
PODPIS NAVRHOVATELE: _____		DATUM: 11.11.2020																
VYJÁDRĚNÍ: _____ _____ SE ZMĚNOU VIZ ZÁPIS 4.11.2020																		
OD: _____	PODPIS: _____	DATUM: 11.11.2020																
SCHVÁLIL: _____ PODPIS: _____ DATUM: _____																		
STAVEBNÍ DOZOR: _____ SPRÁVCE STAVBY: _____ _____ OSM Magistrát města Brna, _____																		

Položkový rozpočet stavby

Stavba: 00012 Rekonstrukce havarijního stavu přístavby objektu Lidická 50 - VCP/MNP
Objekt: ZI 03 Odstranění hydroizolace střechy
Rozpočet: ZL 03 Odstranění hydroizolace střechy

Objednatel: Statutární město Brno IČO: 44992785
 Dominikánské náměstí 196/1 DIČ: CZ44992785
 60200 Brno-Brno-město

Zhotovitel: WELLCO Brno s.r.o. IČO: 25337009
 Příkop 6 DIČ: CZ25337009
 60200 Brno

Vypracoval:

Rozpis ceny			Celkem
HSV			11 706,72
PSV			0,00
MON			0,00
Vedlejší náklady			0,00
Ostatní náklady			0,00
Celkem			11 706,72

Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH	15 %	0,00 CZK
Snížená DPH	15 %	0,00 CZK
Základ pro základní DPH	21 %	11 706,72 CZK
Základní DPH	21 %	2 458,41 CZK
Zaokrouhlení		0,00 CZK

Cena celkem s DPH


14 165,13 CZK

v BRNĚ

dne 11.11.2010



Za zhotovitele



Za objednatele

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem	%
9	Ostatní konstrukce, bourání	HSV			11 038,20	94
97	Přesuny sutí a vybouraných hmot	HSV			668,52	6
Cena celkem					11 706,72	100

Položkový rozpočet

S:	00012	Rekonstrukce havarijního stavu přístavby objektu Lidická 50 - VCP/MNP
O:	ZI 03	Odstranění hydroizolace střechy
R:	ZL 03	Odstranění hydroizolace střechy

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
Díl: 9		Ostatní konstrukce, bourání				11 038,20
1	765134811R00	demontáž parozábran a difúzních fólií	m2	137,97744	80,00	11 038,20
SOD, rozpočet č. ETAPA A D.1.2.1 Pol: položka č. 107						
Díl: 97		Přesuny suti a vybouraných hmot				668,52
2	979011111R00	Svislá doprava suti a vybour. hmot za prvé podlaží nad nebo pod základním podlažím	t	0,60710	245,00	148,74
SOD, rozpočet č. ETAPA A D.1.2.1 Pol: položka č. 209						
3	979081111R00	Odvoz suti a vybour. hmot na skládku do 1 km	t	0,60710	159,00	96,53
SOD, rozpočet č. ETAPA A D.1.2.1 Pol: položka č. 210						
4	979081121R00	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku příplatek za každý další 1 km	t	5,46391	11,13	60,81
SOD, rozpočet č. ETAPA A D.1.2.1 Pol: položka č. 211						
5	979082111R00	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot do 10 m	t	0,60710	221,00	134,17
SOD, rozpočet č. ETAPA A D.1.2.1 Pol: položka č. 212						
6	979082121R00	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot příplatek k ceně za každých dalších 5 m	t	1,21420	24,50	29,75
SOD, rozpočet č. ETAPA A D.1.2.1 Pol: položka č. 213						
7	979086112R00	Vodorovná doprava suti a vybouraných hmot nakládání nebo překládání suti a vybouraných hmot na dopravní prostředek při vodorovné dopravě	t	0,60710	116,00	70,42
SOD, rozpočet č. ETAPA A D.1.2.1 Pol: položka č. 208						
8	979990001RSO	Poplatek za skládku stavební suti, směsný odpad	t	0,60710	211,00	128,10
SOD, rozpočet č. ETAPA A D.1.2.1 Pol: položka č. 214						



PŘÍLOHA č. 7
MP MD ČR OPK č.j. 21385/95-230

STAVBA: "Rekonstrukce havarijního stavu přístavby objektu Lidická 50" (ORG 168) ÚSEK: Statika	4
NÁVRH NA OCENĚNÍ ZMĚNY Statika Ztužení věnce pro montáž CKT NÁVRH NA OZNÁMENÍ Č.: 4 PŘÍKAZ KE ZMĚNĚ Č.:	
KOMU: OI MMB OD: WELLCO Brno s.r.o. DATUM: 12.5.2021 ODESLÁNO: POŠTOU: KURÝR: FAX: OSOBNĚ: MAIL	
PŘEDMĚT ZMĚNY: Ztužení věnce pro montáž CKT DOTČENÉ MÍSTO: Obvodová stěna – věnec v místě nových táhel ODKAZ NA VÝKRESY: Projektová dokumentace pro výběr zhotovitele zpracovaná [REDACTED] ODKAZ NA SOUPIS PRACÍ: viz položkový rozpočet „Změnový list č. 4 - Vícepráce“ ODKAZ NA JINOU ČÁST SMLOUVY:	
POPIS ZMĚNY: Při provádění sond do obvodové stěny pro provádění ztužujících tyčí bylo zjištěno, že původní věnec vykazuje tvarové změny, jeho výška je nižší, než předpokládaná, pevnost nižší, než předpoklad, vyztužení věnce minimální, pod věncem vyzděné duté cihly. Po kontrole stavu statikem není možno do tohoto věnce provádět ztužující tyče a je nutné jej lokálně (v místě tyčí) ztužit. Časový dopad oproti původnímu řešení – prodloužení termínu dokončení o 7 kalendářních dní. POKYN VYDAL: [REDACTED] DATUM: 10. 12. 2020 TOTO OZNÁMENÍ NESMÍ BÝT POVAŽOVÁNO ZA PŘÍKAZ KE ZMĚNĚ POTVRZUJÍCÍ POKYN K PROVEDENÍ PRACÍ, ALE POUZE JAKO PODKLAD PRO ZPRACOVÁNÍ NÁVRHU/ OCENĚNÍ ZMĚNY. ZHOTOVITEL NEBUDE PROVÁDĚT PRÁCE, DOKUD NEOBDRŽÍ PŘÍKAZ KE ZMĚNĚ POKRÝVAJÍCÍ PŘEDMĚTNÉ PRÁCE.	
STAVEBNÍ DOZOR: [REDACTED]	SPRÁVCE STAVBY: OSM Magistrát města Brna, [REDACTED]



PŘÍLOHA č. 9
MP MD ČR OPK č.j. 21385/95-230

STAVBA: "Rekonstrukce havarijního stavu přístavby objektu Lidická 50" (ORG 168)		4																								
ÚSEK: Statika																										
NÁVRH NA OCENĚNÍ ZMĚNY Statika Ztužení věnce pro montáž CKT		NÁVRH NA OZNÁMENÍ Č.: 4 PŘÍKAZ KE ZMĚNĚ Č.:																								
<table style="width: 100%;"><tr><td>KOMU: OI MMB</td><td>OD: WELLCO Brno s.r.o.</td><td>DATUM: 12.5.2021</td></tr><tr><td>ODESLÁNO: _____</td><td>POŠTOU: _____</td><td>KURÝR: _____</td></tr><tr><td></td><td>FAX: _____</td><td>OSOBNĚ: _____</td></tr><tr><td></td><td>MAIL: _____</td><td>XXX: _____</td></tr></table>			KOMU: OI MMB	OD: WELLCO Brno s.r.o.	DATUM: 12.5.2021	ODESLÁNO: _____	POŠTOU: _____	KURÝR: _____		FAX: _____	OSOBNĚ: _____		MAIL: _____	XXX: _____												
KOMU: OI MMB	OD: WELLCO Brno s.r.o.	DATUM: 12.5.2021																								
ODESLÁNO: _____	POŠTOU: _____	KURÝR: _____																								
	FAX: _____	OSOBNĚ: _____																								
	MAIL: _____	XXX: _____																								
PŘEDMĚT ZMĚNY: Ztužení věnce pro montáž CKT DOTČENÉ MÍSTO: Obvodová stěna – věnec v místě nových táhel ODKAZ NA VÝKRESY: Projektová dokumentace pro výběr zhotovitele zpracovaná Ing. arch. Helenou Šnajdarovou ODKAZ NA SOUPIS PRACÍ: viz položkový rozpočet „Změnový list č. 4 - Vícepráce“ ODKAZ NA JINOU ČÁST SMLOUVY:																										
<table style="width: 100%;"><tr><th colspan="2" style="text-align: left;">NÁVRH OCENĚNĚNÍ:</th><th></th><th></th></tr><tr><td></td><td style="text-align: right;">Cena bez DPH</td><td style="text-align: right;">DPH</td><td style="text-align: right;">Cena s DPH</td></tr><tr><td>Vícepráce:</td><td style="text-align: right;">165 665,21 Kč</td><td style="text-align: right;">34 789,69 Kč</td><td style="text-align: right;">200 454,90 Kč</td></tr><tr><td>Méněpráce:</td><td style="text-align: right;">0,- Kč</td><td style="text-align: right;">0,- Kč</td><td style="text-align: right;">0,- Kč</td></tr><tr><td>Rozdíl:</td><td style="text-align: right;">165 665,21 Kč</td><td style="text-align: right;">34 789,69 Kč</td><td style="text-align: right;">200 454,90 Kč</td></tr><tr><td colspan="2">PODPIS NAVRHOVATELE _____</td><td colspan="2">DATUM: _____</td></tr></table>			NÁVRH OCENĚNĚNÍ:					Cena bez DPH	DPH	Cena s DPH	Vícepráce:	165 665,21 Kč	34 789,69 Kč	200 454,90 Kč	Méněpráce:	0,- Kč	0,- Kč	0,- Kč	Rozdíl:	165 665,21 Kč	34 789,69 Kč	200 454,90 Kč	PODPIS NAVRHOVATELE _____		DATUM: _____	
NÁVRH OCENĚNĚNÍ:																										
	Cena bez DPH	DPH	Cena s DPH																							
Vícepráce:	165 665,21 Kč	34 789,69 Kč	200 454,90 Kč																							
Méněpráce:	0,- Kč	0,- Kč	0,- Kč																							
Rozdíl:	165 665,21 Kč	34 789,69 Kč	200 454,90 Kč																							
PODPIS NAVRHOVATELE _____		DATUM: _____																								
VYJÁDRĚNÍ: Samostatné vyjádření ADP ke ZL OD: _____ DATUM: 12.5.2021																										
<table style="width: 100%;"><tr><td>SCHVÁLIL: _____</td><td>PODPIS: _____</td><td>DATUM: _____</td></tr></table>			SCHVÁLIL: _____	PODPIS: _____	DATUM: _____																					
SCHVÁLIL: _____	PODPIS: _____	DATUM: _____																								
<table style="width: 100%;"><tr><td style="width: 50%;">STAVEBNÍ DOZOR _____</td><td style="width: 50%;">SPRÁVCE ST _____</td></tr><tr><td>_____</td><td>OSM Magistrát města Brna! _____</td></tr></table>			STAVEBNÍ DOZOR _____	SPRÁVCE ST _____	_____	OSM Magistrát města Brna! _____																				
STAVEBNÍ DOZOR _____	SPRÁVCE ST _____																									
_____	OSM Magistrát města Brna! _____																									

Položkový rozpočet stavby

Stavba: 00012 Rekonstrukce havarijního stavu přístavby objektu Lidická 50 - VCP/MNP
Objekt: ZL 04 Ztužení věnce pro montáž CKT
Rozpočet: ZL 04 Ztužení věnce pro montáž CKT

Objednatel: Statutární město Brno IČO: 44992785
 Dominikánské náměstí 196/1 DIČ: CZ44992785
 60200 Brno-Brno-město

Zhotovitel: WELLCO Brno s.r.o. IČO: 25337009
 Příkop 6 DIČ: CZ25337009
 60200 Brno

Vypracoval:

Rozpis ceny			Celkem
HSV			141 329,29
PSV			24 335,92
MON			0,00
Vedlejší náklady			0,00
Ostatní náklady			0,00
Celkem			165 665,21

Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH	15 %	0,00 CZK
Snížená DPH	15 %	0,00 CZK
Základ pro základní DPH	21 %	165 665,21 CZK
Základní DPH	21 %	34 789,69 CZK
Zaokrouhlení		0,00 CZK

Cena celkem s DPH 200 454,90 CZK

v 30.05 dne _____



 Za zhotovitele

 Za objednatele

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem	%
2	Základy a zvláštní zakládání	HSV			19 549,80	12
4	Vodorovné konstrukce	HSV			25 348,50	15
61	Úpravy povrchů vnitřní	HSV			16 538,16	10
62	Úpravy povrchů vnější	HSV			7 302,46	4
63	Podlahy a podlahové konstrukce	HSV			4 256,00	3
94	Lešení a stavební výtahy	HSV			2 076,33	1
95	Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách	HSV			33 209,93	20
96	Bourání konstrukcí	HSV			22 366,67	14
99	Staveništní přesun hmot	HSV			4 724,61	3
762	Konstrukce tesařské	PSV			22 240,09	13
775	Podlahy vlysové a parketové	PSV			2 095,83	1
D96	Přesuny suti a vybouraných hmot	PSU			5 956,83	4
Cena celkem					165 665,21	100

Položkový rozpočet

S:	00012	Rekonstrukce havarijního stavu přístavby objektu Lidická 50 - VCP/MNP
O:	ZL 04	Ztužení věnce pro montáž CKT
R:	ZL 04	Ztužení věnce pro montáž CKT

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
Díl: 2		Základy a zvláštní zakládání				19 549,80
1	289363211R00	Kotvičky pro výztuž osazení do tmele, hloubka osazení 0 - 200 mm, průměr výztuže do 8 mm SoD D.1.2.2 pol.č. 31 Včetně provedení vrtů a jejich zaplnění maltou nebo tmelem 2*3*16	kus	96,00000	133,00	12 768,00
2	216904391R00	Očištění ploch tlak. vodou nebo stlačeným vzduchem, , , příplatek za ruční dočištění ocelovými kartáči SoD D.1.2.2 pol.č. 12 16*1,0*0,5	m2	8,00000	226,50	1 812,00
3	289363211MAT	Materiál - chemické kotvy do betonu, hl. 80 mm, M 8, ampule NP Rozdíl materiálu 953981101R00 oproti 953981301R00 - odečtena malta v patroně a přidána malta v ampuli. Odkaz na mn. položky pořadí 1 : 96,00000*1,875 Začátek provozního součtu hl. vrtů 0,15 m : 0,15/0,08 Konec provozního součtu Składba/Norma	kus	180,00000	27,61	4 969,80
	31171654 AR	Malta přímá Zsada DOLY naplnění patrony	kus	-1 87400	226,50	-422,10
	31171656 AR	Tryska míchací pro chem. patronu	kus	-1 87400	12,00	-22,48
	31171600 AR	Kotva chemická - ampule max. 1/8"	kus	180,00000	29,26	5 270,40
Díl: 4		Vodorovné konstrukce				25 348,50
4	417321414R00	Železobeton ztužujících pásů a věnců třídy C 25/30 SoD D.1.2.1 pol.č. 41 ztužení věnců : 16*(1,0+0,7)/2*0,25*0,5	m3	1,70000	3 320,00	5 644,00
5	417361821R00	Výztuž ztužujících pásů a věnců z betonářské oceli 10 505(R) SoD D.1.2.1 pol.č. 44 průměr 8 mm : 16*(0,7+2*0,25)*2*3*0,395/1000	t	0,04550	38 980,00	1 773,59
6	417321414HZS	HZS - příplatek za betonování otvorů NP - cenová nabídka	kus	16,00000	236,51	3 784,16
7	417321414MAT	Materiál - železobeton ztužujících pásů a věnců třídy C 25/30 NP - cenová nabídka Rozdíl materiálu položky č. 4 - 417 32-1414.R00 - Beton tř. C 25/30 z této položky odečten a přičten StabilCEM 25 ko vytvářený Odkaz na mn. položky pořadí 4 : 1,70000 Składba/Norma	m3	1,70000	8 321,62	14 146,75
	08211320R	Voda pitná - vogné	m3	0,04522	43,00	1,95
	08150004R	Pásek technický RPS4	m	1,76440	114,00	200,01
	583314004R	Kanálka sítěřná tlaková 400 50 (hlavní kanál)	m	1 16790	350,00	408,77
	58521133X	StabilCEM bal. 25 kg	t	0,68000	25 000,00	17 000,00
	58922232R	Beton tř. C 25/30 z RPS 4 do 22 mm včetně mřížky S3	m3	1 71700	2 320,00	3 983,44
Díl: 61		Úpravy povrchů vnitřní				16 538,16
8	612409991RT2	Začištění omítek kolem oken, dveří a obkladů apod. s použitím suché maltové směsi SoD D.1.2.1 pol.č. 57 napojení na stáv. fasádu/omítku : 16*2*2*(1,2+0,45)	m	105,60000	87,10	9 197,76
9	612901112R00	Ubrusování výstupků betonu po odbednění vnitř stěn	m2	3,40000	126,00	428,40

Položkový rozpočet

S:	00012	Rekonstrukce havarijního stavu přístavby objektu Lidická 50 - VCP/MNP				
O:	ZL 04	Ztužení věnce pro montáž CKT				
R:	ZL 04	Ztužení věnce pro montáž CKT				

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
		NP				
		ztužení věnců : 16*(1,0+0,7)/2*0,25		3,40000		
10	612401291XX	Omítka malých ploch vnitřních stěn na dozdvíčkách, s použitím suché maltové směsi, vč. perlinky a tmele SoD D.1.2.1 pol.č. 60	m2	8,64000	800,00	6 912,00
		Odkaz na mn. položky pořadí 19 : 8,64000		8,64000		
Díl: 62		Úpravy povrchů vnější				7 302,46
11	622901112R00	Ubroušení výstupků betonu po odbednění vnějš.stěn	m2	3,40000	155,50	528,70
		NP				
		Odkaz na mn. položky pořadí 9 : 3,40000		3,40000		
12	622476216Rx	Omítka vnější břizolitová - ZAPRAVENÍ POŠKOZENÝCH MÍST FASÁDY, jádrová omítka, břizolitová omítka - DLE STÁVAJÍCÍ SoD D.1.2.1 pol.č. 66	m2	8,64000	784,00	6 773,76
		Odkaz na mn. položky pořadí 19 : 8,64000		8,64000		
Díl: 63		Podlahy a podlahové konstrukce				4 256,00
13	632479521R00	Spojovací můstek - nástřik PCI Nanocrete AP	m2	8,00000	532,00	4 256,00
		NP				
		Jednosložkový ochranný nástřik na cementové. 16*1,0*0,5		8,00000		
Díl: 94		Lešení a stavební výtahy				2 076,33
14	941999	Lešení a zvedací mechanismy - 3% z HSV, dle možnosti a schopností dodavatelské firmy SoD D.1.2.1 pol.č. 72	%	3,00000	692,11	2 076,33
Díl: 95		Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách				33 209,93
15	95_04	Zakrývání stávajících prostor geotextilií, OSB deskami	m2	94,88550	350,00	33 209,93
		SoD D.1.2.1 pol.č. 79				
		plochy místnosti 15% :				
		Odkaz na mn. položky pořadí 24 : 308,21000*0,15		46,23150		
		opětovné použití : 2*3*2,55*(2,01+1,17)		48,65400		
Díl: 96		Bourání konstrukcí				22 366,67
16	970231100R00	Řezání cihelného zdiva hl. řezu 100 mm	m	18,65905	490,00	9 142,93
		NP				
		16*2*2*(0,25*2+0,15*2)^(1/2)		18,65905		
17	971033461R00	Vybourání otv. zeď cihel, pl.0,25 m2, tl.60cm, MVC	kus	16,00000	716,00	11 456,00
		NP				
		Včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2).				
18	978013191R00	Otlučení omítek vápenných nebo vápenocementových vnitřních s vyškrabaním spár, s očištěním zdiva stěn, v rozsahu do 100 % SoD D.1.2.1 pol.č. 99	m2	8,64000	87,60	756,86
		Odkaz na mn. položky pořadí 19 : 8,64000		8,64000		
19	978036391R00	Otlučení omítek z umělého kamene v rozsahu 100 % vyškrabaním spár, s očištěním zdiva	m2	8,64000	117,00	1 010,88
		NP				
		16*1,2*0,45		8,64000		
Díl: 99		Staveništní přesun hmot				4 724,61
20	999281108R00	Přesun hmot pro opravy a údržbu objektů pro opravy a údržbu dosavadních objektů včetně vnějších plášťů výšky do 12 m	t	9,44921	500,00	4 724,61

Položkový rozpočet

S:	00012	Rekonstrukce havarijního stavu přístavby objektu Lidická 50 - VCP/MNP
O:	ZL 04	Ztužení věnce pro montáž CKT
R:	ZL 04	Ztužení věnce pro montáž CKT

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
------	---------------	---------------	----	----------	-----------	--------

SoD D.1.2.1 pol.č. 112

Díl: 762	Konstrukce tesařské	22 240,09
-----------------	----------------------------	------------------

21	762192911R00	Zabednění otvorů stěn 2stranně prkny do pl.1 m2	m2	8,64000	868,00	7 499,52
NP - odpovídá ztížení zp provádění						
16*1,2*0,45						
8 64000						

22	762395000R00	Spojovací a ochranné prostředky svory, prkna, hřebíky, pasová ocel, vruty, impregnace	m3	9,93600	1 343,00	13 344,05
SoD D.1.2.1 pol.č. 142						
Odkaz na mn. položky pořadí 21 : 8.64000*1.15						
9,93600						

23	998762202R00	Přesun hmot pro konstrukce tesařské v objektech výšky do 12 m	%	208,43570	6,70	1 396,52
SoD D.1.2.1 pol.č. 149						

Díl: 775	Podlahy vlysové a parketové	2 095,83
-----------------	------------------------------------	-----------------

24	775101101R00	Vysávání podlah prům.vysavačem, podlahy vlys, parket	m2	308,21000	6,80	2 095,83
NP						
2,02;3,5-15						
7,65+23,68+23,53+15,37+27,08+28,75+55,75+27,85+13,78+28,21+39,20+8,81+8,55						
308,21000						

Díl: D96	Přesuny suti a vybouraných hmot	5 956,83
-----------------	--	-----------------

25	979086112R00	Vodorovná doprava suti a vybouraných hmot nakládání nebo překládání suti a vybouraných hmot na dopravní prostředek při vodorovné dopravě	t	5,40954	116,00	627,51
SoD D.1.2.1 pol.č. 208						

Včetně:

- při vodorovné dopravě po suchu : přepravy za ztížených provozních podmínek,
- při vodorovné dopravě po vodě : vyložení na hromady na suchu nebo na přeložení na dopravní prostředek na suchu do 15 m vodorovně a současně do 4 m svisle,
- při nakládání nebo překládání : dopravy do 15 m vodorovně a současně do 4 m svisle

26	979011111R00	Svislá doprava suti a vybouraných hmot za prvé podlaží nad nebo pod základním podlažím	t	5,40954	245,00	1 325,34
SoD D.1.2.1 pol.č. 209						

27	979081111R00	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku do 1 km	t	5,40954	159,00	860,12
SoD D.1.2.1 pol.č. 210						
Včetně naložení na dopravní prostředek a složení na skládku, bez poplatku za skládku.						

28	979081121R00	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku příplatek za každý další 1 km	t	48,68589	11,13	541,87
SoD D.1.2.1 pol.č. 211						

29	979082111R00	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot do 10 m	t	5,40954	221,00	1 195,51
SoD D.1.2.1 pol.č. 212						
Včetně případného složení na staveništní deponii.						

30	979082121R00	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot příplatek k ceně za každých dalších 5 m	t	10,81909	24,50	265,07
SoD D.1.2.1 pol.č. 213						

31	979990001R00	Poplatek za skládku stavební suti, směsný odpad	t	5,40954	211,00	1 141,41
SoD D.1.2.1 pol.č. 214						

Položkový rozpočet stavby

Stavba:	00012	Rekonstrukce havarijního stavu přístavby objektu Lidická 50 - VCP/MNP
Objekt:	ZL 04	Ztužení věnce pro montáž CKT
Rozpočet:	ZL 04	Ztužení věnce pro montáž CKT

Objednatel:	Statutární město Brno	IČO: 44992785
	Dominikánské náměstí 196/1	DIČ: CZ44992785
	60200 Brno-Brno-město	

Zhotovitel:	WELLCO Brno s.r.o.	IČO: 25337009
	Přikop 6	DIČ: CZ25337009
	60200 Brno	

Vypracoval:

Rozpis ceny	Celkem
HSV	141 329,29
PSV	24 335,92
MON	0,00
Vedlejší náklady	0,00
Ostatní náklady	0,00
Celkem	165 665,21

Rekapitulace daní		
Základ pro sníženou DPH	15 %	0,00 CZK
Snížená DPH	15 %	0,00 CZK
Základ pro základní DPH	21 %	165 665,21 CZK
Základní DPH	21 %	34 789,69 CZK
Zaokrouhlení		0,00 CZK

Cena celkem s DPH	200 454,90 CZK
--------------------------	-----------------------

v _____ dne _____

Za zhotovitele

Za objednatele

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem	%
2	Základy a zvláštní zakládání	HSV			19 549,80	12
4	Vodorovné konstrukce	HSV			25 348,50	15
61	Úpravy povrchů vnitřní	HSV			16 538,16	10
62	Úpravy povrchů vnější	HSV			7 302,46	4
63	Podlahy a podlahové konstrukce	HSV			4 256,00	3
94	Lešení a stavební výtahy	HSV			2 076,33	1
95	Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách	HSV			33 209,93	20
96	Bourání konstrukcí	HSV			22 366,67	14
99	Staveništní přesun hmot	HSV			4 724,61	3
762	Konstrukce tesařské	PSV			22 240,09	13
775	Podlahy vlysové a parketové	PSV			2 095,83	1
D96	Přesuny suti a vybouraných hmot	PSU			5 956,83	4
Cena celkem					165 665,21	100

Cenová nabídka

Stavba: Ztužení věnce pro montáž táhel - cenová nabídka

Objekt: SVČ Lužánky, Lidická 50, Brno

Rozpočet: Ztužení věnce pro montáž táhel

Objednatel:

Zhotovitel:

IČO:

DIČ:

Vypracoval:


SAMOSTAV a.s.
 Husova 6a, 602 00 Brno
 tel./fax: 543 235 277
 IČ: 25341952 DIČ: CZ25341952

Rozpis ceny

Celkem

HSV			25 348,50
PSV			0,00
MON			0,00
Vedlejší náklady			0,00
Ostatní náklady			0,00
Celkem			25 348,50

Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH	15 %	0,00 CZK
Snížená DPH	15 %	0,00 CZK
Základ pro základní DPH	21 %	25 348,50 CZK
Základní DPH	21 %	5 323,19 CZK
Zaokrouhlení		0,00 CZK

Cena celkem s DPH

30 671,69 CZK

v

dne


SAMOSTAV a.s.
 Husova 6a, 602 00 Brno
 tel./fax: 543 235 277
 IČ: 25341952 DIČ: CZ25341952

Za zhotovitele

Za objednatele

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem	%
4	Vodorovné konstrukce	HSV			25 348,50	100
Cena celkem					25 348,50	100

Položkový rozpočet

S:	Ztužení věnce pro montáž táhel - cenová nabídka					
O:	SVČ Lužánky, Lidická 50, Brno					
R:	Ztužení věnce pro montáž táhel					
Díl:	4	Vodorovné konstrukce				25 348,50
	4	417321414RD	Železobeton ztužujících pásů a věnců třídy C 25/30	m3	1,70000	3 320,00
			SoD D.1.2.1 pol.č. 41			
			ztužení věnců 16*(1,0+0,7)/2*0,25*0,5			
					1,70000	
	5	417361821RD	Výztuž ztužujících pásů a věnců z betonářské oceli 10 505(R)	t	0,04550	38 980,00
			SoD D.1.2.1 pol.č. 44			
			průměr 8 mm			
			16*(0,7+2*0,25)*2*3*0,395/1000			
					0,04550	
	6	417321414HZ	HZS - příplatek za betonování otvorů	kus	16,00000	236,51
			NP			
	7	417321414MA	Materiál - železobeton ztužujících pásů a věnců třídy C 25/30	m3	1,70000	8 321,62
			NP			
			Odkaz na mn. položky pořadí 4 1,70000			
					1,70000	

Položkový rozpočet

S:	00012	Rekonstrukce havarijního stavu přístavby objektu Lidická 50 - VCP/MNP
O:	05	Ztužení věnce pro montáž CKT
R:	05	Ztužení věnce pro montáž CKT

								Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem			
Díl: 2		Základy a zvláštní zakládání				5 151,80			
3	289363211MAT	Matériál - chemické kotvy do betonu, hl. 80 mm, M 8, ampule	kus	180,00000	27,51	4 969,80	Vlastní	Kalkul	

[illegible][illegible][illegible]

Díl: 4		Vodorovné konstrukce			23 574,91		
6	417321414R00	Železobeton stůžujících pásů a věnců třídy C 25/30	m3	1,70000	3 320,00	5 644,00	RTS 21/I
							Indiv

8/417321414HZS	HZS - příplatek za betonování otvorů	kus	16,00000	236,51	3 784,16/Vlastní	Kalkul
----------------	--------------------------------------	-----	----------	--------	------------------	--------

9.417321414MAT	Material - železobeton ztužujících pásů a věnců třídy C 25/30	m3	1,70000	8 321,62	14 146,75	Vlastní	Kalkul
----------------	---	----	---------	----------	-----------	---------	--------



PŘÍLOHA č. 7
MP MD ČR OPK č.j. 21385/95-230

STAVBA: "Rekonstrukce havarijního stavu přístavby objektu Lidická 50" (ORG 168) ÚSEK: Architektonicko-stavební část	5
NÁVRH NA OCENĚNÍ ZMĚNY ZTI – voda a plyn Přeložka trasy plynu VZMB + úprava trasy vody NÁVRH NA OZNÁMENÍ Č.: 5 PŘÍKAZ KE ZMĚNĚ Č.:	
KOMU: OI MMB OD: WELLCO Brno s.r.o. DATUM: 12.5.2021 ODESLÁNO: POŠTOU: KURÝR: FAX: OSOBNĚ:	
PŘEDMĚT ZMĚNY: Přeložka trasy plynu VZMB + úprava trasy vody DOTČENÉ MÍSTO: přípojka vody + přípojka plynu VZMB – trasy na pozemku objednatele ODKAZ NA VÝKRESY: Projektová dokumentace pro výběr zhotovitele zpracovaná [REDACTED] ODKAZ NA SOUPIS PRACÍ: viz položkový rozpočet „Změnový list č. 5 - Vícepráce“ ODKAZ NA JINOU ČÁST SMLOUVY:	
POPIS ZMĚNY: Při provádění výkopových prací bylo zjištěno, že v zamýšleném výkopu pro půdorys stavby vede přípojka plynu do VZMB a dále stávající přípojka vody pro SVČ a v této trase má vést i nová přípojka vody. Výkop tedy nelze provést dle projektové dokumentace, aniž by byly poškozeny tyto sítě. Proto je navržena změna trasy nové přípojky vody tak, aby nevedla ve výkopu objektu – napojení v objektu zůstává dle projektové dokumentace, pouze se mění místo, kudy přípojka vstupuje do objektu (ze strany západní na stranu severní) a zároveň přeložka trasy přípojky plynu do VZMB tak, aby opět nevedla výkopem objektu a mohlo dojít k provedení výkopu jámy a následným pracím dle projektové dokumentace. Všechny změny trasy budou zakresleny do projektové dokumentace, trasa bude zaměřena geodetem. Časový dopad oproti původnímu řešení – prodloužení termínu dokončení o 3 kalendářní dny. POKYN VYDAL: [REDACTED] DATUM: 3. 3. 2021 TOTO OZNÁMENÍ NESMÍ BÝT POVAŽOVÁNO ZA PŘÍKAZ KE ZMĚNĚ POTVRZUJÍCÍ POKYN K PROVEDENÍ PRACÍ, ALE POUZE JAKO PODKLAD PRO ZPRACOVÁNÍ NÁVRHU OCENĚNÍ ZMĚNY. ZHOTOVITEL NEBUDE PROVÁDĚT PRÁCE, DOKUD NEODDRŽÍ PŘÍKAZ KE ZMĚNĚ POKRÝVAJÍCÍ PŘEDMĚTNÉ PRÁCE.	
STAVEBNÍ DOZOR: [REDACTED]	SPRÁVCE STAVBY: OSM Magistrát města Brna, [REDACTED]



PŘÍLOHA č. 9
MP MD ČR OPK č.j. 21385/95-230

STAVBA: "Rekonstrukce havarijního stavu přístavby objektu Lidická 50" (ORG 168) ÚSEK: Architektonicko-stavební část	5																
NÁVRH NA OCENĚNÍ ZMĚNY ZTI – voda a plyn Přeložka trasy plynu VZMB + úprava trasy vody NÁVRH NA OZNÁMENÍ Č.: 5 PŘÍKAZ KE ZMĚNĚ Č.:																	
KOMU: OI MMB OD: WELLCO Brno s.r.o. DATUM: 12.5.2021 ODESLÁNO: POŠTOU: KURÝR: FAX: OSOBNĚ: MAIL:																	
PŘEDMĚT ZMĚNY: Přeložka trasy plynu VZMB + úprava trasy vody DOTČENÉ MÍSTO: přípojka vody + přípojka plynu VZMB – trasy na pozemku objednatele ODKAZ NA VÝKRESY: Projektová dokumentace pro výběr zhotovitele zpracovaná [redacted] ODKAZ NA SOUPIS PRACÍ: viz položkový rozpočet „Změnový list č. 5 - Vícepráce“ ODKAZ NA JINOU ČÁST SMLOUVY:																	
<table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"><thead><tr><th style="text-align: left; width: 25%;">NÁVRH OCENĚNĚNÍ:</th><th style="text-align: right; width: 25%;">Cena bez DPH</th><th style="text-align: right; width: 25%;">DPH</th><th style="text-align: right; width: 25%;">Cena s DPH</th></tr></thead><tbody><tr><td>Vícepráce:</td><td style="text-align: right;">62 511,39 Kč</td><td style="text-align: right;">13 127,39 Kč</td><td style="text-align: right;">75 638,78 Kč</td></tr><tr><td>Méněpráce:</td><td style="text-align: right;">0,- Kč</td><td style="text-align: right;">0,- Kč</td><td style="text-align: right;">0,- Kč</td></tr><tr><td>Rozdíl:</td><td style="text-align: right;">62 511,39 Kč</td><td style="text-align: right;">13 127,39 Kč</td><td style="text-align: right;">75 638,78 Kč</td></tr></tbody></table> PODPIS NAVRHOVATELE: [redacted] DATUM: [redacted]		NÁVRH OCENĚNĚNÍ:	Cena bez DPH	DPH	Cena s DPH	Vícepráce:	62 511,39 Kč	13 127,39 Kč	75 638,78 Kč	Méněpráce:	0,- Kč	0,- Kč	0,- Kč	Rozdíl:	62 511,39 Kč	13 127,39 Kč	75 638,78 Kč
NÁVRH OCENĚNĚNÍ:	Cena bez DPH	DPH	Cena s DPH														
Vícepráce:	62 511,39 Kč	13 127,39 Kč	75 638,78 Kč														
Méněpráce:	0,- Kč	0,- Kč	0,- Kč														
Rozdíl:	62 511,39 Kč	13 127,39 Kč	75 638,78 Kč														
VYJÁDŘENÍ: Samostatné vyjádření ADP ke ZL [redacted] OD: [redacted] DATUM: 12.5.2021																	
SCHVÁLIL: [redacted] PODPIS: [redacted] DATUM: [redacted]																	
STAVEBNÍ DOZOR: [redacted] SPRÁVCE STAVBY: OSM Magistrát města Brna, [redacted]																	

Položkový rozpočet stavby

Stavba: 00012 **Rekonstrukce havarijního stavu přístavby objektu Lidická 50 - VCP/MNP**

Objekt: ZL 05 **Přeložka trasy plynu do VZMB**

Rozpočet: ZL 05 **Přeložka trasy plynu do VZMB + úprava trasy vody**

Objednatel: Statutární město Brno IČO: 44992785
Dominikánské náměstí 196/1 DIČ: CZ44992785
60200 Brno-Brno-město

Zhotovitel: WELLCO Brno s.r.o. IČO: 25337009
Příkop 6 DIČ: CZ25337009
60200 Brno

Vypracoval:

Rozpis ceny			Celkem
HSV			12 981,60
PSV			49 529,79
MON			0,00
Vedlejší náklady			0,00
Ostatní náklady			0,00
Celkem			62 511,39

Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH	15 %	0,00 CZK
Snížená DPH	15 %	0,00 CZK
Základ pro základní DPH	21 %	62 511,39 CZK
Základní DPH	21 %	13 127,39 CZK
Zaokrouhlení		0,00 CZK

Cena celkem s DPH **75 638,78 CZK**

v

2025

dne

Za zhotovitele

Za objednatele

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem	%
1	Zemní práce	HSV			12 981,60	21
722	Vnitřní vodovod	PSV			9 592,06	15
723	Vnitřní plynovod	PSV			39 937,73	64
Cena celkem					62 511,39	100

Položkový rozpočet

S:	00012	Rekonstrukce havarijního stavu přístavby objektu Lidická 50 - VCP/MNP
O:	ZL 05	Přeložka trasy plynu do VZMB
R:	ZL 05	Přeložka trasy plynu do VZMB + úprava trasy vody

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
Díl: 1		Zemní práce				12 981,60
1	122301109R00	Příplatek za lepidlost - odkopávky v hor. 4 SOD, rozpočet č. ETAPA A ZTI; položka č. 2	m3	8,10000	23,80	192,78
2	132301110R00	Hloubení rýh š.do 60 cm v hor.4 do 50 m3,STROJNĚ SOD, rozpočet č. ETAPA A ZTI; položka č. 1 přeložka plynu : 18*0,6*1,5	m3	16,20000	300,00	4 860,00
3	162701105R00	Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 10000 m SOD, rozpočet č. ETAPA A ZTI; položka č. 3	m3	7,56000	150,00	1 134,00
4	167101101R00	Nakládání výkopku z hor.1-4 v množství do 100 m3 SOD, rozpočet č. ETAPA A ZTI; položka č. 4 16.2*1,2-11,88	m3	7,56000	150,00	1 134,00
5	174101101R00	Zásyp jam, rýh, šachet se zhutněním SOD, rozpočet č. ETAPA A ZTI; položka č. 7 přeložka plynu : 16,2-3,24-1,08	m3	11,88000	124,00	1 473,12
6	199000002R00	Poplatky za skládku horniny 1- 4 SOD, rozpočet č. ETAPA A D.1.2.2 STAVEBNĚ KONSTRUKČNÍ ŘEŠENÍ; položka č. 9 přeložka plynu : 7,56	m3	7,56000	282,50	2 135,70
7	451595111R00	Lože pod potrubí z prohozeného výkopku SOD, rozpočet č. ETAPA A ZTI; položka č. 5 přeložka plynu : 18*0,6*0,1	m3	1,08000	400,00	432,00
8	175100020RA0	Obsyp potrubí štěrkokopiskem SOD, rozpočet č. ETAPA A ZTI; položka č. 6 přeložka plynu : 18*0,6*0,3	m3	3,24000	500,00	1 620,00
Díl: 722		Vnitřní vodovod				9 592,06
9	722235115R00	Kohout kulový, vnitř.-vnitř z DN 40 SOD, rozpočet č. ETAPA A ZTI; položka č. 76	kus	1,00000	846,38	846,38
10	722280108R00	Tlaková zkouška vodovodního potrubí DN 50 SOD, rozpočet č. ETAPA A ZTI; položka č. 86	m	15,00000	16,25	243,75
11	722290234R00	Proplach a dezinfekce vodovod.potrubí DN 80 SOD, rozpočet č. ETAPA A ZTI; položka č. 87	m	15,00000	24,96	374,40
12	998722102R00	Přesun hmot pro vnitřní vodovod, výšky do 12 m SOD, rozpočet č. ETAPA A ZTI; položka č. 88	t	0,08500	500,41	42,53
13	722172314R00	Potrubí z PPR, studená, D 40x5,5 mm SOD, rozpočet č. ETAPA A ZTI; položka č. 70	m	15,00000	539,00	8 085,00
Díl: 723		Vnitřní plynovod				39 937,73
14	722181928R00	Ochrana potrubí, asfalt + juta 2x, DN 80 SOD, rozpočet č. ETAPA A ZTI; položka č. 97	m	4,00000	435,84	1 743,36
15	723190919R00	Navazování odbočky na plynové potrubí DN 80 SOD, rozpočet č. ETAPA A ZTI; položka č. 94	kus	10,00000	358,15	3 581,50
16	723150314R00	Potrubí ocelové hladké černé svařované D 89x3,6, přeložka plynu SOD, rozpočet č. ETAPA A ZTI; položka č. 95	m	33,00000	788,01	26 004,33
17	723190901R00	Uzavření nebo otevření plynového potrubí SOD, rozpočet č. ETAPA A ZTI; položka č. 99	kus	1,00000	26,58	26,58
18	723190907R00	Odvdzdušnění a napuštění plynového potrubí SOD, rozpočet č. ETAPA A ZTI; položka č. 100	m	33,00000	23,48	774,84
19	723190909R00	Zkouška tlaková plynového potrubí SOD, rozpočet č. ETAPA A ZTI; položka č. 101	kus	1,00000	200,25	200,25

Položkový rozpočet

S:	00012	Rekonstrukce havarijního stavu přístavby objektu Lidická 50 - VCP/MNP
O:	ZL 05	Přeložka trasy plynu do VZMB
R:	ZL 05	Přeložka trasy plynu do VZMB + úprava trasy vody

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
20	723235118R00	Kohout kulový, vnitřní-vnitřní z. DN 80, 2*montáž+2*demontáž SOD, rozpočet č. ETAPA A ZTI; položka č. 98	kus	1,00000	6 732,01	6 732,01
21	899721112R00	Fólie výstražná z PVC, šířka 30 cm SOD, rozpočet č. ETAPA A ZTI; položka č. 16	m	18,00000	16,20	291,60
22	998723101R00	Přesun hmot pro vnitřní plynovod, výšky do 6 m SOD, rozpočet č. ETAPA A ZTI; položka č. 102	t	0,46300	482,21	223,26
23	34140925R	Vodič silový CY hnědý 4,00 mm ² - drát SOD, rozpočet č. ETAPA A ZTI; položka č. 17	m	18,00000	20,00	360,00



PŘÍLOHA č. 7
MP MD ČR OPK č.j. 21385/95-230

STAVBA: "Rekonstrukce havarijního stavu přístavby objektu Lidická 50" (ORG 168) ÚSEK: Architektonicko-stavební část	6
NÁVRH NA OCENĚNÍ ZMĚNY Zemní práce Pažení jámy výkopu u stávajících stromů NÁVRH NA OZNÁMENÍ Č.: 6 PŘÍKAZ KE ZMĚNĚ Č.:	
KOMU: OI MMB OD: WELLCO Brno s.r.o. DATUM: 12.5.2021 ODESLÁNO: POŠTOU: KURÝR: FAX: OSOBNĚ: MAIL	
PŘEDMĚT ZMĚNY: Pažení jámy výkopu u stávajících stromů DOTČENÉ MÍSTO: severozápadní roh budovy – u stávajících stromů ODKAZ NA VÝKRESY: Projektová dokumentace pro výběr zhotovitele zpracovaná [REDAKCE] ODKAZ NA SOUPIS PRACÍ: viz položkový rozpočet „Změnový list č. 6 - Vícepráce“ ODKAZ NA JINOU ČÁST SMLOUVY:	
POPIS ZMĚNY: Při provádění výkopových prací bylo zjištěno, že v zamýšleném výkopu pro půdorys stavby stojí v severozápadním rohu stávající stromy. Tyto stromy byly tahovou zkouškou zjištěny jako bezproblémové a není nutné a ani v zájmu objednatele i zhotovitele i zástupců VZMB jejich pokácení. V důsledku tohoto zjištění není možno provést výkop stavební jámy dle projektové dokumentace a provést zamýšlené svahování výkopu v místě stromů, proto je navrženo pažení výkopové jámy v severozápadním rohu v nejmenší možné míře tak, aby nebyly výkopem dotčeny tyto stromy a byla dodržena všechna pravidla z hlediska bezpečnosti a ochrany zdraví při práci – aby bylo možno provádět práce ve výkopu bez nebezpečí pádu zeminy do výkopu. Časový dopad oproti původnímu řešení – prodloužení termínu dokončení o 2 kalendářní dny. POKYN VYDAL: [REDAKCE] DATUM: 3. 3. 2021 TOTO OZNÁMENÍ NESMÍ BÝT POVAŽOVÁNO ZA PŘÍKAZ KE ZMĚNĚ POTVRZUJÍCÍ POKYN K PROVEDENÍ PRACÍ, ALE POUZE JAKO PODKLAD PRO ZPRACOVÁNÍ NÁVRHU OCENĚNÍ ZMĚNY. ZHOTOVITEL NEBUDE PROVÁDĚT PRÁCE, DOKUD NEOBDŘÍ PŘÍKAZ KE ZMĚNĚ POKRÝVAJÍCÍ PŘEDMĚTNÉ PRÁCE. STAVEBNÍ DOZOR: [REDAKCE] SPRÁVCE STAVBY: [REDAKCE] OSM Magistrát města Brna [REDAKCE]	



PŘÍLOHA č. 9
MP MD ČR OPK č.j. 21385/95-230

STAVBA: "Rekonstrukce havarijního stavu přístavby objektu Lidická 50" (ORG 168) ÚSEK: Architektonicko-stavební část		6																
NÁVRH NA OCENĚNÍ ZMĚNY Zemní práce Pažení jámy výkopu u stávajících stromů NÁVRH NA OZNÁMENÍ Č.: 6 PŘÍKAZ KE ZMĚNĚ Č.:																		
KOMŮ: OI MMB OD: WELLCO Brno s.r.o. DATUM: 12.5.2021 ODESLÁNO: POŠTOU: KURÝR: FAX: OSOBNĚ: MAIL																		
PŘEDMĚT ZMĚNY: Pažení jámy výkopu u stávajících stromů DOTČENÉ MÍSTO: severozápadní roh budovy – u stávajících stromů ODKAZ NA VÝKRESY: Projektová dokumentace pro výběr zhotovitele zpracovaná Ing. arch. Helenou Šnajdarovou ODKAZ NA SOUPIS PRACÍ: viz položkový rozpočet „Změnový list č. 6 - Vícepráce“ ODKAZ NA JINOU ČÁST SMLOUVY:																		
<table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"><thead><tr><th style="text-align: left; width: 25%;">NÁVRH OCENĚNĚNÍ:</th><th style="text-align: right; width: 25%;">Cena bez DPH</th><th style="text-align: right; width: 25%;">DPH</th><th style="text-align: right; width: 25%;">Cena s DPH</th></tr></thead><tbody><tr><td>Vícepráce:</td><td style="text-align: right;">43 481,27 Kč</td><td style="text-align: right;">9 131,07 Kč</td><td style="text-align: right;">52 612,34 Kč</td></tr><tr><td>Měněpráce:</td><td style="text-align: right;">0,- Kč</td><td style="text-align: right;">0,- Kč</td><td style="text-align: right;">0,- Kč</td></tr><tr><td>Rozdíl:</td><td style="text-align: right;">43 481,27 Kč</td><td style="text-align: right;">9 131,07 Kč</td><td style="text-align: right;">52 612,34 Kč</td></tr></tbody></table> PODPIS NAVRHOVATELE: [redacted] DATUM: [redacted]			NÁVRH OCENĚNĚNÍ:	Cena bez DPH	DPH	Cena s DPH	Vícepráce:	43 481,27 Kč	9 131,07 Kč	52 612,34 Kč	Měněpráce:	0,- Kč	0,- Kč	0,- Kč	Rozdíl:	43 481,27 Kč	9 131,07 Kč	52 612,34 Kč
NÁVRH OCENĚNĚNÍ:	Cena bez DPH	DPH	Cena s DPH															
Vícepráce:	43 481,27 Kč	9 131,07 Kč	52 612,34 Kč															
Měněpráce:	0,- Kč	0,- Kč	0,- Kč															
Rozdíl:	43 481,27 Kč	9 131,07 Kč	52 612,34 Kč															
VYJÁDRĚNÍ: Samostatné vyjádření ADP ke [redacted] OD: [redacted] DATUM: 12.5.2021																		
SCHVÁLIL: [redacted] PODPIS: [redacted] DATUM: [redacted]																		
STAVEBNÍ DOZOR: [redacted] SPRÁVCE STAVBY: [redacted] OSM Magistrát města Brna, [redacted]																		

Položkový rozpočet stavby

Stavba: **00012** **Rekonstrukce havarijního stavu přístavby objektu Lidická 50 - VCP/MNP**

Objekt: **ZL 06** **Pažení u stromů**

Rozpočet: **ZL 06** **Pažení u stromů**

Objednatel: **Statutární město Brno** IČO: **44992785**
Domínkánské náměstí 196/1 DIČ: **CZ44992785**
60200 Brno-Brno-město

Zhotovitel: **WELCO Brno s.r.o.** IČO: **25337009**
Příkop 6 DIČ: **CZ25337009**
60200 Brno

Vypracoval:

Rozpis ceny			Celkem
HSV			43 481,27
PSV			0,00
MON			0,00
Vedlejší náklady			0,00
Ostatní náklady			0,00
Celkem			43 481,27

Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH	15 %	0,00 CZK
Snížená DPH	15 %	0,00 CZK
Základ pro základní DPH	21 %	43 481,27 CZK
Základní DPH	21 %	9 131,07 CZK
Zaokrouhlení		0,00 CZK

Cena celkem s DPH **52 612,34 CZK**

v

30.05

dne

Za zhotovitele

Za objednatele

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem	%
1	Zemní práce	HSV			43 060,78	99
99	Staveništní přesun hmot	HSV			420,49	1
Cena celkem					43 481,27	100

Položkový rozpočet

S:	00012	Rekonstrukce havarijního stavu přístavby objektu Lidická 50 - VCP/MNP
O:	ZL 06	Pažení u stromů
R:	ZL 06	Pažení u stromů

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
Díl: 1		Zemní práce				43 060,78
1	151101902R00	Pažení příložené s ponecháním pažin - hl. do 8 m Nová položka - RTS 21/1 2,5*2*4,5	m2	22,50000	1 355,00	30 487,50
2	151101302R00	Rozepření stěn pažení - příložené - hl. do 8 m Nová položka - RTS 21/1 2,5*2,5*4,5/2	m3	14,06250	70,10	985,78
3	151101402R00	Vzepření stěn pažení - příložené - hl. do 8 m Nová položka - RTS 21/1 2,5*2*4,5	m2	22,50000	237,50	5 343,75
4	151401602R00	Přepažení vzepření - příložené - hl. do 8 m Nová položka - RTS 21/1	m2	22,50000	277,50	6 243,75
Díl: 99		Staveništní přesun hmot				420,49
5	999281108R00	Přesun hmot pro opravy a údržbu do výšky 12 m SOD, rozpočet č. ETAPA A D 1.2.1 AS ŘEŠENÍ vč. REKAPITULACE PROFESÍ, položka č. 112	t	0,84097	500,00	420,49



PŘÍLOHA č. 7
MP MD ČR OPK č.j. 21385/95-230

STAVBA: "Rekonstrukce havarijního stavu přístavby objektu Lidická 50" (ORG 168)		7
ÚSEK: Stavebně-konstrukční část a architektonicko-stavební část		
NÁVRH NA OCENĚNÍ ZMĚNY Monolitické konstrukce		NÁVRH NA OZNÁMENÍ Č.: 7 PŘÍKAZ KE ZMĚNĚ Č.:
Svislé stěny 1. PP1 přízdívky, HI, TI		
KOMU: OI MMB	OD: WELLCO Brno s.r.o.	DATUM: 12.5.2021
ODESLÁNO:	POŠTOU:	KURÝR: FAX: OSOBNĚ:
MAIL		
PŘEDMĚT ZMĚNY: Změna řešení monolitických stěn 1. PP za ztracené bednění stěn 1. PP		
DOTČENÉ MÍSTO: stěny 1. PP nároží budovy		
ODKAZ NA VÝKRESY: Projektová dokumentace pro výběr zhotovitele zpracovaná [redacted] [redacted] – revidovaný výkres č. 1.2.2.04 – Stěny 1. PP		
ODKAZ NA SOUPIS PRACÍ: viz položkový rozpočet „Změnový list č. 7 – Vícepráce a méněpráce“		
ODKAZ NA JINOU ČÁST SMLOUVY:		
POPIS ZMĚNY: Při provádění výkopových prací bylo zjištěno, že v zamýšleném výkopu pro půdorys stavby stojí v severozápadním rohu stávající stromy. Tyto stromy byly tahovou zkouškou zjištěny jako bezproblémové a není nutné a ani v zájmu objednatele i zhotovitele i zástupců VZMB jejich pokácení. V důsledku tohoto zjištění není možno provést výkop stavební jámy dle projektové dokumentace a provést zamýšlené svahování výkopu v místě stromů, proto je navrženo pažení výkopové jámy v severozápadním rohu v nejmenší možné míře tak, aby nebyly výkopem dotčeny tyto stromy a byla dodržena všechna pravidla z hlediska bezpečnosti a ochrany zdraví při práci – aby bylo možno provádět práce ve výkopu bez nebezpečí pádu zeminy do výkopu. V důsledku provedení pažení stěn a tím omezení svahování výkopů suterénu není možné provést monolitické stěny nárožní části – bednění stěn, proto bylo statikem navrženo nové řešení těchto suterénních stěn a to z tvárnic ztraceného bednění vyplněných betonem. Dále díky tomuto řešení a tím pádem i nemožnosti provést živичné hydroizolační pásy a přízdívku na stěnách budou provedeny hydroizolační stěrky postupně prováděné při zdění stěn ztraceného bednění a dále i tepelná izolace suterénu a cihelné přízdívky, které na stávající části stavby prováděny nebudou. Tyto přízdívky, hydroizolační pásy a prvky monolitických stěn včetně bednění a výztuže budou odečteny jako méněpráce. Časový dopad oproti původnímu řešení – prodloužení termínu dokončení o 15 kalendářních dní.		
POKYN VYDAL: [redacted]		DATUM: 3. 3. 2021
TOTO OZNÁMENÍ NESMÍ BÝT POVAŽOVÁNO ZA PŘÍKAZ KE ZMĚNĚ POTVRZUJÍCÍ POKYN K PROVEDENÍ PRACÍ, ALE POUZE JAKO PODKLAD PRO ZPRACOVÁNÍ NÁVRHU OCENĚNÍ ZMĚNY. ZHOVOVITEL NEBUDĚ PROVÁDĚT PRÁCE, DOKUD NEOBDRŽÍ PŘÍKAZ KE ZMĚNĚ POKRÝVAJÍCÍ PŘEDMĚTNÉ PRÁCE.		
STAVEBNÍ DOZOR: [redacted]	SPRÁVCE STAVBY: [redacted] OSM Magistrát města Brna [redacted]	



PŘÍLOHA č. 9
MP MD ČR OPK č.j. 21385/95-230

STAVBA: "Rekonstrukce havarijního stavu přístavby objektu Lidická 50" (ORG 168) ÚSEK: Stavebně-konstrukční část a architektonicko-stavební část	7																
NÁVRH NA OCENĚNÍ ZMĚNY Monolitické konstrukce Svislé stěny 1. PP1 přízdívky, HI, TI NÁVRH NA OZNÁMENÍ Č.: 7 PŘÍKAZ KE ZMĚNĚ Č.:																	
KOMU: OI MMB OD: WELLCO Brno s.r.o. DATUM: 12.5.2021 ODESLÁNO: _____ POŠTOU: _____ KURÝR: _____ FAX: _____ OSOBNĚ: _____ MAIL: _____																	
PŘEDMĚT ZMĚNY: Změna řešení monolitických stěn 1. PP za ztracené bednění stěn 1. PP DOTČENÉ MÍSTO: stěny 1. PP nároží budovy ODKAZ NA VÝKRESY: Projektová dokumentace pro výběr zhotovitele zpracovaná Ing. arch. Helenou Šnajdarovou – revidovaný výkres č. 1.2.2.04 – Stěny 1. PP ODKAZ NA SOUPIS PRACÍ: viz položkový rozpočet „Změnový list č. 7 – Vícepráce a méněpráce“ ODKAZ NA JINOU ČÁST SMLOUVY:																	
NÁVRH OCENĚNĚNÍ: <table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"><thead><tr><th></th><th style="text-align: right;">Cena bez DPH</th><th style="text-align: right;">DPH</th><th style="text-align: right;">Cena s DPH</th></tr></thead><tbody><tr><td>Vícepráce:</td><td style="text-align: right;">1 354 421,70 Kč</td><td style="text-align: right;">284 428,56 Kč</td><td style="text-align: right;">1 638 850,26 Kč</td></tr><tr><td>Méněpráce:</td><td style="text-align: right;">1 111 400,36 Kč</td><td style="text-align: right;">233 394,08 Kč</td><td style="text-align: right;">1 344 794,44 Kč</td></tr><tr><td>Rozdíl:</td><td style="text-align: right;">243 021,34 Kč</td><td style="text-align: right;">51 034,48 Kč</td><td style="text-align: right;">294 055,82 Kč</td></tr></tbody></table> PODPIS NAVRHOVATELE: _____ DATUM: _____			Cena bez DPH	DPH	Cena s DPH	Vícepráce:	1 354 421,70 Kč	284 428,56 Kč	1 638 850,26 Kč	Méněpráce:	1 111 400,36 Kč	233 394,08 Kč	1 344 794,44 Kč	Rozdíl:	243 021,34 Kč	51 034,48 Kč	294 055,82 Kč
	Cena bez DPH	DPH	Cena s DPH														
Vícepráce:	1 354 421,70 Kč	284 428,56 Kč	1 638 850,26 Kč														
Méněpráce:	1 111 400,36 Kč	233 394,08 Kč	1 344 794,44 Kč														
Rozdíl:	243 021,34 Kč	51 034,48 Kč	294 055,82 Kč														
VYJÁDŘENÍ: Samostatné vyjádření ADP ke ZL OD: _____ DATUM: 12.5.2021																	
SCHVÁLIL: _____ PODPIS: _____ DATUM: _____																	
STAVEBNÍ DOZOR: _____ SPRÁVCE STAVBY: _____ _____ OSM Magistrát města Brna, _____																	

Položkový rozpočet stavby

Stavba: **00012** **Rekonstrukce havarijního stavu přístavby objektu Lidická 50 - VCP/MNP**

Objekt: **ZL 07** **Ztracené bednění 1.PP**

Rozpočet: **ZL 07** **Ztracené bednění 1.PP**

Objednatel: **Statutární město Brno** IČO: **44992785**
Domínkánské náměstí 196/1 DIČ: **CZ44992785**
60200 Brno-Brno-město

Zhotovitel: **WELLCO Brno s.r.o.** IČO: **25337009**
Příkop 6 DIČ: **CZ25337009**
60200 Brno

Vypracoval:

Rozpis ceny			Celkem
HSV			229 175,56
PSV			13 845,78
MON			0,00
Vedlejší náklady			0,00
Ostatní náklady			0,00
Celkem			243 021,34

Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH	15 %	0,00 CZK
Snížená DPH	15 %	0,00 CZK
Základ pro základní DPH	21 %	243 021,34 CZK
Základní DPH	21 %	51 034,48 CZK
Zaokrouhlení		0,00 CZK

Cena celkem s DPH

294 055,82 CZK

v **BRNĚ**

dne



(Za zhotovitele

Za objednatele

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem	%
3	Svislé a kompletní konstrukce	HSV			168 588,79	69
4	Vodorovné konstrukce	HSV			46 515,55	19
94	Lešení a stavební výtahy	HSV			6 453,00	3
99	Staveništní přesun hmot	HSV			7 618,22	3
711	Izolace proti vodě	PSV			10 794,88	4
713	Izolace tepelné	PSV			3 050,90	1
Cena celkem					243 021,34	100

Položkový rozpočet

S:	00012	Rekonstrukce havarijního stavu přístavby objektu Lidická 50 - VCP/MNP
O:	ZL 07	Ztracené bednění 1.PP
R:	ZL 07	Ztracené bednění 1.PP

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
Díl: 3		Svislé a kompletní konstrukce				168 588,79
1	274354012R00	Bednění prostupu základem do 0,01 m2, dl. 0,5 m	kus	1,00000	205,50	205,50
		Nová položka - RTS 21/1				
2	274354022R00	Bednění prostupu základem do 0,02 m2, dl. 0,5 m	kus	1,00000	230,00	230,00
		Nová položka - RTS 21/1				
3	274354032R00	Bednění prostupu základem do 0,05 m2, dl. 0,5 m	kus	1,00000	380,00	380,00
		Nová položka - RTS 21/1				
4	274354042R00	Bednění prostupu základem do 0,10 m2, dl. 0,5 m	kus	1,00000	573,00	573,00
		Nová položka - RTS 21/1				
5	311112130RT4	Stěna z tvárnice ztraceného bednění, tl. 30 cm zalití tvárnice betonem C 25/30	m2	31,11000	1 445,00	44 953,95
		Nová položka - RTS 21/1				
		int - 3*8,24*2		49,44000		
		-1*(3*(2,7+0,29)+2,4*(0,9+2,0+1,0))		-18,33000		
6	311112140RT4	Stěna z tvárnice ztraceného bednění, tl. 40 cm zalití tvárnice betonem C 25/30	m2	120,72000	1 707,00	206 069,04
		Nová položka - RTS 21/1				
		ext - 3,00*(13,28*2+8,24*2)		129,12000		
		-1*(3,0*1,2+2,4*1,0*2)		-8,40000		
7	311211128R00	Příplatek za jednostranné lícování nadzáklad zdiva	m3	24,14400	1 058,00	25 544,35
		Nová položka - RTS 21/1				
		120,72*0,5*0,4		24,14400		
8	311271190R00	Příplatek za členitost zdiva z tvárnice	m2	120,72000	56,10	6 772,39
		Nová položka - RTS 21/1				
9	311351105R00	Bednění nadzákladových zdí oboustranně za každou stranu zřízení	m2	-344,98360	400,00	-137 993,44
		SOD, rozpočet č. ETAPA A D 1.2.2 Pol; položka č. 41				
		kalikulovat vč. systémových rohových profilů 20x20mm - platí pro všechna bednění tohoto soupisu				
		XC3				
		D.1.2.2.01, D.1.2.2.04				
		int				
		-2*3,26*8,24*2		-107,44960		
		2*(3,26*(2,7+0,29)+2,4*(0,9+2,0+1,0))		38,21480		
		-0,3*(3,26+2,4*6+0,9+2,0+1,0)		-6,46800		
		ext				
		-2*3,26*(13,28*2+8,24*2)		-280,62080		
		2*(3,1*1,2+2,4*1,0*2)		17,04000		
		-0,3*(3,1*2+1,2+2,4*4+1,0*2)		-5,70000		
10	311351106R00	Bednění nadzákladových zdí oboustranně za každou stranu odstranění	m2	-344,98360	191,00	-65 891,87
		SOD, rozpočet č. ETAPA A D 1.2.2 Pol; položka č. 42				
		XC3				
		D.1.2.2.01, D.1.2.2.04				
		int				
		-2*3,26*8,24*2		-107,44960		
		2*(3,26*(2,7+0,29)+2,4*(0,9+2,0+1,0))		38,21480		
		-0,3*(3,26+2,4*6+0,9+2,0+1,0)		-6,46800		
		ext				
		-2*3,26*(13,28*2+8,24*2)		-280,62080		

Položkový rozpočet

S:	00012	Rekonstrukce havarijního stavu přístavby objektu Lidická 50 - VCP/MNP
O:	ZL 07	Ztracené bednění 1.PP
R:	ZL 07	Ztracené bednění 1.PP

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
		2*(3,1*1,2+2,4*1,0*2)		17,04000		
		-0,3*(3,1*2+1,2+2,4*4+1,0*2)		-5,70000		
11	319201316R00	Výrovnání zdiva pod omítku maltou ze SMS tl. 20 mm	m2	55,55200	230,00	12 776,96
		Nová položka - RTS 21/1				
		(21,46*1,2+13,9*1,2+21,46*3,2)/2		55,55200		
12	319201317R00	Výrovnání zdiva pod omítku maltou ze SMS tl. 30 mm	m2	222,20800	296,00	65 773,57
		Nová položka - RTS 21/1				
		(21,46*1,2+13,9*1,2+21,46*3,2)*2		222,20800		
13	341361821R00	Výztuž stěn a přiček z betonářské oceli 10 505(R)	t	8,07416	39 190,00	316 426,33
		Nová položka - RTS 21/1				
		průměr 8 mm :		0,28218		
		(1,16*24*0,4+2*94*0,4+1,8*72*0,4+1,5*240*0,4)/1000				
		průměr 10 mm : (1,5*16*0,62+2,5*2*0,62)/1000		0,01798		
		průměr 12 mm :		1,46930		
		(1,5*48*0,89+2,5*20*0,89+3,5*4*0,89+1,3*13*0,89+2,45*2				
		90*0,89+1,5*32*0,89+2,55*290*0,89)/1000				
		průměr 14 mm :		5,12508		
		(3,4*4*1,21+6*435*1,21+2*26*1,21+6*260*1,21)/1000				
		průměr 16 mm :		1,17963		
		(3,2*147*1,58+3,4*8*1,58+2*120*1,58+1,5*6*1,58)/1000				
14	346245999R00	Příplatek za ochranu izolace maltou min. MC 10	m2	34,71886	218,50	7 586,07
		SOD, rozpočet č. ETAPA A D.1.2.1. Pol.: položka č. 36				
		D.1.1-03A- D.1.1-08A :				
		PŘÍZDÍVKA K ZEMINĚ NÁROŽÍ TL.110MM :				
		fasáda S od skleníků :				
		-21,46*0,9		-19,31400		
		PŘÍZDÍVKA K ZEMINĚ ZBYLÁ ČÁST TL.110MM :				
		fasáda S od skleníků :				
		-1,46*0,9		-1,31400		
		fasáda V od kašny :				
		-13,9*0,9		-12,51000		
		fasáda J terasa1 :				
		-3,07*3,31		-10,16170		
		fasáda J terasa2 :				
		-3,74*3,31		-12,37940		
		nezměřitelné 5% :				
		-86,9527/100*5		-4,34764		
		fasáda S od skleníků skutečnost : 9*2,32		20,88000		
		dilatační hydroizolace : 13,48*3,28+9,04*3,28		73,86560		
15	311321411R00	Beton nadzákladových zdí železový třídy C 25/30	m3	-49,92234	3 000,00	-149 767,02
		SOD, rozpočet č. ETAPA A D.1.2.2 Pol.: položka č. 40				
		XC3 :				
		D.1.2.2.01, D.1.2.2.04 :				
		int :				
		-0,3*3,26*8,24*2		-16,11744		
		0,3*(3,26*(2,7+0,29)+2,4*(0,9+2,0+1,0))		5,73222		
		ext :				
		-0,3*3,26*(13,28*2+8,24*2)		-42,09312		
		0,3*(3,1*1,2+2,4*1,0*2)		2,55600		
16	311361821R00	Výztuž nadzákladových zdí z betonářské oceli 10 505(R)	t	-1,42920	35 400,00	-50 593,68

Položkový rozpočet

S:	00012	Rekonstrukce havarijního stavu přístavby objektu Lidická 50 - VCP/MNP
O:	ZL 07	Ztracené bednění 1.PP
R:	ZL 07	Ztracené bednění 1.PP

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
		SOD, rozpočet č. ETAPA A D.1.2.2 Pol; položka č. 43				
		D.1.2.2.04 :				
		-1429,2/1000		-1,42920		
17	311361921RT8	Výztuž nadzákladových zdí ze svařovaných sítí průměr drátu 8 mm, velikost oka 100/100 mm	t	-3,72000	35 400,00	-131 688,00
		SOD, rozpočet č. ETAPA A D.1.2.2 Pol; položka č. 44				
		D.1.2.2.04 :				
		-3720/1000		-3,72000		
18	346244811RT2	Přízdívky izolační z cihel pálených plných délky 290 mm, na tloušťku 65 mm	m2	-39,14674	699,00	-27 363,57
		SOD, rozpočet č. ETAPA A D.1.2.1 Pol; položka č. 35				
		D.1.1-03A- D.1.1-08A				
		PŘÍZDÍVKA K ZEMINĚ NÁROŽÍ TL 110MM :				
		fasáda S od skleníků				
		-21,46*0,9		-19,31400		
		PŘÍZDÍVKA K ZEMINĚ ZBYLÁ ČÁST TL 110MM :				
		fasáda S od skleníků :				
		-1,46*0,9		-1,31400		
		fasáda V od kašny :				
		-13,9*0,9		-12,51000		
		fasáda J terasa1 :				
		-3,07*3,31		-10,16170		
		fasáda J terasa2 :				
		-3,74*3,31		-12,37940		
		nezměřitelné 5% :				
		-86,9527/100*5		-4,34764		
		fasáda S od skleníků skutečnost : 9*2,32		20,88000		
19	080165191009R	Čerpadlo na beton ELBA	Sh	25,38145	1 757,00	44 595,21
		Nová položka - RTS 21/1				
		čerpání betonu do ztraceného bednění (0,123Nh/m2 tl. 30 cm: 0,13Nh/m2 tl. 40 cm) : 31,11*0,123+120,72*0,13		19,52013		
		čerpání betonu do věnců (1,058Nh/m3) : 5,54*1,058		5,86132		
Díl: 4		Vodorovné konstrukce				46 515,55
20	411351901R00	Bednění prostupu plochy do 0,06 m2	kus	1,00000	587,00	587,00
		Nová položka - RTS 21/1				
21	411351902R00	Bednění prostupu plochy do 0,25 m2	kus	1,00000	972,00	972,00
		Nová položka - RTS 21/1				
22	413351107R00	Bednění nosníků zřízení	m2	7,66000	623,00	4 772,18
		SOD, rozpočet č. ETAPA A D.1.2.2 Pol; položka č. 62				
		nadpraží O1 : 0,4*3*1*2+0,4*3*0,9+(0,3+0,4*2)*0,9		4,47000		
		nadpraží O2 : (0,4+0,25*2)*1,1		0,99000		
		nadpraží O3 : (0,3+0,4*2)*2		2,20000		
23	413351108R00	Bednění nosníků odstranění	m2	7,66000	238,00	1 823,08
		SOD, rozpočet č. ETAPA A D.1.2.2 Pol; položka č. 63				
		nadpraží O1 : 0,4*3*1*2+0,4*3*0,9+(0,3+0,4*2)*0,9		4,47000		
		nadpraží O2 : (0,4+0,25*2)*1,1		0,99000		
		nadpraží O3 : (0,3+0,4*2)*2		2,20000		
24	413351212R00	Podpěrná konstrukce bednění nosníků do 5 kPa, odstranění	m2	7,66000	116,00	888,56

Položkový rozpočet

S:	00012	Rekonstrukce havarijního stavu přístavby objektu Lidická 50 - VCP/MNP
O:	ZL 07	Ztracené bednění 1.PP
R:	ZL 07	Ztracené bednění 1.PP

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
		SOD, rozpočet č. ETAPA A D.1.2.2 Pol. položka č. 65				
		nadpraží O1 : $0,4 \times 3 \times 1 \times 2 + 0,4 \times 3 \times 0,9 + (0,3 + 0,4 \times 2) \times 0,9$		4,47000		
		nadpraží O2 : $(0,4 + 0,25 \times 2) \times 1,1$		0,99000		
		nadpraží O3 : $(0,3 + 0,4 \times 2) \times 2$		2,20000		
25	417321414R00	Železobeton ztužujících pásů a věnců třídy C 25/30	m3	5,54000	3 320,00	18 392,80
		SOD, rozpočet č. ETAPA A D.1.2.2 Pol. položka č. 67				
		stěna tl. 30 : $0,3 \times 0,25 \times 8,24 \times 2$		1,23600		
		stěna tl. 40 : $0,4 \times 0,25 \times (13,28 \times 2 + 8,24 \times 2)$		4,30400		
26	417351115R00	Bednění bočnic ztužujících pásů a věnců včetně vzpěr zřízení	m2	24,38000	422,00	10 288,36
		SOD, rozpočet č. ETAPA A D.1.2.2 Pol. položka č. 68				
		stěny do parku : $0,25 \times (13,28 + 8,24) \times 2$		10,76000		
		stěny u stávajících stěn : $0,25 \times (13,28 + 8,24)$		5,38000		
		stěny vnitřní : $0,25 \times (8,24 \times 2) \times 2$		8,24000		
27	417351116R00	Bednění bočnic ztužujících pásů a věnců včetně vzpěr odstranění	m2	24,38000	100,00	2 438,00
		SOD, rozpočet č. ETAPA A D.1.2.2 Pol. položka č. 69				
		stěny do parku : $0,25 \times (13,28 + 8,24) \times 2$		10,76000		
		stěny u stávajících stěn : $0,25 \times (13,28 + 8,24)$		5,38000		
		stěny vnitřní : $0,25 \times (8,24 \times 2) \times 2$		8,24000		
28	413321414R00	Beton nosníků železový třídy C 25/30	m3	0,92200	3 140,00	2 895,08
		SOD, rozpočet č. ETAPA A D.1.2.2 Pol. položka č. 61				
		nadpraží O1 : $0,4 \times 0,4 \times 1 \times 2 + 0,4 \times 0,4 \times 0,9 \times 1 + 0,4 \times 0,3 \times 0,9 \times 1$		0,57200		
		nadpraží O2 : $0,4 \times 0,25 \times 1,1$		0,11000		
		nadpraží O3 : $0,3 \times 0,4 \times 2 \times 1$		0,24000		
29	413351211R00	Podpěrná konstrukce bednění nosníků do 5 kPa, - zřízení	m2	7,66000	451,50	3 458,49
		SOD, rozpočet č. ETAPA A D.1.2.2 Pol. položka č. 64				
		nadpraží O1 : $0,4 \times 3 \times 1 \times 2 + 0,4 \times 3 \times 0,9 + (0,3 + 0,4 \times 2) \times 0,9$		4,47000		
		nadpraží O2 : $(0,4 + 0,25 \times 2) \times 1,1$		0,99000		
		nadpraží O3 : $(0,3 + 0,4 \times 2) \times 2$		2,20000		
Díl: 94		Lešení a stavební výtahy				6 453,00
30	941999	Lešení a zvedací mechanismy - 3% z HSV, dle možností a schopností dodavatelské firmy	%	3,00000	2 151,00	6 453,00
		SOD, rozpočet č. ETAPA A D.1.2.1 Pol. položka č. 72				
Díl: 99		Staveništní přesun hmot				7 618,22
31	999281108R00	Přesun hmot pro opravy a údržbu do výšky 12 m	t	15,23644	500,00	7 618,22
		SOD, rozpočet č. ETAPA A D.1.2.1 Pol. položka č. 112				
Díl: 711		Izolace proti vodě				10 794,88
32	711212901R00	Provedení penetrace podkladů pod hydroizol. stěrky	m2	483,31050	42,60	20 589,03
		Nová položka - RTS 21/1				
		D.1.1-02A-08A :				
		obvodová :				
		$(5,0 \times (16,95 + 10,04) + 4,0 \times (22,41 + 15,92) + 6,0 \times 22) \times 1,15$		483,31050		
33	711212003RT4	Stěrka protiradonová a hydroizolační, hmotou Combiflex C2, beton, proti tlakové vodě	m2	483,31050	579,00	279 836,78
		Nová položka - RTS 21/1				
		D.1.1-02A-08A :				
		obvodová :				
		$(5,0 \times (16,95 + 10,04) + 4,0 \times (22,41 + 15,92) + 6,0 \times 22) \times 1,15$		483,31050		

Položkový rozpočet

S:	00012	Rekonstrukce havarijního stavu přístavby objektu Lidická 50 - VCP/MNP
O:	ZL 07	Ztracené bednění 1.PP
R:	ZL 07	Ztracené bednění 1.PP

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
34	711823129RT5	Montáž ukončovací lišty k nopové fólii včetně dodávky lišty DEKDREN T20 Nová položka - RTS 21/1 21,46*2+9,04+13,48*2	m	78,92000	142,50	11 246,10
35	711150031RAB	Izolace proti vodě asfalt, pásy přitavením svislá 1 x penetrace asfaltovou emulzí, 1 x pás izolační z modif.asfaltu tl. 4 mm vložka skelná tkanina, s posypem + 1 x pás izolační z modif.asfaltu tl. 4 mm vložka polyesterové rouno. SOD, rozpočet č. ETAPA A D.1.2.1 Pol; položka č. 120 D.1.1-02A-08A obvodová: (5,0*(16,95+10,04)+4,0*(22,41+15,92)+6,0*22)*1,15*(-1)	m2	-483,31050	544,00	-262 920,91
36	11163111R	Lak asfaltový izolační ALP/9 PENETRAL Nová položka - RTS 21/1 D.1.1-02A-08A obvodová (5,0*(16,95+10,04)+4,0*(22,41+15,92)+6,0*22)*1,15*0,3	kg	144,99315	56,30	8 163,11
37	28323113R	fólie izolační zemní drenážní; tloušťka 1,00 mm, výška nopů 20,0 mm; plošná hmotnost 1 000 g/m2; HDPE SOD, rozpočet č. ETAPA A D.1.2.1 Pol; položka č. 121 D.1.1-02A-08A obvodová: (5,0*(16,95+10,04)+4,0*(22,41+15,92)+6,0*22)*1,15*1,15*(-1)	m2	-555,80707	154,50	-85 872,19
38	28323115R	Fólie nopová DEKDREN N8 tl. 0,6 mm š. 1000 mm Nová položka - RTS 21/1	m2	555,80700	51,90	28 846,38
39	998711202R00	Přesun hmot pro izolace proti vodě, výšky do 12 m SOD, rozpočet č. ETAPA A D.1.2.1 Pol; položka č. 123	%	2 628,09210	4,15	10 906,58
Díl: 713		Izolace tepelné				3 050,90
40	63483004R	Deska FOAMGLAS T4+ sklo izolační pěnové tl. 60 mm	m2	78,62800	930,00	73 124,04
41	634830801R	deska izolační pěnové sklo; rovná hrana, tl. 60,0 mm; kaširování asfalt s PE fólií; součinitel tepelné vodivosti 0,036 W/mK; R = 1,650 m2K/W; obj. hmotnost 100,00 kg/m3 SOD, rozpočet č. ETAPA A D.1.2.1 Pol; položka č. 135 D.1.1-03A- D.1.1-08A: PĚNOSKLO K ZEMINĚ TL 60MM NAROŽÍ: fasáda Z k ul.Lidická: -13,48*2,32*1,02 fasáda S od skleníku: -9,04*2,32*1,02 fasáda Z k ul.Lidická: -13,48*0,94*1,02 fasáda S od skleníku: -9,04*0,94*1,02 nezměřitelné 5%: -73,4152/100*5*1,02	m2	-78,62768	892,00	-70 135,89
42	998713202R00	Přesun hmot pro izolace tepelné, výšky do 12 m SOD, rozpočet č. ETAPA A D.1.2.1 Pol; položka č. 136	%	29,88150	2,10	62,75

Položkový rozpočet stavby

Stavba:	00013	Rekonstrukce havarijního stavu přístavby objektu Lidická 50 - VCP a MNP zvlášť
Objekt:	ZL 07	Ztracené bednění 1.PP
Rozpočet:	ZL 07 VCP	Ztracené bednění 1.PP - vícepráce

Objednatel:	Statutární město Brno Dominikánské náměstí 196/1 60200 Brno-Brno-město	IČO: 44992785 DIČ: CZ44992785
Zhotovitel:	WELLCO Brno s.r.o. Přikop 838/6 60200 Brno-Zábřovice	IČO: 25337009 DIČ: CZ25337009

Vypracoval:

Rozpis ceny			Celkem
HSV			916 610,38
PSV			437 811,32
MON			0,00
Vedlejší náklady			0,00
Ostatní náklady			0,00
Celkem			1 354 421,70

Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH	15 %	0,00 CZK
Snížená DPH	15 %	0,00 CZK
Základ pro základní DPH	21 %	1 354 421,70 CZK
Základní DPH	21 %	284 428,56 CZK
Zaokrouhlení		0,00 CZK

Cena celkem s DPH **1 638 850,26 CZK**

v

BRNĚ

dne



Za zhotovitele

Za objednatele

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem	%
3	Svislé a kompletní konstrukce	HSV			759 597,33	58
4	Vodorovné konstrukce	HSV			46 515,55	3
94	Lešení a stavební výtahy	HSV			24 183,30	2
99	Staveništní přesun hmot	HSV			86 314,20	6
711	Izolace proti vodě	PSV			363 151,68	27
713	Izolace tepelné	PSV			74 659,64	6
Cena celkem					1 354 421,70	100

Položkový rozpočet

S:	00013	Rekonstrukce havarijního stavu přístavby objektu Lidická 50 - VCP a MNP zvlášť
O:	ZL 07	Ztracené bednění 1.PP
R:	ZL 07 VCP	Ztracené bednění 1.PP - vícepráce

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
Díl: 3		Svislé a kompletní konstrukce				759 597,33
1	274354012R00	Bednění prostupu základem do 0,01 m ² , dl. 0,5 m	kus	1,00000	205,50	205,50
		Nová položka - RTS 21/1				
2	274354022R00	Bednění prostupu základem do 0,02 m ² , dl. 0,5 m	kus	1,00000	230,00	230,00
		Nová položka - RTS 21/1				
3	274354032R00	Bednění prostupu základem do 0,05 m ² , dl. 0,5 m	kus	1,00000	380,00	380,00
		Nová položka - RTS 21/1				
4	274354042R00	Bednění prostupu základem do 0,10 m ² , dl. 0,5 m	kus	1,00000	573,00	573,00
		Nová položka - RTS 21/1				
5	311112130RT4	Stěna z tvárnice ztraceného bednění, tl. 30 cm zalití tvárnice betonem C 25/30	m ²	31,11000	1 445,00	44 953,95
		Nová položka - RTS 21/1				
		int.: 3*8,24*2		49,44000		
		-1*(3*(2,7+0,29)+2,4*(0,9+2,0+1,0))		-18,33000		
6	311112140RT4	Stěna z tvárnice ztraceného bednění, tl. 40 cm zalití tvárnice betonem C 25/30	m ²	120,72000	1 707,00	206 069,04
		Nová položka - RTS 21/1				
		ext.: 3,00*(13,28*2+8,24*2)		129,12000		
		-1*(3,0*1,2+2,4*1,0*2)		-8,40000		
7	311211126R00	Příplatek za jednostranné líčování nadzáklad zdiva	m ³	24,14400	1 058,00	25 544,35
		Nová položka - RTS 21/1				
		120,72*0,5*0,4		24,14400		
8	311271190R00	Příplatek za členitost zdiva z tvárnice	m ²	120,72000	56,10	6 772,39
		Nová položka - RTS 21/1				
9	319201316R00	Vyrovnání zdiva pod omítku maltou ze SMS tl. 20 mm	m ²	55,55200	230,00	12 776,96
		Nová položka - RTS 21/1				
		(21,46*1,2+13,9*1,2+21,46*3,2)/2		55,55200		
10	319201317R00	Vyrovnání zdiva pod omítku maltou ze SMS tl. 30 mm	m ²	222,20800	296,00	65 773,57
		Nová položka - RTS 21/1				
		(21,46*1,2+13,9*1,2+21,46*3,2)*2		222,20800		
11	341361821R00	Výztuž stěn a přiček z betonářské oceli 10 505(R)	t	8,07416	39 190,00	316 426,33
		Nová položka - RTS 21/1				
		průměr 8 mm :		0,28218		
		(1,16*24*0,4+2*94*0,4+1,8*72*0,4+1,5*240*0,4)/1000				
		průměr 10 mm : (1,5*16*0,62+2,5*2*0,62)/1000		0,01798		
		průměr 12 mm :		1,46930		
		(1,5*48*0,89+2,5*20*0,89+3,5*4*0,89+1,3*13*0,89+2,45*2*90*0,89+1,5*32*0,89+2,55*290*0,89)/1000				
		průměr 14 mm :		5,12508		
		(3,4*4*1,21+6*435*1,21+2*26*1,21+6*260*1,21)/1000				
		průměr 16 mm :		1,17963		
		(3,2*147*1,58+3,4*8*1,58+2*120*1,58+1,5*6*1,58)/1000				
12	346245999R00	Příplatek za ochranu izolace maltou min. MC 10	m ²	94,74580	218,50	20 701,91
		SOD, rozpočet č. ETAPA A D 1.2.1. Pol.: položka č. 36				
		fasáda S od skleníků skutečnost: 9*2,32		20,88000		
		dilatační hydroizolace: 13,48*3,28+9,04*3,28		73,86560		
13	346244811RT2	Přídržky izolační z cihel pálených plných délky 290 mm, na tloušťku 65 mm	m ²	20,88000	699,00	14 595,12
		SOD, rozpočet č. ETAPA A D 1.2.1. Pol.: položka č. 35				
		fasáda S od skleníků skutečnost: 9*2,32		20,88000		
14	080165191009R	Čerpadlo na beton ELBA	Sh	25,38145	1 757,00	44 595,21

Položkový rozpočet

S:	00013	Rekonstrukce havarijního stavu přístavby objektu Lidická 50 - VCP a MNP zvlášť
O:	ZL 07	Ztracené bednění 1.PP
R:	ZL 07 VCP	Ztracené bednění 1.PP - vícepráce

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
		Nová položka - RTS 21/1				
		čerpání betonu do ztraceného bednění (0,123Nh/m2 tl. 30 cm) : 0,13Nh/m2 tl. 40 cm) : 31,11*0,123+120,72*0,13		19,52013		
		čerpání betonu do věnců (1,058Nh/m3) : 5,54*1,058		5,86132		
Díl: 4		Vodorovné konstrukce				46 515,55
15	411351901R00	Bednění prostupu plochy do 0,06 m2	kus	1,00000	587,00	587,00
		Nová položka - RTS 21/1				
16	411351902R00	Bednění prostupu plochy do 0,25 m2	kus	1,00000	972,00	972,00
		Nová položka - RTS 21/1				
17	413351107R00	Bednění nosníků zřízení	m2	7,66000	623,00	4 772,18
		SOD, rozpočet č. ETAPA A D.1.2.2 Pol; položka č. 62				
		nadpraží O1 : 0,4*3*1*2+0,4*3*0,9+(0,3+0,4*2)*0,9		4,47000		
		nadpraží O2 : (0,4+0,25*2)*1,1		0,99000		
		nadpraží O3 : (0,3+0,4*2)*2		2,20000		
18	413351108R00	Bednění nosníků odstranění	m2	7,66000	238,00	1 823,08
		SOD, rozpočet č. ETAPA A D.1.2.2 Pol; položka č. 63				
		nadpraží O1 : 0,4*3*1*2+0,4*3*0,9+(0,3+0,4*2)*0,9		4,47000		
		nadpraží O2 : (0,4+0,25*2)*1,1		0,99000		
		nadpraží O3 : (0,3+0,4*2)*2		2,20000		
19	413351212R00	Podpěrná konstrukce bednění nosníků do 5 kPa, odstranění	m2	7,66000	116,00	888,56
		SOD, rozpočet č. ETAPA A D.1.2.2 Pol; položka č. 65				
		nadpraží O1 : 0,4*3*1*2+0,4*3*0,9+(0,3+0,4*2)*0,9		4,47000		
		nadpraží O2 : (0,4+0,25*2)*1,1		0,99000		
		nadpraží O3 : (0,3+0,4*2)*2		2,20000		
20	417321414R00	Železobeton ztužujících pásů a věnců třídy C 25/30	m3	5,54000	3 320,00	18 392,80
		SOD, rozpočet č. ETAPA A D.1.2.2 Pol; položka č. 67				
		stěna tl. 30 : 0,3*0,25*8,24*2		1,23600		
		stěna tl. 40 : 0,4*0,25*(13,28*2+8,24*2)		4,30400		
21	417351115R00	Bednění bočnic ztužujících pásů a věnců včetně vzpěr zřízení	m2	24,38000	422,00	10 288,36
		SOD, rozpočet č. ETAPA A D.1.2.2 Pol; položka č. 68				
		stěny do parku : 0,25*(13,28+8,24)*2		10,76000		
		stěny u stávajících stěn : 0,25*(13,28+8,24)		5,38000		
		stěny vnitřní : 0,25*(8,24*2)*2		8,24000		
22	417351116R00	Bednění bočnic ztužujících pásů a věnců včetně vzpěr odstranění	m2	24,38000	100,00	2 438,00
		SOD, rozpočet č. ETAPA A D.1.2.2 Pol; položka č. 69				
		stěny do parku : 0,25*(13,28+8,24)*2		10,76000		
		stěny u stávajících stěn : 0,25*(13,28+8,24)		5,38000		
		stěny vnitřní : 0,25*(8,24*2)*2		8,24000		
23	413321414R00	Beton nosníků železový třídy C 25/30	m3	0,92200	3 140,00	2 895,08
		SOD, rozpočet č. ETAPA A D.1.2.2 Pol; položka č. 61				
		nadpraží O1 : 0,4*0,4*1*2+0,4*0,4*0,9*1+0,4*0,3*0,9*1		0,57200		
		nadpraží O2 : 0,4*0,25*1,1		0,11000		
		nadpraží O3 : 0,3*0,4*2*1		0,24000		
24	413351211R00	Podpěrná konstrukce bednění nosníků do 5 kPa, - zřízení	m2	7,66000	451,50	3 458,49
		SOD, rozpočet č. ETAPA A D.1.2.2 Pol; položka č. 64				
		nadpraží O1 : 0,4*3*1*2+0,4*3*0,9+(0,3+0,4*2)*0,9		4,47000		

Položkový rozpočet

S:	00013	Rekonstrukce havarijního stavu přístavby objektu Lidická 50 - VCP a MNP zvlášť
O:	ZL 07	Ztracené bednění 1.PP
R:	ZL 07 VCP	Ztracené bednění 1.PP - vícepráce

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
		nadpraží O2 : (0,4+0,25*2)*1,1		0,99000		
		nadpraží O3 : (0,3+0,4*2)*2		2,20000		
Díl: 94		Lešení a stavební výtahy				24 183,30
25	941999	Lešení a zvedací mechanismy - 3% z HSV, dle možnosti a schopností dodavatelské firmy SOD, rozpočet č. ETAPA A D.1.2.1 Pol: položka č. 72	%	3,00000	8 061,10	24 183,30
Díl: 99		Staveništní přesun hmot				86 314,20
26	999281108R00	Přesun hmot pro opravy a údržbu do výšky 12 m SOD, rozpočet č. ETAPA A D.1.2.1 Pol: položka č. 112	t	172,62840	500,00	86 314,20
Díl: 711		Izolace proti vodě				363 151,68
27	711212901R00	Provedení penetrace podkladů pod hydroizol.stěrky Nová položka - RTS 21/1 D 1 1-02A-08A : obvodová : (5,0*(16,95+10,04)+4,0*(22,41+15,92)+6,0*22)*1,15	m2	483,31050	42,60	20 589,03
28	711212003RT4	Stěrka protiradonová a hydroizolační, hmotou Combiflex C2, beton, proti tlakové vodě Nová položka - RTS 21/1 D 1 1-02A-08A : obvodová : (5,0*(16,95+10,04)+4,0*(22,41+15,92)+6,0*22)*1,15	m2	483,31050	579,00	279 836,78
29	711823129RT5	Montáž ukončovací lišty k nopové fólii včetně dodávky lišty DEKDREN T20 Nová položka - RTS 21/1 21,46*2+9,04+13,48*2	m	78,92000	142,50	11 246,10
30	11163111R	Lak asfaltový izolační ALP/9 PENETRAL Nová položka - RTS 21/1 D 1 1-02A-08A : obvodová : (5,0*(16,95+10,04)+4,0*(22,41+15,92)+6,0*22)*1,15*0,3	kg	144,99315	56,30	8 163,11
31	28323115R	Folie nopová DEKDREN N8 tl. 0,6 mm š. 1000 mm Nová položka - RTS 21/1	m2	555,80700	51,90	28 846,38
32	998711202R00	Přesun hmot pro izolace proti vodě, výšky do 12 m SOD, rozpočet č. ETAPA A D.1.2.1 Pol: položka č. 123	%	3 486,81400	4,15	14 470,28
Díl: 713		Izolace tepelné				74 659,64
33	63483004R	Deska FOAMGLAS T4+ sklo izolační pěnové tl. 60 mm Nová položka - RTS 21/1	m2	78,62800	930,00	73 124,04
34	998713202R00	Přesun hmot pro izolace tepelné, výšky do 12 m SOD, rozpočet č. ETAPA A D.1.2.1 Pol: položka č. 136	%	731,24040	2,10	1 535,60

Položkový rozpočet stavby

Stavba:	00013	Rekonstrukce havarijního stavu přístavby objektu Lidická 50 - VCP a MNP zvlášť
Objekt:	ZL 07	Ztracené bednění 1.PP
Rozpočet:	ZL 07 MNP	Ztracené bednění 1.PP - méněpráce

Objednatel:	Statutární město Brno	IČO: 44992785
	Dominikánské náměstí 196/1	DIČ: CZ44992785
	60200 Brno-Brno-město	

Zhotovitel:	WELCO Brno s.r.o.	IČO: 25337009
	Příkop 838/6	DIČ: CZ25337009
	60200 Brno-Zábřovice	

Vypracoval:

Rozpis ceny			Celkem
HSV			-687 434,82
PSV			-423 965,54
MON			0,00
Vedlejší náklady			0,00
Ostatní náklady			0,00
Celkem			-1 111 400,36

Rekapitulace daní		
Základ pro sníženou DPH	15 %	0,00 CZK
Snížená DPH	15 %	0,00 CZK
Základ pro základní DPH	21 %	-1 111 400,36 CZK
Základní DPH	21 %	-233 394,08 CZK
Zaokrouhlení		0,00 CZK

Cena celkem s DPH	-1 344 794,44 CZK
--------------------------	--------------------------

v BRNĚ dne _____

Za zhotovitele

Za objednatele

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem	%
3	Svislé a kompletní konstrukce	HSV			-591 008,54	53
94	Lešení a stavební výtahy	HSV			-17 730,30	2
99	Staveništní přesun hmot	HSV			-78 695,98	7
711	Izolace proti vodě	PSV			-352 356,80	32
713	Izolace tepelné	PSV			-71 608,74	6
Cena celkem					-1 111 400,36	100

Položkový rozpočet

S:	00013	Rekonstrukce havarijního stavu přístavby objektu Lidická 50 - VCP a MNP zvlášť
O:	ZL 07	Ztracené bednění 1.PP
R:	ZL 07 MNP	Ztracené bednění 1.PP - méněpráce

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
Díl: 3		Svislé a kompletní konstrukce				-591 008,54
1	311351105R00	Bednění nadzákladových zdí oboustranně za každou stranu zřízení SOD, rozpočet č. ETAPA A D.1.2.2 Pol; položka č. 41 kalkulovat vč. systémových rohových profilů 20x20mm - platí pro všechna bednění tohoto soupisu : XC3 : D.1.2.2.01, D.1.2.2.04 int : -2*3,26*8,24*2 2*(3,26*(2,7+0,29)+2,4*(0,9+2,0+1,0)) -0,3*(3,26+2,4*6+0,9+2,0+1,0) ext : -2*3,26*(13,28*2+8,24*2) 2*(3,1*1,2+2,4*1,0*2) -0,3*(3,1*2+1,2+2,4*4+1,0*2)	m2	-344,98360	400,00	-137 993,44
2	311351106R00	Bednění nadzákladových zdí oboustranně za každou stranu odstranění SOD, rozpočet č. ETAPA A D.1.2.2 Pol; položka č. 42 XC3 : D.1.2.2.01, D.1.2.2.04 : int : -2*3,26*8,24*2 2*(3,26*(2,7+0,29)+2,4*(0,9+2,0+1,0)) -0,3*(3,26+2,4*6+0,9+2,0+1,0) ext : -2*3,26*(13,28*2+8,24*2) 2*(3,1*1,2+2,4*1,0*2) -0,3*(3,1*2+1,2+2,4*4+1,0*2)	m2	-344,98360	191,00	-65 891,87
3	346245999R00	Příplatek za ochranu izolace maltou min. MC 10 SOD, rozpočet č. ETAPA A D.1.2.1. Pol; položka č. 36 D.1.1-03A- D.1.1-06A PŘÍZDÍVKA K ZEMINĚ NÁROŽÍ TL.110MM : fasáda S od skleníků : -21,46*0,9 PŘÍZDÍVKA K ZEMINĚ ZBYLÁ ČÁST TL.110MM : fasáda S od skleníků : -1,46*0,9 fasáda V od kašny : -13,9*0,9 fasáda J terasa1 : -3,07*3,31 fasáda J terasa2 : -3,74*3,31 nezměřitelně 5% : -86,9527/100*5	m2	-60,02674	218,50	-13 115,84
4	311321411R00	Beton nadzákladových zdí železový třídy C 25/30 SOD, rozpočet č. ETAPA A D.1.2.2 Pol; položka č. 40 XC3 :	m3	-49,92234	3 000,00	-149 767,02

Položkový rozpočet

S:	00013	Rekonstrukce havarijního stavu přístavby objektu Lidická 50 - VCP a MNP zvlášť
O:	ZL 07	Ztracené bednění 1.PP
R:	ZL 07 MNP	Ztracené bednění 1.PP - méněpráce

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
		D.1.2.2.01, D.1.2.2.04 :				
		int :				
		-0,3*3,26*8,24*2		-16,11744		
		0,3*(3,26*(2,7+0,29)+2,4*(0,9+2,0+1,0))		5,73222		
		ext :				
		-0,3*3,26*(13,28*2+8,24*2)		-42,09312		
		0,3*(3,1*1,2+2,4*1,0*2)		2,55600		
5	311361821R00	Výztuž nadzákladových zdí z betonářské oceli 10 505(R)	t	-1,42920	35 400,00	-50 593,68
		SOD, rozpočet č. ETAPA A D.1.2.2 Pol; položka č. 43				
		D.1.2.2.04 :				
		-1429,2/1000		-1,42920		
6	311361921RT8	Výztuž nadzákladových zdí ze svařovaných sítí průměr drátu 8 mm, velikost oka 100/100 mm	t	-3,72000	35 400,00	-131 668,00
		SOD, rozpočet č. ETAPA A D.1.2.2 Pol; položka č. 44				
		D.1.2.2.04 :				
		-3720/1000		-3,72000		
7	346244811RT2	Přízdívky izolační z cihel pálených plných délky 290 mm, na tloušťku 65 mm	m2	-60,02674	699,00	-41 958,69
		SOD, rozpočet č. ETAPA A D.1.2.1 Pol; položka č. 35				
		D.1.1-03A- D 1.1-08A :				
		PŘÍZDÍVKA K ZEMINĚ NÁROŽÍ TL.110MM :				
		fasáda S od skleníků :				
		-21,46*0,9		-19,31400		
		PŘÍZDÍVKA K ZEMINĚ ZBYLA ČÁST TL.110MM :				
		fasáda S od skleníků :				
		-1,46*0,9		-1,31400		
		fasáda V od kašny :				
		-13,9*0,9		-12,51000		
		fasáda J terasa1 :				
		-3,07*3,31		-10,16170		
		fasáda J terasa2 :				
		-3,74*3,31		-12,37940		
		nezměřitelné 5% :				
		-86,9527/100*5		-4,34764		
Díl: 94		Lešení a stavební výťahy				-17 730,30
8	941999	Lešení a zvedací mechanismy - 3% z HSV, dle možnosti a schopnosti dodavatelské firmy	%	-3,00000	5 910,10	-17 730,30
		SOD, rozpočet č. ETAPA A D.1.2.1 Pol; položka č. 72				
Díl: 99		Staveništní přesun hmot				-78 695,98
9	999281108R00	Přesun hmot pro opravy a údržbu do výšky 12 m	t	-157,39195	500,00	-78 695,98
		SOD, rozpočet č. ETAPA A D.1.2.1 Pol; položka č. 112				
Díl: 711		Izolace proti vodě				-352 356,80
10	711150031RAB	Izolace proti vodě asfalt, pásy přitavením svislá 1 x penetrace asfaltovou emulzí, 1 x pás izolační z modif.asfaltu tl. 4 mm vložka skelná tkanina, s posypem + 1 x pás izolační z modif.asfaltu tl. 4 mm vložka polyesterové roho.	m2	-483,31050	544,00	-262 920,91
		SOD, rozpočet č. ETAPA A D.1.2.1 Pol; položka č. 120				
		D.1.1-02A-08A :				
		obvodová :				

Položkový rozpočet

S:	00013	Rekonstrukce havarijního stavu přístavby objektu Lidická 50 - VCP a MNP zvlášť
O:	ZL 07	Ztracené bednění 1.PP
R:	ZL 07 MNP	Ztracené bednění 1.PP - méněpráce

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
		$(5,0*(16,95+10,04)+4,0*(22,41+15,92)+6,0*22)*1,15*(-1)$		-483,31050		
11	28323113R	fólie izolační zemní drenážní; tloušťka 1,00 mm; výška nopů 20,0 mm; plošná hmotnost 1 000 g/m ² ; HDPE SOD, rozpočet č. ETAPA A D.1.2.1 Pol; položka č. 121 D.1.1-02A-08A obvodová $(5,0*(16,95+10,04)+4,0*(22,41+15,92)+6,0*22)*1,15*1,15*(-1)$	m2	-555,80707	154,50	-85 872,19
12	998711202R00	Přesun hmot pro izolace proti vodě, výšky do 12 m	%	-858,72190	4,15	-3 563,70
Díl: 713		Izolace tepelné				-71 608,74
13	634830801R	deska izolační pěnové sklo; rovná hrana; tl. 60,0 mm; kaširování asfalt s PE fólií; součinitel tepelné vodivosti 0,036 W/mK; R = 1,650 m ² K/W; obj. hmotnost 100,00 kg/m ³ SOD, rozpočet č. ETAPA A D.1.2.1 Pol; položka č. 135 D.1.1-03A- D.1.1-08A PĚNOSKLO K ZEMINÉ TL.60MM NÁROŽÍ fasáda Z k ul. Lidická -13,48*2,32*1,02 fasáda S od skleníku -9,04*2,32*1,02 fasáda Z k ul. Lidická -13,48*0,94*1,02 fasáda S od skleníku -9,04*0,94*1,02 nezměřitelné 5% -73,4152/100*5*1,02	m2	-78,62768	892,00	-70 135,89
				-31,89907		
				-21,39226		
				-12,92462		
				-8,66755		
				-3,74418		
14	998713202R00	Přesun hmot pro izolace tepelné, výšky do 12 m	%	-701,35890	2,10	-1 472,85



PŘÍLOHA č. 9
MP MD ČR OPK č.j. 21385/95-230

STAVBA: "Rekonstrukce havarijního stavu přístavby objektu Lidická 50" (ORG 168) ÚSEK: Architektonicko-stavební část	8																
NÁVRH NA OCENĚNÍ ZMĚNY NÁVRH NA OZNÁMENÍ Č.: 8 Bourací práce, tesařské prvky, SDK, elektro PŘÍKAZ KE ZMĚNĚ Č.: Odkrytí záklopů, sanace vazníků, SDK podhled + elektro ve zbývajících částech 1.NP přístavby																	
KOMU: OI MMB OD: WELLCO Brno s.r.o. DATUM: 12.5.2021 ODESLÁNO: POŠTOU: KURÝR: FAX: OSOBNĚ: MAIL																	
PŘEDMĚT ZMĚNY: Odkrytí záklopů, sanace vazníků, SDK podhled + elektro ve zbývajících částech 1.NP přístavby DOTČENÉ MÍSTO: zbývajících částí přízemí dvoupodlažní přístavby ODKAZ NA VÝKRESY: Projektová dokumentace pro výběr zhotovitele zpracovaná Ing. arch. Helenou Šnajdarovou ODKAZ NA SOUPIS PRACÍ: viz položkový rozpočet „Změnový list č. 8 – Vícepráce, méněpráce a rozdílový“ ODKAZ NA JINOU ČÁST SMLOUVY:																	
NÁVRH OCENĚNÍ: <table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"><thead><tr><th></th><th style="text-align: right;">Cena bez DPH</th><th style="text-align: right;">DPH</th><th style="text-align: right;">Cena s DPH</th></tr></thead><tbody><tr><td>Vícepráce:</td><td style="text-align: right;">1 728 683,16 Kč</td><td style="text-align: right;">363 023,46 Kč</td><td style="text-align: right;">2 091 706,62 Kč</td></tr><tr><td>Méněpráce:</td><td style="text-align: right;">218 542,00 Kč</td><td style="text-align: right;">45 893,82 Kč</td><td style="text-align: right;">264 435,82 Kč</td></tr><tr><td>Rozdíl:</td><td style="text-align: right;">1 510 141,16 Kč</td><td style="text-align: right;">317 129,64 Kč</td><td style="text-align: right;">1 827 270,80 Kč</td></tr></tbody></table>			Cena bez DPH	DPH	Cena s DPH	Vícepráce:	1 728 683,16 Kč	363 023,46 Kč	2 091 706,62 Kč	Méněpráce:	218 542,00 Kč	45 893,82 Kč	264 435,82 Kč	Rozdíl:	1 510 141,16 Kč	317 129,64 Kč	1 827 270,80 Kč
	Cena bez DPH	DPH	Cena s DPH														
Vícepráce:	1 728 683,16 Kč	363 023,46 Kč	2 091 706,62 Kč														
Méněpráce:	218 542,00 Kč	45 893,82 Kč	264 435,82 Kč														
Rozdíl:	1 510 141,16 Kč	317 129,64 Kč	1 827 270,80 Kč														
PODPIS NAVRHOVATELE: _____ DATUM: _____																	
VYJÁDRĚNÍ: Samostatné vyjádření ADP ke _____																	
OD: _____ DATUM: 12.5.2021																	
SCHVÁLIL: _____ PODPIS: _____ DATUM: _____																	
STAVEBNÍ DOZOR: _____ SPRÁVCE STAVBY: _____ _____ OSM Magistrát města Brna, _____																	

PŘÍLOHA č. 7

MP MD ČR OPK č.j. 21385/95-230

STAVBA: "Rekonstrukce havarijního stavu přístavby objektu Lidická 50" (ORG 168)		8
ÚSEK: Architektonicko-stavební část		
NÁVRH NA OCENĚNÍ ZMĚNY NÁVRH NA OZNÁMENÍ Č.: 8 Bourací práce, tesařské prvky, SDK, elektro PŘÍKAZ KE ZMĚNĚ Č.: Odkrytí záklopů, sanace vazníků, SDK podhled + elektro ve zbývajících částech 1.NP přístavby		
KOMU: OI MMB	OD: WELLCO Brno s.r.o.	DATUM: 12.5.2021
ODESLÁNO: POŠTOU:	KURÝR: FAX:	OSOBNĚ:
	MAIL	
PŘEDMĚT ZMĚNY: Odkrytí záklopů, sanace vazníků, SDK podhled + elektro ve zbývajících částech 1.NP přístavby DOTČENÉ MÍSTO: zbývající část přízemí dvoupodlažní přístavby ODKAZ NA VÝKRESY: Projektová dokumentace pro výběr zhotovitele zpracovaná [redacted] ODKAZ NA SOUPIS PRACÍ: viz položkový rozpočet „Změnový list č. 8 – Vícepráce, méněpráce a rozdílový“ ODKAZ NA JINOU ČÁST SMLOUVY:		
POPIS ZMĚNY: Při provádění bouracích prací na krovech odstraňované části stavby bylo zjištěno, že 1. ponechávaný příhradový vazník vykazuje známky hniloby vlivem vlhkosti – chybí téměř celé jeho uložení na stěně. Proto bylo statikem požadováno odkrytí částí záklopů stropů ve stávající části tak, aby bylo možno zkontrolovat stav všech zbývajících vazníků. Dále bylo zjištěno, že stávající rozvody elektřiny vedou v konstrukci krovu tak, že jsou neodborně rozvedeny a přichyceny k těmto vazníkům a vedou drážkami v nosných sloupkách budovy a tím tyto sloupky oslabují. Bylo tedy nutno pro provedení zapravení sloupků tyto rozvody odstranit a z tohoto důvodu jsou navrženy nové rozvody ve zbývajících částech 1. NP dvoupodlažní přístavby a nové sádrokartonové podhledy. Časový dopad oproti původnímu řešení – prodloužení termínu dokončení o 9 kalendářních dní.		
POKYN VYDAL: [redacted]	DATUM: 23. 4. 2021	
TOTO OZNÁMENÍ NESMÍ BÝT POKLADENO ZA PŘÍKAZ KE ZMĚNĚ POTVRZUJÍCÍ POKYN K PROVEDENÍ PRACÍ, ALE POUZE JAKO PODKLAD PRO ZPRACOVÁNÍ NÁVRHU OCENĚNÍ ZMĚNY. ZHOTOVITEL NEBUDE PROVÁDĚTI PRÁCE, DOKUD NEOBDRŽÍ PŘÍKAZ KE ZMĚNĚ POKRYVAJÍCÍ PŘEDMĚTNÉ PRÁCE.		
STAVEBNÍ DOZOR: [redacted]	SPRÁVCE STAVBY: [redacted] OSM Magistrát města Brna, [redacted]	

Položkový rozpočet stavby

Stavba: 00013 Rekonstrukce havarijního stavu přístavby objektu Lidická 50 - VCP a MNP zvlášť
Objekt: ZL 08 Odkrytí stropů + příložkování vazníků + podhledy stropů + elektroinstalace 1.NP zbývající část
Rozpočet: ZL 08c MNP SDK podhled v celém rozsahu 1.NP - méněpráce

Objednatel: Statutární město Brno IČO: 44992785
 Dominikánské náměstí 196/1 DIČ: CZ44992785
 60200 Brno-Brno-město

Zhotovitel: WELLCO Brno s.r.o. IČO: 25337009
 Příkop 6 DIČ: CZ25337009
 60200 Brno

Vypracoval:

Rozpis ceny			Celkem
HSV			-126 034,29
PSV			-92 507,71
MON			0,00
Vedlejší náklady			0,00
Ostatní náklady			0,00
Celkem			-218 542,00

Rekapitulace daní		
Základ pro sníženou DPH	15 %	0,00 CZK
Snížená DPH	15 %	0,00 CZK
Základ pro základní DPH	21 %	-218 542,00 CZK
Základní DPH	21 %	-45 893,82 CZK
Zaokrouhlení		0,00 CZK

Cena celkem s DPH **-264 435,82 CZK**

v

30.12.

dne



Za zhotovitele

Za objednatele

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem	%
399	Sádrokartonové kce	HSV			-124 267,19	57
99	Staveništní přesun hmot	HSV			-1 767,10	1
713	Izolace tepelné	PSV			-92 507,71	42
Cena celkem					-218 542,00	100

Položkový rozpočet

S:	00013	Rekonstrukce havarijního stavu přístavby objektu Lidická 50 - VCP a MNP zvlášť
O:	ZL 08	Odkrytí stropů + příložkování vazníků + podhledy stropů + elektroinstalace 1.NP zbývající část
R:	ZL 08c MNP	SDK podhled v celém rozsahu 1.NP - méněpráce

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
Díl: 399		Sádrokartonové kce				-124 267,19
1	342264051RT1	Podhledy na kovové konstrukci opláštěné deskami sádrokartonovými nosná konstrukce z profilu CD s přímým uchycením 1x deska, tloušťky 12,5 mm, standard	m2	-190,01100	654,00	-124 267,19

SOD, rozpočet č. ETAPA A D.1.2.1 AS ŘEŠENÍ vč. REKAPITULACE PROFESÍ, položka č. 39

ETAPA A.:

D.1.1-04A:

(23,68+39,21+23,53+15,37+27,08+36,88)*(-1) -165,75000

(11,48+20,48+20,42)*(-1) -52,38000

odpočet zbytek chodby :

+28,119 28,11900

Díl: 99		Staveništní přesun hmot				-1 767,10
2	999281108R00	Přesun hmot pro opravy a údržbu do výšky 12 m	t	-3,53420	500,00	-1 767,10

SOD, rozpočet č. ETAPA B D.1.2.1 AS ŘEŠENÍ vč. REKAPITULACE PROFESÍ, položka č. 30

Díl: 713		Izolace tepelné				-92 507,71
3	713111111R00	Montáž tepelné izolace stropů kladené vrchem, volně,	m2	-125,00000	44,50	-5 562,50

SOD, rozpočet č. ETAPA A D.1.2.1 AS ŘEŠENÍ vč. REKAPITULACE PROFESÍ, položka č. 125

D.1.1-02A-08A :

odměřeno kreslicím programem :

-125,0 -125,00000

4	63150883R	deska izolační lamelová, minerální vlákno; orientace vláken kolmá; tl. 160,0 mm; součinitel tepelné vodivosti 0,041 W/mK, R = 3,850 m2K/W, obj. hmotnost 96,00 kg/m3; hydrofobizováno	m2	-127,50000	667,00	-85 042,50
---	-----------	---	----	------------	--------	------------

SOD, rozpočet č. ETAPA A D.1.2.1 AS ŘEŠENÍ vč. REKAPITULACE PROFESÍ, položka č. 131

D.1.1-02A-08A :

odměřeno kreslicím programem :

-125,0*1,02 -127,50000

5	998713202R00	Přesun hmot pro izolace tepelné, výšky do 12 m	%	-906,05000	2,10	-1 902,71
---	--------------	--	---	------------	------	-----------

SOD, rozpočet č. ETAPA A D.1.2.1 AS ŘEŠENÍ vč. REKAPITULACE PROFESÍ, položka č. 136

Položkový rozpočet stavby

Stavba: **00012** **Rekonstrukce havarijního stavu přístavby objektu Lidická 50 - VCP/MNP**

Objednatel: **Statutární město Brno** IČO: **44992785**
Dominikánské náměstí 196/1 DIČ: **CZ44992785**
60200 Brno-Brno-město

Zhotovitel: **WELLCO Brno s.r.o.** IČO: **25337009**
Příkop 6 DIČ: **CZ25337009**
60200 Brno

Vypracoval:

Rozpis ceny			Celkem
HSV			788 371,52
PSV			374 164,78
MON			566 146,86
Vedlejší náklady			0,00
Ostatní náklady			0,00
Celkem			1 728 683,16

Rekapitulace daní		
Základ pro sníženou DPH	15 %	0,00 CZK
Snížená DPH	15 %	0,00 CZK
Základ pro základní DPH	21 %	1 728 683,16 CZK
Základní DPH	21 %	363 023,46 CZK
Zaokrouhlení		0,00 CZK

Cena celkem s DPH **2 091 706,62 CZK**

v

dne

Za/zhotovitele

Za objednatele

Rekapitulace dílčích částí

Číslo	Název	Základ pro sníženou DPH	Základ pro základní DPH	DPH celkem	Cena celkem	%
ZL 08	Odkrytí stropů + příložkování vazníků + podhledy stropů +	0,00	1 728 683,16	363 023,47	2 091 706,63	100
ZL 08a	Odkrytí záklopů pro kontrolu vazníků	0,00	77 125,20	16 196,29	93 321,49	4
ZL 08b	Sanace vazníků	0,00	112 037,19	23 527,81	135 565,00	6
ZL 08c VCP	SDK podhled v celém rozsahu 1.NP - vícepráce	0,00	717 818,31	150 741,85	868 560,16	42
ZL 08d	Rozpočet na doplnění elektro 1.NP - silnoproud	0,00	566 331,18	118 929,55	685 260,73	33
ZL 08e	Rozpočet na doplnění elektro 1.NP - slaboproud	0,00	255 371,28	53 627,97	308 999,25	15
Celkem za stavbu		0,00	1 728 683,16	363 023,47	2 091 706,63	100

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem	%
_6	Práce v HZS	HSV			70 200,00	4
2	Základy a zvláštní zakládání	HSV			366,93	0
3	Svislé a kompletní konstrukce	HSV			3 060,00	0
399	Sádkartonové kce	HSV			395 105,30	23
61	Úpravy povrchů vnitřní	HSV			26 208,16	2
62	Úpravy povrchů vnější	HSV			423,36	0
94	Lešení a stavební výtahy	HSV			10 003,74	1
95	Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách	HSV			57 506,33	3
96	Bourání konstrukcí	HSV			35 717,25	2
99	Staveništní přesun hmot	HSV			5 916,91	0
C22M	Elektromontáže - montáž	HSV			133 140,00	8
C801-3	Stavební práce - výseky, kapsy, rýhy	HSV			26 600,00	2
713	Izolace tepelné	PSV			259 450,17	15

762	Konstrukce tesařské	PSV			87 368,28	5
775	Podlahy vlysové a parketové	PSV			2 095,83	0
784	Malby	PSV			25 250,50	1
_3	Výchozí revize elektro	MON			12 500,00	1
_4	Práce v HZS	MON			51 600,00	3
_5	Dodávky zařízení - specifikace	MON			25 000,00	1
C21M	Elektromontáže - Materiály	MON			261 646,60	15
C22M	Elektromontáže - montáž	MON			93 320,00	5
C801-3	Stavební práce - výseky, kapsy, rýhy	MON			62 100,00	4
M21	Elektromontáže	MON			59 980,26	3
D96	Přesuny suti a vybouraných hmot	PSU			24 123,54	1
Gena celkem					1 728 683,16	100

Položkový rozpočet

S:	00013	Rekonstrukce havarijního stavu přístavby objektu Lidická 50 - VCP a MNP zvlášť
O:	ZL 08	Odkrytí stropů + přiložkování vazníků + podhledy stropů + elektroinstalace 1. NP zbývající část
R:	ZL 08a	Odkrytí záklopů pro kontrolu vazníků

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
Díl: 96		Bourání konstrukcí				31 168,52
1	965082923R00	Odstranění násypu pod podlahami a ochranného na střeších tloušťky do 100 mm, plochy přes 2 m2	m3	6,72000	423,50	2 845,92
SOD, rozpočet č. ETAPA A D.1.2.1 AS ŘEŠENÍ vč. REKAPITULACE PROFESÍ; položka č. 93						
D.1.1-02A-08A :						
odměřeno kreslicím programem :						
84*0,08				6,72000		
2	978012191R00	Otlučení omítek vápenných nebo vápenocementových vnitřních s vyškrabáním spár, s očištěním zdiva stropů rákosovaných, v rozsahu do 100 %	m2	84,00000	155,50	13 062,00
SOD, rozpočet č. ETAPA A D.1.2.1 AS ŘEŠENÍ vč. REKAPITULACE PROFESÍ; položka č. 98						
D.1.1-02A-08A :						
odměřeno kreslicím programem :						
2*21*2				84,00000		
3	713101121R00	Odstr. tep. izol. stropů, volné, minerál tl. do 100 mm	m2	209,00000	19,00	3 971,00
Nová položka - RTS 21/1						
odstraněná část :						
2*2*21				84,00000		
125				125,00000		
4	762841611R00	Demontáž podbíjení obkladů stropů a satřech sklonu do 80° z prken hrubých tloušťky do 35 mm bez omítky	m2	84,00000	54,40	4 569,60
SOD, rozpočet č. ETAPA A D.1.2.1 AS ŘEŠENÍ vč. REKAPITULACE PROFESÍ; položka č. 106						
D.1.1-02A-08A :						
odměřeno kreslicím programem :						
84				84,00000		
5	765134811R00	Demontáž parozábran a difuzních fólií	m2	84,00000	80,00	6 720,00
SOD, rozpočet č. ETAPA A D.1.2.1 AS ŘEŠENÍ vč. REKAPITULACE PROFESÍ; položka č. 107						
D.1.1-02A-08A :						
84				84,00000		
Díl: 99		Staveništní přesun hmot				13,44
6	999281108R00	Přesun hmot pro opravy a údržbu do výšky 12 m	t	0,02688	500,00	13,44
SOD, rozpočet č. ETAPA A D.1.2.1 AS ŘEŠENÍ vč. REKAPITULACE PROFESÍ; položka č. 112						
Díl: 762		Konstrukce tesařské				24 079,75
7	762841110R00	Podbíjení stropů a střech rovných montáž z hrubých prken, na sraz	m2	84,00000	93,90	7 887,60
SOD, rozpočet č. ETAPA A D.1.2.1 AS ŘEŠENÍ vč. REKAPITULACE PROFESÍ; položka č. 143						
D.1.1-02A-08A :						
odměřeno kreslicím programem :						
2*21*2				84,00000		
8	7628950C0R00	Spojovací a ochranné prostředky hřebíky, svory, impregnace	m3	2,31840	177,00	410,36
SOD, rozpočet č. ETAPA A D.1.2.1 AS ŘEŠENÍ vč. REKAPITULACE PROFESÍ; položka č. 144						
D.1.1-02A-08A :						
odměřeno kreslicím programem :						
84*0,024*1,15				2,31840		
9	60596001R	prkno	m3	2,31840	6 155,00	14 269,75
SOD, rozpočet č. ETAPA A D.1.2.1 AS ŘEŠENÍ vč. REKAPITULACE PROFESÍ; položka č. 147						
D.1.1-02A-08A :						
odměřeno kreslicím programem :						
84*0,024*1,15				2,31840		

Položkový rozpočet

S:	00013	Rekonstrukce havarijního stavu přístavby objektu Lidická 50 - VCP a MNP zvlášť
O:	ZL 08	Odkrytí stropů + příložkování vazníků + podhledy stropů + elektroinstalace 1.NP zbývající část
R:	ZL 08a	Odkrytí záklopů pro kontrolu vazníků

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
10	998762202R00	Přesun hmot pro tesařské konstrukce, výšky do 12 m	%	225,67710	6,70	1 512,04
SOD, rozpočet č. ETAPA A D.1.2.1 AS ŘEŠENÍ vč. REKAPITULACE PROFESÍ; položka č. 149						
Díl: D96 Přesuny suti a vybouraných hmot						21 863,49
11	979081121R00	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku příplatek za každý další 1 km	t	201,06000	11,13	2 237,80
SOD, rozpočet č. ETAPA A D.1.2.1 AS ŘEŠENÍ vč. REKAPITULACE PROFESÍ; položka č. 211						
22,34*9				201,06000		
12	979082121R00	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot příplatek k ceně za každých dalších 5 m	t	44,68000	24,50	1 094,66
SOD, rozpočet č. ETAPA A D.1.2.1 AS ŘEŠENÍ vč. REKAPITULACE PROFESÍ; položka č. 213						
22,34*2				44,68000		
13	979011111R00	Svislá doprava suti a vybouraných hmot za prvé podlaží nad nebo pod základním podlažím	t	11,17000	245,00	2 736,65
SOD, rozpočet č. ETAPA A D.1.2.1 AS ŘEŠENÍ vč. REKAPITULACE PROFESÍ; položka č. 209						
22,34/2				11,17000		
14	979081111R00	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku do 1 km	t	22,34000	159,00	3 552,06
Včetně naložení na dopravní prostředek a složení na skládku, bez poplatku za skládku.						
SOD, rozpočet č. ETAPA A D.1.2.1 AS ŘEŠENÍ vč. REKAPITULACE PROFESÍ; položka č. 210						
22,34				22,34000		
15	979082111R00	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot do 10 m	t	22,34000	221,00	4 937,14
Včetně případného složení na staveništní deponii.						
SOD, rozpočet č. ETAPA A D.1.2.1 AS ŘEŠENÍ vč. REKAPITULACE PROFESÍ; položka č. 212						
22,34				22,34000		
16	979086112R00	Vodorovná doprava suti a vybouraných hmot nakládání nebo překládání suti a vybouraných hmot na dopravní prostředek při vodorovné dopravě	t	22,34000	116,00	2 591,44
Včetně:						
- při vodorovné dopravě po suchu : přepravy za ztížených provozních podmínek,						
- při vodorovné dopravě po vodě : vyložení na hromady na suchu nebo na přeložení na dopravní prostředek na suchu do 15 m vodorovně a současně do 4 m svisle,						
- při nakládání nebo překládání : dopravy do 15 m vodorovně a současně do 4 m svisle,						
SOD, rozpočet č. ETAPA A D.1.2.1 AS ŘEŠENÍ vč. REKAPITULACE PROFESÍ; položka č. 208						
22,34				22,34000		
17	979990001RSO	Poplatek za skládku stavební suti, směsný odpad	t	22,34000	211,00	4 713,74
SOD, rozpočet č. ETAPA A D.1.2.1 AS ŘEŠENÍ vč. REKAPITULACE PROFESÍ; položka č. 214						
22,34				22,34000		

Položkový rozpočet

S:	00013	Rekonstrukce havarijního stavu přístavby objektu Lidická 50 - VCP a MNP zvlášť
O:	ZL 08	Odkrytí stropů + příložkování vazníků + podhledy stropů + elektroinstalace 1.NP zbývající část
R:	ZL 08b	Sanace vazníků

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
Díl: 2		Základy a zvláštní zakládání				366,93
1	216904391R00	Očištění ploch tlak. vodou nebo stlačen. vzduchem , , příplatek za ruční dočištění ocelovými kartáči SoD D.1.2.2 pol.č. 12 napojení na stáv. zdvo : 4*2*0.45*0.45	m2	1,62000	226,50	366,93
Díl: 3		Svislé a kompletní konstrukce				3 060,00
2	310237251RT1	Zazdivka otvorů pl. 0.25 m2 cihlami, tl. zdi 45 cm s použitím suché maltové směsi NP vč. provázání se stávajícím zdívem : 4	kus	4,00000	765,00	3 060,00
Díl: 61		Úpravy povrchů vnitřní				1 268,16
3	612409991RT2	Začištění omítek kolem oken, dveří a obkladů apod. s použitím suché maltové směsi SoD D.1.2.1 pol.č. 57 napojení na stáv. fasádu/omítku : 4*2*(2*0.45+0.3)	m	9,60000	87,10	836,16
4	612401291XX	Omítka malých ploch vnitřních stěn na dozdvíčkách, s použitím suché maltové směsi, vč. perlinky a tmele SoD D.1.2.1 pol.č. 60 Odkaz na mn. položky pořadí 11 : 0,54000	m2	0,54000	800,00	432,00
Díl: 62		Úpravy povrchů vnější				423,36
5	622476216Rx	Omítka vnější břizolitová - ZAPRAVENÍ POŠKOZENÝCH MÍST FASÁDY, jádrová omítka, břizolitová omítka - DLE STÁVAJÍCÍ SoD D.1.2.1 pol.č. 66 Odkaz na mn. položky pořadí 12 : 0,54000	m2	0,54000	784,00	423,36
Díl: 94		Lešení a stavební výtahy				1 149,84
6	941999	Lešení a zvedací mechanismy - 3% z HSV, dle možností a schopností dodavatelské firmy SoD D.1.2.1 pol.č. 72	%	3,00000	383,28	1 149,84
Díl: 95		Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách				33 209,93
7	95_04	Zakrývání stávajících prostor geotextilií, OSB deskami SoD D.1.2.1 pol.č. 79 plochy místnosti 15% : Odkaz na mn. položky pořadí 24 : 306,21000*0.15 opětovné použití : 2*3*2.55*(2,01+1,17)	m2	94,88550	350,00	33 209,93
Díl: 96		Bourání konstrukcí				4 548,73
8	978012191R00	Otlučení omítek vápenných nebo vápenocementových vnitřních s vyškrabáním spár, s očištěním zdva stropů rákosovaných, v rozsahu do 100 % SoD D.1.2.1 pol.č. 98 místa pro příložkování vazníků (5 ks) : 5*0.75*(3,0-1,0)	m2	7,50000	155,50	1 166,25
9	762841811R00	Demontáž podbíjení obkladů stropů a satřech sklonu do 60° z prken hrubých tloušťky do 35 mm bez omítky SoD D.1.2.1 pol.č. 106 Odkaz na mn. položky pořadí 8 : 7,50000	m2	7,50000	54,40	408,00
10	971033461R00	Vybourání otv. zeď cihel, pl.0,25 m2, tl.60cm, MVC NP	kus	4,00000	716,00	2 864,00
11	978013191R00	Otlučení omítek vápenných nebo vápenocementových vnitřních s vyškrabáním spár, s očištěním zdva stěn, v rozsahu do 100 % SoD D.1.2.1 pol.č. 99	m2	0,54000	87,60	47,30

Položkový rozpočet

S:	00013	Rekonstrukce havarijního stavu přístavby objektu Lidická 50 - VCP a MNP zvlášť
O:	ZL 08	Odkrytí stropů + příložkování vazníků + podhledy stropů + elektroinstalace 1.NP zbývající část
R:	ZL 08b	Sanace vazníků

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
		Odkaz na mn. položky pořadí 12 : 0,54000		0,54000		
12	978036391R00	Otlučení omítek z umělého kamene v rozsahu 100 % vyškrabáním spár, s očištěním zdíva NP 4*0,3*0,45	m2	0,54000	117,00	63,18
				0,54000		
Díl: 99		Staveništní přesun hmot				365,83
13	999281108R00	Přesun hmot pro opravy a údržbu objektů pro opravy a údržbu dosavadních objektů včetně vnějších plášťů výšky do 12 m. SoD D.1.2.1 pol.č. 112	t	0,73166	500,00	365,83
Díl: 762		Konstrukce tesařské				63 288,53
14	762083120R00	Profilování zhlaví trámů do 160 cm2 NP č.4 : 2 č.5 : 2 č.8 : 2 č.19 : 2 č.22 : 2+2	kus	12,00000	47,90	574,80
				2,00000		
				2,00000		
				2,00000		
				2,00000		
				4,00000		
15	762313112R00	Montáž svorníků, šroubů délky 300 mm NP č.4 : 11 č.5 : 11 č.8 : 11 č.19 : 11 č.22 : 11	kus	55,00000	48,60	2 673,00
				11,00000		
				11,00000		
				11,00000		
				11,00000		
				11,00000		
16	31179107R	Tyč závitová M12, DIN 975 NP 10% profez : 5*11*0,3*1,1	m	18,15000	43,90	796,79
				18,15000		
17	31110754R	Matice šestihranná M12 NP ztracené 5% : 5*11*2*2/1000*1,05	1000 ks	0,23100	2 185,00	504,74
				0,23000		
18	311202190000R	Podložka přesná 021702,1 otvor 13 mm NP 5*11*2	kus	110,00000	0,56	61,60
				110,00000		
19	762331911R00	Vyřezání části střešní vazby do 120 cm2 do dl 3 m NP č.22 : 2*1,0+0,8+2*0,33	m	3,46000	159,50	551,87
				3,46000		
20	762330911R00	Zvedání konstrukcí krovů hmotností do 12 t NP č.4+5 dohromady : 4*12	t	48,00000	809,00	38 832,00
				48,00000		
21	762332931R00	Doplnění střešní vazby z hranolů do 120 cm2 vč.dod NP č.4 : 2*3,0 č.5 : 2*3,0 č.8 : 2*3,0 č.19 : 2*(3,0+0,5+1,5) č.22 : 2*1,0+0,8+2*0,5 4*1,0+2*3,0	m	41,80000	281,00	11 745,80
				6,00000		
				6,00000		
				6,00000		
				10,00000		
				3,80000		
				10,00000		

Položkový rozpočet

S:	00013	Rekonstrukce havarijního stavu přístavby objektu Lidická 50 - VCP a MNP zvlášť
O:	ZL 08	Odkrytí stropů + příložkování vazníků + podhledy stropů + elektroinstalace 1.NP zbývající část
R:	ZL 08b	Sanace vazníků

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
22	762395000R00	Spojovací a ochranné prostředky svory, prkna, hřebíky, pásová ocel, vruty, impregnace SoD D.1.2.1 pol.č. 142 41.8*0.0120	m3	0.50160	1 343,00	673,65
				0,50000		
23	977131110U00	Vrty příklepovými vrtáky D do 16 mm do cihelného zdiva nebo prostého betonu NP č.4 : 11*0.185 č.5 : 11*0.185 č.8 : 11*0.185 č.19 : 11*0.265 č.22 : 11*0.265	m	11.93500	140,00	1 670,90
				2,04000		
				2,04000		
				2,04000		
				2,92000		
				2,92000		
24	977131291U00	Příplatek k vrtům příklepovými vrtáky za práci ve stísněném prostoru NP Odkaz na mn. položky pořadí 23 : 11.93500	m	11.93500	103,00	1 229,31
				11,94000		
25	998762202R00	Přesun hmot pro konstrukce tesařské v objektech výšky do 12 m SoD D.1.2.1 pol.č. 149	%	593.14500	6,70	3 974,07
Díl: 775 Podlahy vlysové a parketové						2 095,83
26	775101101R00	Vysávání podlah prům.vysavačem, podlahy vlys, parket NP 2.02,3,5-15 : 7,65+23,68+23,53+15,37+27,08+28,75+55,75+27,85+13,78+28,21+39,20+8,81+8,55	m2	308.21000	6,80	2 095,83
				308,21000		
Díl: D96 Přesuny sutí a vybouraných hmot						2 260,05
27	979086112R00	Vodorovná doprava sutí a vybouraných hmot nakládání nebo překládání sutí a vybouraných hmot na dopravní prostředek při vodorovné dopravě SoD D.1.2.1 pol.č. 208	t	2.05240	116,00	238,08
28	979011111R00	Svislá doprava sutí a vybouraných hmot za prvé podlaží nad nebo pod základním podlažím SoD D.1.2.1 pol.č. 209 Odkaz na mn. položky pořadí 27 : 2.05240	t	2.05240	245,00	502,84
				2,05000		
29	979081111R00	Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku do 1 km SoD D.1.2.1 pol.č. 210 Včetně naložení na dopravní prostředek a složení na skládku, bez poplatku za skládku. Odkaz na mn. položky pořadí 27 : 2.05240	t	2.05240	159,00	326,33
				2,05000		
30	979081121R00	Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku příplatek za každý další 1 km SoD D.1.2.1 pol.č. 211 Odkaz na mn. položky pořadí 29 : 2.05240*9	t	18.47160	11,13	205,59
				18,47000		
31	979082111R00	Vnitrostaveništní doprava sutí a vybouraných hmot do 10 m SoD D.1.2.1 pol.č. 212 Včetně případného složení na staveništní deponii. Odkaz na mn. položky pořadí 27 : 2.05240	t	2.05240	221,00	453,58
				2,05000		
32	979082121R00	Vnitrostaveništní doprava sutí a vybouraných hmot příplatek k ceně za každých dalších 5 m SoD D.1.2.1 pol.č. 213 Odkaz na mn. položky pořadí 31 : 2.05240*2	t	4.10480	24,50	100,57
				4,10000		
33	979990001R00	Poplatek za skládku stavební sutí, směsný odpad	t	2.05240	211,00	433,06

Položkový rozpočet

S:	00013	Rekonstrukce havarijního stavu přístavby objektu Lidická 50 - VCP a MNP zvlášť
O:	ZL 08	Odkrytí stropů + příložkování vazníků + podhledy stropů + elektroinstalace 1.NP zbývající část
R:	ZL 08b	Sanace vazníků

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
		SoD D.1.2.1 pol.č. 214				
		Odkaz na mn. položky pořadí 29 : 2,05240		2,05000		

Položkový rozpočet

S:	00013	Rekonstrukce havarijního stavu přístavby objektu Lidická 50 - VCP a MNP zvlášť
O:	ZL 08	Odkrytí stropů + příložkování vazníků + podhledy stropů + elektroinstalace 1.NP zbývající část
R:	ZL 08c VCP	SDK podhled v celém rozsahu 1.NP - vícepráce

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
Díl: 399		Sádrokartonové kce				395 105,30
1	41602221R00	Podhledy SDK, ocel. dvouúrov. křížový rošt, 2x RB 12,5	m2	414,57000	941,00	390 110,37
		D.1.-04A:				
		27,85+13,78+28,21+8,81		78,65000		
		55,75+39,2		94,95000		
		zbytek chodby : 28,119+6,56+4,58+3,15+8,55		50,95900		
		ETAPA A:				
		D.1.1-04A:				
		23,68+39,21+23,53+15,37+27,08+36,88		165,75000		
		11,46+20,48+20,42		52,38000		
		odpočet zbytek chodby :				
		-28,119		-28,11900		
2	342264098RT2	Příplatky k podhledům sádrokartonovým příplatek k podhledu sádrokartonovému za plochu přes 2 do 5 m2	m2	7,73000	214,50	1 658,09
		SOD, rozpočet č. ETAPA B D.1.2.1 AS ŘEŠENÍ vč. REKAPITULACE PROFESÍ; položka č. 9				
		zbytek chodby : 4,58+3,15		7,73000		
3	342264098RT3	Příplatky k podhledům sádrokartonovým příplatek k podhledu sádrokartonovému za plochu přes 5 do 10 m2	m2	23,92000	139,50	3 336,84
		SOD, rozpočet č. ETAPA B D.1.2.1 AS ŘEŠENÍ vč. REKAPITULACE PROFESÍ; položka č. 10				
		8,81		8,81000		
		zbytek chodby : 5,56+8,55		15,11000		
Díl: 94		Lešení a stavební výtahy				8 853,90
4	941999	Lešení a zvedací mechanismy - 3% z HSV, dle možností a schopností dodavatelské firmy	%	3,00000	2 951,30	8 853,90
		SOD, rozpočet č. ETAPA B D.1.2.1 AS ŘEŠENÍ vč. REKAPITULACE PROFESÍ; položka č. 23				
Díl: 95		Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách				24 296,40
5	954312202R01	Opláštění z SDK, 2.str., do 500x500 mm, 2xRF tl.12,5 mm	m	30,60000	794,00	24 296,40
		Dotěsnění stávajících dřevěných příček protipožárně nad SDK podhledem				
		Nová položka - cenová nabídka				
		6,3*2+9*2		30,60000		
Díl: 99		Staveništní přesun hmot				4 862,04
6	999281108R00	Přesun hmot pro opravy a údržbu do výšky 12 m	t	9,72407	500,00	4 862,04
		SOD, rozpočet č. ETAPA B D.1.2.1 AS ŘEŠENÍ vč. REKAPITULACE PROFESÍ; položka č. 30				
Díl: 713		Izolace tepelné				259 450,17
7	289970111R00	Geotextilie separační, filtrační, zpevňující polypropylén, 300 g/m2	m2	289,57000	105,50	30 549,64
		SOD, rozpočet č. ETAPA A D.1.2.1 AS ŘEŠENÍ vč. REKAPITULACE PROFESÍ; položka č. 124				
		414,57-125		289,57000		
8	713111121RT1	Izolace tepelné stropů rovných spodem, drátem 1 vrstva - materiál ve specifikaci	m2	414,57000	128,50	53 272,25
		Nová položka - RTS 21/1				
		D.1.1-02A-08A:				
		odměřeno kreslicím programem:				
		414,57		414,57000		
9	713111221RK6	Montáž parozábrany, zavěšené podhl., přelep. spoju Jutafol N AL 170 speciál	m2	414,57000	122,00	50 577,54
		Nová položka - RTS 21/1				
		stávající 190 011		190,01100		
		zbytek přístavby : 224,559		224,55900		

Položkový rozpočet

S:	00013	Rekonstrukce havarijního stavu přístavby objektu Lidická 50 - VCP a MNP zvlášť
O:	ZL 08	Odkrytí stropů + příložkování vazníků + podhledy stropů + elektroinstalace 1.NP zbývající část
R:	ZL 08c VCP	SDK podhled v celém rozsahu 1.NP - vícepráce

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
10	713111261RK2	Utěsnění prostupu parozábranou pevnou páskou včetně pásky JUTAFOL SP AL Nová položka - RTS 21/1	kus	2,00000	128,00	256,00
11	6315085951R	Pás izolační ISOVER UNIROL PROFI 2900x1200x 160 mm 414,57*1,02	m2	422,86140	282,50	119 458,35
12	998713202R00	Přesun hmot pro izolace tepelné, výšky do 12 m SOD, rozpočet č. ETAPA A D.1 2.1 AS ŘEŠENÍ vč. REKAPITULACE PROFESÍ; položka č. 136	%	2 541,13780	2,10	5 336,39
Díl: 784		Malby				25 250,50
13	784450025RA0	Malby z maliřských směsí disperzní na SDK, penetrace jednonásobná, malba dvojnásobná, bílá SOD, rozpočet č. ETAPA A D.1 2.1 AS ŘEŠENÍ vč. REKAPITULACE PROFESÍ; položka č. 204	m2	289,57000	87,20	25 250,50

Položkový rozpočet

S:	00013	Rekonstrukce havarijního stavu přístavby objektu Lidická 50 - VCP a MNP zvlášť
O:	ZL 08	Odkrytí stropů + příložkování vazníků + podhledy stropů + elektroinstalace 1.NP zbývající část
R:	ZL 08d	Rozpočet na doplnění elektro 1.NP - silnoproud

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
Díl: C22M		Elektromontáže - montáž				1 100,00
1	210010301	krab.přístrojová (1901; KP 68; KZ 3) bez zapojení	ks	20,00000	55,00	1 100,00
Díl: 61		Úpravy povrchů vnitřní				16 998,00
2	612403380R00	Hrubá výplň rýh ve stěnách, jakoukoliv maltou maltou ze suchých směsí 30 x 30 mm	m	120,00000	56,90	6 828,00
3	612403385R00	Hrubá výplň rýh ve stěnách do 10x5 cm maltou z SMS	m	90,00000	113,00	10 170,00
Díl: 99		Staveništní přesun hmot				483,30
4	999281108R00	Přesun hmot pro opravy a údržbu do výšky 12 m	t	0,96660	500,00	483,30

SOD, rozpočet č. ETAPA A D 1.2.1 AS ŘEŠENÍ vč. REKAPITULACE PROFESÍ; položka č. 112

Díl: C22M		Elektromontáže - montáž				92 220,00
5	210110041	spín.zápusť vč.zap.1-pólový - fazení 1	ks	8,00000	120,00	960,00
6	210110043	sériový přep.stříd. - fazení 5/5A zápusť vč.zap.	ks	6,00000	120,00	720,00
7	210110045	střídavý přepínač - fazení 6 zápusť vč.zap.	ks	8,00000	120,00	960,00
8	210110082	sporák.připojka zapuštěná (KU68) se signalizační doutnavkou	ks	2,00000	150,00	300,00
9	211200101	Nouzové svítidlo stropní	ks	8,00000	550,00	4 400,00
10	215112221	ovladač tlač. 1/0So zapínací 1-pólový	ks	12,00000	120,00	1 440,00
11	o210010301	krab.přístrojová (1901; KP 68; KZ 3) bez zapojení do dutých stěn	ks	60,00000	55,00	3 300,00
12	o210010301	krab.přístrojová (1901; KP 68; KZ 3) vč. propojení N, PE a příp. ovládacích vodičů	ks	25,00000	55,00	1 375,00
13	o210010301	krab.přístrojová (1901; KP 68; KZ 3) vč. propojení N, PE a příp. ovládacích vodičů do dutých stěn	ks	5,00000	55,00	275,00
14	o210020001	háč pro volné uloř.kab. - svazkový držák	ks	80,00000	25,00	2 000,00
15	o210021052	přichytka plastová pro pásek vč. pásku	ks	450,00000	9,00	4 050,00
16	o210111001	zás.vestav.10/16A 48/250/380V vč.zap. 2P+Z	ks	80,00000	120,00	9 600,00
17	o210200004	20W svit.žár.stropní LED s HF senzorem	ks	2,00000	550,00	1 100,00
18	o210200004	27W svit.žár.stropní LED	ks	16,00000	550,00	8 800,00
19	o210201035	LED Panel 300x1200 38W 3900lm svit.žářiv. závěsné	ks	38,00000	550,00	20 900,00
20	o210800105	CYKY-j 3x1.5 mm2 750V (PO)	m	800,00000	15,00	12 000,00
21	o210800105	CYKY-o 3x1.5 mm2 750V (PO)	m	200,00000	15,00	3 000,00
22	o210800106	CYKY-j 3x2.5 mm2 750V (PO)	m	700,00000	19,00	13 300,00
23	o210800112	CYKY-j 5x6 mm2 750V (PO)	m	80,00000	23,00	1 840,00
24	o210800116	CYKY-j 5x2.5 mm2 750V (PO)	m	100,00000	19,00	1 900,00
Díl: C801-3		Stavební práce - výseky, kapsy, rýhy				62 100,00
25	97104-2141	vybour.otv.bet.zdi do R=60mm tl.do 300mm	ks	20,00000	450,00	9 000,00
26	97303-1616	vysek zdi cihl.kapsy-krab.<100x100x50mm	ks	100,00000	150,00	15 000,00
27	97403-1121	vysek.rýh cihla do hl.30mm š.do 30mm	m	120,00000	165,00	19 800,00
28	97403-1122	vysek.rýh cihla do hl.30mm š.do 70mm	m	60,00000	195,00	11 700,00
29	97403-1133	vysek.rýh cihla do hl.50mm š.do 100mm	m	30,00000	220,00	6 600,00
Díl: 3		Výchozí revize elektro				12 500,00
30	320410003	Celk.prohl.el.zar.a vyhot.rev.zpr.do 500.tis.mont	objem	1,00000	12 500,00	12 500,00

SVČ Lužánky - Etapa A - Silnoproud - Výchozí revize elektro - pol. č. 1

Díl: C21M		Elektromontáže - Materiály				239 883,00
31	1002278	Krabice univerzální KU68 o73,5x43mm spojovatelná	KS	20,00000	6,00	120,00
		SVČ Lužánky - Etapa A - Silnoproud - Materiály - pol. č. 12				
32	1065624	Páska vazací černá 200/ 3.5 BLACK CB 200/3.5 BLACK	KS	450,00000	0,40	180,00
		SVČ Lužánky - Etapa A - Silnoproud - Materiály - pol. č. 4				
33	1109614	kryt spínače jednoduchý bílý pro hořlavé povrchy	KS	8,00000	29,00	232,00
		SVČ Lužánky - Etapa A - Silnoproud - Materiály - pol. č. 33				

Položkový rozpočet

S:	00013	Rekonstrukce havarijního stavu přístavby objektu Lidická 50 - VCP a MNP zvlášť
O:	ZL 08	Odkrytí stropů + příložkování vazníků + podhledy stropů + elektroinstalace 1.NP zbývající část
R:	ZL 08d	Rozpočet na doplnění elektro 1.NP - silnoproud

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
34	1109614	kryt spínače jednoduchý bílá pro hořlavé povrchy	KS	8,00000	29,00	232,00
SVC Lužánky - Etapa A - Silnoproud - Materiály - pol. č. 33						
35	1109702	kryt spínače dělený bílá pro hořlavé povrchy	KS	6,00000	36,00	216,00
36	1109710	kryt spínače jednoduchý s průzorem bílá pro hořlavé povrchy	KS	12,00000	40,00	480,00
37	1110818	rámeček 1-násobný bílá pro hořlavé povrchy	KS	80,00000	19,00	1 520,00
38	1110818	rámeček 1-násobný bílá pro hořlavé povrchy	KS	8,00000	19,00	152,00
39	1110818	rámeček 1-násobný bílá pro hořlavé povrchy	KS	12,00000	19,00	228,00
40	1110818	rámeček 1-násobný bílá pro hořlavé povrchy	KS	2,00000	19,00	38,00
41	1110818	rámeček 1-násobný bílá pro hořlavé povrchy	KS	8,00000	19,00	152,00
42	1110818	rámeček 1-násobný bílá pro hořlavé povrchy	KS	6,00000	19,00	114,00
43	1236807	přístroj spínače 1 (1So) bezšroubový pro hořlavé povrchy	KS	8,00000	74,00	592,00
44	1236808	přístroj spínače 5 sériový bezšroubový pro hořlavé povrchy	KS	6,00000	100,00	600,00
45	1236809	přístroj spínače 6 (6So) střídavý bezšroubový pro hořlavé povrchy	KS	8,00000	78,00	624,00
46	1236812	přístroj spínače 1/0 (1/0S, 1/0So) se svorkou N bezšroubový pro hořlavé povrchy	KS	12,00000	81,00	972,00
47	1246747	zásuvka 1-násobná s clonkami bezšroubová bílá pro hořlavé povrchy	KS	80,00000	91,00	7 280,00
48	1255860	ABB doutnavka orientační oranžová	KS	12,00000	24,00	288,00
49	1257856	Kabel CYKY-O 3x 1,5 /100m CYKY-O 3 x 1,5	M	200,00000	11,00	2 200,00
50	1257864	Kabel CYKY-J 3x 1,5 /100m CYKY-J 3 x 1,5	M	800,00000	11,00	8 800,00
51	1257871	Kabel CYKY-J 5x 2,5 /100m CYKY-J 5 x 2,5	M	100,00000	28,00	2 800,00
52	1258032	Kabel CYKY-J 5x 6 buben CYKY-J 5 x 6	M	80,00000	66,00	5 280,00
53	1258072	Kabel CYKY-J 3x 2,5 buben CYKY-J 3 x 2,5	M	700,00000	17,00	11 900,00
54	1260849	Svitidlo s opálovým sklem 21W 2770lm s HF senzorem	KS	2,00000	1 713,00	3 426,00
55	1269195	Svitidlo 3600lm 840 27W IP54 kruhové	KS	16,00000	1 707,00	27 312,00
56	2028528	Hmoždinka natílkací pro vázací pásek	KS	450,00000	1,30	585,00
57	3020834	Krabice přístrojová KPR68 ø73x66mm hluboká	KS	25,00000	21,00	525,00
58	3031212	Krabice univerzální KU68 do dutých stěn	KS	60,00000	27,00	1 620,00
59	7005267	Držák svazkový pro min. 20 kabelů 3x2,5	KS	80,00000	12,00	960,00
60	7208738	doutnavka signalizační (pro 3-pólový spínač)	KS	2,00000	43,00	86,00
61	7208739	kryt spínače jednoduchý s potiskem a průzorem 3S bílá	KS	2,00000	50,00	100,00
62	7208740	ABB přístroj spínače trojpólového CZ 2000/3 US	KS	2,00000	523,00	1 046,00
63	7306933	Krabice přístrojová KPR68/71L ø73x70mm hluboká spojitelná do dutých stěn	KS	5,00000	51,00	255,00
64	LEDPAN1	LED Panel 300x1200 35W 3900lm svít.zářiv. závěsné vč. závěsů	ks	38,00000	3 760,00	142 880,00
65	RCP2	Recyklační poplatky svítidla	ks	8,00000	10,00	80,00
66	RCP2	Recyklační poplatky svítidla	ks	38,00000	10,00	380,00
67	RCP2	Recyklační poplatky svítidla	ks	16,00000	10,00	160,00
68	RCP2	Recyklační poplatky svítidla	ks	2,00000	10,00	20,00
69	S04	Svitidlo nouzové 3W 287lm, koridorová charakteristika	ks	8,00000	1 931,00	15 448,00
Díl: 5 Dodávky zařízení - specifikace						25 000,00
70	02	Rozvaděč RP-3 - doplnění pro vysokou přístavu	ks	1,00000	25 000,00	25 000,00
Cenová nabídka						

Díl: 6 Práce v HZS		70 200,00				
71	Pol_0001	Demontaže	hod.	48,00000	450,00	21 600,00
SVC Lužánky - Etapa A - Silnoproud - Práce v HZS - pol. č. 1						
72	Pol_0002	Koordinace prací	hod.	40,00000	450,00	18 000,00

Položkový rozpočet

S:	00013	Rekonstrukce havarijního stavu přístavby objektu Lidická 50 - VCP a MNP zvlášť
O:	ZL 08	Odkrytí stropů + přiložkování vazníků + podhledy stropů + elektroinstalace 1.NP zbývající část
R:	ZL 08d	Rozpočet na doplnění elektro 1.NP - silnoproud

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
SVC Lužanky - Etapa A - Silnoproud - Práce v HZS - pol. č. 3						
73	Pol__0003	Neměřitelné práce	hod.	48,00000	450,00	21 600,00
SVC Lužanky - Etapa A - Silnoproud - Práce v HZS - pol. č. 2						
74	Pol__0004	Zhotovení projektové dokumentace - DSKP	hod.	20,00000	450,00	9 000,00
SVC Lužanky - Etapa A - Silnoproud - Práce v HZS - pol. č. 4						
Díl: M21		Elektromontáže				
75	3	Podružný materiál (8% z materiálu elektromontáže)	kompl	1,00000	19 190,64	19 190,64
76	4	Podíl přidružených výkonů z C21M a navázaného materiálu (8% z elmat a elpráce)	kompl	1,00000	26 656,24	26 656,24

Položkový rozpočet

S:	00013	Rekonstrukce havarijního stavu přístavby objektu Lidická 50 - VCP a MNP zvlášť
O:	ZL 08	Odkrytí stropů + příložkování vazníků + podhledy stropů + elektroinstalace 1.NP zbývající část
R:	ZL 08e	Rozpočet na doplnění elektro 1.NP - slaboproud

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
Díl: C22M		Elektromontáže - montáž				3 500,00
1	o220321116	DEMONTÁŽ čidlo pohybové	ks	10,00000	350,00	3 500,00
Díl: 61		Úpravy povrchů vnitřní				4 552,00
2	612403380R00	Hrubá výplň rýh ve stěnách, jakoukoliv maltou maltou ze suchých směsí 30 x 30 mm	m	80,00000	56,90	4 552,00
Díl: 99		Staveništní přesun hmot				192,30
3	999281108R00	Přesun hmot pro opravy a údržbu do výšky 12 m	t	0,38460	500,00	192,30
SOD, rozpočet č. ETAPA A D.1.2.1 AS ŘEŠENÍ vč. REKAPITULACE PROFESÍ; položka č. 112						
Díl: 61		Úpravy povrchů vnitřní				3 390,00
4	612403385R00	Hrubá výplň rýh ve stěnách do 10x5 cm maltou z SMS	m	30,00000	113,00	3 390,00
Díl: C22M		Elektromontáže - montáž				7 060,00
5	o220321711	DEMONTÁŽ klávesnice PZTS	ks	1,00000	450,00	450,00
6	220260002	krabice KP 68 pod omítku	ks	44,00000	65,00	2 860,00
7	220270301	AY 2,5mm2 (TR)	m	250,00000	15,00	3 750,00
Díl: M21		Elektromontáže				14 133,38
8	3	Podružný materiál (8% z materiálu elektromontáže)	kompl	1,00000	1 741,09	1 741,09
9	4	Podíl přidružených výkonů z C21M a navázaného materiálu (8% z elmat a elpráce)	kompl	1,00000	12 392,29	12 392,29
Díl: C22M		Elektromontáže - montáž				122 580,00
10	220730001	zásuvka datová 5e dvojitá FTP	ks	22,00000	185,00	4 070,00
11	o220260551	trubka PVC R=P16 pod omítku	m	600,00000	65,00	39 000,00
12	o220261101	nosný hák pro svazkování kabelových tras	ks	90,00000	55,00	4 950,00
13	o220261622	kabelové sedlo s vazacím páskem	ks	200,00000	35,00	7 000,00
14	o220280101	kabel systémový pro EZS (PO)	m	420,00000	20,00	8 400,00
15	o220280221	Datový kabel FTP cat 5e drát.vnitřní provedení (TR)	m	3 520,00000	15,00	52 800,00
16	o220321116	čidlo pohybové	ks	10,00000	450,00	4 500,00
17	o220321711	klávesnice PZTS	ks	1,00000	650,00	650,00
18	o220730001	záslepka přístrojové krabice	ks	22,00000	55,00	1 210,00
Díl: C801-3		Stavební práce - výseky, kapsy, rýhy				26 600,00
19	97103-3431	vybour.otv.cihl.malt.váp.do 0,25m2 tl.do 150mm	ks	1,00000	350,00	350,00
20	97303-1616	vysek.zdi.cihl.kapsy-krab.<100x100x50mm	ks	48,00000	150,00	7 200,00
21	97403-1121	vysek.rýh.cihla do hl.30mm š.do 30mm	m	80,00000	165,00	13 200,00
22	97403-1132	vysek.rýh.cihla do hl.50mm š.do 70mm	m	30,00000	195,00	5 850,00
Díl: C21M		Elektromontáže - Materiály				21 763,60
23	1002278	Krabice univerzální KU68-1901 o73,5x43mm spojovatelná KU 68-1901 KA	KS	44,00000	19,00	836,00
24	1065624	Páska vazací černá 200/ 3,5 CB BLACK CB 200/3.5 BLACK	KS	200,00000	3,00	600,00
25	1087347	Vodič AY 2,5 černá AY 2,5 černá	M	250,00000	3,00	750,00
26	1110818	rámeček 1-násobný bílá pro hořlavé podklady	KS	22,00000	19,00	418,00
27	1110818	rámeček 1-násobný bílá pro hořlavé podklady	KS	22,00000	19,00	418,00
28	1155434	Trubka chebná 125N P16 21,2mm	M	600,00000	7,00	4 200,00
29	1187170	kryt zásuvky komunikační bílá pro hořlavé podklady	KS	22,00000	50,00	1 100,00
30	2028528	Hmoždinka natloukací pro vazací pásek	KS	200,00000	1,30	260,00
31	4009537	záslepka bílá pro hořlavé podklady	KS	22,00000	30,00	660,00
32	4011424	nosná maska s 2 otvory pro hořlavé podklady	KS	22,00000	21,00	462,00
33	48237	Kabel systémový EZS uložení pod omítku	m	420,00000	10,00	4 200,00
34	7005266	Držák svazkový Gnp 40 kabelů	KS	90,00000	49,00	4 410,00
35	HSEKF424P1	Kabel F/UTP Cat 5e 4x2xAWG24, PVC box 305m	100 m	35,20000	8,00	281,60

Položkový rozpočet

S:	00013	Rekonstrukce havarijního stavu přístavby objektu Lidická 50 - VCP a MNP zvlášť
O:	ZL 08	Odkrytí stropů + příložkování vazníků + podhledy stropů + elektroinstalace 1.NP zbývající část
R:	ZL 08e	Rozpočet na doplnění elektro 1.NP - slaboproud

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
36	HSEMRJ5GWS	Keystone modul RJ45 stíněný, Cat.5e, samozářezový, SFA	ks	44,00000	72,00	3 168,00
Díl: 4		Práce v HZS				51 600,00
37	Pol_0001	Demontáže	hod.	40,00000	450,00	18 000,00
38	Pol_0002	Koordinace prací	hod.	24,00000	450,00	10 800,00
39	Pol_0003	Neměřitelné práce	hod.	32,00000	550,00	17 600,00
40	01	Test 1:1 PZTS	hod.	8,00000	650,00	5 200,00

Položkový rozpočet stavby

Stavba: **00012** **Rekonstrukce havarijního stavu přístavby objektu Lidická 50 - VCP/MNP**

Objednatel: **Statutární město Brno** IČO: **44992785**
Dominikánské náměstí 196/1 DIČ: **CZ44992785**
60200 Brno-Brno-město

Zhotovitel: **WELLCO Brno s.r.o.** IČO: **25337009**
Příkop 6 DIČ: **CZ25337009**
60200 Brno

Vypracoval:

Rozpis ceny Celkem

HSV			662 337,23
PSV			281 657,07
MON			566 146,86
Vedlejší náklady			0,00
Ostatní náklady			0,00
Celkem			1 510 141,16

Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH	15 %	0,00 CZK
Snížená DPH	15 %	0,00 CZK
Základ pro základní DPH	21 %	1 510 141,16 CZK
Základní DPH	21 %	317 129,64 CZK

Zaokrouhlení **0,00 CZK**

Cena celkem s DPH 1 827 270,80 CZK

v dne

Za zhotovitele

Za objednatele

Rekapitulace dílčích částí

Číslo	Název	Základ pro sníženou DPH	Základ pro základní DPH	DPH celkem	Cena celkem	%
ZL 08	Odkrytí stropů + příložkování vazníků + podhledy stropů +	0,00	1 510 141,16	317 129,65	1 827 270,81	100
ZL 08a	Odkrytí záklopů pro kontrolu vazníků	0,00	77 125,20	16 196,29	93 321,49	5
ZL 08b	Sanace vazníků	0,00	112 037,19	23 527,81	135 565,00	7
ZL 08c	SDK podhled v celém rozsahu 1.NP	0,00	499 276,31	104 848,03	604 124,34	33
ZL 08d	Rozpočet na doplnění elektro 1.NP - silnoproud	0,00	566 331,18	118 929,55	685 260,73	38
ZL 08e	Rozpočet na doplnění elektro 1.NP - slaboproud	0,00	255 371,28	53 627,97	308 999,25	17
Celkem za stavbu		0,00	1 510 141,16	317 129,65	1 827 270,81	100

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem	%
_6	Práce v HZS	HSV			70 200,00	5
2	Základy a zvláštní zakládání	HSV			366,93	0
3	Svislé a kompletní konstrukce	HSV			3 060,00	0
399	Sádkartonové kce	HSV			270 838,11	18
61	Úpravy povrchů vnitřní	HSV			26 208,16	2
62	Úpravy povrchů vnější	HSV			423,36	0
94	Lešení a stavební výtahy	HSV			10 003,74	1
95	Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách	HSV			57 506,33	4
96	Bourání konstrukcí	HSV			35 717,25	2
99	Staveništní přesun hmot	HSV			4 149,81	0
C22M	Elektromontáže - montáž	HSV			133 140,00	9
C801-3	Stavební práce - výseky, kapsy, rýhy	HSV			26 600,00	2
713	Izolace tepelné	PSV			166 942,46	11

762	Konstrukce tesařské	PSV			87 368,28	6
775	Podlahy vlysové a parketové	PSV			2 095,83	0
784	Malby	PSV			25 250,50	2
_3	Výchozí revize elektro	MON			12 500,00	1
_4	Práce v HZS	MON			51 600,00	3
_5	Dodávky zařízení - specifikace	MON			25 000,00	2
C21M	Elektromontáže - Materiály	MON			261 646,60	17
C22M	Elektromontáže - montáž	MON			93 320,00	6
C801-3	Stavební práce - vyseky, kapsy, rýhy	MON			62 100,00	4
M21	Elektromontáže	MON			59 980,26	4
D96	Přesuny suti a vybouraných hmot	PSU			24 123,54	2
Cena celkem					1 510 141,16	100

Položkový rozpočet

S:	00012	Rekonstrukce havarijního stavu přístavby objektu Lidická 50 - VCP/MNP
O:	ZL 08	Odkrytí stropů + příložkování vazníků + podhledy stropů + elektroinstalace 1.NP zbývající část
R:	ZL 08a	Odkrytí záklopů pro kontrolu vazníků

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
Díl: 96		Bourání konstrukcí				31 168,52
1	965082923R00	Odstranění násypu pod podlahami a ochranného na střeších tloušťky do 100 mm, plochy přes 2 m ²	m3	6,72000	423,50	2 845,92
SOD, rozpočet č. ETAPA A D.1.2.1 AS ŘEŠENÍ vč. REKAPITULACE PROFESÍ; položka č. 93						
D.1.1-02A-08A						
odměřeno kreslicím programem :						
84*0,08				6,72000		
2	978012191R00	Otlučení omítek vápenných nebo vápenocementových vnitřních s vyškrabáním spár, s očištěním zdiva stropů rákosovaných, v rozsahu do 100 %	m2	84,00000	155,50	13 062,00
SOD, rozpočet č. ETAPA A D.1.2.1 AS ŘEŠENÍ vč. REKAPITULACE PROFESÍ; položka č. 98						
D.1.1-02A-08A						
odměřeno kreslicím programem :						
2*21*2				84,00000		
3	713101121R00	Odstr. tep. izol. stropů, volně, minerál tl. do 100 mm	m2	209,00000	19,00	3 971,00
Nová položka - RTS 21/1						
odstraněná část :						
2*2*21				84,00000		
125				125,00000		
4	762841811R00	Demontáž podbíjení obkladů stropů a střešních sklonů do 60° z prken hrubých tloušťky do 35 mm bez omítky	m2	84,00000	54,40	4 569,60
SOD, rozpočet č. ETAPA A D.1.2.1 AS ŘEŠENÍ vč. REKAPITULACE PROFESÍ; položka č. 106						
D.1.1-02A-08A						
odměřeno kreslicím programem						
84				84,00000		
5	765134811R00	Demontáž parozábrán a difúzních fólií	m2	84,00000	80,00	6 720,00
SOD, rozpočet č. ETAPA A D.1.2.1 AS ŘEŠENÍ vč. REKAPITULACE PROFESÍ; položka č. 107						
D.1.1-02A-08A						
84				84,00000		
Díl: 99		Staveništní přesun hmot				13,44
6	999281108R00	Přesun hmot pro opravy a údržbu do výšky 12 m	t	0,02688	500,00	13,44
SOD, rozpočet č. ETAPA A D.1.2.1 AS ŘEŠENÍ vč. REKAPITULACE PROFESÍ; položka č. 112						
Díl: 762		Konstrukce tesařské				24 079,75
7	762841110R00	Podbíjení stropů a střešních rovných montáž z hrubých prken, na sraz	m2	84,00000	93,90	7 887,60
SOD, rozpočet č. ETAPA A D.1.2.1 AS ŘEŠENÍ vč. REKAPITULACE PROFESÍ; položka č. 143						
D.1.1-02A-08A						
odměřeno kreslicím programem :						
2*21*2				84,00000		
8	762895000R00	Spojovací a ochranné prostředky hřebíky, svory, impregnace	m3	2,31840	177,00	410,36
SOD, rozpočet č. ETAPA A D.1.2.1 AS ŘEŠENÍ vč. REKAPITULACE PROFESÍ; položka č. 144						
D.1.1-02A-08A						
odměřeno kreslicím programem :						
84*0,024*1,15				2,31840		
9	60596001R	prkno	m3	2,31840	6 155,00	14 269,75
SOD, rozpočet č. ETAPA A D.1.2.1 AS ŘEŠENÍ vč. REKAPITULACE PROFESÍ; položka č. 147						
D.1.1-02A-08A						
odměřeno kreslicím programem						
84*0,024*1,15				2,31840		

Položkový rozpočet

S:	00012	Rekonstrukce havarijního stavu přístavby objektu Lidická 50 - VCP/MNP
O:	ZL 08	Odkrytí stropů + příložkování vazníků + podhledy stropů + elektroinstalace 1.NP zbyvajících část
R:	ZL 08a	Odkrytí záklopů pro kontrolu vazníků

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
10	998762202R00	Přesun hmot pro tesařské konstrukce, výšky do 12 m	%	225,67710	6,70	1 512,04

SOD, rozpočet č. ETAPA A D.1.2.1 AS ŘEŠENÍ vč. REKAPITULACE PROFESÍ; položka č. 149

Díl: D96	Přesuny suti a vybouraných hmot	21 863,49
-----------------	--	------------------

11	979081121R00	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku příplatek za každý další 1 km	t	201,06000	11,13	2 237,80
----	--------------	--	---	-----------	-------	----------

SOD, rozpočet č. ETAPA A D.1.2.1 AS ŘEŠENÍ vč. REKAPITULACE PROFESÍ; položka č. 211

22,34*9

201,06000

12	979082121R00	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot příplatek k ceně za každých dalších 5 m	t	44,68000	24,50	1 094,66
----	--------------	---	---	----------	-------	----------

SOD, rozpočet č. ETAPA A D.1.2.1 AS ŘEŠENÍ vč. REKAPITULACE PROFESÍ; položka č. 213

22,34*2

44,68000

13	979011111R00	Svislá doprava suti a vybouraných hmot za první podlaží nad nebo pod základním podlažím	t	11,17000	245,00	2 736,65
----	--------------	---	---	----------	--------	----------

SOD, rozpočet č. ETAPA A D.1.2.1 AS ŘEŠENÍ vč. REKAPITULACE PROFESÍ; položka č. 209

22,34/2

11,17000

14	979081111R00	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku do 1 km	t	22,34000	159,00	3 552,06
----	--------------	--	---	----------	--------	----------

Včetně naložení na dopravní prostředek a složení na skládku, bez poplatku za skládku.

SOD, rozpočet č. ETAPA A D.1.2.1 AS ŘEŠENÍ vč. REKAPITULACE PROFESÍ; položka č. 210

22,34

22,34000

15	979082111R00	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot do 10 m	t	22,34000	221,00	4 937,14
----	--------------	---	---	----------	--------	----------

Včetně případného složení na staveništní deponii.

SOD, rozpočet č. ETAPA A D.1.2.1 AS ŘEŠENÍ vč. REKAPITULACE PROFESÍ; položka č. 212

22,34

22,34000

16	979086112R00	Vodorovná doprava suti a vybouraných hmot nakládání nebo překládání suti a vybouraných hmot na dopravní prostředek při vodorovné dopravě	t	22,34000	116,00	2 591,44
----	--------------	--	---	----------	--------	----------

Včetně:

- při vodorovné dopravě po suchu : přepravy za ztížených provozních podmínek,

- při vodorovné dopravě po vodě : vyložení na hromady na suchu nebo na přeložení na dopravní prostředek na suchu do 15 m vodorovně a současně do 4 m svisle,

- při nakládání nebo překládání : dopravy do 15 m vodorovně a současně do 4 m svisle.

SOD, rozpočet č. ETAPA A D.1.2.1 AS ŘEŠENÍ vč. REKAPITULACE PROFESÍ; položka č. 208

22,34

22,34000

17	979990001RSO	Poplatek za skládku stavební suti, směsný odpad	t	22,34000	211,00	4 713,74
----	--------------	---	---	----------	--------	----------

SOD, rozpočet č. ETAPA A D.1.2.1 AS ŘEŠENÍ vč. REKAPITULACE PROFESÍ; položka č. 214

22,34

22,34000

Položkový rozpočet

S:	00012	Rekonstrukce havarijního stavu přístavby objektu Lidická 50 - VCP/MNP
O:	ZL 08	Odkrytí stropů + příložkování vazníků + podhledy stropů + elektroinstalace 1.NP zbývající část
R:	ZL 08b	Sanace vazníků

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
Díl: 2		Základy a zvláštní zakládání				366,93
1	216904391R00	Očištění ploch tlak. vodou nebo stlačeným vzduchem, příplatek za ruční dočištění ocelovými kartáči SoD D.1.2.2 pol.č. 12 napojení na stáv. zdívo : 4*2*0,45*0,45	m2	1,62000	226,50	366,93
Díl: 3		Svislé a kompletní konstrukce				3 060,00
2	310237251RT1	Zazdívká otvorů pl. 0,25 m2 cihlami, tl. zdi 45 cm s použitím suché maltové směsi NP vč. provázání se stávajícím zdívkem : 4	kus	4,00000	765,00	3 060,00
Díl: 61		Úpravy povrchů vnitřní				1 268,16
3	612409991RT2	Začištění omítek kolem oken, dveří a obkladů apod. s použitím suché maltové směsi SoD D.1.2.1 pol.č. 57 napojení na stáv. fasádu/omítku : 4*2*(2*0,45+0,3)	m	9,60000	87,10	836,16
4	612401291XX	Omítka malých ploch vnitřních stěn na dozdívkách, s použitím suché maltové směsi, vč. perlinky a tmele SoD D.1.2.1 pol.č. 60 Odkaz na mn. položky pořadí 11 : 0,54000	m2	0,54000	800,00	432,00
Díl: 62		Úpravy povrchů vnější				423,36
5	622476216Rx	Omítka vnější břizolitová - ZAPRAVENÍ POŠKOZENÝCH MÍST FASÁDY, jádrová omítka, břizolitová omítka - DLE STÁVAJÍCÍ SoD D.1.2.1 pol.č. 66 Odkaz na mn. položky pořadí 12 : 0,54000	m2	0,54000	784,00	423,36
Díl: 94		Lešení a stavební výtahy				1 149,84
6	941999	Lešení a zvedací mechanismy - 3% z HSV, dle možností a schopností dodavatelské firmy SoD D.1.2.1 pol.č. 72	%	3,00000	383,28	1 149,84
Díl: 95		Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách				33 209,93
7	95_04	Zakrývání stávajících prostor geotextilií, OSB deskami SoD D.1.2.1 pol.č. 79 plochy místností 15% : Odkaz na mn. položky pořadí 24 : 308,21000*0,15 opětovně použití : 2*3*2,55*(2,01+1,17)	m2	94,88550	350,00	33 209,93
Díl: 96		Bourání konstrukcí				4 548,73
8	978012191R00	Otlučení omítek vápenných nebo vápenocementových vnitřních s vyškrabáním spár, s očištěním zdíva stropů rákosovaných v rozsahu do 100 % SoD D.1.2.1 pol.č. 98 místa pro příložkování vazníků (5 ks) : 5*0,75*(3,0-1,0)	m2	7,50000	155,50	1 166,25
9	762841811R00	Demontáž podbíjení obkladů stropů a satřech sklonu do 60° z prken hrubých tloušťky do 35 mm bez omítky SoD D.1.2.1 pol.č. 106 Odkaz na mn. položky pořadí 8 : 7,50000	m2	7,50000	54,40	408,00
10	971033461R00	Vybourání otv. zeď cihel, pl.0,25 m2, tl.60cm, MVC NP	kus	4,00000	716,00	2 864,00
11	978013191R00	Otlučení omítek vápenných nebo vápenocementových vnitřních s vyškrabáním spár, s očištěním zdíva stěn, v rozsahu do 100 % SoD D.1.2.1 pol.č. 99	m2	0,54000	87,60	47,30

Položkový rozpočet

S:	00012	Rekonstrukce havarijního stavu přístavby objektu Lidická 50 - VCP/MNP
O:	ZL 08	Odkrytí stropů + příložkování vazníků + podhledy stropů + elektroinstalace 1.NP zbývající část
R:	ZL 08b	Sanace vazníků

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
		Odkaz na mn. položky pořadí 12 : 0,54000		0,54000		
12	978036391R00	Otlučení omítek z umělého kamene v rozsahu 100 % vyškrabáním spár, s očištěním zdiva NP 4*0,3*0,45	m2	0,54000	117,00	63,18
				0,54000		
Díl: 99		Staveništní přesun hmot				365,83
13	999281108R00	Přesun hmot pro opravy a údržbu objektů pro opravy a údržbu dosavadních objektů včetně vnějších plášťů výšky do 12 m. SoD D.1.2.1 pol.č. 112	t	0,73166	500,00	365,83
Díl: 762		Konstrukce tesařské				63 288,53
14	762083120R00	Profilování zhlaví trámů do 160 cm2 NP č.4 : 2 č.5 : 2 č.8 : 2 č.19 : 2 č.22 : 2+2	kus	12,00000	47,90	574,80
				2,00000		
				2,00000		
				2,00000		
				2,00000		
				4,00000		
15	762313112R00	Montáž svorníků, šroubů délky 300 mm NP č.4 : 11 č.5 : 11 č.8 : 11 č.19 : 11 č.22 : 11	kus	55,00000	48,60	2 673,00
				11,00000		
				11,00000		
				11,00000		
				11,00000		
				11,00000		
16	31179107R	Týč zavítova M12, DIN 975 NP 10% prořez : 5*11*0,3*1,1	m	18,15000	43,90	796,79
				18,15000		
17	31110754R	Matice šestihránná M12 NP ztrátě 5% : 5*11*2*2/1000*1,05	1000 ks	0,23100	2 185,00	504,74
				0,23000		
18	311202190000R	Podložka přesná 021702.1 otvor 13 mm NP 5*11*2	kus	110,00000	0,56	61,60
				110,00000		
19	762331911R00	Výřezání části střešní vazby do 120 cm2, do dl.3 m. NP č.22 : 2*1,0+0,8+2*0,33	m	3,46000	159,50	551,87
				3,46000		
20	762330911R00	Zvedání konstrukcí krovů hmotností do 12 t NP č.4+5 dohromady : 4*12	t	48,00000	809,00	38 832,00
				48,00000		
21	762332931R00	Doplnění střešní vazby z hranolů do 120 cm2 vč.dod. NP č.4 : 2*3,0 č.5 : 2*3,0 č.8 : 2*3,0 č.19 : 2*(3,0+0,5+1,5) č.22 : 2*1,0+0,8+2*0,5 4*1,0+2*3,0	m	41,80000	281,00	11 745,80
				6,00000		
				6,00000		
				6,00000		
				10,00000		
				3,80000		
				10,00000		

Položkový rozpočet

S:	00012	Rekonstrukce havarijního stavu přístavby objektu Lidická 50 - VCP/MNP
O:	ZL 08	Odkrytí stropů + příložkování vazníků + podhledy stropů + elektroinstalace 1.NP zbývající část
R:	ZL 08b	Sanace vazníků

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
22	762395000R00	Spojovací a ochranné prostředky svory, prkna, hřebíky, pásová ocel, vruty, impregnace SoD D.1.2.1 pol.č. 142	m3	0,50160	1.343,00	673,65
		41,8*0,0120		0,50000		
23	977131110U00	Vrty příklepovými vrtáky D do 16 mm do cihelného zdiva nebo prostého betonu NP	m	11,93500	140,00	1.670,90
		č 4 : 11*0,185		2,04000		
		č 5 : 11*0,185		2,04000		
		č 8 : 11*0,185		2,04000		
		č 19 : 11*0,265		2,92000		
		č 22 : 11*0,265		2,92000		
24	977131291U00	Příplatek k vrtům příklepovými vrtáky za práci ve stísněném prostoru NP	m	11,93500	103,00	1.229,31
		Odkaz na mn. položky pořadí 23 : 11,93500		11,94000		
25	998762202R00	Přesun hmot pro konstrukce tesařské v objektech výšky do 12 m SoD D.1.2.1 pol.č. 149	%	593,14500	6,70	3.974,07
Díl: 775		Podlahy vlysové a parketové				2.095,83
26	775101101R00	Vysávání podlah prům.vysavačem, podlahy vlys.parket NP	m2	308,21000	6,80	2.095,83
		2,02,3 5-15		308,21000		
		7,65+23,68+23,53+15,37+27,08+28,75+55,75+27,85+13,78+28,21+39,20+8,81+8,55				
Díl: D96		Přesuny suti a vybouraných hmot				2.260,05
27	979086112R00	Vodorovná doprava suti a vybouraných hmot nakládání nebo překládání suti a vybouraných hmot na dopravní prostředek při vodorovné dopravě SoD D.1.2.1 pol.č. 208	t	2,05240	116,00	238,08
28	979011111R00	Svislá doprava suti a vybouraných hmot za prvé podlaží nad nebo pod základním podlažím SoD D.1.2.1 pol.č. 209	t	2,05240	245,00	502,84
		Odkaz na mn. položky pořadí 27 : 2,05240		2,05000		
29	979081111R00	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku do 1 km SoD D.1.2.1 pol.č. 210	t	2,05240	159,00	326,33
		Včetně naložení na dopravní prostředek a složení na skládku, bez poplatku za skládku.				
		Odkaz na mn. položky pořadí 27 : 2,05240		2,05000		
30	979081121R00	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku příplatek za každý další 1 km SoD D.1.2.1 pol.č. 211	t	18,47160	11,13	205,59
		Odkaz na mn. položky pořadí 29 : 2,05240*9		18,47000		
31	979082111R00	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot do 10 m SoD D.1.2.1 pol.č. 212	t	2,05240	221,00	453,58
		Včetně případného složení na staveništní deponii.				
		Odkaz na mn. položky pořadí 27 : 2,05240		2,05000		
32	979082121R00	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot příplatek k ceně za každých dalších 5 m SoD D.1.2.1 pol.č. 213	t	4,10480	24,50	100,57
		Odkaz na mn. položky pořadí 31 : 2,05240*2		4,10000		
33	979990001R00	Poplatek za skládku stavební suti, směsný odpad	t	2,05240	211,00	433,06

Položkový rozpočet

S:	00012	Rekonstrukce havarijního stavu přístavby objektu Lidická 50 - VCP/MNP
O:	ZL 08	Odkrytí stropů + příložkování vazníků + podhledy stropů + elektroinstalace 1.NP zbývající část
R:	ZL 08b	Sanace vazníků

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
		SoD D.1.2.1 pol.č. 214				
		Odkaz na mn. položky pořadí 29 : 2,05240		2,05000		

Položkový rozpočet

S:	00012	Rekonstrukce havarijního stavu přístavby objektu Lidická 50 - VCP/MNP
O:	ZL 08	Odkrytí stropů + přiložování vazníků + podhledy stropů + elektroinstalace 1.NP zbyvajcí část
R:	ZL 08c	SDK podhled v celém rozsahu 1.NP

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
Díl: 399		Sádrokartonové kce				270 838,11
1	416022221R00	Podhledy SDK, ocel. dvouúrov. křížový rošt, 2x RB 12,5	m2	414,57000	941,00	390 110,37
		Nová položka - RTS 21/1				
		D.1.-04A:				
		27,85+13,78+28,21+8,81		78,65000		
		55,75+39,2		94,95000		
		zbytek chodby : 28,119+6,56+4,58+3,15+8,55		50,95900		
		ETAPA A:				
		D.1.1-04A:				
		23,68+39,21+23,53+15,37+27,08+36,88		165,75000		
		11,48+20,48+20,42		52,38000		
		odpočet zbytek chodby:				
		-28,119		-28,11900		
2	342264098RT2	Příplatky k podhledům sádrokartonovým příplatek k podhledu sádrokartonovému za plochu přes 2 do 5 m2	m2	7,73000	214,50	1 658,09
		SOD, rozpočet č. ETAPA B D.1.2.1 AS ŘEŠENÍ vč. REKAPITULACE PROFESÍ, položka č. 9				
		zbytek chodby : 4,58+3,15		7,73000		
3	342264098RT3	Příplatky k podhledům sádrokartonovým příplatek k podhledu sádrokartonovému za plochu přes 5 do 10 m2	m2	23,92000	139,50	3 336,84
		SOD, rozpočet č. ETAPA B D.1.2.1 AS ŘEŠENÍ vč. REKAPITULACE PROFESÍ, položka č. 10				
		8,81		8,81000		
		zbytek chodby : 6,56+8,55		15,11000		
4	342264051RT1	Podhledy na kovové konstrukci opláštěné deskami sádrokartonovými nosná konstrukce z profilů CD s přímým uchycením 1x deska, tloušťky 12,5 mm, standard	m2	-190,01100	654,00	-124 267,19
		SOD, rozpočet č. ETAPA A D.1.2.1 AS ŘEŠENÍ vč. REKAPITULACE PROFESÍ, položka č. 39				
		ETAPA A:				
		D.1.1-04A:				
		(23,68+39,21+23,53+15,37+27,08+36,88)*(-1)		-165,75000		
		(11,48+20,48+20,42)*(-1)		-52,38000		
		odpočet zbytek chodby:				
		+28,119		28,11900		
Díl: 94		Lešení a stavební výtahy				8 853,90
5	941999	Lešení a zvedací mechanismy - 3% z HSV, dle možností a schopností dodavatelské firmy	%	3,00000	2 951,30	8 853,90
		SOD, rozpočet č. ETAPA B D.1.2.1 AS ŘEŠENÍ vč. REKAPITULACE PROFESÍ, položka č. 23				
Díl: 95		Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách				24 296,40
6	954312202R01	Opláštění z SDK, 2.str., do 500x500 mm, 2xRF tl. 12,5 mm	m	30,60000	794,00	24 296,40
		Dotěsnění stávajících dřevěných příček protipožárně nad SDK podhledem				
		Nová položka - cenová nabídka				
		6,3*2+9*2		30,60000		
Díl: 99		Staveništní přesun hmot				3 094,94
7	999281108R00	Přesun hmot pro opravy a údržbu do výšky 12 m	t	6,18987	500,00	3 094,94
		SOD, rozpočet č. ETAPA B D.1.2.1 AS ŘEŠENÍ vč. REKAPITULACE PROFESÍ, položka č. 30				
Díl: 713		Izolace tepelné				166 942,46
8	289970111R00	Geotextilie separační, filtrační, zpevňující polypropylén, 300 g/m2	m2	289,57000	105,50	30 549,64
		SOD, rozpočet č. ETAPA A D.1.2.1 AS ŘEŠENÍ vč. REKAPITULACE PROFESÍ, položka č. 124				

Položkový rozpočet

S:	00012	Rekonstrukce havarijního stavu přístavby objektu Lidická 50 - VCP/MNP
O:	ZL 08	Odkrytí stropů + příložkování vazníků + podhledy stropů + elektroinstalace 1.NP zbývající část
R:	ZL 08c	SDK podhled v celém rozsahu 1.NP

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
		414,57-125		289,57000		
9	71311111R00	Montáž tepelné izolace stropů kladené vrchem, volně, D 1.1-02A-08A : odměřeno kreslicím programem : -125,0	m2	-125,00000	44,50	-5 562,50
				-125,00000		
10	713111121RT1	Izolace tepelné stropů rovných spodem, drátem 1 vrstva - materiál ve specifikaci Nová položka - RTS 21/1 D 1.1-02A-08A : odměřeno kreslicím programem : 414,57	m2	414,57000	128,50	53 272,25
				414,57000		
11	713111221RK6	Montáž parozábrany, zavěšené podhl., přelep. spojů Jutafol N AL 170 speciál Nová položka - RTS 21/1 stávající : 190,011 zbytek přístavby : 224,559	m2	414,57000	122,00	50 577,54
				190,01100		
				224,55900		
12	713111261RK2	Utěsnění prostupu parozábranou pevnou páskou včetně pásky JUTAFOL SP AL Nová položka - RTS 21/1	kus	2,00000	128,00	256,00
13	63150883R	deska izolační lamelová; minerální vlákno; orientace vláken kolmá; tl. 160,0 mm; součinitel tepelné vodivosti 0,041 W/mK; R = 3,850 m2K/W; obj. hmotnost 96,00 kg/m3; hydrofobizováno SOD, rozpočet č. ETAPA A D.1.2.1 AS ŘEŠENÍ vč. REKAPITULACE PROFESÍ; položka č. 131 D.1.1-02A-08A : odměřeno kreslicím programem : -125,0*1,02	m2	-127,50000	667,00	-85 042,50
				-127,50000		
14	6315085951R	Pás izolační ISOVER UNIROL PROFI 2900x1200x 160 mm Nová položka - RTS 21/1 414,57*1,02	m2	422,86140	282,50	119 458,35
				422,86140		
15	998713202R00	Přesun hmot pro izolace tepelné, výšky do 12 m SOD, rozpočet č. ETAPA A D.1.2.1 AS ŘEŠENÍ vč. REKAPITULACE PROFESÍ; položka č. 136	%	1 635,08780	2,10	3 433,68
Díl: 784		Malby				25 250,50
16	784450025RA0	Malby z malířských směsí disperzní na SDK, penetrace jednonásobná, malba dvojnásobná, bílá SOD, rozpočet č. ETAPA A D.1.2.1 AS ŘEŠENÍ vč. REKAPITULACE PROFESÍ; položka č. 204	m2	289,57000	87,20	25 250,50

Položkový rozpočet

S:	00012	Rekonstrukce havarijního stavu přístavby objektu Lidická 50 - VCP/MNP
O:	ZL 08	Odkrytí stropů + přiložkování vazníků + podhledy stropů + elektroinstalace 1.NP zbývající část
R:	ZL 08d	Rozpočet na doplnění elektro 1.NP - silnoproud

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
Díl: C22M	Elektromontáže - montáž					1 100,00
1	210010301	krab.přístrojová (1901; KP 68; KZ 3) bez zapojení	ks	20,00000	55,00	1 100,00
Díl: 61	Úpravy povrchů vnitřní					16 998,00
2	612403380R00	Hrubá výplň rýh ve stěnách, jakoukoliv maltou maltou ze suchých směsí 30 x 30 mm	m	120,00000	56,90	6 828,00
3	612403385R00	Hrubá výplň rýh ve stěnách do 10x5 cm maltou z SMS	m	90,00000	113,00	10 170,00
Díl: 99	Staveništní přesun hmot					483,30
4	999281108R00	Přesun hmot pro opravy a údržbu do výšky 12 m	t	0,96660	500,00	483,30

SOD, rozpočet č. ETAPA A D.1.2.1 AS ŘEŠENÍ vč. REKAPITULACE PROFESÍ; položka č. 112

Díl: C22M	Elektromontáže - montáž					92 220,00
5	210110041	spín.zápusť.vč.zap.1-pólový - řazení 1	ks	8,00000	120,00	960,00
6	210110043	sériový přep.stříd. - řazení 5/5A zápusť.vč.zap.	ks	6,00000	120,00	720,00
7	210110045	střídavý přepínač - řazení 6 zápusť.vč.zap.	ks	8,00000	120,00	960,00
8	210110082	sporák.připojka zapuštěná (KU68) se signalizační doutnavkou	ks	2,00000	150,00	300,00
9	211200101	Nouzové svítidlo stropní	ks	8,00000	550,00	4 400,00
10	215112221	ovladač tlač. 1/0So zapínací 1-pólový	ks	12,00000	120,00	1 440,00
11	o210010301	krab.přístrojová (1901; KP 68; KZ 3) bez zapojení do dutých stěn	ks	60,00000	55,00	3 300,00
12	o210010301	krab.přístrojová (1901; KP 68; KZ 3) vč. propojení N, PE a příp. ovládacích vodičů	ks	25,00000	55,00	1 375,00
13	o210010301	krab.přístrojová (1901; KP 68; KZ 3) vč. propojení N, PE a příp. ovládacích vodičů do dutých stěn	ks	5,00000	55,00	275,00
14	o210020001	hák pro volně uloř.kab. - svazkový držák	ks	80,00000	25,00	2 000,00
15	o210021052	přichytka plastová pro pásek vč. pásku	ks	450,00000	9,00	4 050,00
16	o210111001	zás.vestav.10/16A 48/250/380V vč.zap. 2P+Z	ks	80,00000	120,00	9 600,00
17	o210200004	20W svít.žár.stropní LED s HF senzorem	ks	2,00000	550,00	1 100,00
18	o210200004	27W svít.žár.stropní LED	ks	16,00000	550,00	8 800,00
19	o210201035	LED Panel 300x1200 38W 3900lm svít.zářiv. závěsné	ks	38,00000	550,00	20 900,00
20	o210800105	CYKY-j 3x1.5 mm2 750V (PO)	m	800,00000	15,00	12 000,00
21	o210800105	CYKY-o 3x1.5 mm2 750V (PO)	m	200,00000	15,00	3 000,00
22	o210800106	CYKY-j 3x2.5 mm2 750V (PO)	m	700,00000	19,00	13 300,00
23	o210800112	CYKY-j 5x6 mm2 750V (PO)	m	80,00000	23,00	1 840,00
24	o210800116	CYKY-j 5x2.5 mm2 750V (PO)	m	100,00000	19,00	1 900,00
Díl: C801-3	Stavební práce - výseky, kapsy, rýhy					62 100,00
25	97104-2141	vybour.otv.bet.zdi do R=60mm tl.do 300mm	ks	20,00000	450,00	9 000,00
26	97303-1616	vysek.zdi cihl.kapsy-krab.<100x100x50mm	ks	100,00000	150,00	15 000,00
27	97403-1121	vysek.rýh cihla do hl.30mm š.do 30mm	m	120,00000	165,00	19 800,00
28	97403-1122	vysek.rýh cihla do hl.30mm š.do 70mm	m	60,00000	195,00	11 700,00
29	97403-1133	vysek.rýh cihla do hl.50mm š.do 100mm	m	30,00000	220,00	6 600,00
Díl: 3	Výchozí revize elektro					12 500,00
30	320410003	Celk.prohl.el.zar.a vyhot.rev.zpr.do 500.tis.mont.	objem	1,00000	12 500,00	12 500,00

SVČ Lužánky - Etapa A - Silnoproud - Výchozí revize elektro - pol. č. 1

Díl: C21M	Elektromontáže - Materiály					239 883,00
31	1002278	Krabice univerzální KU68 ø73,5x43mm spojovatelná	KS	20,00000	6,00	120,00
SVČ Lužánky - Etapa A - Silnoproud - Materiály - pol. č. 12						
32	1065624	Paska vázací černá 200/3.5 BLACK CB 200/3.5 BLACK	KS	450,00000	0,40	180,00
SVČ Lužánky - Etapa A - Silnoproud - Materiály - pol. č. 4						
33	1109614	kryt spínače jednoduchý bílý pro hořlavé povrchy	KS	8,00000	29,00	232,00
SVČ Lužánky - Etapa A - Silnoproud - Materiály - pol. č. 33						

Položkový rozpočet

S:	00012	Rekonstrukce havarijního stavu přístavby objektu Lidická 50 - VCP/MNP
O:	ZL 08	Odkrytí stropů + příložkování vazníků + podhledy stropů + elektroinstalace 1.NP zbývající část
R:	ZL 08d	Rozpočet na doplnění elektro 1.NP - silnoproud

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
34	1109614	kryt spínače jednoduchý bílá pro hořlavé povrchy	KS	8,00000	29,00	232,00
SVČ Lužánky - Etapa A - Silnoproud - Materiály - pol. č. 33						
35	1109702	kryt spínače dělený bílá pro hořlavé povrchy	KS	6,00000	36,00	216,00
36	1109710	kryt spínače jednoduchý s průzorem bílá pro hořlavé povrchy	KS	12,00000	40,00	480,00
37	1110818	rámeček 1-násobný bílá pro hořlavé povrchy	KS	80,00000	19,00	1 520,00
38	1110818	rámeček 1-násobný bílá pro hořlavé povrchy	KS	8,00000	19,00	152,00
39	1110818	rámeček 1-násobný bílá pro hořlavé povrchy	KS	12,00000	19,00	228,00
40	1110818	rámeček 1-násobný bílá pro hořlavé povrchy	KS	2,00000	19,00	38,00
41	1110818	rámeček 1-násobný bílá pro hořlavé povrchy	KS	8,00000	19,00	152,00
42	1110818	rámeček 1-násobný bílá pro hořlavé povrchy	KS	6,00000	19,00	114,00
43	1236807	přístroj spínače 1 (1So) bezšroubový pro hořlavé povrchy	KS	8,00000	74,00	592,00
44	1236808	přístroj spínače 5 sériový bezšroubový pro hořlavé povrchy	KS	6,00000	100,00	600,00
45	1236809	přístroj spínače 6 (6So) střídkavý bezšroubový pro hořlavé povrchy	KS	8,00000	78,00	624,00
46	1236812	přístroj spínače 1/0 (1/0S, 1/0So) se svorkou N bezšroubový pro hořlavé povrchy	KS	12,00000	81,00	972,00
47	1246747	zásuvka 1-násobná s clonkami bezšroubová bílá pro hořlavé povrchy	KS	80,00000	91,00	7 280,00
48	1255860	ABB doutnavka orientační oranžová	KS	12,00000	24,00	288,00
49	1257856	Kabel CYKY-O 3x 1,5 /100m CYKY-O 3 x 1,5	M	200,00000	11,00	2 200,00
50	1257864	Kabel CYKY-J 3x 1,5 /100m CYKY-J 3 x 1,5	M	800,00000	11,00	8 800,00
51	1257871	Kabel CYKY-J 5x 2,5 /100m CYKY-J 5 x 2,5	M	100,00000	28,00	2 800,00
52	1258032	Kabel CYKY-J 5x 6 buben CYKY-J 5 x 6	M	80,00000	66,00	5 280,00
53	1258072	Kabel CYKY-J 3x 2,5 buben CYKY-J 3 x 2,5	M	700,00000	17,00	11 900,00
54	1260849	Svítlidlo s opálovým sklem 21W 2770lm s HF senzorem	KS	2,00000	1 713,00	3 426,00
55	1269195	Svítlidlo 3600lm 840 27W IP54 kruhové	KS	16,00000	1 707,00	27 312,00
56	2028528	Hmoždinka natloukáací pro vázací pásek	KS	450,00000	1,30	585,00
57	3020834	Krabice přístrojová KPR68 ø73x66mm hluboká	KS	25,00000	21,00	525,00
58	3031212	Krabice univerzální KU68 do dutých stěn	KS	60,00000	27,00	1 620,00
59	7005267	Držák svazkový pro min. 20 kabelů 3x2,5	KS	80,00000	12,00	960,00
60	7208738	doutnavka signalizační (pro 3-pólový spínač)	KS	2,00000	43,00	86,00
61	7208739	kryt spínače jednoduchý s potiskem a průzorem 3S bílá	KS	2,00000	50,00	100,00
62	7208740	ABB přístroj spínače trojpólového CZ 2000/3 US	KS	2,00000	523,00	1 046,00
63	7306933	Krabice přístrojová KPR68/71L ø73x70mm hluboká spoivatelná do dutých stěn	KS	5,00000	51,00	255,00
64	LEDPAN1	LED Panel 300x1200 35W 3900lm svít.zářív. závěsné vč. závěsů	ks	38,00000	3 760,00	142 880,00
65	RCP2	Recyklační poplatky svítidla	ks	8,00000	10,00	80,00
66	RCP2	Recyklační poplatky svítidla	ks	38,00000	10,00	380,00
67	RCP2	Recyklační poplatky svítidla	ks	16,00000	10,00	160,00
68	RCP2	Recyklační poplatky svítidla	ks	2,00000	10,00	20,00
69	S04	Svítlidlo nouzové 3W 287lm, koridorová charakteristika	ks	8,00000	1 931,00	15 448,00
Díl: 5 Dodávky zařízení - specifikace						25 000,00
70	02	Rozvaděč RP-3 - doplnění pro vysokou přístavu	ks	1,00000	25 000,00	25 000,00
Cenová nabídka						
Díl: 6 Práce v HZS						70 200,00
71	Pol_0001	Demontáže	hod.	48,00000	450,00	21 600,00
SVČ Lužánky - Etapa A - Silnoproud - Práce v HZS - pol. č. 1						
72	Pol_0002	Koordinace prací	hod.	40,00000	450,00	18 000,00

Položkový rozpočet

S:	00012	Rekonstrukce havarijního stavu přístavby objektu Lidická 50 - VCP/MNP
O:	ZL 08	Odkrytí stropů + příložkování vazníků + podhledy stropů + elektroinstalace 1.NP zbývající část
R:	ZL 08d	Rozpočet na doplnění elektro 1.NP - silnoproud

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
		SVC Lužanky - Etapa A - Silnoproud - Práce v HZS - pol. č. 3				
73	Pol_0003	Neměřitelné práce	hod.	48,00000	450,00	21 600,00
		SVC Lužanky - Etapa A - Silnoproud - Práce v HZS - pol. č. 2				
74	Pol_0004	Zhotovení projektové dokumentace - DSKP	hod.	20,00000	450,00	9 000,00
		SVC Lužanky - Etapa A - Silnoproud - Práce v HZS - pol. č. 4				
Díl: M21		Elektromontáže				45 846,88
75	3	Podružný materiál (8% z materiálu elektromontáže)	kompl	1,00000	19 190,64	19 190,64
76	4	Podíl přidružených výkonů z C21M a navázaného materiálu (8% z elmat a elpráce)	kompl	1,00000	26 656,24	26 656,24

Položkový rozpočet

S:	00012	Rekonstrukce havarijního stavu přístavby objektu Lidická 50 - VCP/MNP
O:	ZL 08	Odkrytí stropů + přiložkování vazníků + podhledy stropů + elektroinstalace 1.NP zbývající část
R:	ZL 08e	Rozpočet na doplnění elektro 1.NP - slaboproud

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
Díl: C22M		Elektromontáže - montáž				3 500,00
1	o220321116	DEMONTÁŽ čidlo pohybové	ks	10,00000	350,00	3 500,00
Díl: 61		Úpravy povrchů vnitřní				4 552,00
2	612403380R00	Hrubá výplň rýh ve stěnách, jakoukoliv maltou maltou ze suchých směsí 30 x 30 mm	m	80,00000	56,90	4 552,00
Díl: 99		Staveništní přesun hmot				192,30
3	999281108R00	Přesun hmot pro opravy a údržbu do výšky 12 m	t	0,38460	500,00	192,30
SOD, rozpočet č. ETAPA A D.1.2.1 AS ŘEŠENÍ vč. REKAPITULACE PROFESÍ; položka č. 112						
Díl: 61		Úpravy povrchů vnitřní				3 390,00
4	612403385R00	Hrubá výplň rýh ve stěnách do 10x5 cm maltou z SMS	m	30,00000	113,00	3 390,00
Díl: C22M		Elektromontáže - montáž				7 060,00
5	o220321711	DEMONTÁŽ klávesnice PZTS	ks	1,00000	450,00	450,00
6	220260002	krabice KP 68 pod omítku	ks	44,00000	65,00	2 860,00
7	220270301	AY 2.5mm2 (TR)	m	250,00000	15,00	3 750,00
Díl: M21		Elektromontáže				14 133,38
8	3	Podružný materiál (8% z materiálu elektromontáže)	kompl	1,00000	1 741,09	1 741,09
9	4	Podíl přidružených výkonů z C21M a navázaného materiálu (8% z elmat a elpráce)	kompl	1,00000	12 392,29	12 392,29
Díl: C22M		Elektromontáže - montáž				122 580,00
10	220730001	zásuvka datová 5e dvojitá FTP	ks	22,00000	185,00	4 070,00
11	o220260551	trubka PVC R=P16 pod omítku	m	600,00000	65,00	39 000,00
12	o220261101	nosný hak pro svazkování kabelových tras	ks	90,00000	55,00	4 950,00
13	o220261622	kabelové sedlo s vazacím páskem	ks	200,00000	35,00	7 000,00
14	o220280101	kabel systémový pro EZS (PO)	m	420,00000	20,00	8 400,00
15	o220280221	Datový kabel FTP cat.5e drát, vnitřní provedení (TR)	m	3 520,00000	15,00	52 800,00
16	o220321116	čidlo pohybové	ks	10,00000	450,00	4 500,00
17	o220321711	klávesnice PZTS	ks	1,00000	650,00	650,00
18	o220730001	záslepka přístrojové krabice	ks	22,00000	55,00	1 210,00
Díl: C801-3		Stavební práce - výseky, kapsy, rýhy				26 600,00
19	97103-3431	vybour,otv.cihl.malt.váp.do 0.25m2 tl.do 150mm	ks	1,00000	350,00	350,00
20	97303-1616	vysek.zdi.cihl.kapsy-krab.<100x100x50mm	ks	48,00000	150,00	7 200,00
21	97403-1121	vysek.rýh.cihla do hl.30mm š do 30mm	m	80,00000	165,00	13 200,00
22	97403-1132	vysek.rýh.cihla do hl.50mm š do 70mm	m	30,00000	195,00	5 850,00
Díl: C21M		Elektromontáže - Materiály				21 763,60
23	1002278	Krabice univerzální KU68-1901 o73.5x43mm spojovatelná KU 68-1901 KA	KS	44,00000	19,00	836,00
24	1065624	Páska vazací černá 200/ 3,5 CB BLACK CB 200/3,5 BLACK	KS	200,00000	3,00	600,00
25	1087347	Vodič AY 2,5 černá AY 2,5 černá	M	250,00000	3,00	750,00
26	1110818	rámeček 1-násobný bílá pro hořlavé podklady	KS	22,00000	19,00	418,00
27	1110818	rámeček 1-násobný bílá pro hořlavé podklady	KS	22,00000	19,00	418,00
28	1155434	Trubka ohebná 125N P16 21,2mm	M	600,00000	7,00	4 200,00
29	1187170	kryt zásuvky komunikační bílá pro hořlavé podklady	KS	22,00000	50,00	1 100,00
30	2028528	Hmoždinka natloukácí pro vazací pásek	KS	200,00000	1,30	260,00
31	4009537	záslepka bílá pro hořlavé podklady	KS	22,00000	30,00	660,00
32	4011424	nosná maska s 2 otvory pro hořlavé podklady	KS	22,00000	21,00	462,00
33	48237	Kabel systémový EZS uložení pod omítku	m	420,00000	10,00	4 200,00
34	7005266	Držák svazkový Grip 40 kabelů	KS	90,00000	49,00	4 410,00
35	HSEKF424P1	Kabel F/UTP Cat.5e 4x2xAWG24. PVC box 305m	100 m	35,20000	8,00	281,60

Položkový rozpočet

S:	00012	Rekonstrukce havarijního stavu přístavby objektu Lidická 50 - VCP/MNP
O:	ZL 08	Odkrytí stropů + příložkování vazníků + podhledy stropů + elektroinstalace 1.NP zbývající část
R:	ZL 08e	Rozpočet na doplnění elektro 1.NP - slaboproud

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
36	HSEMRJ5GWS	Keystone modul RJ45 stíněný, Cat. 5e, samozátežový, SFA	ks	44,00000	72,00	3 168,00
Díl: 4		Práce v HZS				51 600,00
37	Pol_0001	Demontáže	hod.	40,00000	450,00	18 000,00
38	Pol_0002	Koordinace prací	hod.	24,00000	450,00	10 800,00
39	Pol_0003	Neměřitelné práce	hod.	32,00000	550,00	17 600,00
40	01	Test 1:1 PZTS	hod.	8,00000	650,00	5 200,00



- f) Bourání sloupu + nový sloup u 1. původního vazníku m. č. 2.07 – Při bouracích pracích zjištěn nálezový havarijný stav cihelného sloupu u 1. vazníku, který po demontážích střechy již zůstává. Sloup je oslaben stávajícími nefunkčními rozvody a dále jeho horní a spodní část vykazuje praskliny, horní část je odtržena od železobetonového nadpraží a sloup je tímto staticky nestabilní, proto je nutné jeho odstranění a znovu vyždění z cihel původního tvaru a rozměru, jako u sloupu odstraněného.
- g) Zazdívání drážek po potrubí ve stěnách – Při odstraňování stávajících rozvodů a bouracích pracích zjištěno, že ve stěnách 1. PP a 1. NP – mezi m. č. 22 a novou částí – vedou kanalizační potrubí, které oslabují tyto stěny. Po demontáži potrubí je tedy nutné drážky zazdít.
- h) Torkretování stěny – chybějící kotvičky – nesprávný počet kotev ve výkazu výměr statiky u torkretované stěny (výkres č. 1.2.2.02 – Ztuzení konstrukcí) – uvedeno 30 ks, ale skutečné množství dle přepočtu počtu kusů návrhu statika je 120 ks.

Časový dopad oproti původnímu řešení – prodloužení termínu dokončení o 11 kalendářních dní.

POKYN VYDAL:

DATUM: 23. 4. 2021

TOTO OZNÁMENÍ NESMÍ BYT POVAŽOVÁNO ZA PŘÍKAZ KE ZMĚNĚ POTVRZUJÍCÍ POKYN K PROVEDENÍ PRACÍ, ALE POUZE JAKO PODKLAD PRO ZPRACOVÁNÍ NÁVRHU OCENĚNÍ ZMĚNY. ZHOTOVITEL NEBUDE PROVÁDĚT PRÁCE, DOKUD NEOBDRŽÍ PŘÍKAZ KE ZMĚNĚ POKRÝVAJÍCÍ PŘEDMĚTNÉ PRÁCE.

STAVEBNÍ DOZOR

SPRÁVCE STAVBY:

OSM Magistrát města Brna



PŘÍLOHA č. 9
MP MD ČR OPK č.j. 21385/95-230

STAVBA: "Rekonstrukce havarijního stavu přístavby objektu Lidická 50" (ORG 168) ÚSEK: Stavebně-konstrukční část		9																
NÁVRH NA OCENĚNÍ ZMĚNY Statika Změny ve statické části v důsledku skutečného stavu na stavby NÁVRH NA OZNÁMENÍ Č.: 9 PŘÍKAZ KE ZMĚNĚ Č.																		
KOMU: OI MMB OD: WELLCO Brno s.r.o. DATUM: 12.5.2021 ODESLÁNO: _____ POŠTOU: _____ KURÝR: _____ FAX: _____ OSOBNĚ: _____ MAIL																		
PŘEDMĚT ZMĚNY: Změny ve statické části v důsledku skutečného stavu na stavbě DOTČENÉ MÍSTO: zbývající část dvoupodlažní přístavby, jednopodlažní přístavba, nová stavba ODKAZ NA VÝKRESY: Projektová dokumentace pro výběr zhotovitele zpracovaná Ing. arch. Helenou Šnajdarovou ODKAZ NA SOUPIS PRACÍ: viz položkový rozpočet „Změnový list č. 9 – Vícepráce, méněpráce a rozdílový“ ODKAZ NA JINOU ČÁST SMLOUVY:																		
NÁVRH OCENĚNĚNÍ: <table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"><thead><tr><th></th><th style="text-align: right;">Cena bez DPH</th><th style="text-align: right;">DPH</th><th style="text-align: right;">Cena s DPH</th></tr></thead><tbody><tr><td>Vícepráce:</td><td style="text-align: right;">302 027,20 Kč</td><td style="text-align: right;">63 425,71 Kč</td><td style="text-align: right;">365 452,91 Kč</td></tr><tr><td>Méněpráce:</td><td style="text-align: right;">67 911,79 Kč</td><td style="text-align: right;">14 261,48 Kč</td><td style="text-align: right;">82 173,27 Kč</td></tr><tr><td>Rozdíl:</td><td style="text-align: right;">234 115,41 Kč</td><td style="text-align: right;">49 164,24 Kč</td><td style="text-align: right;">283 279,65 Kč</td></tr></tbody></table> PODPIS NAVRHOVATELE: _____ DATUM: _____				Cena bez DPH	DPH	Cena s DPH	Vícepráce:	302 027,20 Kč	63 425,71 Kč	365 452,91 Kč	Méněpráce:	67 911,79 Kč	14 261,48 Kč	82 173,27 Kč	Rozdíl:	234 115,41 Kč	49 164,24 Kč	283 279,65 Kč
	Cena bez DPH	DPH	Cena s DPH															
Vícepráce:	302 027,20 Kč	63 425,71 Kč	365 452,91 Kč															
Méněpráce:	67 911,79 Kč	14 261,48 Kč	82 173,27 Kč															
Rozdíl:	234 115,41 Kč	49 164,24 Kč	283 279,65 Kč															
VYJÁDRĚNÍ: Samostatné vyjádření ADP ke _____																		
OD: _____ DATUM: 12.5.2021																		
SCHVÁLIL: _____ PODPIS: _____ DATUM: _____																		
STAVEBNÍ DOZOR: _____ SPRÁVCE STAVBY: OSM Magistrát města Brna, _____																		

Položkový rozpočet stavby

Stavba:	00013	Rekonstrukce havarijního stavu přístavby objektu Lidická 50 - VCP a MNP zvlášť	
Objekt:	ZL 09	Statické zajištění prvků stavby	
Rozpočet:	ZL 09b MNP	Doplnění věnce 1.PP a věnce 1.NP - méněpráce	
Objednatel:	Statutární město Brno Dominikánské náměstí 196/1 60200 Brno-Brno-město		IČO: 44992785 DIČ: CZ44992785
Zhotovitel:	WELLCO Brno s.r.o. Přikop 6 60200 Brno		IČO: 25337009 DIČ: CZ25337009
Vypracoval:			
Rozpis ceny			Celkem
HSV			-67 911,79
PSV			0,00
MON			0,00
Vedlejší náklady			0,00
Ostatní náklady			0,00
Celkem			-67 911,79
Rekapitulace dani			
Základ pro sníženou DPH	15 %		0,00 CZK
Snížená DPH	15 %		0,00 CZK
Základ pro základní DPH	21 %		-67 911,79 CZK
Základní DPH	21 %		-14 261,48 CZK
Zaokrouhlení			0,00 CZK
Cena celkem s DPH			-82 173,27 CZK
v <u>27.05</u> dne _____ Za zhotovitele _____ Za objednatele			

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem	%
2	Základy a zvláštní zakládání	HSV			-36 511,45	54
4	Vodorovné konstrukce	HSV			-27 282,74	40
99	Staveništní přesun hmot	HSV			-4 117,60	6
Cena celkem					-67 911,79	100

Položkový rozpočet

S:	00013	Rekonstrukce havarijního stavu přístavby objektu Lidická 50 - VCP a MNP zvlášť
O:	ZL 09	Statické zajištění prvků stavby
R:	ZL 09b MNP	Doplnění věnce 1.PP a věnce 1.NP - méněpráce

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
Díl: 2		Základy a zvláštní zakládání				-36 511,45
1	274321411R00	Beton základových pásů železový třídy C 25/30 SOD, rozpočet č. ETAPA A D.1.2.2 Pol; položka č. 18 D.1.2.2.02 : -0,5*0,3*(5,9+5,82)	m3	-1,75800	2 738,00	-4 813,40
2	274351215R00	Bednění stěn základových pásů zřízení SOD, rozpočet č. ETAPA A D.1.2.2 Pol; položka č. 19 D.1.2.2.02 : -0,5*(5,9+5,82)	m2	-5,86000	581,00	-3 404,66
3	274351216R00	Bednění stěn základových pásů odstranění Včetně očištění, vytržení a uložení bednicího materiálu. SOD, rozpočet č. ETAPA A D.1.2.2 Pol; položka č. 20 převážka : D.1.2.2.02 : -0,5*(5,9+5,82)	m2	-5,86000	129,00	-755,94
4	274361821R00	Výztuž základových pásů z betonářské oceli 10 505 (R) SOD, rozpočet č. ETAPA A D.1.2.2 Pol; položka č. 21 D.1.2.2.02 : vč. výztuže žebek a věnců : -699,25/1000	t	-0,69925	35 400,00	-24 753,45
5	2809322_14	Vlepení výztuže D.14, beton, malta, namáhání v tahu 15,3 kN SOD, rozpočet č. ETAPA A D.1.2.2 Pol; položka č. 37 D.1.2.2.02 : -0,3*16	m	-4,80000	580,00	-2 784,00
Díl: 4		Vodorovné konstrukce				-27 282,74
6	417321414R00	Železobeton ztužujících pásů a věnců třídy C 25/30 SOD, rozpočet č. ETAPA A D.1.2.1 Pol; položka č. 41 XC3 : D.1.2.2.02 : -0,25*0,45*9,79 zakrouhlovací rozdíl : 0,000005	m3	-1,10137	3 320,00	-3 656,55
7	417351115R00	Bednění bočnic ztužujících pásů a věnců včetně vzpěr zřízení SOD, rozpočet č. ETAPA A D.1.2.1 Pol; položka č. 42 D.1.2.2.02 : -0,25*2*9,79	m2	-4,89500	422,00	-2 065,69
8	417351116R00	Bednění bočnic ztužujících pásů a věnců včetně vzpěr odstranění SOD, rozpočet č. ETAPA A D.1.2.1 Pol; položka č. 43 D.1.2.2.02 : -0,25*2*9,79	m2	-4,89500	100,00	-489,50
9	380932225R00	Dodatečné vlepení betonářské výztuže vlepení betonářské výztuže, D 12 mm, beton, malta, dovolené namáhání v tahu 12 kN SOD, rozpočet č. ETAPA A D.1.2.2 Pol; položka č. 54 D.1.2.2 : -0,25*16 -0,25*60	m	-19,00000	1 109,00	-21 071,00
Díl: 99		Staveništní přesun hmot				-4 117,60
10	999281108R00	Přesun hmot pro opravy a údržbu do výšky 12 m	t	-8,23520	500,00	-4 117,60

Položkový rozpočet

S:	00013	Rekonstrukce havarijního stavu přístavby objektu Lidická 50 - VCP a MNP zvlášť
O:	ZL 09	Statické zajištění prvků stavby
R:	ZL 09b MNP	Doplnění věnce 1.PP a věnce 1.NP - méněpráce

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
------	---------------	---------------	----	----------	-----------	--------

SOD, rozpočet č. ETAPA A D.1.2.1 AS ŘEŠENÍ vč. REKAPITULACE PROFESÍ; položka č. 112

Položkový rozpočet stavby

Stavba: **00013** **Rekonstrukce havarijního stavu přístavby objektu Lidická 50 - VCP a MNP zvlášť**

Objednatel: **Statutární město Brno** **IČO: 44992785**
 Dominikánské náměstí 196/1 **DIČ: CZ44992785**
 60200 Brno-Brno-město

Zhotovitel: **WELCO Brno s.r.o.** **IČO: 25337009**
 Příkop 6 **DIČ: CZ25337009**
 60200 Brno

Vypracoval:

Rozpis ceny			Celkem
HSV			292 027,20
PSV			10 000,00
MON			0,00
Vedlejší náklady			0,00
Ostatní náklady			0,00
Celkem			302 027,20

Rekapitulace daní		
Základ pro sníženou DPH	15 %	0,00 CZK
Snížená DPH	15 %	0,00 CZK
Základ pro základní DPH	21 %	302 027,20 CZK
Základní DPH	21 %	63 425,71 CZK
Zaokrouhlení		0,00 CZK

Cena celkem s DPH **365 452,91 CZK**

v 30.05. dne _____



 Za zhotovitele

 Za objednatele

Rekapitulace dílčích částí

Číslo	Název	Základ pro sníženou DPH	Základ pro základní DPH	DPH celkem	Cena celkem	%
ZL 09	Statické zajištění prvků stavby	0,00	302 027,20	63 425,69	365 452,89	100
ZL 09a	Reprofilace výztuží věnců a nadpraží výplní otvorů	0,00	94 522,20	19 849,66	114 371,86	31
ZL 09b VCP	Doplnění věnce 1.PP a věnce 1.NP - vícepráce	0,00	78 772,92	16 542,31	95 315,23	26
ZL 09c	Přezdění římsy	0,00	6 431,24	1 350,56	7 781,80	2
ZL 09d	Odstranění stěny m.č. 22 + nová stěna	0,00	15 333,25	3 219,98	18 553,23	5
ZL 09e	Přezdívání sloupu m.č. 2.12 + vytrhání sítě elektro ze sloupů +	0,00	51 044,25	10 719,29	61 763,54	17
ZL 09f	Bourání sloupu + nový sloup u 1. původního vazníku m.č. 2.07	0,00	31 105,45	6 532,14	37 637,59	10
ZL 09g	Zazdívání drážek po potrubí ve stěnách	0,00	12 810,54	2 690,21	15 500,75	4
ZL 09h	Torkretování stěny - chybějící kotvičky	0,00	12 007,35	2 521,54	14 528,89	4
Celkem za stavbu		0,00	302 027,20	63 425,69	365 452,89	100

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem	%
_6	Práce v HZS	HSV			10 800,00	4
0	Všeobecně konstrukce a práce	HSV			10 891,13	4
2	Základy a zvláštní zakládání	HSV			12 621,01	4
3	Svislé a kompletní konstrukce	HSV			52 375,61	17
4	Vodorovné konstrukce	HSV			73 859,41	24
61	Úpravy povrchů vnitřní	HSV			10 438,00	3
62	Úpravy povrchů vnější	HSV			96 597,38	32
94	Lešení a stavební výtahy	HSV			5 238,00	2
96	Bourání konstrukci	HSV			7 771,88	3
99	Staveništní přesun hmot	HSV			6 853,80	2
766_A	Výplně otvorů (vč. přesunu hmot)	PSV			10 000,00	3

D96	Přesuny sutí a vybouraných hmot	PSU			4 580,98	2
Cena celkem					302 027,20	100

Položkový rozpočet

S:	00013	Rekonstrukce havarijního stavu přístavby objektu Lidická 50 - VCP a MNP zvlášť
O:	ZL 09	Statické zajištění prvků stavby
R:	ZL 09a	Reprofilace výztuži věnců a nadpraží výplní otvorů

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
Díl: 62		Úpravy povrchů vnější				93 300,00
1	216904391R00	Příplatek za ruční dočištění ocelovými kartáči	m2	60,00000	222,50	13 350,00
		Nová položka - RTS 1/21				
2	614472101R00	Antikorozi ochranný nátěr výztuže	m2	60,00000	155,00	9 300,00
		Nová položka - RTS 1/21				
3	622474120R00	Reprofilace beton.povrchů sanační maltou, tl 20 mm	m2	60,00000	1 033,00	61 980,00
		Nová položka - RTS 1/21				
4	622903111R00	Očištění zdi a valů před opravou, ručně	m2	60,00000	144,50	8 670,00
		Včetně odstranění mechu, případně i jiných rostlin a jejich odklizení na vzdálenost do 20 m.				
		Nová položka - RTS 1/21				
Díl: 99		Staveništní přesun hmot				1 222,20
5	999281108R00	Přesun hmot pro opravy a údržbu do výšky 12 m	t	2,44440	500,00	1 222,20
		SOD, rozpočet č. ETAPA A D.1.2.1 Pol, položka č. 112				

Položkový rozpočet

S:	00013	Rekonstrukce havarijního stavu přístavby objektu Lidická 50 - VCP a MNP zvlášť
O:	ZL 09	Statické zajištění prvků stavby
R:	ZL 09b VCP	Doplnění věnce 1.PP a věnce 1.NP - vícepráce

P.č	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
Díl: 2		Základy a zvláštní zakládání				651,01
1	274361821R00	Výztuž základových pásů z betonářské oceli 10 505 (R)	t	0,01839	35 400,00	651,01
		SOD, rozpočet č. ETAPA A D.1.2.2 Pol; položka č. 21				
		torketový beton : 0,4*0,22*11*19/1000		0,01839		
Díl: 4		Vodorovné konstrukce				73 859,41
2	411361821R00	Výztuž stropů z betonářské oceli 10 505(R)	t	0,01513	35 400,00	535,60
		SOD, rozpočet č. ETAPA A D.1.2.2 Pol; položka č. 58				
		doplnění chybějící stropní desky :				
		0,5*34*0,89/1000		0,01513		
3	411361921RT8	Výztuž stropů ze svařovaných sítí průměr drátu 8 mm, velikost oka 100 / 100 mm	t	0,01422	35 400,00	503,39
		SOD, rozpočet č. ETAPA A D.1.2.2 Pol; položka č. 59				
		chybějící stropní deska :				
		0,6*3*7,9/1000		0,01422		
4	417321414R00	Železobeton ztužujících pásů a věnců třídy C 25/30	m3	1,21500	3 320,00	4 033,80
		SOD, rozpočet č. ETAPA A D.1.2.1 Pol; položka č. 41				
		nové řešení věnce výztužení : 0,45*0,45*6		1,21500		
5	417351115R00	Bednění bočnic ztužujících pásů a věnců včetně vzpěr zřízení	m2	5,40000	422,00	2 278,80
		SOD, rozpočet č. ETAPA A D.1.2.1 Pol; položka č. 42				
		0,45*2*6		5,40000		
6	417351116R00	Bednění bočnic ztužujících pásů a věnců včetně vzpěr odstranění	m2	5,40000	100,00	540,00
		SOD, rozpočet č. ETAPA A D.1.2.1 Pol; položka č. 43				
		0,45*2*6		5,40000		
7	417361821R00	Výztuž ztužujících pásů a věnců z oceli 10505(R)	t	0,29377	38 890,00	11 424,72
		SOD, rozpočet č. ETAPA A D.1.2.1 Pol; položka č. 44				
		doplňující stropní žebro :		0,06791		
		(1,02*65*0,4+6*6*0,89+1*6*0,89+3*1,5*0,89)/1000				
		nový věnec 1 :		0,12111		
		(1,56*32*0,89+4*6*0,89+1,21*6*6+1,21*0,5*8+1,21*0,5*3				
		+1,21*0,73*2+1,21*0,92*3)/1000				
		nový věnec 2 : (1,21*6*11,1+0,4*1,14*53)/1000		0,10475		
8	380932225R00	Dodatečné vlepování betonářské výztuže vlepení betonářské výztuže, D 12 mm, beton, malta, dovolené namáhání v tahu 12 kN	m	47,00000	1 109,00	52 123,00
		SOD, rozpočet č. ETAPA A D.1.2.2 Pol; položka č. 54				
		doplnění desky : 0,25*36		9,00000		
		úprava doplnění věnce : 0,25*6+0,25*2*65		34,00000		
		úprava nového věnce výztužení : 0,25*2*8		4,00000		
9	411321414R00	Beton stropů železový stropů deskových, desek plochých střech, desek balkónových, desek hřibových stropů včetně hlavíc hřibových sloupů, železový (bez výztuže) třídy C 25/30	m3	0,18000	3 170,00	570,60
		SOD, rozpočet č. ETAPA A D.1.2.2 Pol; položka č. 55				
		0,6*3*0,1		0,18000		
10	411351205R00	Bednění stropů deskových včetně podpěrné konstrukce výšky do 3,5 m přes 10 do 12 kPa, - zřízení	m2	1,80000	786,00	1 414,80
		SOD, rozpočet č. ETAPA A D.1.2.2 Pol; položka č. 56				
		0,6*3		1,80000		
11	411351206R00	Bednění stropů deskových včetně podpěrné konstrukce výšky do 3,5 m přes 10 do 12 kPa, - odstranění	m2	1,80000	241,50	434,70

Položkový rozpočet

S:	00013	Rekonstrukce havarijního stavu přístavby objektu Lidická 50 - VCP a MNP zvlášť
O:	ZL 09	Statické zajištění prvků stavby
R:	ZL 09b VCP	Doplnění věnce 1.PP a věnce 1.NP - vícepráce

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
------	---------------	---------------	----	----------	-----------	--------

SOD, rozpočet č. ETAPA A D.1.2.2 Pol; položka č. 57

1,8

1,80000

Díl: 94	Lešení a stavební výtahy	2 235,30
----------------	---------------------------------	-----------------

12	941999	Lešení a zvedací mechanismy - 3% z HSV, dle možnosti a schopností dodavatelské firmy	%	3,00000	745,10	2 235,30
----	--------	--	---	---------	--------	----------

SOD, rozpočet č. ETAPA A D.1.2.2 Pol; položka č. 82 - upraveno dle skutečného rozsahu rozpočtu

Díl: 99	Staveništní přesun hmot	2 027,20
----------------	--------------------------------	-----------------

13	999281106R00	Přesun hmot pro opravy a údržbu do výšky 12 m	t	4,05439	500,00	2 027,20
----	--------------	---	---	---------	--------	----------

SOD, rozpočet č. ETAPA A D.1.2.1 AS ŘEŠENÍ vč. REKAPITULACE PROFESÍ, položka č. 112

Položkový rozpočet

S:	00013	Rekonstrukce havarijního stavu přístavby objektu Lidická 50 - VCP a MNP zvlášť
O:	ZL 09	Statické zajištění prvků stavby
R:	ZL 09c	Přezdění římsy

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
Díl: 3		Svislé a kompletní konstrukce				2 048,00
1	349231811R00	Přízdívka ostění s ozubem z cihel, kapsy do 15 cm Nová položka - RTS 1/21 římsa 2,5*0,6	m2	1,50000	1 157,00	1 735,50
2	342948111R00	Kotvení příček ke konstrukcím kotvami na hmoždinky Včetně dodávky kotev i spojovacího materiálu. SOD, rozpočet č. ETAPA A D.1.2.1 Pol; položka č. 34 2,5	m	2,50000	125,00	312,50
Díl: 61		Úpravy povrchů vnitřní				91,00
3	613473115RXX	Příplatek za zabudované rohovníky SOD, rozpočet č. ETAPA A D.1.2.1 Pol; položka č. 61 2,5*2	m2	5,00000	18,20	91,00
Díl: 62		Úpravy povrchů vnější				3 297,38
4	622476216RT1	Omítka vnějších stěn břizolitová, složitost fasády 1-2, skladba:, lehčená jádrová vrstva tl. 15 mm, , , minerální břizolitová škrábaná vrstva 10 mm SOD, rozpočet č. ETAPA A D.1.2.1 Pol; položka č. 62 0,6*2,5*2+0,15*2,5	m2	3,37500	758,00	2 558,25
5	622481211RT2	Vyztužení vnějších omítek stěn skiotextilní síťovinou s dodávkou výztužné sítě a stěrkového tmelu SOD, rozpočet č. ETAPA A D.1.2.1 Pol; položka č. 63 0,6*2,5*2+0,15*2,5	m2	3,37500	219,00	739,13
Díl: 96		Bourání konstrukcí				243,75
6	962031116R00	Bourání příček z cihel pálených plných, tloušťky 140 mm SOD, rozpočet č. ETAPA A D.1.2.1 Pol; položka č. 88 0,6*2,5	m2	1,50000	162,50	243,75
Díl: 99		Staveništní přesun hmot				283,20
7	999281108R00	Přesun hmot pro opravy a údržbu do výšky 12 m SOD, rozpočet č. ETAPA A D.1.2.1 Pol; položka č. 112	t	0,56640	500,00	283,20
Díl: D96		Přesuny sutí a vybouraných hmot				467,91
8	979081121R00	Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku příplatek za každý další 1 km SOD, rozpočet č. ETAPA A D.1.2.1 Pol; položka č. 211 0,478*9	t	4,30200	11,13	47,88
9	979082121R00	Vnitrostaveništní doprava sutí a vybouraných hmot příplatek k ceně za každých dalších 5 m SOD, rozpočet č. ETAPA A D.1.2.1 Pol; položka č. 213 0,478*2	t	0,95600	24,50	23,42
10	979011111R00	Svislá doprava sutí a vybouraných hmot za prvé podlaží nad nebo pod základním podlažím SOD, rozpočet č. ETAPA A D.1.2.1 Pol; položka č. 209 0,478/2	t	0,23900	245,00	58,56
11	979081111R00	Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku do 1 km Včetně naložení na dopravní prostředek a složení na skládku, bez poplatku za skládku. SOD, rozpočet č. ETAPA A D.1.2.1 Pol; položka č. 210 0,478	t	0,47800	159,00	76,00
12	979082111R00	Vnitrostaveništní doprava sutí a vybouraných hmot do 10 m Včetně případného složení na staveništní deponii. SOD, rozpočet č. ETAPA A D.1.2.1 Pol; položka č. 212	t	0,47800	221,00	105,64

Položkový rozpočet

S:	00013	Rekonstrukce havarijního stavu přístavby objektu Lidická 50 - VCP a MNP zvlášť
O:	ZL 09	Statické zajištění prvků stavby
R:	ZL 09c	Přezdění římsy

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
		0,478		0,47800		
13	979086112R00	Vodorovná doprava sutí a vybouraných hmot nakládání nebo překládání sutí a vybouraných hmot na dopravní prostředek při vodorovné dopravě. Včetně: - při vodorovné dopravě po suchu : přepravy za ztížených provozních podmínek, - při vodorovné dopravě po vodě : vyložení na hromady na suchu nebo na přeložení na dopravní prostředek na suchu do 15 m vodorovně a současně do 4 m svisle, - při nakládání nebo překládání : dopravy do 15 m vodorovně a současně do 4 m svisle. SOD, rozpočet č. ETAPA A D.1.2.1 Pol; položka č. 208 0,478	t	0,47800	116,00	55,45
				0,47800		
14	979990001RSO	Poplatek za skládku stavební sutí, směsný odpad SOD, rozpočet č. ETAPA A D.1.2.1 Pol; položka č. 214	t	0,47850	211,00	100,96

Položkový rozpočet

S:	00013	Rekonstrukce havarijního stavu přístavby objektu Lidická 50 - VCP a MNP zvlášť
O:	ZL 09	Statické zajištění prvků stavby
R:	ZL 09d	Odstranění stěny m.č. 22 + nová stěna

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
Díl: 3		Svislé a kompletní konstrukce				6 317,50
1	342248144R00	Příčky z tvárnic pálených tloušťky 140 mm, z děrovaných příčkových, P 10, zděných na tenkovrstvou maltu SOD, rozpočet č. ETAPA A D.1.2.1 Pol; položka č. 33 příčka mezi m.č. 22 a 21 : 2,5*3	m2	7,50000	759,00	5 692,50
2	342948111R00	Kotvení příček ke konstrukcím kotvami na hmoždinky Včetně dodávky kotev i spojovacího materiálu. SOD, rozpočet č. ETAPA A D.1.2.1 Pol; položka č. 34 2,5*2	m	5,00000	125,00	625,00
Díl: 61		Úpravy povrchů vnitřní				5 940,00
3	612421637R00	Omítky vnitřní stěn vápenné nebo vápencementové v podlaží i ve schodišti štukové SOD, rozpočet č. ETAPA A D.1.2.1 Pol; položka č. 58 2,5*3*2	m2	15,00000	396,00	5 940,00
Díl: 96		Bourání konstrukcí				907,50
4	962031113R00	Bourání příček z cihel pálených plných, tloušťky 65 mm SOD, rozpočet č. ETAPA A D.1.2.1 Pol; položka č. 87 2,5*3	m2	7,50000	121,00	907,50
Díl: 99		Staveništní přesun hmot				817,69
5	999281108R00	Přesun hmot pro opravy a údržbu do výšky 12 m SOD, rozpočet č. ETAPA A D.1.2.1 Pol; položka č. 112	t	1,63538	500,00	817,69
Díl: D96		Přesuny sutí a vybouraných hmot				1 350,56
6	979081121R00	Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku příplatek za každý další 1 km SOD, rozpočet č. ETAPA A D.1.2.1 Pol; položka č. 211 1,38*9	t	12,42000	11,13	138,23
7	979082121R00	Vnitrostaveništní doprava sutí a vybouraných hmot příplatek k ceně za každých dalších 5 m SOD, rozpočet č. ETAPA A D.1.2.1 Pol; položka č. 213 1,38*2	t	2,76000	24,50	67,62
8	979011111R00	Svislá doprava sutí a vybouraných hmot za prvé podlaží nad nebo pod základním podlažím SOD, rozpočet č. ETAPA A D.1.2.1 Pol; položka č. 209 1,38/2	t	0,69000	245,00	169,05
9	979081111R00	Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku do 1 km Včetně naložení na dopravní prostředek a složení na skládku, bez poplatku za skládku. SOD, rozpočet č. ETAPA A D.1.2.1 Pol; položka č. 210 1,38	t	1,38000	159,00	219,42
10	979082111R00	Vnitrostaveništní doprava sutí a vybouraných hmot do 10 m Včetně případného složení na staveništní deponii. SOD, rozpočet č. ETAPA A D.1.2.1 Pol; položka č. 212 1,38	t	1,38000	221,00	304,98
11	979086112R00	Vodorovná doprava sutí a vybouraných hmot nakládání nebo překládání sutí a vybouraných hmot na dopravní prostředek při vodorovné dopravě Včetně: - při vodorovné dopravě po suchu : přepravy za ztížených provozních podmínek, - při vodorovné dopravě po vodě : vyložení na hromady na suchu nebo na přeložení na dopravní prostředek na suchu do 15 m vodorovně a současně do 4 m svisle, - při nakládání nebo překládání : dopravy do 15 m vodorovně a současně do 4 m svisle.	t	1,38000	116,00	160,08

Položkový rozpočet

S:	00013	Rekonstrukce havarijního stavu přístavby objektu Lidická 50 - VCP a MNP zvlášť
O:	ZL 09	Statické zajištění prvků stavby
R:	ZL 09d	Odstranění stěny m.č. 22 + nová stěna

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
		SOD, rozpočet č. ETAPA A D.1.2.1 Pol: položka č. 208				
		1,38		1,38000		
12	979990001RSO	Poplatek za skládku stavební sutě, směsný odpad	t	1,38000	211,00	291,18
		SOD, rozpočet č. ETAPA A D.1.2.1 Pol: položka č. 214				
		1,38		1,38000		

Položkový rozpočet

S:	00013	Rekonstrukce havarijního stavu přístavby objektu Lidická 50 - VCP a MNP zvlášť
O:	ZL 09	Statické zajištění prvků stavby
R:	ZL 09e	Přezdívaní sloupů m.č. 2.12 + vytrhání sítě elektro ze sloupů + zazdění

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
Díl: 6		Práce v HZS				10 800,00
1	Pol_0001	Demontáže - stávající elektro ve sloupech SOD, rozpočet č. VV EB Silnoproud; položka č. 1 v HZS	hod.	24,00000	450,00	10 800,00
Díl: 3		Svislé a kompletní konstrukce				26 723,43
2	310236251RT1	Zazdívka otvorů pl.0, 09 m2 cihlami, tl. zdi 45 cm s použitím suché maltové směsi Nová položka - RTS 21/1	kus	28,00000	336,00	9 408,00
		14*2		28,00000		
3	413351213R00	Podpěrná konstr.nosníků do 4 m do 10 kPa - zřízení Nová položka - RTS 1/21	m2	4,00000	537,00	2 148,00
		1*1*4		4,00000		
4	413351214R00	Podpěrná konstr.nosníků do 4 m, 10 kPa - odstranění Nová položka - RTS 1/21	m2	4,00000	139,50	558,00
		1*1*4		4,00000		
5	613451101R00	Vyspravení ploch sloupů/pilířů maltou cementovou Nová položka - RTS 1/21	m2	56,70000	85,60	4 853,52
		3*14*0,45*3		56,70000		
6	613473115R00	Příplatek za zabudované rohovníky, sloupky a pilíře Nová položka - RTS 1/21	m	56,70000	116,00	6 577,20
		2,1*(13+14)		56,70000		
7	622473187R00	Příplatek za okenní lištu (APU) - montáž Nová položka - RTS 1/21	m	56,70000	23,50	1 332,45
8	623451112R00	Zatření spár sloupů nebo pilířů MC, z cihel Nová položka - RTS 1/21	m2	5,40000	147,50	796,50
		0,45*4*3		5,40000		
9	28350104R	Profil okenní zadržující 6 mm l = 2,4 m Nová položka - RTS 1/21	m	64,80000	16,20	1 049,76
		2,4*(13+14)		64,80000		
Díl: 61		Úpravy povrchů vnitřní				4 407,00
10	612403385R00	Hrubá výplň rýh ve stěnách do 10x5 cm maltou z SMS Nová položka - RTS 1/21	m	39,00000	113,00	4 407,00
		3*13		39,00000		
Díl: 94		Lešení a stavební výtahy				1 426,20
11	941999	Lešení a zvedací mechanismy - 3% z HSV, dle možnosti a schopnosti dodavatelské firmy SOD, rozpočet č. ETAPA A D.1.2.1 Pol; položka č. 72 - upraveno na počet procent rozpočtu dle nákladů	%	3,00000	475,40	1 426,20
Díl: 96		Bourání konstrukcí				5 614,00
12	973031324R00	Vysekání kapes zeď cihel MVC, pl. 0,1m2, hl. 15cm Nová položka - RTS 21/1	kus	28,00000	200,50	5 614,00
Díl: 99		Staveništní přesun hmot				1 484,71
13	999281108R00	Přesun hmot pro opravy a údržbu do výšky 12 m SOD, rozpočet č. ETAPA A D.1.2.1 Pol; položka č. 112	t	2,96942	500,00	1 484,71
Díl: D96		Přesuny suti a vybouraných hmot				588,91
14	979081121R00	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku příplatek za každý další 1 km SOD, rozpočet č. ETAPA A D.1.2.1 Pol; položka č. 211	t	3,78000	15,90	60,10
15	979082121R00	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot příplatek k ceně za každých dalších 5 m SOD, rozpočet č. ETAPA A D.1.2.1 Pol; položka č. 213	t	0,84000	35,40	29,74

Položkový rozpočet

S:	00013	Rekonstrukce havarijního stavu přístavby objektu Lidická 50 - VCP a MNP zvlášť
O:	ZL 09	Statické zajištění prvků stavby
R:	ZL 09e	Přezdívání sloupu m.č. 2.12 + vytrhání sítí elektro ze sloupů + zazdění

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
16	979011111R00	Svislá doprava suti a vybouraných hmot za první podlaží nad nebo pod základním podlažím SOD, rozpočet č. ETAPA A D.1.2.1 Pol; položka č. 209	t	0,21000	350,50	73,61
17	979081111R00	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku do 1 km Včetně naložení na dopravní prostředek a složení na skládku, bez poplatku za skládku. SOD, rozpočet č. ETAPA A D.1.2.1 Pol; položka č. 210	t	0,42000	227,00	95,34
18	979082111R00	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot do 10 m Včetně případného složení na staveništní deponii. SOD, rozpočet č. ETAPA A D.1.2.1 Pol; položka č. 212	t	0,42000	317,50	133,35
19	979086112R00	Vodorovná doprava suti a vybouraných hmot nakládání nebo překládání suti a vybouraných hmot na dopravní prostředek při vodorovné dopravě Včetně: - při vodorovné dopravě po suchu : přepravy za ztížených provozních podmínek, - při vodorovné dopravě po vodě : vyložení na hromady na suchu nebo na přeložení na dopravní prostředek na suchu do 15 m vodorovně a současně do 4 m svisle, - při nakládání nebo překládání : dopravy do 15 m vodorovně a současně do 4 m svisle. SOD, rozpočet č. ETAPA A D.1.2.1 Pol; položka č. 208	t	0,42000	166,00	69,72
20	979990001RSO	Poplatek za skládku stavební suti, směsný odpad SOD, rozpočet č. ETAPA A D.1.2.1 Pol; položka č. 214	t	0,42000	302,50	127,05

Položkový rozpočet

S:	00013	Rekonstrukce havarijního stavu přístavby objektu Lidická 50 - VCP a MNP zvlášť
O:	ZL 09	Statické zajištění prvků stavby
R:	ZL 09f	Bourání sloupů + nový sloup u 1. původního vazníku m.č. 2.07

P.č	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
Díl: 3 Svislé a kompletní konstrukce						17 286,68
1	331231156RT2	Zdivo pilířů z CP líčových 29 P80, MC 10 s použitím suché maltové směsi Nová položka - RTS 1/21 0,45*0,45*3	m3	0,60750	22 690,00	13 784,18
2	413351213R00	Podpěrná konstr.nosníků do 4 m, do 10 kPa - zřízení Nová položka - RTS 1/21 1*1*4	m2	4,00000	537,00	2 148,00
3	413351214R00	Podpěrná konstr.nosníků do 4 m, 10 kPa - odstranění Nová položka - RTS 1/21 1*1*4	m2	4,00000	139,50	558,00
4	623451112R00	Zatření spár sloupů nebo pilířů MC, z cihel Nová položka - RTS 1/21 0,45*4*3	m2	5,40000	147,50	796,50
Díl: 94 Lešení a stavební výtahy						548,70
5	941999	Lešení a zvedací mechanismy - 3% z HSV, dle možností a schopností dodavatelské firmy SOD, rozpočet č. ETAPA A D.1.2.2 Pol; položka č. 82 - upraveno dle skutečného rozsahu rozpočtu	%	3,00000	182,90	548,70
Díl: 96 Bourání konstrukcí						1 006,63
6	962032314R00	Bourání zdíva nadzákladového cihelného pilířů cihelných, na maltu vápenou nebo vápenocementovou SOD, rozpočet č. ETAPA A D.1.2.2 Pol; položka č. 86 0,45*0,45*3	m3	0,60750	1 657,00	1 006,63
Díl: 99 Staveništní přesun hmot						730,89
7	999281106R00	Přesun hmot pro opravy a údržbu do výšky 12 m SOD, rozpočet č. ETAPA A D.1.2.1 Pol; položka č. 112	t	1,46178	500,00	730,89
Díl: 766 A Výplně otvorů (vč. přesunu hmot)						10 000,00
8	P/01	REPASE STÁVAJÍCÍCH OKEN (demontáž + montáž) PLAST 2510/2010, kompletně dle PD SOD, rozpočet č. ETAPA A D.1.2.1 Pol; položka č. 186 deontáž a zpětná montáž oken pro bourání sloupů a podepření nadpraží, 1 ks v suterénu a 1 ks v 1.NP : 2	ks	2,00000	5 000,00	10 000,00
Díl: D96 Přesuny suti a vybouraných hmot						1 532,55
9	979081121R00	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku příplatek za každý další 1 km SOD, rozpočet č. ETAPA A D.1.2.1 Pol; položka č. 211 1,093*9	t	9,83700	15,90	156,41
10	979082121R00	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot příplatek k ceně za každých dalších 5 m SOD, rozpočet č. ETAPA A D.1.2.1 Pol; položka č. 213 1,093*2	t	2,18600	35,40	77,38
11	979011111R00	Svislá doprava suti a vybouraných hmot za první podlaží nad nebo pod základním podlažím SOD, rozpočet č. ETAPA A D.1.2.1 Pol; položka č. 209 1,093/2	t	0,54650	350,50	191,55
12	979081111R00	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku do 1 km Včetně naložení na dopravní prostředek a složení na skládku, bez poplatku za skládku. SOD, rozpočet č. ETAPA A D.1.2.1 Pol; položka č. 210 1,093	t	1,09300	227,00	248,11
13	979082111R00	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot do 10 m Včetně případného složení na staveništní deponii.	t	1,09300	317,50	347,03

Položkový rozpočet

S:	00013	Rekonstrukce havarijního stavu přístavby objektu Lidická 50 - VCP a MNP zvlášť
O:	ZL 09	Statické zajištění prvků stavby
R:	ZL 09f	Bourání sloupů + nový sloup u 1. původního vazníku m.č. 2.07

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
		SOD, rozpočet č. ETAPA A D.1.2.1 Pol: položka č. 212				
		1 093		1,09300		
14	979086112R00	Vodorovná doprava suti a vybouraných hmot nakládání nebo překládání suti a vybouraných hmot na dopravní prostředek při vodorovné dopravě.	t	1,09300	166,00	181,44
		Včetně:				
		- při vodorovné dopravě po suchu : přepravy za ztížených provozních podmínek,				
		- při vodorovné dopravě po vodě : vyložení na hromady na suchu nebo na přeložení na dopravní prostředek na suchu do 15 m vodorovně a současně do 4 m svisle,				
		- při nakládání nebo překládání : dopravy do 15 m vodorovně a současně do 4 m svisle.				
		SOD, rozpočet č. ETAPA A D.1.2.1 Pol: položka č. 208				
		1,093		1,09300		
15	979990001RSO	Poplatek za skládku stavební suti, směsný odpad	t	1,09300	302,50	330,63
		SOD, rozpočet č. ETAPA A D.1.2.1 Pol: položka č. 214				
		1,093		1,09300		

Položkový rozpočet

S:	00013	Rekonstrukce havarijního stavu přístavby objektu Lidická 50 - VCP a MNP zvlášť
O:	ZL 09	Statické zajištění prvků stavby
R:	ZL 09g	Zazdivání drážek po potrubí ve stěnách

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
Díl: 0		Všeobecné konstrukce a práce				10 891,13
1	346244371RT2	Zazdivka rýn, potrubí, kapes cihlami tl. 14 cm s použitím suché maltové směsi Nová položka - RTS 1/21 stěna mezi m.č. (203,206,208) a (m.č. 9,22, chodba) po stoupačce kanalizace - (5,5+1,05)*0,3	m2	1,96500	1 087,00	2 135,96
2	973031324R00	Vysekání kapes zeď cihel. MVC, pl. 0,1m2, hl. 15cm Nová položka - RTS 1/21 provázání zazdivek drážek po stoupačce kanalizace se stávající stěnou - (5,5+1,05)*0,975/2	kus	43,66667	200,50	8 755,17
Díl: 94		Lešení a stavební výtahy				1 027,80
3	941999	Lešení a zvedací mechanismy - 5% z HSV, dle možností a schopností dodavatelské firmy SOD, rozpočet č. ETAPA A D.1.2.2 Pol; položka č. 82 - upraveno dle skutečného rozsahu rozpočtu	%	5,00000	205,56	1 027,80
Díl: 99		Staveništní přesun hmot				250,56
4	999281108R00	Přesun hmot pro opravy a údržbu do výšky 12 m SOD, rozpočet č. ETAPA A D.1.2.1 Pol; položka č. 112	t	0,50111	500,00	250,56
Díl: D96		Přesuny sutí a vybouraných hmot				641,05
5	979081121R00	Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku příplatek za každý další 1 km SOD, rozpočet č. ETAPA A D.1.2.1 Pol; položka č. 211 0,655*9	t	5,89500	11,13	65,61
6	979082121R00	Vnitrostaveništní doprava sutí a vybouraných hmot příplatek k ceně za každých dalších 5 m SOD, rozpočet č. ETAPA A D.1.2.1 Pol; položka č. 213 0,655*2	t	1,31000	24,50	32,10
7	979011111R00	Svislá doprava sutí a vybouraných hmot za prvé podlaží nad nebo pod základním podlažím SOD, rozpočet č. ETAPA A D.1.2.1 Pol; položka č. 209 0,655/2	t	0,32750	245,00	80,24
8	979081111R00	Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku do 1 km Včetně naložení na dopravní prostředek a složení na skládku, bez poplatku za skládku. SOD, rozpočet č. ETAPA A D.1.2.1 Pol; položka č. 210 0,655	t	0,65500	159,00	104,15
9	979082111R00	Vnitrostaveništní doprava sutí a vybouraných hmot do 10 m Včetně případného složení na staveništní deponii. SOD, rozpočet č. ETAPA A D.1.2.1 Pol; položka č. 212 0,655	t	0,65500	221,00	144,76
10	979086112R00	Vodorovná doprava sutí a vybouraných hmot nakládání nebo překládání sutí a vybouraných hmot na dopravní prostředek při vodorovné dopravě Včetně: - při vodorovné dopravě po suchu : přepravy za ztížených provozních podmínek, - při vodorovné dopravě po vodě : vyložení na hromady na suchu nebo na přeložení na dopravní prostředek na suchu do 15 m vodorovně a současně do 4 m svisle, - při nakládání nebo překládání : dopravy do 15 m vodorovně a současně do 4 m svisle. SOD, rozpočet č. ETAPA A D.1.2.1 Pol; položka č. 208 0,655	t	0,65500	116,00	75,98
11	979990001RSO	Poplatek za skládku stavební sutí, směsný odpad SOD, rozpočet č. ETAPA A D.1.2.1 Pol; položka č. 214 0,655	t	0,65500	211,00	138,21

Položkový rozpočet

S:	00013	Rekonstrukce havarijního stavu přístavby objektu Lidická 50 - VCP a MNP zvlášť
O:	ZL 09	Statické zajištění prvků stavby
R:	ZL 09h	Torkretování stěny - chybějící kotvičky

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
Díl: 2		Základy a zvláštní zakládání				11 970,00
1	289363211R00	Kotvičky pro výztuž osazení do tmele, hloubka osazení 0 - 200 mm, průměr výztuže do 8 mm Včetně provedení vrtů a jejich zaplnění maltou nebo tmelem. SOD, rozpočet č. ETAPA A D.1.2.2; položka č. 31 D.1.2.2.02: Začátek provozního součtu SoD : 30,0 Konec provozního součtu dle statika - po 0,5*0,5 m : 30/0,5/0,5 odečet SoD : -30	kus	90,00000	133,00	11 970,00
Díl: 99		Staveništní přesun hmot				37,35
2	999261108R00	Přesun hmot pro opravy a údržbu do výšky 12 m SOD, rozpočet č. ETAPA A D.1.2.1 AS ŘEŠENÍ vč. REKAPITULACE PROFESÍ: položka č. 112	t	0,07470	500,00	37,35

Položkový rozpočet stavby

Stavba:	00012	Rekonstrukce havarijního stavu přístavby objektu Lidická 50 - VCP/MNP
---------	-------	---

Objednatel:	Statutární město Brno	IČO: 44992785
	Dominikánské náměstí 196/1	DIČ: CZ44992785
	60200 Brno-Brno-město	

Zhotovitel:	WELLCO Brno s.r.o.	IČO: 25337009
	Příkop 6	DIČ: CZ25337009
	60200 Brno	

Vypracoval:	
-------------	--

Rozpis ceny			Celkem
HSV			224 115,41
PSV			10 000,00
MON			0,00
Vedlejší náklady			0,00
Ostatní náklady			0,00
Celkem			234 115,41

Rekapitulace dani		
Základ pro sníženou DPH	15 %	0,00 CZK
Snížená DPH	15 %	0,00 CZK
Základ pro základní DPH	21 %	234 115,41 CZK
Základní DPH	21 %	49 164,24 CZK
Zaokrouhlení		0,00 CZK

Cena celkem s DPH	283 279,65 CZK
--------------------------	-----------------------

v <u>2015</u> dne _____	
 Za zhotovitele	_____ Za objednatele

Rekapitulace dílčích částí

Číslo	Název	Základ pro sníženou DPH	Základ pro základní DPH	DPH celkem	Cena celkem	%
ZL 09	Statické zajištění prvků stavby	0,00	234 115,41	49 164,22	283 279,63	100
ZL 09a	Reprofilace výztuží věnců a nadpraží výplní otvorů	0,00	94 522,20	19 849,66	114 371,86	40
ZL 09b	Doplnění věnce 1.PP a věnce 1.NP	0,00	10 861,13	2 280,84	13 141,97	5
ZL 09c	Přezdění římsy	0,00	6 431,24	1 350,56	7 781,80	3
ZL 09d	Odstranění stěny m.č. 22 + nová stěna	0,00	15 333,25	3 219,98	18 553,23	7
ZL 09e	Přezdivání sloupů m.č. 2.12 + vytrhání sítě elektro ze sloupů +	0,00	51 044,25	10 719,29	61 763,54	22
ZL 09f	Bourání sloupů + nový sloup u 1. původního vazníku m.č. 2.07	0,00	31 105,45	6 532,14	37 637,59	13
ZL 09g	Zazdivání drážek po potrubí ve stěnách	0,00	12 810,54	2 690,21	15 500,75	5
ZL 09h	Torkretování stěny - chybějící kotvičky	0,00	12 007,35	2 521,54	14 528,89	5
Celkem za stavbu		0,00	234 115,41	49 164,22	283 279,63	100

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem	%
_6	Práce v HZS	HSV			10 800,00	5
0	Všeobecné konstrukce a práce	HSV			10 891,13	5
2	Základy a zvláštní zakládání	HSV			-23 890,44	-10
3	Svislé a kompletní konstrukce	HSV			52 375,61	22
4	Vodorovné konstrukce	HSV			46 576,67	20
61	Úpravy povrchů vnitřní	HSV			10 438,00	4
62	Úpravy povrchů vnější	HSV			96 597,38	41
94	Lešení a stavební výtahy	HSV			5 238,00	2
96	Bourání konstrukcí	HSV			7 771,88	3
99	Staveništní přesun hmot	HSV			2 736,20	1
766_A	Výplně otvorů (vč. přesunu hmot)	PSV			10 000,00	4

D96	Přesuny sutí a vybouraných hmot	PSU			4 580,98	2
Cena celkem					234 115,41	100

Položkový rozpočet

S:	00012	Rekonstrukce havarijního stavu přístavby objektu Lidická 50 - VCP/MNP
O:	ZL 09	Statické zajištění prvků stavby
R:	ZL 09a	Reprofilace výztuží věnců a nadpraží výplní otvorů

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
Díl: 62		Úpravy povrchů vnější				93 300,00
1	216904391R00	Příplatek za ruční dočištění ocelovými kartáči	m2	60,00000	222,50	13 350,00
		Nová položka - RTS 1/21				
2	614472101R00	Antikorozní ochranný nátěr výztuže	m2	60,00000	155,00	9 300,00
		Nová položka - RTS 1/21				
3	622474120R00	Reprofilace beton povrchů sanační maltou, tl. 20 mm	m2	60,00000	1 033,00	61 980,00
		Nová položka - RTS 1/21				
4	622903111R00	Očištění zdí a valů před opravou, ručně	m2	60,00000	144,50	8 670,00
		Včetně odstranění mechu, případně i jiných rostlin a jejich odklizení na vzdálenost do 20 m				
		Nová položka - RTS 1/21				
Díl: 99		Staveništní přesun hmot				1 222,20
5	999281108R00	Přesun hmot pro opravy a údržbu do výšky 12 m	t	2,44440	500,00	1 222,20
		SOD, rozpočet č. ETAPA A D.1.2.1 Pol; položka č. 112				

Položkový rozpočet

S:	00012	Rekonstrukce havarijního stavu přístavby objektu Lidická 50 - VCP/MNP
O:	ZL 09	Statické zajištění prvků stavby
R:	ZL 09b	Doplnění věnce 1.PP a věnce 1.NP

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
Díl: 2		Základy a zvláštní zakládání				-35 860,44
1	274321411R00	Beton základových pasů železový třídy C 25/30 SOD, rozpočet č. ETAPA A D.1.2.2 Pol; položka č. 18 D 1.2.2.02 : -0,5*0,3*(5,9+5,82)	m3	-1,75800	2 738,00	-4 813,40
2	274351215R00	Bednění stěn základových pasů zřízení SOD, rozpočet č. ETAPA A D.1.2.2 Pol; položka č. 19 D 1.2.2.02 : -0,5*(5,9+5,82)	m2	-5,86000	581,00	-3 404,66
3	274351216R00	Bednění stěn základových pasů odstranění Včetně očištění, vyřídění a uložení bednicího materiálu, SOD, rozpočet č. ETAPA A D.1.2.2 Pol; položka č. 20 převážka : D.1.2.2.02 : -0,5*(5,9+5,82)	m2	-5,86000	129,00	-755,94
4	274361821R00	Výztuž základových pasů z betonářské oceli 10 505 (R) SOD, rozpočet č. ETAPA A D.1.2.2 Pol; položka č. 21 D.1.2.2.02 : vč. výztuže žeber a věnců : -699,25/1000 torketový beton : 0,4*0,22*11*19/1000	t	-0,68086	35 400,00	-24 102,44
5	2809322_14	Vlepení výztuže D 14, beton, malta, namáhání v tahu 15,3 kN SOD, rozpočet č. ETAPA A D.1.2.2 Pol; položka č. 37 D.1.2.2.02 : -0,3*16	m	-4,80000	580,00	-2 784,00
Díl: 4		Vodorovné konstrukce				46 576,67
6	411361821R00	Výztuž stropů z betonářské oceli 10 505(R) SOD, rozpočet č. ETAPA A D.1.2.2 Pol; položka č. 58 doplnění chybějící stropní desky : 0,5*34*0,89/1000	t	0,01513	35 400,00	535,60
7	411361921RT8	Výztuž stropů ze svařovaných sítí průměr drátu 8 mm, velikost oka 100 / 100 mm SOD, rozpočet č. ETAPA A D.1.2.2 Pol; položka č. 59 chybějící stropní deska : 0,6*3*7,9/1000	t	0,01422	35 400,00	503,39
8	417321414R00	Železobeton ztužujících pásů a věnců třídy C 25/30 SOD, rozpočet č. ETAPA A D.1.2.1 Pol; položka č. 41 XC3 : D.1.2.2.02 : -0,25*0,45*9,79 nové řešení věnce vyztužení 0,45*0,45*6	m3	0,11363	3 320,00	377,25
9	417351115R00	Bednění bočnic ztužujících pásů a věnců včetně vzpěr zřízení SOD, rozpočet č. ETAPA A D.1.2.1 Pol; položka č. 42 D 1.2.2.02 : -0,25*2*9,79 0,45*2*6	m2	0,50500	422,00	213,11

Položkový rozpočet

S:	00012	Rekonstrukce havarijního stavu přístavby objektu Lidická 50 - VCP/MNP
O:	ZL 09	Statické zajištění prvků stavby
R:	ZL 09b	Doplnění věnce 1.PP a věnce 1.NP

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
10	417351116R00	Bednění bočnic ztužujících pásů a věnců včetně vzpěr odstranění SOD, rozpočet č. ETAPA A D.1.2.1 Pol; položka č. 43 D.1.2.2.02: -0,25*2*9,79 0,45*2*6	m2	0,50500	100,00	50,50
11	417361821R00	Výztuž ztužujících pásů a věnců z oceli 10505(R) SOD, rozpočet č. ETAPA A D.1.2.1 Pol; položka č. 44 doplňující stropní žebro: (1,02*65*0,4+6*6*0,89+1*6*0,89+3*1,5*0,89)/1000 nový věnec 1: (1,56*32*0,89+4*6*0,89+1,21*6*6+1,21*0,5*8+1,21*0,5*3+1,21*0,73*2+1,21*0,92*3)/1000 nový věnec 2: (1,21*6*11,1+0,4*1,14*53)/1000	t	0,29377	38 890,00	11 424,72
12	380932225R00	Dodatečně vlepování betonářské výztuže vlepení betonářské výztuže, D 12 mm, beton, malta, dovolené namáhání v tahu 12 kN SOD, rozpočet č. ETAPA A D.1.2.2 Pol; položka č. 54 D.1.2.2: -0,25*16 -0,25*60 doplnění desky: 0,25*36 úprava doplnění věnce: 0,25*6+0,25*2*65 úprava nového věnce výztužení: 0,25*2*8	m	28,00000	1 109,00	31 052,00
13	411321414R00	Beton stropů železový stropů deskových, desek plochých střech, desek balkónových, desek hřibových stropů včetně hlavic hřibových sloupů, železový (bez výztuže) třídy C 25/30 SOD, rozpočet č. ETAPA A D.1.2.2 Pol; položka č. 55 0,6*3*0,1	m3	0,18000	3 170,00	570,60
14	411351205R00	Bednění stropů deskových včetně podpěrné konstrukce výšky do 3,5 m přes 10 do 12 kPa, - zřízení SOD, rozpočet č. ETAPA A D.1.2.2 Pol; položka č. 56 0,6*3	m2	1,80000	786,00	1 414,80
15	411351206R00	Bednění stropů deskových včetně podpěrné konstrukce výšky do 3,5 m přes 10 do 12 kPa, - odstranění SOD, rozpočet č. ETAPA A D.1.2.2 Pol; položka č. 57 1,8	m2	1,80000	241,50	434,70
Díl: 94	Lešení a stavební výtahy					2 235,30
16	941999	Lešení a zvedací mechanismy - 3% z HSV, dle možnosti a schopností dodavatelské firmy SOD, rozpočet č. ETAPA A D.1.2.2 Pol; položka č. 82 - upraveno dle skutečného rozsahu rozpočtu	%	3,00000	745,10	2 235,30
Díl: 99	Staveništní přesun hmot					-2 090,40
17	999281108R00	Přesun hmot pro opravy a údržbu do výšky 12 m SOD, rozpočet č. ETAPA A D.1.2.1 AS ŘEŠENÍ vč. REKAPITULACE PROFESÍ; položka č. 112	t	-4,18079	500,00	-2 090,40

Položkový rozpočet

S:	00012	Rekonstrukce havarijního stavu přístavby objektu Lidická 50 - VCP/MNP
O:	ZL 09	Statické zajištění prvků stavby
R:	ZL 09c	Přezdění římsy

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
Díl: 3		Svislé a kompletní konstrukce				2 048,00
1	349231811R00	Přízdívka ostění s ozubem z cihel, kapsy do 15 cm	m2	1,50000	1 157,00	1 735,50
		Nová položka - RTS 1/21				
		římsa : 2,5*0,6		1,50000		
2	342948111R00	Kotvení příček ke konstrukcím kotvami na hmoždinky	m	2,50000	125,00	312,50
		Včetně dodávky kotev i spojovacího materiálu.				
		SOD, rozpočet č. ETAPA A D.1.2.1 Pol; položka č. 34				
		2,5		2,50000		
Díl: 61		Úpravy povrchů vnitřní				91,00
3	613473115RXX	Příplatek za zabudované rohovníky	m2	5,00000	18,20	91,00
		SOD, rozpočet č. ETAPA A D.1.2.1 Pol; položka č. 61				
		2,5*2		5,00000		
Díl: 62		Úpravy povrchů vnější				3 297,38
4	622476216RT1	Omítka vnějších stěn březolitová, složitost fasády 1-2, skladba : lehčená jádrová vrstva tl. 15 mm, . . . minerální březolitová škrábaná vrstva 10 mm	m2	3,37500	758,00	2 558,25
		SOD, rozpočet č. ETAPA A D.1.2.1 Pol; položka č. 62				
		0,6*2,5*2+0,15*2,5		3,37500		
5	622481211RT2	Vyztužení vnějších omítek stěn sklotextilní síťovinou s dodávkou vyztužné sítě a stěrkového tmelu	m2	3,37500	219,00	739,13
		SOD, rozpočet č. ETAPA A D.1.2.1 Pol; položka č. 63				
		0,6*2,5*2+0,15*2,5		3,37500		
Díl: 96		Bourání konstrukcí				243,75
6	962031116R00	Bourání příček z cihel pálených plných, tloušťky 140 mm	m2	1,50000	162,50	243,75
		SOD, rozpočet č. ETAPA A D.1.2.1 Pol; položka č. 88				
		0,6*2,5		1,50000		
Díl: 99		Staveništní přesun hmot				283,20
7	999281108R00	Přesun hmot pro opravy a údržbu do výšky 12 m	t	0,56640	500,00	283,20
		SOD, rozpočet č. ETAPA A D.1.2.1 Pol; položka č. 112				
Díl: D96		Přesuny sutí a vybouraných hmot				467,91
8	979081121R00	Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku příplatek za každý další 1 km	t	4,30200	11,13	47,88
		SOD, rozpočet č. ETAPA A D.1.2.1 Pol; položka č. 211				
		0,478*9		4,30200		
9	979082121R00	Vnitrostaveništní doprava sutí a vybouraných hmot příplatek k ceně za každých dalších 5 m	t	0,95600	24,50	23,42
		SOD, rozpočet č. ETAPA A D.1.2.1 Pol; položka č. 213				
		0,478*2		0,95600		
10	979011111R00	Svislá doprava sutí a vybouraných hmot za prvé podlaží nad nebo pod základním podlažím	t	0,23900	245,00	58,56
		SOD, rozpočet č. ETAPA A D.1.2.1 Pol; položka č. 209				
		0,478/2		0,23900		
11	979081111R00	Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku do 1 km	t	0,47800	159,00	76,00
		Včetně naložení na dopravní prostředek a složení na skládku, bez poplatku za skládku.				
		SOD, rozpočet č. ETAPA A D.1.2.1 Pol; položka č. 210				
		0,478		0,47800		
12	979082111R00	Vnitrostaveništní doprava sutí a vybouraných hmot do 10 m	t	0,47800	221,00	105,64
		Včetně případného složení na staveništní deponii.				
		SOD, rozpočet č. ETAPA A D.1.2.1 Pol; položka č. 212				

Položkový rozpočet

S:	00012	Rekonstrukce havarijního stavu přístavby objektu Lidická 50 - VCP/MNP
O:	ZL 09	Statické zajištění prvků stavby
R:	ZL 09c	Přezdění římsy

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
------	---------------	---------------	----	----------	-----------	--------

0,478

0,47800

13	979086112R00	Vodorovná doprava sutí a vybouraných hmot nakládání nebo překládání sutí a vybouraných hmot na dopravní prostředek při vodorovné dopravě	t	0,47800	116,00	55,45
----	--------------	--	---	---------	--------	-------

Včetně:

- při vodorovné dopravě po suchu : přepravy za ztížených provozních podmínek,
- při vodorovné dopravě po vodě : vyložení na hromady na suchu nebo na přeložení na dopravní prostředek na suchu do 15 m vodorovně a současně do 4 m svisle,
- při nakládání nebo překládání : dopravy do 15 m vodorovně a současně do 4 m svisle.

SOD, rozpočet č. ETAPA A D.1 2.1 Pol; položka č. 208

0,478

0,47800

14	979990001RSO	Poplatek za skládku stavební sutí, smísňý odpad	t	0,47850	211,00	100,96
----	--------------	---	---	---------	--------	--------

SOD, rozpočet č. ETAPA A D.1 2.1 Pol; položka č. 214

Položkový rozpočet

S:	00012	Rekonstrukce havarijního stavu přístavby objektu Lidická 50 - VCP/MNP
O:	ZL 09	Statické zajištění prvků stavby
R:	ZL 09d	Odstranění stěny m.č. 22 + nová stěna

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
Díl: 3		Svislé a kompletní konstrukce				6 317,50
1	342248144R00	Příčky z tvárníc pálených Příčky z tvárníc pálených tloušťky 140 mm, z děrovaných příčekovek, P 10, zděných na tenkovrstvou maltu SOD, rozpočet č. ETAPA A D.1.2.1 Pol: položka č. 33 příčka mezi m.č. 22 a 21 : 2,5*3	m2	7,50000	759,00	5 692,50
2	342948111R00	Kotvení příček ke konstrukcím kotvami na hmoždinky Včetně dodávky kotev i spojovacího materiálu. SOD, rozpočet č. ETAPA A D.1.2.1 Pol: položka č. 34 2,5*2	m	5,00000	125,00	625,00
Díl: 61		Úpravy povrchů vnitřní				5 940,00
3	612421637R00	Ornitky vnitřní stěn vápenné nebo vápenocementové v podlaží i ve schodišti štukové SOD, rozpočet č. ETAPA A D.1.2.1 Pol: položka č. 58 2,5*3*2	m2	15,00000	396,00	5 940,00
Díl: 96		Bourání konstrukcí				907,50
4	962031113R00	Bourání příček z cihel pálených plných, tloušťky 65 mm SOD, rozpočet č. ETAPA A D.1.2.1 Pol: položka č. 87 2,5*3	m2	7,50000	121,00	907,50
Díl: 99		Staveništní přesun hmot				817,69
5	999281108R00	Přesun hmot pro opravy a údržbu do výšky 12 m SOD, rozpočet č. ETAPA A D.1.2.1 Pol: položka č. 112	t	1,63538	500,00	817,69
Díl: D96		Přesuny sutí a vybouraných hmot				1 350,56
6	979081121R00	Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku příplatek za každý další 1 km SOD, rozpočet č. ETAPA A D.1.2.1 Pol: položka č. 211 1,38*9	t	12,42000	11,13	138,23
7	979082121R00	Vnitrostaveništní doprava sutí a vybouraných hmot příplatek k ceně za každých dalších 5 m SOD, rozpočet č. ETAPA A D.1.2.1 Pol: položka č. 213 1,38*2	t	2,76000	24,50	67,62
8	979011111R00	Svislá doprava sutí a vybouraných hmot za prvé podlaží nad nebo pod základním podlažím SOD, rozpočet č. ETAPA A D.1.2.1 Pol: položka č. 209 1,38/2	t	0,69000	245,00	169,05
9	979081111R00	Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku do 1 km Včetně naložení na dopravní prostředek a složení na skládku, bez poplatku za skládku. SOD, rozpočet č. ETAPA A D.1.2.1 Pol: položka č. 210 1,38	t	1,38000	159,00	219,42
10	979082111R00	Vnitrostaveništní doprava sutí a vybouraných hmot do 10 m Včetně případného složení na staveništní deponii. SOD, rozpočet č. ETAPA A D.1.2.1 Pol: položka č. 212 1,38	t	1,38000	221,00	304,98
11	979086112R00	Vodorovná doprava sutí a vybouraných hmot nakládání nebo překládání sutí a vybouraných hmot na dopravní prostředek při vodorovné dopravě. Včetně - při vodorovné dopravě po suchu : přepravy za ztížených provozních podmínek. - při vodorovné dopravě po vodě : vyložení na hromady na suchu nebo na přeložení na dopravní prostředek na suchu do 15 m vodorovně a současně do 4 m svisle, - při nakládání nebo překládání : dopravy do 15 m vodorovně a současně do 4 m svisle.	t	1,38000	116,00	160,08

Položkový rozpočet

S:	00012	Rekonstrukce havarijního stavu přístavby objektu Lidická 50 - VCP/MNP
O:	ZL 09	Statické zajištění prvků stavby
R:	ZL 09d	Odstranění stěny m.č. 22 + nová stěna

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
		SOD, rozpočet č. ETAPA A D.1.2.1 Pol: položka č. 208				
		1,38		1,38000		
12	979990001RSO	Poplatek za skládku stavební sutě, směsný odpad	t	1,38000	211,00	291,18
		SOD, rozpočet č. ETAPA A D.1.2.1 Pol: položka č. 214				
		1,38		1,38000		

Položkový rozpočet

S:	00012	Rekonstrukce havarijního stavu přístavby objektu Lidická 50 - VCP/MNP
O:	ZL 09	Statické zajištění prvků stavby
R:	ZL 09e	Přezdívání sloupů m.č. 2.12 + vytrhání sítě elektro ze sloupů + zazdění

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
Díl: 6		Práce v HZS				10 800,00
1	Pol_0001	Demontáže - stávající elektro ve sloupech	hod.	24,00000	450,00	10 800,00
		SOD, rozpočet č. VV EB Silnoproud, položka č. 1 v HZS				
Díl: 3		Svislé a kompletní konstrukce				26 723,43
2	310236251RT1	Zazdívka otvorů pl.0, 09 m2 cihlami, tl. zdi 45 cm s použitím suché maltové směsi	kus	28,00000	336,00	9 408,00
		Nová položka - RTS 21/1				
		14*2		28,00000		
3	413351213R00	Podpěrná konstr.nosníků do 4 m, do 10 kPa - zřízení	m2	4,00000	537,00	2 148,00
		Nová položka - RTS 1/21				
		1*1*4		4,00000		
4	413351214R00	Podpěrná konstr.nosníků do 4 m, 10 kPa - odstranění	m2	4,00000	139,50	558,00
		Nová položka - RTS 1/21				
		1*1*4		4,00000		
5	613451101R00	Vyspravení ploch sloupů/pilířů maltou cementovou	m2	56,70000	85,60	4 853,52
		Nová položka - RTS 1/21				
		3*14*0,45*3		56,70000		
6	613473115R00	Příplatek za zabudované rohovníky, sloupky a pilíře	m	56,70000	116,00	6 577,20
		Nová položka - RTS 1/21				
		2,1*(13+14)		56,70000		
7	622473187R00	Příplatek za okenní lištu (APU) - montáž	m	56,70000	23,50	1 332,45
		Nová položka - RTS 1/21				
8	623451112R00	Zatření spár sloupů nebo pilířů MC, z cihel	m2	5,40000	147,50	796,50
		Nová položka - RTS 1/21				
		0,45*4*3		5,40000		
9	28350104R	Profil okenní začíšťující 6 mm l = 2,4 m	m	64,80000	16,20	1 049,76
		Nová položka - RTS 1/21				
		2,4*(13+14)		64,80000		
Díl: 61		Úpravy povrchů vnitřní				4 407,00
10	612403385R00	Hrubá vyplň rýh ve stěnách do 10x5 cm maltou z SMS	m	39,00000	113,00	4 407,00
		Nová položka - RTS 1/21				
		3*13		39,00000		
Díl: 94		Lešení a stavební výtahy				1 426,20
11	941999	Lešení a zvedací mechanismy - 3% z HSV, dle možnosti a schopností dodavatelské firmy	%	3,00000	475,40	1 426,20
		SOD, rozpočet č. ETAPA A D.1.2.1 Pol; položka č. 72 - upraveno na počet procent rozpočtu dle nákladů				
Díl: 96		Bourání konstrukcí				5 614,00
12	973031324R00	Vysekání kapes zeď cihel. MVC, pl. 0,1m2, hl. 15cm	kus	28,00000	200,50	5 614,00
		Nová položka - RTS 21/1				
Díl: 99		Staveništní přesun hmot				1 484,71
13	999281108R00	Přesun hmot pro opravy a údržbu do výšky 12 m	t	2,96942	500,00	1 484,71
		SOD, rozpočet č. ETAPA A D.1.2.1 Pol; položka č. 112				
Díl: D96		Přesuny suti a vybouraných hmot				588,91
14	979081121R00	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku příplatek za každý další 1 km	t	3,78000	15,90	60,10
		SOD, rozpočet č. ETAPA A D.1.2.1 Pol; položka č. 211				
15	979082121R00	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot příplatek k ceně za každých dalších 5 m	t	0,84000	35,40	29,74
		SOD, rozpočet č. ETAPA A D.1.2.1 Pol; položka č. 213				

Položkový rozpočet

S:	00012	Rekonstrukce havarijního stavu přístavby objektu Lidická 50 - VCP/MNP
O:	ZL 09	Statické zajištění prvků stavby
R:	ZL 09e	Přezdívání sloupu m.č. 2.12 + vytrhání sítě elektro ze sloupů + zazdění

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
16	979011111R00	Svislá doprava sutí a vybouraných hmot za prvé podlaží nad nebo pod základním podlažím SOD, rozpočet č. ETAPA A D.1.2.1 Pol; položka č. 209	t	0,21000	350,50	73,61
17	979081111R00	Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku do 1 km Včetně naložení na dopravní prostředek a složení na skládku, bez poplatku za skládku. SOD, rozpočet č. ETAPA A D.1.2.1 Pol; položka č. 210	t	0,42000	227,00	95,34
18	979082111R00	Vnitrostaveništní doprava sutí a vybouraných hmot do 10 m Včetně případného složení na staveništní deponii. SOD, rozpočet č. ETAPA A D.1.2.1 Pol; položka č. 212	t	0,42000	317,50	133,35
19	979086112R00	Vodorovná doprava sutí a vybouraných hmot nakládání nebo překládání sutí a vybouraných hmot na dopravní prostředek při vodorovné dopravě Včetně: - při vodorovné dopravě po suchu : přepravy za ztížených provozních podmínek, - při vodorovné dopravě po vodě : vyložení na hromady na suchu nebo na přeložení na dopravní prostředek na suchu do 15 m vodorovně a současně do 4 m svisle, - při nakládání nebo překládání : dopravy do 15 m vodorovně a současně do 4 m svisle. SOD, rozpočet č. ETAPA A D.1.2.1 Pol; položka č. 208	t	0,42000	166,00	69,72
20	979990001RSO	Poplatek za skládku stavební sutí, směsný odpad SOD, rozpočet č. ETAPA A D.1.2.1 Pol; položka č. 214	t	0,42000	302,50	127,05

Položkový rozpočet

S:	00012	Rekonstrukce havarijního stavu přístavby objektu Lidická 50 - VCP/MNP
O:	ZL 09	Statické zajištění prvků stavby
R:	ZL 09f	Bourání sloupů + nový sloup u 1. původního vazníku m.č. 2.07

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
Díl: 3		Svislé a kompletní konstrukce				17 286,68
1	331231156RT2	Zdivo pilířů z CP lícových 29 P60, MC 10 s použitím suché maltové směsi Nová položka - RTS 1/21 0,45*0,45*3	m3	0,60750	22 690,00	13 784,18
2	413351213R00	Podpěrná konstr nosníků do 4 m, do 10 kPa - zřízení Nová položka - RTS 1/21 1*1*4	m2	4,00000	537,00	2 148,00
3	413351214R00	Podpěrná konstr nosníků do 4 m, 10 kPa - odstranění Nová položka - RTS 1/21 1*1*4	m2	4,00000	139,50	558,00
4	623451112R00	Zatření spár sloupů nebo pilířů MC, z cihel Nová položka - RTS 1/21 0,45*4*3	m2	5,40000	147,50	796,50
Díl: 94		Lešení a stavební výtahy				548,70
5	941999	Lešení a zvedací mechanismy - 3% z HSV, dle možností a schopností dodavatelské firmy SOD, rozpočet č. ETAPA A D.1.2.2 Pol: položka č. 82 - upraveno dle skutečného rozsahu rozpočtu	%	3,00000	182,90	548,70
Díl: 96		Bourání konstrukcí				1 006,63
6	962032314R00	Bourání zdiva nadzákladového cihelného pilíře cihelných, na maltu vápenou nebo vápenocementovou SOD, rozpočet č. ETAPA A D.1.2.2 Pol: položka č. 86 0,45*0,45*3	m3	0,60750	1 657,00	1 006,63
Díl: 99		Staveništní přesun hmot				730,89
7	999281108R00	Přesun hmot pro opravy a údržbu do výšky 12 m SOD, rozpočet č. ETAPA A D.1.2.1 Pol: položka č. 112	t	1,46178	500,00	730,89
Díl: 766 A		Výplně otvorů (vč. přesunu hmot)				10 000,00
8	P/01	REPASE STÁVAJÍCÍCH OKEN (demontáž + montáž) PLAST 2510/2010, kompletně dle PD SOD, rozpočet č. ETAPA A D.1.2.1 Pol: položka č. 186 demontáž a zpětná montáž oken pro bourání sloupů a podepření nadpraží, 1 ks v suterénu a 1 ks v 1.NP, 2	ks	2,00000	5 000,00	10 000,00
Díl: D96		Přesuny sutí a vybouraných hmot				1 532,55
9	979081121R00	Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku příplatek za každý další 1 km SOD, rozpočet č. ETAPA A D.1.2.1 Pol: položka č. 211 1,093*9	t	9,83700	15,90	156,41
10	979082121R00	Vnitrostaveništní doprava sutí a vybouraných hmot příplatek k ceně za každých dalších 5 m SOD, rozpočet č. ETAPA A D.1.2.1 Pol: položka č. 213 1,093*2	t	2,18600	35,40	77,38
11	979011111R00	Svislá doprava sutí a vybouraných hmot za prvé podlaží nad nebo pod základním podlažím SOD, rozpočet č. ETAPA A D.1.2.1 Pol: položka č. 209 1,093/2	t	0,54650	350,50	191,55
12	979081111R00	Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku do 1 km Včetně naložení na dopravní prostředek a složení na skládku, bez poplatku za skládku. SOD, rozpočet č. ETAPA A D.1.2.1 Pol: položka č. 210 1,093	t	1,09300	227,00	248,11
13	979082111R00	Vnitrostaveništní doprava sutí a vybouraných hmot do 10 m Včetně případného složení na staveništní deponii.	t	1,09300	317,50	347,03

Položkový rozpočet

S:	00012	Rekonstrukce havarijního stavu přístavby objektu Lidická 50 - VCP/MNP
O:	ZL 09	Statické zajištění prvků stavby
R:	ZL 09f	Bourání sloupů + nový sloup u 1. původního vazníku m.č. 2.07

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
		SOD, rozpočet č. ETAPA A D.1.2.1 Pol; položka č. 212				
		1,093		1,09300		
14	979086112R00	Vodorovná doprava sutí a vybouraných hmot nakládání nebo překládání sutí a vybouraných hmot na dopravní prostředek při vodorovné dopravě.	t	1,09300	166,00	181,44
		Včetně:				
		- při vodorovné dopravě po suchu : přepravy za ztížených provozních podmínek,				
		- při vodorovné dopravě po vodě : vyložení na hromady na suchu nebo na přeložení na dopravní prostředek na suchu do 15 m vodorovně a současně do 4 m svisle,				
		- při nakládání nebo překládání : dopravy do 15 m vodorovně a současně do 4 m svisle.				
		SOD, rozpočet č. ETAPA A D.1.2.1 Pol; položka č. 208				
		1,093		1,09300		
15	979990001RSO	Poplatek za skládku stavební sutí, směsný odpad	t	1,09300	302,50	330,63
		SOD, rozpočet č. ETAPA A D.1.2.1 Pol; položka č. 214				
		1,093		1,09300		

Položkový rozpočet

S:	00012	Rekonstrukce havarijního stavu přístavby objektu Lidická 50 - VCP/MNP
O:	ZL 09	Statické zajištění prvků stavby
R:	ZL 09g	Zazdívání drážek po potrubí ve stěnách

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
Díl: 0		Všeobecné konstrukce a práce				10 891,13
1	346244371RT2	Zazdívka rýh, potrubí, kapes cihlami tl. 14 cm s použitím suché maltové směsi Nová položka - RTS 1/21 stěna mezi m.č. (203,206,208) a (m.č. 9,22, chodba) po stoupačce kanalizace (5,5+1,05)*0,3	m2	1,96500	1 087,00	2 135,96
2	973031324R00	Nová položka - RTS 1/21 provázání zazdívek drážek po stoupačce kanalizace se stávající stěnou : (5,5+1,05)/0,075/2	kus	43,66667	200,50	8 755,17
Díl: 94		Lešení a stavební výtahy				1 027,80
3	941999	Lešení a zvedací mechanismy - 5% z HSV, dle možnosti a schopností dodavatelské firmy SOD, rozpočet č. ETAPA A D.1.2.1 Pol; položka č. 82 - upraveno dle skutečného rozsahu rozpočtu	%	5,00000	205,56	1 027,80
Díl: 99		Staveništní přesun hmot				250,56
4	999281108R00	Přesun hmot pro opravy a údržbu do výšky 12 m SOD, rozpočet č. ETAPA A D.1.2.1 Pol; položka č. 112	t	0,50111	500,00	250,56
Díl: D96		Přesuny sutí a vybouraných hmot				641,05
5	979081121R00	Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku příplatek za každý další 1 km SOD, rozpočet č. ETAPA A D.1.2.1 Pol; položka č. 211 0,655*9	t	5,89500	11,13	65,61
6	979082121R00	Vnitrostaveništní doprava sutí a vybouraných hmot příplatek k ceně za každých dalších 5 m SOD, rozpočet č. ETAPA A D.1.2.1 Pol; položka č. 213 0,655*2	t	1,31000	24,50	32,10
7	979011111R00	Svislá doprava sutí a vybouraných hmot za prvé podlaží nad nebo pod základním podlažím SOD, rozpočet č. ETAPA A D.1.2.1 Pol; položka č. 209 0,655/2	t	0,32750	245,00	80,24
8	979081111R00	Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku do 1 km Včetně naložení na dopravní prostředek a složení na skládku, bez poplatku za skládku. SOD, rozpočet č. ETAPA A D.1.2.1 Pol; položka č. 210 0,655	t	0,65500	159,00	104,15
9	979082111R00	Vnitrostaveništní doprava sutí a vybouraných hmot do 10 m Včetně případného složení na staveništní deponii. SOD, rozpočet č. ETAPA A D.1.2.1 Pol; položka č. 212 0,655	t	0,65500	221,00	144,76
10	979086112R00	Vodorovná doprava sutí a vybouraných hmot nakládání nebo překládání sutí a vybouraných hmot na dopravní prostředek při vodorovné dopravě Včetně: - při vodorovné dopravě po suchu : přepravy za ztížených provozních podmínek, - při vodorovné dopravě po vodě : vyložení na hromady na suchu nebo na přeložení na dopravní prostředek na suchu do 15 m vodorovně a současně do 4 m svisle, - při nakládání nebo překládání : dopravy do 15 m vodorovně a současně do 4 m svisle. SOD, rozpočet č. ETAPA A D.1.2.1 Pol; položka č. 208 0,655	t	0,65500	116,00	75,98
11	979990001RSO	Poplatek za skládku stavební sutí, směsný odpad SOD, rozpočet č. ETAPA A D.1.2.1 Pol; položka č. 214 0,655	t	0,65500	211,00	138,21

Položkový rozpočet

S:	00012	Rekonstrukce havarijního stavu přístavby objektu Lidická 50 - VCP/MNP
O:	ZL 09	Statické zajištění prvků stavby
R:	ZL 09h	Torkretování stěny - chybějící kotvičky

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
Díl: 2		Základy a zvláštní zakládání				11 970,00
1	289363211R00	Kotvičky pro výztuž osazení do tmelu, hloubka osazení 0 - 200 mm, průměr výztuže do 8 mm	kus	90,00000	133,00	11 970,00
Včetně provedení vrtů a jejich zaplnění maltou nebo tmelem						
SOD, rozpočet č. ETAPA A D.1.2.2: položka č. 31						
D.1.2.2.02:						
Začátek provozního součtu						
SoD : 30,0				30,00000		
Konec provozního součtu						
dle statika - po 0,5*0,5 m : 30/0,5/0,5				120,00000		
odečet SoD : -30				-30,00000		
Díl: 99		Staveništní přesun hmot				37,35
2	999281108R00	Přesun hmot pro opravy a údržbu do výšky 12 m	t	0,07470	500,00	37,35
SOD, rozpočet č. ETAPA A D.1.2.1 AS ŘEŠENÍ vč. REKAPITULACE PROFESÍ: položka č. 112						



STAVBA: "Rekonstrukce havarijního stavu přístavby objektu Lidická 50" (ORG 168)		10
ÚSEK: ZTI - Kanalizace		
NÁVRH NA OCENĚNÍ ZMĚNY ZTI Dopojení kanalizace za šachtou	NÁVRH NA OZNÁMENÍ Č.: 10 PŘÍKAZ KE ZMĚNĚ Č.:	
KOMU: OI MMB	OD: WELLCO Brno s.r.o.	DATUM: 12.5.2021
ODESLÁNO: POŠTOU:	KURÝR: FAX:	OSOBNĚ:
	MAIL	
PŘEDMĚT ZMĚNY: Dopojení kanalizace za šachtou DOTČENÉ MÍSTO: jihozápadní roh budovy – u HUP ODKAZ NA VÝKRESY: Projektová dokumentace pro výběr zhotovitele zpracovaná [redacted] ODKAZ NA SOUPIS PRACÍ: viz položkový rozpočet „Změnový list č. 10 - Vícepráce“ ODKAZ NA JINOU ČÁST SMLOUVY:		
POPIS ZMĚNY: Při provádění výkopových prací pro nový rozvod kanalizace a bouracích prací na stávající kanalizaci bylo zjištěno, že v zamýšleném místě napojení kanalizace v nové revizní šachtě chodby suterénu je stávající kanalizační rozvod (nápojně místo) z betonové trubky průměru 250 mm, do které je vsazena KG trubka průměru 160 mm, délky cca 4 m (dle údajů od školníka SVČ toto provedeno v důsledku prasknutí stávajícího betonového potrubí cca 4 m od revizní šachty), ta je přichycena montážní pěnou a prostor mezi trubkami je zanesený odpadem z dešťové kanalizace a kořeny. Toto potrubí PVC nelze dostat z betonové trubky, aniž by došlo k poškození betonového potrubí a napojení na PVC potrubí novým PVC potrubím znamená, že odpad mezi PVC a betonovým potrubím se časem uvolní a dojde k ucpání potrubí. Proto je nutné provést výkop rýhy cca 5 m, odstranit stávající betonové potrubí i s potrubím PVC a provést napojení na kanalizaci až za tímto místem. Časový dopad oproti původnímu řešení – bez dopadu na termín.		
POKYN VYDAL: [redacted]	DATUM: 31. 3. 2021	
TOTO OZNÁMENÍ NESMÍ BYT POVAŽOVÁNO ZA PŘÍKAZ KE ZMĚNĚ POTVRZUJÍCÍ POKYN K PROVEDENÍ PRACÍ, ALE POUZE JAKO PODKLAD PRO ZPRACOVÁNÍ NÁVRHU OCENĚNÍ ZMĚNY. ZHOTOVITEL NEBUDE PROVÁDĚT PRÁCE, DOKUD NEOBDRŽÍ PŘÍKAZ KE ZMĚNĚ POKRÝVAJÍCÍ PŘEDMĚTNÉ PRÁCE.		
STAVEBNÍ DOZOR: [redacted]	SPRÁVCE STAVBY: OSM Magistrát města Brna, [redacted]	



Mp-1 U1100-01

Položkový rozpočet stavby

Stavba: 00012 **Rekonstrukce havarijního stavu přístavby objektu Lidická 50 - VCP/MNP**

Objekt: ZL 10 **Kanalizace - dopojení**

Rozpočet: ZL 10 **Kanalizace - dopojení**

Objednatel: Statutární město Brno IČO: 44992785
Dominikánské náměstí 196/1 DIČ: CZ44992785
60200 Brno-Brno-město

Zhotovitel: WELLCO Brno s.r.o. IČO: 25337009
Přikop 6 DIČ: CZ25337009
60200 Brno

Vypracoval:

Rozpis ceny			Celkem
HSV			38 330,80
PSV			3 820,42
MON			0,00
Vedlejší náklady			0,00
Ostatní náklady			0,00
Celkem			42 151,22

Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH	15 %	0,00 CZK
Snížená DPH	15 %	0,00 CZK
Základ pro základní DPH	21 %	42 151,22 CZK
Základní DPH	21 %	8 851,76 CZK

Zaokrouhlení 0,00 CZK

Cena celkem s DPH 51 002,98 CZK

v

02.02

dne



Za zhotovitele

Za objednatele

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem	%
1	Zemní práce	HSV			32 156,00	76
8	Trubní vedení	HSV			6 174,80	15
721	Vnitřní kanalizace	PSV			3 820,42	9
Cena celkem					42 151,22	100

Položkový rozpočet

S:	00012	Rekonstrukce havarijního stavu přístavby objektu Lidická 50 - VCP/MNP
O:	ZL 10	Kanalizace - dopojení
R:	ZL 10	Kanalizace - dopojení

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
Díl: 1		Zemní práce				32 156,00
1	151101103R00	Pažení a rozeptění stěn ryh - příložené - hl. do 8 m	m2	20,00000	330,00	6 600,00
		Nová položka - RTS 1/21				
		4*5		20,00000		
2	151101212R00	Odstranění pažení stěn - příložené - hl. do 8 m	m2	20,00000	68,20	1 364,00
		Nová položka - RTS 1/21				
3	122301109R00	Příplatek za lepivost - odkopávky v hor. 4	m3	6,00000	23,80	142,80
		SOD, rozpočet č. ETAPA A ZTI; položka č. 2				
4	174101101R00	Zásyp jam, ryh, šachet se zhutněním	m3	10,80000	124,00	1 339,20
		SOD, rozpočet č. ETAPA A ZTI; položka č. 7				
		5*0,6*3,6		10,80000		
5	451595111R00	Lože pod potrubí z prohozeného výkopku	m3	0,30000	400,00	120,00
		SOD, rozpočet č. ETAPA A ZTI; položka č. 5				
		5*0,6*0,1		0,30000		
6	139600013RBG	Ruční výkop v hornině 4. svislé přemístění; odvoz do 10 000 m	m3	12,00000	1 845,00	22 140,00
		SOD, rozpočet č. ETAPA A D.1.2.1 AS ŘEŠENÍ vč. PROFESÍ; položka č. 13				
		5*0,6*4		12,00000		
7	175100020RA0	Obsyp potrubí štěrkokem	m3	0,90000	500,00	450,00
		SOD, rozpočet č. ETAPA A ZTI; položka č. 6				
		5*0,6*0,3		0,90000		
Díl: 8		Trubní vedení				6 174,80
8	871353121RT2	Montáž trub z plastu, gumový kroužek, DN 200, včetně dodávky trub PVC hrdlových 200x4,9x5000	m	5,00000	1 001,96	5 009,80
		SOD, rozpočet č. ETAPA A ZTI; položka č. 10				
9	26611156.AR	Trubka kanalizační KGEM SN 4 PVC 200x4,9x1000	kus	5,00000	233,00	1 165,00
		SOD, rozpočet č. ETAPA A ZTI; položka č. 11				
Díl: 721		Vnitřní kanalizace				3 820,42
10	721100906R00	Oprava - přetěsnění hrdla odpadního potrubí DN 200	kus	2,00000	333,00	666,00
		Nová položka - RTS 1/21				
11	721140918R00	Oprava-propoj. dosavadního potrubí litinového DN200	kus	1,00000	1 334,00	1 334,00
		Nová položka - RTS 1/21				
12	721140935R01	Oprava - přechod z plastových trub na litinu DN200	kus	2,00000	848,00	1 696,00
		Nová položka - cenová nabídka				
13	721290112R00	Zkouška těsnosti kanalizace vodou DN 200	m	5,00000	24,66	123,30
		SOD, rozpočet č. ETAPA A ZTI; položka č. 52				
14	998721102R00	Přesun hmot pro vnitřní kanalizaci, výšky do 12 m	t	0,00204	548,83	1,12
		SOD, rozpočet č. ETAPA A ZTI; položka č. 54				



PŘÍLOHA č. 7

MP MD ČR OPK č.j. 21385/95-230

STAVBA: "Rekonstrukce havarijního stavu přístavby objektu Lidická 50" (ORG 168) ÚSEK: Stavebně-technická část		11
NÁVRH NA OCENĚNÍ ZMĚNY Statika Mikropiloty		NÁVRH NA OZNÁMENÍ Č.: 11 PŘÍKAZ KE ZMĚNĚ Č.:
KOMU: OI MMB ODESLÁNO: _____	OD: WELLCO Brno s.r.o. POŠTOU: _____ KURÝR: _____ FAX: _____ MAIL: _____	DATUM: 12.5.2021 OSOBNĚ: _____
PŘEDMĚT ZMĚNY: Chybějící mikropilota převázek DOTČENÉ MÍSTO: jihozápadní roh budovy - terasa ODKAZ NA VÝKRESY: Projektová dokumentace pro výběr zhotovitele zpracovaná [REDACTED] ODKAZ NA SOUPIS PRACÍ: viz položkový rozpočet „Změnový list č. 11 - Vícepráce“ ODKAZ NA JINOU ČÁST SMLOUVY:		
POPIS ZMĚNY: Při provádění mikropilot převázek kolem stávající části dvoupodlažní přístavby bylo zjištěno, že ve výkazu výměr projektové dokumentace a rozpočtu mikropilot není započítána jedna mikropilota č. 22, výkazy končí číslem 21. Tato mikropilota je tedy přidána do samostatného změnového listu. Časový dopad oproti původnímu řešení – prodloužení termínu dokončení o 2 kalendářní dny.		
POKYN VYDAL: [REDACTED]		DATUM: 23. 4. 2021
TOTO OZNÁMENÍ NESMÍ BYT POVAŽOVANO ZA PŘÍKAZ KE ZMĚNĚ POTVRZUJÍCÍ POKYN K PROVEDENÍ PRACÍ, ALE POUZE JAKO PODKLAD PRO ZPRACOVÁNÍ NÁVRHU OCENĚNÍ ZMĚNY. ZHOTOVITEL NEBUDE PROVÁDĚT PRÁCE, DOKUD NEODDRŽÍ PŘÍKAZ KE ZMĚNĚ POKRÝVAJÍCÍ PŘEDMĚTNÉ PRÁCE.		
STAVEBNÍ DOZOR: [REDACTED]	SPRÁVCE STAVBY: OSM Magistrát města Brna, [REDACTED]	



PŘÍLOHA č. 9
MP MD ČR OPK č.j. 21385/95-230

STAVBA: "Rekonstrukce havarijního stavu přístavby objektu Lidická 50" (ORG 168) ÚSEK: Stavebně-technická část	11																
NÁVRH NA OCENĚNÍ ZMĚNY Statika Mikropiloty NÁVRH NA OZNÁMENÍ Č.: 11 PŘÍKAZ KE ZMĚNĚ Č.																	
KOMU: OI MMB OD: WELLCO Brno s.r.o. DATUM: 12.5.2021 ODESLÁNO: POŠTOU: KURÝR: FAX: OSOBNĚ: MAIL:																	
PŘEDMĚT ZMĚNY: Chybějící mikropilota převázek DOTČENÉ MÍSTO: jihozápadní roh budovy - terasa ODKAZ NA VÝKRESY: Projektová dokumentace pro výběr zhotovitele zpracovaná [redacted] ODKAZ NA SOUPIS PRACÍ: viz položkový rozpočet „Změnový list č. 11 - Vícepráce“ ODKAZ NA JINOU ČÁST SMLOUVY:																	
<table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"><thead><tr><th style="text-align: left; width: 20%;">NÁVRH OCENĚNÍ:</th><th style="text-align: right; width: 20%;">Cena bez DPH</th><th style="text-align: right; width: 20%;">DPH</th><th style="text-align: right; width: 20%;">Cena s DPH</th></tr></thead><tbody><tr><td>Vícepráce:</td><td style="text-align: right;">15 150,50 Kč</td><td style="text-align: right;">3 181,61 Kč</td><td style="text-align: right;">18 332,11 Kč</td></tr><tr><td>Méněpráce:</td><td style="text-align: right;">0,- Kč</td><td style="text-align: right;">0,- Kč</td><td style="text-align: right;">0,- Kč</td></tr><tr><td>Rozdíl:</td><td style="text-align: right;">15 150,50 Kč</td><td style="text-align: right;">3 181,61 Kč</td><td style="text-align: right;">18 332,11 Kč</td></tr></tbody></table> PODPIS NAVRHOVATELE: [redacted] DATUM: [redacted] VYJÁDRĚNÍ: Samostatné vyjádření ADP ke ZL. OD: [redacted] DATUM: 12.5.2021		NÁVRH OCENĚNÍ:	Cena bez DPH	DPH	Cena s DPH	Vícepráce:	15 150,50 Kč	3 181,61 Kč	18 332,11 Kč	Méněpráce:	0,- Kč	0,- Kč	0,- Kč	Rozdíl:	15 150,50 Kč	3 181,61 Kč	18 332,11 Kč
NÁVRH OCENĚNÍ:	Cena bez DPH	DPH	Cena s DPH														
Vícepráce:	15 150,50 Kč	3 181,61 Kč	18 332,11 Kč														
Méněpráce:	0,- Kč	0,- Kč	0,- Kč														
Rozdíl:	15 150,50 Kč	3 181,61 Kč	18 332,11 Kč														
SCHVÁLIL: _____ PODPIS: _____ DATUM: _____																	
STAVEBNÍ DOZOR: [redacted]	SPRÁVCE STAVBY: OSM Magistrát města Brna, [redacted]																

Položkový rozpočet stavby

Stavba:	00012	Rekonstrukce havarijního stavu přístavby objektu Lidická 50 - VCP/MNP
Objekt:	ZL 11	Mikropiloty dle statického řešení - chybějící ve VV rozpočtu SoD
Rozpočet:	ZL 11	Mikropiloty dle statického řešení - chybějící ve VV rozpočtu SoD

Objednatel:	Statutární město Brno	IČO: 44992785
	Dominikánské náměstí 196/1	DIČ: CZ44992785
	60200 Brno-Brno-město	

Zhotovitel:	WELLCO Brno s.r.o.	IČO: 25337009
	Příkop 6	DIČ: CZ25337009
	60200 Brno	

Vypracoval:

Rozpis ceny			Celkem
HSV			15 150,50
PSV			0,00
MON			0,00
Vedlejší náklady			0,00
Ostatní náklady			0,00
Celkem			15 150,50

Rekapitulace daní		
Základ pro sníženou DPH	15 %	0,00 CZK
Snížená DPH	15 %	0,00 CZK
Základ pro základní DPH	21 %	15 150,50 CZK
Základní DPH	21 %	3 181,61 CZK

Zaokrouhlení 0,00 CZK

Cena celkem s DPH 18 332,11 CZK

v 18.12.2017 dne _____

Za zhotovitele

Za objednatele

Položkový rozpočet

S:	00012	Rekonstrukce havarijního stavu přístavby objektu Lidická 50 - VCP/MNP
O:	ZL 11	Mikropiloty dle statického řešení - chybějící ve VV rozpočtu SoD
R:	ZL 11	Mikropiloty dle statického řešení - chybějící ve VV rozpočtu SoD

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
Díl: 22	MP	Mikropiloty				15 000,00
1	229940060RA0	Trubkové mikropiloty D 60.3, včetně injektáže a hlavy	m	5.00000	3 000.00	15 000.00

Včetně vyčištění vrtu, dodání a výrobu cementové zálivky, sestavení mikropiloty a veškerých úprav po injektování.

SOD, rozpočet č. ETAPA A D1.2.2; položka č. 39

Včetně vyčištění vrtu, dodání a výrobu cementové zálivky,

sestavení mikropiloty a veškerých úprav po injektování.

D 1.2.2.10 :

5

5.00000

Díl: 99		Staveništní přesun hmot				150,50
2	999281108R00	Přesun hmot pro opravy a údržbu do výšky 12 m	t	0.30100	500.00	150.50

SOD, rozpočet č. ETAPA A D1.2.1; položka č. 112

0.301

0.30100



PŘÍLOHA č. 7
MP MD ČR OPK č.j. 21385/95-230

STAVBA: "Rekonstrukce havarijního stavu přístavby objektu Lidická 50" (ORG 168) ÚSEK: Architektonicko-stavební řešení – bourací práce	12
NÁVRH NA OCENĚNÍ ZMĚNY Bourací práce Anglický dvorek NÁVRH NA OZNÁMENÍ Č.: 12 PŘÍKAZ KE ZMĚNĚ Č.:	
KOMU: OI MMB OD: WELLCO Brno s.r.o. DATUM: 12.5.2021 ODESLÁNO: POŠTOU: KURÝR: FAX: OSOBNĚ: MAIL.	
PŘEDMĚT ZMĚNY: Bourací práce u anglického dvorku DOTČENÉ MÍSTO: jižní část - terasa ODKAZ NA VÝKRESY: Projektová dokumentace pro výběr zhotovitele zpracovaná [REDAKCE] ODKAZ NA SOUPIS PRACÍ: viz položkový rozpočet Změnový list č. 12 – Vícepráce, méněpráce a rozdílový ODKAZ NA JINOU ČÁST SMLOUVY:	
POPIS ZMĚNY: Při provádění bourání stávajícího anglického dvorku byly zjištěny skutečné rozměry betonu stěn anglického dvorku, skutečné rozměry základu pod anglickým dvorkem a nalezena cihelná přízdívka se svislou hydroizolací; všechny tyto hodnoty jsou větší oproti předpokladu v projektové dokumentaci, jelikož tyto rozměry a přízdívky nebylo možno před bouracími pracemi zjistit. O nalezené nepředpokládané kubatury byla ponížena kubatura výkopů zeminy v prostoru anglického dvorku. Časový dopad oproti původnímu řešení – prodloužení termínu dokončení o 6 kalendářních dní. POKYN VYDAL: [REDAKCE] DATUM: 23. 4. 2021 TOTO OZNÁMENÍ NESMÍ BÝT POVAŽOVÁNO ZA PŘÍKAZ KE ZMĚNĚ POTVRZUJÍCÍ POKYN K PROVEDENÍ PRACÍ, ALE POUZE JAKO PODKLAD PRO ZPRACOVÁNÍ NÁVRHU OCENĚNÍ ZMĚNY. ZHOTOVITEL NEBUDE PROVÁDĚT PRÁCE, DOKUD NEODDRŽÍ PŘÍKAZ KE ZMĚNĚ POKRÝVAJÍCÍ PŘEDMĚTNÉ PRÁCE.	
STAVEBNÍ DOZOR [REDAKCE]	SPRÁVCE STAVBY OSM Magistrát města Brna, [REDAKCE]



PŘÍLOHA č. 9
MP MD ČR OPK č.j. 21385/95-230

STAVBA: "Rekonstrukce havarijního stavu přístavby objektu Lidická 50" (ORG 168) ÚSEK: Architektonicko-stavební řešení – bourací práce		12																
NÁVRH NA OCENĚNÍ ZMĚNY Bourací práce Anglický dvorek NÁVRH NA OZNÁMENÍ Č.: 12 PŘÍKAZ KE ZMĚNĚ Č.:																		
KOMU: OI MMB OD: WELLCO Brno s.r.o. DATUM: 12.5.2021 ODESLÁNO: POŠTOU: KURÝR: FAX: OSOBNĚ: MAIL:																		
PŘEDMĚT ZMĚNY: Bourací práce u anglického dvorku DOTČENÉ MÍSTO: jihozápadní roh budovy - terasa ODKAZ NA VÝKRESY: Projektová dokumentace pro výběr zhotovitele zpracovaná Ing. arch. Helenou Šnajdarovou ODKAZ NA SOUPIS PRACÍ: viz položkový rozpočet „Změnový list č. 12 – Vícepráce, méněpráce a rozdílový“ ODKAZ NA JINOU ČÁST SMLOUVY:																		
<table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"><thead><tr><th style="text-align: left; width: 25%;"></th><th style="text-align: right; width: 25%;">Cena bez DPH</th><th style="text-align: right; width: 25%;">DPH</th><th style="text-align: right; width: 25%;">Cena s DPH</th></tr></thead><tbody><tr><td>Vícepráce:</td><td style="text-align: right;">169 661,50 Kč</td><td style="text-align: right;">35 628,91 Kč</td><td style="text-align: right;">205 290,41 Kč</td></tr><tr><td>Méněpráce:</td><td style="text-align: right;">30 177,40 Kč</td><td style="text-align: right;">6 337,25 Kč</td><td style="text-align: right;">36 514,65 Kč</td></tr><tr><td>Rozdíl:</td><td style="text-align: right;">139 484,10 Kč</td><td style="text-align: right;">29 291,66 Kč</td><td style="text-align: right;">168 775,76 Kč</td></tr></tbody></table> PODPIS NAVRHOVATELE: _____ UM: _____				Cena bez DPH	DPH	Cena s DPH	Vícepráce:	169 661,50 Kč	35 628,91 Kč	205 290,41 Kč	Méněpráce:	30 177,40 Kč	6 337,25 Kč	36 514,65 Kč	Rozdíl:	139 484,10 Kč	29 291,66 Kč	168 775,76 Kč
	Cena bez DPH	DPH	Cena s DPH															
Vícepráce:	169 661,50 Kč	35 628,91 Kč	205 290,41 Kč															
Méněpráce:	30 177,40 Kč	6 337,25 Kč	36 514,65 Kč															
Rozdíl:	139 484,10 Kč	29 291,66 Kč	168 775,76 Kč															
VYJÁDRĚNÍ: Samostatné vyjádření ADP ke ZL OD: _____ DATUM: 12.5.2021																		
SCHVÁLIL: _____ PODPIS: _____ DATUM: _____																		
<table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"><tr><td style="width: 30%; vertical-align: top;">STAVEBNÍ DOZOR _____</td><td style="width: 70%; vertical-align: top;">SPRÁVCE STAVBY OSM Magistrát města _____</td></tr></table>			STAVEBNÍ DOZOR _____	SPRÁVCE STAVBY OSM Magistrát města _____														
STAVEBNÍ DOZOR _____	SPRÁVCE STAVBY OSM Magistrát města _____																	

Položkový rozpočet stavby

Stavba: 00013 **Rekonstrukce havarijního stavu přístavby objektu Lidická 50 - VCP a MNP zvlášť**

Objekt: ZL 12 **Anglický dvorek - bourací práce navíc**

Rozpočet: ZL 12 **Anglický dvorek - bourací práce navíc MNP**

Objednatel: Statutární město Brno IČO: 44992785
Dominikánské náměstí 196/1 DIČ: CZ44992785
60200 Brno-Brno-město

Zhotovitel: WELLCO Brno s.r.o. IČO: 25337009
Příkop 6 DIČ: CZ25337009
60200 Brno

Vypracoval:

Rozpis ceny			Celkem
HSV			-30 177,40
PSV			0,00
MON			0,00
Vedlejší náklady			0,00
Ostatní náklady			0,00
Celkem			-30 177,40

Rekapitulace daní		
Základ pro sníženou DPH	15 %	0,00 CZK
Snížená DPH	15 %	0,00 CZK
Základ pro základní DPH	21 %	-30 177,40 CZK
Základní DPH	21 %	-6 337,25 CZK
Zaokrouhlení		0,00 CZK

Cena celkem s DPH -36 514,65 CZK

v

28.11.2015

dne



Za zhotovitele

Za objednatele

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu				Celkem	%
1	Zemní práce	HSV				-3 479,26	12
96	Bourání konstrukcí	HSV				-19 379,03	64
D96	Přesuny suti a vybouraných hmot	PSU				-7 319,11	24
Cena celkem						-30 177,40	100

Položkový rozpočet

S:	00013	Rekonstrukce havarijního stavu přístavby objektu Lidická 50 - VCP a MNP zvlášť
O:	ZL 12	Anglický dvorek - bourací práce navíc
R:	ZL 12	Anglický dvorek - bourací práce navíc MNP

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
Díl: 1		Zemní práce				-3 479,26
1	162701109R00	Vodorovné přemístění výkopku příplatek k ceně za každých dalších i započatých 1 000 m přes 10 000 m z horniny 1 až 4 SOD, rozpočet č. ETAPA A D1 2.1; položka č. 5 odkop : -5,77114 zpětný zásyp : 5,77114*0,75 do 20 km : -1,44278*9	m3	-14,42780	21,00	-302,98
2	167101101R00	Nakládání, skládání, překládání neulehlého výkopku nakládání výkopku do 100 m3, z horniny 1 až 4 SOD, rozpočet č. ETAPA A D1.2.1; položka č. 6 zpětný zásyp : -5,77114*0,75	m3	-4,32836	180,00	-779,10
3	199000002R00	Poplatky za skládku horniny 1- 4 SOD, rozpočet č. ETAPA A D1 2.1; položka č. 10 odkop : -5,77114 zpětný zásyp : 5,77114*0,75	m3	-1,44278	282,50	-407,59
4	122100010RAC	Odkopávky a prokopávky odkopávky nezapažené v hornině 1-4 naložení, odvoz 10 000 m, uložení SOD, rozpočet č. ETAPA A D1.2.1; položka č. 12 Začátek provozního součtu Navíc oproti SoD : stěna mezi stávající a novou částí : -13,48*(3,28-2,32)*0,065 stěna ke skleníku : -21,46*(1,2-0,9)*0,065 stěna k fontáně : -13,9*(1,2-0,9)*0,065 anglický dvorek : (15,2+0,9*2)*2,4*(-0,065) část pod anglickým dvorkem : (21,46*1,2-1,46*0,9)*(-0,065) Konec provozního součtu -5,77114 zpětný zásyp : 5,77114*0,75	m3	-1,44278	365,00	-526,61
5	122100010RAF	Odkopávky nezapažené v hornině 1-4, naložení, odvoz 100 m, uložení na mezideponii SOD, rozpočet č. ETAPA A D1 2.1; položka č. 16 zpětný zásyp : -5,77114*0,75	m3	-4,32836	205,00	-887,31
6	174100010RAA	Zásyp jam, rýh a šachet sypaninou dovoz ze vzdálenosti 50 m SOD, rozpočet č. ETAPA A D1.2.1; položka č. 14 zpětný zásyp : -5,77114*0,75	m3	-4,32836	133,00	-575,67
Díl: 96		Bourání konstrukcí				-19 379,03
7	961055111R00	Bourání základů železobetonových SOD, rozpočet č. ETAPA A D1 2.1; položka č. 86 v SoD : -0,3*0,65*(0,39*2+15,2)	m3	-3,11610	6 219,00	-19 379,03
Díl: D96		Přesuny sutí a vybouraných hmot				-7 319,11
8	979081121R00	Příplatek k odvozu za každý další 1 km SOD, rozpočet č. ETAPA A D1.2.1; položka č. 211	t	-67,30776	11,13	-749,14
9	979082121R00	Příplatek k vnitrost. dopravě sutí za dalších 5 m SOD, rozpočet č. ETAPA A D1 2.1; položka č. 213	t	-14,95728	24,50	-366,45
10	979011111R00	Svislá doprava sutí a vybour. hmot za 2 NP a 1.PP SOD, rozpočet č. ETAPA A D1.2.1; položka č. 209	t	-3,73932	245,00	-916,13
11	979081111R00	Odvoz sutí a vybour. hmot na skládku do 1 km	t	-7,47864	159,00	-1 169,10

Položkový rozpočet

S:	00013	Rekonstrukce havarijního stavu přístavby objektu Lidická 50 - VCP a MNP zvlášť
O:	ZL 12	Anglický dvorek - bourací práce navíc
R:	ZL 12	Anglický dvorek - bourací práce navíc MNP

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
		SOD, rozpočet č. ETAPA A D1.2.1; položka č. 210				
12	979082111R00	Vnitrostaveništní doprava sutí do 10 m	t	-7,47864	221,00	-1 652,78
		SOD, rozpočet č. ETAPA A D1.2.1; položka č. 212				
13	979086112R00	Vodorovná doprava sutí a vybouraných hmot nakládání nebo překládání sutí a vybouraných hmot na dopravní prostředek při vodorovné dopravě.	t	-7,47864	116,00	-867,52
		Včetně:				
		- při vodorovné dopravě po suchu : přepravy za ztížených provozních podmínek,				
		- při vodorovné dopravě po vodě : vyložení na hromady na suchu nebo na přeložení na dopravní prostředek na suchu do 15 m vodorovně a současně do 4 m svisle,				
		- při nakládání nebo překládání : dopravy do 15 m vodorovně a současně do 4 m svisle.				
		SOD, rozpočet č. ETAPA A D1.2.1; položka č. 208				
14	979990001RSO	Poplatek za skládku stavební sutí, směsný odpad	t	-7,47864	211,00	-1 577,99
		SOD, rozpočet č. ETAPA A D1.2.1; položka č. 214				

Položkový rozpočet stavby

Stavba: 00012 Rekonstrukce havarijního stavu přístavby objektu Lidická 50 - VCP/MNP

Objekt: ZL 12 Anglický dvorek - bourací práce navíc

Rozpočet: ZL 12 Anglický dvorek - bourací práce navíc

Objednatel: Statutární město Brno IČO: 44992785
Dominikánské náměstí 196/1 DIČ: CZ44992785
60200 Brno-Brno-město

Zhotovitel: WELLCO Brno s.r.o. IČO: 25337009
Příkop 6 DIČ: CZ25337009
60200 Brno

Vypracoval:

Rozpis ceny			Celkem
HSV			139 484,10
PSV			0,00
MON			0,00
Vedlejší náklady			0,00
Ostatní náklady			0,00
Celkem			139 484,10

Rekapitulace daní		
Základ pro sníženou DPH	15 %	0,00 CZK
Snížená DPH	15 %	0,00 CZK
Základ pro základní DPH	21 %	139 484,10 CZK
Základní DPH	21 %	29 291,66 CZK
Zaokrouhlení		0,00 CZK

Cena celkem s DPH 168 775,76 CZK

v

2022

dne

Za zhotovitele

Za objednatele

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem	%
1	Zemní práce	HSV			-3 479,26	-2
96	Bourání konstrukci	HSV			93 608,57	67
99	Staveništní přesun hmot	HSV			40,48	0
D96	Přesuny suti a vybouraných hmot	PSU			49 314,31	35
Cena celkem					139 484,10	100

Položkový rozpočet

S:	00012	Rekonstrukce havarijního stavu přístavby objektu Lidická 50 - VCP/MNP
O:	ZL 12	Anglický dvorek - bourací práce navíc
R:	ZL 12	Anglický dvorek - bourací práce navíc

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
Díl: 1		Zemní práce				-3 479,26
1	162701109R00	Vodorovné přemístění výkopku příplatek k ceně za každých dalších i započatých 1 000 m přes 10 000 m z horniny 1 až 4 SOD, rozpočet č. ETAPA A D1.2.1; položka č. 5 odkop : -5,77114 zpětný zásyp : 5,77114*0,75 do 20 km : -1,44278*9	m3	-14,42780	21,00	-302,98
2	167101101R00	Nakládání, skládání, překládání neuhliho výkopku nakládání výkopku do 100 m3 z horniny 1 až 4 SOD, rozpočet č. ETAPA A D1.2.1; položka č. 6 zpětný zásyp : -5,77114*0,75	m3	-4,32836	180,00	-779,10
3	199000002R00	Poplatky za skládku horniny 1- 4 SOD, rozpočet č. ETAPA A D1.2.1; položka č. 10 odkop : -5,77114 zpětný zásyp : 5,77114*0,75	m3	-1,44278	282,50	-407,59
4	122100010RAC	Odkopávky a prokopávky odkopávky nezapažené v hornině 1-4 naložení odvoz 10 000 m uložení SOD, rozpočet č. ETAPA A D1.2.1; položka č. 12 Začátek provozního součtu Navíc oproti SoD : stěna mezi stávající a novou částí : -13,48*(3,28-2,32)*0,065 stěna ke skleníku : -21,46*(1,2-0,9)*0,065 stěna k fontáně : -13,9*(1,2-0,9)*0,065 anglický dvorek : (15,2+0,9*2)*2,4*(-0,065) část pod anglickým dvorkem : (21,46*1,2-1,46*0,9)*(-0,065) Konec provozního součtu -5,77114 zpětný zásyp : 5,77114*0,75	m3	-1,44278	365,00	-526,61
5	122100010RAF	Odkopávky nezapažené v hornině 1-4, naložení, odvoz 100 m, uložení na mezideponii SOD, rozpočet č. ETAPA A D1.2.1; položka č. 16 zpětný zásyp : -5,77114*0,75	m3	-4,32836	205,00	-887,31
6	174100010RAA	Zásyp jam, rýh a šachet sypaninou, dovoz ze vzdálenosti 50 m SOD, rozpočet č. ETAPA A D1.2.1; položka č. 14 zpětný zásyp : -5,77114*0,75	m3	-4,32836	133,00	-575,67
Díl: 96		Bourání konstrukcí				93 608,57
7	962052211R00	Bourání zdiva železobetonového nadzákladového SOD, rozpočet č. ETAPA A D1.2.1; položka č. 91 anglický dvorek : 0,3*(15,2+0,6*2)*2,4+0,6*0,25*0,27*4+0,3*0,6*14,6	m3	14,59800	3 991,00	58 260,62
8	961055111R00	Bourání základů železobetonových SOD, rozpočet č. ETAPA A D1.2.1; položka č. 86 v SoD : -0,3*0,65*(0,39*2+15,2) skutečnost : 0,5*0,8*(15,2+0,5*2)	m3	3,36390	6 219,00	20 920,09
9	962081149R00	Bourání příček - přízdívky vč. izolací SOD, rozpočet č. ETAPA A D1.2.1; položka č. 109 Začátek provozního součtu	m2	88,78680	162,50	14 427,86

Položkový rozpočet

S:	00012	Rekonstrukce havarijního stavu přístavby objektu Lidická 50 - VCP/MNP
O:	ZL 12	Anglický dvorek - bourací práce navíc
R:	ZL 12	Anglický dvorek - bourací práce navíc

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
------	---------------	---------------	----	----------	-----------	--------

SoD - D.1.0-01A-08A :

13,48*2,32 31,27360

21,46*0,9 19,31400

1,46*0,9 1,31400

13,9*0,9 12,51000

3,07*3,31 10,16170

3,74*3,31 12,37940

nezměřitelně 15% :

86,9527/100*15 13,04291

Konec provozního součtu

Navíc oproti SoD :

stěna mezi stávající a novou částí : 13,48*(3,28-2,32) 12,94080

stěna ke skleníku : 21,46*(1,2-0,9) 6,43800

stěna k fontáně : 13,9*(1,2-0,9) 4,17000

anglický dvorek : (15,2+0,9*2)*2,4 40,80000

část pod anglickým dvorkem : 21,46*1,2-1,46*0,9 24,43800

Díl: 99	Staveništní přesun hmot					40,48
10	999281108R00	Přesun hmot pro opravy a údržbu do výšky 12 m	t	0,08095	500,00	40,48

SOD, rozpočet č. ETAPA A D1.2.1; položka č. 112

Díl: D96	Přesuny sutí a vybouraných hmot					49 314,31
11	979081121R00	Příplatek k odvozu za každý další 1 km	t	453,50170	11,13	5 047,47

SOD, rozpočet č. ETAPA A D1.2.1; položka č. 211

12	979082121R00	Příplatek k vnitrost. dopravě sutí za dalších 5 m	t	100,77817	24,50	2 469,07
----	--------------	---	---	-----------	-------	----------

SOD, rozpočet č. ETAPA A D1.2.1; položka č. 213

13	979011111R00	Svislá doprava sutí a vybour. hmot za 2.NP a 1.PP	t	25,19456	245,00	6 172,67
----	--------------	---	---	----------	--------	----------

SOD, rozpočet č. ETAPA A D1.2.1; položka č. 209

14	979081111R00	Odvoz sutí a vybour. hmot na skládku do 1 km	t	50,38909	159,00	8 011,87
----	--------------	--	---	----------	--------	----------

SOD, rozpočet č. ETAPA A D1.2.1; položka č. 210

15	979082111R00	Vnitrostaveništní doprava sutí do 10 m	t	50,38908	221,00	11 135,99
----	--------------	--	---	----------	--------	-----------

SOD, rozpočet č. ETAPA A D1.2.1; položka č. 212

16	979086112R00	Vodorovná doprava sutí a vybouraných hmot nakládání nebo překládání sutí a vybouraných hmot na dopravní prostředek při vodorovné dopravě	t	50,38910	116,00	5 845,14
----	--------------	--	---	----------	--------	----------

Včetně:

- při vodorovné dopravě po suchu : přepravy za ztížených provozních podmínek,

- při vodorovné dopravě po vodě : vyložení na hromady na suchu nebo na přeložení na dopravní prostředek na suchu do 15 m vodorovně a současně do 4 m svisle,

- při nakládání nebo překládání : dopravy do 15 m vodorovně a současně do 4 m svisle.

SOD, rozpočet č. ETAPA A D1.2.1; položka č. 208

17	979990001RSO	Poplatek za skládku stavební sutí, směsný odpad	t	50,38908	211,00	10 632,10
----	--------------	---	---	----------	--------	-----------

SOD, rozpočet č. ETAPA A D1.2.1; položka č. 214

Položkový rozpočet stavby

Stavba: 00013 Rekonstrukce havarijního stavu přístavby objektu Lidická 50 - VCP a MNP zvlášť

Objekt: ZL 12 Anglický dvorek - bourací práce navíc

Rozpočet: ZL 12 Anglický dvorek - bourací práce navíc VCP

Objednatel: Statutární město Brno IČO: 44992785
Dominikánské náměstí 196/1 DIČ: CZ44992785
60200 Brno-Brno-město

Zhotovitel: WELLCO Brno s.r.o. IČO: 25337009
Příkop 6 DIČ: CZ25337009
60200 Brno

Vypracoval:

Rozpis ceny			Celkem
HSV			169 661,50
PSV			0,00
MON			0,00
Vedlejší náklady			0,00
Ostatní náklady			0,00
Celkem			169 661,50

Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH	15 %	0,00 CZK
Snížená DPH	15 %	0,00 CZK
Základ pro základní DPH	21 %	169 661,50 CZK
Základní DPH	21 %	35 628,91 CZK
Zaokrouhlení		0,00 CZK

Cena celkem s DPH 205 290,41 CZK

v

22.6.2017

dne



Za zhotovitele

Za objednatele

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem	%
96	Bourání konstrukci	HSV			112 987,60	67
99	Staveništní přesun hmot	HSV			40,48	0
D96	Přesuny suti a vybouraných hmot	PSU			56 633,42	33
Cena celkem					169 661,50	100

Položkový rozpočet

S:	00013	Rekonstrukce havarijního stavu přístavby objektu Lidická 50 - VCP a MNP zvlášť
O:	ZL 12	Anglický dvorek - bourací práce navíc
R:	ZL 12	Anglický dvorek - bourací práce navíc VCP

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
Díl: 96		Bourání konstrukcí				112 987,60
1	962052211R00	Bourání zdiva železobetonového nadzákladového	m3	14,59800	3 991,00	58 260,62
		SOD, rozpočet č. ETAPA A D1.2.1; položka č. 91				
		anglický dvorek		14,59800		
		0,3*(15,2+0,6*2)*2,4+0,6*0,25*0,27*4+0,3*0,6*14,5				
2	961055111R00	Bourání základů železobetonových	m3	6,48000	6 219,00	40 299,12
		SOD, rozpočet č. ETAPA A D1.2.1; položka č. 86				
		skutečnost 0,5*0,8*(15,2+0,5*2)		6 48000		
3	962081149R00	Bourání příček - přízdívky vč. izolaci	m2	88,78680	162,50	14 427,86
		SOD, rozpočet č. ETAPA A D1.2.1; položka č. 109				
		Začátek provozního součtu				
		SoD - D.1.0-01A-08A:				
		13,48*2,32		31,27360		
		21,46*0,9		19,31400		
		1,46*0,9		1,31400		
		13,9*0,9		12,51000		
		3,07*3,31		10,16170		
		3,74*3,31		12,37940		
		nezměnitelné 15%				
		86,9527/100*15		13,04291		
		Konec provozního součtu				
		Navíc oproti SoD:				
		stěna mezi stávající a novou částí: 13,48*(3,28-2,32)		12,94080		
		stěna ke skleníku: 21,46*(1,2-0,9)		6,43800		
		stěna k fontáně: 13,9*(1,2-0,9)		4,17000		
		anglický dvorek: (15,2+0,9*2)*2,4		40,80000		
		část pod anglickým dvorkem: 21,46*1,2-1,46*0,9		24,43800		
Díl: 99		Staveništní přesun hmot				40,48
4	999281108R00	Přesun hmot pro opravy a údržbu do výšky 12 m	t	0,08095	500,00	40,48
		SOD, rozpočet č. ETAPA A D1.2.1; položka č. 112				
Díl: D96		Přesuny sutí a vybouraných hmot				56 633,42
5	979081121R00	Příplatek k odvozu za každý další 1 km	t	520,80946	11,13	5 796,61
		SOD, rozpočet č. ETAPA A D1.2.1; položka č. 211				
6	979082121R00	Příplatek k vnitrost. dopravě sutí za dalších 5 m	t	115,73544	24,50	2 835,52
		SOD, rozpočet č. ETAPA A D1.2.1; položka č. 213				
7	979011111R00	Svislá doprava sutí a vybour. hmot za 2 NP a 1 PP	t	28,93386	245,00	7 088,80
		SOD, rozpočet č. ETAPA A D1.2.1; položka č. 209				
8	979081111R00	Odvoz sutí a vybour. hmot na skládku do 1 km	t	57,86772	159,00	9 200,97
		SOD, rozpočet č. ETAPA A D1.2.1; položka č. 210				
9	979082111R00	Vnitrostaveništní doprava sutí do 10 m	t	57,86772	221,00	12 788,77
		SOD, rozpočet č. ETAPA A D1.2.1; položka č. 212				
10	979086112R00	Vodorovná doprava sutí a vybouraných hmot nakládání nebo překládání sutí a vybouraných hmot na dopravní prostředek při vodorovné dopravě	t	57,86772	116,00	6 712,66
		Včetně:				
		- při vodorovné dopravě po suchu: přepravy za ztížených provozních podmínek,				
		- při vodorovné dopravě po vodě: vložení na hromady na suchu nebo na přeložení na dopravní prostředek na suchu do 15 m vodorovně a současně do 4 m svisle,				
		- při nakládání nebo překládání: dopravy do 15 m vodorovně a současně do 4 m svisle.				

Položkový rozpočet

S:	00013	Rekonstrukce havarijního stavu přístavby objektu Lidická 50 - VCP a MNP zvlášť
O:	ZL 12	Anglický dvorek - bourací práce navíc
R:	ZL 12	Anglický dvorek - bourací práce navíc VCP

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
SOD, rozpočet č. ETAPA A D1.2.1; položka č. 208						
11	979990001RSO	Poplatek za skládku stavební sutě, směsný odpad	t	57,86772	211,00	12 210,09
SOD, rozpočet č. ETAPA A D1.2.1; položka č. 214						

2009-2010 - 100% Satisfaction
100% Satisfaction
100% Satisfaction

[illegible]