

Objednatel:

Správa železnic, státní organizace
Dlážděná 1003/7
Praha 1, Nové Město 110 00

Objednávku vystavuje organizační složka:

Správa železnic, Oblastní ředitelství Praha
Partyzánská 24
Praha 7 Holešovice 170 00

IČO: 70994234 DIČ: CZ70994234

"Zapsána v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, spisová značka A 48384"

Č. j.:

Smlouva: 645200031/2020

Splatnost faktury: 30 dní

Potvrzený termín dodání:
Adresa místa plnění:

Horky u Čáslavi
zakázka: E211HRR00S19
zad.č. ANO

Zpracoval:
Tel. číslo:
Email:
Dodavatel:

GJW Praha spol. s r.o.

Mezitraťová 137
198 21 Praha 9 - Hloubětín
IČO: 41192869

Notifikace: 23.6.2021 00:00

DIČ: CZ41192869

Termín dodání:

30.11.2021

Finanční objem (bez DPH) do:

CZK 2 868 177,96

Způsob dopravy:

Zajistí dodavatel

Způsob platby:

Převodem

Povaha nákupu:


provoz



investice



FKSP



MOZ



HOM



ZDC

Účetní okruh:
Fakturu zašlete:

Správa železnic, státní organizace
Centrální finanční účtárna Čechy
Náměstí Jana Pernera 217
Pardubice 530 02

Objednáváme u Vás:

Čís.ř.	Kód MTZ	Název	MJ	Množství	Cena / jedn.
1		Oprava budovy zastávka Horky u Čáslavi		1,000	2 868 177,96

Pokračování je na straně 2

Přílohy:

1

Záruční doba:

Dva roky

Další podmínky plnění a způsob akceptace objednávky jsou uvedeny v rámcové dohodě.

Praha 7 Holešovice, dne:

(razítko, podpis)

Objednatel:

jméno: Jan Ticháček

Praha 9 - Hloubětín, Akceptováno dne: 24.06.2021

(jméno, příjmení, razítko, podpis) Ing. Tomáš Fliegel, PhD.
obchodní ředitel

Dodavatel:

Zpracoval:

Tel. číslo:

Email:

Čís.ř.	Kód MTZ	Název	MJ	Množství	Cena / jedn.
--------	---------	-------	----	----------	--------------

Objednáváme u Vás opravu budovy, zastávka Horky u Čáslavi v rozsahu zadání. Dílčí smlouva je vystavena na základě rámcové dohody č.: 645200031/2020. Součástí faktury bude potvrzená objednávka, foto před zahájením a po skončení prací, soupis prací, zjišťovací protokol, proškolení CPS, stavební deník, zápis o předání a převzetí staveniště, zápis o odevzdání a převzetí stavby. Termín zahájení prací ihned po zveřejnění v Registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., zákon o registru smluv. Kontaktní osoba XXXXX , tel.: XXXXXX

Přijatá cena Díla:	2 868 177,96
Požadovaný den zahájení prací na Díle:	po akceptaci dodavatelem
Lhůta pro dokončení Díla:	30.11.2021
Termíny a rozsah výluk pro provedení Díla (jsou-li potřebné)	Žádné
Místo realizace Díla (Staveniště)	zastávka Horky u Čáslavi
Požadavky objednatele na způsob fakturace Díla	jednorázová fakturace po ukončení díla
Další údaje:	žádné
Přílohy:	rozpočet

REKAPITULACE STAVBY

Kód: UPV_21_03
Stavba: Horky u Čáslavi – oprava budovy

KSO: CC-CZ:
Místo: Datum: 21. 3. 2021

Zadavatel: IČ:
DIČ:

Zhotovitel: IČ:
DIČ:

Projektant: IČ:
DIČ:

Zpracovatel: IČ:
DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH **2 868 177,96**

	Sazba daně	Základ daně	Výše daně
DPH základní	21,00%		
DPH snížená	15,00%	0,00	0,00

Cena s DPH	v	CZK	0,00
-------------------	----------	------------	-------------

Projektant **Zpracovatel**

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel **Zhotovitel**

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: UPV_21_03

Stavba: Horky u Čáslavi – oprava budovy

Místo: Datum: 21. 3. 2021

Zadavatel: Projektant:

Zhotovitel: Zpracovatel:

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
-----	-------	--------------------	------------------

Náklady z rozpočtů

01 ASŘ
02 VRN

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Horky u Čáslavi – oprava budovy

Objekt:

01 - ASŘ

KSO:

Místo:

CC-CZ:

Datum: 21. 3. 2021

Zadavatel:

IČ:

DIČ:

Zhotovitel:

IČ:

DIČ:

Projektant:

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní		21,00%	
snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

0,00

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Horky u Čáslavi – oprava budovy

Objekt:

01 - ASŘ

Místo:

Datum: 21. 3. 2021

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

HSV - Práce a dodávky HSV

1 - Zemní práce

2 - Zakládání

6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní

8 - Trubní vedení

9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání

997 - Přesun sutě

998 - Přesun hmot

PSV - Práce a dodávky PSV

721 - Zdravotechnika - vnitřní kanalizace

741 - Elektroinstalace - silnoproud

762 - Konstrukce tesařské

764 - Konstrukce klempířské

765 - Krytina skládaná

766 - Konstrukce truhlářské

767 - Konstrukce zámečnické

771 - Podlahy z dlaždic

783 - Dokončovací práce - nátěry

M - Práce a dodávky M

21-M - Elektromontáže

46-M - Zemní práce při extr.mont.pracích

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Horky u Čáslavi – oprava budovy

Objekt:

01 - ASŘ

Místo:

Datum: 21. 3. 2021

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem

D	HSV	Práce a dodávky HSV					
D	1	Zemní práce					
1	K	122211101	Odkopávky a prokopávky v hornině třídy těžitelnosti I, skupiny 3 ručně	m3	12,000		
2	K	139001101	Příplatek za ztížení vykopávky v blízkosti podzemního vedení	m3	12,000		
3	K	162751117	Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3	m3	7,200		
4	K	162751119	Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 ZKD 1000 m přes 10000 m	m3	120,000		
5	K	167151101	Nakládání výkopku z hornin třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 do 100 m3	m3	12,000		
6	K	171201221	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) zeminy a kamení kód odpadu 17 05 04	t	26,400		
7	K	171251201	Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky	m3	12,000		
8	K	174111101	Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním ručně	m3	12,000		
9	M	58343930	kamenivo drcené hrubé frakce 16/32	t	7,200		
10	M	58341334	kamenivo drcené drobné frakce 0/2	t	6,600		
D	2	Zakládání					
11	K	213141111	Zřízení vrstvy z geotextilie v rovině nebo ve sklonu do 1:5 š do 3 m	m2	100,000		
12	M	69311200	geotextilie netkaná separační, ochranná, filtrační, drenážní PES(70%)+PP(30%) 350g/m2	m2	100,000		
D	6	Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní					
13	K	612131121	Penetrační disperzní nátěr vnitřních stěn nanášený ručně	m2	41,160		
14	K	612325302	Vápenocementová štuková omítka ostění nebo nadpraží	m2	41,160		
15	K	625681012	Ochrana proti holubům hrotovým systémem dvouřadým s účinnou šířkou 15 cm	m	180,000		
D	8	Trubní vedení					
16	K	877265271	Montáž lapače sřešních splavenin z tvrdého PVC-systém KG DN 110	kus	7,000		
17	M	28341110	lapače sřešních splavenin okapová vpust' s klapkou+inspekční poklop z PP	kus	7,000		
D	9	Ostatní konstrukce a práce, bourání					
18	K	9 007	Demontáž stávajících a montáž nového investorem dodaného označení stanice	kpl	1,000		
19	K	936104213	Montáž odpadkového koše kotevními šrouby na pevný podklad	kus	1,000		
20	M	74910142	nádoba do kulatého betonového odpadkového koše	kus	1,000		
21	M	74910134	koš odpadkový betonový v 800mm 400x400mm	kus	1,000		
22	K	936124113	Montáž lavičky stabilní kotvené šrouby na pevný podklad	kus	2,000		
23	M	74910111	lavička s opěradlem (nekotvená) 1900x540x740mm konstrukce-beton, sedák-dřevo	kus	2,000		
24	K	941111121	Montáž lešení řadového trubkového lehkého s podlahami zatíženými do 200 kg/m2 š do 1,2 m v do 10 m	m2	600,000		
25	K	941111221	Příplatek k lešení řadovému trubkovému lehkému s podlahami š 1,2 m v 10 m za první a ZKD den použití	m2	30 000,000		
26	K	941111821	Demontáž lešení řadového trubkového lehkého s podlahami zatíženými do 200 kg/m2 š do 1,2 m v do 10 m	m2	600,000		
27	K	946111112	Montáž pojízdných věží trubkových/dílcových š do 0,9 m dl do 3,2 m v do 2,5 m	kus	4,000		

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
28	K	946111812	Demontáž pojízdných věží trubkových/dílcových š do 0,9 m dl do 3,2 m v do 2,5 m	kus	4,000		
29	K	952903006	Čištění budov odstranění ptačího nebo netopýřího trusu z trámů	m2	454,673		
	VV		258/Cos(40)*1,35"trámy půdní prostor"		454,673		
30	K	952903008	Čištění budov odstranění ptačího nebo netopýřího trusu z těžko přístupných míst	m2	2 241,000		
	VV		2*258+156"podlahy"		672,000		
	VV		(2*13+2*12)*3+(2*6+2*10)*3+(2*12+2*5)*1,5"stěny půda"		297,000		
	VV		(6*12+6*13)*3"stěny 2NP"		450,000		
	VV		(6*12+6*13)*3,5+(2*6+2*5)*3+(2*18+6*5)*3,5"stěny 1NP"		822,000		
	VV		Součet		2 241,000		
31	K	952905231	Dezinfekce podlah	m2	672,000		
32	K	952905232	Dezinfekce stěn	m2	2 023,673		
	VV		454,673+2241-672		2 023,673		
33	K	962032641	Bourání zdiva komínového nad střechou z cihel na MC	m3	1,215		
34	K	965046111	Broušení stávajících betonových podlah úběr do 3 mm	m2	32,000		
35	K	968062374	Vybourání dřevěných rámu oken zdvojených včetně křídel pl do 1 m2	m2	6,300		
36	K	968062375	Vybourání dřevěných rámu oken zdvojených včetně křídel pl do 2 m2	m2	21,780		
37	K	968062376	Vybourání dřevěných rámu oken zdvojených včetně křídel pl do 4 m2	m2	5,760		
	D	997	Přesun sutě				
38	K	997006003	Pytlování stavebního odpadu (trusu, dřeva napadeného škůdci nebo hnilobou)	t	61,920		
	VV		258*0,3*0,8"holubí trus"		61,920		
39	K	997013211	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot pro budovy v do 6 m ručně	t	88,888		
	VV		26,968+61,92		88,888		
40	K	997002611	Nakládání suti a vybouraných hmot	t	88,888		
41	K	997006512	Vodorovné doprava suti s naložením a složením na skládku do 1 km	t	88,888		
42	K	997006519	Příplatek k vodorovnému přemístění suti na skládku ZKD 1 km přes 1 km	t	2 222,200		
	VV		88,888*25		2 222,200		
43	K	997013631	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu směsného kód odpadu 17 09 04	t	26,968		
44	M	94620220	poplatek za uložení komunálního odpadu zatříděného kódem 20 03 01	t	61,920		
	D	998	Přesun hmot				
45	K	998017002	Přesun hmot s omezením mechanizace pro budovy v do 12 m	t	17,181		
	D	PSV	Práce a dodávky PSV				
	D	721	Zdravotechnika - vnitřní kanalizace				
46	K	721174005	Potrubí kanalizační z PP svodné DN 110	m	12,000		
47	K	998721202	Přesun hmot procentní pro vnitřní kanalizace v objektech v do 12 m	%	77,154		
	D	741	Elektroinstalace - silnoproud				
48	K	741122015	Montáž kabel Cu bez ukončení uložený pod omítku plný kulatý 3x1,5 mm2 (např. CYKY)	m	140,000		
49	M	34111030	kabel instalační jádro Cu plně izolace PVC plášť PVC 450/750V (CYKY) 3x1,5mm2	m	140,000		
	P		Poznámka k položce: CYKY				
50	K	741122031	Montáž kabel Cu bez ukončení uložený pod omítku plný kulatý 5x1,5 až 2,5 mm2 (např. CYKY)	m	150,000		
51	M	34111090	kabel instalační jádro Cu plně izolace PVC plášť PVC 450/750V (CYKY) 5x1,5mm2	m	140,000		
	P		Poznámka k položce: CYKY				
52	M	34111094	kabel instalační jádro Cu plně izolace PVC plášť PVC 450/750V (CYKY) 5x2,5mm2	m	10,000		
	P		Poznámka k položce: CYKY				
53	K	741122033	Montáž kabel Cu bez ukončení uložený pod omítku plný kulatý 5x10 mm2 (např. CYKY)	m	15,000		
54	M	34113034	kabel instalační jádro Cu plně izolace PVC plášť PVC 450/750V (CYKY) 5x10mm2	m	15,000		
	P		Poznámka k položce: CYKY				
55	K	741130001	Ukončení vodič izolovaný do 2,5mm2 v rozváděči nebo na přístroji	kus	36,000		
56	K	741130005	Ukončení vodič izolovaný do 10 mm2 v rozváděči nebo na přístroji	kus	5,000		

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
57	K	741210003	Montáž rozvodnice oceloplechová nebo plastová běžná do 100 kg	kus	1,000		
58	M	741210003.1	Rozvaděč R	ks	1,000		
59	K	741210003.2	Přepojení rozvaděče přejezdu	kpl	1,000		
60	K	741211827.1	Demontáž a likvidace staré elektroinstalace	kpl	1,000		
61	K	741372062	Montáž svítidlo LED bytové přisazené stropní panelové do 0,36 m ²	kus	2,000		
62	M	741372062.1	Svítidlo antivandal do čekárny	ks	2,000		
65	K	741373002	Montáž svítidlo výbojkové průmyslové stropní na výložník	kus	2,000		
66	M	34774009	svítidlo veřejného osvětlení na dřík/výložník zdroj LED 70W 7221lm 4000K stmívatelné	kus	2,000		
67	M	35441073	drát D 10mm FeZn	kg	10,000		
68	K	741410041	Montáž vodič uzemňovací drát nebo lano D do 10 mm v městské zástavbě	m	10,000		
69	K	741440031	Montáž tyč zemnicí délky do 2 m	kus	2,000		
70	M	35442128	tyč zemnicí 2 m FeZn se svorkou	kus	2,000		
71	K	741810002	Celková prohlídka elektrického rozvodu a zařízení do 500 000,- Kč	kus	1,000		
72	K	741813001	Měření impedance nulové smyčky okruhu vedení jednofázového 220 V	kus	10,000		
73	K	741813002	Měření impedance nulové smyčky okruhu vedení třífázového 3x380 V	kus	3,000		
74	K	PODRMAT.1	Podružný materiál	kpl	1,000		
75	K	998741201	Přesun hmot procentní pro silnoproud v objektech v do 6 m	%	1 314,594		

D 762 Konstrukce tesařské

76	K	762341210	Montáž bednění střech rovných a šikmých sklonu do 60° z hrubých prken na sraz	m ²	80,000		
77	M	60511112	řezivo jehličnaté smrk, borovice š přes 80mm tl 24mm dl 4-5m	m ³	1,920		
78	K	762341811	Demontáž bednění střech z prken	m ²	181,500		
79	K	762342211	Montáž laťování na střechách jednoduchých sklonu do 60° osové vzdálenosti do 150 mm	m ²	370,000		
80	K	762342441	Montáž lišt trojúhelníkových nebo kontralatí na střechách sklonu do 60°	m	250,000		
81	M	60514114	řezivo jehličnaté lať impregnovaná dl 4 m	m ³	3,840		
82	K	762342811	Demontáž laťování střech z latí osové vzdálenosti do 0,22 m	m ²	370,000		
83	K	762711820	Demontáž prostorových vázaných kcí z hraněného řeziva průřezové plochy do 224 cm ²	m	200,000		
84	K	762713130	Montáž prostorové vázané kce z hraněného řeziva průřezové plochy do 288 cm ²	m	200,000		
85	M	60512135	hranol stavební řezivo průřezu do 288cm ² do dl 6m	m ³	4,320		
86	K	762842231	Montáž podbíjení střech šikmých vnějšího přesahu š přes 0,8 m z palubek	m ²	181,500		
87	M	61191178	palubky obkladové smrk profil klasický 15x96mm jakost A/B	m ²	217,800		
88	K	762895000	Spojovací prostředky pro montáž záklopu, stropnice a podbíjení	m ³	3,090		
89	K	998762202	Přesun hmot procentní pro kce tesařské v objektech v do 12 m	%	3 395,598		

D 764 Konstrukce klempířské

90	K	764001861	Demontáž hřebene z hřebenáčů do suti	m	48,000		
91	K	764001891	Demontáž úžlabí do suti	m	12,000		
92	K	764002801	Demontáž závětrné lišty do suti	m	36,000		
93	K	764002821	Demontáž střešního výlezu do suti	kus	3,000		
94	K	764004801	Demontáž podokapního žlabu do suti	m	47,000		
95	K	764004861	Demontáž svodu do suti	m	60,000		
96	K	764111653	Krytina střechy rovné z taškových tabulí z Pz plechu s povrchovou úpravou sklonu do 60°	m ²	370,000		
97	K	764213456	Sněhový zachytávač krytiny z Pz plechu s upraveným povrchem průběžný dvoutrubkový	m	47,000		
98	K	764211603	Oplechování větraného hřebene z hranatých hřebenáčů s větracím pásem z Pz s povrchovou úpravou rš 250 mm	m	48,000		
99	K	764212605	Oplechování úžlabí systémovým úžlabním plechem Pz s povrchovou úpravou rš 500 mm	m	12,000		
100	K	764212636	Oplechování štítu závětrnou lištou z Pz s povrchovou úpravou rš 500 mm	m	36,000		
101	K	764212661	Oplechování rovné okapové hrany z Pz s povrchovou úpravou rš 150 mm	m	47,000		
102	K	764511603	Žlab podokapní půlkruhový z Pz s povrchovou úpravou rš 400 mm	m	47,000		

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
103	K	764511644	Kotlík oválný (trychtýřový) pro podokapní žlaby z Pz s povrchovou úpravou 400/100 mm	kus	7,000		
104	K	764518622	Svody kruhové včetně objímek, kolen, odskoků z Pz s povrchovou úpravou průměru 100 mm	m	60,000		
105	K	764001114	Montáž zachytávače listů do žlabu rš do 400 mm	m	47,000		
106	M	55348883	ochrana před listím z děrovaného plechu tl 1,0mm půlkulatého žlabu rš 333 mm	m	47,000		
107	K	998764202	Přesun hmot procentní pro konstrukce klempířské v objektech v do 12 m	%	5 121,753		

D 765 Krytina skládaná

108	K	765111801	Demontáž krytiny keramické drážkové sklonu do 30° na sucho do sutí	m2	340,000		
109	K	765111831	Příplatek k demontáži krytiny keramické hladké do sutí za sklon přes 30°	m2	340,000		
110	K	765131857	Demontáž vlnité azbestocementové krytiny sklonu do 30° do sutí	m2	30,000		
111	K	765191023	Montáž pojistné hydroizolační nebo parotěsné kladené ve sklonu přes 20° s lepenými spoji na bednění	m2	370,000		
112	M	28329043	fólie difúzně propustné s nakaširovanou strukturovanou rohoží pod hladkou plechovou krytinu se samolepicí páskou v podélném přesahu	m2	407,000		
113	K	765191091	Příplatek k cenám montáž pojistné hydroizolační nebo parotěsné fólie za sklon přes 30°	m2	340,000		
114	K	998765202	Přesun hmot procentní pro krytiny skládané v objektech v do 12 m	%	972,850		

D 766 Konstrukce truhlářské

115	K	766441811	Demontáž parapetních desek dřevěných nebo plastových šířky do 30 cm délky do 1.0 m	kus	7,000		
116	K	766441821	Demontáž parapetních desek dřevěných nebo plastových šířky do 30 cm délky přes 1.0 m	kus	14,000		
117	K	766622132	Montáž plastových oken plochy přes 1 m2 otevíravých výšky do 2,5 m s rámem do zdiva	m2	25,200		
118	M	O1	Okno otevíravé 3krídlové s 3krídlovým otevíravým nadsvětlíkem, rám pětikomorový, dělení dle stávajících, rozm cca 1,6*1,8m plastové, barva bílá, teplý rámeček zaslení, meziskelní mřížky	kus	2,000		
119	M	O2	Okno otevíravé 2krídlové s 2krídlovým otevíravým nadsvětlíkem, rám pětikomorový, dělení dle stávajících rozm cca 1,1*1,8m plastové, barva bílá, teplý rámeček zaslení, meziskelní mřížky	kus	3,000		
120	M	O3	Okno otevíravé 1krídlové s nadsvětlíkem, rám pětikomorový, dělení dle stávajících rozm cca 0,6*1,8m plastové, barva bílá, teplý rámeček zaslení, meziskelní mřížky	kus	2,000		
121	M	O4	Okno otevíravé 1krídlové s nadsvětlíkem, rám pětikomorový, dělení dle stávajících rozm cca 0,8*1,8m plastové, barva bílá, teplý rámeček zaslení, meziskelní mřížky	kus	5,000		
122	M	O5	Okno otevíravé 2krídlové s nadsvětlíkem, rám pětikomorový, dělení dle stávajících rozm cca 1,15*1,8m plastové, barva bílá, teplý rámeček zaslení, meziskelní mřížky	kus	2,000		
123	K	766622212	Montáž plastových oken plochy do 1 m2 pevných s rámem do zdiva	kus	7,000		
124	M	O6	Okno fixní, rám pětikomorový, dělení dle stávajících rozm cca 1,2*0,8m plastové, barva bílá, teplý rámeček zaslení, meziskelní mřížky	kus	7,000		
125	K	766660411	Montáž vchodových dveří jednokřídlových bez nadsvětlíku do zdiva	kus	2,000		
126	M	D1	dveře jednokřídlové plastové bílé plně, členěné meziskelními příčkami, bezpečnostní třídy RC2, orientační rozměr 1*2m	kus	2,000		
127	K	766660421	Montáž vchodových dveří jednokřídlových s nadsvětlíkem do zdiva	kus	1,000		
128	M	D2	dveře jednokřídlové plastové bílé částečně prosklené s mléčnou fólií a s obloukovým nadsvětlíkem, bezpečnostní třídy RC2, orientační rozměr 1,2*2m	kus	1,000		
129	K	766691510	Montáž těsnění oken a balkónových dveří polyuretanovou páskou	m	99,800		
130	K	998766202	Přesun hmot procentní pro konstrukce truhlářské v objektech v do 12 m	%	3 424,467		

D 767 Konstrukce zámečnické

131	K	767 02	zakrytí sklepních oken rámem s výplní z tahokovu	kpl	4,000		
132	K	998767201	Přesun hmot procentní pro zámečnické konstrukce v objektech v do 6 m	%	112,600		

D 771 Podlahy z dlaždic

133	K	771111011	Vysátí podkladu před pokládkou dlažby	m2	32,000		
-----	---	-----------	---------------------------------------	----	--------	--	--

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
134	K	771121011	Nátěr penetrační na podlahu	m2	32,000		
135	K	771151012	Samonivelační stěrka podlah pevnosti 20 MPa tl 5 mm	m2	32,000		
136	K	771474111	Montáž soklů z dlaždic keramických rovných flexibilní lepidlo v do 65 mm	m	16,000		
137	M	59761416	sokl-dlažba keramická slinutá hladká do interiéru i exteriéru 300x80mm	kus	64,000		
138	K	771575131	Montáž podlah keramických protiskluzných lepených disperzním lepidlem do 50 ks/m2	m2	32,000		
139	M	59761427	dlažba keramická slinutá hladká do interiéru i exteriéru pro vysoké mechanické namáhání přes 85 do 100ks/m2	m2	35,200		
140	K	771592011	Cištění vnitřních ploch podlah nebo schodišť po položení dlažby chemickými prostředky	m2	32,000		
141	K	998771202	Přesun hmot procentní pro podlahy z dlaždic v objektech v do 12 m	%	605,753		

D 783 Dokončovací práce - nátěry

142	K	783000121	Ochrana konstrukcí nebo prvků při provádění nátěrů olepením páskou	m	100,000		
143	M	58124838	páska maskovací krepová pro malířské potřeby š 50mm	m	100,000		
144	K	783000123	Ochrana konstrukcí nebo prvků při provádění nátěrů položením fólie	m2	53,000		
145	M	28323151	papír separační potažený PE fólií	m2	55,000		
146	K	783000125	Ochrana konstrukcí nebo prvků při provádění nátěrů obalením fólií	m2	25,000		
147	M	58124844	fólie pro malířské potřeby zakrývací tl 25μ 4x5m	m2	25,000		
148	K	783009421	Bezpečnostní šrafování stěnových nebo podlahových hran	m	2,200		
149	K	783101201	Hrubé obroušení podkladu truhlářských konstrukcí před provedením nátěru	m2	85,000		
150	K	783101203	Jemné obroušení podkladu truhlářských konstrukcí před provedením nátěru	m2	85,000		
151	K	783101403	Oprášení podkladu truhlářských konstrukcí před provedením nátěru	m2	239,000		
152	K	783113111	Jednonásobný napouštěcí syntetický nátěr s biocidní přísadou truhlářských konstrukcí	m2	239,000		
153	K	783114101	Základní jednonásobný syntetický nátěr truhlářských konstrukcí	m2	239,000		
154	K	783118211	Lakovací dvojnásobný syntetický nátěr truhlářských konstrukcí s mezibroušením	m2	239,000		
155	K	783206805	Odstranění nátěrů z tesařských konstrukcí opálením	m2	85,000		
156	K	783213121	Napouštěcí dvojnásobný syntetický biocidní nátěr tesařských konstrukcí zabudovaných do konstrukce	m2	168,000		
157	K	783801203	Okartáčování omítek před provedením nátěru	m2	105,000		
158	K	783801231	Očištění 1x nátěrem biocidním přípravkem a okartáčováním omítek členitosti 1 a 2	m2	105,000		
159	K	783801403	Oprášení omítek před provedením nátěru	m2	105,000		
160	K	783823135	Penetrační silikonový nátěr hladkých, tenkovrstvých zrnitých nebo štukových omítek	m2	105,000		
161	K	783827425	Krycí dvojnásobný silikonový nátěr omítek stupně členitosti 1 a 2	m2	105,000		
162	K	783897603	Příplatek k cenám dvojnásobného krycího nátěru omítek za provedení stvku 2 barev	m2	105,000		
163	K	783897607	Příplatek k cenám dvojnásobného krycího nátěru omítek za barevné provedení v odstínu světlém	m2	105,000		

D M Práce a dodávky M

D 21-M Elektromontáže

164	K	210191541	Montáž pilířů skříní PRIS 2, 6, ERP	kus	2,000		
165	M	210191541.1	Elektroměrový pilíř	ks	2,000		

D 46-M Zemní práce při extr.mont.pracích

166	K	460021111	Sejmutí ornice při elektromontážích ručně tl vrstvy do 20 cm	m2	4,000		
167	K	460041111	Čerpání vody na dopravní výšku do 10 m průměrný přítok do 400 litrů/min	hod	8,000		
168	K	460141115	Hloubení nezapažených jam při elektromontážích strojně v hornině tř III skupiny 6	m3	3,200		
169	K	460451112	Zásyp kabelových rýh strojně se zhuštěním š 35 cm hl 10 cm z horniny tř I skupiny 3	m	10,000		
170	K	460551114	Rozprostření ornice při elektromontážích ručně tl vrstvy do 40 cm	m2	4,000		
171	K	460661512	Kabelové lože z písku pro kabely nn kryté plastovou fólií š lože do 50 cm	m	3,200		
172	K	460671112	Výstražná fólie pro krytí kabelů šířky 25 cm	m	10,000		
173	K	468101422	Vysekání rýh pro montáž trubek a kabelů v cihelných zdech hloubky do 5 cm a šířky do 7 cm	m	30,000		

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
174	K	468111111	Frézování drážek pro vodiče ve stěnách z cihel do 3x3 cm	m	80,000		
175	K	468111122	Frézování drážek pro vodiče ve stěnách z cihel včetně omítky do 5x5 cm	m	30,000		

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Horky u Čáslavi – oprava budovy

Objekt:

02 - VRN

KSO:

Místo:

CC-CZ:

Datum: 21. 3. 2021

Zadavatel:

IČ:

DIČ:

Zhotovitel:

IČ:

DIČ:

Projektant:

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní		21,00%	
snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH	v CZK	0,00
-------------------	--------------	-------------

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Horky u Čáslavi – oprava budovy

Objekt:

02 - VRN

Místo:

Datum: 21. 3. 2021

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Horky u Čáslavi – oprava budovy

Objekt:

02 - VRN

Místo:

Datum: 21. 3. 2021

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem

D		VRN	Vedlejší rozpočtové náklady				
1	K	VRN_R5	Vedlejší rozpočtové náklady pro akci >2 000 000 Kč včetně	%	1,000		

Ověřovací doložka změny datového formátu dokumentu podle § 69a zákona č. 499/2004 Sb.

Doložka číslo: 1740820

Původní datový formát: application/pdf

UUID původní komponenty: 1278778d-1899-4f49-917e-8218f58f9dfb

Jméno a příjmení osoby, která změnu formátu dokumentu provedla:

System ERMS (zpracovatel dokumentu Eva JELŠINOVÁ)

Subjekt, který změnu formátu provedl: Správa železnic, státní organizace

Datum vyhotovení ověřovací doložky: 29.06.2021 10:07:01



f881fec9-1afb-4a35-81f0-02c49845125d