D.1.4e - silnoproudé rozvody
II.etapa - kuchyně

Položka	Název	M.J.	POČET	CENA	CELKEM
	Rozvaděče (s prostorovou rezervou)				
01.03	Rozvaděč RK vč.montáže a zapojení,	ks	1	19000	19 000,00 Kč
					0,00 Kč
	Svítidla vč.zdrojů, závěsů a rec. poplatků (popis v knize svítidel)				0,00 Kč
01.05	Svítidla B	ks	3	1820	5 460,00 Kč
01.10	Svítidla N2	ks	1	1545	1 545,00 Kč
01.11	Montáž svítidel	ks	4	560	2 240,00 Kč
					0,00 Kč
	Kabely				0,00 Kč
01.14	Vodič Cu 4 ZŽ	m	50	27	1 350,00 Kč
01.15	Vodič Cu 6 ZŽ	m	30	38	1 140,00 Kč
01.16	Vodič Cu 16 ZŽ	m	40	65	2 600,00 Kč
01.19	Kabel CYKY 3Ax1,5 vč. uložení a zapojení, ukončení	m	40	39	1 560,00 Kč
01.20	Kabel CYKY 3Cx1,5 vč. uložení a zapojení, ukončení	m	90	38	3 420,00 Kč
01.21	Kabel CYKY 5Cx1,5 vč. uložení a zapojení, ukončení	m	20	39	780,00 Kč
01.22	Kabel CYKY 3Cx2,5 vč. uložení a zapojení, ukončení	m	140	50	7 000,00 Kč
01.23	Kabel CYKY 5Cx2,5 vč. uložení a zapojení, ukončení	m	15	59	885,00 Kč
01.26	Kabel CYKY 3Cx10 vč. uložení a zapojení, ukončení	m	10	110	1 100,00 Kč
01.28	Kabel CGSG 3Cx2,5 vč. uložení a zapojení, ukončení	m	2	49	98,00 Kč
01.29	Kabel CGSG 5Cx2,5 vč. uložení a zapojení, ukončení	m	2	67	134,00 Kč
01.30	Kabel CGSG 3Cx10 vč. uložení a zapojení, ukončení	m	2	123	246,00 Kč
					0,00 Kč
	Nosný materiál				0,00 Kč
01.35	Ocel. nos. konstr. pomocná s nařezáním a úpravou	kg	10	52	520,00 Kč
01.37	Krabice přístrojová pr. 68 vč. uložení a zapojení	ks	15	35	525,00 Kč
01.38	Krabicová rozvodka (zeď, sádrokarton) pr. 68mm vč. svorek, uložení a zapojení	ks	6	89	534,00 Kč
01.39	Krabicová rozvodka (zeď, sádrokarton) pr. 103mm vč. svorek, uložení a zapojení	ks	2	95	190,00 Kč
01.40	Krabicová rozvodka do vlhka IP44 + svorky s upevněním na stěnu nebo do žlabu,	ks	3	125	375,00 Kč
01.41	Krabice s ekvipotenciální svorkovnicí	ks	3	185	555,00 Kč
01.42	Podružný připojovací pás	ks	1	325	325,00 Kč
					0,00 Kč
	Zásuvky, spínače				0,00 Kč
01.48	Spínač řaz.6, 250V, 10A, IP44, bílý, zapuštěný, kompletní	ks	4	210	840,00 Kč
01.51	Zásuvka 1x 230V/16A IP44 kompletní, rámeček, vč. zapojení a montáže	ks	11	165	1 815,00 Kč
01.53	Spínač 1P, 230V, vačkový, 16A, IP54, bílý, nástěnný, kompletní	ks	1	480	480,00 Kč
01.54	Spínač 1P, 230V, vačkový, 40A, IP54, bílý, nástěnný, kompletní	ks	1	1130	1 130,00 Kč
01.55	Spínač 3P, 230V, vačkový, 16A, IP54, bílý, nástěnný, kompletní	ks	1	468	468,00 Kč
01.58	Uzemňovací svorka vč. Cu pásku	ks	12	60	720,00 Kč
01.59	Štítky na krabice, spínače a zásuvky	ks	27	15	405,00 Kč
01.60	Protipožární ucpávky	kpl	1	7500	7 500,00 Kč
01.61	Pomocný instalační materiál	kpl	1	3500	3 500,00 Kč
01.62	Průrazy zdivem	kpl	1	600	600,00 Kč
01.63	PPV, drážky	kpl	1	3000	3 000,00 Kč
01.64	Výchozí revizní zpráva jako celek	kpl	1	7000	8 000,00 Kč
01.65	Koordinace s ostatními profesemi během stavby	hod	10	500	5 000,00 Kč
01.67	Výstražné tabulky jako celek	ks	1	500	500,00 Kč
	Celkem				85 540,00 Kč