

## ZMĚNOVÝ PŘÍKAZ Č. 3 K POKYNU K REALIZACI Č. 21 ZE DNE 26.1.2018

uzavřený v souladu s čl. 7 Smlouvy o dílo ze dne 28. 6. 2010, ve znění jejích dodatků (dále jen „Smlouva“), mezi

### Dopravní podnik hl. m. Prahy, akciová společnost

IČO: 000 05 886

se sídlem Sokolovská 42/217, Vysočany, 190 00 Praha 9

zapsaný v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze pod sp. zn. B 847

zastoupený Ing. Petrem Witowskim a Ing. Ladislavem Urbánkem

(dále jen „Objednatel“)

a

### AŽD Praha s.r.o.

IČO: 480 29 483

se sídlem Žirovnická 3146/2, Záběhlice, 106 00 Praha 10

zapsaný v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze pod sp. zn. C 14616

zastoupený Ing. Romanem Juříkem

(dále jen „Zhotovitel“)

(společně také jako „smluvní strany“)

### I.

1.1. Smluvní strany se na základě návrhu Objednatele a po jeho projednání dohodly na následující změně Smlouvy:

Identifikace změny:	<b>Realizace rádiové sítě v tunelech, stanicích a soupravách metra na trase A, B a C</b>
Kategorizace změny (dle metodiky) <sup>1</sup> :	<b>4 – Nezbytné změny</b>
Shrnutí odůvodnění změn:	<p><b>1. Změna se týká nutné demontáže a likvidaci cementoazbestových koryt, pro projekt KBS na pozicích 3. a 2. háčku. Tato koryta brání ve výměně dvouháčků, která jsou nutná pro realizaci vyzařovacího kabelu. Koryta na pozici 1. háčku resp. dle potřeb i 2. háčku demontují a likvidují pro svůj vyzařovací kabel operátoři na své vlastní náklady. Součástí těchto prací bude i naložení volně ležících kabelů a svoz na příslušné depo</b></p> <p><b>2. Po montáži příslušných háčků s držáky pro vyzařovací kabel a dle charakteru stávající kabeláže, která byla na příslušných 3. háčkách instalována, musí dojít k doplnění násuvných vložek na pozici tohoto háčku. Počty násuvných vložek NV 200 a NV 400 na pozici 3. háčku budou stanoveny v projektové dokumentaci a budou určeny v souladu s Protokolem technického ředitele č. 12/2017.</b></p>

<sup>1</sup> Metodika provádění změn závazků dle zákona č. 134/2016 o zadávání veřejných zakázek v rámci investiční akce „Komplexní bezpečnostní systém pro Dopravní podnik hl. m. Prahy, akciová společnost“.

Dopad změny na cenu a harmonogram plnění:	<b>Cena: Ano, navyšuje se o 59 422 200,00 ,- Kč</b> <b>Harmonogram: Ne</b>
---	---

II.

Nedílnou součástí tohoto změnového příkazu jsou následující přílohy:

<b>Příloha č. 1</b>	Důvodová zpráva ke změnovému příkazu č. 3 k Pokynu k realizaci č. 21 ze dne 26.1.2018
<b>Příloha č. 2</b>	Dokladová část změny
	A. Upravený oceněný Výkaz výměr

V Praze dne 18.1.2017



**Dopravní podnik hl. m. Prahy,  
akciová společnost**  
Ing. Petr Witowski,  
předseda představenstva



**AŽD Praha s.r.o.**  
Ing. Roman Juřík,  
jednatel



**Dopravní podnik hl. m. Prahy,  
akciová společnost**  
Ing. Ladislav Urbánek,  
místopředseda představenstva

**1 LIKVIDACE CEMENTOAZBESTOVÝCH KORYT**

poř. č.	popis	Celkem		jednotková cena	celková cena
		mj			
1	Demontáž a likvidace 1 m azbestocementových koryt vč. naložení volně ležících kabelů a jejich svoz na příslušné depo. Součástí ceny jsou i veškeré přípravné práce.	m			
<b>Výsledná cena (bez DPH)</b>					

**2 INSTALACE NÁSUVNÝCH VLOŽEK dle PTR 12/2017**

poř. č.	popis	Celkem	
		mj	
1	násuvné vložky NV 400	m	
2	násuvné vložky NV 200	ks	
<b>Cena Celkem</b>			
Navýšení o 25 % dle SoD - montážní práce			
Navýšení o 13 % dle SoD - koordinační činnost			
<b>Výsledná cena (bez DPH)</b>			
<b>Celková cena pro ZP3 k P21 (bez DPH)</b>			

