

PPD - Propočet projektové dokumentace

Název stavby: **VPI, KAMPUS ALBERTOV GLOBCENTRUM-aktualizace**

Číslo SPP prvku:

Zhotovitel PD:

Rekapitulace nákladů:

PŘÍPRAVA	36 481,07 Kč
ZEMNÍ PRÁCE	348 860,35 Kč
MONTÁŽ	98 311,63 Kč
GEODETICKÉ PRÁCE PŘÍPRAVA	0,00 Kč
GEODETICKÉ PRÁCE REALIZACE	14 931,92 Kč
VĚCNÁ BŘEMENA PŘÍPRAVA	3 794,18 Kč
VĚCNÁ BŘEMENA REALIZACE	68 976,84 Kč
PROVOZNÍ PRÁCE	6 803,13 Kč
MATERIÁL DOD. CETIN	0,00 Kč
MATERIÁL VYŘAZENÝ	0,00 Kč
MATERIÁL ZHOTOVITELE - Vykazovaný	140 628,97 Kč
MATERIÁL ZHOTOVITELE - Nevykazovaný	0,00 Kč
POPLATKY	10 000,00 Kč

Celkové náklady: 728 788,09 Kč

STAVEBNÍ ČINNOST	609 536,00 Kč
NESTAVEBNÍ ČINNOST	119 252,09 Kč

PŘÍPRAVA	36 481,07 Kč
VĚCNÁ BŘEMENA PŘÍPRAVA	3 794,18 Kč
příprava celkem	40 275,25 Kč

Seznam položek

Číslo SAP	Stavební činnost	Název položky	Množství
PŘÍPRAVA			
958084		Návrh cenový a technický	1.00 ks
958210		Návrh cenový a technický bez projednání	1.00 ks
953634		Projekt tlkm liniové metalické sítě	20672.04 JV
ZEMNÍ PRÁCE			
954970 S		Pokládka PE nebo vrapované chráničky	70.00 m
954973 S		Povrchy nad rámeč litý asfalt	60.00 m2
954979 S		Povrchy nad rámeč litý asfalt podk.šterk	60.00 m2
954975 S		Povrchy nad rámeč mozaika	15.00 m2
955265 S		Práce zemní pro podzemní tratě síťové odvoz, uskladnění a návrat výkopku	86800.00 JV
958327 S		Rýha bez povrchu 35/70 -100	53.00 m
954951 S		Rýha v chodníku litý asfalt 35/50-70	3.00 m
952361 S		Rýha v chodníku mozaika 35/50-70	20.00 m
952345 S		Rýha v trávě 35/70-100	78.00 m

955570 S	Rýha ve vozovce litý asfalt 50/100	28.00 m
954957 S	Rýha vjezd litý beton 35/70-90	35.00 m
955053 S	Vytyčení trasy v zastavěném terénu	217.00 m
951349 S	Zřízení a odstr.přech.lávky z ocel.desky	10.00 ks
MONTÁŽ		
955093 S	Demontáž objektu samost. SIS do 50 čtyř.	1.00 ks
958306 S	Kalibrace a tlaková zkouška trubky - stavba	380.00 m
952649 S	Měření stejnosměrné během stavby- první čtyřka	5.00 ks
952650 S	Měření stejnosměrné během stavby - další čtyřka	195.00 ks
952644 S	Měření střídavé během stavby - další čtyřka	195.00 ks
952643 S	Měření střídavé během stavby - první čtyřka	5.00 ks
952647 S	Měření útlumu během stavby- první čtyřka	5.00 ks
954999 S	Montáž jedné čtyřky s jednostr.číslování	540.00 ks
955255 S	Montáž koncovky mechan.rozeb. s/bez vent	6.00 ks
955288 S	Montáž koncovky SKH	2.00 ks
955280 S	Montáž spojky smršt.dvoupl.nad 50 čtyř.	3.00 ks
955284 S	Montáž spojky, redukce mechanické rozeb	4.00 ks
952602 S	Montáž trubky úložné	380.00 m
954992 S	Montáž úložných kabelů do 300 XN	215.00 m
958592 S	Provádění PEW v maintenance window	1.00 ks
955298 S	Ukončení jedné čtyřky v rozvaděči	200.00 ks
955259 S	Ukončení kabelu v rozvaděči	1.00 ks
958469 S	Uvedení stavby do provozu	5335.72 JV
kolaudace		
958556 S	Zpracování dok. skut. provedení nad 50 m	1.00 ks
955067 S	Zrušení spojky smrštitelné nad 50 čtyř	1.00 ks
955081 S	Zrušení ukončení jedné čtyřky v rozvad.	250.00 ks
955083 S	Zrušení ukončení kabelu v rozvaděči	2.00 ks
GEODETICKÉ PRÁCE REALIZACE		
955199 S	Plán geom.pro VBŘ do 700m vč.(kus=100m)	3.00 ks
956286 S	Zaměření trasy pro stavbu nad 100 m do 1km	117.00 m
956285 S	Zaměření trasy pro stavbu nad 100 m do 1km pevná částka	1.00 ks
VĚCNÁ BŘEMENA PŘÍPRAVA		
955313	Uzavření sml. o SB o VBŘ	2.00 ks
VĚCNÁ BŘEMENA REALIZACE		
954830	Projednání Smlouvy o zřízení věcného břemene	58000.00 JV
náhrady		
955315	Uzavření sml.na zákl.SSB a přípr.vkl.VBŘ	2.00 ks
958085	Zajištění vkladu/výmazu věcného břemene do/z KN	2.00 ks
958459	Zápis dokumentu do systému Objednatele	2.00 ks
PROVOZNÍ PRÁCE		
955204 S	Zrušení převodu v rozvaděči - 1.pár	1.00 ks
955205 S	Zrušení převodu v rozvaděči - další pár	10.00 ks
957741 S	Zřízení doprav. značení malého rozsahu	2.00 ks
955208 S	Zřízení převodu v rozvaděči-Zřízení-1. pár	1.00 ks
955209 S	Zřízení převodu v rozvaděči-Zřízení-další pár	10.00 ks
POPLATKY		
955367	Poplatky k podzemním tratím síť.metalic.	10000.00 JV
zábor		

Limitka materiálu

Číslo SAP	Stavební činnost	Název položky	Množství
MATERIÁL ZHOTOVITELE - Vykazovaný			
303918 S		Deska krycí plast. 300x1000 mm	154.00 ks
303795 S		Fólie výstražná 220mm PE oranžová	56.00 m
303813 S		Fólie výstražná 330mm PE oranžová	189.00 m
300283 S		Kabel plastový TCEPKPFLEZE 150x4x0,4	105.00 m
300140 S		Kabel plastový TCEPKPFLEZE 200x4x0,4	110.00 m
316527 S		Koncovka smršť. SKH 1 4/10 mm	1.00 ks
316534 S		Koncovka smršť. SKH 2 9/20 mm	1.00 ks
302788 S		Koncovka trubky 40 mm Plasson	6.00 ks
302550 S		Mini Marker 1401 3M Ball	3.00 ks
312425 S		Modul konektor. 9700-10P	108.00 ks
407578 S		Souprava čistící 4413L	1.00 ks
315066 S		Souprava odboč. BOKT 5M 92/25-125/30	2.00 ks
303003 S		Spojka trubky HDPE 40mm Plasson	4.00 ks
322266 S		Spojka XAGA 500-100/25-500/EZE	3.00 ks
300027 S		Trubka HDPE 40/33 černá -2x bílé pruhy	190.00 m
300036 S		Trubka HDPE 40/33 oranž. -2x bílé pruhy	190.00 m
302655 S		Trubka PE 110/3,5/6000mm	12.00 ks
315502 S		Vodič sděl. nf U 2x0,5	6.00 m