

ZMĚNOVÝ PŘÍKAZ č. 1 k POKYNU K REALIZACI č. 2

dle Smlouvy o dílo ze dne 28.6.2010 mezi Dopravním podnikem hl. m. Prahy, akciovou společností, a AŽD s.r.o., ve znění pozdějších dodatků, na jejímž základě má být realizována zakázka nazvaná „Komplexní bezpečnostní systém pro Dopravní podnik hl. m. Prahy, akciová společnost“, sestávající zejména z dodávky a implementace bezpečnostní techniky, informační a komunikační technologie a drážní zabezpečovací techniky, to vše v rámci pražského metra (dále jen „Smlouva“).

Dopravní podnik hl. m. Prahy, akciová společnost,

se sídlem Praha 9, Sokolovská 217/42, PSČ 190 22

IČ: 000 05 886, DIČ: CZ 00005886

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 847
jednatel: Ing. Jaroslavem Ďurišem, předsedou představenstva, a Bc. Magdalenou Češkovou,
místopředsedkyni představenstva

jako Objednatel dle Smlouvy

a společnost

AŽD Praha s.r.o.

se sídlem Praha 10, Žirovnická 2/3146, PSČ 106 17

IČ: 480 29 483, DIČ: CZ 48029483

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 14616
jednatel: Ing. Romanem Juříkem, jednatelem

jako Zhotovitel dle Smlouvy,

schvalují podle bodu 7.3 Smlouvy následující Změnu Pokynu k realizaci č.2 ze dne 15.4.2013 (dále jen „Pokyn“):

Změna se týká bodu 1, písmeno c), definovaného v Příloze 1 Pokynu jako „Realizace páteřního optického kabelu KC-DK a KC-HA 144 vláken podle schváleného realizačního projektu.“

Provádění Pokynu bylo zamýšleno podle realizační dokumentace předané Objednatelům Zhotoviteli, jejíž součástí byl oceněný výkaz výměr. Po nabytí právní moci stavebního povolení a předání staveniště Zhotoviteli a následných místních šetřeních navrhl Zhotovitel Změnu realizační dokumentace v souladu se smlouvou a Objednatel s touto Změnou souhlasí vzhledem ke snížení výsledné realizační ceny.

Změna spočívá v:

- **Změna trasy vedení optického kabelu:**

V části úseku stanice Kačerov – depo Kačerov dojde ke změně trasy podle upraveného výkresu č. 212 z projektu č. 105562001000000 změna č. 2 – odstranění žlabů Bettermann.

- **Přenesení stávajících kabelů:**

V úsecích OP – CHO, CHO – RO a stanici KA jsou stávající kabely na jednoháčcích. Jejich nahrazením za dvojháčky se získá vhodnější místo pro nový kabel (úspora pozic). Stávající kabely musí být z těchto pozic demontovány a přeneseny na nově instalované dvojháčky na nové pozice. Zároveň musí být zajištěny páskami v celém úseku, kde k přenesení dojde.

07. 369/43/D-1271


- **Demontáž a likvidace stávajících žlabových tras (kabelových korýtek):**

V úsecích HA – KA se v souvislosti s předchozím bodem demontují původní kabelová korýtká, vyvezou se z tunelů metra a ekologicky zlikvidují.


Upravená realizační dokumentace se zpracovanou Změnou byla převzata Objednatelem včetně výkazu Výměř v Příloze 1 tohoto Změnového příkazu, který vyčísluje úsporu za tuto Změnu.

V Praze dne


18 -11- 2013



**Dopravní podnik hl. m. Prahy,
akciová společnost**
Ing. Jaroslav Ďuriš,
předseda představenstva



AŽD Praha s.r.o.
Ing. Roman Juřík,
jednatel



**Dopravní podnik hl. m. Prahy,
akciová společnost**
Bc. Magdalena Češková,
místopředsedkyně představenstva

