



Dodatek č. 4 ke smlouvě o dílo

uzavřené v souvislosti se stavbou

„III/37772 Určice, Alojzov - průtahy“

mezi smluvními stranami:

O b j e d n a t e l: **Správa silnic Olomouckého kraje**, příspěvková organizace (SSOK)

Se sídlem: Lipenská 120, 772 11 Olomouc

Zapsaná v OR u Krajského soudu v Ostravě, oddíl Pr, vložka 100

Zastoupena: **Ing. Petrem Foltýnkem**, ředitelem organizace

Osoby oprávněné jednat ve věcech technických:

– technický náměstek SSOK (tel.: [redacted])

– vedoucí SÚ Jih

– vedoucí TSÚ SÚ Jih

– technik TSÚ SÚ Jih

IČO : 70960399

DIČ: CZ70960399

Bankovní spojení: **Komerční banka a.s.**, pobočka Olomouc

číslo účtu : 27-4231420297/0100

Tel: [redacted]

DS: ur4k8nn

E-mail: [redacted]

a

Z h o t o v i t e l: **OHL ŽS, a.s.**

se sídlem: Burešova 938/17, Veverří, 602 00 Brno

kontaktní adresa: **OHL ŽS, a.s.**, Tovačovského 22, 779 00 Olomouc

Zápis v OR u Krajského soudu v Brně, oddíl B, vložka 695

Zastoupen: [redacted] ředitelem Divize Morava

IČO: 46342796

DIČ: CZ46342796

Telefon: [redacted]

e-mail: [redacted]

Bankovní spojení: **ČSOB**

Číslo účtu: 8010-503087443/0300

Prováděním díla pověřena organizační jednotka:

OHL ŽS, a.s., Divize Morava, Tovačovského 22, 779 00 Olomouc

ve věcech smluvních oprávněn k jednání:

[redacted], ředitel Divize Morava

ve věcech technických oprávněn k jednání:

[redacted] ředitel oblasti Olomouc, Divize Morava

stavbyvedoucí: jm., př., č. autor.

II. Důvod k uzavření dodatku

V průběhu realizace díla došlo po vzájemném odsouhlasení obou smluvních stran ke změnám, doplňkům předmětu díla tak, jak je sjednáno dále v tomto dodatku. Dodatek se uzavírá v souladu s ustanovením §222 odst. 5 a 6 zákona č. 134/2016 Sb. o zadávání veřejných zakázek.

III. Předmět dodatku

V souladu s bodem 11. Závěrečná ujednání SoD uzavírají obě strany tento dodatek č. 4 ke smlouvě, jehož předmětem je :

a) změna ustanovení odstavce 3.2. v oddílu 3. Cena díla

Bod 3.2. se mění a nově zní takto :

Celková cena díla, vyplývající ze stanovených jednotkových cen uvedených v příloze-cenové nabídce k této smlouvě, je cenou pevnou, smluvní, s pevnými jednotkovými cenami, stanovenými v závislosti na technické specifikaci a výměrách uvedených v projektové dokumentaci, platná po celou dobu provádění díla a činí:

Cena díla celkem bez DPH – dle SoD	27 736 954,87 Kč
Dodatek č. 2 - vícepráce	+1 577 122,90 Kč
- méněpráce	-1 182 565,96 Kč
Dodatek č. 3 - vícepráce	+2 174 676,27 Kč
- méněpráce	-1 707 565,18 Kč
Dodatek č. 4 - vícepráce	108 693,13 Kč
- méněpráce	-16 205,00 Kč
<hr/>	
Cena díla celkem včetně tohoto dodatku č. 4 bez DPH	28 691 111,03 Kč
DPH 21%	6 025 133,32 Kč
Cena díla celkem včetně tohoto dodatku č. 4 s DPH	34 716 244,35 Kč

Ostatní ustanovení zůstávají tímto dodatkem nedotčeny.

IV. Závěrečné ustanovení


1. Ostatní části shora uvedené smlouvy o dílo nedotčené ujednáními podle předchozího článku tohoto dodatku zůstávají beze změny.
2. Tento dodatek je vyhotoven elektronicky v jednom stejnopise s platností originálu a podepsaný zaručeným elektronickým podpisem.
3. Tento dodatek nabývá platnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem jeho publikování v registru smluv.

V Olomouci dne
Za objednatele:

Ing. Petr Foltýnek
Digitálně podepsal
Ing. Petr Foltýnek
Datum: 2021.06.29
10:30:52 +02'00'

Správa silnic Olomouckého kraje, p. o.
Ing. Petr Foltýnek,
ředitel

V Olomouci dne
Za zhotovitele:



ředitel Divize Morava
na základě pověření



Firma:

Soupis objektů s DPH**Stavba: 17Zak00087.3 - III/37772 URČICE - ALOJZOV 2. ETAPA VCP/MNP 2**

Varianta: ZŘ - Základní řešení

Odbytová cena: 92 488,13
OC+DPH: 111 910,64

Objekt	Popis	OC	DPH	OC+DPH
1	MÉNĚPRÁCE	-16 205,00	-3 403,05	-19 608,05
2	VÍCEPRÁCE	108 693,13	22 825,56	131 518,69



Firma:

Příloha k formuláři pro ocenění nabídky

Stavba: 17Zak00087.3 III/37772 URČICE - ALOJZOV 2. ETAPA VCP/MNP 2

1 -16 205,00

Rožpočet: 1 MĚNĚPRÁCE

1	2	3	4	5	6	Cena	
						9	10
5							
Komunikace							
1	56963		ZPEVNĚNÍ KRAJNIC Z RECYKLOVANÉHO MATERIÁLU TL DO 150MM	M2	-69,000	115,00	-7 799,00
			km 1,897 - 2,015 vpravo: -(2015-1897)*0,5=-59,000 [A] km 2,171 - 2,191 vlevo: -(2191-2171)*0,5=-10,000 [B] Celkem: A+B=-69,000 [C] - dodání recyklatu v požadované kvalitě - očištění podkladu - uložení recyklatu dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce - zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů - úpravu napojení, ukončení - nezahrnuje postřiky, nátěry				
2	572111		INFILTRAČNÍ POSTŘÍK ASFALTOVÝ DO 0,5KG/M2	M2	-2,700	14,00	-37,80
			Místo vod. šachty: -6,2=-6,200 [A] U autobusové zastávky: 3,5=3,500 [A] - dodání všech předepsaných materiálů pro postřiky v předepsaném množství - provedení dle předepsaného technologického předpisu - zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách - úpravu napojení, ukončení				
3	572213		SPOJOVACÍ POSTŘÍK Z EMULZE DO 0,5KG/M2	M2	-2,700	14,00	-37,80
			Místo vod. šachty: -6,2=-6,200 [A] U autobusové zastávky: 3,5=3,500 [A] - dodání všech předepsaných materiálů pro postřiky v předepsaném množství - provedení dle předepsaného technologického předpisu - zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách - úpravu napojení, ukončení				
4	574A43		ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY ACO 11 TL. 50MM	M2	-3,400	241,00	-819,40
			Místo vod. šachty: -6,2=-6,200 [A] U autobusové zastávky: 2,8=2,800 [A] - dodání směsi v požadované kvalitě - očištění podkladu - uložení směsi dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce - zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů - úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod. - nezahrnuje postřiky, nátěry - nezahrnuje těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.				
5	574E66		ASFALTOVÝ BETON PRO PODKLADNÍ VRSTVY ACP 16+, 16S TL. 70MM	M2	-3,400	285,00	-969,00
			Místo vod. šachty: -6,2=-6,200 [A] U autobusové zastávky: 2,8=2,800 [A] - dodání směsi v požadované kvalitě - očištění podkladu - uložení směsi dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce - zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů - úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod. - nezahrnuje postřiky, nátěry - nezahrnuje těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.				
9							
Ostatní konstrukce a práce							
7	914923		SLOUPKY A STOJKY DZ Z OCELI TRUBEK DO PATKY DEMONTÁŽ	KUS	-1,000	162,00	-162,00
			Celkem: -1=-1,000 [A] Položka zahrnuje odstranění, demontáž a odklizení materiálu s odvozem na předepsané místo				
8	91772		OBRUBA Z DLAŽEBNÍCH KOSTEK DROBNÝCH	M	-28,000	223,00	-6 244,00
			Dvořádek podél ČB krytu zastávky: -14*2=-28,000 [A] Položka zahrnuje: dodání a pokládku jedné řady dlažebních kostek o rozměrech předepsaných zadávací dokumentací betonové lože i boční betonovou opěrku.				

SOD

SOD

SOD

SOD

SOD

SOD

SOD



Firma:

Příloha k formuláři pro ocenění nabídky

Stavba: 17Zak00087.3 III/37772 URČICE - ALOJZOV 2. ETAPA VCP/MNP 2	2	108 693,13
--	---	------------

Rozpočet: 2 VICEPRÁCE

1	2	3	4	5	6	Cena		
						9	10	
0								45 165,41
			Všeobecné konstrukce a práce					
1	015111		POPLATKY ZA LIKVIDACI ODPADŮ NEKONTAMINOVANÝCH - 17 05 04 VYŤEŽENÉ ZEMINY A HORNINY - I. TŘÍDA TĚŽITELNOSTI	T	248,050	179,00	44 400,95	SOD
			<i>Celkem: 112,75*2=248,050 [A]</i>					
			1. Položka obsahuje: - veškeré poplatky provozovateli skládky, recyklační linky nebo jiného zařízení na zpracování nebo likvidaci odpadů související s převzetím, uložením, zpracováním nebo likvidací odpadů 2. Položka neobsahuje: - náklady spojené s dopravou odpadu z místa stavby na místo převzetí provozovatelem skládky, recyklační linky nebo jiného zařízení na zpracování nebo likvidaci odpadů 3. Způsob měření: Tunou se rozumí hmotnost odpadu vyříděného v souladu se zákonem č. 185/2001 Sb., o nakládání s odpady, v platném znění.					
2	015140		POPLATKY ZA LIKVIDACI ODPADŮ NEKONTAMINOVANÝCH - 17 01 01 BETON Z DEMOLIC OBJEKTŮ, ZÁKLADŮ TV	T	3,253	235,00	764,46	SOD
			<i>Celkem: 1,301*2,5=3,253 [A]</i>					
			1. Položka obsahuje: - veškeré poplatky provozovateli skládky, recyklační linky nebo jiného zařízení na zpracování nebo likvidaci odpadů související s převzetím, uložením, zpracováním nebo likvidací odpadů 2. Položka neobsahuje: - náklady spojené s dopravou odpadu z místa stavby na místo převzetí provozovatelem skládky, recyklační linky nebo jiného zařízení na zpracování nebo likvidaci odpadů 3. Způsob měření: Tunou se rozumí hmotnost odpadu vyříděného v souladu se zákonem č. 185/2001 Sb., o nakládání s odpady, v platném znění.					
1								32 215,75
			Zemní práce					
3	123734		ODKOP PRO SPOD STAVBU SILNIC A ŽELEZNIC TR. I. ODVOZ DO 5KM	M3	112,750	165,00	18 603,75	SOD
			<i>snížení u č.p. 42: 112,75=112,750 [A]</i>					
			položka zahrnuje: - vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem - kompletní provedení výkopky nezapažené i zapažené - ošetření výkopiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření - zřízení výkopávek v blízkosti podzemního vedení, konstrukcí a objektů vč. jejich dočasného zajištění - zřízení pod vodou, v okolí výbušnin, ve stíněných prostorech a pod. - příplatek za lepivost - těžení po vrstvách, pásech a po jiných nutných částech (figurách) - čerpání vody vč. čerpacích jímek, potrubí a pohotovostní čerpací soupravy (viz ustanovení k pol. 1151,2) - potřebné snížení hladiny podzemní vody - těžení a rozpojování jednotlivých balvanů - vyťahování a nošení výkopku - svahování a přesvah. svahů do konečného tvaru, výměna hornin v podloží a v pláni znehodnocené klimatickými vlivy - ruční výkopky, odstranění kořenů a napadávek - pažení, vzepření a rozeptění vč. přepažování (výjma štětových stěn) - úpravu, ochranu a očištění dna, základové spáry, stěn a svahů - ztuhnutí podloží, případně i svahů vč. svahování - zřízení stupňů v podloží a lavic na svazích, není-li pro tyto práce zřízena samostatná položka - udržování výkopiště a jeho ochrana proti vodě - odvedení nebo obvedení vody v okolí výkopiště a ve výkopišti - třídění výkopku - veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení výkopky (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěr. konstr., přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a pod.) - nezahrnuje uložení zeminy (na skládku, do násypu) ani poplatky za skládku, vykazují se v položce č.0141**					
4	132738		HLOUBENÍ RYH ŠÍŘ DO 2M PAŽ I NEPAŽ TR. I. ODVOZ DO 20KM	M3	12,000	444,00	5 328,00	SOD
			<i>Odkop pro výměnu přípojky kanalizace km 2,013: 1,5*1,0*8=12,000 [A]</i>					
			položka zahrnuje: - vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem - kompletní provedení výkopky nezapažené i zapažené - ošetření výkopiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření - zřízení výkopávek v blízkosti podzemního vedení, konstrukcí a objektů vč. jejich dočasného zajištění - zřízení pod vodou, v okolí výbušnin, ve stíněných prostorech a pod. - příplatek za lepivost - těžení po vrstvách, pásech a po jiných nutných částech (figurách) - čerpání vody vč. čerpacích jímek, potrubí a pohotovostní čerpací soupravy (viz ustanovení k pol. 1151,2) - potřebné snížení hladiny podzemní vody - těžení a rozpojování jednotlivých balvanů - vyťahování a nošení výkopku - svahování a přesvah. svahů do konečného tvaru, výměna hornin v podloží a v pláni znehodnocené klimatickými vlivy - ruční výkopky, odstranění kořenů a napadávek - pažení, vzepření a rozeptění vč. přepažování (výjma štětových stěn) - úpravu, ochranu a očištění dna, základové spáry, stěn a svahů - odvedení nebo obvedení vody v okolí výkopiště a ve výkopišti - třídění výkopku - veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení výkopky (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěr. konstr., přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a pod.) - nezahrnuje uložení zeminy (na skládku, do násypu) ani poplatky za skládku, vykazují se v položce č.0141**					
5	17481		ZÁSYP JAM A RYH Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ	M3	8,000	683,00	5 464,00	OTS KP
			<i>Zásyp ryhy 1,0*1,0*8=8,000 [A]</i>					

		<p>položka zahrnuje:</p> <ul style="list-style-type: none"> - kompletní provedení zemní konstrukce včetně nákupu a dopravy materiálu dle zadávací dokumentace - úprava ukládaného materiálu vřícením, tříděním, promícháním nebo vysoušením, příp. jiné úpravy za účelem zlepšení jeho mech. vlastností - hutnění i různé míry hutnění - ošetření úložiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření - zřízení v okolí vedení, konstrukcí a objektů a jejich dočasné zajištění - zřízení provádění vč. hutnění ve ztížených podmínkách a stísněných prostorech - ztížené ukládání sypaniny pod vodu - ukládání po vrstvách a po jiných nutných částech (figurách) vč. dospávek - spouštění a nošení materiálu - výměna částí zemní konstrukce znehodnocené klimatickými vlivy - udržování úložiště a jeho ochrana proti vodě - odvedení nebo obvedení vody v okolí úložiště a v úložišti - veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení zemní konstrukce (přijezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěrné konstrukce, přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a pod.) 	M3	4,000	705,00	2 820,00	SOD
6	17581	<p>OBSPY POTRUBÍ A OBJEKTŮ Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ</p> <p><i>Obsyp nového potrubí: 1,0*0,5*8=4,000 [A]</i></p> <p>položka zahrnuje:</p> <ul style="list-style-type: none"> - kompletní provedení zemní konstrukce včetně nákupu a dopravy materiálu dle zadávací dokumentace - úprava ukládaného materiálu vřícením, tříděním, promícháním nebo vysoušením, příp. jiné úpravy za účelem zlepšení jeho mech. vlastností - hutnění i různé míry hutnění - ošetření úložiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření - zřízení v okolí vedení, konstrukcí a objektů a jejich dočasné zajištění - zřízení provádění vč. hutnění ve ztížených podmínkách a stísněných prostorech - ztížené ukládání sypaniny pod vodu - ukládání po vrstvách a po jiných nutných částech (figurách) vč. dospávek - spouštění a nošení materiálu - výměna částí zemní konstrukce znehodnocené klimatickými vlivy - ruční hutnění a výplň jam a prohlubní v podloží - úprava, očištění, ochrana a zhutnění podloží - svahování, hutnění a uzavírání povrchů svahů - zřízení lavic na svazích - udržování úložiště a jeho ochrana proti vodě - odvedení nebo obvedení vody v okolí úložiště a v úložišti - veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení zemní konstrukce (přijezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěrné konstrukce, přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a pod.) - zemina vytlačena potrubím o DN do 180mm se od kubatury obsypů neodečítá 	M3	0,106	11 000,00	1 166,00	OTS KP
2		Zaklady				1 166,00	
7	42712A	<p>ZAKRYTÍ KANÁLŮ Z DÍLCŮ ŽELEZOBET DO C20/25</p> <p><i>Osazení krycí desky na stáv. šachtu: 3,14*0,65*0,65*0,08=0,106 [A]</i></p> <ul style="list-style-type: none"> - dodání dílce požadovaného tvaru a vlastností, jeho skladování, doprava a osazení do definitivní polohy, včetně komplexní technologie výroby a montáže dílců, ošetření a ochrana dílců, - u dílců železobetonových a předpjatých veškerá výtěž, případně i tuhé kovové prvky a závěsná oka, - úpravy a zařízení pro uložení a transport dílce, - veškeré požadované úpravy dílců, včetně doplňkových konstrukcí a vybavení, - sestavení dílce na stavbě včetně montážních zařízení, plošin a prahů a pod., - výplň, těsnění a tmelení spár a spojů, - očištění a ošetření úložných ploch, - zednické výpomocce pro montáž dílců, - označení dílce výrobním štítkem nebo jiným způsobem, - úpravy dílce pro dodržení požadované přesnosti jeho osazení, včetně případných měření, - veškerá zařízení pro zajištění stability v každém okamžiku, - další práce dané případně specifikací k příslušnému prefabrik. dílci (úprava pohledových ploch, příp. rubových ploch, osazení měřících zařízení, zkoušení a měření dílců a pod.). 	M3	0,106	11 000,00	1 166,00	OTS KP
5		Komunikace				465,50	
8	56334	<p>VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI TL. DO 200MM</p> <p><i>Celkem: 14*0,25=3,500 [A]</i></p> <ul style="list-style-type: none"> - dodání kameniva předepsané kvality a zrnitosti - rozproštění a zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce - zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách - nezahrnuje postřiky, nátěry 	M2	3,500	133,00	465,50	SOD
8		Potrubí				10 530,00	
13	87134	<p>POTRUBÍ Z TRUB PLASTOVÝCH TLAKOVÝCH HRDLOVÝCH DN DO 200MM</p> <p>Použitý materiál: PP hrdlové trouby SN 12 DN 200</p> <p><i>Celkem: 8=8,000 [A]</i></p> <p>položky pro zhotovení potrubí platí bez ohledu na sklon</p> <p>zahrnuje:</p> <ul style="list-style-type: none"> - výrobní dokumentaci (včetně technologického předpisu) - dodání veškerého trubního a pomocného materiálu (trouby, trubky, tvarovky, spojovací a těsnicí materiál a pod.), podpěrných, závěsných a upevňovacích prvků, včetně potřebných úprav - úprava a příprava podkladu a podpěr, očištění a ošetření podkladu a podpěr - zřízení plně funkčního potrubí, kompletní soustavy, podle příslušného technologického předpisu - zřízení potrubí i jednotlivých částí po etapách, včetně pracovních spar a spojů, pracovního zaslepení konců a pod. - úprava prostupů, průchodů šachtami a komorami, okolí podpěr a vyústění, zaústění, napojení, vyvedení a upevnění odpad. vyústí - ochrana potrubí nátěrem (vč. úpravy povrchu), případně izolací, nejsou-li tyto práce předmětem jiné položky - úprava, očištění a ošetření prostoru kolem potrubí - položky platí pro práce prováděné v prostoru zapaženém i nezapaženém a i v kolektorech, chráničkách - položky zahrnují i práce spojené s nutnými obtoky, převáděním a čerpáním vody nezahrnuje tlakové zkoušky ani proplach a dezinfekci 	M	8,000	820,00	6 560,00	OTS KP
15	89911O	<p>BETONOVÝ POKLOP D400</p> <p><i>Celkem: 1=1,000 [A]</i></p> <p>Položka zahrnuje dodávku a osazení předepsané mříže včetně rámu</p>	KUS	1,000	3 970,00	3 970,00	OTS KP
9		Ostatní konstrukce a práce				19 150,47	
16	914113	<p>DOPRAVNÍ ZNAČKY ZÁKLADNÍ VELIKOSTI OCELOVÉ NEREFLEXNÍ - DEMONTÁŽ</p> <p><i>Demontáž stávacích tabulí SDZ: 2=2,000 [A]</i></p> <p>Položka zahrnuje odstranění, demontáž a odklizení materiálu s odvozem na předepsané místo</p>	KUS	2,000	54,00	108,00	SOD
17	914921	<p>SLOUPKY A STOJKY DOPRAVNÍCH ZNAČEK Z OCEL TRUBEK DO PATKY - DODÁVKA A MONTÁŽ</p> <p><i>Celkem: 2=2,000 [A]</i></p> <p>položka zahrnuje:</p> <ul style="list-style-type: none"> - sloupky a upevňovací zařízení včetně jejich osazení (betonová patka, zemní práce) 	KUS	2,000	1 503,00	3 006,00	SOD
18	91772	<p>OBRUBA Z DLAŽEBNÍCH KOSTEK DROBNÝCH</p> <p><i>km 2,171 - 2,191 vlevo: (2191-2171)*2=40,000 [A]</i></p>	M	40,000	223,00	8 920,00	SOD

19	967158	Položka zahrnuje: dodání a pokládku jedné řady dlažebních kostek o rozměrech předepsaných zadávací dokumentací betonové lože i boční betonovou opěrku.	M3	1,301	5 470,00	7 116,47	OTSKP
		VYBOURÁNÍ ČÁSTI KONSTRUKCE BETON S ODVOZEM DO 20KM					
		<i>vybourání stáv. potrubí: 8*0,2*3,14*0,05=0,251 [A] Odbourání pro snížení kanal. šachty km 2,085: 4*1,5*0,25*0,7=1,050 [B] Celkem: A+B=1,301 [C]</i>					
		položka zahrnuje: - veškerou manipulaci s vybouranou suti a hmotami včetně uložení na skládku, - veškeré další práce plynoucí z technologického předpisu a z platných předpisů, nezahrnuje poplatek za skládku, který se vyžaduje v položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu k položce)					