

SOUPIS PRACÍ

Stavba:
LC Malý Stoh

Místo:
Zadavatel: Lesy České republiky, s.p.
Uchazeč: Vyplň údaj

Datum: 30.4.2021
Projektant:
Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem

77 910,70

D	HSV		Práce a dodávky HSV				77 910,70
D	1		Zemní práce				9 229,15
7	K	122251101	Odkopávky a prokopávky nezapažené v hornině třídy těžitelnosti I, skupiny 3 objem do 20 m3 strojně	m3	10,000	164,50	1 645,00
P			<i>Poznámka k položce: PROVEDENÍ ODPICHŮ VODY S ODTOKEM DO POROSTU - PŘES VYMAČKANOU KRAJNICI</i>				
8	K	122251102	Odkopávky a prokopávky nezapažené v hornině třídy těžitelnosti I, skupiny 3 objem do 50 m3 strojně	m3	24,000	102,00	2 448,00
P			<i>Poznámka k položce: PROVEDENÍ KAPACITNÍCH ZEMNÍCH SVODNIC S ODTOKEM DO POROSTU á 2 m3/ks NA PŘIBLIŽOVACÍ LINCE NAVAZUJÍCÍ NA LC</i>				
9	K	122702119	Příplatek za lepivost k odkopávkám a prokopávkám výsypek rozpojitelých bez předchozího rozrušení	m3	34,000	33,70	1 145,80
2	K	R181151115	Uprava zrnitosti pláňe rozpojením balvanů tl vrstvy do 300 mm v hornině třídy těžitelnosti I a II, skupiny 1 až 4 pl do 500 m2 strojně	m2	438,500	9,10	3 990,35
P			<i>Poznámka k položce: ÚPRAVA VYMAČKANÝCH STŘEDŮ A KRAJNIC SROVNÁNÍM A ULOŽENÍM NEBO ODKLIZENÍM BALVANŮ 37x0,5, 66x2, 35x2, 99x2, 20 m2</i>				
D	5		Komunikace pozemní				60 671,55
1	K	R566901243	Vyspravení vyjelých kolejí kamenivem hrubým drceným tl. 200 mm	m2	288,500	210,30	60 671,55
P			<i>Poznámka k položce: VZHLEDEM K CHKO NUTNÝ ČEDIČ. 73x0,5, 13x3, 18, 13, 20, 8, 12, 132, 10 m2</i>				
D	9		Ostatní konstrukce a práce, bourání				8 010,00
3	K	R938902203	Čištění příkopů strojně, objem nánosů do 0,50 m3/m	m	158,000	45,00	7 110,00
P			<i>Poznámka k položce: S PŘEHOZENÍM, ROZPROSTŘENÍM A UROVNÁNÍM. 100+24+34 m</i>				
5	K	R938902412	Čištění propustků vč. nátokových jímek a odtokových rykolů	ks	3,000	300,00	900,00

