

REKAPITULACE STAVBY

Kód: 202160
Stavba: SV Pod Kohoutem

KSO:
Místo: k.ú. Valkeřice

CC-CZ:
Datum: 22.5.2021

Zadavatel:
Lesy České republiky, s.p.

IČ:
DIČ:

Uchazeč:
Ing. Michal Jankovič

IČ: 86966316
DIČ: CZ8607052586

Projektant:

IČ:
DIČ:

Zpracovatel:

IČ:
DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH			70 809,55
DPH základní	Sazba daně	Základ daně	Výše daně
snížená	21,00%	70 809,55	14 870,01
	15,00%	0,00	0,00
Cena s DPH v CZK			85 679,56

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Uchazeč

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: 202160

Stavba: SV Pod Kohoutem

Místo: k.ú. Valkeřice

Datum: 22.5.2021

Zadavatel: Lesy České republiky, s.p.

Projektant:

Uchazeč: Ing. Michal Jankovič

Zpracovatel:

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
Náklady z rozpočtů		70 809,55	85 679,56
202160	SV Pod Kohoutem	70 809,55	85 679,56

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

SV Pod Kohoutem

Místo: k.ú. Valkeřice

Datum: 22.5.2021

Zadavatel: Lesy České republiky, s.p.

Projektant:

Uchazeč: Ing. Michal Jankovič

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací	70 809,55
HSV - Práce a dodávky HSV	70 809,55
1 - Zemní práce	19 500,00
5 - Komunikace pozemní	49 639,00
998 - Přesun hmot	1 670,55

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

SV Pod Kohoutem

Místo: k.ú. Valkeřice
 Zadavatel: Lesy České republiky, s.p.
 Uchazeč: Ing. Michal Jankovič

Datum: 22.5.2021

Projektant:
 Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
Náklady soupisu celkem							70 809,55
D		HSV	Práce a dodávky HSV				70 809,55
D		1	Zemní práce				19 500,00
1	K	181951112	Úprava pláně v hornině třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 se zhutněním strojně	m2	1 950,000	10,00	19 500,00
	PP		Úprava pláně vyrovnáním výškových rozdílů strojně v hornině třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 se zhutněním 650*3		1 950,000		
D		5	Komunikace pozemní				49 639,00
2	K	564851111	Podklad ze štěrkodrtě ŠD tl 150 mm	m2	256,000	154,00	39 424,00
	PP		Podklad ze štěrkodrtě ŠD s rozprostřením a zhutněním, po zhutnění tl. 150 mm		256,000		
	VV		160*0,8*2				
3	K	572211111	Vyspravení výtluků na krajnicích a komunikacích kamenivem hrubým drceným	m3	5,000	851,00	4 255,00
	PP		Vyspravení výtluků a propadlých míst na krajnicích a komunikacích s rozprostřením a zhutněním kamenivem hrubým drceným				
4	K	572213111	Vyspravení výtluků na krajnicích a komunikacích recyklátem	m3	10,000	596,00	5 960,00
	PP		Vyspravení výtluků a propadlých míst na krajnicích a komunikacích s rozprostřením a zhutněním recyklátem				
D		998	Přesun hmot				1 670,55
5	K	998225111	Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem z kamene, monolitickým betonovým nebo živinovým	t	25,900	64,50	1 670,55
	PP		Přesun hmot pro komunikace s krytem z kamene, monolitickým betonovým nebo živinovým dopravní vzdálenost do 200 m jakékoliv délky objektu				