



Firma: EUROVIA CS, a. s.

Soupis prací objektu

Obec Mířevojevodnění komunikace

01 Odvodnění komunikace

01 314 828,58

Stavba:

Rožpočet:

1	2	3	4	5	6	9	10
Prof. číslo	Kód položky	Varianta	Název položky	MJ	Množství	Jednotková cena	
		1	Zemní práce			67 472,00	
1	113107183		Odstranění podkladu živičného II 150 mm ručně pl přes 50 do 200 m ²	M2	37,200	690,00	25 668,00
2	131213101		Hloubení jam v soudržných horninách třídy těžitelnosti I, skupiny 3 ručně	M3	2,000	1 310,00	2 620,00
3	132212111		Hloubení rýh š do 800 mm v soudržných horninách třídy těžitelnosti I, skupiny 3 ručně	M3	12,900	1 700,00	21 930,00
4	162351104		Vodorovné přemístění do 1000 m výkopku/sypání z horniny třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3	M3	14,900	110,00	1 639,00
5	162706119		Příplatek pro vodorovné přemístění bez naložení výkopku ZKD 1000 m	M3	134,100	35,00	4 693,50
6	167151101		Nakládání výkopku z hornin třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 do 100 m ³	M3	14,900	180,00	2 682,00
7	174151101		Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektu sypáním se zhuňněním	M3	7,050	170,00	1 198,50
8	174151101.1		Štěrkodrt' SD 0-32	T	12,690	400,00	5 076,00
9	175111101		Obsypání potrubí štěrkokopiskem - ručně	M3	3,000	655,00	1 965,00
		4	Vodorovné konstrukce			1 503,00	
11	451572111		Lože pod potrubí otevřený výkop z kameniva drobného těženého	M3	0,900	1 670,00	1 503,00
		8	Potrubí			17 784,00	
16	8000		Vpust betonová uliční kompletní UV	KS	2,000	4 000,00	8 000,00
26	8001		Štěrkopisek netříděný	T	5,400	310,00	1 674,00
12	871353121		Montáž kanalizačního potrubí z PVC těsněné gumovým kroužkem otevřený výkop sklon do 20 % DN 200	M	7,000	250,00	1 750,00
13	871355221		Kanalizační potrubí z tvrdého PVC jednovrstvé tuhost třídy SN8 DN 200	M	8,000	320,00	2 560,00
14	895941211		Zřízení vpusti kanalizační uliční z betonových dílců typ UV-50 nízký	KUS	2,000	1 900,00	3 800,00
		9	Ostatní konstrukce a práce			228 069,58	
15	919735113		Rezáni stávajícího živičného krytu hl do 150 mm	M	155,000	175,00	27 125,00
18	93511		Zlábovka betonová 60	KS	55,000	175,00	9 625,00
17	935112211		Osazení příkopového žlabu do betonu tl 100 mm z betonových tvárníc š 800 mm	M	20,000	375,00	7 500,00
20	93593		Zláb odvodňovací MEARIN 150, D400	M	40,000	2 100,00	84 000,00
19	935932111		Osazení odvodňovacího plastového žlabu s krycím rošlem šířky do 200 mm	M	40,000	250,00	10 000,00
21	997002611		Nakládání suti a vybouraných hmot	T	14,790	157,00	2 322,03
22	997013501		Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku do 1 km se složením	T	14,790	350,00	5 176,50
23	997211529		Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy vybouraných hmot	T	133,110	55,00	7 321,05
24	VRN 1		Pomocné a zajišťovací práce, DIO, zařízení stavenišť a ostraha stavby	kpl	1,000	39 000,00	39 000,00
25	VRN 2		Koordináční a kopletační činnost	kpl	1,000	36 000,00	36 000,00

26.04.2021

2



EUROVIA CS, a. s.
Odstřežený závod oblast Čechy západ
závod Ustí nad Labem
403 39 Chlumec, U Dálnice 261

Ing. Karel
NAJBLAVILK