



SMLOUVA O DÍLO
č. objednatele 03004222421
č. zhotovitele 3582

uzavřená dle § 2586 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění (dále jen „občanský zákoník“), za předpokladu dodržení především těchto závazných ustanovení:

Článek I - SMLUVNÍ STRANY

Objednatel: Město Třebíč

Karlovo nám. 104/55, 674 01 Třebíč

Zastoupené: Milošem Hružou, místostarostou, pověřeným k podpisu smlouvy na základě usnesení zastupitelstva města č. 9/6/ZM/2018 ze dne 20.11.2018

IČ: 00290629

DIČ: CZ00290629

Bankovní spojení: KB a.s., pobočka Třebíč

Číslo účtu: 329711/0100

Telefon: 568 896 100

(dále jen „Objednatel“, nebo též „Zadavatel“)

Zhotovitel: KAVYL, spol. s r. o.

Se sídlem: Mohelno 563, 675 75 Mohelno

Zastoupen: Ing. Slavomilem Dokulilem, jednatelem

IČ: 49975358

DIČ: CZ49975358

Bankovní spojení: Komerční banka a. s.

Číslo účtu: [REDACTED]

Telefon: [REDACTED]

Zapsaný v Obchodním rejstříku u Krajského soudu v Brně oddíl C, vložka 13954

(dále jen „Zhotovitel“)

Osoby pověřené Objednatelem:

- jednáním o záležitostech této smlouvy nebo v souvislosti s ní včetně převzetí díla: Mgr. Pavel Kraus, vedoucí odboru správy majetku a investic města, tel.: 568 896 140,
- jednáním v technických záležitostech: Ing. arch. Petr Ondráček, oddělení investic tel.: 568 896 237, [REDACTED]

Osoby pověřené Zhotovitelem:

- jednáním o záležitostech této smlouvy nebo v souvislosti s ní: Ing. Slavomil Dokulil, jednatel, tel.: [REDACTED] e-mail: [REDACTED]
- jednáním o technických záležitostech (odpovědný za řádné plnění díla, koordinací poddodavatelů (subdodavatelů) a řešením všech problémů souvisejících s realizací díla): Zdeněk Široký, tel.: [REDACTED] e-mail: [REDACTED]

Zástupce Zhotovitele odpovědný za realizaci sadových úprav: Zdeněk Široký, tel.: [REDACTED]
e-mail: [REDACTED]



Zástupce Zhotovitele odpovědný za arboristické zásahy: Miloš Široký, tel.: [REDACTED]
e-mail: [REDACTED]

Zástupce Zhotovitele pověřený řízením stavebních prací (stavbyvedoucí): Ing. Milan Sychra
tel.: [REDACTED] e-mail: [REDACTED]

Zástupce Objednatele pověřený řešením všech problémů souvisejících s realizací díla:
Ing. arch. Petr Ondráček, tel.: 568 896 237, [REDACTED] e-mail: [REDACTED]

Změnu pověřených pracovníků nebo jejich oprávnění lze učinit pouze dodatkem k této smlouvě.

Článek II – ÚČEL SMLOUVY, PŘEDMĚT DÍLA

II.1 Smlouva se uzavírá za tímto účelem:

Zhotovitel se Smlouvou zavazuje provést pro Objednatele řádně a včas, na svůj náklad a na své nebezpečí sjednané dílo dle článku II. této smlouvy, v souladu se zadávacími podmínkami stanovenými v zadávací dokumentaci a jejích přílohách. Předmět díla je specifikován zejména v těchto dokladech. Zhotovitel je povinen provést kompletní předmět díla tak, jak je stanoven ve všech relevantních dokladech tak, aby bylo dílo způsobilé k užívání.

Objednatel se zavazuje za řádně a včas provedené dílo (včetně jeho přechodu do vlastnictví Objednatele) zaplatit Zhotoviteli cenu ve výši a za podmínek sjednaných v článku IV. této smlouvy.

Předmětem díla je zhotovení díla pro Objednatele (do jeho vlastnictví):

„Revitalizace městského parku Masarykovy sady – Hrádek, Třebíč – I. etapa“,

kdy dílo je složeno z následujících stavebních objektů:

- SO 01 Komunikace a ostatní zpevněné plochy,
- SO 06 Sadové úpravy,
- SO 07 Mobiliář,

a to v rozsahu dle projektové dokumentace pro provádění stavby „Revitalizace městského parku Masarykovy sady – Hrádek, etapa I“ vypracované společností atelier Fabík, s. r. o., Janouškova 20, 674 01 Třebíč, IČ 27735761, zak. č. 5/2019 (dále jen „projektová dokumentace“).

Objednatel do 5 pracovních dnů ode dne uzavření této smlouvy předá Zhotoviteli tuto projektovou dokumentaci: „Revitalizace městského parku Masarykovy sady – Hrádek, etapa I“, a to v počtu 2 paré v listinné podobě a 1x v elektronické podobě ve formátu pdf nebo dwg na CD. Zhotovitel je povinen tuto projektovou dokumentaci na výzvu Objednatele ihned převzít, a to v sídle Objednatele.

Předmětem zakázky je realizace výše uvedeného předmětu díla při respektování obecných podmínek daných technickými normami, prováděcími předpisy, stavebními povoleními k realizaci díla a tohoto smluvního vztahu.

Projekt „Revitalizace městského parku Masarykovy sady – Hrádek, Třebíč – I. etapa“, reg. č. CZ.05.4.27/0.0/0.0/20_141/0013693 je spolufinancován Evropskou unií – Evropským fondem pro regionální rozvoj v rámci Operačního programu Životní prostředí.

Do předmětu díla patří m. j. následující práce a činnosti:

- zajištění zařízení staveniště, a to podle potřeby k řádnému provedení díla včetně jeho údržby, odstranění a likvidace, včetně zabezpečení místa provádění díla proti vniknutí cizích osob,
- zajištění vytyčení veškerých inženýrských sítí, odpovědnost za jejich neporušení během provádění díla a zpětné protokolární předání jejich správcům,
- zajištění a provedení všech opatření organizačního a stavebně technologického charakteru k řádnému provedení díla,



- veškeré práce a dodávky související s bezpečnostními opatřeními na ochranu lidí a majetku (zejména chodců a vozidel v místech dotčených prováděním díla),
- zajištění bezpečnosti práce a ochrany životního prostředí,
- projednání a zajištění případného zvláštního užívání komunikací a potřebných záborů veřejných ploch včetně úhrady vyměřených poplatků a nájemného, zajištění stanovení přechodné úpravy provozu na pozemní komunikaci, zajištění dopravního značení včetně kontroly, údržby a oprav,
- zajištění a provedení všech nutných zkoušek dle ČSN (případně jiných norem vztahujících se k prováděnému dílu včetně pořízení protokolů),
- zajištění atestů a dokladů o požadovaných vlastnostech výrobků ke kolaudaci (i dle zákona č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky a o změně a doplnění některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů – prohlášení o shodě) a revizí veškerých elektrických zařízení s případným odstraněním uvedených závad,
- zajištění všech ostatních nezbytných zkoušek, atestů a revizí podle ČSN a případných jiných právních nebo technických předpisů platných v době provádění a předání díla, kterými bude prokázáno dosažení předepsané kvality a předepsaných technických parametrů díla,
- zřízení a odstranění zařízení staveniště včetně napojení na inženýrské sítě,
- náklady za odběr vody, el. energie atd.,
- uvedení všech pozemků a budov dotčených prováděním díla do původního stavu (komunikace, chodníky, zeleň, oplocení apod.),
- v souladu s platnými rozhodnutími a vyjádřeními oznámit zahájení stavebních prací např. správcům sítí apod.,
- zabezpečení podmínek stanovených správcem inženýrských sítí,
- zajištění a splnění podmínek vyplývajících ze společného povolení nebo jiných dokladů,
- zajištění zamezení vstupu nepovolaných osob do prostoru staveniště, skládky materiálu budou zabezpečeny proti krádeži,
- přesun, odvoz a zpracování či jiné využití vytěžené dřevní hmoty (loggery – broukoviště, plůtky), popř. odkup a likvidaci ostatní nevyužitelné vytěžené dřevní hmoty,
- průběžná fotodokumentace všech stavebních objektů (1x na CD),
- případné dopracování projektové dokumentace v rozsahu nezbytném pro provedení díla,
- geometrický plán (4x tištěný, 1x na CD) ověřený oprávněným zeměměřičským inženýrem a potvrzený katastrálním úřadem,
- geodetické zaměření dokončeného díla a inženýrských sítí (4x tištěné, 1x na CD) za dodržení podmínek obecně závazné vyhlášky města Třebíče č. 2/2016, o vedení technické mapy města, včetně dodání akceptačního protokolu vydaného výkonným správcem digitální technické mapy města dle této vyhlášky.

Součástí realizace předmětu díla je dokumentace skutečného provedení, která bude předána Objednateli v počtu 4 paré + 1x v digitálním zpracování na CD.

Dokumentaci skutečného provedení díla vypracuje Zhotovitel jako součást dodávky zhotovovaného díla.

Dokumentace skutečného provedení bude provedena podle následujících zásad:

- Do projektové dokumentace všech stavebních objektů a provozních souborů budou zřetelně vyznačeny všechny změny, k nimž došlo v průběhu zhotovení díla.
- Části projektové dokumentace, u kterých nedošlo k žádným změnám, budou označeny nápisem „beze změn“.



- Každý výkres dokumentace skutečného provedení bude opatřen jménem a příjmením osoby, která změny zakreslila, jejím podpisem a razítkem Zhotovitele.
- U výkresů obsahujících změnu oproti projektové dokumentaci bude přiložen i doklad, ze kterého bude vyplývat projednání změny s odpovědnou osobou Objednatele a její souhlasné stanovisko.

Předmětem této smlouvy je dále závazek Zhotovitele provádět následnou péči o zeleň a dřeviny. Následná péče vysázené zeleně a dřevin bude Zhotovitelem prováděna po dobu záruční doby, tj. **po dobu 3 let ode dne následujícího po dni předání a převzetí dokončeného díla**. Následná péče bude spočívat zejména v:

- a) následná péče – rozvojová (dosadba 10 % stromů),
- b) následná péče – rozvojová (dosadba 10 % keřů),
- c) následná péče – rozvojová (dosadba 20 % sazenic),
- d) následná péče – rozvojová (řez stromů, řez keřů, kontrola dřevin, zálivka, pletí, obnova mulčování, hnojení, ošetření dřevin atd.),
- e) následná péče – rozvojová (ochrana a ošetření sazenic),
- f) následná péče – rozvojová (ošetření trávníků, seč),
- g) následná péče – rozvojová (ošetření, seč).

Následná péče bude tedy prováděna pravidelně zejména formou výchovného řezu, tvarováním, zálivkou, hnojením, postřikem, ošetřením mechanických poranění, odplevelením a pravidelnou kontrolou pevnosti úvazku a kotvení atd. V případě odumření dřeviny (keře, stromu) bude tato dřevina nahrazena dřevinami stejného sortimentu, dle schválené projektové dokumentace. Na zeleň prokazatelně poškozenou či zničenou vandaly nebo přírodními živly se nevztahuje povinnost nové výsadby na vlastní náklady Zhotovitele.

Přesný rozsah následné péče je podrobně definován projektovou dokumentací.

Předmětem následné péče jsou veškeré práce, dodávky materiálu včetně všech souvisejících nákladů zhotovitele včetně vody pro zálivku a nákladů zhotovitele na dopravu.

Následná péče bude probíhat dle požadavků **platných Standardů péče o přírodu a krajinu Agentury ochrany přírody a krajiny České republiky** na dokončovací a rozvojovou péči (blíže viz [Seznam platných standardů](#)).

- II.2 Předmět díla je blíže specifikován rozpočty, které tvoří nedílnou součást této smlouvy o dílo, jako její příloha č. 1.
- II.3 Dojde-li při realizaci díla k jakýmkoliv změnám, doplňkům nebo rozšíření předmětu díla vyplývajících z podmínek při provádění díla, je Zhotovitel povinen provést soupis těchto změn, doplňků nebo rozšíření, ocenit je podle jednotkových cen použitých pro návrh ceny díla a pokud to není možné, tak podle jím navrhovaných cen (za podmínek dle této smlouvy a v daném místě a čase plnění obvyklých) a předložit tento soupis Objednateli k odsouhlasení formou Dodatku ke smlouvě. Teprve po jeho odsouhlasení má právo na realizaci těchto změn a na jejich úhradu. Pokud tak Zhotovitel neučiní, má se za to, že práce a dodávky jím realizované byly v předmětu díla a v jeho ceně zahrnuty.
- II.4 Dojde-li při realizaci předmětu díla k jakýmkoliv změnám, doplňkům nebo rozšíření předmětu díla na základě požadavku Objednatele, je Objednatel povinen předat Zhotoviteli soupis těchto změn, který Zhotovitel ocení podle jednotkových cen použitých pro návrh ceny díla a pokud to není možné, tak podle jím navrhovaných cen (za podmínek dle této smlouvy a v daném místě a čase plnění obvyklých) a o těchto změnách uzavřou obě strany Dodatek ke smlouvě, ve kterém dohodnou i případnou úpravu termínu předání díla.

Změna závazků ze smlouvy na veřejnou zakázku je možná v intencích ust. § 222 ZZZVZ.



- II.5 Objednatel si vyhrazuje právo doplnit předmět díla o další práce a dodávky, jejichž potřeba vyvstane v rámci realizace díla a nebylo možno ji předem předvídat, a to i bez souhlasu Zhotovitele, který je povinen tyto práce a dodávky za úhradu zajistit. Při zadání těchto dodávek a prací bude postupováno v souladu s aktuální účinnou právní úpravou.
- II.6 Objednatel je oprávněn i v průběhu realizace požadovat záměny materiálů oproti původně navrženým a sjednaným materiálům a Zhotovitel je povinen na tyto záměny přistoupit. Požadavek na záměnu materiálů musí být písemný. Zhotovitel má právo na úhradu veškerých prokazatelně zbytečně vynaložených nákladů, pokud již původní materiál zajistil.
- Zhotovitel v souladu s § 2589 občanského zákoníku provede dílo osobně, nebo je nechá provést pod svým osobním vedením.
- II.7 Zhotovitel je povinen zajistit veškeré poddodavatelské práce a nese za ně odpovědnost a záruku v plném rozsahu dle této smlouvy jako by je provedl sám osobně (§ 1935 občanského zákoníku). Smluvní vztah Zhotovitele s poddodavatelem musí být v souladu s touto smlouvou.

Objednatel je od počátku vlastníkem zhotovovaného díla a všech věcí, které Zhotovitel opatřil k provedení díla od okamžiku jejich zabudování do díla. Zhotovitel je povinen ve smlouvách se všemi poddodavateli toto ujednání respektovat tak, aby Objednatel takto vlastnictví mohl nabývat, a nesmí sjednat výhradu ve smyslu ustanovení § 2132 a násl. občanského zákoníku, ani jinou podobnou výhradu ohledně přechodu či převodu vlastnictví (například ve smlouvě mezi Zhotovitelem a poddodavatelem nelze sjednat, že poddodavatel je vlastníkem poskytnutého plnění až do dne, kdy mu toto jeho plnění bude zapláceno ze strany Zhotovitele).

Objednatel má právo výše uvedené skutečnosti kdykoli zkontrolovat a Zhotovitel je povinen na výzvu Objednatele ihned předložit ke kontrole smlouvy se všemi poddodavateli (subdodavateli), **jinak podstatným způsobem poruší tuto smlouvu.**

Změnit poddodavatele, pomocí kterého Zhotovitel prokazoval v zadávacím řízení splnění kvalifikace, je možné jen ve výjimečných případech s předchozím písemným souhlasem Objednatele, **jinak Zhotovitel podstatným způsobem poruší smlouvu.** Nový poddodavatel musí splňovat kvalifikaci minimálně v rozsahu, v jakém byla prokázána v zadávacím řízení.

Pro případ porušení jakékoliv povinnosti Zhotovitele ujednané v tomto odstavci II.7 je Objednatel oprávněn od této smlouvy odstoupit.

- II.8 Bez písemného souhlasu Objednatele nesmí být použity jiné materiály, technologie nebo změny oproti projektové dokumentaci. Současně se Zhotovitel zavazuje a ručí za to, že při realizaci díla nepoužije žádný materiál, o kterém je v době jeho užití známo, že je škodlivý. Pokud tak Zhotovitel učiní, v plném rozsahu odpovídá za vzniklou škodu a je povinen na písemné vyzvání Objednatele provést ihned nápravu a veškeré náklady s tím spojené nese Zhotovitel. Stejně tak se Zhotovitel zavazuje, že k realizaci nepoužije materiály, které nemají požadovanou certifikaci.
- II.9 Zhotovitel potvrzuje, že se v plném rozsahu seznámil s rozsahem a povahou díla, že jsou mu známy veškeré technické, kvalitativní a jiné podmínky nezbytné k realizaci díla a že disponuje takovými kapacitami a odbornými znalostmi, které jsou k provedení díla nezbytné. Zhotovitel prohlašuje, že je držitelem příslušných živnostenských oprávnění potřebných k provedení díla a má řádné vybavení, zkušenosti a schopnosti, aby řádně a včas provedl dílo dle smlouvy a je tak způsobilý splnit svou nabídku podanou v zadávacím řízení za dodržení režimu zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, na zadání této veřejné zakázky „Revitalizace městského parku Masarykovy sady – Hrádek, Třebíč – I. etapa“, kterou Objednatel vybral jako nejvýhodnější nabídku. Zhotovitel prohlašuje, že je schopný dílo dle smlouvy provést v souladu se smlouvou za sjednanou cenu a že si je vědom skutečnosti, že Objednatel má značný zájem na dokončení díla, které je předmětem smlouvy v čase a kvalitě dle smlouvy. Zhotovitel tímto prohlašuje, že tato smlouva i veškeré plnění Zhotovitele a status Zhotovitele je a bude po celou dobu plnění v souladu s nabídkou, kterou Zhotovitel podal na tuto veřejnou zakázku.



Článek III – ČAS PLNĚNÍ, MÍSTO PLNĚNÍ

III.1 Zhotovitel se zavazuje celé dílo provést, ukončit a předat Objednateli bez vad a nedodělků v následujících termínech:

Termín zahájení díla od: 01.07.2021

Termín provedení díla do: 30.11.2021

Termín plnění následné péče: po dobu 3 let ode dne následujícího po dni předání a převzetí dokončeného díla

III.2 **Zahájením díla** se rozumí zahájení prací na realizaci díla na převzatém staveništi.

Provedením díla se pro potřeby této smlouvy rozumí úplné dokončení (§ 2605 občanského zákoníku) a předání díla (všech služeb, dodávek a stavebních a montážních prací a konstrukcí, včetně dodávek potřebných materiálů a zařízení nezbytných pro řádné dokončení díla, dále provedení všech činností souvisejících s dodávkou stavebních prací, konstrukcí a technologického vybavení, jejichž provedení je pro řádné dokončení díla nezbytné, včetně koordinační a kompletační činnosti celého díla), předání dokumentace skutečného provedení ve čtyřech vyhotoveních + 1 x v digitální podobě na CD, a další dokumentace, která se předává spolu s dílem dle čl. X. odst. X.2. této smlouvy, a jejich převzetí Objednatelem.

III.3 Termín provedení díla dle odst. III. 2 této smlouvy lze v průběhu realizace díla prodloužit na základě dohody obou smluvních stran, pouze pokud nastane okolnost, kterou žádná ze smluvních stran nemůže ovlivnit (např. archeologický výzkum apod.) a v důsledku níž nebudou moci práce na díle probíhat, a to vždy o dobu trvání konkrétní nastalé překážky. Každá změna termínu dokončení díla ujednaného v této smlouvě musí být provedena formou písemného dodatku k této smlouvě.

III.4 Obě strany se dohodly, že případné práce provedené nad rámec projektové dokumentace, jejichž finanční objem nepřekročí 15 % ze sjednané ceny díla, nebudou mít vliv na termín provedení díla a dílo bude provedeno ve sjednaném termínu dle této smlouvy, pokud se strany předem písemně dodatkem ke smlouvě nedohodnou jinak.

III.5 Místem plnění je Třebíč (obec Třebíč, k. ú. Podklášteří, pozemky: p. č. 84/1, 85, 86, 87, 88, 89/1, 89/3, 89/6, 89/7, 89/8, 89/9, 89/10, 89/11, 89/20, 89/21, 89/22, 89/23, 89/24, 89/25, 89/26, 105/1, 106/2, 106/10, 106/11, 106/23, 107/6, 107/7, 576/1, 577, 578, st. 1404, st. 1405, st. 1630), blíže viz projektová dokumentace.

Článek IV – CENA ZA DÍLO

IV.1 Cena za dílo je stanovena v souladu s § 2 zákona č. 526/1990 Sb. o cenách, ve znění pozdějších předpisů, a je oběma stranami dohodnuta jako cena nejvýše přípustná:

	Cena bez DPH Kč	DPH 21 % Kč*	Cena vč. DPH Kč*
Cena za realizaci prací	5.086.405,77	1.068.145,21	6.154.550,98
Cena následné péče	418.262,86	87.835,20	506.098,06
Cena za dílo celkem	5.504.668,63	1.155.980,41	6.660.649,04

*DPH a cena vč. DPH bude vyčíslena se zaokrouhlením na 2 desetinná místa.

Slovy (cena za dílo celkem Kč vč. DPH): šestmilionůšestsetšedesáttisícšestsetčtyřicetdevět korun českých 4/100



Objednatel prohlašuje, že předmět této smlouvy je používán výhradně pro veřejnou správu. Dle § 5 odst. 3 zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o DPH“) se objednatel v oblasti veřejné správy nepovažuje za osobu povinnou k dani.

Ve smyslu informace GFŘ a MF k režimu přenesení daňové povinnosti a DPH ve stavebnictví - § 92e zákona o DPH ze dne 09.11.2011 nebude na výše uvedený předmět smlouvy aplikován režim přenesení daňové povinnosti podle § 92a zákona o DPH. Zhotovitel je povinen vystavit daňový doklad včetně DPH.

IV.2 Podkladem pro sestavení ceny jsou položkové rozpočty. Položkové rozpočty jsou nedílnou součástí této smlouvy jako její příloha č. 1. Jednotkové ceny uvedené v rozpočtu jsou pevné do 31.12.2024. Těmito cenami budou oceněny veškeré případné vícepráce, realizované Zhotovitelem do data ukončení plnění dle této smlouvy.

IV.3 Cena díla obsahuje veškeré náklady nutné pro provedení předmětu díla definovaného v čl. II, odst. II. 1 této smlouvy a pro splnění této smlouvy.

IV.4 Cenu díla lze měnit (dodatkem ke smlouvě na základě dohody smluvních stran) pouze za následujících podmínek:

- v případě vyloučení prací Objednatelem z předmětu plnění,
- v případě okolností popsanych v § 222 zákona č. 134/2016 Sb., o veřejných zakázkách, v účinném znění.

IV.5 Veškeré vícepráce, změny, doplňky nebo rozšíření, které jsou realizovány v souladu s touto smlouvou musí být vždy před jejich realizací písemně odsouhlaseny Objednatelem včetně jejich ocenění (dodatkem ke smlouvě). Pokud Zhotovitel provede některé z těchto prací bez tohoto dodatku smlouvy, budou tyto považovány za součást díla a Objednatel má právo odmítnout jejich úhradu. Zadání veškerých změn bude řešeno v souladu se zákonem č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v účinném znění.

IV.6 Veškeré vícepráce budou pak oceněny následovně:

- na základě písemného soupisu víceprací, odsouhlaseného oběma stranami, doplní Zhotovitel jednotkové ceny v té výši, kterou použil pro sestavení návrhu ceny (rozpočty s jednotkovými cenami jsou nedílnou součástí této smlouvy jako její příloha č. 1),
- nebudou-li práce, které jsou předmětem víceprací, obsaženy v rozpočtu Zhotovitele, použije Zhotovitel pro stanovení jednotkových cen víceprací ceny vlastní kalkulované, max. ceny dle Sborníků cen stavebních prací, vydaného firmou RTS v c. ú. 2021, ponížené o 15 %,
- vynásobením jednotkových cen a množství provedených měrných jednotek bude stanovena základní cena víceprací.

V případě záměny položek, kdy nové položky soupisu stavebních prací představují srovnatelný druh materiálu nebo prací ve vztahu k nahrazovaným položkám, cena materiálu nebo prací nových položek musí být stejná nebo nižší, přičemž kvalitativně musí být tyto položky stejné nebo vyšší. O každé jednotlivé záměně vyhotoví Zhotovitel přehled s uvedením původních a nových položek a podrobným a srozumitelným odůvodněním srovnatelnosti materiálu nebo prací a srovnatelnosti jejich kvality. Pro případ záměny položek platí odst. IV.5 obdobně.

IV.7 Zhotoviteli zaniká jakýkoliv nárok na zvýšení ceny, jestliže písemně neoznámí nutnost jejího překročení a výši požadovaného zvýšení ceny bez zbytečného odkladu poté, kdy se ukázalo, že je zvýšení ceny nevyhnutelné. Toto písemné oznámení však nezakládá právo Zhotovitele na zvýšení ceny. Zvýšení ceny je možné pouze za podmínek daných touto smlouvou a na základě dodatku k této smlouvě, a to před provedením příslušných prací.

IV.8 **Čestné prohlášení Zhotovitele, dohoda smluvních stran o možné způsobu úhrady DPH**

Zhotovitel tímto prohlašuje a zavazuje se, že včas, řádně a v plné výši přizná (v daňovém přiznání k DPH) a uhradí DPH z plateb ceny díla, které mu budou Objednatelem zasílány na základě ustanovení této smlouvy, pokud nenastane situace popsaná dále v druhém odstavci tohoto bodu.



Smluvní strany se tímto dohodly, že Objednatel je oprávněn se kdykoli rozhodnout uhradit za Zhotovitele DPH, která bude v příslušné platné zákonné výši vypočtena z plateb ceny díla dle této smlouvy, jeho místně příslušnému správci daně, aniž by byl tímto správcem daně vyzván jako ručitel (viz ustanovení § 109a zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů). Úhradu DPH Objednatel správci daně provede současně s úhradou k ní příslušející ceny díla Zhotoviteli (platba ceny díla bude tedy snížena o DPH). O provedení úhrady DPH správci daně za Zhotovitele současně Objednatel Zhotovitele vyrozumí (postačí elektronickou poštou na adresu brno@kavyl.cz). Dnem provedení úhrady na cenu díla Zhotoviteli a jí odpovídající DPH správci daně je závazek Objednatele vůči Zhotoviteli na úhradu příslušné platby na cenu díla včetně DPH plně splněn. Za okamžik úhrady ceny díla a DPH je považován okamžik odepsání příslušné částky z účtu Objednatele na účet Zhotovitele nebo správce daně. V této souvislosti Zhotovitel sděluje, že jeho správcem daně pro platbu DPH je ke dni uzavření této smlouvy Finanční úřad v Třebíči, adresa Žerotínovo nám. 17/1, 674 01 Třebíč Zhotovitel je povinen ihned Objednateli písemně sdělit změnu v jeho správci daně pro platbu DPH a rovněž změnu výše uvedené adresy pro elektronickou poštu.

Článek V – FAKTURACE

V.1 **Veškeré řádně provedené práce budou fakturovány měsíčně. Fakturovat lze pouze za skutečně řádně provedené práce** poté, co došlo k odsouhlasení oprávněnosti vystavení faktury (věcné správnosti). Zhotovitel předloží Objednateli a technickému dozoru určenému Objednatelům vždy nejpozději do pátého dne následujícího kalendářního měsíce **soupis skutečně provedených prací, dodávek a služeb** (dále jen „**zjišťovací protokol**“). Zjišťovací protokol bude zpracován ve struktuře a členění položkového rozpočtu, který je součástí této smlouvy jako její příloha č. 1. Zjišťovací protokol bude předložen ke kontrole v elektronické formě ve formátu MS Excel (.xlsx, .xls). Uznatelné a neuznatelné výdaje budou uvedeny odděleně v samostatných zjišťovacích protokolech. Ve zjišťovacích protokolech musí být zachováno stejné číslování položek jako v položkovém rozpočtu (příloha č. 1 této smlouvy). Veškeré částky budou uvedeny s přesností na 2 desetinná místa, množství měrných jednotek u jednotlivých položek bude uvedeno s přesností na 5 desetinných míst (zejména se jedná o staveništní přesuny hmot). Zjišťovací protokol musí obsahovat:

- počet měrných jednotek sjednaných dle této smlouvy,
- cenu za měrnou jednotku sjednanou dle této smlouvy,
- celkovou cenu za položku sjednanou dle této smlouvy,
- počet měrných jednotek provedených od počátku, za sledované období a zbývající počet měrných jednotek,
- cenu za provedené množství měrných jednotek od počátku, za sledované období a za zbývající počet měrných jednotek.

Po odsouhlasení Objednatel a technickým dozorem (Objednatel a technický dozor se vyjádří do pěti dnů po předání protokolu) vystaví Zhotovitel **fakturu s obvyklými náležitostmi, jejíž nedílnou součástí musí být zjišťovací protokol**. Bez tohoto zjišťovacího protokolu je faktura neplatná. Datem zdanitelného plnění je poslední den příslušného kalendářního měsíce.

Zhotovitel je povinen na fakturách uvádět údaje o zápisu v obchodním rejstříku či v jiném veřejném rejstříku dle § 435 občanského zákoníku.

Zhotovitel je povinen na fakturách uvádět název projektu „Revitalizace městského parku Masarykovy sady – Hrádek, Třebíč – I. etapa“ a registrační číslo projektu CZ.05.4.27/0.0/0.0/20_141/0013693.

Zhotovitel požaduje, aby mu byly vystaveny faktury vždy ve 2 vyhotoveních, kdy oba stejnopisy budou mít právní sílu originálu.



- V.2 Práce budou uhrazeny na základě odsouhlaseného soupisu provedených a odsouhlasených prací až do celkové výše **90 %** sjednané ceny za realizaci prací. Zbývající část, tj. **10 %** ze sjednané ceny za realizaci prací (tzv. pozastávka), uhradí Objednatel Zhotoviteli **po předání a převzetí díla a po odstranění veškerých vad** zjištěných při přejímacím řízení.
- V.3 Konečná (poslední) faktura musí mimo jiné náležitosti obsahovat:
- celkovou sjednanou cenu za realizaci prací bez DPH, celkovou výši DPH a cenu vč. DPH,
 - soupis všech uhrazených faktur rozčleněných na cenu bez DPH, DPH a cenu vč. DPH,
 - částku zbývající k úhradě rozčleněnou na cenu bez DPH, DPH a cenu vč. DPH.
- Bez kterékoliv z těchto náležitostí je konečná faktura neplatná.
- Datem zdanitelného plnění je v případě poslední faktury den předání a převzetí díla.
- V.4 Smluvní strany se dohodly, že splatnost faktur je 30 dnů ode dne vystavení faktury, pokud není pro konkrétní případ v této smlouvě uvedeno jinak. Zhotovitel je povinen doručit fakturu Objednateli do 3 pracovních dnů od jejího vystavení, a pokud bude faktura Objednateli doručena později, prodlužuje se o toto prodlení lhůta její splatnosti.
- V.5 Nedojde-li mezi oběma stranami k dohodě při odsouhlasení množství nebo druhu provedených prací, je Zhotovitel oprávněn fakturovat pouze práce, u kterých nedošlo k rozporu. Pokud bude faktura Zhotovitele obsahovat i práce, které nebyly Objednatelem odsouhlaseny, je Objednatel oprávněn uhradit pouze tu část faktury, se kterou souhlasí. Na zbývající část faktury nemůže Zhotovitel uplatňovat žádné majetkové sankce vyplývající z peněžitého dluhu Objednatele.
- V.6 Fakturu za provedené práce může Zhotovitel předložit pouze jedenkrát měsíčně za uplynulý kalendářní měsíc a faktura bude obsahovat veškeré nároky Zhotovitele s tím, že budou samostatně odděleny platby za práce sjednané dle této smlouvy a za případné vícepráce. V případě víceprací (na základě dodatku k této smlouvě) může Objednatel požadovat předložení samostatné faktury.
- V.7 Smluvní strany se výslovně dohodly, že peněžitý závazek (dluh) Objednatele se považuje za splněný v den, kdy je dlužná částka odepsána z účtu Objednatele ve prospěch účtu Zhotovitele.
- V.8 Bude-li faktura vykazovat nesrovnalosti, má Objednatel právo vrátit ji Zhotoviteli k opravě s tím, že nová lhůta splatnosti běží ode dne doručení opravené faktury Objednateli.
- V.9 **Následná péče bude fakturována čtvrtletně, kdy mohou být fakturovány pouze řádně provedené a úplně dokončené jednotlivé pracovní operace, které Objednatel od Zhotovitele převzal v tomto konkrétním uplynulém, fakturovaném čtvrtletí.** Smluvní strany se dohodly, že faktura za plnění bude Zhotovitelem Objednateli doručena vždy do 10. dne následujícího kalendářního měsíce, a to vždy ve **2 vyhotoveních**. Pokud v konkrétním čtvrtletí nebudou žádné pracovní operace dokončeny a Objednatelem převzaty, tato fakturace neproběhne. Poslední faktura každého kalendářního roku pak bude vystavena a doručena Objednateli nejpozději do 31.10. Splatnost faktury bude vždy 30 kalendářních dnů ode dne vystavení faktury – za předpokladu, že faktura bude Objednateli doručena do 3 dnů ode dne jejího vystavení. Pokud bude faktura doručena objednateli později, o toto prodlení se prodlužuje její splatnost. Fakturace bude probíhat na základě předávacích protokolů a mohou být fakturovány pouze řádně provedené práce převzaté Objednatelem. Faktura (daňový doklad) musí obsahovat náležitosti dle platné legislativy a soupis fakturovaných prací s datem jejich řádného provedení, předání a převzetí.

Zhotovitel je povinen na fakturách uvádět údaje o zápisu v obchodním rejstříku či v jiném veřejném rejstříku dle § 435 občanského zákoníku.

Zhotovitel je povinen na fakturách uvádět název projektu „Revitalizace městského parku Masarykovy sady – Hrádek, Třebíč – I. etapa“ a registrační číslo projektu CZ.05.4.27/0.0/0.0/20_141/0013693.



V případě, že faktura nebude obsahovat náležitosti uvedené v této smlouvě nebo bude obsahovat nesrovnalosti, je Objednatel oprávněn v průběhu běhu lhůty k její úhradě fakturu vrátit Zhotoviteli na doplnění nebo opravu a není v prodlení s její úhradou. V takovém případě se přerušuje plynutí lhůty její splatnosti a nová lhůta splatnosti faktury začíná běžet vystavením opravené/nové faktury objednateli.

Nedojde-li mezi oběma stranami k dohodě při odsouhlasení množství nebo druhu provedených pracovních operací, je Zhotovitel oprávněn fakturovat pouze pracovní operace, u kterých nedošlo k rozporu. Pokud bude faktura Zhotovitele obsahovat i pracovní operace, které nebyly Objednatelům odsouhlaseny, je Objednatel oprávněn uhradit pouze tu část faktury, se kterou souhlasí. Na zbývající část faktury nemůže Zhotovitel uplatňovat žádné majetkové sankce vyplývající z peněžitého dluhu Objednatelů.

Fakturu za provedené pracovní operace může Zhotovitel předložit pouze jedenkrát za uplynulé čtvrtletí a faktura bude obsahovat veškeré nároky Zhotovitele s tím, že budou samostatně odděleny platby za pracovní operace sjednané dle této smlouvy a za případné vícepráce. V případě víceprací (na základě dodatku k této smlouvě) může Objednatel požadovat předložení samostatné faktury.

Smluvní strany se výslovně dohodly, že peněžité závazek (dluh) Objednatelů se považuje za splněný v den, kdy je dlužná částka odepsána z účtu Objednatelů ve prospěch účtu Zhotovitele.

Článek VI – DALŠÍ MAJETKOVÉ SANKCE A SMLUVNÍ POKUTY

- VI.1 Pokud bude Zhotovitel v prodlení **se zahájením díla** dle článku III., odst. III. 1 této smlouvy, je Objednatel oprávněn vyúčtovat Zhotoviteli smluvní pokutu ve výši **10.000 Kč** za každý i započatý den prodlení. Pokud Zhotovitel ve stanoveném termínu **nepřevezme staveniště**, je Objednatel oprávněn vyúčtovat Zhotoviteli smluvní pokutu ve výši **10.000 Kč** za každý i započatý den prodlení.
- VI.2 Pokud dojde ze strany Zhotovitele **k prodlení s plněním v termínu pro provedení díla** dle článku III., odst. III.2 této smlouvy je Objednatel oprávněn vyúčtovat Zhotoviteli smluvní pokutu ve výši **10.000 Kč** za každý i započatý den prodlení.
- VI.3 Dojde-li ze strany Objednatelů k **prodlení při úhradě faktury**, je Zhotovitel oprávněn Objednateli vyúčtovat smluvní pokutu ve výši **0,05 %** z dlužné částky za každý den prodlení.
- VI.4 Pokud Zhotovitel bude **v prodlení se zahájením odstraňování vad, se kterými bylo dílo objednatelům převzato**, v termínu stanoveném Objednatelům v protokolu o předání a převzetí díla, je Objednatel oprávněn vyúčtovat Zhotoviteli smluvní pokutu **1.000 Kč** za každou vadu a každý započatý den prodlení. **Toto ujednání platí rovněž pro odstraňování vad v rámci záruky.**
- VI.5 Pokud Zhotovitel **bude v prodlení s odstraněním vady se kterou bylo dílo převzato**, je Objednatel oprávněn vyúčtovat Zhotoviteli smluvní pokutu ve výši **1.000 Kč** za každou vadu a každý započatý den prodlení. **Toto ujednání platí rovněž pro odstraňování vad v rámci záruky.**
- VI.6 Pokud Zhotovitel **bude v prodlení s vyklizením staveniště** ve lhůtě stanovené v článku VIII, odst. VIII.7, je Objednatel oprávněn vyúčtovat Zhotoviteli smluvní pokutu ve výši **10.000 Kč** za každý započatý den.
- VI.7. Pokud Zhotovitel uzavře na provedení díla (části díla) dle této smlouvy **smlouvu s poddodavatelem** v rozporu s ujednáním v této smlouvě o dílo nebo na základě požadavku Objednatelů **dle čl. II. odst. II.7** této smlouvy ve stanoveném termínu nepředloží požadované smlouvy s poddodavatelem Objednateli ke kontrole, je Objednatel oprávněn vyúčtovat Zhotoviteli za každé jednotlivé porušení smluvní pokutu ve výši **50.000 Kč**.



- VI.8 Pro případ, že Zhotovitel provede jakékoliv změny či odchylky od materiálu uvedeného v položkovém rozpočtu, který je přílohou této smlouvy bez předchozího písemného odsouhlasení Objednatel, je Objednatel oprávněn vyúčtovat Zhotoviteli smluvní pokutu ve výši **5.000 Kč** za každý jednotlivý případ změny či odchylky zvlášť (jednotlivou změnou či odchylkou je přitom chápán rozpor s materiálem uvedeným v 1 položce položkového rozpočtu).
- VI.9 Pro případ, že Zhotovitel poruší předpisy BOZP, PO a OŽP je Objednatel oprávněn vyúčtovat Zhotoviteli smluvní pokutu ve výši **2.000 Kč** za každý jednotlivý případ porušení.
- VI.10 Pro případ nedodržení termínů k odstranění nedostatků dle zjištěné kontroly koordinátorem BOZP je Objednatel oprávněn vyúčtovat Zhotoviteli smluvní pokutu ve výši **2.000 Kč** za každý i započatý den prodlení, za každý případ zvlášť.
- VI.11 V případě, že Zhotovitel neprovede včas následnou péči (ošetření zeleně) či nápravu nedostatků, dle podmínek sjednaných touto smlouvou, je povinen zaplatit Objednateli na jeho výzvu smluvní pokutu ve výši **3.000 Kč** za každý i započatý den prodlení, a to ode dne sjednaného termínu plnění.
- VI.12 V případě nedodržení kvalitativních parametrů prací, použitého materiálu a sadebního materiálu má Objednatel právo účtovat Zhotoviteli smluvní pokutu ve výši **2.000 Kč** za každý jednotlivý případ.
- VI.13 V případě, že Objednateli bude z důvodu porušení povinností Zhotovitele dle této smlouvy ze strany Zhotovitele krácena či odejmuta dotace, je Objednatel oprávněn vyúčtovat Zhotoviteli smluvní pokutu ve výši krácené či odejmuté dotace.**
- VI.14 Smluvní pokuta je splatná do 30 dní od data, kdy bylo povinné straně doručeno písemné vyúčtování pokuty a výzva k jejímu zaplacení ze strany oprávněné strany, a to na účet oprávněné strany uvedený v písemné výzvě.
- VI.15 Další sankce jsou ujednány přímo v textu této smlouvy. Je-li ujednána v textu této smlouvy pro konkrétní porušení povinnosti smluvní pokuta, smluvní strany se tímto výslovně dohodly, že věřitel má rovněž právo na náhradu škody vzniklé z porušení příslušné povinnosti, ke kterému se smluvní pokuta vztahuje. Na základě dohody smluvních stran lze tedy vedle smluvní pokuty rovněž uplatnit náhradu škody bez jakéhokoli omezení.

Článek VII – STAVEBNÍ DENÍK, KNIHA ZÁZNAMŮ O PROVEDENÉ NÁSLEDNÉ PÉČI

- VII.1 Zhotovitel je povinen vést ode dne převzetí staveniště o pracích, které provádí, **stavební deník**, do kterého je povinen zapisovat všechny skutečnosti rozhodné pro plnění smlouvy. Zhotovitel je povinen vést stavební deník v souladu s § 157 zákona č. 183/2006 Sb., stavební zákon, ve znění pozdějších předpisů a v souladu s přílohou č. 9 vyhlášky č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, ve znění pozdějších předpisů.
Zhotovitel je zejména povinen zapisovat údaje o časovém postupu prací, jejich jakosti, zdůvodnění odchylek prováděných prací od projektové dokumentace apod. Povinnost vést stavební deník končí předáním a převzetím díla.
- VII.2 Ve stavebním deníku musí být uvedeno mimo jiné:
- název, sídlo, IČ (příp. DIČ) Zhotovitele,
 - název, sídlo, IČ (příp. DIČ) Objednatele,
 - název, sídlo, IČ (příp. DIČ) zpracovatele PD,
 - název, sídlo, IČ (příp. DIČ) poddodavatelů (subdodavatelů),
 - otisk razítka autorizované osoby - stavbyvedoucího vč. podpisu,
 - přehled všech provedených zkoušek jakosti,
 - seznam dokumentace díla včetně veškerých změn a doplňků,
 - seznam dokladů a úředních opatření týkající se díla.
- VII.3 Veškeré listy stavebního deníku musí být očíslovány.



- VII.4 Zápisy do stavebního deníku čitelně zapisuje a podepisuje stavbyvedoucí vždy ten den, kdy byly práce provedeny nebo kdy nastaly okolnosti, které jsou předmětem zájmu. Mezi jednotlivými záznamy nesmí být vynechána volná místa. Mimo stavbyvedoucího může do stavebního deníku provádět potřebné záznamy pouze Objednatel, případně jím pověřený zástupce (např. technický dozor investora, koordinátor BOZP), zpracovatel projektové dokumentace nebo příslušné orgány státní správy.
- VII.5 Nesouhlasí-li stavbyvedoucí se zápisem, který učinil Objednatel nebo jím pověřený zástupce, případně zpracovatel projektu do stavebního deníku, musí k tomuto zápisu připojit svoje stanovisko nejpozději do tří pracovních dnů.
- VII.6 Objednatel je povinen vyjadřovat se k zápisům ve stavebním deníku, učiněným Zhotovitelem, nejpozději do dvou pracovních dnů, jinak se má za to, že s uvedeným zápisem souhlasí.
- VII.7 Zápisy ve stavebním deníku se nepovažují za změnu smlouvy, ale slouží jako podklad pro vypracování doplňků a změn smlouvy.
- VII.8 Stavební deník musí být na místě provádění díla přístupný kdykoli v průběhu práce na staveništi všem oprávněným osobám. Stavební deník obsahuje originální listy a potřebné množství kopií pro oddělení dalším osobám. Má číslované stránky a nesmí v něm být vynechána volná místa. Zhotovitel je povinen na základě žádosti zástupce Objednatele bezodkladně předávat zástupci Objednatele nebo technickému dozoru investora úplné kopie zápisů ze stavebního deníku. Originál stavebního deníku a knihy dodatků a změn je Zhotovitel povinen předat Objednateli jako součást plnění díla.
- VII.9 O průběhu provádění následné péče je Zhotovitel povinen vést **knihu podrobných záznamů o provedené následné péči** obdobnou stavebnímu deníku, na vyžádání ji předkládat Objednateli a po skončení doby, na kterou bylo provádění následné péče sjednáno, ji Objednateli předat. Záznamy čitelně zapisuje a podepisuje osoba odpovědná za realizaci sadových úprav vždy ten den, kdy byla následná péče provedena, nebo kdy nastaly okolnosti, které jsou předmětem zájmu. Mezi jednotlivými záznamy nesmí být vynechána volná místa. Mimo osoby odpovědné za realizaci sadových úprav může potřebné záznamy provádět pouze Objednatel, případně jím pověřený zástupce, zpracovatel projektové dokumentace nebo příslušné orgány státní správy.
- Nesouhlasí-li osoba odpovědná za realizaci sadových úprav se záznamem o provedené následné péči, který učinil Objednatel nebo jím pověřený zástupce, případně zpracovatel projektu, musí k tomuto zápisu připojit svoje stanovisko nejpozději do tří pracovních dnů.
- Objednatel je povinen vyjadřovat se k provedeným záznamům o provedené následné péči, učiněným Zhotovitelem, nejpozději do dvou pracovních dnů, jinak se má za to, že s uvedeným záznamem souhlasí.
- Záznamy o provedené následné péči se nepovažují za změnu smlouvy, ale slouží jako podklad pro vypracování doplňků a změn smlouvy.
- Veškeré vícepráce, méněpráce a případné změny poskytované následné péče, které se odchyľují od projektové dokumentace, a které v průběhu provádění následné péče vzniknou, budou také zaznamenávány do knihy záznamů o provedené následné péči. Tyto záznamy musí být uvedeny v následující struktuře – musí být uveden stručný, ale přesný technický popis víceprací nebo změn následné péče a jejich podrobný a přesný výkaz výměr a bude-li to možné, tak i návrh na zvýšení a snížení ceny. Objednatel se k těmto záznamům vyjadřuje na písemné vyzvání Zhotovitele doručené na adresu Objednatele uvedenou v této smlouvě, nejpozději však do pěti pracovních dnů od vyzvání Zhotovitelem.
- Knihy podrobných záznamů o provedené následné péči musí být na místě provádění následné péče přístupná kdykoli v průběhu provádění prací v rámci následné péče všem oprávněným osobám. Knihy podrobných záznamů o provedené následné péči obsahuje originální listy a potřebné množství kopií pro oddělení dalším osobám. Má číslované stránky a nesmí v ní být vynechána volná místa. Zhotovitel je povinen na základě žádosti zástupce Objednatele



bezodkladně předávat zástupci Objednatele úplné kopie knihy záznamů o provedené následné péči. Originál knihy podrobných záznamů o provedené následné péči je Zhotovitel povinen předat Objednateli jako součást protokolárního předání.

Článek VIII – STAVENIŠTĚ

VIII.1 **Stavenišťem** se rozumí prostor určený projektovou dokumentací nebo jiným dokumentem pro provádění díla a pro zařízení staveniště.

Objednatel předá Zhotoviteli staveniště nejpozději v den předpokládaného termínu zahájení díla dle článku III, odst. III.1 této smlouvy. Objednatel písemně (e-mailem, datovou schránkou, případně v listinné formě poštou) sdělí Zhotoviteli termín předání staveniště alespoň 3 pracovní dny předem a v tomto termínu je Zhotovitel povinen staveniště převzít. O předání staveniště bude proveden samostatný zápis podepsaný oprávněnými osobami Zhotovitele i Objednatele. Pokud bude Zhotovitel v prodlení s převzetím staveniště, poruší podstatným způsobem tuto smlouvu.

Předáním staveniště se rozumí oboustranný podpis zápisu o předání a převzetí staveniště oprávněnými osobami obou smluvních stran.

Zhotovitel je povinen zabezpečit zařízení staveniště v souladu se svými potřebami, dokumentací předanou Objednatelem a s požadavky Objednatele.

VIII.2 Zhotovitel je povinen zajistit vlastním nákladem řádné vytýčení staveniště.

VIII.3 Veškerá potřebná povolení k užívání veřejných ploch zajišťuje Zhotovitel a nese veškeré případné poplatky. Tyto náklady jsou součástí sjednané ceny.

VIII.4 Jestliže v souvislosti se zahájením prací na staveništi bude třeba umístit nebo přemístit dopravní značky podle předpisu o pozemních komunikacích, obstará tyto práce Zhotovitel.

VIII.5 Zhotovitel je povinen udržovat na převzatém staveništi pořádek a čistotu a je povinen průběžně odstraňovat odpady a nečistoty vzniklé jeho činností.

VIII.6 Zhotovitel zajistí v případě potřeby i oplocení staveniště nebo jiné vhodné zabezpečení a náklady s tím spojené jsou zahrnuty ve sjednané ceně díla.

VIII.7 Nejpozději do 7 dnů po odevzdání a převzetí díla je Zhotovitel povinen odstranit zařízení staveniště, staveniště vyklidit a upravit je tak, jak určuje projektová dokumentace.

VIII.8 Provozní, sociální a případně i výrobní zařízení staveniště zabezpečuje Zhotovitel. Náklady na vybudování, zprovoznění, údržbu, likvidaci a vyklizení zařízení staveniště včetně spotřeby vody a el. energie jsou zahrnuty ve sjednané ceně díla. Za staveniště zodpovídá Zhotovitel.

VIII.9 Zhotovitel je povinen zajistit provoz na staveništi tak, aby nedocházelo ke znečištění přilehlých komunikací.

VIII.10 Zhotovitel je povinen zajistit zástupcům Objednatele, technickému dozoru investora, autorskému dozoru projektanta, koordinátorovi BOZP a dalším oprávněným osobám přístup na staveniště, samostatné provozní prostory a zařízení nezbytné pro výkon jejich funkce při realizaci díla (např. připojení pro PC, přístup na WC atd.).

Článek IX – PROVÁDĚNÍ DÍLA

IX. 1 Smluvní strany se zavazují vyvinout veškeré úsilí k vytvoření potřebných podmínek pro realizaci díla dle podmínek stanovených smlouvou, které vyplývají z jejich smluvního postavení. To platí i v případech, kde to není výslovně stanoveno ustanovením smlouvy

Pokud jsou kterékoli ze smluvních stran známy skutečnosti, které jí brání nebo budou bránit, aby dostála svým smluvním povinnostem, sdělí tuto skutečnost neprodleně písemně druhé smluvní straně. Smluvní strany se dále zavazují neprodleně odstranit v rámci svých možností všechny okolnosti, které jsou na jejich straně a které brání splnění jejich smluvních povinností.



Zhotovitel se zavazuje, že na základě skutečností zjištěných v průběhu plnění povinností dle smlouvy navrhne a provede opatření směřující k dodržení podmínek stanovených smlouvou pro naplnění smlouvy, k ochraně Objednatele před škodami, ztrátami a zbytečnými výdaji a že poskytne Objednateli, zástupci Objednatele jednajícímu ve věcech technických a jiným osobám zúčastněným na provádění díla veškeré potřebné doklady, konzultace, pomoc a jinou součinnost.

Objednatel nemá právo odmítnout převzetí díla pro ojedinělé drobné vady, které samy o sobě ani ve spojení s jinými nebrání užívání díla funkčně ani její užívání podstatným způsobem neomezuje. Objednatel je oprávněn odmítnout převzetí díla vykazujícího vady bránící užívání. Zhotovitel je povinen při realizaci díla dále postupovat tak, aby případná nezbytná omezení vlastníků nemovitostí dotčených prováděním díla byla jen na nezbytně nutnou dobu.

IX.2 Při provádění díla postupuje Zhotovitel samostatně. Zhotovitel se však zavazuje respektovat veškeré pokyny Objednatele. Zjistí-li Zhotovitel, že pokyny Objednatele jsou nevhodné, je povinen o této skutečnosti Objednatele písemně vyrozumět na adresu jeho sídla uvedenou v této smlouvě a vyčkat jeho stanoviska, jinak odpovídá za vzniklou škodu. Objednatel se vyjádří písemně na adresu Zhotovitele uvedenou v této smlouvě do 48 hodin po doručení vyrozumění. Smluvní strany se výslovně dohodly, že vylučují použití ustanovení § 2595 občanského zákoníku.

V případě, že na staveništi vznikne nutnost provést archeologický průzkum, zavazuje se Zhotovitel tento průzkum na staveništi umožnit a poskytnout případnou součinnost.

Zhotovitel je povinen trvale zajistit bezpečný přístup a příjezd k dotčeným nemovitostem. Příjezd k nemovitostem je možné omezit jen na nezbytně nutnou dobu. Zhotovitel se zavazuje umožnit příjezd záchranných složek.

Zhotovitel je povinen respektovat omezení vjezdu těžké mechanizace a vozidel do aleje. K vjezdu na louku bude využita stávající asfaltová komunikace a pro přejezdy bude využívána centrální louka. Zhotovitel je povinen používat mechanizaci a vozidla do 7,5 t. Výjimku tvoří, v případě nutnosti, dovoz balvanů pro vytvoření durbachitového kamenného pole.

Zhotovitel je povinen po celou dobu plnění předmětu smlouvy postupovat v souladu s platnými státními normami a Standardy péče o přírodu a krajinu Agentury ochrany přírody a krajiny České republiky, vztahujícími se k předmětu plnění díla.

Veškeré zahradnické úpravy budou probíhat zásadně v řádných agrotechnických termínech.

Pokud během následné péče budou realizovány dosadby, musí sortiment odpovídat původnímu, dle schválené projektové dokumentace.

Bude zajištěna dostatečná péče o kotevní a ochranné prvky výsadeb, v souladu s platnými Standardy péče o přírodu a krajinu Agentury ochrany přírody a krajiny České republiky tak, aby kotevní prvky byly po celou dobu instalace funkční a nepoškozovaly vysazené stromy. Kotevní a ochranné prvky budou v průběhu poskytování následné péče odstraněny dle posouzení vitality každého jedince – v případě, že nebude možné kotevní či ochranné prvky odstranit z důvodu špatné vitality ani po ukončení sjednané doby pro poskytování následné péče, bude toto ponecháno.

Výběr dřevin na zhotovení plůtků a loggerů (broukovišť) a jejich přesné umístění a kompozice kmenů bude upřesněna v průběhu realizace díla a bude probíhat za účasti biologického dozoru (zoologa) a autorského dozoru, které zajistí Objednatel.

Zhotovitel je povinen konzultovat s Objednatelem barvu použitého mlatu (musí se jednat o mlat v přírodní barvě). Zhotovitel je oprávněn zahájit pokládku mlatového povrchu až po písemném odsouhlasení konkrétní barvy mlatu Objednatelem.



Zhotovitel je povinen konzultovat s Objednatelem typ použitého mobiliáře. Zhotovitel je oprávněn zahájit instalaci mobiliáře až po písemném odsouhlasení konkrétních typů mobiliáře Objednatelem. Použité typy mobiliáře musí co nejvíce odpovídat zadávacím podmínkám (co do vzhledu a popisu).

Při provádění zdravotního a bezpečnostního řezu mohutnějších lip s výskytem významnějších druhů bude rovněž přítomen biologický dozor. V tomto případě bude část suchých větví ponechána v podobě kratších pahýlů a nebude se provádět asanace dutin.

IX.3 Věci, které jsou potřebné k provedení díla, je povinen opatřit vlastním nákladem Zhotovitel, pokud v této smlouvě není výslovně uvedeno, že je opatří Objednatel.

IX.4 **Objednatel je oprávněn kdykoli kontrolovat provádění díla.** Zjistí-li Objednatel, že Zhotovitel provádí dílo v rozporu se svými povinnostmi, je Objednatel oprávněn dožadovat se toho, aby Zhotovitel odstranil vady vzniklé vadným prováděním a dílo prováděl řádným způsobem. Jestliže Zhotovitel díla tak neučiní ani v přiměřené lhůtě mu k tomu poskytnuté, je Objednatel oprávněn odstoupit od smlouvy.

Objednatel je oprávněn:

- sám nebo prostřednictvím třetí osoby provádět cenovou kontrolu v průběhu provádění díla a uvádění dokončeného díla do provozu a kontrolu provádění závěrečného vyúčtování díla, všichni účastníci smlouvy jsou povinni vytvářet dostatečné podmínky pro provádění cenové kontroly,
- sám či prostřednictvím třetí osoby vykonávat v místě provádění díla technický dozor investora a v jeho průběhu zejména sledovat, zda jsou práce prováděny dle projektu, technických norem a jiných právních předpisů a v souladu s rozhodnutím orgánů veřejné správy, na nedostatky při provádění díla upozorní zápisem ve stavebním deníku. **Technický dozor nesmí provádět Zhotovitel ani osoba s ním propojená.** Osoba vykonávající technický dozor je oprávněna dát pracovníkům Zhotovitele příkaz k přerušování prací na provedení díla, je-li ohrožena bezpečnost prováděného díla, život nebo zdraví osob pracujících na místě provádění díla při provádění díla či třetích osob,
- sám či prostřednictvím třetí osoby vykonávat v místě provádění díla vlastní výkon činnosti koordinátora BOZP, v jeho průběhu zejména sledovat, zda jsou práce prováděny v souladu s právními předpisy týkajícími se bezpečnosti práce, hygienických opatření a opatření vedoucích k požární ochraně prováděného díla, a to v rozsahu a způsobem stanoveným příslušnými předpisy.

IX.5 Zhotovitel je povinen vyzvat písemně Objednatele ke kontrole a prověření prací, které v dalším postupu budou zakryty nebo se stanou nepřístupnými alespoň 24 hodin předem. Pokud tak neučiní, je povinen na žádost Objednatele tyto práce vlastním nákladem odkrýt v termínu stanoveném Objednatelem. Platí v pracovní dny. Kontrola ve dnech pracovního volna musí být oznámena min. 48 hodin předem a dohodnuta oběma stranami.

IX.6 Pro případ, že se Objednatel ke kontrole nedostaví ani v náhradním termínu stanoveném Zhotovitelem zápisem ve stavebním deníku, je Zhotovitel oprávněn po uplynutí 24 hodin od stanoveného termínu předmětné práce zakrýt.

IX.7 Zhotovitel v plné míře zodpovídá za bezpečnost a ochranu zdraví všech osob v prostoru staveniště a zabezpečí jejich vybavení ochrannými pracovními pomůckami. Dále se Zhotovitel zavazuje dodržovat hygienické či případné jiné předpisy související s realizací díla.

IX.8 Zhotovitel se zavazuje dodržet při provádění díla veškeré podmínky a připomínky vyplývající ze stavebního řízení. Pokud nesplněním těchto podmínek vznikne Objednateli škoda, hradí ji Zhotovitel v plném rozsahu.

IX.9 Zhotovitel je povinen při realizaci díla dodržovat veškeré ČSN a bezpečnostní předpisy, dotační podmínky, veškeré zákony a jejich prováděcí vyhlášky, které se týkají jeho činnosti. Pokud porušením těchto předpisů vznikne jakákoliv škoda, nese veškeré vzniklé škody a náklady



Zhotovitel. Zhotovitel je povinen zabezpečit dílo proti krádeži.

- IX.10 Veškeré odborné práce musí vykonávat pracovníci Zhotovitele nebo jeho poddodavatelů mající příslušnou kvalifikaci. Zhotovitel je povinen kdykoli ihned doložit na vyžádání Objednatele (např. zápisem ve stavebním deníku) doklad o kvalifikaci pracovníků, v případě nedoložení požadovaných dokladů je Zhotovitel povinen uhradit Objednateli smluvní pokutu ve výši **1.000 Kč** za každý i započatý den prodlení. Nedoložení požadovaných dokladů či prodlení s jejich doložením bude považováno za podstatné porušení této smlouvy.
- IX.11 Zhotovitel předloží Objednateli na vyzvání Objednatele, nejpozději však dva dny před předáním díla, soubor certifikátů rozhodujících materiálů užitých k vybudování díla.
- IX.12 Pokud činností Zhotovitele dojde ke způsobení škody Objednateli nebo jiným subjektům především z titulu opomenutí, nedbalosti nebo neplněním podmínek vyplývajících ze zákona, ČSN nebo jiných norem nebo vyplývajících z této smlouvy, je Zhotovitel povinen bez zbytečného odkladu tuto škodu odstranit a není-li to možné, tak finančně uhradit. Veškeré náklady s tím spojené nese Zhotovitel.
- IX.13 Zhotovitel je povinen informovat Objednatele o stavu rozpracovaného díla na pravidelných kontrolních dnech, které bude organizovat podle potřeby, a to alespoň 1 x za měsíc.
- IX.14 Pokud není v této smlouvě stanoveno jinak, pak pro dodávku stavebních prací platí specifikace podle úvodních ustanovení katalogů popisů a směrných cen stavebních prací a montážních ceníků, vydávaných RTS, jimiž se definuje předepsaná kvalita a způsoby její kontroly, způsoby měření, názvosloví, definice a kde jsou uvedeny, základní ČSN týkající se předmětných stavebních prací.
- IX.15 Práce, které se případně vyskytnou nad rámec zadání budou sjednány za podmínek shodných se soutěžními a v plném rozsahu se rovněž na ně vztahují ustanovení této smlouvy, pokud se smluvní strany pro konkrétní práce výslovně nedohodnou jinak dodatkem k této smlouvě.
- IX.16 Zhotovitel je povinen provádět dílo v souladu se zákonem č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavební řádu, ve znění pozdějších předpisů, a v souladu se souvisejícími předpisy.
- IX.17 Zhotovitel je povinen při provádění díla spolupracovat s koordinátorem bezpečnosti práce určeným Objednatelům a v souladu se zpracovaným plánem BOZP. Určit koordinátora BOZP je povinen Objednatel.
- IX.18 Zhotovitel nebude provádět hlučné práce v souladu s čl. 2 obecně závazné vyhlášky č. 6/2017 města Třebíč o stanovení závazných podmínek pro pořádání a průběh veřejnosti přístupných kulturních podniků a regulaci činností narušujících veřejný pořádek.**
- Dle článku 2 výše uvedené vyhlášky je každý povinen v době nočního klidu zachovat klid a omezit hlučné projevy. Dobou nočního klidu se rozumí doba od 22:00 hodin do 06:00 hodin. O nedělích a státem uznaných státních svátcích lze veškeré činnosti spojené s používáním strojů, přístrojů a zařízení způsobujících hluk (např. sekaček na trávu, cirkulárek, motorových pil, křovinořezů apod.) provádět pouze v době od 9:00 hodin do 14:00 hodin.**
- IX.19 Zhotovitel je podle ustanovení § 2 písm. e) zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, osobou povinnou spolupůsobit při výkonu finanční kontroly prováděné v souvislosti s úhradou zboží nebo služeb z veřejných výdajů. Zhotovitel se dále zavazuje ke spolupůsobení při kontrole kontrolních orgánů a povinnosti uchovávat veškerou dokumentaci a doklady týkající se předmětu díla (tj. zejména originál smlouvy včetně jejich případných dodatků a jejich příloh, veškeré originály dokladů a originály projektové dokumentace a dalších dokumentů souvisejících s realizací díla).



Zhotovitel je povinen uchovávat veškeré originální dokumenty související s realizací díla po dobu nejméně 10 let od ukončení plnění dle této smlouvy, zároveň však alespoň do 31.12.2035. Po tuto dobu je dodavatel povinen umožnit osobám oprávněným k výkonu kontroly projektu provést kontrolu dokladů souvisejících s plněním smlouvy.

IX.20 Zhotovitel se zavazuje poskytnout potřebnou součinnost kontrolním orgánem pověřeným osobám při kontrolách, auditech nebo monitorování řešení a realizace díla, zejména jim poskytnout na vyžádání veškerou dokumentaci k projektu, účetní doklady, vysvětlující informace a umožnit prohlídku na místě.

IX.21 Pro dílo použije Zhotovitel jen materiály a výrobky nejvyšší kvality, které mají takové vlastnosti, aby po dobu předpokládané existence díla byla, při běžné údržbě, zaručena požadovaná mechanická pevnost a stabilita, požární bezpečnost, hygienické požadavky, ochrana zdraví a životního prostředí, bezpečnost při užívání, ochrana proti hluku, úspora energie.

Zhotovitel je povinen při provádění díla průběžně prověřovat vhodnost projektové dokumentace a další dokumentace a dokumentů, podle kterých je dle smlouvy vymezen předmět a rozsah díla a podle kterých je povinen dílo včetně prováděcí projektové dokumentace zhotovit, zejména prověřovat, zda jsou v souladu s platnými předpisy, vyhláškami, nařízeními, pravidly, regulacemi a normami, a to před započítáním prací, výkonů a služeb na díle a je povinen neprodleně písemně na nevhodnost dokumentů upozornit objednatele ve smyslu ust. § 2594 občanského zákoníku. Pokud tuto povinnost nesplní, odpovídá za vady díla tím způsobené, je povinen uvést dílo na své náklady do souladu s platnými předpisy, vyhláškami, nařízeními, pravidly, regulacemi a normami a odpovídá v plném rozsahu rovněž za další důsledky porušení této povinnosti, včetně náhrady škody, která v důsledku opomenutí zhotovitele objednateli event. tímto vznikne. Stejným způsobem je zhotovitel povinen smluvně zavázat třetí osoby (své subdodavatele), které v souladu se Smlouvou použije ke splnění svého závazku.

Zhotovitel se zavazuje, že zajistí provádění díla tak, aby provádění díla:

- v co nejmenší míře omezovalo užívání místa provádění díla vymezeného v článku VIII. smlouvy, veřejných prostranství či jiných okolních dotčených pozemků či staveb; a
- neobtěžovalo třetí osoby a okolní prostory zejména hlukem, pachem, emisemi, prachem, vibracemi, exhalacemi a zastíněním nad míru přiměřenou poměrům; a
- nemělo nepříznivý vliv na životní prostředí, včetně minimalizace negativních vlivů na okolí místa provádění díla; a
- bylo zabezpečeno pro činnost každé profese odborným dozorem Zhotovitele, který bude garantovat dodržování technologických postupů. Totéž platí pro práce poddodavatelů (subdodavatelů). Odbornou úroveň realizovaného díla jako celku zabezpečí Zhotovitel.

Zhotovitel zabezpečí, že odborné práce a činnosti, která nemá zapsány ve svém obchodním rejstříku nebo živnostenském listě, provede poddodavatel s odpovídající odbornou způsobilostí. Doklady o odborné způsobilosti poddodavatele předloží Zhotovitel Objednateli na žádost Objednatele kdykoli a ihned.

Zhotovitel na sebe přejímá odpovědnost a ručení za škody způsobené všemi osobami zúčastněnými na provádění díla na zhotovovaném díle po celou dobu provádění díla, tzn. do dokončení a převzetí díla Objednatel, stejně tak za škody způsobené svou činností Objednateli nebo třetí osobě na majetku tzn., že v případě jakéhokoliv narušení či poškození majetku (např. vjezdů, plotů, objektů, prostranství, inženýrských sítí) je povinen bez zbytečného odkladu tuto škodu odstranit a není-li to možné, tak finančně uhradit.

Zhotovitel je povinen v průběhu realizace díla zanést do projektové dokumentace skutečného provedení veškeré odchylky a úpravy od navrženého technického řešení díla.



IX.22 Zhotovitel je povinen na vlastní náklady zabezpečit následující:

- Neprodleně odstranit veškerá znečištění a poškození stávajících komunikací, ke kterým dojde provozem Zhotovitele.
- Provádět důkladnou kontrolu čistoty vozidel a stavebních strojů před výjezdem ze staveniště a v případě jejich znečištění zajistit jejich očistu.
- Dodržovat zákaz spalování odpadních materiálů v místě provádění díla.
- Skladovat sypké materiály na vyhrazených místech tak, aby nedocházelo k jejich roznosu do okolního prostředí vlivem větru (např. překrytí plachtami, klopení apod.).
- Při přepravě sypkých materiálů zabránit jejich rozsypávání za jízdy (např. užitím uzavíratelných kontejnerů, zakrýváním apod.).
- Omezit chod stavebních strojů naprázdno.
- Snížit nejvyšší povolenou rychlost v místě provádění díla a na staveništních komunikacích, aby nedocházelo k víření a vnosu prachových částic.

V případě porušení povinností uvedených výše v tomto odstavci, pokud nebude sjednána náprava ani do 24 hodin po písemném upozornění Objednatele, zaplatí Zhotovitel Objednateli smluvní pokutu ve výši **2.000 Kč** za každý den prodlení a za každé porušení zvlášť. Pokud v této souvislosti vznikne jakákoli škoda, je Zhotovitel povinen ji nahradit.

IX.23 Zhotovitel se zavazuje, že při zhotovování díla, resp. jeho části, neporuší práva třetích osob, která těmto osobám mohou plynout z práv k duševnímu vlastnictví, zejména z autorských práv a práv průmyslového vlastnictví. Zhotovitel se zavazuje, že Objednateli uhradí veškeré náklady, výdaje, škody a majetkovou i nemajetkovou újmu, která Objednateli v důsledku porušení této povinnosti vzniknou.

Pověří-li Zhotovitel prováděním díla nebo jeho části poddodavatele, je povinen zabezpečit splnění závazku neporušit práva třetích osob, plynoucích z duševního vlastnictví, poddodavatelem ve svých poddodavatelských smlouvách, a to přiměřeně k povaze a rozsahu jejich poddodávky. Za činnost svých poddodavatelů však Zhotovitel odpovídá Objednateli, jakoby dílo prováděl sám, tzn. včetně povinnosti nahradit Objednateli veškeré náklady, výdaje, škody a majetkovou i nemajetkovou újmu, která Objednateli v důsledku porušení této povinnosti, byť způsobené poddodavatelem, vzniknou.

IX.24 Zhotovitel je povinen průběžně sledovat stav zeleně a provádět jednotlivé úkony následné péče také s ohledem na tento stav a v takových ročních obdobích a časových intervalech, aby byl dosažen a udržen optimální stav zeleně. Zhotovitel se zavazuje, že každý úkon spojený s následnou péčí písemně oznámí Objednateli (kontaktní osobě uvedené v článku I této smlouvy), a to min. 3 pracovní dny přede dnem realizace.

V rámci následné péče bude vždy **po dokončení realizace dílčích prací provedena fyzická kontrola plnění následné péče** za přítomnosti Zhotovitele a pracovníka určeného Objednatелеm. Zhotovitel je povinen vyzvat písemně Objednatele ke kontrole plnění následné péče nejpozději 3 pracovní dny přede dnem realizace kontroly. O provedené kontrole se provede zápis o přebírce vykonaných prací do knihy záznamů o provedené následné péči, do knihy se dále zaznamenají případně uvedené nedostatky s datem, ke kterému budou odstraněny. Nedostatky v provádění následné péče uvedené v knize záznamů o provedené následné péči na kontrolních dnech budou odstraněny do 7 dnů od provedení záznamu, či bezodkladně v nejbližší vhodné agrotechnické lhůtě v závislosti na klimatických podmínkách daného roku, to vše dle podmínek stanovených Objednatелеm.

Objednatel je dále oprávněn provádět průběžné namátkové kontroly výsadby a následné údržby včetně všech povinností Zhotovitele dle této smlouvy. V případě, že Objednatel na této namátkové kontrole zjistí na straně Zhotovitele nedostatky v plnění povinností dle této smlouvy, Objednatel písemně vyzve Zhotovitele k nápravě nedostatků, kdy Zhotovitel je povinen provést nápravu do 7 dnů od převzetí písemné výzvy odeslané Objednatелеm Zhotoviteli doporučenou zásilkou,



nebo elektronicky na adresu uvedenou v čl. I této smlouvy, případně bezodkladně v nejbližší vhodné agrotechnické lhůtě v závislosti na klimatických podmínkách daného roku, to vše dle podmínek stanovených Objednatelem.

Pokud jakoukoliv nápravu nedostatků Zhotovitel nesplní v uvedeném termínu, je Objednatel oprávněn uložit Zhotoviteli smluvní pokutu dle čl. VI této smlouvy, nedohodně-li se s Objednatelem formou písemného dodatku k této smlouvě jinak.

V případě, že zhotovitel vyčerpá sjednaný počet úkonů následné péče pro dané období a zjistí, že pro udržení optimálního stavu zeleně je nezbytné provedení dodatečných úkonů, je povinen o tomto informovat Objednatele, který jejich provedení, dle svého uvážení, schválí či odmítne.

Na zeleň prokazatelně poškozenou či zničenou vandaly nebo přírodními živly se nevztahuje povinnost nové výsadby na vlastní náklady Zhotovitele.

Zhotovitel je povinen o průběhu provádění následné péče vést podrobné záznamy v podobě knihy záznamů o provedené následné péči, na vyžádání ji předkládat Objednateli a po skončení doby, na kterou bylo provádění následné péče sjednáno, ji Objednateli předat.

Článek X – ZPŮSOB PŘEDÁNÍ A PŘEVZETÍ DÍLA

X.1 Smluvní strany se dohodly, že proběhne převímací řízení, které je Zhotovitel povinen svolat nejpozději na den, kdy má zhotovené dílo dle smlouvy dokončit a předat (čl. III, odst. III.2). Zhotovitel je povinen písemně oznámit Objednateli, kdy bude dílo dokončeno a připraveno k předání nejpozději 7 dnů předem. Objednatel má povinnost převzít řádně dokončené dílo i před sjednaným termínem provedení díla dle této smlouvy.

Smluvní strany se tímto výslovně dohodly, že dílo je provedeno, je-li dokončeno, předáno a to včetně veškeré požadované dokumentace a převzato Objednatelem.

X.2 Zhotovitel je povinen připravit a doložit Objednateli **nejpozději 2 dny před zahájením převímacího řízení** zejména tyto doklady:

- zápisy a osvědčení o provedených zkouškách použitých materiálů,
- zápisy o prověření prací a konstrukcí zakrytých v průběhu prací,
- zápisy o vyzkoušení předávaného zařízení, o provedených revizních a provozních zkouškách, jsou-li předepsané ČSN a obdobnými předpisy,
- dokumentaci skutečného provedení díla v rozsahu projektové dokumentace v počtu 4 paré a 1x v digitálním zpracování na CD,
- geodetické zaměření provedeného díla a inženýrských sítí v systému MICROSTATION zpracované ve 4 vyhotoveních a 1x na CD,
- geometrický plán (4x tištěná podoba + 1x na CD),
- akceptační protokol vydaný výkonným správcem digitální technické mapy města dle obecně závazné vyhlášky města Třebíče č. 2/2016, o vedení technické mapy města,
- průběžnou fotodokumentaci všech stavebních objektů (1x na CD),
- stavební deník (případně deníky) a knihu dodatků a změn,
- certifikáty jakosti, zkušební protokoly a protokoly o shodě,
- veškeré další doklady nezbytné pro kolaudační řízení požadované správním orgánem v rámci tohoto řízení.

Pokud Zhotovitel tyto doklady Objednateli nepředloží, nebude převímací řízení zahájeno, neboť plnění Zhotovitele dle této smlouvy není kompletní. Tyto doklady Zhotovitel předá Objednateli i v případě, že konkrétní část díla nepodléhá kolaudačnímu řízení.

Převzetí všech dokladů uvedených v tomto odstavci X.2 od Zhotovitele potvrdí Objednatel v samostatném protokole předloženém Objednateli Zhotovitelem.



V případě žádosti Objednatele je Zhotovitel povinen dodat v přiměřeném termínu (vzhledem k okolnostem) stanoveném Objednatelem rovněž další doklady, jejichž potřeba vyvstane až při kolaudačním řízení.

- X.3 O průběhu přijímacího řízení pořídí Objednatel **zápis**, který bude podepsán oprávněnými osobami obou smluvních stran, a ve kterém musí zaznít prohlášení Objednatele, zda dílo přebírá či nepřebírá a z jakých důvodů.

Dle § 2628 občanského zákoníku nemá Objednatel právo odmítnout převzetí díla pro ojedinělé drobné vady, které samy o sobě ani ve spojení s jinými nebrání užívání díla funkčně nebo esteticky, ani její užívání podstatným způsobem neomezují.

Objednatel převezme dokončené dílo s výhradami nebo bez výhrad. V případě převzetí díla s výhradami se provede v zápisu z přijímacího řízení soupis vad s termínem pro jejich odstranění. Zhotovitel je pak povinen odstranit tyto vady v termínu v tomto zápisu uvedeném.

V případě, že Zhotovitel drobné vady, se kterými bylo dílo převzato, neodstraní ve stanoveném termínu, bude postupováno způsobem dle článku XI. odst. XI.7 a XI.8 této smlouvy. **V případě, že dílo bude vykazovat vady nad rámec výše uvedených drobných vad (§ 2628 občanského zákoníku), není Objednatel povinen předávané dílo převzít.**

Pokud Objednatel odmítá dílo převzít, je povinen uvést tuto skutečnost a důvody odmítnutí do zápisu. Pokud tyto důvody Zhotovitel neuzná a vznikne tím rozpor, bude tento posouzen soudním znalcem určeným Objednatelem. Jeho stanovisko je pro obě strany závazné. Náklady na znalce ponese Zhotovitel. Objednatel je oprávněn k předání a převzetí díla přizvat osoby vykonávající funkci autorského a technického dozoru. Zhotovitel je oprávněn přizvat k předání a převzetí díla své poddodavatele.

Smluvní strany se tímto výslovně dohodly, že další zjevné vady díla, které nebyly uplatněny při převzetí díla a nejsou uvedeny v zápise o předání a převzetí díla, lze uplatnit u Zhotovitele ještě ve lhůtě 20 dnů od převzetí díla a takto uplatněné vady bude Zhotovitel povinen odstranit v termínu do 14 dnů ode dne jejich oznámení Objednatelem Zhotoviteli.

- X.4 Dílo je považováno za provedené po dokončení všech prací uvedených v článku II. této smlouvy, pokud jsou ukončeny řádně a včas, vyjma následné péče, která bude zahájena po předání a převzetí díla, a Zhotovitel předal Objednateli dílo a doklady uvedené v čl. X., odst. X.2 této smlouvy. Pokud je v této smlouvě použit pojem den předání, rozumí se tím oboustranný podpis předávacího protokolu, ve kterém Objednatel prohlásí, že dílo přijímá.
- X.5 Vadou se pro účely této smlouvy především rozumí odchylka v kvalitě, rozsahu nebo parametrech díla, stanovených projektovou dokumentací, touto smlouvou a obecně závaznými předpisy, nebo také nedokončená práce oproti předmětu díla dle článku II. této smlouvy.
- X.6 Zhotovitel je povinen v Objednatelem stanovené lhůtě odstranit vady i když tvrdí, že za uvedené vady neodpovídá. Náklady na odstranění v těchto sporných případech nese až do rozhodnutí soudu nebo jiného vyřešení věci Zhotovitel.
- X.7 Veškeré věci, podklady a další doklady, které byly Objednatelem Zhotoviteli předány a nestaly se součástí díla, zůstávají ve vlastnictví Objednatele, resp. Objednatel zůstává osobou oprávněnou k jejich zpětnému převzetí. Zhotovitel je Objednateli povinen tyto věci, podklady a či ostatní doklady vrátit na výzvu Objednatele, a to nejpozději ke dni řádného předání díla, s výjimkou těch, které prokazatelně a oprávněně spotřeboval k naplnění svých závazků ze smlouvy.

X.8 Následná péče

Po uplynutí sjednané doby pro poskytování následné péče proběhne protokolární předání, kdy dřeviny a zeleň musí být na místě provádění díla zapěstované, kvalitní, zdravé, musí odpovídat velikosti a věku původně požadovaných dřevin a zeleně včetně doby s poskytovanou následnou péčí. Záhony dřevin a zeleně musí být dostatečně zamulčované a v bezplevelném



stavu. O průběhu přejímacího řízení pořídí Objednatel **zápis**, který bude podepsán oprávněnými osobami obou smluvních stran, ve kterém musí zaznít prohlášení Objednatele, zda provedenou následnou péčí přebírá či nepřebírá a z jakých důvodů. V případě, že Objednatel odmítne provedenou následnou péči převzít, bude dále postupováno obdobně viz odst. X.3, X.5, X.6 a X.7 tohoto článku. V rámci přejímacího řízení je Zhotovitel povinen předat Objednateli knihu záznamů o provedené následné péči.

Článek XI – ZÁRUKA ZA JAKOST

XI.1 Zhotovitel se zavazuje, že předané dílo bude mít vlastnosti dle projektové dokumentace, obecně závazných právních předpisů, ČSN a smlouvy, dále vlastnosti v první jakosti kvality provedení a bude provedeno v souladu s ověřenou technickou praxí.

Zhotovitel odpovídá za vady, jež má dílo v době jeho předání. Za vady díla, na něž se vztahuje záruka za jakost, odpovídá Zhotovitel v rozsahu této záruky.

XI.2 Zhotovitel neodpovídá za vady díla, jestliže tyto vady byly způsobeny použitím věcí předaných mu ke zpracování Objednatelem v případě, že Zhotovitel ani při vynaložení odborné péče nevhodnost těchto věcí nemohl zjistit nebo na ně písemně upozornil a Objednatel na jejich použití písemně trval. Zhotovitel rovněž neodpovídá za vady způsobené dodržím nevhodných pokynů daných mu Objednatelem, jestliže Zhotovitel na nevhodnost těchto pokynů písemně upozornil a Objednatel na jejich dodržení písemně trval.

XI.3 Zhotovitel poskytuje na **celé dílo záruku v délce 60 měsíců, vyjma stavebního objektu „SO 06 601 Sadové úpravy – uznatelné výdaje“, „SO 06 602 Sadové úpravy – neuznatelné výdaje“ a „SO 06 620 Durbachitové kamenné pole“ za něž poskytuje Zhotovitel záruku v délce 36 měsíců**, a to ode dne předání a převzetí díla. Po tuto dobu odpovídá za vady, které Objednatel zjistil a které reklamoval (uplatnil). **Na stavební objekt „SO 06 611 Sadové úpravy – uznatelné výdaje – následná péče“ Zhotovitel poskytuje záruku za kvalitu každého dílčího, na základě této smlouvy o dílo poskytnutého, plnění v délce 30 dní ode dne předání a převzetí každého dílčího plnění.**

XI.4 Objednatel je povinen vady písemně reklamovat u Zhotovitele na adrese jeho sídla, uvedeného v této smlouvě, ve znění jejích případných dodatků). V reklamaci musí být vady popsány a uvedeno, jak se projevují. Dále v reklamaci Objednatel uvede, jakým způsobem požaduje sjednat nápravu.

Objednatel je oprávněn požadovat především:

- a) odstranění vady dodáním náhradního plnění (u vad materiálů apod.) v přiměřené lhůtě (vzhledem k okolnostem), kterou Objednatel určí,
- b) odstranění vady opravou v přiměřené lhůtě (kterou Objednatel určí vzhledem k okolnostem), je-li vada opravitelná (současně i stanoví termín zahájení prací),
- c) přiměřenou slevu ze sjednané ceny,
- d) odstoupení od smlouvy.

Objednatel je oprávněn vybrat si ten způsob, který mu nejlépe vyhovuje, a to i s ohledem na charakter vady a tomu odpovídající ustanovení občanského zákoníku.

V případně odstranění vady díla či jeho části dodáním náhradního plnění (nahrazením novou bezvadnou věcí), běží pro toto náhradní plnění (věc) nová záruční doba, a to ode dne řádného protokolárního dodání a převzetí nového plnění (věci) Objednatelem. Záruční doba je shodná jako v článku XI., odst. XI.3 této smlouvy. Po dobu od nahlášení vady díla Objednatelem Zhotoviteli až do řádného odstranění vady díla Zhotovitelem neběží záruční doba s tím, že doba přerušení běhu záruční doby bude počítána na celé dny a bude brán v úvahu každý započatý kalendářní den.



- XI.5 Pokud se smluvní strany v konkrétním případě výslovně písemně nedohodnou jinak, platí, že Zhotovitel je povinen **zahájit odstraňování vady nejpozději do 3 dnů** po obdržení uplatnění vady s tím, že **vada musí být Zhotovitelem odstraněna do 10 dnů po zahájení jejího odstraňování**.
- XI.6 Reklamací lze uplatnit nejpozději do posledního dne záruční doby, přičemž i reklamáce odeslaná Objednatelům v poslední den záruční doby se považuje za včas uplatněnou.
- XI.7 Nenastoupí-li Zhotovitel k odstranění reklamované vady ani do 14 dnů po stanoveném, případně dohodnutém, nástupním termínu, nebo jestliže Zhotovitel sice nastoupí k odstraňování vady, ale bude v prodlení s jejím odstraněním více jak 10 dnů, je Objednatel oprávněn (zmocnění pro Objednatele) pověřit odstraněním vady jinou odbornou osobu, a to bez předchozího upozornění Zhotovitele. Veškeré takto vzniklé náklady je povinen uhradit Objednateli Zhotovitel na základě faktury vystavené Objednatelům. Nedílnou součástí faktury bude specifikace prokazatelně vynaložených nákladů na odstranění vady. Za provedené práce i v tomto případě odpovídá Zhotovitel, jako by je provedl sám. Záruka Zhotovitele za dílo tímto není dotčena. Nároky Objednatele vzniklé vůči Zhotoviteli v důsledku odpovědnosti za vady díla dle občanského zákoníku a dále nároky Objednatele účtovat Zhotoviteli smluvní pokutu zůstávají nedotčeny.
- XI.8 Opravené dílo nebo náhradní plnění musí rovněž být Objednateli předáno dle článku X. této smlouvy. Při odstraňování vad (i v rámci reklamáce) díla se stávají jednotlivé komponenty součástí díla okamžikem zabudování. Vady díla budou odstraňovány tak, aby dílo bylo udrženo v dobrém provozuschopném stavu.
- XI.9 Oznámi-li Zhotovitel, že vady díla neuznává, je Objednatel oprávněn v zájmu předejití vzniku škod, žádat odstranění vad vůči Zhotoviteli ve výše uvedených lhůtách s tím, že pokud se prokáže, že Zhotovitel za tyto vady neodpovídal, bude Objednatel povinen tyto vynaložené náklady Zhotoviteli uhradit a Zhotovitel bude nadále za dílo odpovídat v plném rozsahu.
- XI.10 Smluvní strany se výslovně dohodly, že se vylučuje použití § 2630 odst. 2 občanského zákoníku.
- XI.11 Práva a povinnosti ze Zhotovitelem poskytnuté záruky nezanikají ani odstoupením kterékoli ze smluvních stran od smlouvy.
- O reklamačním řízení budou Objednatelům pořizovány písemné zápisy ve dvojím vyhotovení, z nichž jeden stejnopis obdrží každá ze smluvních stran.

Článek XII – ZMĚNA A PŘEDČASNÉ UKONČENÍ SMLOUVY

- XII.1 **Tuto smlouvu lze měnit pouze písemným oboustranně potvrzeným ujednáním výslovně nazvaným Dodatek ke smlouvě (ujednání smluvních stran, které je označeno jako dodatek smlouvy, musí být na jedné listině) a očíslovaným podle pořadových čísel. Jiný způsob změny této smlouvy se nepřipouští.** Jiné zápisy, protokoly, apod. se za změnu smlouvy nepovažují. K platnosti dodatků této smlouvy je nutná dohoda smluvních stran o **celém** jeho obsahu.
- XII.2 Nastanou-li u některé ze stran skutečnosti bránící řádnému plnění této smlouvy, je povinna to ihned oznámit druhé straně a vyvolat jednání zástupců oprávněných k podpisu smlouvy.
- XII.3 Chce-li některá ze stran od této smlouvy odstoupit na základě ujednání z této smlouvy vyplývajících, je povinna svoje odstoupení písemně oznámit druhé straně na její adresu uvedenou v této smlouvě. V odstoupení musí být dále uveden důvod, pro který strana od smlouvy odstoupuje a přesný odkaz na bod smlouvy, který jí k takovému kroku opravňuje. Bez těchto náležitostí je odstoupení neplatné.

Objednatel může v souladu s § 2004 odst. 2 občanského zákoníku odstoupit od smlouvy také jen ohledně nesplněného zbytku plnění Zhotovitele. Tuto skutečnost Objednatel uvede v odstoupení od smlouvy. V pochybnostech se má za to, že Objednatel odstoupil od smlouvy v plném rozsahu.



Odstoupení od smlouvy se v souladu s § 2005 občanského zákoníku nedotýká zejména nároku na náhradu škody vzniklé porušením smlouvy, ujednaných smluvních pokut za porušení povinnosti vyplývajících ze smlouvy, smluvních ustanovení týkajících se volby práva, řešení sporů mezi smluvními stranami a jiných ustanovení, které podle projevené vůle stran nebo vzhledem ke své povaze mají trvat i po ukončení smlouvy.

XII.4 Od smlouvy lze odstoupit, ujedná-li si to smluvní strany, nebo stanoví-li tak zákon. Smluvní strany ujednaly, že tento smluvní vztah lze předčasně ukončit písemným odstoupením z důvodu porušení smlouvy podstatným způsobem s účinky ke dni doručení odstoupení smluvní straně, která smlouvu takto porušila a dále z důvodu uvedených v dalších ustanoveních této smlouvy (např. v článku XIII. odst. XIII.4) nebo z důvodu vstupu Zhotovitele do likvidace.

Za podstatné porušení smlouvy (nebo porušení smlouvy podstatným způsobem – pro potřebu této smlouvy má shodný význam) bude považováno především:

- prodlení Zhotovitele se zahájením prací o více jak 10 dnů,
- přerušování práce na provedení díla, za toto přerušování se nepovažují technologické pauzy,
- jestliže Zhotovitel řádně a včas neprokáže trvání platné a účinné pojistné smlouvy dle článku XIV, odst. XIV. 3 smlouvy či jinak poruší ustanovení článku XIV smlouvy,
- uzavření smlouvy o prodeji či nájmu podniku či jeho části Zhotovitelem, na základě které převedl, resp. pronajal, svůj podnik či tu jeho část, jejíž součástí jsou i práva a závazky z právního vztahu dle smlouvy na třetí osobu, nebo pokud Zhotovitel jinak převedl práva z této smlouvy na jinou osobu,
- přenesení nebo převedení práv z této smlouvy Zhotovitelem na jinou osobu a další porušení označené v textu této smlouvy jako podstatné porušení. V dalších případech bude podstatné porušení smlouvy posuzováno ve smyslu ustanovení § 2002 odst. 1 občanského zákoníku.

V případě odstoupení od smlouvy zůstává dosud provedené dílo ve vlastnictví Objednatele a Zhotoviteli náleží pouze část ceny, odpovídající této části díla dle plateb díla dojednaných v čl. IV. této smlouvy. Zhotovitel je povinen **předat dosud provedené dílo a veškerou související dokumentaci Objednateli do 5 dnů po účinnosti odstoupení, včetně písemného upozornění na opatření nutná** k předejití škodám, které by mohly vzniknout v důsledku předčasného ukončení smlouvy, a v této lhůtě rovněž splnit všechny další povinnosti dle této smlouvy (především dle čl. XII, odst. XII.5), a to vše pod sankcí smluvní pokuty sjednané vůči Zhotoviteli (pro případ prodlení Zhotovitele se splněním těchto jeho povinností) ve výši **20.000 Kč** za každý den prodlení.

Odstoupením od této smlouvy nezaniká právo Objednatele vyúčtovat Zhotoviteli všechny smluvní pokuty sjednané v této smlouvě.

XII.5 Odstoupí-li některá ze stran od této smlouvy na základě ujednání z této smlouvy vyplývajících, pak povinnosti obou stran jsou m. j. následující:

- Zhotovitel provede soupis všech provedených prací oceněný dle způsobu, kterým je stanovena cena díla,
- Zhotovitel provede finanční vyčíslení provedených prací a zpracuje "dílčí konečnou fakturu",
- Zhotovitel odveze veškerý svůj nezabudovaný materiál, pokud se strany písemně nedohodnou jinak a vyklidí staveniště,
- Zhotovitel ihned vyzve Objednatele k "dílčímu předání díla" a Objednatel je povinen do tří dnů od obdržení vyzvání zahájit "dílčí přejímací řízení".

Strana, která důvodně odstoupení od smlouvy zapříčinila, je povinna uhradit druhé straně veškeré náklady jí vzniklé z důvodů odstoupení od smlouvy.

XII.6 **Objednatel plánuje dílo provést s finanční podporou z Operačního programu Životní prostředí. Smluvní strany se dohodly, že pokud Objednatel nezíská v uvedeném programu příslib dotace – doporučení ke spolufinancování na uvedený projekt v roce 2021, je oprávněn od této smlouvy odstoupit, nejpozději však do termínu zahájení díla (dle čl. III,**



odst. III.1). Zhotovitel s tímto vědomím tento smluvní vztah uzavírá a tuto skutečnost akceptuje s tím, že pokud by k takovéto situaci došlo (odstoupení od smlouvy Objednatelem), dohodly se smluvní strany, že Zhotovitel nebude mít vůči Objednateli žádných nároků.

Článek XIII – OSTATNÍ UJEDNÁNÍ

XIII.1 Objednatel si vyhrazuje právo o znění smlouvy o dílo jednat a požadovat její doplnění nebo změnu.

XIII.2 Objednatel je oprávněn bez souhlasu Zhotovitele převést svoje práva a povinnosti z této smlouvy vyplývající na jinou osobu. Zhotovitel není oprávněn převést nebo jakkoli přenést svoje práva a povinnosti z této smlouvy vyplývající na jinou osobu, jinak bude posuzováno jako podstatné porušení této smlouvy Zhotovitelem. Pokud by Zhotovitel jakkoli porušil toto ustanovení, je Objednatel vyúčtuje Zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 100 % z ceny díla.

XIII.3 Zhotovitel je povinen ihned písemně informovat Objednatele o těchto skutečnostech:

- vstup Zhotovitele do likvidace,
- vstup Zhotovitele do insolvenčního nebo jiného obdobného řízení v rámci jeho úpadku,
- zánik Zhotovitele bez likvidace,
- o omezení či ukončení výkonu činnosti Zhotovitele, která bezprostředně souvisí s předmětem smlouvy,
- o jiných podstatných skutečnostech, které by mohly mít vliv na plnění tohoto smluvního závazku,

a ve spolupráci s Objednatelem řešit vzniklou situaci.

Poruší-li Zhotovitel tuto svoji povinnost, bude tato skutečnost posuzována jako podstatné porušení této smlouvy ze strany Zhotovitele se všemi důsledky. Za toto podstatné porušení smlouvy rovněž Objednatel vyúčtuje Zhotoviteli smluvní pokutu ve výši **50.000 Kč**.

XIII.4 Zhotovitel se zavazuje, že nezastaví pohledávky, které bude mít vůči Objednateli z tohoto smluvního vztahu a ani s nimi nebude manipulovat jiným způsobem. Pokud by Zhotovitel porušil tento svůj závazek, bude tato skutečnost posuzována jako porušení této smlouvy Zhotovitelem podstatným způsobem se všemi důsledky, včetně možnosti pro Objednatele od tohoto smluvního vztahu odstoupit. Za porušení závazku Zhotovitele uvedeného ve větě první tohoto odstavce je Objednatel oprávněn Zhotoviteli vyúčtovat smluvní pokutu ve výši **50.000 Kč**. Smluvní pokuta se nezapočítává na náhradu škody.

Článek XIV – VLASTNICTVÍ DÍLA A POJIŠTĚNÍ DÍLA, NEBEZPEČÍ ŠKODY NA DÍLE

XIV.1 Objednatel je od počátku vlastníkem zhotovovaného díla a všech věcí, které Zhotovitel opatřil k provedení díla od okamžiku jejich zabudování do díla.

XIV.2 Smluvní strany se dohodly, že Zhotovitel nese nebezpečí škody nebo zničení díla až do jejího předání a převzetí, a to i v případě že by ke škodě došlo i jinak (např. živelná událost), a z toho důvodu je povinen sjednat odpovídající pojištění (dále odst. XIV.3. tohoto článku).

Zhotovitel nese od doby převzetí staveniště do řádného předání díla Objednateli a jeho převzetí Objednatelem a řádného odevzdání staveniště Objednateli nebezpečí škody a jiné nebezpečí na:

- díle a všech jeho zhotovovaných, obnovovaných, upravovaných a dalších částech,
- plochách, případně objektech umístěných na staveništi a na okolních pozemcích, či pod staveništěm nebo těmito pozemky, a to od doby převzetí staveniště do řádného předání díla jako celku a řádného odevzdání staveniště Objednateli, pokud nebude v jednotlivých případech dohodnuto jinak.



Zhotovitel nese, do doby řádného protokolárního předání díla Objednateli, nebezpečí škody vyvolané použitím věcí, přístrojů, strojů a zařízení jím opatřenými k provedení díla či jeho části, které se z důvodu své povahy nemohou stát součástí či příslušenstvím díla, a která jsou či byly použity k provedení díla, kterými jsou zejména:

- zařízení staveniště provozního, výrobního či sociálního charakteru; a/nebo
- pomocné stavební konstrukce všeho druhu nutné či použité k provedení díla či jeho části (např. podpěrné konstrukce, lešení); a/nebo
- ostatní provizorní či jiné konstrukce a objekty použité při provádění díla či jeho části.

Zhotovitel nese nebezpečí škody a jiná nebezpečí na všech věcech, které Zhotovitel sám či Objednatel opatřil za účelem provedení díla či jeho části, a to od okamžiku jejich převzetí (opatření) do doby řádného protokolárního předání díla, popř. u věcí, které je Zhotovitel povinen vrátit, do doby jejich vrácení. Zhotovitel rovněž odpovídá Objednateli za škodu způsobenou jeho činnostmi v souvislosti s plněním smlouvy.

XIV.3 Zhotovitel je povinen:

- být po celou dobu trvání tohoto smluvního vztahu a trvání záruky na díle pojištěn ve výši minimálně **10.000.000 Kč** zejména proti škodám způsobeným jeho činnostmi a vadami díla, včetně možných škod způsobených pracovníky Zhotovitele, případně pracovníky jeho poddodavatelů, dále proti živlům a krádeži.
- zabezpečit pojištění osob proti úrazu, pojištění poddodavatelů v rozsahu jejich dodávky,
- při vzniku pojistné události zabezpečit veškeré úkony vůči pojistiteli,
- nést náklady na pojištění díla a zahrnout je do sjednané ceny díla.

Ověřená kopie pojistné smlouvy (případně pojistného certifikátu) byla Zhotovitelem Objednateli poskytnuta před podpisem této smlouvy. **Poskytnutí ověřené kopie pojistné smlouvy (případně pojistného certifikátu) Zhotovitelem Objednateli je podmínkou, která musí být splněna, aby bylo možno tuto smlouvu uzavřít.**

Doklady o pojištění je Zhotovitel povinen na požádání (např. zápisem ve stavebním deníku) kdykoli a ihned předložit Objednateli. Pokud Zhotovitel jakkoli poruší svoji povinnost uvedenou v tomto odstavci smlouvy, Objednatel vyúčtuje Zhotoviteli smluvní pokutu ve výši **5.000 Kč** za každé jednotlivé porušení této povinnosti.

Objednatel je povinen poskytnout v souvislosti s pojistnou událostí Zhotoviteli veškerou součinnost, která je v jeho možnostech.

Článek XV – VYŠŠÍ MOC

XV.1 Pro účely této smlouvy se za vyšší moc považují případy, které nejsou závislé na smluvních stranách a které smluvní strany nemohou ovlivnit. Jedná se např. o válku, mobilizaci, povstání, živelné pohromy apod.

XV.2 Pokud se splnění této smlouvy stane nemožným v důsledku vzniku vyšší moci, strana, která se bude chtít na vyšší moc odvolat, požádá druhou stranu o úpravu smlouvy dodatkem ke smlouvě ve vztahu k předmětu, ceně a době plnění. Pokud nedojde k dohodě, má strana, která se oprávněně odvolala na vyšší moc, právo odstoupit od smlouvy (dle čl. XII). Účinnost odstoupení nastává v tomto případě dnem doručení oznámení o odstoupení druhé smluvní straně.

Článek XVI. – BANKOVNÍ ZÁRUKA

XVI.1 Zhotovitel je povinen poskytnout Objednateli **bankovní záruku za řádné provedení díla** z hlediska kvality a termínů, a to za těchto podmínek:



- neodvolatelná záruka ve výši **200.000 Kč**,
- banka se zaváže vyplatit Objednateli bez námitek a bezodkladně jakoukoli částku až do celkové výše bankou zaručené částky po obdržení první písemné výzvy Objednatele, která bude mj. obsahovat prohlášení, že Zhotovitel nesplnil své závazky v souladu s podmínkami smlouvy o dílo,
- bankovní záruka bude platná do 20. dne ode dne předání díla Objednateli a jeho převzetí Objednatelem dle smlouvy o dílo, které bude oboustranně potvrzeno v předávacím protokolu (tímto termínem je myšlen termín provedení díla dle čl. III, odst. III.1 této smlouvy).

Tato bankovní záruka bude Zhotovitelem Objednateli poskytnuta (originál listiny) před podpisem smlouvy o dílo. Poskytnutí této bankovní záruky Zhotovitelem Objednateli je podmínkou, která musí být splněna, aby bylo možno smlouvu o dílo uzavřít.

Zhotovitel se zavazuje udržovat bankovní záruku platnou v souladu s podmínkami uvedenými ve smlouvě o dílo (tj. platnou do 20. dne ode dne předání díla Objednateli a jeho převzetí Objednatelem, které bude potvrzeno oběma smluvními stranami v předávacím protokolu). V případě prodloužení termínu provedení díla oproti termínu uvedenému ve smlouvě o dílo se Zhotovitel zavazuje zajistit nepřetržitou platnost bankovní záruky za řádné provedení díla z hlediska kvality a termínů i po dobu prodloužení realizace díla + 20 dnů. V takovém případě je Zhotovitel povinen včas (tj. tak, aby nebyla platnost bankovní záruky přerušena) poskytnout Objednateli (v originále listiny), a to buď dodatek k již vydané bankovní záruce (prodlužující platnost bankovní záruky původní), nebo bankovní záruku novou.

Za porušení této výše uvedené povinnosti Zhotovitelem je Objednatel oprávněn vyúčtovat Zhotoviteli smluvní pokutu ve výši **20.000 Kč**. Smluvní pokuta se nezapočítává na náhradu škody. **Porušení této povinnosti Zhotovitelem je považováno za porušení smlouvy o dílo podstatným způsobem.**

XVI.2 Zhotovitel je povinen k zajištění svých závazků vyplývajících z poskytnuté záruky za jakost poskytnout Objednateli **bankovní záruku za odstranění vad díla**, které případně vzniknou v záruční době, a to za těchto podmínek:

- neodvolatelná záruka ve výši **200.000 Kč**,
- banka se rovněž zaváže vyplatit Objednateli bez námitek a bezodkladně jakoukoli částku až do celkové výše jí zaručené částky po obdržení první písemné výzvy Objednatele, že Zhotovitel nesplnil své závazky v souladu s podmínkami smlouvy o dílo,
- bankovní záruka bude platná od 20. dne od předání díla Objednateli a jeho převzetí Objednatelem (tímto termínem je myšlen termín provedení díla dle čl. III, odst. III.1 této smlouvy) do konce záruční doby na díle dle smlouvy o dílo (tj. do konce nejdelší záruční doby uvedené v čl. XI, odst. XI.3 této smlouvy).

Bankovní záruka za odstranění vad díla musí být Zhotovitelem Objednateli řádně předána v originále listiny nejpozději 20. den ode dne předání a převzetí díla (den podpisu předávacího protokolu oběma smluvními stranami).

V případě, že dílo bude předáno a převzato v jiném než v této smlouvě uvedeném termínu, zavazuje se Zhotovitel předat Objednateli bankovní záruku za odstranění vad díla platnou od 20. dne od předání díla Objednateli a jeho převzetí Objednatelem do konce záruční doby na dílo dle smlouvy o dílo, kdy platnost této bankovní záruky počíná od 20. dne ode dne skutečného předání a převzetí díla.

Pokud Zhotovitel bankovní záruku za odstranění vad díla ve sjednané výši a ve sjednané lhůtě Objednateli nepředloží, má Objednatel právo na vyúčtování smluvní pokuty za nesplnění této povinnosti ve výši **20.000 Kč**. Smluvní pokuta se nezapočítává na náhradu škody. Porušení této povinnosti Zhotovitelem je považováno za porušení smlouvy o dílo podstatným způsobem.

Lhůty uvedené v tomto článku jsou počítány v kalendářních dnech.



Článek XVII. – OBCHODNÍ PODMÍNKY VZTAHUJÍCÍ SE K ODPOVĚDNÉMU ZADÁVÁNÍ

- XVII.1 Zhotovitel se zavazuje zajistit dodržování pracovněprávních předpisů, zejména zákona č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů (se zvláštním zřetelem na regulaci odměňování, pracovní doby, doby odpočinku mezi směnami atp.), zákona č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, ve znění pozdějších předpisů (se zvláštním zřetelem na regulaci zaměstnávání cizinců), a to vůči všem osobám, které se na plnění zakázky podílejí a bez ohledu na to, zda jsou práce na předmětu plnění prováděny bezprostředně Zhotovitelem či jeho poddodavatelem. V případě, že Objednatel zjistí jakékoli porušení legálního zaměstnávání či nedodržení pracovně právních předpisů a odpovídajících podmínek práce včetně bezpečnosti práce, je Zhotovitel povinen zaplatit smluvní pokutu ve výši **10.000 Kč** za každý zjištěný případ.
- XVII.2 Zhotovitel je povinen, v případě, že k plnění veřejné zakázky využije poddodavatele, dodržovat podmínky stanovené v čl. II odst. II.7 této smlouvy. Pokud Zhotovitel zmíněné podmínky poruší, bude mu vyúčtována smluvní pokuta dle čl. VI odst. VI.7.
- XVII.3 Zhotovitel je povinen zajistit řádné a včasné plnění finančních závazků svým poddodavatelům, kdy za řádné a včasné plnění se považuje plné uhrazení poddodavatelem vystavených faktur za plnění poskytnutá k plnění veřejné zakázky, a to vždy do 15 pracovních dnů od obdržení platby ze strany Objednatele za konkrétní plnění. V případě, že Zhotovitel nezajistí řádné a včasné plnění finančních závazků svým poddodavatelům ve smyslu tohoto článku smlouvy, je Zhotovitel povinen zaplatit Objednateli smluvní pokutu ve výši **10.000 Kč** za každou opožděnou platbu těmto poddodavatelům.

Článek XVIII. – ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

- XVIII.1 Smlouva nabývá platnosti dnem uzavření, tj. dnem podpisu obou smluvních stran. Smlouva nabývá účinnosti zveřejněním v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv).
- XVIII.2 Obě smluvní strany se zavazují, že obchodní a technické informace, které jim byly svěřeny druhou smluvní stranou, nezpřístupní třetím osobám bez písemného souhlasu druhé strany a nepoužijí tyto informace k jiným účelům než k plnění podmínek této smlouvy. Objednatel však může poskytnout informace v souladu se zákonem č. 106/1999 Sb. v platném znění (případně ve znění předpisů jej nahrazujících) a na straně Objednatele jsou oprávněni se se smluvním vztahem seznámit zastupitelé města.
- XVIII.3 Veškeré dohody smluvních stran učiněné před uzavřením této smlouvy a v jejím obsahu nezahrnuté, pozbývají dnem uzavření této smlouvy platnosti, a to bez ohledu na funkční postavení osob, které předsmuvní ujednání učinily.
- XVIII.4 Smluvní strany se dohodly, že v případě zániku právního vztahu založeného smlouvou zůstávají v platnosti a účinnosti i nadále ustanovení, z jejichž povahy vyplývá, že mají zůstat nedotčena zánikem právního vztahu založeného smlouvou (např. nárok na smluvní pokutu a na náhradu škody).
- XVIII.5 Obě smluvní strany potvrzují autentičnost smlouvy a prohlašují, že si smlouvu přečetly, jejímu obsahu plně porozuměly (rozuměly i všem ve smlouvě použitým pojmům a nemají pochybnosti o jejich významu), s jejím obsahem souhlasí, že smlouva byla sepsána na základě pravdivých údajů, z jejich pravé a svobodné vůle a bez jednostranně nevýhodných podmínek, což stvrzují svým podpisem, resp. podpisem svého oprávněného zástupce.
- XVIII.6 Obě strany prohlašují, že došlo k dohodě o celém rozsahu této smlouvy.
- XVIII.7 Tato smlouva byla uzavřena elektronicky (opatřena elektronickými podpisy oprávněných osob obou smluvních stran). Současně je vyhotovena v pěti listinných stejnopisech (s 29 stranami textu a přílohou č. 1), z nichž Objednatel obdrží tři stejnopisy a Zhotovitel dva.
- XVIII.8 Nedílnou součástí této smlouvy jsou její přílohy: č. 1 – položkové rozpočty



XVIII.9 Není-li konkrétní věc v této smlouvě řešena, budou se smluvní strany řídit zveřejněným zadáním (dle zákona o zadávání veřejných zakázek) této veřejné zakázky Objednatelem a související zadávací dokumentací Objednatele na tuto veřejnou zakázku a nabídkou Zhotovitele na tuto veřejnou zakázku (kdy zveřejněné zadání veřejné zakázky a související zadávací dokumentace jsou přednostní) a platnou právní úpravou v ČR, především občanským zákoníkem a případně i obchodními zvyklostmi, platnými v českém právním řádu. Účastníci této smlouvy se výslovně dohodli (ujednání o volbě práva - pokud zde půjde o smluvní vztah s mezinárodním prvkem), že tento smluvní vztah a všechny jejich vzájemné vztahy i vztahy budoucí, související s výše uvedeným předmětem této smlouvy a tímto smluvním vztahem, se v plném rozsahu, pouze, výlučně a bez jakýchkoli výhrad, výjimek nebo omezení řídí českým právním řádem (rozhodným, zvoleným právem, je české právo) a všechny případné spory z něho pramenící budou řešeny českými soudy a dalšími českými kompetentními orgány (smluvní strany se dohodly, že nepůjde-li příslušnost českého soudu nebo jiného kompetentního orgánu určit jinak, bude se řídit dle sídla Objednatele – sjednání místní příslušnosti ve smyslu § 89a z. č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve znění pozdějších předpisů) dle českého práva, a to v českém jazyce. Bude-li tato smlouva vyhotovena ve více jazycích, budou se smluvní strany řídit verzí v českém jazyce. Komunikace mezi smluvními stranami, související s tímto smluvním vztahem, musí probíhat v českém jazyce.

Jakýkoli spor plynoucí z této smlouvy není možné rozhodovat v rámci rozhodčího řízení.

- XVIII.10 Smluvní strany se dohodly, že pokud se konkrétní ustanovení této smlouvy stane neplatným, nezakládá to neplatnost celého tohoto smluvního vztahu. Smluvní strany takové ustanovení nahradí (dodatkem ke smlouvě) ustanovením novým, platným, pokud možno ve smyslu ustanovení původního.
- XVIII.11 Písemnosti související s tímto smluvním vztahem budou smluvním stranám doručovány na adresu jejich sídla, uvedenou v této smlouvě. Pokud by došlo ke změně této adresy, jsou smluvní strany povinny si tuto skutečnost ihned písemně sdělit a zapracovat ji do této smlouvy dodatkem k této smlouvě. Pro případ pochybností o doručení konkrétní písemnosti (např. odstoupení od smlouvy, vyúčtování smluvní pokuty nebo vzniklé škody) Zhotoviteli nebo v případě, že Zhotovitel doručení písemnosti zmaří nebo její přijetí odmítne, bude za den doručení písemnosti Zhotoviteli považován den, kdy písemnost bude vhozena do schránky Zhotovitele v místě sídla Zhotovitele, nebo uložena na poště, nebo se jinak dostane do sféry vlivu Zhotovitele.
- XVIII.12 Osoba(y) podepisující tuto smlouvu za Zhotovitele prohlašuje(i), že je(jsou) oprávněna(y) tento smluvní vztah uzavřít a podepsat, a že na straně Zhotovitele byly splněny všechny předpoklady a podmínky pro platné uzavření této smlouvy.
- XVIII.13 Pro případ, že Smlouva není uzavírána za přítomnosti obou smluvních stran, platí, že Smlouva nebude uzavřena, pokud ji některý z účastníků podepíše s jakoukoli změnou či odchylkou, byť nepodstatnou, nebo dodatkem, ledaže druhá smluvní strana takovou změnu či odchylku nebo dodatek následně schválí.
- XVIII.14 Zhotovitel prohlašuje, že se seznámil se všemi ustanoveními smlouvy a všechna tato ustanovení byla dobře čitelná a srozumitelná, a že před uzavřením smlouvy využil možnosti dodatečného vysvětlení ustanovení návrhu smlouvy ze strany Objednatele. Zhotovitel neshledal, že by některé ustanovení smlouvy bylo pro Zhotovitele zvláště nevýhodné, hrubě odporovalo obchodním zvyklostem nebo zásadám poctivého obchodního styku.
- XVIII.15 Smluvní strany souhlasí s tím, aby výše uvedená smlouva byla uvedena v evidenci smluv, vedené městem Třebíč, která bude obsahovat údaje o smluvních stranách, předmětu smlouvy, číselné označení této smlouvy a datum jejího podpisu. Smluvní strany výslovně souhlasí, že jejich osobní údaje uvedené v této smlouvě budou zpracovávány pro účely vedení evidence smluv. Dále prohlašují, že skutečnosti uvedené ve výše uvedené smlouvě nepovažují za obchodní tajemství ve smyslu § 504 zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku,



EVROPSKÁ UNIE
Evropský fond pro regionální rozvoj
Operační program Životní prostředí



v platném znění a udělují svolení k jejich užití a zveřejnění bez stanovení jakýchkoliv dalších podmínek.

XVIII.16 Tato smlouva bude zveřejněna v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv.

XVIII.17 O uzavření této smlouvy rozhodla za Objednatele Rada města Třebíče svým usnesením č. 56/13/RM/2021 ze dne 03.06.2021.

V Třebíči dne

V Mohelně dne

Objednatel:

Zhotovitel:

Město Třebíč

KAVYL, spol. s r. o.

Miloš Hrůza
místostarosta

Ing. Slavomil Dokulil
jednatel

Soupis stavebních prací, dodávek a služeb

Stavba:	JM2020-01	Revitalizace městského parku Masarykovy sady - Hrádek, Třebíč - I.etapa	
Zadavatel	Město Třebíč Karlovo nám. 104/55 67401 Třebíč-Vnitřní Město	IČO: 00290629 DIČ: CZ00290629	
Zhotovitel:	KAVYL, spol. s r.o. Mohelno 5632 67575 Mohelno	IČO: 49975358 DIČ: CZ49975358	
Vypracoval:			
Rozpis ceny			Celkem
HSV			4 774 502,43
PSV			596 760,00
MON			38 202,50
Vedlejší náklady			51 203,70
Ostatní náklady			44 000,00
Celkem			5 504 668,63
Rekapitulace daní			
Základ pro sníženou DPH	15 %		0,00 CZK
Snížená DPH	15 %		0,00 CZK
Základ pro základní DPH	21 %		5 504 668,63 CZK
Základní DPH	21 %		1 155 980,41 CZK
Zaokrouhlení			0,00 CZK
Cena celkem s DPH			6 660 649,04 CZK
<div style="display: flex; justify-content: space-between; align-items: flex-end;"> <div style="text-align: center;"> v _____ dne _____ _____ Za zhotovitele </div> <div style="text-align: center;"> _____ Za objednatele </div> </div>			

Rekapitulace dílčích částí

Číslo	Název	Základ pro sníženou DPH	Základ pro základní DPH	DPH celkem	Cena celkem	%
	Ostatní a vedlejší náklady	0,00	95 203,70	19 992,78	115 196,48	2
VON	Vedlejší a ostatní náklady	0,00	95 203,70	19 992,78	115 196,48	2
	Stavební objekt					
SO 01	Komunikace a ostatní zpevněné plochy	0,00	1 986 949,77	417 259,45	2 404 209,22	36
100	Komunikace a ostatní zpevněné plochy - I. etapa	0,00	1 843 061,47	387 042,91	2 230 104,38	33
150	Uložení chrániček pro veřejné osvětlení - I. etapa	0,00	143 888,30	30 216,54	174 104,84	3
SO 06	Sadové úpravy	0,00	2 825 755,16	593 408,58	3 419 163,74	51
601	Sadové úpravy - uznatelné výdeje	0,00	2 241 530,71	470 721,45	2 712 252,16	41
602	Sadové úpravy - neuznatelné výdeje	0,00	80 961,59	17 001,93	97 963,52	1
611	Sadové úpravy - uznatelné výdeje - následná péče	0,00	418 262,86	87 835,20	506 098,06	8
620	Durbachitové kamenné pole	0,00	85 000,00	17 850,00	102 850,00	2
SO 07	Mobiliář	0,00	596 760,00	125 319,60	722 079,60	11
700-1	Mobiliář - I. etapa	0,00	596 760,00	125 319,60	722 079,60	11
Celkem za stavbu					6 660 649,04	100

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem	%
1	Zemní práce	HSV			762 899,04	14
18	Povrchové úpravy terénu	HSV			85 000,00	2
4	Vodorovné konstrukce	HSV			4 425,00	0
5	Komunikace	HSV			751 363,68	14
8	Trubní vedení	HSV			19 175,00	0
91	Doplňující práce na komunikaci	HSV			158 340,10	3
95	Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách	HSV			106 968,96	2
99	Staveništní přesun hmot	HSV			145 575,49	3

Příloha č. 1 - Položkové rozpočty

SÚ01	Stromy, keře - kácení, odstranění pařezů	HSV			140 847,12	3
SÚ02	Ošetření dřevin	HSV			671 094,33	12
SÚ03-1	Přípravné práce, výsadby, dokončovací práce a péče - trávník	HSV			70 474,91	1
SÚ03-2	Přípravné práce, výsadby, dokončovací práce a péče - trávník po odstraněných pařezech	HSV			4 011,74	0
SÚ03-3	Přípravné práce, výsadby, dokončovací práce a péče - regenerace stávajícího trávniku	HSV			242 811,39	4
SÚ03-4	Přípravné práce, výsadby, dokončovací práce a péče - květné louky (travobylinná společenstva)	HSV			408 880,81	7
SÚ03-5	Přípravné práce, výsadby, dokončovací práce a péče - stromy	HSV			708 463,25	13
SÚ03-6	Přípravné práce, výsadby, dokončovací práce a péče - keře	HSV			39 858,75	1
SÚ03-7	Přípravné práce, výsadby, dokončovací práce a péče - broukoviště / loggery (2 ks 5x5 m)	HSV			36 050,00	1
SÚ04-1	Následná péče po dobu 3 let – rozvojová = stromy, keře (dosadba 10% stromů)	HSV			74 026,93	1
SÚ04-2	Následná péče po dobu 3 let – rozvojová = stromy, keře (dosadba 10% keřů)	HSV			1 965,38	0
SÚ04-3	Následná péče po dobu 3 let – rozvojová = sazenice (dosadba 20% sazenic)	HSV			40 209,75	1
SÚ04-4	Následná péče po dobu 3 let – rozvojová = rozvojová péče	HSV			133 692,50	2
SÚ04-5	Následná péče po dobu 3 let – rozvojová = sazenice	HSV			71 225,00	1
SÚ04-6	Následná péče po dobu 3 let – rozvojová = trávník	HSV			32 635,20	1
SÚ04-7	Následná péče po dobu 3 let – rozvojová = květné louky (travobylinná společenstva)	HSV			64 508,10	1
799	Ostatní	PSV			596 760,00	11
M21	Elektromontáže	MON			38 202,50	1
VN	Vedlejší náklady	VN			51 203,70	1
ON	Ostatní náklady	ON			44 000,00	1
Cena celkem					5 504 668,63	100

Soupis vedlejších a ostatních nákladů

S:	JM2020-01	Revitalizace městského parku Masarykovy sady - Hrádek, Třebíč - I.etapa
O:	VON	Vedlejší a ostatní náklady
R:	VON	Vedlejší a ostatní náklady

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	DPH	Cena s DPH	Ceník	Cen. soustava / platnost
Díl: VN Vedlejší náklady						51 203,70		61 956,48		
1	005111010R	Zaměření před výstavbou (sítí, pozemku...) Zaměření před výstavbou: přenesení poloh sítí, hranic pozemku apod. z mapy do terénu, označení a stabilizace lomových bodů, zaměření stávajícího objektu před rekonstrukcí.	Soubor	1,00000	8 000,00	8 000,00	21,00	9 680,00		RTS 20/ II
2	005111020R	Vytyčení stavby Geodetické zaměření rohů stavby, stabilizace bodů a sestavení laviček. Vyhotovení protokolu o vytyčení stavby se seznamem souřadnic vytyčených bodů a jejich polohopisnými (S-JTSK) a výškopisnými (Bpv) hodnotami.	Soubor	1,00000	8 000,00	8 000,00	21,00	9 680,00		RTS 20/ II
3	005111021R	Vytyčení inženýrských sítí Zaměření a vytyčení stávajících inženýrských sítí v místě stavby z hlediska jejich ochrany při provádění stavby.	Soubor	1,00000	8 000,00	8 000,00	21,00	9 680,00		RTS 20/ II
4	005111030R	Zaměření skutečného stavu	Soubor	1,00000	10 000,00	10 000,00	21,00	12 100,00		RTS 20/ II
5	005121010R	Vybudování zařízení staveniště Náklady spojené se zřízením přípojek energií k objektům zařízení staveniště, vybudování případných měřicích odběrných míst a zřízení, případná příprava území pro objekty zařízení staveniště a vlastní vybudování objektů zařízení staveniště.	Soubor	1,00000	5 000,00	5 000,00	21,00	6 050,00		RTS 20/ II
6	005121020R	Provoz zařízení staveniště Náklady na vybavení objektů zařízení staveniště, ostraha staveniště, náklady na energie spotřebované dodavatelem v rámci provozu zařízení staveniště, náklady na potřebný úklid v prostorách zařízení staveniště, náklady na nutnou údržbu a opravy na objektech zařízení staveniště a na přípojkách energií.	Soubor	1,00000	2 000,00	2 000,00	21,00	2 420,00		RTS 20/ II
7	005121030R	Odstranění zařízení staveniště Odstranění objektů zařízení staveniště včetně přípojek energií a jejich odvoz. Položka zahrnuje i náklady na úpravu povrchů po odstranění zařízení staveniště a úklid ploch, na kterých bylo zařízení staveniště provozováno.	Soubor	1,00000	4 203,70	4 203,70	21,00	5 086,48		RTS 20/ II
8	005121050R	Dočasné dopravní značení Montáž, demontáž a pronájem dočasného (přenosného) dopravního značení; dopravních značek i světelné signalizace.	Soubor	1,00000	2 000,00	2 000,00	21,00	2 420,00		RTS 20/ II
9	005122010R	Provoz objednatel Náklady na ztížené provádění stavebních prací v důsledku nepřerušného provozu na staveništi nebo v případech nepřerušného provozu v objektech v nichž se stavební práce provádí.	Soubor	1,00000	2 000,00	2 000,00	21,00	2 420,00		RTS 20/ II
10	005124010R	Koordinační činnost Koordinační stavebních a technologických dodávek stavby.	Soubor	1,00000	2 000,00	2 000,00	21,00	2 420,00		RTS 20/ II
Díl: ON Ostatní náklady						44 000,00		53 240,00		
11	004111010R	Průzkumné práce	Soubor	1,00000	12 000,00	12 000,00	21,00	14 520,00		RTS 20/ II

Příloha č. 1 - Položkové rozpočty

Náklady na provedení průzkumů nebo doplnění stávajících průzkumů, pokud je obchodní podmínky vyžadují a tyto průzkumy nejsou v dostatečném rozsahu součástí projektové dokumentace. Jedná se zejména o Geologický – inženýrsko-geologický / radonový / hydrogeologický / pedologický průzkum, botanický a zoologický průzkum, stavební průzkum – umělecko historický / stavebně statický a případný průzkum výskytu nebezpečných látek – odpadu / munice / výbušnin apod.

12	005211010R	Předání a převzetí staveniště	Soubor	1,00000	2 000,00	2 000,00	21,00	2 420,00		RTS 20/ II
Náklady spojené s účastí zhotovitele na předání a převzetí staveniště.										
13	005211020R	Ochrana stávaj. inženýrských sítí na staveništi	Soubor	1,00000	2 000,00	2 000,00	21,00	2 420,00		RTS 20/ II
Náklady na přezkoumání podkladů objednatele o stavu inženýrských sítí probíhajících staveništem nebo dotčenými stavbou i mimo území staveniště, kontrola vytýčení jejich skutečné trasy a provedení ochranných opatření pro zabezpečení stávajících inženýrských sítí.										
14	005211080R	Bezpečnostní a hygienická opatření na staveništi	Soubor	1,00000	2 000,00	2 000,00	21,00	2 420,00		RTS 20/ II
Náklady na ochranu staveniště před vstupem nepovolaných osob, včetně příslušného značení, náklady na osvětlení staveniště, náklady na vypracování potřebné dokumentace pro provoz staveniště z hlediska požární ochrany (požární řád a poplachová směrnice) a z hlediska provozu staveniště (provozně dopravní řád).										
15	005231010R	Revize	Soubor	1,00000	1 500,00	1 500,00	21,00	1 815,00		RTS 20/ II
náklady spojené s provedením všech technickými normami předepsaných zkoušek a revizí stavebních konstrukcí nebo stavebních prací.										
16	005231040R	Provozní řády	Soubor	1,00000	1 500,00	1 500,00	21,00	1 815,00		RTS 20/ II
Náklady zhotovitele na vypracování provozních řádů pro zkušební či trvalý provoz včetně nákladů na předání všech návodů k obsluze a údržbě pro technologická zařízení a včetně zaškolení obsluhy objednatele.										
17	005241010R	Dokumentace skutečného provedení	Soubor	1,00000	13 000,00	13 000,00	21,00	15 730,00		RTS 20/ II
Náklady na vyhotovení dokumentace skutečného provedení stavby a její předání objednateli v požadované formě a požadovaném počtu.										
18	005241020R	Geodetické zaměření skutečného provedení	Soubor	1,00000	10 000,00	10 000,00	21,00	12 100,00		RTS 20/ II
Náklady na provedení skutečného zaměření stavby v rozsahu nezbytném pro zápis změny do katastru nemovitostí.										
Celkem									95 203,70	

Položkový soupis prací a dodávek

S:	JM2020-01	Revitalizace městského parku Masarykovy sady - Hrádek, Třebíč - I.etapa
O:	SO 01	Komunikace a ostatní zpevněné plochy
R:	100	Komunikace a ostatní zpevněné plochy - I. etapa

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	DPH	Cena s DPH	Ceník	Cen. soustava / platnost
Díl: 1 Zemní práce						687 880,54		832 335,45		
1	122201102R00	Odkopávky a prokopávky nezapažené v hornině 3 přes 100 do 1 000 m3 s přehozením výkopku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek, cesta 2 - mlat : 1608*0,2 zpevněné plochy pod lavičkami - žulové odseky : 4,8*(23+1)*0,3	m3	356,16000	132,00	47 013,12	21,00	56 885,88	800-1	RTS 20/ II
2	122201109R00	Odkopávky a prokopávky nezapažené v hornině 3 příplatek k cenám za lepivost horniny s přehozením výkopku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek, cesta 2 - mlat : 1608*0,2 zpevněné plochy pod lavičkami - žulové odseky : 4,8*(23+1)*0,3	m3	356,16000	40,80	14 531,33	21,00	17 582,91	800-1	RTS 20/ II
3	162701105R00	Vodorovné přemístění výkopku z horniny 1 až 4, na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m po suchu, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí, zpáteční cesta vozidla. cesta 2 - mlat : 1608*0,2 zpevněné plochy pod lavičkami - žulové odseky : 4,8*(23+1)*0,3	m3	356,16000	298,00	106 135,68	21,00	128 424,17	800-1	RTS 20/ II
4	167101102R00	Nakládání, skládání, překládání neulehlého výkopku nakládání výkopku přes 100 m3, z horniny 1 až 4 cesta 2 - mlat : 1608*0,2 zpevněné plochy pod lavičkami - žulové odseky : 4,8*(23+1)*0,3	m3	356,16000	74,40	26 498,30	21,00	32 062,94	800-1	RTS 20/ II
5	171201201R00	Uložení sypaniny na dočasnou skládku tak, že na 1 m2 plochy připadá přes 2 m3 výkopku nebo ornice cesta 2 - mlat : 1608*0,2 zpevněné plochy pod lavičkami - žulové odseky : 4,8*(23+1)*0,3	m3	356,16000	25,20	8 975,23	21,00	10 860,03	800-1	RTS 20/ II
6	180402111R00	Založení trávníku parkový trávník, výsevem, v rovině nebo na svahu do 1:5 na půdě předem připravené s pokosením, naložením, odvozem odpadu do 20 km a se složením, úprava terénu kolem : cesta 2 - mlat : 643*2 zpevněné plochy pod lavičkami - žulové odseky : (1,6+3,0+1,6)*(23+1)	m2	1 434,80000	26,40	37 878,72	21,00	45 833,25	823-1	RTS 20/ II
7	181101102R00	Úprava pláně v zářezech v hornině 1 až 4, se zhutněním vyrovnáním výškových rozdílů, ploch vodorovných a ploch do sklonu 1 : 5.	m2	1 723,20000	14,40	24 814,08	21,00	30 025,04	800-1	RTS 20/ II

Příloha č. 1 - Položkové rozpočty

	cesta 2 : 1608			1 608,00000							
	zpevněné plochy pod lavičkami - žulové odseky : 4,8*(23+1)			115,20000							
8	181301102R00	Rozprostření a urovnání ornice v rovině v souvislé ploše do 500 m2, tloušťka vrstvy přes 100 do 150 mm	m2	1 434,80000	74,40	106 749,12	21,00	129 166,44	800-1	RTS 20/ II	
s případným nutným přemístěním hromad nebo dočasných skládek na místo potřeby ze vzdálenosti do 30 m, v rovině nebo ve svahu do 1 : 5,											
	úprava terénu kolem :										
	cesta 2 - mlat : 643*2			1 286,00000							
	zpevněné plochy pod lavičkami - žulové odseky : (1,6+3,0+1,6)*(23+1)			148,80000							
9	182001111R00	Plošná úprava terénu při nerovnostech terénu přes 50 do 100 mm, v rovině nebo na svahu do 1:5	m2	1 434,80000	37,20	53 374,56	21,00	64 583,22	823-1	RTS 20/ II	
s urovnáním povrchu, bez doplnění ornice, v hornině 1 až 4,											
	úprava terénu kolem :										
	cesta 2 - mlat : 643*2			1 286,00000							
	zpevněné plochy pod lavičkami - žulové odseky : (1,6+3,0+1,6)*(23+1)			148,80000							
10	199000005R00	Poplatky za skládku zeminy 1- 4	t	641,08800	400,00	256 435,20	21,00	310 286,59	800-1	RTS 20/ II	
Začátek provozního součtu											
	cesta 2 - mlat : 1608*0,2			321,60000							
	zpevněné plochy pod lavičkami - žulové odseky : 4,8*(23+1)*0,3			34,56000							
Konec provozního součtu											
	poplatek za uložení zeminy : 356,16*1,8			641,08800							
11	00572400R	směs travní parková, pro běžnou zátěž	kg	43,04400	127,20	5 475,20	21,00	6 624,99	SPCM	RTS 20/ II	
Začátek provozního součtu											
	úprava terénu kolem :										
	úprava terénu kolem :										
	cesta 2 - mlat : 643*2			1 286,00000							
	zpevněné plochy pod lavičkami - žulové odseky : (1,6+3,0+1,6)*(23+1)			148,80000							
Konec provozního součtu											
	travní směs : 1434,8*0,03			43,04400							
Díl: 5	Komunikace					751 363,68		909 150,05			
12	564201111R00	Podklad nebo podsyp ze štěrkopísku tloušťka po zhutnění 40 mm	m2	115,20000	40,80	4 700,16	21,00	5 687,19	822-1	RTS 20/ II	
s rozprostřením, vlhčením a zhutněním											
	zpevněné plochy pod lavičkami - žulové odseky : 4,8*(23+1)			115,20000							
13	564801112R00	Podklad ze štěrku s rozprostřením a zhutněním frakce 0-32 mm, tloušťka po zhutnění 40 mm	m2	1 608,00000	81,60	131 212,80	21,00	158 767,49	822-1	RTS 21/ I	
cesta 2 : 1608											
				1 608,00000							
14	564952111R00	Podklad nebo kryt z mechanicky zpevněného kameniva (MZK) tloušťka po zhutnění 150 mm	m2	1 723,20000	275,00	473 880,00	21,00	573 394,80	822-1	RTS 21/ I	
s rozprostřením a zhutněním											
	cesta 2 : 1608			1 608,00000							
	zpevněné plochy pod lavičkami - žulové odseky : 4,8*(23+1)			115,20000							

Příloha č. 1 - Položkové rozpočty

15	594611111R00	Dlažba nebo přídlažba z lomového kamene do lože ze štěrkopísku tloušťky 50 mm, včetně dodávky kamene tloušťky 20cm, třídy 1	m2	115,20000	880,00	101 376,00	21,00	122 664,96	822-1	RTS 20/ II
lomařsky upraveného rigolového, bez vyplnění spár v ploše vodorovné nebo ve sklonu, s provedením lože tl. 50 mm zpevněné plochy pod lavičkami - žulové odseky : 4,8*(23+1)				115,20000						
16	597161111R00	Rigol dlážděný do lože z betonu prostého C -/7,5 z lomového kamene tloušťky do 250 mm	m2	3,00000	1 740,00	5 220,00	21,00	6 316,20	822-1	RTS 20/ II
tl. 100 mm, s vyplněním a zatřením spár cementovou maltou odvodňovací kanálky z žulových odseků v chodníku : 3,0*0,5*2				3,00000						
17	58380070R	mozaika dlažební "divoká"; materiálová skupina I/2 (žula); 6/18 cm	t	31,68000	1 104,00	34 974,72	21,00	42 319,41	SPCM	RTS 20/ II
Začátek provozního součtu										
zpevněné plochy pod lavičkami - žulové odseky : 4,8*(23+1)				115,20000						
Konec provozního součtu										
kamenné odseky 1t = 4 m2 +10% ztráté : 115,2/4*1,1				31,68000						
Díl: 91		Doplňující práce na komunikaci				158 340,10		191 591,52		
18	916161111RT1	Osazení silniční obruby z dlažebních kostek včetně dodávky dlažebních kostek z kostek velkých 160 mm, s boční opěrou z betonu prostého, do lože z betonu prostého C 12/15	m	220,80000	504,00	111 283,20	21,00	134 652,67	822-1	RTS 20/ II
v jedné řadě, se zřízením lože tl. 5 až 10 cm, s vyplněním a zatřením spár cementovou maltou zpevněné plochy pod lavičkami - žulové odseky - obruba : (1,6+3,0+1,6+3,0)*(23+1)				220,80000						
19	918101111R00	Lože pod obrubníky, krajníky nebo obruby z betonu prostého C 12/15	m3	8,83200	3 120,00	27 555,84	21,00	33 342,57	822-1	RTS 20/ II
z dlažebních kostek z betonu prostého										
Začátek provozního součtu										
zpevněné plochy pod lavičkami - žulové odseky - obruba : (1,6+3,0+1,6+3,0)*(23+1)				220,80000						
Konec provozního součtu										
lože pod obrubníky : 220,8*0,2*0,2				8,83200						
20	58380070R	mozaika dlažební "divoká"; materiálová skupina I/2 (žula); 6/18 cm	t	17,66400	1 104,00	19 501,06	21,00	23 596,28	SPCM	RTS 20/ II
zpevněné plochy pod lavičkami - žulové odseky - obruba : (1,6+3,0+1,6+3,0)*(23+1)*0,2*0,2*2				17,66400						
Díl: 95		Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách				106 968,96		129 432,44		
21	952901411R00	Vyčištění budov a ostatních objektů ostatních objektů (např. kanálů, zásobníků, kúlen apod.) - vynesení zbytků stavebního rumu, kropení a 2 x zametení podlah, oprášení stěn a výplní otvorů jakékoliv výšky podlaží	m2	1 819,20000	58,80	106 968,96	21,00	129 432,44	801-1	RTS 20/ II
cesta 2 : 1608				1 608,00000						
zpevněné plochy pod lavičkami - žulové odseky : 4,8*44				211,20000						
Díl: 99		Staveništní přesun hmot				138 508,19		167 594,91		
22	998222012R00	Přesun hmot, plochy pro tělovýchovu zpevněná plocha z kameniva,	t	730,52840	105,60	77 143,80	21,00	93 344,00	823-1	RTS 20/ II
23	998223011R00	Přesun hmot pozemních komunikací, kryt dlážděný jakékoliv délky objektu	t	243,50947	252,00	61 364,39	21,00	74 250,91	822-1	RTS 20/ II
vodorovně do 200 m										
Celkem						1 843 061,47				

Položkový soupis prací a dodávek

S:	JM2020-01	Revitalizace městského parku Masarykovy sady - Hrádek, Třebíč - I.etapa
O:	SO 01	Komunikace a ostatní zpevněné plochy
R:	150	Uložení chrániček pro veřejné osvětlení - I. etapa

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	DPH	Cena s DPH	Ceník	Cen. soustava / platnost
Díl: 1 Zemní práce						75 018,50		90 772,39		
1	139601102R00	Ruční výkop jam, rýh a šachet v hornině 3 s přehozením na vzdálenost do 5 m nebo s naložením na ruční dopravní prostředek chráničky VO : 295*0,3*0,8	m3	70,80000	500,00	35 400,00	21,00	42 834,00	800-1	RTS 20/ II
2	162701105R00	Vodorovné přemístění výkopku z horniny 1 až 4, na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m po suchu, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí, zpáteční cesta vozidla. chráničky VO : 295*0,3*(0,1+0,2)	m3	26,55000	150,00	3 982,50	21,00	4 818,83	800-1	RTS 20/ II
3	167101102R00	Nakládání, skládání, překládání neulehlého výkopku nakládání výkopku přes 100 m3, z horniny 1 až 4 chráničky VO : 295*0,3*(0,1+0,2)	m3	26,55000	200,00	5 310,00	21,00	6 425,10	800-1	RTS 20/ II
4	171201201R00	Uložení sypaniny na dočasnou skládku tak, že na 1 m2 plochy připadá přes 2 m3 výkopku nebo ornice chráničky VO : 295*0,3*(0,1+0,2)	m3	26,55000	150,00	3 982,50	21,00	4 818,83	800-1	RTS 20/ II
5	174101102R00	Zásyp sypaninou se zhutněním v uzavřených prostorách s urovnáním povrchu zásypu s ručním zhutněním z jakékoliv horniny s uložení výkopku po vrstvách, chráničky VO : 295*0,3*(0,8-0,1-0,2)	m3	44,25000	200,00	8 850,00	21,00	10 708,50	800-1	RTS 20/ II
6	175101101RT2	Obsyp potrubí bez prohození sypaniny, s dodáním šterkopisku frakce 0 - 22 mm sypaninou z vhodných hornin tř. 1 - 4 nebo materiálem připraveným podél výkopu ve vzdálenosti do 3 m od jeho kraje, pro jakoukoliv hloubku výkopu a jakoukoliv míru zhutnění, chráničky VO : 295*0,3*0,2	m3	17,70000	500,00	8 850,00	21,00	10 708,50	800-1	RTS 20/ II
7	182001111R00	Plošná úprava terénu při nerovnostech terénu přes 50 do 100 mm, v rovině nebo na svahu do 1:5 s urovnáním povrchu, bez doplnění ornice, v hornině 1 až 4, chráničky VO : 295*1,0	m2	295,00000	5,00	1 475,00	21,00	1 784,75	823-1	RTS 20/ II
8	199000005R00	Poplatky za skládku zeminy 1- 4 chráničky VO : 295*0,3*(0,1+0,2)*1,8	t	47,79000	150,00	7 168,50	21,00	8 673,89	800-1	RTS 20/ II
Díl: 4 Vodovodné konstrukce						4 425,00		5 354,25		
9	451572111R00	Lože pod potrubí, stoky a drobné objekty z kameniva drobného těžného 0÷4 mm v otevřeném výkopu,	m3	8,85000	500,00	4 425,00	21,00	5 354,25	827-1	RTS 20/ II

chráničky VO : 295*0,3*0,1

8,85000

Díl: 8		Trubní vedení			19 175,00	23 201,75				
10	388996181R00	Trubky tělesa trubkového kabelovodu chránička kabelu z HDPE, DN do 160 mm, v otevřeném výkopu	m	295,00000	50,00	14 750,00	21,00	17 847,50	828-1	RTS 20/ II
Včetně spojovacího materiálu.										
					295,00000					
11	899711122R00	Výstražné fólie výstražná fólie pro kanalizaci, šířka 30 cm	m	295,00000	15,00	4 425,00	21,00	5 354,25	827-1	RTS 20/ II
					295,00000					
Díl: 99		Staveništní přesun hmot			7 067,30	8 551,43				
12	998276101R00	Přesun hmot pro trubní vedení z trub plastových nebo sklolaminátových v otevřeném výkopu	t	47,11536	150,00	7 067,30	21,00	8 551,43	827-1	RTS 20/ II
vodovodu nebo kanalizace ražené nebo hloubené (827 1.1, 827 1.9, 827 2.1, 827 2.9), drobných objektů na vzdálenost 15 m od hrany výkopu nebo od okraje šachty										
Díl: M21		Elektromontáže			38 202,50	46 225,03				
13	210220021R00	Montáž uzemňovacího vedení v zemi, včetně svorek, propojení a izolace spojů, z profilů ocelových pozinkovaných (FeZn), průřezu do 120 mm ² ,	m	295,00000	25,00	7 375,00	21,00	8 923,75	M21	RTS 20/ II
včetně montáže svorek spojovacích, odbočných, upevňovacích a spojovacího materiálu.										
					295,00000					
14	35441120R	pásek uzemňovací provedení pozinkovaný; 30 x 4 mm	kg	324,50000	95,00	30 827,50	21,00	37 301,28	SPCM	RTS 20/ II
					324,50000					
Celkem					143 888,30					

Položkový soupis prací a dodávek

S:	JM2020-01	Revitalizace městského parku Masarykovy sady - Hrádek, Třebíč - I.etapa
O:	SO 06	Sadové úpravy
R:	601	Sadové úpravy - uznatelné výdeje

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	DPH	Cena s DPH	Ceník	Cen. soustava / platnost
Díl: SÚ01						65 685,00		79 478,85		
		Stromy, keře - kácení, odstranění pařezů								
1	112201111R00	Odstranění pařezu průměr do 200 mm, v rovině nebo na svahu do 1:5 s odklizením získaného dřeva na vzdálenost do 20 m, se složením na hromady nebo s naložením na dopravní prostředek, se zasypáním jámy, doplněním zeminy, zhutněním a úpravou terénu, hromady nebo naložení na dopr. prostředek, zasypání jámy, doplnění zeminy, zhutnění a úpravu terénu Pro A306	ks	1,00000	180,00	180,00	21,00	217,80	823-1	RTS 20/ II
2	111 25-1111a	Drcení ořezaných větví strojně – štěpkování o prům.větví do 100 mm s odvozem do 20 km, množství klestu odhad dle množství kácených dřevin. 10 % štěpky z objemu klestu Uložení biologického odpadu na skládku vč. Dopravy, naložení, složení Pro stromy – klest Větve jsou uloženy na skládce, doporučujeme strojní manipulaci a velký štěpkovač Štěpka zůstává na ploše pro mulčování vysazených keřů a sazenic	m3	1,80000	450,00	810,00	21,00	980,10		Vlastní
3	111 25-1111a	Drcení ořezaných větví strojně – štěpkování o prům.větví do 100 mm s odvozem do 20 km, množství klestu odhad dle množství kácených dřevin. 10 % štěpky z objemu klestu Uložení biologického odpadu na skládku vč. Dopravy, naložení, složení Pro stromy – klest Větve jsou uloženy na skládce, doporučujeme strojní manipulaci a velký štěpkovač Štěpka zůstává na ploše pro mulčování vysazených keřů a sazenic	m3	5,30000	450,00	2 385,00	21,00	2 885,85		Vlastní
4	112201111R00	Odstranění pařezu průměr do 200 mm, v rovině nebo na svahu do 1:5 s odklizením získaného dřeva na vzdálenost do 20 m, se složením na hromady nebo s naložením na dopravní prostředek, se zasypáním jámy, doplněním zeminy, zhutněním a úpravou terénu, hromady nebo naložení na dopr. prostředek, zasypání jámy, doplnění zeminy, zhutnění a úpravu terénu	ks	40,00000	180,00	7 200,00	21,00	8 712,00	823-1	RTS 20/ II
5	112201112R00	Odstranění pařezu průměr přes 200 do 300 mm, v rovině nebo na svahu do 1:5 s odklizením získaného dřeva na vzdálenost do 20 m, se složením na hromady nebo s naložením na dopravní prostředek, se zasypáním jámy, doplněním zeminy, zhutněním a úpravou terénu, složení na hromady nebo naložení na dopr. prostředek, zasypání jámy, doplnění zeminy, zhutnění a úpravu terénu	ks	3,00000	400,00	1 200,00	21,00	1 452,00	823-1	RTS 20/ II
6	112201113R00	Odstranění pařezu průměr přes 300 do 400 mm, v rovině nebo na svahu do 1:5 s odklizením získaného dřeva na vzdálenost do 20 m, se složením na hromady nebo s naložením na dopravní prostředek, se zasypáním jámy, doplněním zeminy, zhutněním a úpravou terénu, složení na hromady nebo naložení na dopr. prostředek, zasypání jámy, doplnění zeminy, zhutnění a úpravu terénu	ks	23,00000	900,00	20 700,00	21,00	25 047,00	823-1	RTS 20/ II
7	112201114R00	Odstranění pařezu průměr přes 400 do 500 mm, v rovině nebo na svahu do 1:5	ks	2,00000	1 000,00	2 000,00	21,00	2 420,00	823-1	RTS 20/ II

Příloha č. 1 - Položkové rozpočty

		s odklizením získaného dřeva na vzdálenost do 20 m, se složením na hromady nebo s naložením na dopravní prostředek, se zasypáním jámy, doplněním zeminy, zhutněním a úpravou terénu, složení na hromady nebo naložení na dopr. Prostředek, zasypání jámy, doplnění zeminy, zhutnění a úpravu terénu									
8	112201115R00	Odstranění pařezu průměr přes 500 do 600 mm, v rovině nebo na svahu do 1:5	ks	5,00000	1 300,00	6 500,00	21,00	7 865,00	823-1	RTS 20/ II	
		s odklizením získaného dřeva na vzdálenost do 20 m, se složením na hromady nebo s naložením na dopravní prostředek, se zasypáním jámy, doplněním zeminy, zhutněním a úpravou terénu, složení na hromady nebo naložení na dopr. Prostředek, zasypání jámy, doplnění zeminy, zhutnění a úpravu terénu									
9	112201116R00	Odstranění pařezu průměr přes 600 do 700 mm, v rovině nebo na svahu do 1:5	ks	4,00000	1 500,00	6 000,00	21,00	7 260,00	823-1	RTS 20/ II	
		s odklizením získaného dřeva na vzdálenost do 20 m, se složením na hromady nebo s naložením na dopravní prostředek, se zasypáním jámy, doplněním zeminy, zhutněním a úpravou terénu, složení na hromady nebo naložení na dopr. Prostředek, zasypání jámy, doplnění zeminy, zhutnění a úpravu terénu									
10	112201117R00	Odstranění pařezu průměr přes 700 do 800 mm, v rovině nebo na svahu do 1:5	ks	3,00000	1 800,00	5 400,00	21,00	6 534,00	823-1	RTS 20/ II	
		s odklizením získaného dřeva na vzdálenost do 20 m, se složením na hromady nebo s naložením na dopravní prostředek, se zasypáním jámy, doplněním zeminy, zhutněním a úpravou terénu, složení na hromady nebo naložení na dopr. Prostředek, zasypání jámy, doplnění zeminy, zhutnění a úpravu terénu									
11	174201201R00	Zásyp jam po pařezech průměru přes 100 do 300 mm	ks	43,00000	100,00	4 300,00	21,00	5 203,00	800-1	RTS 20/ II	
		výkopkem z horniny získané při dobývání pařezů s hrubým urovnáním povrchu zasypávky,									
12	174201202R00	Zásyp jam po pařezech průměru přes 300 do 500 mm	ks	25,00000	150,00	3 750,00	21,00	4 537,50	800-1	RTS 20/ II	
		výkopkem z horniny získané při dobývání pařezů s hrubým urovnáním povrchu zasypávky,									
13	174201203R00	Zásyp jam po pařezech průměru přes 500 do 700 mm	ks	9,00000	250,00	2 250,00	21,00	2 722,50	800-1	RTS 20/ II	
		výkopkem z horniny získané při dobývání pařezů s hrubým urovnáním povrchu zasypávky,									
14	174201204R00	Zásyp jam po pařezech průměru přes 700 do 900 mm	ks	3,00000	300,00	900,00	21,00	1 089,00	800-1	RTS 20/ II	
		výkopkem z horniny získané při dobývání pařezů s hrubým urovnáním povrchu zasypávky,									
15	174101101R00	Zásyp sypaninou se zhutněním jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto vykopávkách	m3	4,40000	200,00	880,00	21,00	1 064,80	800-1	RTS 20/ II	
		z jakékoliv horniny s uložení výkopku po vrstvách,									
16	MAT001	Materiál na zásyp jam po vytrhání pařezů v aleji – kvalitní ornice, zajištění a dovoz	t	6,60000	150,00	990,00	21,00	1 197,90		Vlastní	
17	183403153R00	Obdělávání půdy hrabáním, v rovině nebo na svahu 1:5	m2	80,00000	3,00	240,00	21,00	290,40	823-1	RTS 20/ II	
Díl: SU02 Ošetření dřevin						669 306,60		809 860,99			
19	184 85-2112	Řez stromů prováděný lezeckou technikou – bezpečnostní, plocha koruny stromu přes 30 do 60 m2, vč.nákladů na rozřezání větví a jejich přemístění na hromady na vzdálenost do 20 m	ks	1,00000	800,00	800,00	21,00	968,00		Vlastní	
20	184 85-2113	Řez stromů prováděný lezeckou technikou – bezpečnostní, plocha koruny stromu přes 60 do 90 m2, vč.nákladů na rozřezání větví a jejich přemístění na hromady na vzdálenost do 20 m	ks	5,00000	1 200,00	6 000,00	21,00	7 260,00		Vlastní	
21	184 85-2114	Řez stromů prováděný lezeckou technikou – bezpečnostní, plocha koruny stromu přes 90 do 120 m2, vč.nákladů na rozřezání větví a jejich přemístění na hromady na vzdálenost do 20 m	ks	6,00000	1 400,00	8 400,00	21,00	10 164,00		Vlastní	
22	184 85-2115	Řez stromů prováděný lezeckou technikou – bezpečnostní, plocha koruny stromu přes 120 do 150 m2, vč.nákladů na rozřezání větví a jejich přemístění na hromady na vzdálenost do 20 m	ks	10,00000	1 700,00	17 000,00	21,00	20 570,00		Vlastní	
23	184 85-2116	Řez stromů prováděný lezeckou technikou – bezpečnostní, plocha koruny stromu přes 150 do 180 m2, vč.nákladů na rozřezání větví a jejich přemístění na hromady na vzdálenost do 20 m	ks	10,00000	2 400,00	24 000,00	21,00	29 040,00		Vlastní	

Příloha č. 1 - Položkové rozpočty

24	184 85-2117	Řez stromů prováděný lezeckou technikou – bezpečnostní, plocha koruny stromu přes 180 do 210 m2, vč.nákladů na rozřezání větví a jejich přemístění na hromady na vzdálenost do 20 m	ks	5,00000	2 800,00	14 000,00	21,00	16 940,00	Vlastní
25	184 85-2118	Řez stromů prováděný lezeckou technikou – bezpečnostní, plocha koruny stromu přes 210 do 240 m2, vč.nákladů na rozřezání větví a jejich přemístění na hromady na vzdálenost do 20 m	ks	2,00000	3 300,00	6 600,00	21,00	7 986,00	Vlastní
26	184 85-2119	Řez stromů prováděný lezeckou technikou – bezpečnostní, plocha koruny stromu přes 240 do 270 m2, vč.nákladů na rozřezání větví a jejich přemístění na hromady na vzdálenost do 20 m	ks	1,00000	3 700,00	3 700,00	21,00	4 477,00	Vlastní
27	184 85-2211	Řez stromů prováděný lezeckou technikou – zdravotní, plocha koruny stromu do 30 m2, vč. nákladů na rozřezání větví a jejich přemístění na hromady na vzdálenost do 20 m	ks	5,00000	700,00	3 500,00	21,00	4 235,00	Vlastní
28	184 85-2212	Řez stromů prováděný lezeckou technikou – zdravotní, plocha koruny stromu přes 30 do 60 m2, vč. nákladů na rozřezání větví a jejich přemístění na hromady na vzdálenost do 20 m	ks	3,00000	1 200,00	3 600,00	21,00	4 356,00	Vlastní
29	184 85-2213	Řez stromů prováděný lezeckou technikou – zdravotní, plocha koruny stromu přes 60 do 90 m2, vč. nákladů na rozřezání větví a jejich přemístění na hromady na vzdálenost do 20 m	ks	20,00000	1 700,00	34 000,00	21,00	41 140,00	Vlastní
30	184 85-2214	Řez stromů prováděný lezeckou technikou – zdravotní, plocha koruny stromu přes 90 do 120 m2, vč. nákladů na rozřezání větví a jejich přemístění na hromady na vzdálenost do 20 m	ks	35,00000	2 100,00	73 500,00	21,00	88 935,00	Vlastní
31	184 85-2215	Řez stromů prováděný lezeckou technikou – zdravotní, plocha koruny stromu přes 120 do 150 m2, vč. nákladů na rozřezání větví a jejich přemístění na hromady na vzdálenost do 20 m	ks	31,00000	2 700,00	83 700,00	21,00	101 277,00	Vlastní
32	184 85-2216	Řez stromů prováděný lezeckou technikou – zdravotní, plocha koruny stromu přes 150 do 180 m2, vč. nákladů na rozřezání větví a jejich přemístění na hromady na vzdálenost do 20 m	ks	27,00000	3 100,00	83 700,00	21,00	101 277,00	Vlastní
33	184 85-2217	Řez stromů prováděný lezeckou technikou – zdravotní, plocha koruny stromu přes 180 do 210 m2, vč. nákladů na rozřezání větví a jejich přemístění na hromady na vzdálenost do 20 m	ks	9,00000	3 400,00	30 600,00	21,00	37 026,00	Vlastní
34	184 85-2218	Řez stromů prováděný lezeckou technikou – zdravotní, plocha koruny stromu přes 210 do 240 m2, vč. nákladů na rozřezání větví a jejich přemístění na hromady na vzdálenost do 20 m	ks	8,00000	3 800,00	30 400,00	21,00	36 784,00	Vlastní
35	184 85-2219	Řez stromů prováděný lezeckou technikou – zdravotní, plocha koruny stromu přes 240 do 270 m2, vč. nákladů na rozřezání větví a jejich přemístění na hromady na vzdálenost do 20 m	ks	5,00000	4 400,00	22 000,00	21,00	26 620,00	Vlastní
36	184 85-2221	Řez stromů prováděný lezeckou technikou – zdravotní, plocha koruny stromu přes 270 do 300 m2, vč. nákladů na rozřezání větví a jejich přemístění na hromady na vzdálenost do 20 m	ks	2,00000	5 000,00	10 000,00	21,00	12 100,00	Vlastní
37	184 85-2222	Řez stromů prováděný lezeckou technikou – zdravotní, plocha koruny stromu přes 300 do 330 m2, vč. nákladů na rozřezání větví a jejich přemístění na hromady na vzdálenost do 20 m	ks	1,00000	5 600,00	5 600,00	21,00	6 776,00	Vlastní
38	184 85-2225	Řez stromů prováděný lezeckou technikou – zdravotní, plocha koruny stromu přes 390 do 420 m2, vč. nákladů na rozřezání větví a jejich přemístění na hromady na vzdálenost do 20 m	ks	1,00000	6 100,00	6 100,00	21,00	7 381,00	Vlastní

Příloha č. 1 - Položkové rozpočty

39	184 85-2311	Řez stromů prováděný lezeckou technikou – výchovný, špičáky a keřové stromy, výšky do 4 m, vč. nákladů na rozřezání větví a jejich přemístění na hromady na vzdálenost do 20 m	ks	10,00000	150,00	1 500,00	21,00	1 815,00	Vlastní	
40	184 85-2312	Řez stromů prováděný lezeckou technikou – výchovný, alejové stromy výšky přes 4 do 6 m, vč. nákladů na rozřezání větví a jejich přemístění na hromady na vzdálenost do 20 m	ks	71,00000	320,00	22 720,00	21,00	27 491,20	Vlastní	
41	184 85-2113x	Řez stromů prováděný lezeckou technikou – výchovný, alejové stromy výšky přes 6 do 9 m, vč. nákladů na rozřezání větví a jejich přemístění na hromady na vzdálenost do 20 m	ks	1,00000	480,00	480,00	21,00	580,80	Vlastní	
42	NOO 2020-01	Odstranění výmladků vč. nákladů na přemístění odstraněných větví na vzdálenost do 20 m, uložení odpadu na hromady, naložení na dopr.prostředek, odvo do 20 km a složení	ks	2,00000	230,00	460,00	21,00	556,60	Vlastní	
43	184 85-2412	Řez stromů prováděný lezeckou technikou – redukční obvodový, plocha koruny stromu do 60 m2, vč. nákladů na rozřezání větví a jejich přemístění na hromady na vzdálenost do 20 m	ks	1,00000	1 700,00	1 700,00	21,00	2 057,00	Vlastní	
44	184 85-2413	Řez stromů prováděný lezeckou technikou – redukční obvodový, plocha koruny stromu přes 60 do 90 m2, vč. nákladů na rozřezání větví a jejich přemístění na hromady na vzdálenost do 20 m	ks	6,00000	2 700,00	16 200,00	21,00	19 602,00	Vlastní	
45	184852413R	Sesazení stromu na torzo – 5 m, V – ST, provedení lezeckou technikou, plocha koruny stromu, přes 60 do 90 m2	ks	1,00000	2 700,00	2 700,00	21,00	3 267,00	Vlastní	
46	184 85-2414	Řez stromů prováděný lezeckou technikou – redukční obvodový, plocha koruny stromu přes 90 do 120 m2, vč. nákladů na rozřezání větví a jejich přemístění na hromady na vzdálenost do 20 m	ks	5,00000	2 800,00	14 000,00	21,00	16 940,00	Vlastní	
47	184852414R	Sesazení stromu na torzo – 5 m, V – ST, provedení lezeckou technikou, plocha koruny stromu, přes 90 do 120 m2	ks	1,00000	2 800,00	2 800,00	21,00	3 388,00	Vlastní	
48	184 85-2415	Řez stromů prováděný lezeckou technikou – redukční obvodový, plocha koruny stromu přes 120 do 150 m2, vč. nákladů na rozřezání větví a jejich přemístění na hromady na vzdálenost do 20 m	ks	6,00000	3 500,00	21 000,00	21,00	25 410,00	Vlastní	
49	184 85-2416	Řez stromů prováděný lezeckou technikou – redukční obvodový, plocha koruny stromu přes 150 do 180 m2, vč. nákladů na rozřezání větví a jejich přemístění na hromady na vzdálenost do 20 m	ks	9,00000	4 200,00	37 800,00	21,00	45 738,00	Vlastní	
50	184 85-2417	Řez stromů prováděný lezeckou technikou – redukční obvodový, plocha koruny stromu přes 180 do 210 m2, vč. nákladů na rozřezání větví a jejich přemístění na hromady na vzdálenost do 20 m	ks	3,00000	4 600,00	13 800,00	21,00	16 698,00	Vlastní	
51	184 85-2418	Řez stromů prováděný lezeckou technikou – redukční obvodový, plocha koruny stromu přes 210 do 240 m2, vč. nákladů na rozřezání větví a jejich přemístění na hromady na vzdálenost do 20 m	ks	3,00000	5 300,00	15 900,00	21,00	19 239,00	Vlastní	
52	NOO 2020-02	Lokální redukce směrem k překážce / z důvodu stabilizace - plocha stromu 51 - 100 m2, vč.rozřezání, vodorovného přemístění pro likvidaci či odvoz a složení na hromady do 20 m od místa	ks	8,00000	450,00	3 600,00	21,00	4 356,00	Vlastní	
zásahu										
53	NOO 2020-03	Lokální redukce směrem k překážce / z důvodu stabilizace - plocha stromu 101 - 200 m2, vč.rozřezání, vodorovného přemístění pro likvidaci či odvoz a složení na hromady do 20 m od místa	ks	31,00000	750,00	23 250,00	21,00	28 132,50	Vlastní	
zásahu										

Příloha č. 1 - Položkové rozpočty

54	NOO 2020-04	Lokální redukce směrem k překážce / z důvodu stabilizace - plocha stromu 201 - 300 m ² , vč.rozřezání, vodorovného přemístění pro likvidaci či odvoz a složení na hromady do 20 m od místa	ks	4,00000	900,00	3 600,00	21,00	4 356,00		Vlastní
zásahu										
55	111 25-1111b	Drcení ořezaných větví strojně – štěpkování o prům. Větví do 100 mm s odvozem do 20 km, množství klestu odhad dle množství ošetř. dřevin. 20 % štěrky z objemu klestu	m ³	7,74000	450,00	3 483,00	21,00	4 214,43		Vlastní
56	R-01a	Odkup přebytečné dřevní hmoty – přesné množství určí OLH po výběru materiálu pro loggery a plůtky	m ³	2,01240	1 400,00	2 817,36	21,00	3 409,01		Vlastní
57	184 21-5172	Odstranění ukotvení dřeviny kůly, třemi kůly, délky přes 1 do 2 m vč. naložení vzniklého odpadu na, dopr.prostředek a jeho odvoz na vzdálenost do 20 km se složením, vč. zásypu jamek po kůlechPro	ks	1,00000	100,00	100,00	21,00	121,00		Vlastní
A307										
58	NOO 2020-06	Instalace dynamické vazby v horní úrovni Včetně všech nezbytných činností a materiálů, zejména materiál vazby a instalacePro A219	ks	3,00000	2 400,00	7 200,00	21,00	8 712,00		Vlastní
59	184806152R00	Řez stromů, keřů nebo rúží řez průklestem, netrnité keře, průměr přes 1,5 do 3 m s přemístěním odstraněných větví na vzdálenost do 20 m, uložením na hromady, naložením na dopravní prostředek, odvozem do 20 km a se složením,	ks	30,00000	90,00	2 700,00	21,00	3 267,00	823-1	RTS 20/ II
60	111 25-1111d	Drcení ořezaných větví strojně – štěpkování o prům. Větví do 100 mm s odvozem do 20 km, množství klestu odhad dle množství ošetřených keřů	m ³	0,20000	450,00	90,00	21,00	108,90		Vlastní
61	R-01c	Uložení biologického odpadu na skládku vč. dopravy, naložení, složení	t	0,05200	120,00	6,24	21,00	7,55		Vlastní
62	183911111R	Ruční zatření přípravkem proti růstu, vč. materiálu NA7 – akát viz. Technická zpráva	m ²	3,00000	1 400,00	4 200,00	21,00	5 082,00		Vlastní
Díl: SU03-1 Přípravné práce, výsadby, dokončovací práce a péče - trávník						70 474,91		85 274,64		
63	184802111R	Odplevelení půdy před založením kultury o výměře jednotlivě přes 20 m ² v rovině nebo na svahu do 1:5, postřikem na široko vč. materiálu viz. Technická zpráva	m ²	1 180,00000	1,00	1 180,00	21,00	1 427,80		Vlastní
64	183403112R00	Obdělávání půdy oráním do hloubky přes 100 do 200 mm, v rovině nebo na svahu 1:5	m ²	1 180,00000	3,00	3 540,00	21,00	4 283,40	823-1	RTS 20/ II
65	183403114R00	Obdělávání půdy kultivátorováním, v rovině nebo na svahu 1:5	m ²	1 180,00000	1,00	1 180,00	21,00	1 427,80	823-1	RTS 20/ II
66	183403152R00	Obdělávání půdy vláčením, v rovině nebo na svahu 1:5	m ²	1 180,00000	0,50	590,00	21,00	713,90	823-1	RTS 20/ II
67	181 15-1321	Plošná úprava terénu pro setí trávníku vč. odstranění nežádoucích materiálů a pozvolné svahování, terénu, s urovnáním povrchu bez doplnění ornice souvislé plochy přes 500 m ² při nerovnostech terénu	m ²	1 180,00000	3,00	3 540,00	21,00	4 283,40		Vlastní
68	182303111R00	Doplnění ornice v rovině nebo na svahu do 1:5 na travnatých plochách tloušťky do 5 cm, s přemístěním na vzdálenost do 3 m vodorovně,	m ²	1 180,00000	25,00	29 500,00	21,00	35 695,00	823-1	RTS 20/ II
69	MAT004	Ornice pro doplnění zeminy na travnatých plochách 20 %	m ³	11,80000	550,00	6 490,00	21,00	7 852,90		Vlastní
70	181 45-1311	Založení trávníku strojně – parkový	m ²	1 180,00000	8,00	9 440,00	21,00	11 422,40		Vlastní
71	183 40-3161	Uválcování travního semene při zasetí v rovině	m ²	1 180,00000	0,30	354,00	21,00	428,34		Vlastní
72	185802113R00	Hnojení umělým hnojivem naširoko, v rovině nebo na svahu do 1:5 půdy nebo trávníku s rozprostřením nebo s rozdělením hnojiva,	t	0,02360	25 000,00	590,00	21,00	713,90	823-1	RTS 20/ II
73	MAT005	Hnojivo pro parkový trávník 20 g / 1 m ²	Kg	23,60000	25,00	590,00	21,00	713,90		Vlastní
74	MAT006tp	Směs travní parková – složení viz. Technická zpráva (spotřeba cca 30 g/m ²)	kg	35,40000	120,00	4 248,00	21,00	5 140,08		Vlastní
75	111 15-1322	Pokosení trávníku přes 10000m ² , parkový, četnost 3x, před předáním, vč. odvozu a uložení shrabu na skládku	m ²	3 540,00000	1,20	4 248,00	21,00	5 140,08		Vlastní
76	998231311R00	Přesun hmot pro krajinářské a sadovnické úpravy Přesun hmot pro sadovnické účely strojně, dopravní vzdálenost do 5000 m	t	14,24260	350,00	4 984,91	21,00	6 031,74	823-1	RTS 20/ II

Díl: SÚ03-3		Přípravné práce, výsadby, dokončovací práce a péče - regenerace stávajícího trávníku	242 811,39				293 801,78			
77	181 15-1321	Plošná úprava terénu pro setí trávníku vč. odstranění nežádoucích materiálů a pozvolné svahování, terénu, s urovnáním povrchu bez doplnění ornice souvislé plochy přes 500 m2 při nerovnostech terénu	m2	4 295,00000	3,00	12 885,00	21,00	15 590,85		Vlastní
přes 100 do 150 mm v rovině nebo na svahu do 1:5										
78	182303111R00	Doplnění ornice v rovině nebo na svahu do 1:5 na travnatých plochách tloušťky do 5 cm, s přemístěním na vzdálenost do 3 m vodorovně,	m2	4 295,00000	25,00	107 375,00	21,00	129 923,75	823-1	RTS 20/ II
79	MAT004b	Ornice pro doplnění zeminy na travnatých plochách 35 %	m3	75,16250	550,00	41 339,38	21,00	50 020,65		Vlastní
80	185803111R00	Ošetření trávníku v rovině nebo na svahu do 1:5 bez ohledu na způsob založení, tj. pokosení se shrabáním, naložením shrabků na dopravní prostředek s odvezením do 20 km a se složením,	m2	4 295,00000	1,00	4 295,00	21,00	5 196,95	823-1	RTS 20/ II
81	185 80-2113	Hnojení trávníku v rovině nebo na svahu do 1:5 umělým hnojivem na široko	t	0,12885	25 000,00	3 221,25	21,00	3 897,71		Vlastní
82	MAT005b	Hnojivo travní	kg	128,85000	25,00	3 221,25	21,00	3 897,71		Vlastní
83	MAT006	Směs travní parková – složení viz. Technická zpráva (spotřeba cca 30 g/m2)	kg	128,85000	120,00	15 462,00	21,00	18 709,02		Vlastní
84	111 15-1221	Pokosení trávníku přes 1000m2, parkový v rovině nebo na svahu do 1:5, četnost 3x, před předáním, vč. odvozu a uložení shrabu na skládku	m2	12 885,00000	1,20	15 462,00	21,00	18 709,02		Vlastní
85	998231311R00	Přesun hmot pro krajinářské a sadovnické úpravy Přesun hmot pro sadovnické účely strojně, dopravní vzdálenost do 5000 m	t	113,00145	350,00	39 550,51	21,00	47 856,12	823-1	RTS 20/ II
Díl: SÚ03-4		Přípravné práce, výsadby, dokončovací práce a péče - květné louky (travobylinná společenstva)	408 880,81				494 745,78			
86	184802111R	Odplevelení půdy před založením kultury o výměře jednotlivě přes 20 m2 v rovině nebo na svahu do 1:5, postřikem na široko vč. materiálu Viz. Technická zpráva	m2	6 774,00000	1,00	6 774,00	21,00	8 196,54		Vlastní
87	183403112R00	Obdělávání půdy oráním do hloubky přes 100 do 200 mm, v rovině nebo na svahu 1:5	m2	6 774,00000	3,00	20 322,00	21,00	24 589,62	823-1	RTS 20/ II
88	183403114R00	Obdělávání půdy kultivátorováním, v rovině nebo na svahu 1:5	m2	6 774,00000	1,00	6 774,00	21,00	8 196,54	823-1	RTS 20/ II
89	183403152R00	Obdělávání půdy vláčením, v rovině nebo na svahu 1:5	m2	6 774,00000	0,50	3 387,00	21,00	4 098,27	823-1	RTS 20/ II
90	181 15-1321	Plošná úprava terénu pro setí trávníku vč. odstranění nežádoucích materiálů a pozvolné svahování, terénu, s urovnáním povrchu bez doplnění ornice souvislé plochy přes 500 m2 při nerovnostech terénu	m2	6 774,00000	3,00	20 322,00	21,00	24 589,62		Vlastní
přes 100 do 150 mm v rovině nebo na svahu do 1:5										
91	182303111R00	Doplnění ornice v rovině nebo na svahu do 1:5 na travnatých plochách tloušťky do 5 cm, s přemístěním na vzdálenost do 3 m vodorovně,	m2	6 774,00000	22,00	149 028,00	21,00	180 323,88	823-1	RTS 20/ II
92	MAT004	Ornice pro doplnění zeminy na travnatých plochách 20 %	m3	67,74000	550,00	37 257,00	21,00	45 080,97		Vlastní
93	181 45-1121L1	Založení květnaté louky, plocha přes 1000 m2, výsev vč. utažení, luční, vč. nákladů na pokosení, naložení a odvoz odpadu do 20 km se složením (L1 – lesopark)	m2	2 982,00000	8,00	23 856,00	21,00	28 865,76		Vlastní
94	181 45-1121L2	Založení květnaté louky, plocha přes 1000 m2, výsev vč. utažení, luční, vč. nákladů na pokosení, naložení a odvoz odpadu do 20 km se složením (L2 – centrální zóna)	m2	3 060,00000	8,00	24 480,00	21,00	29 620,80		Vlastní
95	181 41-1121L3	Založení květnaté louky, plocha přes 1000 m2, výsev vč. utažení, luční, vč. nákladů na pokosení, naložení a odvoz odpadu do 20 km se složením (L3 – louka pro psy)	m2	732,00000	8,00	5 856,00	21,00	7 085,76		Vlastní
96	183 40-3153	Obdělání půdy hrabáním v rovině	m2	6 774,00000	1,00	6 774,00	21,00	8 196,54		Vlastní
97	183 40-3161	Uválcování travního semene při zasetí v rovině	m2	6 774,00000	0,30	2 032,20	21,00	2 458,96		Vlastní
98	MAT-L1	Směs květnatá louka – složení viz. Technická zpráva = L1, cca 20 g / 1 m2	kg	135,48000	250,00	33 870,00	21,00	40 982,70		Vlastní
99	MAT-L2	Směs květnatá louka – složení viz. Technická zpráva = L2, cca 8 g / 1 m2	kg	24,48000	1 000,00	24 480,00	21,00	29 620,80		Vlastní

Příloha č. 1 - Položkové rozpočty

100	MAT-L3	Směs květnatá louka – složení viz. Technická zpráva = L3, cca 8 g / 1 m ²	kg	5,85600	800,00	4 684,80	21,00	5 668,61		Vlastní
101	MAT-písek	Písek pro míchání se směsí pro květnaté louky vč. promíchání	kg	30,33600	10,00	303,36	21,00	367,07		Vlastní
102	111 15-1231	Pokosení trávníku přes 1000 do 10000m ² , v rovině nebo svahu do 1:5, lučního, četnost 1x před předáním, vč. odvodu a uložení shrabu na skládku	m ²	6 774,00000	1,50	10 161,00	21,00	12 294,81		Vlastní
103	998231311R00	Přesun hmot pro krajinářské a sadovnické úpravy Přesun hmot pro sadovnické účely strojně, dopravní vzdálenost do 5000 m	t	81,48415	350,00	28 519,45	21,00	34 508,53	823-1	RTS 20/ II
Díl: SÚ03-5 Přípravné práce, výsadby, dokončovací práce a péče - stromy						708 463,25	857 240,53			
104	R03-5	Práce při realizaci - vytyčení výsadeb v ploše vč. vytyčovacími kolíky	ks	302,00000	10,00	3 020,00	21,00	3 654,20		Vlastní
105	111 11-1311	Odstranění ruderálního porostu vč. klesť, 0,5m ² /ks pro sazenice	m ²	92,50000	5,00	462,50	21,00	559,63		Vlastní
106	183101113R00	Hloubení jamek bez výměny půdy v rovině objem přes 0,02 do 0,05 m ³	ks	185,00000	25,00	4 625,00	21,00	5 596,25	823-1	RTS 20/ II
pro vysazování rostlin v hornině 1 až 4 bez výměny půdy, s případným naložením přebytečných výkopků na dopravní prostředek, s odvozem na vzdálenost do 20 km a se složením,										
107	183101214R00	Hloubení jamek s výměnou půdy na 50 % v rovině objem přes 0,05 do 0,125 m ³	ks	34,00000	250,00	8 500,00	21,00	10 285,00	823-1	RTS 20/ II
pro vysazování rostlin v hornině 1 až 4 s výměnou půdy na 50%, s případným naložením přebytečných výkopků na dopravní prostředek, s odvozem na vzdálenost do 20 km a se složením,										
108	183101221R00	Hloubení jamek s výměnou půdy na 50 % v rovině objem přes 0,4 do 1 m ³	ks	83,00000	250,00	20 750,00	21,00	25 107,50	823-1	RTS 20/ II
pro vysazování rostlin v hornině 1 až 4 s výměnou půdy na 50%, s případným naložením přebytečných výkopků na dopravní prostředek, s odvozem na vzdálenost do 20 km a se složením,										
109	184102113R00	Výsadba dřevin s balem průměr přes 300 do 400 mm, v rovině nebo na svahu do 1:5, do předem vyhloubené jamky se zalitím,	ks	185,00000	25,00	4 625,00	21,00	5 596,25	823-1	RTS 20/ II
110	184102114R00	Výsadba dřevin s balem průměr přes 400 do 500 mm, v rovině nebo na svahu do 1:5, do předem vyhloubené jamky se zalitím,	ks	34,00000	250,00	8 500,00	21,00	10 285,00	823-1	RTS 20/ II
111	184102116R00	Výsadba dřevin s balem průměr přes 600 do 800 mm, v rovině nebo na svahu do 1:5, do předem vyhloubené jamky se zalitím,	ks	83,00000	250,00	20 750,00	21,00	25 107,50	823-1	RTS 20/ II
112	R03-51	Řez komparativní proveden před výsadbou stromů	ks	117,00000	55,00	6 435,00	21,00	7 786,35		Vlastní
113	184 21-5111	Ukotvení dřeviny kolíkem – jedním kolíkem, délky do 1 m Sazenice, dub, prům. 3 cm, d. 70 cm	ks	185,00000	10,00	1 850,00	21,00	2 238,50		Vlastní
114	184 21-5113a	Ukotvení dřeviny kůly – jedním kulem, průměr 7 cm, délky přes 2 do 3 m, Památné lípy	ks	34,00000	50,00	1 700,00	21,00	2 057,00		Vlastní
115	184 21-5111b	Ukotvení dřeviny kůly – jedním kulem, průměr 7 cm, délky do 1 m, Památné lípy, kůly pro ochranu proti psům, 3 kůly na strom	ks	102,00000	60,00	6 120,00	21,00	7 405,20		Vlastní
116	184 21-5133c	Ukotvení dřevin třemi kůly, průměr 7 cm, délka kůl přes 2 do 3 m, Alejové stromy	ks	83,00000	200,00	16 600,00	21,00	20 086,00		Vlastní
117	MAT-kolík	Kolíky pro ukotvení dřevin, kůl prům. 3 cm, dubový, délka 70 cm, vč. vyznačení sprejem – pro, Sazenice	ks	185,00000	18,00	3 330,00	21,00	4 029,30		Vlastní
118	MAT-kůl	Kůly pro ukotvení dřevin, kůl frézovaný s fazetou se špicí, délka do 1 m, průměr 7 cm	ks	102,00000	75,00	7 650,00	21,00	9 256,50		Vlastní
119	MAT-kůly	Kůly pro ukotvení dřevin, kůl frézovaný s fazetou se špicí, délka do 3 m, průměr 7 cm	ks	283,00000	75,00	21 225,00	21,00	25 682,25		Vlastní
alejové stromy, 3 ks památné lípy, 1 ks										
120	MAT-příčka	Příčka z púlené frézované kulatiny pr. 5-7 cm	ks	951,00000	15,00	14 265,00	21,00	17 260,65		Vlastní
Alejové stromy - 9 ks příček k 1 Stromu, 1 x 3 ks 10 cm pod korunkou, 2x 3 ks u země Památné lípy – 6 ks příček k 1 stromu, 2x 3 ks u země										
121	MAT-úvazek	Úvazek (popruh) pro uchycení stromu ke kůlu tl. 1mm, šířka 20mm	m	434,00000	8,00	3 472,00	21,00	4 201,12		Vlastní
1 m – sazenice 3 m – strom listnatý										

Příloha č. 1 - Položkové rozpočty

122	184 21-5412	Zhotovení závlahové mísy u soliterních dřevin v rovině nebo na svahu do 1:5, o prům. Mísy 1, mAlejové stromy, památné lípy	ks	117,00000	25,00	2 925,00	21,00	3 539,25		Vlastní
123	184 50-1141	Zhotovení obalu kmene z rákosové rohože v rovině nebo na svahu do 1:5Alejové stromy, památné lípy	m2	117,00000	45,00	5 265,00	21,00	6 370,65		Vlastní
124	MAT-rákos	Rákosová rohož (pro obalení kmene), d. 23 mAlejové stromy, památné lípy	ks	117,00000	45,00	5 265,00	21,00	6 370,65		Vlastní
125	R-03-51	Instalace ochrany proti okusu vč. materiálu ochranná síťka proti okusu 21cm x 60cmSazenice	ks	185,00000	50,00	9 250,00	21,00	11 192,50		Vlastní
126	R03-52	Instalace ochrany proti posečen vč. MateriáluUV stabilizovaná, flexibilní, vzdušná - podélně dělená, , výšky min. 21 cm a šířky 36 cm, tl. materiálu min. 2 mm, hnědé barvyListnaté stromy	ks	117,00000	100,00	11 700,00	21,00	14 157,00		Vlastní
127	184 91-1421mu	Mulčování vysazených rostlin mulčovací kúrou tl. Do 100 mm Sazenice – mulčování štěpkou z kácených stromů/keřů : alejové stromy, památné lípy : 209,5	m2	209,50000	30,00	6 285,00	21,00	7 604,85		Vlastní
					209,50000					
128	10391100R	kůra mulčovací; balení volně loženo v tloušťce 0,10 m, plocha 1,00 x 1,00 mPouze pro alejové stromy a památné lípy : 11,7	m3	11,70000	750,00	8 775,00	21,00	10 617,75	SPCM	RTS 20/ II
					11,70000					
129	MAT-štěpka	Štěpka – použití materiálu z realizace kácení a ošetření v dané lokalitěPro sazenice	m3	9,25000	450,00	4 162,50	21,00	5 036,63		Vlastní
130	185802114R00	Hnojení umělým hnojivem s rozdělením k jednotlivým rostlinám, v rovině nebo na svahu do 1:5 půdy nebo trávníku s rozprostřením nebo s rozdělením hnojiva, Sazenice, 1 tableta, hmotnost tabl. 10 g : ke stromu 5 tablet, hmotnost tabl. 10 g : 0,0077	t	0,00770	25 000,00	192,50	21,00	232,93	823-1	RTS 20/ II
					0,00770					
131	MAT-kondicioner	Půdní kondicionér po 20 kg – viz. Technická zpráva pro výsadbu stromů - 10 dkg/strom	kg	11,70000	350,00	4 095,00	21,00	4 954,95		Vlastní
132	MAT-mykorhiz	Mykorhizní houby po 10 kg – viz. Technická zpráva pro výsadbu stromů - 10 dkg/ strom	kg	11,70000	350,00	4 095,00	21,00	4 954,95		Vlastní
133	MAT-tabletydlouho	Tabletové hnojivo dlouhodobé viz. Technická zpráva Sazenice – ke každé sazenici 1 tableta, hmotnost tablety 10 g : stromy – ke každému stromu 5 tablet, hmotnost tablety 10 g : 7,7	Kg	7,70000	100,00	770,00	21,00	931,70		Vlastní
					7,70000					
134	185 80-4311	Zalítí rostlin vodou jednotlivě do 20 m2 zálivka stromů při výsadbě 10 l/ks, četnost 5x, Sazenice : zálivka stromů při výsadbě 100 l/ks, četnost 5x, alejové stromy, památné lípy : 67,75	m3	67,75000	100,00	6 775,00	21,00	8 197,75		Vlastní
					67,75000					
135	MAT-voda	Voda	m3	67,75000	30,00	2 032,50	21,00	2 459,33		Vlastní
136	185 85-1121	Dovoz vody pro zálivku rostlin	m3	67,75000	250,00	16 937,50	21,00	20 494,38		Vlastní
137	MAT-substrát	Substrát zahradnický pro výměnu zeminy při výsadbě: Stromy: památné lípy - objem výkopu 0,125 m3/ks, výměna 50 % : Stromy: ZB – objem výkopu 1,00 m3/ks, výměna 50% : 43,625	m3	43,62500	550,00	23 993,75	21,00	29 032,44		Vlastní
					43,62500					
138	R03-53	Instalace zavlažovacího vaku vč. Dopravy, naplněníAlejové stromy	ks	117,00000	100,00	11 700,00	21,00	14 157,00		Vlastní

Příloha č. 1 - Položkové rozpočty

139	MAT-vak	Zavlažovací vak	ks	117,00000	600,00	70 200,00	21,00	84 942,00		Vlastní
140	R-plůtek	Ochranné plůtky - louka pro psy; výška plůtků cca 50 cm na zemi, jednotlivé svislé pláňky spojeny, pozinkovaným drátem (v jedné řadě jsou čtyři pruty o síle 3,15 mm), mezi jednotlivými pláňkami	m	494,00000	120,00	59 280,00	21,00	71 728,80		Vlastní

smotek o průměru cca 12 mm.

Přichytit po 5-ti metrech nebo dle potřeby ke kůlům, které budou zaraženy do půdy do hloubky 20 - 30 cm.

Materiál z kácených stromů

PL.1 - 60 m, PL.2, 60m, PL.3 - 54 m, PL.4 - 320 m.

141	998 23-1311	Přesun hmot pro sadovnické účely strojně, dopravní vzdálenost do 5000 m	t	23,40000	350,00	8 190,00	21,00	9 909,90		Vlastní
142	Pol_0192	Acer campestre – javor babyka, OK 12-14, ZB, alejový, NK min. 200 cm	ks	2,00000	4 800,00	9 600,00	21,00	11 616,00		Vlastní
143	Pol_0193	Acer campestre – javor babyka, OK 14-16, ZB, alejový, NK min. 200 cm	ks	9,00000	5 200,00	46 800,00	21,00	56 628,00		Vlastní
144	Pol_0194	Acer platanoides – javor mléč, OK 12-14, ZB, alejový, NK min. 200 cm	ks	4,00000	1 800,00	7 200,00	21,00	8 712,00		Vlastní
145	Pol_0195	Acer platanoides – javor mléč, OK 14-16, ZB, alejový, NK min. 200 cm	ks	6,00000	2 500,00	15 000,00	21,00	18 150,00		Vlastní
146	Pol_0196	Carpinus betulus – habr obecný, OK 12-14, ZB, nevyvětvený	ks	4,00000	2 600,00	10 400,00	21,00	12 584,00		Vlastní
147	Pol_0197	Carpinus betulus – habr obecný, OK 14-16, ZB, alejový, NK min. 200 cm	ks	3,00000	2 700,00	8 100,00	21,00	9 801,00		Vlastní
148	Pol_0198	Quercus robur – dub letní, OK 12-14, ZB, alejový, NK minim. 200 cm	ks	4,00000	2 600,00	10 400,00	21,00	12 584,00		Vlastní
149	Pol_0199	Quercus robur – dub letní, OK 14-16, ZB, alejový, NK minim. 200 cm	ks	6,00000	3 300,00	19 800,00	21,00	23 958,00		Vlastní
150	Pol_0200	Sorbus aucuparia – jeřáb ptačí, OK 12-14, ZB, alejový, NK min. 200 cm	ks	4,00000	2 200,00	8 800,00	21,00	10 648,00		Vlastní
151	Pol_0201	Sorbus aucuparia – jeřáb ptačí, OK 14-16, ZB, alejový, NK min. 200 cm	ks	3,00000	2 900,00	8 700,00	21,00	10 527,00		Vlastní
152	Pol_0202	Tilia platyphyllos – lípa velkolistá, OK 16-18, ZB, alejový, NK minim. 200 cm	ks	38,00000	3 000,00	114 000,00	21,00	137 940,00		Vlastní
153	Pol_0203	Tilia sp. - památné lípy Průhonice, sortiment viz Technická zpráva, bag 27 lt, 120-150 cm, 150 cm nebo 150-200 cm	ks	34,00000	500,00	17 000,00	21,00	20 570,00		Vlastní
154	NOO 2020	Doprava pro Tilia sp. - památné lípy, Průhonice-Třebíč	km	302,00000	35,00	10 570,00	21,00	12 789,70		Vlastní
155	Pol_0205	Acer platanoides – javor mléč, sazenice 51-70 cm, krytokořenné Bowmonty (BM)	ks	15,00000	30,00	450,00	21,00	544,50		Vlastní
156	Pol_0206	Acer pseudoplatanus – javor klen, sazenice 51-70 cm, krytokořenné Bowmonty	ks	15,00000	30,00	450,00	21,00	544,50		Vlastní
157	Pol_0207	Carpinus betulus – habr obecný, sazenice 51-70 cm, krytokořenné Bowmonty	ks	124,00000	35,00	4 340,00	21,00	5 251,40		Vlastní
158	Pol_0208	Quercus petraea – dub zimní, sazenice 51-70 cm, krytokořenné Bowmonty	ks	31,00000	35,00	1 085,00	21,00	1 312,85		Vlastní

Díl: SÚ03-6	Přípravné práce, výsadby, dokončovací práce a péče - keře					39 858,75		48 229,09		
--------------------	--	--	--	--	--	------------------	--	------------------	--	--

159	R03	Práce při realizaci - vytyčení výsadeb v ploše vč. vytyč. materiálu	ks	150,00000	10,00	1 500,00	21,00	1 815,00		Vlastní
160	184802111R	Odplevelení půdy před založením kultury o výměře jednotlivě přes 20 m ² v rovině nebo na svahu do 1:5, postřikem na široko vč. materiálu viz. Technická zpráva	m ²	150,00000	1,00	150,00	21,00	181,50		Vlastní
161	183205121R00	Založení záhonu v rovině nebo na svahu 1:5, , na starém trávníku	m ²	150,00000	5,00	750,00	21,00	907,50	823-1	RTS 20/ II

pro vysazování rostlin s urovnáním a s případným naložením odpadu na dopravní prostředek, s odvozem na vzdálenost do 20 km a se složením,

162	183 10-1214	Hloub. jámek s výměnou 50% půdy od 0,05 do 0,125 m ³	ks	150,00000	30,00	4 500,00	21,00	5 445,00		Vlastní
163	184102111R00	Výsadba dřevin s balem průměr přes 100 do 200 mm, v rovině nebo na svahu do 1:5, do předem vyhloubené jamky se zalitím,	ks	150,00000	30,00	4 500,00	21,00	5 445,00	823-1	RTS 20/ II
164	184801131R00	Ošetření dřevin dřeviny ve skupině, v rovině nebo na svahu 1:5	m ²	150,00000	5,00	750,00	21,00	907,50	823-1	RTS 20/ II

t.j. odplevelení s nakypřením nebo vypletí, odstranění poškozených částí dřeviny s případným složením odpadu na hromady, naložením na dopravní prostředek, odvozem do 20 km a se složením,

165	MAT007	Substrát zahradnický pro výměnu zeminy při výsadbě	m ³	9,37500	450,00	4 218,75	21,00	5 104,69		Vlastní
-----	--------	--	----------------	---------	--------	----------	-------	----------	--	---------

Keře - objem výkopu 0,125 m³/ks, výměna 50% :

Příloha č. 1 - Položkové rozpočty

		9,375			9,37500					
166	111301111R00	Sejmutí drnu sejmutí drnu tl. do 100 mm s nařezáním, vyrýpnutím, zvednutím, přemístěním a složením na vzdálenost do 50 m nebo s naložením na dopravní prostředek	m	90,00000	15,00	1 350,00	21,00	1 633,50	823-1	RTS 20/ II
tl. do 10 cm s nařezáním, vyrýpnutím, zvednutím, přemístěním a složením na vzdálenost do 50 m nebo s naložením na dopravní prostředek,										
167	184 91-1421	Mulčování vysazených rostlin štěpkou tl. do 100 mm	m2	150,00000	30,00	4 500,00	21,00	5 445,00		Vlastní
168	MAT008	Štěpka – použití materiálu z realizace kácení a ošetření v dané lokalitě	m3	15,00000	450,00	6 750,00	21,00	8 167,50		Vlastní
v tloušťce 0,10 m :										
		15			15,00000					
169	998 23-1311	Přesun hmot pro sadovnické účely strojně, dopravní vzdálenost do 5000 m	t	3,90000	350,00	1 365,00	21,00	1 651,65		Vlastní
260 kg / m3 :										
		3,9			3,90000					
170	185802114R00	Hnojení umělým hnojivem s rozdělením k jednotlivým rostlinám, v rovině nebo na svahu do 1:5	t	0,00300	25 000,00	75,00	21,00	90,75	823-1	RTS 20/ II
půdy nebo trávníku s rozprostřením nebo s rozdělením hnojiva,										
Keře - ke každému keři 2 tablety, hmotnost tablety 10 g :										
		0,003			0,00300					
171	MAT009	Tabletové hnojivo dlouhodobé – viz. Technická zpráva	Kg	3,00000	100,00	300,00	21,00	363,00		Vlastní
Keře - ke každému keři 2 tablety, hmotnost tablety 10 g :										
		3			3,00000					
172	185 80-4312	Zalítí rostlin vodou jednotlivě přes 20 m2	m3	7,50000	100,00	750,00	21,00	907,50		Vlastní
zálivka keřů při výsadbě 10 l/ks, četnost 5x :										
		7,5			7,50000					
173	MAT010	Voda	m3	7,50000	30,00	225,00	21,00	272,25		Vlastní
174	185 85-1121	Dovoz vody pro zálivku rostlin	m3	7,50000	250,00	1 875,00	21,00	2 268,75		Vlastní
175	Pol__0225	CA - Corylus avellana- líska obecná , v. 60-80, ko	ks	30,00000	35,00	1 050,00	21,00	1 270,50		Vlastní
176	Pol__0226	PS - Prunus spinosa – trnka obecná, v. 60-80, ko	ks	30,00000	35,00	1 050,00	21,00	1 270,50		Vlastní
177	Pol__0227	RC - Rosa canina - růže šípková, v. 60-80, ko	ks	30,00000	35,00	1 050,00	21,00	1 270,50		Vlastní
178	Pol__0228	SN - Sambucus nigra - bez černý, v. 60-80, ko	ks	30,00000	35,00	1 050,00	21,00	1 270,50		Vlastní
179	Pol__0229	VO - Viburnum opulus - kalina obecná, v. 60-80, ko	ks	30,00000	35,00	1 050,00	21,00	1 270,50		Vlastní
180	998 23-1311	Přesun hmot pro sadovnické účely strojně, dopravní vzdálenost do 5000 m	t	3,00000	350,00	1 050,00	21,00	1 270,50		Vlastní
Díl: SÚ03-7 Přípravné práce, výsadby, dokončovací práce a péče - broukoviště / loggery (2 ks 5x5 m)						36 050,00	43 620,50			
181	NOO 2020-B01	Broukoviště – práce, doprava	ks	2,00000	5 000,00	10 000,00	21,00	12 100,00		Vlastní
182	NOO 2020-B02	Stržení drnu mechanizací – jednorázová částka	ks	2,00000	2 000,00	4 000,00	21,00	4 840,00		Vlastní
183	NOO 2020-B03	Stržení drnu mechanizacíPráce, příprava hmoty k odvozu, nakládání, odvoz	m2	50,00000	15,00	750,00	21,00	907,50		Vlastní
184	NOO 2020-B04	Zemní práce strojem – půdy neovlivněné vodou, do 100 m3, hloubka 0,6 m	m3	30,00000	200,00	6 000,00	21,00	7 260,00		Vlastní
185	NOO 2020-B05	Nakládání, vykládání a překládání výkopu do 100 m3	m3	30,00000	200,00	6 000,00	21,00	7 260,00		Vlastní
186	NOO 2020-B06	Odvoz zeminy do 1 km	m3	30,00000	150,00	4 500,00	21,00	5 445,00		Vlastní
187	NOO 2020-B07	Odvoz zeminy – dalších 8 km, skládka Petrůvky	m3	240,00000	20,00	4 800,00	21,00	5 808,00		Vlastní

Celkem	2 241 530,71
--------	--------------

Položkový soupis prací a dodávek

S:	JM2020-01	Revitalizace městského parku Masarykovy sady - Hrádek, Třebíč - I.etapa
O:	SO 06	Sadové úpravy
R:	602	Sadové úpravy - neuznatelné výdaje

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	DPH	Cena s DPH	Ceník	Cen. soustava / platnost
Díl: SÚ01 Stromy, keře - kácení, odstranění pařezů						75 162,12		90 946,17		
1	112 25-1211	Odstranění pařezu odřezováním nebo odvtáním hl. do 200 mm v rovině nebo na svahu do 1:5	m2	45,00000	180,00	8 100,00	21,00	9 801,00		Vlastní
2	122 91-1111	Odstranění vyřezované dřevní hmoty hl. do 200 mm v rovině nebo na svahu do 1:5 vč. nákladů na, naložení dřevní drti promíchané se zeminou na dopravní prostředek a odvoz na vzdálenost do 20 km	m2	45,00000	90,00	4 050,00	21,00	4 900,50		Vlastní
její složení										
3	174 11-1111	Zásyp jam po vyřezovaných pařezech hl. do 200 mm v rovině nebo na svahu do 1:5, vč. nákladů na přemístění zeminy na vzdálenost do 20 m, zásyp jam, hutnění a hrubé urovnání povrchu	m2	45,00000	180,00	8 100,00	21,00	9 801,00		Vlastní
4	MAT002	Materiál na zásyp jam po frézování mimo alej – kvalitní ornice, zajištění a dovoz	t	13,50000	200,00	2 700,00	21,00	3 267,00		Vlastní
5	183403153R00	Obdělávání půdy hrabáním, v rovině nebo na svahu 1:5	m2	45,00000	1,00	45,00	21,00	54,45	823-1	RTS 20/ II
6	112211231	Odstranění pařezu ručně v na svahu přes 1:5 do 1:2 o prům. pařezu na řezné ploše přes 100 do 200 mm, vč. nákladů na odstranění náběhových kořenů, odklizení získaného dřeva na vzdálenost do 20 m	ks	20,00000	350,00	7 000,00	21,00	8 470,00		Vlastní
jeho složení na hromady nebo naložení na dopr. Prostředek, zasypání jámy, doplnění zeminy, zhutnění a úpravu terénu										
7	112211232	Odstranění pařezu ručně v na svahu přes 1:5 do 1:2 o prům. pařezu na řezné ploše přes 200 do 300 mm, vč. nákladů na odstranění náběhových kořenů, odklizení získaného dřeva na vzdálenost do 20 m	ks	6,00000	700,00	4 200,00	21,00	5 082,00		Vlastní
jeho složení na hromady nebo naložení na dopr. Prostředek, zasypání jámy, doplnění zeminy, zhutnění a úpravu terénu										
8	174 11-1111	Zásyp jam po vyřezovaných pařezech hl. do 200 mm v rovině nebo na svahu do 1:5, vč. nákladů na přemístění zeminy na vzdálenost do 20 m, zásyp jam, hutnění a hrubé urovnání povrchu	m2	26,00000	180,00	4 680,00	21,00	5 662,80		Vlastní
9	MAT002	Materiál na zásyp jam po frézování mimo alej – kvalitní ornice, zajištění a dovoz	t	7,80000	200,00	1 560,00	21,00	1 887,60		Vlastní
10	183403153R00	Obdělávání půdy hrabáním, v rovině nebo na svahu 1:5	m2	26,00000	1,00	26,00	21,00	31,46	823-1	RTS 20/ II
11	R-00b	Uložení biologického odpadu na skládku vč. dopravy, naložení, složení	t	2,60000	150,00	390,00	21,00	471,90		Vlastní
12	111212314	Odstranění nevhodných dřevin prům. kmene do 100 mm, výšky do 1 m, s odstraněním pařezu, do 100 m2,, na svahu přes 1:1 vč. nákladů na odklizení vytěžené dřevní hmoty na vzdálenost do 50 m, se složením	m2	2,00000	55,00	110,00	21,00	133,10		Vlastní
na hromady n. S naložením na dopr. Prostředek a příp. Úpravu terénu se zhutněním po odstranění dřevin										
13	111212351	Odstranění nevhodných dřevin prům. Kmene do 100 mm, výšky přes 1 m, s odstraněním pařezu, do 100 m2,, v rovině nebo na svahu do 1:5 vč. nákladů na odklizení vytěžené dřevní hmoty na vzdálenost do 50 m	m2	114,00000	80,00	9 120,00	21,00	11 035,20		Vlastní

, se složením na hromady n. S naložením na dopr. Prostředek a příp. Úpravu terénu se zhutněním po odstranění dřevin										
14	111212354	Odstranění nevhodných dřevin prům. Kmene do 100 mm, výšky přes 1 m, s odstraněním pařezu, do 100 m2,, na svahu přes 1:1 vč. nákladů na odklizení vytěžené dřevní hmoty na vzdálenost do 50 m	m2	100,00000	90,00	9 000,00	21,00	10 890,00	Vlastní	
složením na hromady n. S naložením na dopr. Prostředek a příp. Úpravu terénu se zhutněním po odstranění dřevin										
15	111 21-2355	Odstranění nevhodných dřevin prům. Kmene do 100 mm, výšky přes 1 m, s odstraněním pařezu, přes 100, do 500 m2, v rovině nebo na svahu do 1:5 vč. nákladů na odklizení vytěžené dřevní hmoty	m2	200,00000	80,00	16 000,00	21,00	19 360,00	Vlastní	
vzdálenost do 50 m, se složením na hromady n. S naložením na dopr. Prostředek a příp. Úpravu terénu se zhutněním po odstranění dřevin										
16	R00b	Uložení shrabu na skládku vč. dopravy, naložení, složení	t	0,54080	150,00	81,12	21,00	98,16	Vlastní	
Díl: SÚ02		Ošetření dřevin					1 787,73	2 163,15		
17	NOO 2020-05	Úprava průjezdního profilu	ks	7,00000	250,00	1 750,00	21,00	2 117,50	Vlastní	
18	111 25-1111c	Drcení ořezaných větví strojně – štěpkování o prům. Větvi do 100 mm s odvozem do 20 km, množství klestu odhad dle množství ošetř. dřevin. 20 % štěrky z objemu klestu	m3	0,07000	500,00	35,00	21,00	42,35	Vlastní	
19	R-01b	Uložení biologického odpadu na skládku vč. dopravy, naložení, složení	t	0,01820	150,00	2,73	21,00	3,30	Vlastní	
Díl: SÚ03-2		Přípravné práce, výsadby, dokončovací práce a péče - trávník po odstraněných pařezech					4 011,74	4 854,21		
20	184802111R	Odplevelení půdy před založením kultury o výměře jednotlivě přes 20 m2 v rovině nebo na svahu do 1:5, postřikem na široko vč. materiálu viz. Technická zpráva	m2	71,00000	1,00	71,00	21,00	85,91	Vlastní	
21	183403112R00	Obdělávání půdy oráním do hloubky přes 100 do 200 mm, v rovině nebo na svahu 1:5	m2	71,00000	1,00	71,00	21,00	85,91	823-1 RTS 20/ II	
22	183403114R00	Obdělávání půdy kultivátorováním, v rovině nebo na svahu 1:5	m2	71,00000	1,00	71,00	21,00	85,91	823-1 RTS 20/ II	
23	183403152R00	Obdělávání půdy vláčením, v rovině nebo na svahu 1:5	m2	71,00000	1,00	71,00	21,00	85,91	823-1 RTS 20/ II	
24	181 15-1321	Plošná úprava terénu pro setí trávníku vč. odstranění nežádoucích materiálů a pozvolné svahování, terénu, s urovnáním povrchu bez doplnění ornice souvislé plochy přes 500 m2 při nerovnostech terénu	m2	71,00000	3,00	213,00	21,00	257,73	Vlastní	
přes 100 do 150 mm v rovině nebo na svahu do 1:5										
25	182303111R00	Doplnění ornice v rovině nebo na svahu do 1:5 na travnatých plochách tloušťky do 5 cm, s přemístěním na vzdálenost do 3 m vodorovně,	m2	71,00000	25,00	1 775,00	21,00	2 147,75	823-1 RTS 20/ II	
26	MAT004	Ornice pro doplnění zeminy na travnatých plochách 20 %	m3	0,70000	450,00	315,00	21,00	381,15	Vlastní	
27	181 45-1311	Založení trávníku strojně – parkový	m2	71,00000	8,00	568,00	21,00	687,28	Vlastní	
28	183 40-3161	Uválcování travního semene při zasetí v rovině	m2	71,00000	0,30	21,30	21,00	25,77	Vlastní	
29	185802113R00	Hnojení umělým hnojivem naširoko, v rovině nebo na svahu do 1:5 půdy nebo trávníku s rozprostřením nebo s rozdělením hnojiva,	t	0,00142	25 000,00	35,50	21,00	42,96	823-1 RTS 20/ II	
30	MAT005	Hnojivo pro parkový trávník 20 g / 1 m2	Kg	1,40000	25,00	35,00	21,00	42,35	Vlastní	
31	MAT006	Směs travní parková – složení viz. Technická zpráva (spotřeba cca 30 g/m2)	kg	2,10000	120,00	252,00	21,00	304,92	Vlastní	
32	111 15-1322	Pokosení trávníku přes 10000m2, parkový, četnost 3x, před předáním, vč. odvozu a uložení shrabu na skládku	m2	213,00000	1,00	213,00	21,00	257,73	Vlastní	
33	998231311R00	Přesun hmot pro krajinářské a sadovnické úpravy Přesun hmot pro sadovnické účely strojně, dopravní vzdálenost do 5000 m	t	0,85697	350,00	299,94	21,00	362,93	823-1 RTS 20/ II	
Celkem						80 961,59				

Položkový soupis prací a dodávek

S:	JM2020-01	Revitalizace městského parku Masarykovy sady - Hrádek, Třebíč - I.etapa
O:	SO 06	Sadové úpravy
R:	611	Sadové úpravy - uznatelné výdeje - následná péče

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	DPH	Cena s DPH	Ceník	Cen. soustava / platnost
Díl: SÚ04-1 Následná péče po dobu 3 let – rozvojová = stromy, keře (dosadba 10% stromů)						74 026,93		89 572,59		
1	183101214R00	Hloubení jamek s výměnou půdy na 50 % v rovině objem přes 0,05 do 0,125 m ³ pro vysazování rostlin v hornině 1 až 4 s výměnou půdy na 50%, s případným naložením přebytečných výkopků na dopravní prostředek, s odvozem na vzdálenost do 20 km a se složením,	ks	3,40000	200,00	680,00	21,00	822,80	823-1	RTS 20/ II
2	183101221R00	Hloubení jamek s výměnou půdy na 50 % v rovině objem přes 0,4 do 1 m ³ pro vysazování rostlin v hornině 1 až 4 s výměnou půdy na 50%, s případným naložením přebytečných výkopků na dopravní prostředek, s odvozem na vzdálenost do 20 km a se složením,	ks	8,30000	200,00	1 660,00	21,00	2 008,60	823-1	RTS 20/ II
3	184102114R00	Výsadba dřevin s balem průměr přes 400 do 500 mm, v rovině nebo na svahu do 1:5, do předem vyhloubené jamky se zalitím,	ks	3,40000	200,00	680,00	21,00	822,80	823-1	RTS 20/ II
4	184102116R00	Výsadba dřevin s balem průměr přes 600 do 800 mm, v rovině nebo na svahu do 1:5, do předem vyhloubené jamky se zalitím,	ks	8,30000	200,00	1 660,00	21,00	2 008,60	823-1	RTS 20/ II
5	R04-1	Řez komparativní proveden před výsadbou stromů	ks	11,70000	100,00	1 170,00	21,00	1 415,70		Vlastní
6	184 21-5113	123456	ks	3,40000	50,00	170,00	21,00	205,70		Vlastní
7	184 21-511104PL	Ukotvení dřeviny kůly – jedním kulem, průměr 7 cm, délky do 1 m Památné lípy, kůly pro ochranu proti, psům, 3 kůly na strom	ks	10,20000	50,00	510,00	21,00	617,10		Vlastní
8	184 21-5133AS	Ukotvení dřevin třemi kůly, průměr 7 cm, délka kůl přes 2 do 3 m Alejové stromy	ks	8,30000	200,00	1 660,00	21,00	2 008,60		Vlastní
9	MAT-kůlyukot	Kůly pro ukotvení dřevin, kůl frézovaný s fazetou se špicí, délka do 1 m, průměr 7 cm alejové stromy, 3 ks památné lípy, 1 ks	ks	28,30000	50,00	1 415,00	21,00	1 712,15		Vlastní
10	MAT	Příčka z púlené frézované kulatiny pr. 5-7 cm Alejové stromy - 9 ks příček k 1 Stromu, 1 x 3 ks 10 cm pod korunkou, 2x 3 ks u země Památné lípy – 6 ks příček k 1 stromu, 2x 3 ks u země	ks	45,30000	15,00	679,50	21,00	822,20		Vlastní
11	MAT-úvazek	Úvazek (popruh) pro uchycení stromu ke kůlu tl. 1mm, šířka 20mm 3 m – strom listnatý	m	24,90000	15,00	373,50	21,00	451,94		Vlastní
12	184 21-5412	Zhotovení závlahové mísy u soliterních dřevin v rovině nebo na svahu do 1:5, o prům. Mísy 1, m Alejové stromy, památné lípy	ks	11,70000	30,00	351,00	21,00	424,71		Vlastní
13	184 50-1141	Zhotovení obalu kmene z rákosové rohože v rovině nebo na svahu do 1:5 Alejové stromy, památné lípy	m ²	11,70000	50,00	585,00	21,00	707,85		Vlastní
14	MAT-rohož	Rákosová rohož (pro obalení kmene), d. 23 m Alejové stromy, památné lípy	ks	11,70000	50,00	585,00	21,00	707,85		Vlastní

Příloha č. 1 - Položkové rozpočty

15	R-ochrana	Instalace ochrany proti posečen vč. MateriáluUV stabilizovaná, flexibilní, vzdušná - podélně dělená, , výšky min. 21 cm a šířky 36 cm, tl. materiálu min. 2 mm, hnědé barvyListnaté stromy	ks	11,70000	50,00	585,00	21,00	707,85		Vlastní
16	184 91-1421m	Mulčování vysazených rostlin mulčovací kúrou tl. do 100 mm alejové stromy, památné lípy	m2	11,70000	30,00	351,00	21,00	424,71		Vlastní
17	10391100R	kúra mulčovací; balení volně loženo v tloušťce 0,10 m, plocha 1,00 x 1,00 mPouze pro alejové stromy a památné lípy : 11,7	m3	11,70000	750,00	8 775,00	21,00	10 617,75	SPCM	RTS 20/ II
18	185802114R00	Hnojení umělým hnojivem s rozdělením k jednotlivým rostlinám, v rovině nebo na svahu do 1:5 půdy nebo trávníku s rozprostřením nebo s rozdělením hnojiva, ke stromu 5 tablet, hmotnost tabl. 10 g : 0,000585	t	0,00059	45 000,00	26,55	21,00	32,13	823-1	RTS 20/ II
19	MAT-kondic	Fyzikální půdní kondicionér po 20 kg – viz. Technická zpráva pro výsadbu stromů - 10 dkg/strom	kg	1,17000	350,00	409,50	21,00	495,50		Vlastní
20	MAT-mykorhiz	Mykorhizní houby po 10 kg – viz. Technická zpráva pro výsadbu stromů - 10 dkg/ strom	kg	1,17000	350,00	409,50	21,00	495,50		Vlastní
21	MAT-tablety	Tabletové hnojivo dlouhodobé – viz. Technická zpráva stromy – ke každému stromu 5 tablet, hmotnost tablety 10 g : 58,5	Kg	58,50000	25,00	1 462,50	21,00	1 769,63		Vlastní
22	185 80-4311	Zalítí rostlin vodou jednotlivě do 20 m2 zálivka stromů při výsadbě 100 l/ks, četnost 5x, alejové stromy, památné lípy : 11,7	m3	11,70000	100,00	1 170,00	21,00	1 415,70		Vlastní
23	MAT-voda	Voda	m3	6,77500	30,00	203,25	21,00	245,93		Vlastní
24	185 85-1121	Dovoz vody pro zálivku rostlin	m3	6,77500	300,00	2 032,50	21,00	2 459,33		Vlastní
25	MAT-substrát	Substrát zahradnický pro výměnu zeminy při výsadbě: Stromy: památné lípy - objem výkopu 0,125 m3/ks, výměna 50 % : Stromy: ZB – objem výkopu 1,00 m3/ks, výměna 50% : 4,3625	m3	4,36250	450,00	1 963,13	21,00	2 375,39		Vlastní
26	R-vak	Instalace zavlažovacího vaku vč. dopravy, naplnění Alejové stromy	ks	11,70000	200,00	2 340,00	21,00	2 831,40		Vlastní
27	MAT-vak	Zavlažovací vak	ks	11,70000	600,00	7 020,00	21,00	8 494,20		Vlastní
28	MAT-sazenice stro	Sazenice stromy	ks	11,70000	3 000,00	35 100,00	21,00	42 471,00		Vlastní
Díl: SÚ04-2 Následná péče po dobu 3 let – rozvojová = stromy, keře (dosadba 10% keřů)						1 965,38		2 378,11		
29	183 10-1214	Hloub. jamek s výměnou 50% půdy od 0,05 do 0,125 m3	ks	15,00000	40,00	600,00	21,00	726,00		Vlastní
30	184102111R00	Výsadba dřevin s balem průměr přes 100 do 200 mm, v rovině nebo na svahu do 1:5, do předem vyhloubené jamky se zalitím,	ks	15,00000	40,00	600,00	21,00	726,00	823-1	RTS 20/ II
31	MAT-substrát	Substrát zahradnický pro výměnu zeminy při výsadbě: Keře - objem výkopu 0,125 m3/ks, výměna 50% : 0,9375	m3	0,93750	450,00	421,88	21,00	510,47		Vlastní
32	185802114R00	Hnojení umělým hnojivem s rozdělením k jednotlivým rostlinám, v rovině nebo na svahu do 1:5 půdy nebo trávníku s rozprostřením nebo s rozdělením hnojiva,	t	0,00030	45 000,00	13,50	21,00	16,34	823-1	RTS 20/ II

Příloha č. 1 - Položkové rozpočty

Keře - ke každému keři 2 tablety, hmotnost tablety 10 g :
0,0003

0,00030

33	MAT-tablety	Tabletové hnojivo dlouhodobé – viz. Technická zpráva	Kg	0,30000	25,00	7,50	21,00	9,08	Vlastní
----	-------------	--	----	---------	-------	------	-------	------	---------

Keře - ke každému keři 2 tablety, hmotnost tablety 10 g :
0,3

0,30000

34	185 80-4312	Zalítí rostlin vodou jednotlivě přes 20 m2	m3	0,75000	100,00	75,00	21,00	90,75	Vlastní
----	-------------	--	----	---------	--------	-------	-------	-------	---------

zálivka keřů při výsadbě 10 l/ks, četnost 5x :
0,75

0,75000

35	MAT-voda	Voda	m3	0,75000	30,00	22,50	21,00	27,23	Vlastní
----	----------	------	----	---------	-------	-------	-------	-------	---------

36	185 85-1121	Dovoz vody pro zálivku rostlin	m3	0,75000	300,00	225,00	21,00	272,25	Vlastní
----	-------------	--------------------------------	----	---------	--------	--------	-------	--------	---------

Díl: SÚ04-3		Následná péče po dobu 3 let – rozvojová = sazenice (dosadba 20% sazenic)			40 209,75		48 653,80		
--------------------	--	---	--	--	------------------	--	------------------	--	--

37	183101113R00	Hloubení jamek bez výměny půdy v rovině objem přes 0,02 do 0,05 m3 pro vysazování rostlin v hornině 1 až 4 bez výměny půdy, s případným naložením přebytečných výkopků na dopravní prostředek, s odvozem na vzdálenost do 20 km a se složením,	ks	37,00000	200,00	7 400,00	21,00	8 954,00	823-1	RTS 20/ II
----	--------------	---	----	----------	--------	----------	-------	----------	-------	------------

38	184102113R00	Výsadba dřevin s balem průměr přes 300 do 400 mm, v rovině nebo na svahu do 1:5, do předem vyhloubené jamky se zalitím,	ks	37,00000	200,00	7 400,00	21,00	8 954,00	823-1	RTS 20/ II
----	--------------	--	----	----------	--------	----------	-------	----------	-------	------------

39	184 21-5111	Ukotvení dřeviny kolíkem – jedním kolíkem, délky do 1 m Sazenice, dub, prům. 3 cm, d. 70 cm	ks	37,00000	15,00	555,00	21,00	671,55		Vlastní
----	-------------	---	----	----------	-------	--------	-------	--------	--	---------

40	MAT-kolík	Kolíky pro ukotvení dřevin, kůl prům. 3 cm, dubový, délka 70 cm, vč. vyznačení sprejem – pro, Sazenice	ks	37,00000	20,00	740,00	21,00	895,40		Vlastní
----	-----------	--	----	----------	-------	--------	-------	--------	--	---------

41	MAT-úvazek	Úvazek (popruh) pro uchycení stromu ke kůlu tl. 1mm, šířka 20mm 1 m – sazenice	m	37,00000	15,00	555,00	21,00	671,55		Vlastní
----	------------	---	---	----------	-------	--------	-------	--------	--	---------

42	R-okus	Instalace ochrany proti okusu vč. Materiálu Ochranná síťka proti okusu 21cm x 60cm Sazenice	ks	37,00000	15,00	555,00	21,00	671,55		Vlastní
----	--------	---	----	----------	-------	--------	-------	--------	--	---------

43	R-posečení	Instalace ochrany proti posečen vč. Materiálu UV stabilizovaná, flexibilní, vzdušná - podélně, dělená, výšky min. 21 cm a šířky 36 cm, tl. materiálu min. 2 mm, hnědé barvy Listnaté stromy	ks	37,00000	15,00	555,00	21,00	671,55		Vlastní
----	------------	---	----	----------	-------	--------	-------	--------	--	---------

44	MAT-tablety	Tabletové hnojivo dlouhodobé – viz. Technická zpráva	Kg	0,37000	25,00	9,25	21,00	11,19		Vlastní
----	-------------	--	----	---------	-------	------	-------	-------	--	---------

Sazenice – ke každé sazenici 1 tableta, hmotnost tablety 10 g :
0,37

0,37000

45	185 80-4311	Zalítí rostlin vodou jednotlivě do 20 m2	m3	1,85000	100,00	185,00	21,00	223,85		Vlastní
----	-------------	--	----	---------	--------	--------	-------	--------	--	---------

zálivka stromů při výsadbě 10 l/ks, četnost 5x, Sazenice :
1,85

1,85000

46	MAT-voda	Voda	m3	1,85000	30,00	55,50	21,00	67,16		Vlastní
----	----------	------	----	---------	-------	-------	-------	-------	--	---------

47	MAT-sazenice	Sazenice	ks	37,00000	600,00	22 200,00	21,00	26 862,00		Vlastní
----	--------------	----------	----	----------	--------	-----------	-------	-----------	--	---------

Díl: SÚ04-4		Následná péče po dobu 3 let – rozvojová = rozvojová péče			133 692,50		161 767,93		
--------------------	--	---	--	--	-------------------	--	-------------------	--	--

48	184 85-2311saz	Výchovný řez – špičáky, výšky do 4 m – sazenice 1x (3. rok po založení)	ks	185,00000	10,00	1 850,00	21,00	2 238,50		Vlastní
----	----------------	---	----	-----------	-------	----------	-------	----------	--	---------

49	184 85-2312pm	Výchovný řez – alejové stromy, památné lípy 1x (3. rok po založení)	ks	117,00000	85,00	9 945,00	21,00	12 033,45		Vlastní
----	---------------	---	----	-----------	-------	----------	-------	-----------	--	---------

50	R-kontrola	Kontrola úvazků, 1x ročně po dobu 3 let, alejové stromy, památné lípy	ks	351,00000	10,00	3 510,00	21,00	4 247,10		Vlastní
----	------------	---	----	-----------	-------	----------	-------	----------	--	---------

51	184 91-1111znovu	Znovuvázání dřeviny, 10 % vč. Materiálu, 1x ročně po dobu 3 let Alejové, památné lípy	ks	35,10000	10,00	351,00	21,00	424,71		Vlastní
----	------------------	---	----	----------	-------	--------	-------	--------	--	---------

52	185804213R00	Vypletí záhonů v rovině nebo ve svahu do 1:5 dřeviny solitérní	ks	351,00000	25,00	8 775,00	21,00	10 617,75	823-1	RTS 20/ II
----	--------------	--	----	-----------	-------	----------	-------	-----------	-------	------------

Příloha č. 1 - Položkové rozpočty

s případným naložením odpadu na dopravní prostředek, odvozem do 20 km a se složením									
53	184 21-5153	Odstranění ukotvení dřeviny kůly, jedním, déky do 3 m3. rok po založení	ks	34,00000	10,00	340,00	21,00	411,40	Vlastní
54	184 21-5173	Odstranění ukotvení dřeviny kůly, třemi kůly, délkou do 3 m3. rok po založení	ks	83,00000	100,00	8 300,00	21,00	10 043,00	Vlastní
55	R-kontr	Kontrola stromů ponechaných na dožití z důvodů zvýšené biologické hodnoty, četnost 1x po dobu 3, let26 ks dle posudku vč. 2 ks torzo	ks	78,00000	100,00	7 800,00	21,00	9 438,00	Vlastní
56	R-kontrolalesopark	Kontrola stromů v lesoparku (cca 300) – 1x ročně po dobu 3 let	ks	900,00000	50,00	45 000,00	21,00	54 450,00	Vlastní
57	185 80-4312zal	Zaliti rostlin vodou jednotlivě přes 20 m2, Zálivka 6x ročně po dobu 3 let	m3	8,55000	100,00	855,00	21,00	1 034,55	Vlastní
zálivka stromů 100 l/ks :									
zálivka keřů 10 l/ks :									
8,55				8,55000					
58	MAT-voda	Voda	m3	8,55000	30,00	256,50	21,00	310,37	Vlastní
59	185 85-1121	Dovoz vody pro zálivku rostlin	m3	8,55000	300,00	2 565,00	21,00	3 103,65	Vlastní
60	184921093R00	Mulčování tloušťka přes 50 do 100 mm, v rovině nebo na svahu do 1:5	m2	354,00000	30,00	10 620,00	21,00	12 850,20	823-1 RTS 20/ II
vysazených rostlin s případným naložením odpadu na dopravní prostředek, s odvezením do 20 km a se složením,									
- stromy :									
- keře :									
354				354,00000					
61	MAT-kůra	Kůra mulčovací VLv tloušťce 0,10 m	m3	35,40000	750,00	26 550,00	21,00	32 125,50	Vlastní
62	185 80-2113hn	Hnojení půdy umělým hnojivem na široko v rovině 2. rok po výsadbě, 30 g/m2	t	0,00450	25 000,00	112,50	21,00	136,13	Vlastní
keře :									
0,0045				0,00450					
63	MAT-granul	Granulované kombinované bezchloridové hnojivo s mikroprvky – viz. Technická zpráva	Kg	4,50000	25,00	112,50	21,00	136,13	Vlastní
64	184 80-1131	Ošetření vysazených dřevin, 1x ročně po dobu 3 let, vč. Prosvětlovacího řezu- keře a dřeviny v, keřovém pásu a lesoparkuvč. nákladů na odplevelení s nakypřením nebo vypletím, odstraněním	m2	450,00000	15,00	6 750,00	21,00	8 167,50	Vlastní
poškozených částí dřeviny s příp. Složením odpadu na hromady, naložením na dopr. prostředek a odvozem do 20 km a složením									
Díl: SÚ04-5 Následná péče po dobu 3 let – rozvojová = sazenice						71 225,00	86 182,25		
65	184 81-3133	Ochrana dřevin před okusem zvěří, chemicky, nátěrem, listnatých, do 70 cm1x ročně po dobu 3 let., Sazenice	ks	555,00000	10,00	5 550,00	21,00	6 715,50	Vlastní
66	184 21-5151	Odstranění ukotvení dřeviny kůly, jedním, délkou do 1 m3. rok po založení	ks	185,00000	100,00	18 500,00	21,00	22 385,00	Vlastní
67	184801121R00	Ošetření dřevin solitérní dřeviny, v rovině nebo na svahu 1:5	ks	555,00000	85,00	47 175,00	21,00	57 081,75	823-1 RTS 20/ II
t.j. odplevelení s nakypřením nebo vypletím, odstranění poškozených částí dřeviny s případným složením odpadu na hromady, naložením na dopravní prostředek, odvozem do 20 km a se složením,									
Díl: SÚ04-6 Následná péče po dobu 3 let – rozvojová = trávník						32 635,20	39 488,59		
68	185 80-3111	Ošetření trávníku jednorázové v roviněpokosení, shrabání, naložení, odvoz na skládku	m2	25 104,00000	1,30	32 635,20	21,00	39 488,59	Vlastní
Cestičky v květnatých loukách – 5x ročně po dobu 3 let, 42 m2 :									
Luční – 2x ročně po dobu 3 let, hrabání a sušení na ploše kvůli vysemenění :									
Parkový – 5x ročně po dobu 3 let :									
25104				25 104,00000					
Díl: SÚ04-7 Následná péče po dobu 3 let – rozvojová = květné louky (travobylinná společenstva)						64 508,10	78 054,80		

Příloha č. 1 - Položkové rozpočty

69	111 15-1231pok	Pokosení trávníku přes 1000 do 10000m2, v rovině nebo svahu do 1:5, lučního, četnost 2x ročně po, dobu 3 letvč. Odvodu a uložení shrabu na skládku	m2	40 392,00000	1,30	52 509,60	21,00	63 536,62		Vlastní
70	185 81-1221	Ruční shrabání květnaté louky po sečení, souvislé plochy do 10000 m2 v rovině nebo na svahu do, 1:51x ročně po dobu 3 let	m2	20 196,00000	0,50	10 098,00	21,00	12 218,58		Vlastní
71	111 15-1131pokos	Pokosení trávníku do 1000 m2, v rovině nebo svahu do 1:5, lučního, četnost 5x ročně po dobu 3 let., Vysekané cesty v louce - 1 cesta je v L.1.1 (25 m2) a 2 cesty jsou v L.2.2. (6 m2 a 11 m2)vč. shrabu, odvozu, uložení na skládku odpadu	m2	630,00000	1,30	819,00	21,00	990,99		Vlastní
72	998231311R00	Přesun hmot pro krajinářské a sadovnické úpravy Přesun hmot pro sadovnické účely strojně, dopravní vzdálenost do 5000 m	t	3,09000	350,00	1 081,50	21,00	1 308,62	823-1	RTS 20/ II

Celkem**418 262,86**

Položkový soupis prací a dodávek

S:	JM2020-01	Revitalizace městského parku Masarykovy sady - Hrádek, Třebíč - I.etapa
O:	SO 06	Sadové úpravy
R:	620	Durbachitové kamenné pole

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	DPH	Cena s DPH	Ceník	Cen. soustava / platnost
Díl: 18		Povrchové úpravy terénu				85 000,00		102 850,00		
1	1800	Durbachitové kamenné pole umístěné na mlatovém povrchu s kamenou obrubou - 6 balvanů o rozměru minimálně 2 m (největší naměřený rozměr balvanu) o hmotnosti min. 7 tun a 10 menších balvanů o rozměru minimálně 1 metr (největší rozměr balvanu), materiál: místní durbachit z třebíčského masivu, kameny budou rozmístěny na ploše 50 m2	komplet	1,00000	85 000,00	85 000,00	21,00	102 850,00		Vlastní

položka obsahuje dopravu do 20 km

Celkem	85 000,00
---------------	------------------

Položkový soupis prací a dodávek

S:	JM2020-01	Revitalizace městského parku Masarykovy sady - Hrádek, Třebíč - I.etapa
O:	SO 07	Mobiliář
R:	700-1	Mobiliář - I. etepa

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	DPH	Cena s DPH	Ceník	Cen. soustava / platnost
Díl: 799 Ostatní						596 760,00		722 079,60		
1	D.7.1.01a	D+M lavička - ozn. L1, popis dle výkresu D.7.1.1 (M-L1 - Lavička)	kus	23,00000	14 000,00	322 000,00	21,00	389 620,00		Vlastní
2	D.7.1.01b	D+M lavička - ozn. L1B, popis dle výkresu D.7.1.1 (M-L1b - Lavička)	kus	1,00000	14 000,00	14 000,00	21,00	16 940,00		Vlastní
3	D.7.1.07	D+M odpadkový koš - ozn. K, popis dle výkresu D.7.1.7 (M-K - Odpadkový koš)	kus	7,00000	14 000,00	98 000,00	21,00	118 580,00		Vlastní
4	D.7.1.12-001a	D+M bradla - kliky, popis dle výkresu D.7.1.12 (M-W - prvky workoutu)	kus	1,00000	25 000,00	25 000,00	21,00	30 250,00		Vlastní
5	D.7.1.12-004	D+M žebřík, popis dle výkresu D.7.1.12 (M-W - prvky workoutu)	kus	1,00000	30 000,00	30 000,00	21,00	36 300,00		Vlastní
6	D.7.1.12-009	D+M kladina, popis dle výkresu D.7.1.12 (M-W - prvky workoutu)	kus	1,00000	18 000,00	18 000,00	21,00	21 780,00		Vlastní
7	D.7.1.12-015	D+M hrazdy - 3 ks podélné, popis dle výkresu D.7.1.12 (M-W - prvky workoutu)	kus	1,00000	25 000,00	25 000,00	21,00	30 250,00		Vlastní
8	D.7.1.12-039	D+M surf na pružině, popis dle výkresu D.7.1.12 (M-W - prvky workoutu)	kus	1,00000	15 000,00	15 000,00	21,00	18 150,00		Vlastní
9	D.7.1.12-997	D+M cedule velká, popis dle výkresu D.7.1.12 (M-W - prvky workoutu)	kus	1,00000	15 000,00	15 000,00	21,00	18 150,00		Vlastní
10	D.7.1.12-999	Dopadové plocha, dřevní štěpka, tl. vrstvy 30 cm	m2	98,80000	200,00	19 760,00	21,00	23 909,60		Vlastní
		dopadová plocha hrazdy : 4,0*8,2		32,80000						
		dopadová plocha žebřík : 6,0*8,0		48,00000						
		dopadová plocha bradla : 4,0*4,5		18,00000						
11	D.7.1.99	Stavební přípomocce pro osazení mobiláře, zemní práce, patky, obsypy, zásypy	soubor	1,00000	15 000,00	15 000,00	21,00	18 150,00		Vlastní
Celkem						596 760,00				