

SMLOUVA O DÍLO

č. 6440-0003-2021-040

Níže uvedeného dne, měsíce a roku, smluvní strany:

1. Česká republika – Ministerstvo obrany

Sídlo: Tychonova 1, 160 01 Praha 6
IČO: 60162694
Bankovní spojení: Česká národní banka, Na Příkopě 28, Praha 1
Číslo účtu: 404881/0710
Za kterou jedná: Ing. Miroslav Flajtinger, vedoucí oddělení provozu Brno odboru provozu nemovité infrastruktury Agentury hospodaření s nemovitým majetkem, oprávněný k jednání ve smyslu ustanovení § 7 odst. 2 zák. č. 219/2000 Sb., o majetku České republiky a jejím vystupování v právních vztazích, ve znění pozdějších předpisů

Kontaktní osoba

za Agenturu hospodaření s nemovitým majetkem (AHNM), oddělení provozu Brno:

- ve věcech smluvních: Ing. Miroslav Flajtinger tel. [REDACTED]

- ve věcech organizačních: Martina Šeligová, DiS., tel. [REDACTED]

za Provozní středisko 0624 Vyškov (PS 0624):

- ve věcech technických:

• Ing. Ivo Kouřil, tel. [REDACTED]

• Mgr. Jana Dufková, tel: [REDACTED]

• Petr Diviš, tel [REDACTED]

• Hanuš Hondl, tel. [REDACTED]

Datová schránka: hjyaavk

Adresa pro doručování: Agentura hospodaření s nemovitým majetkem,
Oddělení provozu Brno
Svatoplukova 84, 662 10 Brno

dále také jen „objednatel“ na straně jedné

a

2. CANDELA, s.r.o.

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl C, vložka 4956

Sídlo: Čechova 797/53, 664 51 Šlapanice

IČO: 45476021

DIČ: CZ45476021

Bankovní spojení: Komerční banka, a.s.

Číslo účtu: 801449641/0100

Zastoupená: Tomášem Vychodilem, jednatelem

Kontaktní osoba:

- ve věcech smluvních: [REDACTED]

- ve věcech technických: [REDACTED]

tel. [REDACTED]

Fax: [REDACTED]

E-mail: [REDACTED]
Datová schránka: pb7n47h
Adresa pro doručování: Čechova 797/53, 664 51 Šlapanice

dále také jen „zhotovitel“ na straně druhé

podle ustanovení § 2586 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále také jen „OZ“), uzavírají na plnění veřejné zakázky zadané v zadávacím řízení „**PS 0624 - Oprava maleb, soc. zařízení, okapových chodníků a vstupů do b. č. 33, kasárna Jiřího z Poděbrad Bučovice**“, systémové číslo NEN N006/21/V00001560 jako veřejná zakázka malého rozkazu podle ustanovení § 31 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů tuto smlouvu o dílo (dále také jen „smlouva“):

Článek 1 Účel smlouvy

Účelem smlouvy je zajištění opravy maleb, sociálního zařízení, okapových chodníků a vstupů b. č. 33 v areálu kasáren Jiřího z Poděbrad Bučovice s cílem bezpečného provozu.

Článek 2 Předmět smlouvy

- 2.1. Předmětem smlouvy je závazek zhotovitele provést pro objednatele dílo s názvem: **PS 0624 - Oprava maleb, soc. zařízení, okapových chodníků a vstupů do b. č. 33, kasárna Jiřího z Poděbrad Bučovice**“, kterým se rozumí souhrn plnění:
 - 2.1.1. oprava maleb, sociálního zařízení, okapových chodníků a vstupů, b. č. 33 kasárna Jiřího z Poděbrad Bučovice.
- 2.2. Podrobná specifikace díla podle čl. 2.1. smlouvy je obsažena v příloze č. 1 smlouvy a v zadávacích podmínkách zadávacího řízení „PS 0624 - Oprava maleb, soc. zařízení, okapových chodníků a vstupů do b. č. 33, kasárna Jiřího z Poděbrad Bučovice“, systémové číslo NEN N006/21/V00001560. Příloha č. 1 je nedílnou součástí této smlouvy.
- 2.3. V rámci plnění této smlouvy zhotovitel zabezpečí všechny další související práce, nezbytné k řádnému dokončení díla. Především se jedná o vybudování zařízení staveniště a provedení veškerých prací, které jsou vyvolány výstavbou. Všechny práce související s prováděním díla (včetně všech poplatků a kaucí), které podle tohoto odstavce je zhotovitel povinen zabezpečit, jsou kryty cenou díla.
- 2.4. Zhotovitel prohlašuje, že má odbornost odpovídající plnění předmětu díla podle smlouvy a že se za využití svých odborných znalostí a zkušeností pečlivě a podrobně seznámil s místem plnění, smluvní dokumentací, věcmi a podklady, které předal objednatel, a pokyny, které sdělil objednatel, zkontroloval je a prohlašuje, že:
 - a) si vyjasnil případné nejasnosti, zjištěné vady, rozpory, opomenutí, neúplné popisy, připomínky a jiné jejich nedostatky;
 - b) neshledal ke dni uzavření smlouvy jejich nevhodnost, která by překážela řádnému zahájení, provádění a dokončení plnění smlouvy;
 - c) neshledal ke dni podpisu smlouvy žádné nedostatky či rozpory v předaném výkazu výměr zejména rozpory mezi jednotlivými částmi předaného výkazu výměr nebo jiné vady, které by neumožňovaly provedení předmětu této smlouvy;

d) neshledal žádné závady v rozsahu svého plnění, které by bránily splnění smlouvy, dokončení díla, jeho bezvadnému provozu nebo by byly v rozporu s platnými obecně závaznými právními předpisy, technickými předpisy, technickými pravidly nebo požadovanou úrovní výsledné kvality či parametry díla;

e) má k dispozici všechny podklady a informace potřebné k provedení a dokončení díla.

Zhotovitel objednateli odpovídá za veškeré po podpisu smlouvy zjištěné vady, rozpory či nedostatky, které měl a mohl s vynaložením odborné péče zjistit podle tohoto ustanovení smlouvy před jejím podpisem.

- 2.5. Zhotovitel se zavazuje provést na své náklady a nebezpečí dílo popsané v tomto článku smlouvy a řádně a včas je předat objednateli ve lhůtě podle čl. 4 smlouvy. Objednatel se zavazuje řádně provedené dílo převzít a zaplatit za něj cenu podle čl. 3 smlouvy.
- 2.6. Zhotovitel se dále zavazuje po uzavření dodatku této smlouvy provést **případné dodatečné práce**, nutné k řádnému zpracování nebo dokončení předmětu smlouvy, jejichž potřebnost ke splnění účelu této smlouvy je objektivně doložena a vyvstala až v průběhu plnění díla a jejichž potřebnost nebylo možné při vynaložení náležité péče předvídat před uzavřením smlouvy (dále také jen „**vícepráce**“).
- 2.7. Smluvní strany se dále dohodly, že pokud v průběhu provádění díla bude zjištěno, že některé práce, činnosti a dodávky obsažené v položkovém rozpočtu nejsou nutné k řádnému provedení díla (dále také jen „**méněpráce**“), nebudou zhotovitelem po uzavření dodatku této smlouvy provedeny a fakturovány.

Článek 3 Cena za dílo

- 3.1. Smluvní strany se ve smyslu zákona č. 526/1990 Sb., o cenách, ve znění pozdějších předpisů, dohodly na celkové, nejvýše přípustné ceně za dílo, specifikované v článku 2 smlouvy, a to ve výši:

3.151.346,80 Kč bez DPH

(slovy: **třimilionyjednostopadesátjednatisíctřistačtyřicetšest korun českých a osmdesát haléřů**).

- 3.2. K celkové ceně díla bez DPH bude účtována daň z přidané hodnoty ve výši platné v době poskytnutí zdanitelného plnění. V době uzavření této smlouvy je zákonem stanovena sazba DPH ve výši 21 %, což činí 661.782,83 Kč a celková cena za dílo včetně DPH tedy činí 3.813.129,63 Kč.
 - 3.2.1. Pokud v průběhu trvání této smlouvy dojde ke změně v zákonné sazbě DPH, sjednávají smluvní strany, že takováto změna nevyžaduje uzavření dodatku ke smlouvě, a od účinnosti takové změny v sazbě DPH se jí strany budou řídit. Smluvní strany se dohodly, že zhotovitel, který v okamžiku podpisu této smlouvy není plátcem DPH, ale v průběhu plnění této smlouvy se plátcem DPH stane, bude oprávněn objednateli účtovat nabídkovou cenu, která se bude považovat za cenu včetně DPH
- 3.3. Podrobná skladba ceny za dílo podle této smlouvy a jednotkové ceny a celková cena jsou uvedeny v položkovém rozpočtu v příloze č. 1 této smlouvy. V těchto cenách jsou již zahrnuty veškeré náklady zhotovitele spojené s plněním této smlouvy (všechny práce, činnosti a dodání věcí nezbytných pro řádné provedení a dokončení díla a odstranění všech jeho vad a splnění ostatních povinností zhotovitele plynoucích z této smlouvy).
- 3.4. Zhotovitel má podle této smlouvy právo na zaplacení ceny pouze skutečně

- provedených prací a poskytnutých dodávek. Práce a dodávky, které nebudou provedeny, nebudou zhotovitelem účtovány a cena za tyto práce a dodávky bude v souladu s cenovou kalkulací (v příloze č. 1 smlouvy) od celkové ceny odečtena.
- 3.5. Celkovou cenu díla bez DPH lze změnit za předpokladu sjednání dodatku k této smlouvě, a to pouze v souladu s příslušnými ustanoveními zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění.
- 3.6. Cena díla může být zvýšena dohodou smluvních stran pouze v případě víceprací podle čl. 2.6. smlouvy. Povinnost realizovat vícepráce a právo na jejich úhradu má zhotovitel až po uzavření dodatku k této smlouvě.
- 3.7. Potřebu provedení víceprací a jejich vymezení (formou položkového rozpočtu, popř. s výkresovou dokumentací) je zhotovitel povinen písemně oznámit objednateli bez zbytečného odkladu. Požadavek na změny ze strany objednatele (vícepráce a záměny materiálů, prvků a hmot) není zhotovitel oprávněn odmítnout v případě, že nebude v rozporu s účelem a předmětem této smlouvy.
- 3.8. Případné vícepráce budou oceňovány takto:
- a) v případě položky obsažené v položkovém rozpočtu bude použita jednotková cena z rozpočtu, maximálně však do výše směrných cen stavebně montážních prací ÚRS Praha, a.s., platných v době realizace těchto prací.
 - b) v ostatních případech budou vícepráce oceňovány podle obvyklých cen, maximálně do výše cen podle katalogů popisů a směrných cen stavebně montážních prací ÚRS Praha, a.s., platných v době realizace těchto prací, případně individuální kalkulací nákladů prací neobsažených v těchto cenících. Agregované položky nejsou přípustné.

Článek 4 Čas a místo plnění

- 4.1. Termín předání a převzetí staveniště: 12. 7. 2021. Zhotovitel je povinen v souladu s čl. 12. 1. smlouvy vyřídít si v dostatečném předstihu potřebná povolení ke vstupu a vjezdu osob a vozidel do vojenského objektu.
Termín předání zhotovitel dohodne s kontaktní osobou objednatele pro věci technické uvedené v záhlaví smlouvy.
- 4.2. **Termín zahájení plnění:**
- 4.2.1. I. etapa (pol. výkazu výměr 311-329, 437-479): **12. července 2021**
 - 4.2.2. II. etapa (pol. výkazu výměr 1-310, 330-338, 433-436, 480-506): **12. července 2021**
 - 4.2.3. III. etapa ((pol. výkazu výměr 339-432): **20. srpna 2021**
- 4.3. **Termín pro dokončení plnění a pro předání a převzetí díla:**
- 4.3.1. I. etapa (pol. výkazu výměr 311-329, 437-479): **nejpozději do 12. srpna 2021**
 - 4.3.2. II. etapa (pol. výkazu výměr 1-310, 330-338, 433-436, 480-506): **nejpozději do 24. září 2021**
 - 4.3.3. III. etapa ((pol. výkazu výměr 339-432): **nejpozději do 24. září 2021**
Tento termín lze prodloužit pouze na základě dodatku ke smlouvě po dohodě smluvních stran, v případě nutnosti provést vícepráce, nebo v případě výskytu skutečností, které nebylo objektivně možné v době uzavření smlouvy předvídat, které po přechodnou dobu bránily v provádění díla a které vznikly bez zavinění na straně zhotovitele.
- 4.4. Objednatel je oprávněn přerušit plnění díla. O přerušení plnění díla provede osoba ve věcech technických písemný zápis do stavebního deníku. Zápis musí obsahovat důvod přerušení a přesné určení počátku přerušení, zápis musí být potvrzen podpisem zástupce zhotovitele. Zápis o přerušení plnění obsahuje, pokud je to objektivně možné,

- i datum ukončení přerušeni. Bez splnění náležitostí zápisu o přerušeni plnění stanovených v tomto ustanovení smlouvy k přerušeni nedojde.
- 4.5. Zhotovitel je oprávněn z objektivních důvodů neležících na straně zhotovitele či jeho poddodavatelů žádat o přerušeni plnění díla. O přerušeni plnění díla požádá písemným zápisem do stavebního deníku a současně zašle osobě objednatele ve věcech smluvních žádost o přerušeni plnění díla e-mailovou zprávou. Zápis musí obsahovat objektivní důvod přerušeni a požadovanou délku přerušeni. Žádat výše uvedeným způsobem o přerušeni plnění díla lze v případě trvání důvodu i opakovaně. Pokud zástupce objednatele ve věcech smluvních žádosti vyhoví a písemně přerušeni plnění potvrdí, má se za to, že k přerušeni plnění díla došlo v termínu uvedeném v zápise žádosti o přerušeni ve stavebním deníku. Bez splnění náležitostí zápisu žádosti o přerušeni plnění stanovených v tomto ustanovení smlouvy k přerušeni nedojde.
- 4.6. Odpadne-li důvod přerušeni plnění díla před uplynutím termínu obsaženého v zápise o přerušeni, provede zástupce smluvní strany, která přerušeni iniciovala o této skutečnosti zápis do stavebního deníku s uvedením dne, kterým opětovně počíná běh přerušeni lhůty plnění díla a tuto skutečnost oznámí zástupci druhé smluvní strany elektronicky. Objednatel po ukončení přerušeni plnění díla podle ustanovení čl. 4.4. nebo čl. 4.5. této smlouvy vypracuje bez zbytečného odkladu návrh dodatku smlouvy upravující termíny dotčeně přerušeni plnění. Termín pro dokončení plnění a pro předání a převzetí díla a veškeré dílčí termíny stanovené harmonogramem plnění se prodlužují o dobu přerušeni plnění díla.
- 4.7. Pracovní doba: Po – Čt 6:45 – 15:45, Pá 6:45 – 13:15, soboty, neděle a státní svátky po předchozí domluvě.
- 4.8.. Místem plnění je b. č. 33 v areálu kašáren Jiřího z Poděbrad Bučovice, CE: 06-05-01.

Článek 5

Podmínky provádění díla

- 5.1. Objednatel pověřil jako svého zástupce k:
- a) předání staveniště;
 - b) poskytnutí nezbytné součinnosti zhotoviteli;
 - c) provádění kontroly postup realizace a kvality prováděného díla ve smyslu § 2593 a § 2626 OZ;
 - d) odsouhlasení soupisu provedených prací a dodávek a
 - e) převzetí dokončeného díla
- osobu uvedenou v záhlaví smlouvy jako kontaktní osobu ve věcech technických.
- 5.2. O předání věci k provedení díla bude sepsán zápis, který bude obsahovat informace o tom, co a v jakém stavu a rozsahu bylo předáno, kdo předal a převzal, kdy a kde k převzetí došlo.
- 5.3. Zhotovitel je povinen zabezpečit bezplatné skladování a zajištění převzatých věcí k provedení díla a již zhotovených částí díla proti ztrátám, odcizení a poškození, a to až do doby jejich předání objednateli.
- 5.4. Osoba oprávněná jednat ve věcech BOZP za objednatele na staveništi:
- a) je oprávněna upozorňovat zhotovitele na nedostatky v uplatňování požadavků na bezpečnost a ochranu zdraví při práci zjištěné na staveništi (pracovišti) převzatém zhotovitelem díla a vyžadovat bezodkladně zjednání nápravy;
 - b) je oprávněna dávat závazné podněty a ukládat opatření k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a při stanovování pracovních nebo technologických postupů;
 - c) je oprávněna kontrolovat zabezpečení obvodu staveniště, včetně vstupu a vjezdu na staveniště;
 - d) organizuje termíny kontrol za účasti zhotovitele nebo osoby jím pověřené;

- e) provádí zápisy o zjištěných nedostatcích v bezpečnosti a ochraně zdraví při práci na staveništi (pracovišti), na něž upozornila zhotovitele, a dále zapisuje údaje o tom, zda a jakým způsobem byly tyto nedostatky odstraněny.
- 5.4.1. Zhotovitel se zavazuje k součinnosti ve věcech BOZP i za své poddodavatele.
- 5.5. Při předání staveniště bude zhotovitel seznámen s podmínkami provádění stavebních prací v objektech (na pozemcích) objednatele, s hranicí staveniště, přípojovacími body elektrické energie, vody, kanalizace atd., se zákresy známých tras podzemních vedení inženýrských sítí a nadzemních rozvodů a zařízení.
- 5.6. Zhotovitel je povinen seznámit se při protokolárním převzetí staveniště-pracoviště s rozmístěním a trasou podzemních a nadzemních vedení na staveništi, která nejsou předmětem díla, a tato vhodným způsobem ochránit, aby prováděním díla nedošlo k jejich poškození. Zhotovitel je povinen dodržovat všechny podmínky správců inženýrských sítí a nese veškeré důsledky a škody vzniklé jejich nedodržením. V případě odkrytí stávajících inženýrských sítí je před jejich opětovným zakrytím předá příslušným správcům sítí a provede zápis do stavebního (montážního) deníku s prohlášením o jejich neporušenosti.
- 5.7. Zhotovitel je povinen po celou dobu výstavby dodržovat na převzatém staveništi-pracovišti a na přístupových komunikacích (budou specifikovány při předání staveniště) čistotu a pořádek. Přístupové komunikace musí zůstat trvale průjezdné (popř. průchodné), v případě jejich poškození uvede zhotovitel tyto komunikace do původního stavu před poškozením. Pokud zhotovitel tyto komunikace znečistí, je povinen provést neprodleně jejich úklid. Zhotovitel odstraní zařízení staveniště a vyklidí prostor zařízení staveniště nejpozději do dne předání a převzetí dokončeného díla.
- 5.8. Převzetím staveniště-pracoviště zhotovitel přebírá v plném rozsahu odpovědnost za dodržování příslušných právních předpisů v oblasti bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, požární ochrany, ochrany životního prostředí, hygieny a ekologie ve stavbu dotčených prostorech včetně přístupových komunikací do těchto prostor.
- 5.9. Zhotovitel vybuduje zařízení staveniště.
- 5.10. Při provádění díla je zhotovitel povinen vést stavební (montážní) deník dle obecně závazných předpisů, do kterého bude průběžně zapisovat skutečností důležité pro vedení stavby, zejména převzetí staveniště, výzvu k prověření zakrývaných prací, oznámení o úmyslu provádět zkoušky kvality, únosnosti, apod., svolání kontrolního dne, vyklizení staveniště. Ve věcech zásadního významu pro provádění díla s dopadem na cenu díla nebo termíny plnění se zhotovitel zavazuje, vedle zápisu do stavebního deníku, informovat osobu objednatele pro věci technické rovněž e-mailovou zprávou, bez emailové zprávy se na zápis pohlíží jako by nebyl proveden. Každá strana stavebního deníku musí být v dolní části podepsána zhotovitelem a osobou objednatele pro věci technické s uvedením data podpisu. Zápisy ve stavebním deníku se nepovažují za změnu smlouvy, ale slouží i jako podklad pro vypracování dodatků smlouvy. Během pracovní doby musí být stavební (montážní) deník na staveništi trvale přístupný oprávněným osobám. Zhotovitel je povinen předat objednateli při předání díla originál stavebního deníku.
- 5.11. Kontaktní osoba objednatele pro věci technické je oprávněna sledovat obsah stavebního (montážního) deníku a k zápisům zhotovitele připojovat své stanovisko. Nesouhlasí-li zástupce zhotovitele pro věci technické se zápisem zástupce objednatele do stavebního (montážního) deníku, musí k tomuto zápisu připojit své stanovisko nejpozději do 3 pracovních dnů, jinak platí, že se zněním zápisu souhlasí. Dojde-li k rozporu, budou tyto řešeny v přiměřené lhůtě dohodou smluvních stran.
- 5.12. Požádá-li o to zhotovitel, umožní mu objednatel **odběr elektrické energie a vody**.

- Podmínky odběru, včetně způsobu úhrady nákladů, budou dojednány samostatným smluvním vztahem mezi zhotovitelem a objednatelem. Cena poskytnuté elektrické energie a vody představuje vlastní náklady zhotovitele.
- 5.13. Jestliže v souvislosti se zahájením prací na staveništi-pracovišti bude třeba umístit nebo přemístit dopravní značky podle předpisu o pozemních komunikacích, zajistí tyto práce zhotovitel včetně projednání. Zhotovitel dále zodpovídá za umístění, přemístění a udržování dopravních značek v souvislosti s průběhem prováděných prací.
- 5.14. Zhotovitel zodpovídá za zabezpečení staveniště-pracoviště (zajištění proti krádeži, za jeho střežení). Zhotovitel je povinen chránit stavbu před veškerými případnými škodami, způsobenými povětrnostními vlivy, jako je zatečení apod. Všechna opatření s tímto související jsou zahrnuta v ceně díla.
- 5.15. Zhotovitel je oprávněn realizovat dílo ve spolupráci s jinými subjekty – poddodavateli. Zhotovitel je přitom plně odpovědný za provádění prací svých poddodavatelů. Zhotovitel je povinen, vyzve-li ho k tomu objednatel, předložit objednateli seznam všech svých poddodavatelů. Změnu poddodavatele, jehož prostřednictvím zhotovitel prokázal v rámci výběrového řízení na realizaci díla část kvalifikace, není zhotovitel oprávněn provést bez předchozího písemného souhlasu objednatele. Veškeré odborné práce musí vykonávat pracovníci zhotovitele nebo poddodavatelů mající příslušnou kvalifikaci. Doklad o jejich kvalifikaci je zhotovitel na požádání objednatele povinen předložit.
- 5.16. Zhotovitel je povinen zajistit svým pracovníkům a pracovníkům svých poddodavatelů viditelné firemní označení. Zhotovitel v plné míře odpovídá za bezpečnost a ochranu zdraví všech osob v prostoru staveniště a zabezpečí jejich vybavení ochrannými pracovními pomůckami.
- 5.17. Při provádění díla se zhotovitel zavazuje dodržovat platné právní předpisy. Smluvní strany se dohodly, že platné ČSN jsou pro účely této smlouvy považovány za závazné.
- 5.18. Zhotovitel se zavazuje používat při provádění díla pouze výrobky, které splňují technické požadavky stanovené zákonem č.22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky, ve znění pozdějších předpisů, a předpisy souvisejícími. Veškeré materiály, zařízení apod. použité při zhotovování díla budou nové (tzn. vyrobené ne dříve než v roce 2020), nepoužité, nerepasované a budou odpovídat veškerým platným technickým normám a předpisům. Tuto skutečnost zhotovitel na vyžádání doloží příslušnými doklady.
- 5.19. Zhotovitel se zavazuje nezatížit dílo žádnými právy třetích osob. Zhotovitel odpovídá za případné porušení práv z průmyslového nebo jiného duševního vlastnictví třetích osob.
- 5.20. Veškeré stavební práce či konstrukce, které budou dalším postupem realizace díla zakryty, mohou být zakryty pouze se souhlasem osoby objednatele pro věci technické.
- 5.21. Při provádění díla zhotovitel dále:
- zajistí ochranu stávajících stavebních prvků stavby tak, aby nedošlo k jejich poškození,
 - bude provádět průběžný úklid při provádění prací.

Článek 6 Nakládání s odpady

- 6.1. **Původcem odpadu**, který při provádění díla vznikne (s výjimkou odpadu podle čl. 6.2. smlouvy), je **zhotovitel**. Zhotovitel zajistí na vlastní náklady odstranění tohoto

odpadu v souladu se zákonem č. 541/2020 Sb., o odpadech ve znění pozdějších předpisů. U odpadů materiálů, pro které je to z důvodů jejich legislativního odstranění nutné, zajistí zhotovitel příslušné laboratorní rozborů v souladu s platnou právní úpravou.

- 6.2. Odpad charakteru **druhotné suroviny** (např. měď, bronz, mosaz, hliník, olovo, zinek, železo, ocel, cín, směsné kovy – litina, pozinkovaný plech apod. a kabely), které se vyskytnou v průběhu realizace předmětu této smlouvy, **zůstává majetkem objednatele**. Jeho likvidace (odprodej) bude řešena objednatelem samostatně. Zhotovitel v rámci realizace předmětu této smlouvy zabezpečí jeho uložení na určeném místě, příp. naložení do přistaveného kontejneru. Místo uložení, příp. místo přistavení kontejneru a kontaktní osoba objednatele pro nakládání s demontovanými druhotnými surovinami budou mezi smluvními stranami upřesněny při zahájení plnění předmětu této smlouvy a zapsány v zápise o předání a převzetí staveniště (pracoviště), případně ve stavebním (montážním) deníku.

Článek 7

Podmínky předání díla

- 7.1. Dokončené dílo zhotovitel předá objednateli po etapách nejpozději v termínech sjednaných pro předání díla v čl. 4. 3. smlouvy. Zhotovitel je oprávněn provést a předat dílo po etapách ještě před sjednaným termínem plnění. Nejpozději 1 pracovní den před předáním díla oznámí zhotovitel kontaktní osobě objednatele pro věci technické telefonicky a zároveň písemně datum a hodinu, kdy dílo předá. Současně doručí soupis provedených prací a dodávek včetně dokumentace uvedené v bodě 7.1.1. tohoto článku. O předání předmětu díla bude sepsán písemný zápis, který za smluvní strany mohou podepsat osoby oprávněné jednat ve věcech technických.
- 7.1.1. K převjímacímu řízení dodá zhotovitel tyto doklady:
- atesty (certifikáty) na použité materiály a výrobky, návody k použití, obsluze a údržbě v českém jazyce, prohlášení o shodě dle platných právních předpisů;
 - zápisy a osvědčení o provedených předepsaných zkouškách, revizích a měřeních ověřujících řádné provedení díla dle platných právních a technických předpisů, technických norem a požadavků této smlouvy;
 - záruční listy na technologická zařízení, která jsou součástí díla;
 - doklady o likvidaci (uložení) odpadů vzniklých v průběhu provádění díla;
 - originál stavebního deníku, kde bude zapsán postup realizace díla a skutečnosti mající vliv na jeho kvalitu;
 - další doklady, jejichž potřeba vznikne v průběhu provádění díla a o nichž bude učiněn záznam do stavebního deníku.
- 7.2. Při předání díla bude za účasti obou smluvních stran provedena prohlídka. Zhotovitel se zavazuje, že při předání díla bude přítomna osoba pověřená statutárním orgánem zhotovitele se znalostí českého jazyka, která bude schopna řešit případné nedostatky zjištěné při převjímací díla. Po provedené prohlídce bude dílo:
- a) objednatelem převzato bez vad a bude uznáno za dokončené a o předání bude podepsán zápis o předání a převzetí díla, nebo
 - b) objednatel dílo převezme s výhradou ojedinělých drobných vad, které samy o sobě ani ve spojení s jinými nebrání užívání díla funkčně nebo esteticky, ani jeho užívání podstatným způsobem neomezují; vady budou odstraněny nejpozději do 10 pracovních dní ode dne předání, pokud se strany písemně nedohodnou jinak, nebo
 - c) objednatel dílo nepřevzme, protože dílo má vady a tedy není dokončené.

O odmítnutí bude sepsán oběma stranami zápis, který bude obsahovat specifikaci vytýkaných vad a vyjádření obou smluvních stran.

- 7.3. Zápis o předání a převzetí díla bude obsahovat informace o tom, co a v jakém stavu a rozsahu bylo předáno, kdo předal a převzal, kdy a kde k převzetí došlo. Zápis bude za objednatele podepsán až po odsouhlasení soupisu provedených prací a dodávek. Dílo bude po dokončení objednateli předáno jako celek.

Článek 8

Platební a fakturační podmínky

- 8.1. Cena díla bude zaplacená jednorázově, bezhotovostně po převzetí celého dokončeného díla na základě daňového dokladu (dále jen „faktura“), vystaveného zhotovitelem. Dnem uskutečnění zdanitelného plnění je den předání a převzetí díla. Zhotovitel fakturu doručí objednateli ve dvojnásobném vyhotovení nejpozději do 10. dne následujícího po dni uskutečnění zdanitelného plnění na adresu:
Provozní středisko 0624 Vyškov
Záhlaví faktury bude vyplněno:
Odběratel: IČ: 60162694, DIČ: CZ 60162694
Česká republika – Ministerstvo obrany, Tychonova 1, 160 00 Praha 6, Agentura hospodaření s nemovitým majetkem, Hradební 772/12, 110 05 Praha 1
Příjemce: Provozní středisko 0624 Vyškov, Kasárna Dědice, Sídliště Víta Nejedlého, 682 01 Vyškov
- 8.2. Faktura musí obsahovat všechny náležitosti řádného daňového dokladu podle platné právní úpravy, zejména podle zákona č. 235/2004 Sb., ve znění pozdějších předpisů a podle § 435 OZ. Dále musí faktura obsahovat tyto údaje:
- označení „faktura – daňový doklad“;
 - evidenční číslo daňového dokladu;
 - číslo smlouvy a datum jejího uzavření;
 - název a sídlo smluvních stran, obchodní název, adresa;
 - IČO, DIČ smluvních stran;
 - předmět dodávky a název díla;
 - den vystavení faktury a datum splatnosti (do 30 kalendářních dnů od doručení objednateli);
 - označení banky a čísla účtu zhotovitele, na který má být faktura uhrazena;
- 8.3. K faktuře musí být připojen **odsouhlasený soupis provedených prací a dodávek**, bez tohoto soupisu je faktura neúplná. Pokud bude faktura zhotovitele zahrnovat i cenu prací, které nebyly objednatelem odsouhlaseny, je objednatel oprávněn fakturu vrátit.
- 8.4. Splatnost faktury je do 30 dnů ode dne jejího doručení objednateli, u faktur doručených objednateli v kalendářním měsíci prosinec a leden se smluvní strany dohodly na prodloužené lhůtě splatnosti do 60 dnů ode dne doručení faktury objednateli.
- 8.5. Faktura se považuje za uhrazenou okamžikem odepsání fakturované částky z účtu objednatele a jejím směřováním na účet zhotovitele.
- 8.6. Objednatel je oprávněn fakturu vrátit zhotoviteli ve sjednané lhůtě splatnosti, neobsahuje-li některý údaj nebo přílohu uvedenou ve smlouvě nebo má jiné závady v obsahu nebo nedostatečný počet výtisků. Při vrácení faktury objednatel uvede důvod jejího vrácení a v případě oprávněného vrácení zhotovitel vystaví fakturu novou. Oprávněným vrácením faktury přestává běžet původní lhůta splatnosti a běží znovu ode dne doručení nové faktury objednateli. Zhotovitel je povinen novou fakturu

- doručit objednateli do 10 dnů ode dne, kdy mu byla doručena oprávněně vrácená faktura.
- 8.7. Budou-li u zhotovitele shledány důvody k naplnění institutu ručení příjemce zdanitelného plnění podle § 109 zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů, bude objednatel při zasílání úplaty vždy postupovat zvláštním způsobem zajištění daně podle § 109a tohoto zákona. Smluvní strany berou na vědomí a souhlasí, že v takovém případě bude platba dodavateli za předmět smlouvy (objednávky) snížena o daň z přidané hodnoty, která bude odvedena objednatelem na účet správce daně místně příslušného dodavatele. Dodavatel obdrží úhradu za předmět smlouvy (objednávky) ve výši částky odpovídající základu daně a nebude nárokovat úhradu ve výši daně z přidané hodnoty odvedené na účet jemu místně příslušnému správci daně.
 - 8.8. Zálohové platby nebudou poskytovány.
 - 8.9. Zhotovitel není oprávněn započíst své pohledávky na pohledávky objednatele vůči němu. Zhotovitel není oprávněn postoupit pohledávky vůči objednateli na třetí osobu.
 - 8.10. Smluvní strany se dohodly, že objednatel je oprávněn započíst i nesplatné pohledávky.

Článek 9

Vlastnictví a odpovědnost za škodu

- 9.1. Vlastníkem věci, která byla zhotoviteli předána k provedení díla a zhotovovaného díla, je po celou dobu plnění díla objednatel.
- 9.2. Nebezpečí vzniku škody na věci předané k provedení díla přechází z objednatele na zhotovitele okamžikem předání věci a podpisem protokolu o předání věci smluvními stranami.
- 9.3. Nebezpečí škody na věcech předaných k provedení díla a prováděném díle až do předání objednateli nese zhotovitel.
- 9.4. Zhotovitel odpovídá za všechny škody, které vzniknou jeho činností v důsledku provádění díla objednateli, případně třetím osobám, a je povinen vzniklé škody nahradit nebo odstranit na své náklady.
- 9.5. Smluvní strany se dohodly, že v případě náhrady škody se bude hradit pouze skutečná, prokazatelně vzniklá škoda.

Článek 10

Záruka za jakost, vady díla a reklamace

- 10.1. Zhotovitel přejímá záruku za jakost díla ve smyslu ustanovení § 2619 NOZ po dobu 36 měsíců od předání a převzetí dokončeného díla, případně ode dne, kdy zhotovitel odstraní vadu zjištěné při předání díla a specifikované v předávacím protokolu. Záruční doba neběží po dobu, po kterou objednatel nemůže užívat dílo pro jeho reklamované vady. Smluvní strany se výslovně dohodly, že vyskytne-li se v průběhu záruční doby skrytá vada díla, má se za to, že touto vadou dílo trpělo již v době předání.
- 10.2. Práva z vadného plnění se řídí ustanoveními § 2615 a násl. a 2629 a násl. NOZ.
- 10.3. Reklamace se uplatňují písemně.
- 10.4. Zhotovitel je povinen se k reklamaci písemně vyjádřit do 10 kalendářních dnů ode dne jejího obdržení. Ve svém vyjádření zhotovitel uvede, zda vady uznává (včetně návrhu způsobu a termínu jejich odstranění), nebo důvody, proč vady neuznává. Pokud tak

neučiní, má se za to, že je reklamacie oprávněná a zhotovitel je povinen odstranit vady do 20 kalendářních dnů od obdržení reklamacie, není-li jiné dohody. Po uplynutí této lhůty je objednatel oprávněn pověřit odstraněním vad díla jinou odbornou firmu s tím, že zhotoviteli přeúčtuje veškeré takto vzniklé náklady a zhotovitel se zavazuje tuto částku do 15 dnů ode dne jejího vyúčtování objednatelem uhradit.

- 10.5. O způsobu vyřízení reklamované vady bude sepsán protokol.
- 10.6. Zhotovitel je povinen nahradit všechny škody, které vzniknou objednateli či třetí osobě v důsledku vady díla.

Článek 11

Smluvní pokuty a úrok z prodlení

- 11.1. V případě, že zhotovitel nedodrží termín převzetí staveniště nebo zahájení stavebních prací sjednaný v čl. 4. 1. nebo 4. 2. smlouvy, uhradí objednateli smluvní pokutu ve výši **0,2 %** z celkové sjednané ceny díla včetně DPH, a to za každý i započatý den prodlení.
- 11.2. V případě, že zhotovitel nedodrží termín pro dokončení a předání díla sjednaný v čl. 4.3. smlouvy, uhradí objednateli smluvní pokutu ve výši **0,2 %** z celkové sjednané ceny díla včetně DPH, a to za každý i započatý den prodlení.
- 11.3. V případě, že zhotovitel bude v prodlení s odstraňováním vad podle čl. 7. 2. písm. b), uvedených v zápisu o předání a převzetí díla nebo vad podle článku 10 smlouvy, uhradí zhotovitel objednateli smluvní pokutu ve výši **1000,- Kč**, a to za každý i započatý den prodlení.
- 11.4. V případě, že zhotovitel v rozporu s čl. 5.15. smlouvy provede předem neodsouhlasenou změnu poddodavatele, jehož prostřednictvím zhotovitel prokázal v rámci zadávacího řízení na realizaci díla část kvalifikace nebo některou z odborných prací bude vykonávat zaměstnanec zhotovitele nebo jeho poddodavatele bez příslušné kvalifikace uhradí zhotovitel objednateli smluvní pokutu ve výši **20 %** z celkové ceny díla včetně DPH.
- 11.5. V případě zjištění porušení předpisů bezpečnosti a ochrany zdraví při práci (dále BOZP), požární ochrany, ekologie, včetně nakládání s odpady, zhotovitelem na převzatém staveništi (pracovišti), je zhotovitel za každé takovéto jednotlivé porušení předpisů BOZP povinen objednateli uhradit smluvní pokutu ve výši **10 000,- Kč** při prvním zjištění porušení předpisů BOZP a při každém dalším zjištění smluvní pokutu ve výši **20.000,- Kč**.
- 11.6. V případě, že zhotovitel oznámí objednateli, že je dílo dokončeno a připraveno k předání a v průběhu přejímacího řízení objednatel zjistí, že tomu tak není, uhradí zhotovitel objednateli jednorázovou smluvní pokutu ve výši ve výši **5 000,- Kč**.
- 11.7. V případě, že zhotovitel poruší některou z povinností specifikovaných v čl. 12.1. smlouvy, uhradí zhotovitel objednateli smluvní pokutu ve výši **2 000,- Kč**, a to za každé jednotlivé porušení těchto povinností.
- 11.8. V případě prodlení objednatele s úhradou faktury uhradí objednatel zhotoviteli úrok z prodlení za každý započatý den prodlení ve výši stanovené nařízením vlády č. 351/2013 Sb., kterým se určuje výše úroků z prodlení a nákladů spojených s uplatněním pohledávky, určuje odměna likvidátora, likvidačního správce a člena orgánu právnické osoby jmenovaného soudem a upravují některé otázky Obchodního věstníku a veřejných rejstříků právnických osob a fyzických osob, ve znění pozdějších předpisů
- 11.9. Smluvní pokuty (respektive úrok z prodlení) sjednané touto smlouvou uhradí povinná strana straně oprávněné na základě vyúčtování vystaveného oprávněnou stranou.

Splatnost si smluvní strany sjednávají do 30 dnů po jejich doručení povinné straně. Právo uplatňovat a vymáhat smluvní pokuty (respektive úrok z prodlení) vzniká prvním dnem následujícím po marném uplynutí lhůty.

- 11.10. Smluvní pokuty a úrok z prodlení hradí povinná strana bez ohledu na to, zda a v jaké výši vznikla druhé smluvní straně škoda. Škoda a její náhrada je vymahatelná samostatně vedle smluvní pokuty. Smluvní strany výslovně vylučují použití § 2050 OZ.
- 11.11. Smluvní pokuty podle této smlouvy si smluvní strany sjednávají jako ujednání na samotné smlouvě nezávislá pro případ, že jejich smluvní vztah z nějakého důvodu zanikne před řádným dokončením a předáním díla (např. dohodou nebo odstoupením). To znamená, že zůstane zachováno právo objednatele uplatňovat po zhotoviteli smluvní pokuty, na něž mu vznikl nárok po dobu platnosti smlouvy.

Článek 12 Zvláštní ujednání

- 12.1. Zhotovitel bere na vědomí, že místem plnění jsou objekty důležité pro obranu státu ve smyslu § 29 zákona č. 222/1999 Sb., o zajišťování obrany ČR, ve znění pozdějších předpisů. V této souvislosti se zavazuje dodržovat následující požadavky objednatele:
- Zhotovitel bude dodržovat veškerá interní nařízení upravující vstup do těchto objektů, případně další omezení stanovená přímým uživatelem, která byla v této souvislosti vydána příslušným orgánem, do jehož působnosti tyto objekty důležité pro obranu státu náleží a se kterými byl seznámen nejpozději při předání staveniště-pracoviště. Nedodržení tohoto ujednání, může být důvodem k vystavení zákazu vstupu pro zaměstnance nebo vydání zákazu vjezdu pro dopravní prostředky.
 - K udělení povolení vstupu a vjezdu do vojenského objektu předloží zhotovitel min. 3 dny před zahájením prací seznam všech zaměstnanců, kteří budou vstupovat do vojenského objektu (zejména jméno, příjmení, datum a místo narození, číslo občanského průkazu a adresa trvalého bydliště) a seznam registračních značek dopravních prostředků.
 - Vystavená povolení opravňující ke vstupu a vjezdu do vojenského objektu vydaná uživatelem se zhotovitel zavazuje vrátit nejpozději v termínu ukončení díla. Nedodržení tohoto ujednání ze strany zhotovitele, opravňuje objednatele k pozastavení platby daňového dokladu (faktury) do doby odstranění uvedeného nedostatku zhotovitelem.
- 12.2. Zhotovitel je povinen písemně sdělit objednateli veškeré změny týkající se jeho právní subjektivity nejpozději do 5 dnů od okamžiku, kdy k nim došlo, zejména vstup do likvidace a prohlášení úpadku, v dané lhůtě je zhotovitel rovněž povinen sdělit objednateli zahájení insolvenčního řízení.

Článek 13 Zánik závazků

- 13.1. Smluvní strany se dohodly, že závazek ze smluvního vztahu zaniká v těchto případech:
- splněním všech závazků řádně a včas;

- b) dohodou smluvních stran při vzájemném vyrovnání účelně vynaložených a prokazatelně doložených nákladů ke dni zániku smlouvy;
 - c) jednostranným odstoupením od smlouvy pro její podstatné porušení;
 - d) jednostranným odstoupením od smlouvy objednatelem v případě, že zhotovitel uvedl v nabídce informace nebo doklady, které neodpovídají skutečnosti a měly nebo mohly mít vliv na výsledek zadávacího řízení;
 - e) jednostranným odstoupením objednatele od smlouvy v případě, že bude vůči majetku zhotovitele vyhlášeno insolvenční řízení, v němž bude vydáno rozhodnutí o úpadku nebo byl-li vůči zhotoviteli insolvenční návrh zamítnut pro nedostatek majetku k úhradě nákladů insolvenčního řízení.
- 13.2. Nastanou-li u některé ze smluvních stran skutečnosti bránící řádnému plnění této smlouvy, je tato smluvní strana povinna to ihned bez zbytečného odkladu oznámit druhé straně a vyvolat jednání zástupců oprávněných k podpisu smlouvy.
- 13.3. Chce-li některá ze stran od této smlouvy odstoupit na základě ujednání této smlouvy, je povinna svoje odstoupení písemně oznámit druhé straně. V odstoupení musí být uveden důvod, pro který strana od smlouvy odstupuje a přesná citace ustanovení smlouvy, které ji k takovému kroku opravňuje. Bez těchto náležitostí je odstoupení neplatné.
- 13.4. Za podstatné porušení smlouvy ze strany objednatele se považuje, jestliže objednatel nesplní své povinnosti vůči zhotoviteli týkající se peněžitého plnění plynoucího z této smlouvy a nebude schopen poskytnout záruku, že je splní v náhradním termínu.
- 13.5. Za podstatné porušení smlouvy ze strany zhotovitele se též považuje:
- a) prodlení se zahájením díla déle než 10 kalendářních dnů z důvodu ležícího na straně zhotovitele;
 - b) prodlení s dokončením díla déle než 10 kalendářních dnů;
 - c) pozastavení prací na provádění díla bez dohody s objednatelem, nebo prodlení vůči schválenému časovému harmonogramu prací, byl-li mezi smluvními stranami sjednán, na dobu delší než 15 kalendářních dnů;
 - d) neumožnění objednateli provádět kontrolu provádění díla;
 - e) provádění díla v rozporu s touto smlouvou;
 - f) nedodržování příslušných platných předpisů a ČSN při provádění díla;
 - g) neodstranění objednatelem zjištěných a zhotoviteli oznámených vad zápisem do stavebního deníku v termínu stanoveném ve stavebním deníku či jiným zápisem objednatele;
 - h) změna poddodavatele, jehož prostřednictvím zhotovitel prokázal v rámci zadávacího řízení na realizaci díla specifikovaného v článku 2 této smlouvy kvalifikační předpoklady, bez předchozího písemného souhlasu objednatele.
- 13.6. Odstoupení od smlouvy pro podstatné či nepodstatné porušení smlouvy se dále řídí ustanovením § 2001 a násl. OZ.
- 13.7. Dojde-li k odstoupení od smlouvy, bude vzájemné finanční vyrovnání provedeno oceněním soupisu provedených prací, přičemž všechny náklady spojené s odstoupením od smlouvy jdou k tíži strany, která porušila smluvní povinnost; obdobně bude postupováno v případě ukončení smlouvy dohodou smluvních stran.
- 13.8. Odstoupí-li některá ze stran od této smlouvy na základě ujednání z této smlouvy vyplývajících, pak povinnosti obou stran jsou následující:
- a) zhotovitel provede soupis provedených prací a dodávek oceněný dle způsobu, kterým je stanovena cena díla a po jeho odsouhlasení objednatelem zpracuje „díleč konečnou fakturu“;

- b) zhotovitel vyklidí a uklidí staveniště (pracoviště) a vyzve objednatele písemně na adresu pro doručování korespondence uvedenou v záhlaví smlouvy k „dílčímu předání díla“, při předání se postupuje přiměřeně dle čl. 7 smlouvy;
- c) smluvní strana, která důvodné odstoupení od smlouvy zapříčinila, je povinna uhradit druhé straně veškeré náklady jí vzniklé z důvodů odstoupení od smlouvy.

Článek 14 **Závěrečná ujednání**

- 14.1. Smluvní strany se dohodly, že vztahy v této smlouvě neupravené se řídí OZ. Smluvní strany se dále dohodly, že případné spory, které nebudou vyřešeny dohodou, budou řešeny před soudem obecně příslušným dle sídla objednatele.
- 14.2. Veškerá komunikace mezi smluvními stranami týkající se této smlouvy musí být učiněna v písemné formě, není-li v textu smlouvy uvedeno výslovně jinak, a musí být doručena osobně nebo prostřednictvím doporučené poštovní zásilky nebo datové schránky na adresy uvedené v záhlaví této smlouvy. V případě doručení jakékoli písemnosti faxem nebo e-mailem musí být následně originál tohoto dokumentu v listinné podobě doručen adresátovi osobně nebo prostřednictvím doporučené poštovní zásilky na adresu pro doručování uvedenou v záhlaví této smlouvy.
- 14.3. Smluvní strany se dohodly na aplikaci ustanovení § 607 OZ na veškeré lhůty dle této smlouvy. Případně-li poslední den lhůty dle této smlouvy na sobotu, neděli nebo svátek, je posledním dnem lhůty pracovní den nejbliže následující.
- 14.4. Smluvní strany berou na vědomí, že ve smyslu ustanovení čl. 6 odst. 1 písm. b) Nařízení evropského parlamentu a rady (EU) 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů) (dále jen „GDPR“) a ustanovení § 5 odst. 2 písm. b) zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů budou vzájemně shromažďovat a zpracovávat osobní údaje fyzických osob vzájemně si poskytnuté, a to za účelem realizace této smlouvy. Smluvní strany současně dle ustanovení čl. 6 odst. 1 písm. a) GDPR souhlasí s tím, že budou ve smyslu ustanovení § 11 zákona č. 101/2000 Sb. shromažďovat a zpracovávat osobní údaje fyzických osob jimi ve smlouvě uvedených v rozsahu titulu, jména a příjmení, čísla občanského průkazu, rodného čísla nebo data narození, bydliště, telefonního čísla a e-mailové adresy a registrační značky vozidla, a to pouze za účelem plnění právních povinností, které se na ně vztahují. Jiné využití se vylučuje.
- 14.5. Smluvní strany se zavazují zachovávat mlčenlivost o skutečnostech, o nichž se dozvěděly v souvislosti s plněním této smlouvy a nesdělovat je třetím stranám. Zhotovitel bere na vědomí, že objednatel je ve smyslu § 2 odst. 1 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, povinným subjektem a souhlasí se zveřejněním této smlouvy v režimu tohoto zákona.
- 14.6. Tuto smlouvu lze platně měnit pouze písemnými, vzestupně číslovanými dodatky, podepsanými oběma smluvními stranami.
- 14.7. Tato smlouva o 15 očíslovaných stranách je vyhotovena pouze v elektronické podobě a uložena v NEN.
- 14.8. Tato smlouva nabývá platnosti dnem podpisu poslední smluvní strany a účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv

(zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů.

14.9. Smluvní strany prohlašují, že si tuto smlouvu před podpisem přečetly a stvrzují, že byla uzavřena po vzájemné shodě na jejím obsahu, podle jejich pravé svobodné vůle, určitě, vážně a srozumitelně, nikoliv v tísní za nápadně nevýhodných podmínek.

14.10. Nedílnou součástí smlouvy jsou přílohy:

Příloha č.1: položkový rozpočet – počet listů: 16

za objednatele

Ing. Miroslav Flajtinger
Vedoucí oddělení provozu Brno
Česká republika – Ministerstvo obrany
Agentura hospodaření s nemovitým majetkem

Tomáš

Vychodil

Digitálně
podepsal Tomáš
Vychodil
Datum:
2021.06.29
12:12:08 +02'00'

za zhotovitele

Tomáš Vychodil
jednatel
CANDELA, s.r.o.

Výkaz výměr

Oprava maleb, soc. zařízení, okapových chodníků a vstupů b.č. 33 kasárna Jiřího z Poděbrad Bučovice

P.č.	Popis práce	MJ	Množství	Cena za jednotku bez DPH	Cena celkem bez DPH
	Montážní a zakrývací práce na chodbě v 1.NP a 2.NP				
1	Dodávka, montáž a demontáž příčky z SDK s dveřním otvorem včetně zárubně a dveřního křídla 80L/P (rozměr 2,40*3,05m), umístění přepažení bude upřesněno při realizaci akce	ks	2,00		
2	Dodávka, montáž a demontáž zakrytí podlahy z PVC a prostoru schodiště v patrech i mezipatře vhodnou krytinou (koberec, silná geotextilie) včetně přílehlých ploch chodby	m ²	120,00		
3	Dodávka, montáž a demontáž zakrytí fólií v místnosti dispečera AS-PO kotelna suterén a servrovna v 2.NP zařizovacích předmětů, vybavení a nábytku při zednických a bouracích pracích, sestěhování	kpl.	1,00		
	Demontáže 1.NP m.č.36,37				
4	Demontáž ocelové zárubně P,L800/1970mm včetně dřevěného prahu	ks	2,00		
5	Demontáž dveřního křídla P,L800/1970mm včetně zámku a kování	ks	2,00		
6	Demontáž cihelného zdiva tl. do 150mm (90*200cm)	m ²	1,80		
7	Vysekání zdiva pro uložení překladu RZP (120*25cm) na tl. do 150mm	m ²	0,30		
8	Odstranění popisových tabulek místnosti	ks	2,00		
9	Demontáž zdiva u stupačky na tl. do 40cm (0,65*3m)	m ²	1,95		
10	Demontáž voděodolné příčky z včetně obkladu tl. do 100mm	m ²	5,20		
11	Demontáž voděodolné příčky z včetně obkladu tl. do 150mm	m ²	22,10		
12	Demontáž keramické dlažby včetně lepidlové vrstvy	m ²	32,70		
13	Demontáž nesoudržné vrstvy betonu do tl.10cm	m ²	6,00		
14	Demontáž podlahových vpustí včetně odpaní roury	ks	1,00		
15	Demontáž keramického obkladu (cihelného zdiva)	m ²	72,80		
16	Demontáž keramického umývadla 550mm včetně sifonu	ks	4,00		
17	Demontáž sprchových vaniček (90*90cm) a zástěn včetně sifonu a odpadní roury	ks	3,00		
18	Demontáž podhledu	m ²	32,70		
19	Demontáž hrubých omítek na tl. do 40mm pod obkladem stěn	m ²	72,80		
20	Provedení oškrábání vrstev maleb na stěnách - včetně jemné omítky (celoplošně)	m ²	36,40		
21	Odstranění odpadkového koše	ks	2,00		
22	Demontáž keramické wc mísy včetně splachovací nádržky, prkénka	ks	4,00		
23	Demontáž výlevky včetně napouštěcí baterie	ks	1,00		
24	Demontáž vodovodních baterií (4ks umývadlové,3ks sprchové)	ks	7,00		
25	Demontáž ovládacích pák včetně táhla k otevírání oken	ks	4,00		
26	Zpětná montáž ovládacích pák (vrtání do obkladů)	ks	4,00		
27	Demontáž dřevěného regálu na čistící prostředky	ks	1,00		
28	Demontáž pisoárové mísy včetně odpadní roury	ks	4,00		
29	Demontáž věšáku na ručníky	ks	6,00		
30	Demontáž držáku na papírové utěrky	ks	3,00		
31	Demontáž držáku na mýdlo	ks	4,00		
32	Demontáž držáku na toaletní papír	ks	4,00		
33	Demontáž zrcadla	ks	3,00		
34	Demontáž police na odkládání věcí	ks	1,00		
35	Demontáž sušáku na prádlo	ks	1,00		
36	Demontáž parapetu plastového šíře do 20cm (délka 90cm)	ks	4,00		
37	Demontáž okenních sítí	ks	4,00		
	Místnost č.37 1.NP WC muži (montáže)				

P.č.	Popis práce	MJ	Množství	Cena za jednotku bez DPH	Cena celkem bez DPH
38	D+M popisová tabulka z al.plechu, případně plastová (WC muži,Úklidová místnost)	ks	2,00		
39	D+M betonového překladu RZP na tl. zdi 150mm délka 120cm	ks	1,00		
40	D+M ocelové zárubně na chodbě P 800/1970mm (šíře zárubní do 150mm) otevíravé do chodby včetně nátěru vrchním lakem (barva dle výběru z	ks	1,00		
41	D+M dveřního křídla P800/1970mm včetně zámku a kování, klíče	ks	1,00		
42	D+M zděné příčky tl.150mm např. z Qpor tvárnic na lepidlo (přizdění kabinky 5,45*3m, zazdění otvoru 0,9*2,0m)	m ²	18,50		
43	D+M zazdění otvoru stupačka např. z Qpor tvárnic na lepidlo (do 40cm)	m ²	1,95		
44	D+M cementový zpevňující postřík (špric na stěny)	m ²	39,90		
45	D+M vnitřní hrubé omítky stěn na tl. do 40mm	m ²	39,90		
46	D+M hloubkové hloubkové penetrace stěn	m ²	59,00		
47	D+M lepidlo s perlínkou (nad obkladem, stěny příčky)	m ²	20,00		
48	D+M betonu - lokální oprava podkladové vrstvy podlahy(na tl. do 10cm)	m ²	3,00		
49	D+M přebroušení podkladní vrstvy z betonu, vysátí povrchu	m ²	20,00		
50	D+M pískové penetrace např. Murexin	m ²	20,00		
51	D+M samonivelační hmoty do 15 mm, např. Murexin	m ²	20,00		
52	D+M hydroizolační nátěr např. Henkel Ceresit CL 51 včetně rohové bandáže a spojů pod dlažbu podlahy s vytažením 0,2m do stěn	m ²	24,00		
53	D+M keramické protiskluzové dlažby NESI šedá 450x450mm, (č. 6004217) včetně lepidlové vrstvy a voděodolného zaspárování spárovací hmotou, výběr barev provede objednatel podle dodaného vzorníku (bez prořezu)	m ²	20,00		
54	D+M keramického obkladu NESI šedá 308x608 mm (6004216) na flexi lepidlo včetně vnitřních a vnějších rožků kovových dle výběru dodavatele, voděodolné zaspárování spárovací hmotou barva z výběru vzorníku, kladení na délku dle návrhu zadavatele (nákras), výška obkladu v místnosti 2,00m (bez prořezu)	m ²	39,90		
55	D+M vnitřních jemných omítek stěn (včetně kovových rožků, špalety oken, dveří, rohů, dilatačních spár apod)	m ²	20,00		
56	D+M sádkartonového podhledu Rigips systém PK 12, kovová konstrukce CD a UD, 1x opláštěná, bez tepelné izolace, desky impregnované RBI(H2) tl. 12,5mm, dodání a provedení konstrukčních profilů, doplňkových profilů a lišt, hmoždinky, vruty, šrouby tmel, pásy, závěsy a spojky, dráty s okem, stavěcí šrouby a další montážní materiál	m ²	20,00		
57	D+M nátěru stěn a stropů 3x Primalex Polar včetně penetrace	m ²	40,00		
58	D+M voděodolné příčky z HPL tl. 11mmna výšku 2m, rozměry kabiny 4ks WC 95*125cm(šířka*hloubka 5xtvar L), kabinka výlevka 1ks 155*125cm odstín dle výběru zadavatele - odstín zelenomodrá, včetně osazení konstrukce pro osazení dveřního křídla šíře 70cm opatřeného klikou a WC zámkem, spodní hrana desky max 15cm nad podlahou, kotvení do obkladů, dveře otevíravé ven, konstrukce včetně profilů a nerez nožek, přesné rozměření dle vzniklého stavebního otvoru po obkladech	ks	5,00		
59	D+M keramického umývadla JIKA 550mm včetně sifonu a keramického krytu odpadního potrubí uchycení na pružinách	ks	2,00		
60	D+M keramické pisoárové mísy s automatickým splachováním AZP Golem, dodání včetně dálkového ovládaní	ks	2,00		
61	D+M podlahové vpusti 150*150mm (včetně nerez mřížky a pachové uzávěry)	ks	1,00		
62	D+M keramické pisoárové dělicí příčky rozm. 400*700mm, např. zn. KOLO	ks	1,00		
63	D+M kombi Geberit k výlevce - závěsný modul včetně osazení, splachovací dvojklapka plastová barva nerez, včetně napouštěcího ventilu	ks	1,00		
64	D+M kombi Geberit keramická mísa - výlevka s plastovým roštem	ks	1,00		
65	D+M WC kombi Geberit - závěsný modul včetně osazení, splachovací dvojklapka plastová barva nerez, včetně napouštěcího ventilu	ks	4,00		
66	D+M WC kombi keramické mísy Geberit včetně originálního prkénka z Duroplastu, barva bílá	ks	4,00		

P.č.	Popis práce	MJ	Množství	Cena za jednotku bez DPH	Cena celkem bez DPH
67	D+M páková stojánková baterie umývadlová zn. Metalia otočná, včetně dopojovacích hadic (delší ramínko 20cm)	ks	2,00		
68	D+M páková baterie stěnová zn. Metalia s dlouhým ramínkem nad výlevku	ks	1,00		
69	D+M zrcadlo nad umývadlo rozm. 150*90cm (kotveno, lepeno na ker.obklad)	ks	1,00		
70	D+M plastového držáku na mýdlo objem do 0,50l - výběr z katalogu	ks	2,00		
71	D+M plastového držáku na papírové utěrky rozměr dle papírových utěrek cca 270x270x100mm	ks	2,00		
72	D+M nerez dvojháčeků na oděv, umístění na dveře, případně stěnu	ks	4,00		
73	D+M odpakový nerez. koš objem 30l	ks	1,00		
74	D+M plastový parapet bílý šíře do 20cm, délka 90cm	ks	3,00		
75	D+M síť do okenních křidel (rozměr cca75*75cm, přesně zaměřit)	ks	3,00		
76	D+M policový regál na úklidové prostředky z lamina, montáž na zeď (dle plánu zadavatele) 80*160cm, hl. do 30cm	ks	1,00		
	Místnost č.36 1.NP Umývárna muži (montáže)				
77	D+M popisová tabulka z al.plechu, případně plastová (Sprchy muži)	ks	1,00		
78	D+M ocelové zárubně na chodbě P 800/1970mm (šíře zárubní do 150mm)	ks	1,00		
79	D+M dveřního křídla P800/1970mm včetně zámku a kování, klíče	ks	1,00		
80	D+M zděné příčky tl. do 150mm např. Qpor tvárnic na lepidlo(0,25*2m)(sprchový box- boční část)	m ²	0,50		
81	D+M vyzdění(betonáž) sprchového žlabu do výše max. 15cm, šíře do 10cm (sokl) z betonu nebo CP (1,0*3m) s výplní betonem C12/15	m ²	3,00		
82	D+M cementový zpevňující postřík (špic na stěny)	m ²	32,90		
83	D+M vnitřní hrubé omítky stěn na tl. do 40mm	m ²	32,90		
84	D+M hloubkové hloubkové penetrace stěn	m ²	29,30		
85	D+M lepidlo s perlínkou (nad obkladem, stěny příčky)	m ²	16,50		
86	D+M betonu - lokální oprava podkladové vrstvy podlahy(na tl. do 10cm)	m ²	3,00		
87	D+M přebroušení podkladní vrstvy z betonu, vysátí povrchu	m ²	12,70		
88	D+M pískové penetrace např. Murexin	m ²	12,70		
89	D+M samonivelační hmoty do 15 mm, např. Murexin	m ²	12,70		
90	D+M hydroizolační nátěr např. Henkel Ceresit CL 51 včetně rohové bandáže a spojů pod dlažbu s vytažením do stěny 0,2m a stěny sprch do výšky 2m	m ²	26,90		
91	D+M keramické protiskluzové dlažby NESI šedá 450x450mm, (č. 6004217) včetně lepidlové vrstvy a voděodolného zaspárování spárovací hmotou, výběr barev provede objednatel podle dodaného vzorníku (bez prořezu)	m ²	12,70		
92	D+M keramického obkladu NESI šedá 308x608 mm (6004216) na flexi lepidlo včetně vnitřních a vnějších rožků kovových dle výběru dodavatele, voděodolné zaspárování spárovací hmotou barva z výběru vzorníku, kladení na délku dle návrhu zadavatele (nákras), výška obkladu v místnosti 2,00m (bez prořezu)	m ²	32,90		
93	D+M vnitřních jemných omítek stěn (včetně kovových rožků, špalety oken, dveří, rohů, dilatačních spár apod)	m ²	16,50		
94	D+M sádkartonového podhledu Rigips systém PK 12, kovová konstrukce CD a UD, 1x opláštěná, bez tepelné izolace, desky impregnované RBI(H2) tl. 12,5mm, dodání a provedení konstrukčních profilů, doplňkových profilů a list, hmoždinky, vruty, šrouby tmel, pásky, závěsy a spojky, dráty s okem, stavěcí šrouby a další montážní materiál	m ²	12,70		
95	D+M nátěru stěn a stropů 3x Primalex Polar včetně penetrace	m ²	29,30		
96	D+M voděodolné příčky z HPLtl. 11mm, na výšku 2m - kabiny 3ks /2ks vnitřní dělicí příčka max.100*125cm(kabinka sprcha), odstín dle výběru zadavatele- v odstínu zelenomodrá, včetně osazení konstrukce pro osazení dveřního křídla šíře 70cm opatřeného klikou a zámkem, spodní hrana desky (dveří) max. do 30 cm a horní do 165cm nad podlahou, voděodolné zatěsnění kolem dveří, kotvení do obkladů, dveře otevíravé ven, konstrukce včetně profilů a nerez nožek, přesné rozměření dle vzniklého stavebního otvoru po obkladech	ks	3,00		
97	D+M keramického umývadla JIKA 550mm včetně sifonu a keramického krytu odpadního potrubí uchycení na pružinách	ks	2,00		

P.č.	Popis práce	MJ	Množství	Cena za jednotku bez DPH	Cena celkem bez DPH
98	D+M páková stojánková baterie umývadlová zn. Metalia otočná, včetně dopojovacích hadic (delší ramínko 20cm)	ks	2,00		
99	D+M podomítkového sprchového setu s přepínačem chrom (baterie, sprcha s hadicí,pevná sprcha komplet držáky), nerez mydlenka k setu	ks	3,00		
100	D+M podlahový žlab dl.850mm Alcaplast s mřížkou/osazení dlažbou	ks	3,00		
101	D+M zrcadla nad umývadlo rozm. 150*90cm (kotveno, lepeno na ker.obklad)	ks	1,00		
102	D+M plastového držáku na mýdlo objem do 0,50l - výběr z katalogu	ks	2,00		
103	D+M plastového držáku na papírové utěrky rozměr dle papírových utěrek cca 270x270x100mm	ks	1,00		
104	D+M nerez dvojháčeků na oděv, umístění na dveře, případně stěnu	ks	6,00		
105	D+M odpadkový nerez. koš objem 30l	m	1,00		
106	D+M plastový parapet bílý šíře do 20cm, délka 90cm	ks	1,00		
107	D+M síti do okenních křidel (rozměr cca75*75cm, přesně zaměřit)	ks	1,00		
108	Demontáž, dodávka a montáž policový regál z lamina (dekor dle výběru ze vzorníku) na osobní věci z lamina 120*50*25cm, montáž na zeď (dle plánu zadavatele), háčky na oděv	ks	1,00		
	Demontáže 2.NP m.č.62,63,64,65				
109	Demontáž ocelové zárubně P, L800/1970mm včetně dřevěného prahu	ks	2,00		
110	Demontáž dveřního křídla P, L800/1970mm včetně zámku a kování	ks	2,00		
111	Odstranění popisových tabulek místností	ks	2,00		
112	Demontáž voděodolné příčky včetně obkladu tl. do 150mm	m ²	39,80		
113	Demontáž keramické dlažby včetně lepidlové vrstvy	m ²	33,00		
114	Demontáž nesoudržné vrstvy betonu do tl.10cm	m ²	6,00		
115	Demontáž podlahových vpustí včetně odpadní roury	ks	1,00		
116	Demontáž keramického obkladu (stěny)	m ²	89,00		
117	Demontáž keramického umývadla 550mm včetně sifonu	ks	2,00		
118	Demontáž sprchových vaniček (90*90cm) a zástěn včetně sifonu a odpadní roury	ks	2,00		
119	Demontáž podhledu	m ²	33,00		
120	Demontáž hrubých omítek na tl. do 40mm pod obkladem stěn	m ²	89,00		
121	Provedení oškrábání vrstev maleb na stěnách - včetně nesoudržné jemné omítky (celoplošně)	m ²	34,00		
122	Demontáž parapetu plastového šíře do 20cm (délka 240cm)	ks	2,00		
123	Odstranění odpadkového koše	ks	2,00		
124	Demontáž keramické wc mísy včetně splachovací nádržky, prkénka	ks	4,00		
125	Demontáž výlevky včetně napouštěcí baterie	ks	1,00		
126	Demontáž vodovodních baterií (2ks umývadlové,2ks sprchové)	ks	4,00		
127	Demontáž dřevěného regálu na čisticí prostředky	ks	1,00		
128	Demontáž pisoárové mísy včetně odpadní roury	ks	2,00		
129	Demontáž věšáku na ručníky	ks	4,00		
130	Demontáž držáku na papírové utěrky	ks	2,00		
131	Demontáž držáku na mýdlo	ks	2,00		
132	Demontáž držáku na toaletní papír	ks	4,00		
133	Demontáž sušáku na prádlo	ks	2,00		
134	Demontáž poličky osobní věci	ks	1,00		
135	Demontáž zrcadla	ks	2,00		
136	Demontáž expanzní nádrže včetně vyřezání přívodních trubek	kpl.	1,00		
137	Demontáž žaluzií (2x na okenním otvoru - 4křídla)	ks	4,00		
	2.NP m.č.62,63 WC ženy,umývárna (montáže)				
138	D+M popisová tabulka z al.plechu, případně plastová (WC ženy, Sprcha)	ks	2,00		
139	D+M ocelové zárubně na chodbě P 800/1970mm (šíře zárubní do 150mm) otevíravé do chodby včetně nátěru vrchním lakem (barva dle výběru z	ks	1,00		
140	D+M dveřního křídla P800/1970mm včetně zámku a kování, klíče	ks	1,00		
141	D+M zděné příčky tl. do 150mm např. Qpor tvárnice na lepidlo/dělicí,přizdění odpady, bok sprchového koutu)	m ²	25,00		
142	D+M vyzdění(betonáž) sprchového žlabu do výše max. 15cm, šíře do 10cm (sokl) z betonu nebo CP (1,0*3m) s výplní betonem C12/15	m ²	2,50		

P.č.	Popis práce	MJ	Množství	Cena za jednotku bez DPH	Cena celkem bez DPH
143	D+M cementový zpevňující postřik (špric na stěny)	m ²	42,00		
144	D+M vnitřní hrubé omítky stěn na tl. do 40mm	m ²	42,00		
145	D+M hloubkové hloubkové penetrace stěn	m ²	42,00		
146	D+M lepidlo s perlínkou (nad obkladem, stěny příčky)	m ²	36,00		
147	D+M přebroušení podkladní vrstvy z betonu, vysátí povrchu	m ²	16,50		
148	D+M pískové penetrace např. Murexin	m ²	16,50		
149	D+M betonu - lokální oprava podkladové vrstvy podlahy(na tl. do 10cm)	m ²	3,00		
150	D+M samonivelační hmoty do 15 mm, např. Murexin	m ²	16,50		
151	D+M hydroizolační nátěr např. Henkel Ceresit CL 51 včetně rohové bandáže a spojů pod dlažbu a stěny sprch	m ²	28,40		
152	D+M keramické protiskluzové dlažby NESI šedá 450x450mm, (č. 6004217) včetně lepidlové vrstvy a voděodolného zaspárování spárovací hmotou, výběr barev provede objednatel podle dodaného vzorníku (bez prořezu)	m ²	16,50		
153	D+M keramického obkladu NESI šedá 308x608 mm (6004216) na flexi lepidlo včetně vnitřních a vnějších rožků kovových dle výběru dodavatele, voděodolné zaspárování spárovací hmotou barva z výběru vzorníku, kladení na délku dle návrhu zadavatele (nákras), výška obkladu v místnosti 2.00m (bez prořezu)	m ²	51,00		
154	D+M vnitřních jemných omítek stěn (včetně kovových rožků, špalety oken, dveří, rohů, dilatačních spár apod)	m ²	17,00		
155	D+M sádkartonového podhledu Rigips systém PK 12, kovová konstrukce CD a UD, 1x opláštěná, bez tepelné izolace, desky impregnované RBI(H2) tl. 12,5mm, dodání a provedení konstrukčních profilů, doplňkových profilů a lišt, hmoždinky, vruty, šrouby tmeľ, pásky, závěsy a spojky, dráty s okem, stavěcí šrouby a další montážní materiál	m ²	16,50		
156	D+M nátěru stěn a stropů 3x Primalex Polar včetně penetrace	m ²	33,50		
157	D+M voděodolné příčky z HPL tl. 11 mm na výšku 2m, rozměry kabiny 2ks WC/1xdělicí příčka 95*125cm (WC kabinky), odstín dle výběru zadavatele - odstíny červené, včetně osazení konstrukce pro osazení dveřního křídla šíře 70cm opatřeného klikou a WC zámkem, spodní hrana desky max 15cm nad podlahou, kotvení do obkladů, dveře otevíravé ven, konstrukce včetně profilů a nerez nožek, přesné rozměření dle vzniklého stavebního otvoru po obkladech	ks	2,00		
158	D+M voděodolné příčky z HPL tl. 11 mm, na výšku 2m, kabiny sprchy 2ks/1ks vnitřní dělicí příčka max.100*125cm(kabinka sprcha), odstín dle výběru zadavatele - odstíny červené, včetně osazení konstrukce pro osazení dveřního křídla šíře 70cm opatřeného klikou a zámkem, spodní hrana desky (dveří) max. do 30cm a horní do 165cm nad podlahou, voděodolné zatěsnění kolem dveří, kotvení do obkladů, dveře otevíravé ven, konstrukce včetně profilů a nerez nožek, přesné rozměření dle vzniklého stavebního otvoru po obkladech	ks	2,00		
159	D+M keramického umyvadla JIKA 550mm včetně sifonu a keramického krytu odpadního potrubí uchycení na pružinách	ks	1,00		
160	D+M páková stojánková baterie umyvadlová zn. Metalia otočná, včetně dopojovacích hadic (delší ramínko 20cm)	ks	1,00		
161	D+M podomítkového sprchového setu s přepínačem chrom (baterie, sprcha s hadicí,pevná sprcha komplet držáky) nerez mydlenka k setu	ks	2,00		
162	D+M WC kombi Geberit - závěsný modul včetně osazení, splachovací dvojklapka plastová barva nerez, včetně napouštěcího ventilu	ks	2,00		
163	D+M WC kombi keramické misy Geberit včetně originálního prkénka z Duroplastu, barva bílá	ks	2,00		
164	D+M podlahový žlab dl.850mm Alcaplast s mřížkou/osazení dlažbou	ks	2,00		
165	D+M zrcadla nad umyvadlo rozm. 110*90cm (kotveno, lepeno na	ks	1,00		
166	D+M plastového držáku na mýdlo objem do 0,50l - výběr z katalogu	ks	1,00		
167	D+M plastového držáku na papírové utěrky rozměr dle papírových utěrek cca 270x270x100mm	ks	1,00		
168	D+M nerez dvojháčeků na oděv, umístění na dveře, případně stěnu	ks	4,00		
169	D+M odpakový nerez. koš objem 30l	ks	1,00		
170	D+M plastový parapet bílý šíře do 25cm, délka 240cm	ks	1,00		

P.č.	Popis práce	MJ	Množství	Cena za jednotku bez DPH	Cena celkem bez DPH
171	D+M síť do dvou okenních křidel L/P (rozměr oken.otvoru 240*180cm, nutné přesně zaměřit)	ks	2,00		
172	D+M skříňka z lamina k umyvadlu rozm.30*140cm hloubka 22cm,(členění polic a dvířek dle plánu zadavatele, výběr dekoru ze vzorníku)	ks	1,00		
173	Demontáž, dodávka a montáž policový věšák z lamina rozm. 80*80cm hloubka 25cm na osobní věci, montáž na zeď (dle plánu zadavatele, dekor dle vzorníku)	ks	1,00		
174	Demontáž, dodávka a montáž větrací mřížky do 200*200mm	ks	1,00		
175	D+M mléčné folie na skleněnou výplň okna (výška nalepení upřesněna zadavatelem)	m ²	2,50		
176	D+M horizontální žaluzie na plastové okno rozm. 240*180cm dvoukřídle otevíravé L/P (nutno přesně zaměřit, výběr ze vzorníku zadavatelem)	ks	2,00		
177	D+M stropní sušák na prádlo 5*100cm - kotvení do stropní konstrukce, vytahovací šňůry (typ např. Proper, Ideal)	ks	2,00		
	1.NP m.č.64,65 WC muži (montáže)				
178	D+M popisová tabulka z al.plechu, případně plastová (WC muži)	ks	1,00		
179	D+M ocelové zárubně na chodbě P 800/1970mm (šíře zárubní do 150mm)	ks	1,00		
180	D+M dveřního křídla P800/1970mm včetně zámku a kování, klíče	ks	1,00		
181	D+M zděné příčky tl. do 150mm např. Qpor tvárnic na lepidlo(dělicí,prizděni odpady, bok sprchového koutu)	m ²	13,00		
182	D+M cementový zpevňující postřik (špric na stěny)	m ²	34,00		
183	D+M vnitřní hrubé omítky stěn na tl. do 40mm	m ²	34,00		
184	D+M hloubkové hloubkové penetrace stěn a stropu	m ²	50,50		
185	D+M lepidlo s perlínkou (nad obkladem, stěny příčky)	m ²	17,00		
186	D+M betonu - lokální oprava podkladové vrstvy podlahy(na tl. do 10cm)	m ²	3,00		
187	D+M přebroušení podkladní vrstvy z betonu, vysátí povrchu	m ²	16,50		
188	D+M pískové penetrace např. Murexin	m ²	16,50		
189	D+M samonivelační hmoty do 15 mm, např. Murexin	m ²	16,50		
190	D+M hydroizolační nátěr např. Henkel Ceresit CL 51 včetně rohové bandáže a spojů pod dlažbu, vytažení do 20 cm	m ²	19,90		
191	D+M keramické protiskluzové dlažby NESI šedá 450x450mm, (č. 6004217) včetně lepidlové vrstvy a voděodolného zaspárování spárovací hmotou, výběr barev provede objednatel podle dodaného vzorníku (bez prořezu)	m ²	16,50		
192	D+M keramického obkladu NESI šedá 308x608 mm (6004216) na flexi lepidlo včetně vnitřních a vnějších rožků kovových dle výběru dodavatele, voděodolné zaspárování spárovací hmotou barva z výběru vzorníku, kladení na délku dle návrhu zadavatele (nákras), výška obkladu v místnosti 2,00m (bez prořezu)	m ²	42,00		
193	D+M vnitřních jemných omítek stěn (včetně kovových rožků, špalety oken, dveří, rohů, dilatačních spár apod)	m ²	17,00		
194	D+M sádkartonového podhledu Rigips systém PK 12, kovová konstrukce CD a UD, 1x opláštěná, bez tepelné izolace, desky impregnované RBl(H2) tl. 12,5mm, dodání a provedení konstrukčních profilů, doplňkových profilů a lišt, hmoždinky, vruty, šrouby tmel, pásky, závěsy a spojky, dráty s okem, stavěcí šrouby a další montážní materiál	m ²	16,50		
195	D+M nátěru stěn a stropů 3x Primalex Polar včetně penetrace	m ²	33,50		
196	D+M voděodolné příčky z HPL tl.11mm na výšku 2m, rozměry WC kabiny 2ks/1dělicí příčka 95*125cm,kabina výlevka 1ks/1dělicí příčka 145*125cm(výlevka) odstín dle výběru zadavatele - odstín zelenomodrá, včetně osazení konstrukce pro osazení dveřního křídla šíře 70cm opatřeného klikou a WC zámkem, spodní hrana desky max 15cm nad podlahou, kotvení do obkladů, dveře otevíravé ven, konstrukce včetně profilů a nerez nožek, přesné rozměření dle vzniklého stavebního otvoru po obkladech	ks	3,00		
197	D+M keramického umyvadla JIKA 550mm včetně sifonu a keramického krytu odpadního potrubí uchycení na pružinách	ks	1,00		
198	D+M keramické pisoárové mísy s automatickým splachováním AZP Golem, dodání včetně dálkového ovládání	ks	2,00		

P.č.	Popis práce	MJ	Množství	Cena za jednotku bez DPH	Cena celkem bez DPH
199	D+M podlahové vpusti 150*150mm (včetně nerez mřížky a pachové uzávěry)	ks	1,00		
200	D+M keramické pisoarové dělicí příčky rozm. 400*700mm, např. zn. KQLO	ks	1,00		
201	D+M kombi Geberit k výlevce - závěsný modul včetně osazení, splachovací dvojklapka plastová barva nerez, včetně napouštěcího ventilu	ks	1,00		
202	D+M kombi Geberit keramická mísa - výlevka s plastovým roštem	ks	1,00		
203	D+M WC kombi Geberit - závěsný modul včetně osazení, splachovací dvojklapka plastová barva nerez, včetně napouštěcího ventilu	ks	2,00		
204	D+M WC kombi keramické mísy Geberit včetně originálního prkénka z Duroplastu barva bílá	ks	2,00		
205	D+M páková baterie stěnová zn. Metalia s dlouhým ramínkem nad výlevku	ks	1,00		
206	D+M páková stojánková baterie umývadlová zn. Metalia otočná, včetně dopojovacích hadic (delší ramínko 20cm)	ks	1,00		
207	D+M zrcadlo nad umývadlo rozm. 120*90cm (kotveno, lepeno na	ks	1,00		
208	D+M plastového držáku na mýdlo objem do 0,50l - výběr z katalogu	ks	1,00		
209	D+M plastového držáku na papírové utěrky rozměr dle papírových utěrek cca 270x270x100mm	ks	1,00		
210	D+M nerez dvojháčeků na oděv, umístění na dveře, případně stěnu	ks	2,00		
211	D+M odpakový nerez. koš objem 30l	ks	1,00		
212	D+M plastový parapet bílý šíře do 25cm, délka 240cm	ks	1,00		
213	D+M síti do okenních křidel (rozměr oken.otvoru 240*180cm, nutné přesně zaměřit)	ks	2,00		
214	D+M policový regál (úklidovka) z lamina rozm. 100*140cm hloubka 30cm, montáž na zeď (dle plánu a výběru ze vzorníku zadavatelem)	ks	1,00		
215	D+M horizontální žaluzie na plastové okno rozm. 240*180cm dvoukřídle otevíravé L/P (nutno přesně zaměřit, výběr ze vzorníku zadavatelem)	ks	2,00		
216	D+M miečné folie na skleněnou výplň okna	m ²	2,50		
218	Budova č. 33 - WC+ umývárna, kancelář - 2.NP odpady a voda (redukce a tvarovky součástí metráže trubek)				
219	demontáž pozink. Vodovodní trubky 1/2" ve zdívu	m	24,00		
220	demontáž trubka železná expanzomat prům 108 mm	m	3,00		
221	demontáž odpadní trubky novodur DN 125, na povrchu	m	4,00		
222	demontáž odpadní trubky novodur DN 100 na povrchu	m	4,00		
224	demontáž odpadní trubky novodur DN 75 na povrchu	m	4,00		
225	demontáž odpadní trubky novodur DN 50 ve zdívu, částečně na povrchu	m	8,00		
226	demontáž odpadního litinového potrubí DN 125 na povrchu	m	4,00		
227	dodání, montáž HT trubky DN75, včetně provedení zasekání do zdiva	m	7,00		
228	dodání, montáž HT trubky DN110, včetně provedení zasekání do zdiva	m	18,00		
229	dodání, montáž HT trubky DN50, včetně provedení zasekání do zdiva	m	3,00		
230	dodávka , montáž HT tvarovka DN50, včetně provedení zasekání do zdiva	ks	7,00		
231	dodávka , montáž HT tvarovka DN75, včetně provedení zasekání do zdiva	ks	11,00		
232	dodávka , montáž HT tvarovka DN100, včetně provedení zasekání do zdiva	ks	11,00		
232	dodávka , montáž HT propojení na stávající odvětrání DN100/150, včetně provedení zasekání do zdiva	ks	4,00		
234	dodávka, montáž trubka PPR32, izolace 9mm, včetně provedení zasekání do zdiva	m	3,00		
235	dodávka, montáž trubka PPR25, izolace 9mm, včetně provedení zasekání do zdiva	m	28,00		
236	dodávka, montáž trubka PPR20, izolace 9mm, včetně provedení zasekání do zdiva	m	14,00		
237	dodávka, montáž, napojení trubky PPR20 na stávající rozvod T+S v kanceláři	m	1,00		
238	dodávka, montáž kulový kohout voda páka 1" pro uzavření každého patra T+S	ks	2,00		
239	dodávka, montáž nástěnné koleno PPR20x1/2" , včetně provedení zasekání do zdiva	ks	19,00		
240	dodávka, montáž rohový ventil 1/2"x3/8"	ks	8,00		
241	dodávka, montáž přechod PPR DG32x1" zasekané do zdiva	ks	2,00		
242	dodávka, montáž přechod PPR DG 20x1/2" zasekané do zdiva	ks	2,00		
243	dodávka, montáž rohový ventil pračkový 1/2"x3/4" napojený na stud vodu	ks	1,00		

P.č.	Popis práce	MJ	Množství	Cena za jednotku bez DPH	Cena celkem bez DPH
244	dodávka, montáž plastových dvířek 30x30cm včetně rámu zasekáno do zdiva	ks	1,00		
	elektro - 2.NP				
245	demontáž stávajícího osvětlení	ks	9,00		
246	demontáž vypínače	ks	6,00		
247	demontáž zásuvek	ks	2,00		
248	demontáž automatického splachování pisoárů (sada)	ks	2,00		
249	demontáž stávajících kabelů AYKY uložený ve zdivu	m	90,00		
250	dodávka, montáž provedení úpravy rozvaděče pro zapojení přívodů sociálního zařízení, popis	soub.	2,00		
251	dodávka, montáž lišta vkladací LV 40*20, včetně provedení přivrtání na	m	25,00		
252	dodávka, montáž kabel CYKY 3cx1,5 , včetně provedení uložení do lišty	m	25,00		
253	dodávka, montáž kabel CYKY 3cx2,5 , včetně provedení uložení do lišty	m	33,00		
254	dodávka, montáž kabel CYKY 3cx1,5 , včetně provedení zasekání do zdiva	m	42,00		
255	dodávka, montáž kabel CYKY 3cx2,5 , včetně provedení zasekání do zdiva	m	10,00		
256	dodávka, montáž drát CY6 na pospojení odtokových žlabů a kanálku, vodovodních trubek, , včetně provedení uložení do lišty	m	42,00		
257	dodávka, montáž spínač č.1 Tango, bílá IP44, včetně krabice KO68, provedení zasekání do zdiva	ks	4,00		
258	dodávka, montáž zásuvka jednonásobná Tango s víčkem IP44, včetně krabice KO68,, včetně provedení zasekání do zdiva	ks	2,00		
259	dodávka montáž, rámeček jednonásobný, bílá	ks	2,00		
260	dodávka montáž, rámeček dvojnásobný, bílá	ks	2,00		
261	dodávka, montáž LED panel bílý podhledový do sádrokartonu 300 X 300, 24W, DENNÍ BÍLÁ, oddělený zdroj, montáž do sádrokart. Stropu	ks	6,00		
262	dodávka, montáž svítidlo nad zrcadlo LINDOS PREZENT IP44, včetně světelného LED zdroje	ks	2,00		
263	dodávka, montáž napájecího zdroje až pro 4 zařízení pisoárů - 230V, 50 Hz, včetně provedení zasekání do zdiva, včetně krabice pod omítku	ks	1,00		
	Budova č. 33 - WC+ umývárna 1.NP, odpady a voda (redukce a tvarovky součástí metráže trubek)				
264	demontáž pozink. Vodovodní trubky 1" ve zdivu	m	2,00		
265	demontáž pozink. Vodovodní trubky 3/4" ve zdivu	m	28,00		
266	demontáž trubka železná expanzomat prům 108 mm	m	4,00		
267	demontáž odpadní trubky novodur DN 100 na povrchu	m	5,00		
268	demontáž odpadní trubky novodur DN 75 na povrchu	m	5,00		
269	demontáž odpadní trubky novodur DN 50 ve zdivu, částečně na povrchu	m	10,00		
270	demontáž odpadního litinového potrubí DN 125 na povrchu	m	5,00		
271	dodání, montáž ukončení vývodu HT DN 100	ks	1,00		
272	dodání, montáž ukončení vývodu HT DN 75	ks	1,00		
273	dodání, montáž HT trubky DN75, včetně provedení zasekání do zdiva	m	8,00		
274	dodání, montáž HT trubky DN110, včetně provedení zasekání do zdiva	m	20,00		
275	dodání, montáž HT trubky DN50, včetně provedení zasekání do zdiva	m	10,00		
276	dodávka , montáž HT tvarovka DN50, včetně provedení zasekání do zdiva	ks	16,00		
277	dodávka , montáž HT tvarovka DN75, včetně provedení zasekání do zdiva	ks	6,00		
278	dodávka , montáž HT tvarovka DN100, včetně provedení zasekání do	ks	12,00		
279	dodávka , montáž HT propojení na stávající odvětrání DN100/150, včetně provedení zasekání do zdiva	ks	2,00		
280	dodávka, montáž trubka PPR32, izolace 9mm, včetně provedení zasekání do zdiva	m	12,00		
281	dodávka, montáž trubka PPR25, izolace 9mm, včetně provedení zasekání do zdiva	m	20,00		
282	dodávka, montáž trubka PPR20, izolace 9mm, včetně provedení zasekání do zdiva	m	15,00		
283	dodávka, montáž kulový kohout voda páka 1" pro uzavření každého patra T+S	ks	2,00		
284	dodávka, montáž nástěnné koleno PPR20x1/2" , včetně provedení zasekání do zdiva	ks	21,00		
285	dodávka, montáž rohový ventil 1/2"x3/8"	ks	10,00		
286	dodávka, montážpřechod PPR DG32/1" zasekané do zdiva	ks	2,00		
287	dodávka, montáž rohový ventil pračkový 1/2"x3/4" napojený na stud vodu	ks	1,00		

P.č.	Popis práce	MJ	Množství	Cena za jednotku bez DPH	Cena celkem bez DPH
288	dodávka, montáž plastových dvířek 30x30cm včetně rámu zasekáno do zdiva	ks	1,00		
	elektro - 1. NP				
289	demontáž stávajícího osvětlení	ks	8,00		
290	demontáž vypínače	ks	3,00		
291	demontáž zásuvek	ks	1,00		
292	demontáž automatického splachování pisoárů (sada)	ks	2,00		
293	demontáž stávajících kabelů AYKY uložený ve zdivu	m	45,00		
294	dodávka, montáž provedení úpravy rozvaděče pro zapojení přívodů sociálního zařízení, popis	soub.	2,00		
295	dodávka, montáž lišta vkladací LV 40*20, včetně provedení přivrtání na	m	25,00		
296	dodávka, montáž kabel CYKY 3cx1,5 , včetně provedení uložení do lišty	m	25,00		
297	dodávka, montáž kabel CYKY 3cx2,5 , včetně provedení uložení do lišty	m	28,00		
298	dodávka, montáž kabel CYKY 3cx1,5 , včetně provedení zasekání do zdiva	m	55,00		
299	dodávka, montáž kabel CYKY 3cx2,5 , včetně provedení zasekání do zdiva	m	12,00		
300	dodávka, montáž drát ČY6 na pospojování odtokových žlabů a kanálků, vodovodních trubek, , včetně provedení uložení do lišty	m	41,00		
301	dodávka, montáž spínač č.1 Tango, bílá IP44, včetně krabice KO68, provedení zasekání do zdiva	ks	6,00		
302	dodávka, montáž zásuvka jednonásobná Tango s víčkem IP44, včetně krabice KO68, , včetně provedení zasekání do zdiva	ks	4,00		
303	dodávka montáž, rámeček jednonásobný, bílá	ks	2,00		
304	dodávka montáž, rámeček dvojnásobný, bílá	ks	4,00		
305	dodávka, montáž LED panel bílý podhledový do sádkartonu 300 X 300, 24W, DENNÍ BÍLÁ, oddělený zdroj, montáž do sádkart. Stropu	ks	7,00		
306	dodávka, montáž svítidlo nad zrcadlo LINDOS PREZENT IP44, včetně světelného LED zdroje	ks	4,00		
307	dodávka, montáž napájecího zdroje až pro 4 zařízení pisoárů - 230V, 50 Hz, včetně provedení zasekání do zdiva, včetně krabice pod omítku	ks	1,00		
	kotelna				
308	demontáž odpadní trubky novodur DN 110 na povrchu	m	4,00		
309	dodání, montáž ukončení vývodu HT DN 110	ks	1,00		
310	demontáž, ukončení vývodu vody trubka PPR 25	m	4,00		
	elektro - m.č. 104,105				
311	demontáž stávajících zásuvek včetně krabic zasekaných ve zdivu, odpojení od přívodu	ks	23,00		
312	demontáž stávajících vypínačů včetně krabic zasekaných ve zdivu, odpojení od přívodu	ks	3,00		
313	demontáž stávajících žárovkových svítidel	ks	2,00		
314	demontáž stávajících krabic el. rozvodů	ks	8,00		
315	dodávka, montáž, připojení zářivkových těl 2x36w s el. předřadníkem, bílá, stříbrná mřížka, přivrtání na povrch	ks	2,00		
316	demontáž, zpětná montáž, stávajících zářivkových svítidel 2x36W	ks	12,00		
317	dodávka, montáž zásuvka dvojnásobná tango 2x230V včetně krabice zasekané ve zdivu KO68	ks	22,00		
318	dodávka, montáž vypínače č.1 tango pro osvětlení včetně krabice zasekané ve zdivu KO68	ks	4,00		
319	dodávka, montáž kabel CYKY 3cx1,5 , včetně provedení zasekání do zdiva, připojení světelných okruhů do rozvaděče	m	110,00		
320	dodávka, montáž kabel CYKY 3cx2,5 , včetně provedení zasekání do zdiva, připojení zásuvkových okruhů v rozvaděči	m	122,00		
321	slaboproudy - m.č.104,105,61				
322	demontáž stávající lišty LV40x40 v kancelářích, chodbě a serverovně	m	32,00		
323	demontáž stávajících datových zásuvek, odpojení vytažení kabelů UTP v serverovně	ks	9,00		
324	demontáž stávajících zásuvek s přepětovou ochranou 230V včetně panelové krabice, ukončení vývodu, odpojení	ks	2,00		
325	dodávka montáž lišty LV 60x40 pro datové rozvody na chodbě a	m	30,00		
326	dodávka, montáž Tango zásuvky datové 2X RJ45 bílá, kryt a 2x datový konektor, včetně krabice KO68, provedení zasekání do zdiva	ks	14,00		
327	dodávka, montáž dvojnásobný rámeček Tango, barva bílá	ks	7,00		

P.č.	Popis práce	MJ	Množství	Cena za jednotku bez DPH	Cena celkem bez DPH
328	dodání, montáž trubky ohebné monoflex prům.32, uložení zasekání do zdiva, pro datové rozvody	m	95,00		
329	dodání, montáž datového kabelu UTP CAT5e, uložení do ohebné trubky monoflex, částečně v lištách, popis na obou koncích, zapojení v datové zásuvce, ukončení u datového rozvaděče	m	1 050,00		
topení - 1.,2. NP					
330	demontáž, a zpětná montáž radiátorů	ks	6,00		
331	demontáž, dodávka, montáž obroušení a nátěr potrubí 1xzáklad., 2x vrchní nátěr bílá	m	22,00		
332	demontáž, dodávka, montáž převaření potrubí pro topný žebřík a radiátory	ks	3,00		
332	dodávka, montáž vypuštění, napuštění stoupačky topení	soub.	1,00		
334	dodávka, montáž, připojení koupelnový radiátor Thermal (žebřík -	ks	1,00		
335	dodání výchozí revizní zprávy elektro, včetně protokolu prostředí	ks	2,00		
336	Suterén, 1.NP, 2.NP - místnost dispečera AS-PO				
337	Zapravení prostupů přes stropní konstrukci (betonem, pěnou, hrubou omítkou) jemná omítka, výmalba 3xPrimalex a chodby 1.NP a 2.NP	m ²	10,00		
338	Výmalba zdi na chodbách po SDK přičce v přízemí a 1.NP a el. pracech - Primalex Polar 3x, oškrábání, sádrování	m ²	50,00		
Oprava okapového a přístupového chodníku b. č.33					
339	Demontáž betonového okapového chodníku s obrubou o šíř 60cm a tl.do 20cm po obvodu budovy včetně ploch přístupových chodníků ke bočnímu vstupu	m ²	128,40		
340	Provedení odkopu zeminy - podkladních vrstev do hl. 0,5m od budovy na šíři do 1m (šíře nového chodníku 68cm, včetně obrubníku tl.8cm)	m ²	128,40		
341	Demontáž strávené svislé izolace	m	142,90		
342	Demontáž kovové čistící zóny (boční vstup kuchyň, zadní vchod štáb)	ks	2,00		
343	Provedení srovnání podkladu (vč. terénu) pro pokládku obrubníků a dlažby, zhutnění	m ²	128,40		
344	D+M hydroizolační nopyové folie napr. Lithoplast sana, nopy 20mm, svařené spoje, výška 0,5m včetně ukotvení ukončovaci lištou, přesah do terénu další 0,5m	m	142,90		
345	D+M chodnikového (zahradního) betonového obrubníku do betonového lože C12/15 o rozměrech 250*1000*80mm, výškové osazení bude provedeno dle spádových poměrů a v souladu s okolními výškami terénu a komunikací (upřesněno dle skutečného vyměření pomocí Teodolitu)	m	173,10		
346	D+M štěrkopísek fr. 16-32 tl. do 250 mm, včetně hutnění, na šířku do 70cm	m ²	128,40		
347	D+M štěrkopísek fr. 8-16 tl. do 200mm včetně hutnění, na šířku do 70cm	m ²	128,40		
348	D+M dlažba betonová zámková lčko TBX 16-20 šedá,tl. 6 cm, jemný povrch, uloženo do lože a ve spádech dle stávajících odtokových poměrů od budovy do terénu, u vstupů výškově upravit pro vhodný nášlap s	m ²	128,40		
349	Provedení zhutnění vydlážděné plochy, vyplnění spár křemičitým pískem 0/2mm, doplnění písku, zametení	m ²	128,40		
350	Vyřezání (v litém asfaltu do tl. 10cm) otvoru 120*80cm pro osazení zapuštěné čistící zóny, odstranění podkladních vrstev do hl. 30cm	ks	1,00		
351	D+M betonu C12/15 dna a stěn na tl. 10cm 120*80cm (včetně bednění)	m ²	1,00		
352	3.30-34/24; žár.Zn, odporově svařovaný, žárově zinkovaný venkovní rozměr 100 x 60 cm zapuštěno do zámkové dlažby a asfaltu, včetně pz rámu	ks	2,00		
353	Provedení terénních úprav - manipulace s vykopanou zeminou, dočasně uložení,ruční dohrabání, dodání chybějící zeminy, zplanýrování, osev travním semenem	m ²	142,90		
vstupy do b.č. 33					
354	Demontáž venkovní dlažby 30*30cm	m ²	13,50		
355	Demontáž ker. soklu	m	25,00		
356	Demontáž venkovní čistící zóny 100x50cm	ks	2,00		

P.č.	Popis práce	MJ	Množství	Cena za jednotku bez DPH	Cena celkem bez DPH
357	Provedení odstranění (odbroušením, odsekáním) nesoudržné podkladové vrstvy včetně zbytku lepidla do 5 cm	m ²	14,50		
358	Vycištění, vysátí a provedení křemičité penetrace podkladu pro nivelační stěrku	m ²	14,50		
359	Dodání a provedení nivelační stěrky do 30mm např. Murexín Exteriér FMA 30	m ²	14,50		
360	Dodání a provedení venkovní protiskluzové mrazuvzdorné dlažby s drsným povrchem 30*30cm tl 0,9cm do lepidlové vrstvy včetně zaspárování (výběr odstínu dlažby a spárovací hmoty dle vzorníku) bez přežezu	m ²	14,50		
361	Dodání a provedení soklu z venkovní protiskluzové mrazuvzdorné dlažby s drsným povrchem v. 10 cm do lepidlové vrstvy včetně zaspárování	m	50,00		
362	Provedení detailu zatěsnění dlažby k plastovému prvku silik.těsnící hmotou tl. do 5mm	m	5,30		
363	Demontáž, provedení detailu zatěsnění schodišťových stupňů silik.těsnící hmotou tl. do 10mm	m	162,00		
364	Dodání a provedení vyspárování schodišťových stupňů - příčné spáry	m	23,00		
365	Dodání a provedení barevného bezpečnostního označení prvního a posledního stupně venkovního schodiště dle platné ČSN	m	27,40		
366	Dodání a osazení hliníkové gumové čistící venkovní vstupní rohože např. FLOMAT typ ALU Wave rozm. 50 x 100 cm hl. 18mm, včetně dodání hliníkového(nerezového) rámu 20*20mm tl.3mm	ks	2,00		
367	Dodání a montáž plastové větrací mřížky prům. 80 mm	ks	36,00		
368	Dodání a provedení opravy fasadní barvy	m ²	19,00		
369	demontáž, stávajícího uzemnění svodu FeZn prům. 10mm ² , místo odpojení zkušební svorka na budově	ks	6,00		
370	demontáž, zpetná montáž ochranného uhlíku	ks	6,00		
371	dodávka, montáž, zemnicí tyč z T profilu ZT 1,5 T Tremis V465 se svorkou, uložení, zatlučení do země ve vzdálenosti po 1,5 metrech kolmo od budovy	ks	18,00		
372	dodávka, montáž, FeZn kulatiny prům. 10 mm ² , napojení na stávající zkušební svorku, uložení do stávajících držáků pod stávající uhlíkem a do výkopu, propojení se zemními tyčemi tvaru T v zemi	m	48,00		
373	dodávka, montáž, výkopu v zemině šířka 30 cm, hloubka 50cm, pro uložení kulatiny FeZn, včetně zpětného záhozu a zhuštění, uprava terénu do původní podoby	m	36,00		
374	dodávka, montáž, smršťovací bužírka zelenožlutá na kulatinu FeZn prům. 10 mm ² , na přechod země/vzduch	m	6,00		
375	dodávka, montáž, antikorozičního nátěru na spoje v zemi	kpl	1,00		
376	dodávka, montáž betonového držáku jímáče Tremis V535	ks	9,00		
377	dodávka, montáž jímací tyč AlMgSi 2m	ks	9,00		
378	vyhotovení a provedení revizní zprávy dle ČSN 33 1500	ks	2,00		
	b.č.33 - kuchyně malba				
	m.č.3,4,5,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,19,20,22,26,27,28,29,31,32,35,47,102,103,106,107,108,109,110, 117,118,119				
379	dodání, montáž a odstranění folie s oblepením ocelové konstrukce rozvodu vzduchotechniky	kpl	1,00		
380	demontáž, dodání a provedení omítka vnitřní jemná - lokálně	m ²	40,00		
381	demontáž, dodání a provedení omítka vnitřní hrubá - lokálně	m ²	15,00		
382	provedení oškrabání stěn a stropů do 20%	m ²	332,00		
383	dodání a provedení výmalby stěn a stropů 2x primalex polar plus, bílý včetně sádrování, tmelení, broušení	m ²	1 664,00		

P.č.	Popis práce	MJ	Množství	Cena za jednotku bez DPH	Cena celkem bez DPH
	m.č. 19,20,28				
384	Zbroušení ochranného, omyvatelného nátěru stěn	m2	167,00		
385	demontáž, dodání a provedení omítka vnitřní jemná - lokálně	m2	50,00		
386	demontáž, dodání a provedení omítka vnitřní hrubá - lokálně	m2	25,00		
387	dodání a provedení penetrace stěn, do v. 150 cm, bílý	m2	167,00		
388	dodání a provedení omyvatelného nátěru stěn, syntetika do v. 150 cm, bílý, třikrát nátěr do výšky 150 cm,	m2	167,00		
	m.č. 28,31				
389	provedení odmaštění nátěru betonové podlahy	m2	23,00		
390	provedení obrusu nátěru, oprášení	m2	23,00		
391	dodání a provedení penetrace před epox. nátěrem	m2	23,00		
392	dodání a provedení nátěru betonové podlahy 2x dvousložkový epoxidový nátěr EPOXYBAN	m2	23,00		
	m.č. 6				
393	demontáž dřevěného podhledu stropu a zakrytí rozvodu potrubí	m2	18,00		
394	dodání a montáž sádkartonového podhledu stropu a zakrytí rozvodu vodního potrubí Rigips systém PK 12, kovová konstrukce CD a UD, 1 x opláštěná, bez tepelné izolace, desky protipožární impregnované RFI tl. 12,5mm, dodání a provedení konstrukčních profilů, doplňkových profilů a lišty, hmoždinky, vruty, šrouby, tmely, pásky, závěsy a spojky, dráty s okem, stavěcí šrouby a další mat. pro montáž sádkartonového stropu	m2	13,00		
395	demontáž ocel. potrubí - nefunkční	m	15,00		
396	odstranění keramické dlažby včetně soklu	m2	11,00		
397	odstranění vyrovnávací stěrky pod PVC	m2	11,00		
398	odstranění nesoudržné vrstvy bet. podlahy - lokálně	m2	3,00		
399	demontáž dřevěného obložení	m2	2,00		
400	demontáž, zpětná montáž otopného tělesa	ks	1,00		
401	dodání a provedení lokálních oprav betonové podlahy	m2	3,00		
402	dodání a provedení penetračního nátěru	m2	11,00		
403	dodání a provedení samonivelační hmoty do 15 mm, přebroušení, vysátí	m2	11,00		
404	dodání a provedení pokládky podlahové krytiny z PVC - podlaha tl. 2 mm, nášlapní vrstva 0,6 mm, včetně lepení, svaření + dodání a lepení PVC soklu. výběr objednatelem dle předloženého vzorníku od zhotovitele	m2	11,00		
405	odstranění všech vrstev maleb stěn a ochranných nátěrů stěn	m2	30,00		
406	odstranění vnitřních jemných omítek stěn	m2	30,00		
407	odstranění vnitřní hrubé omítky, očištění zdiva - lokálně z 20 %	m2	6,00		
408	dodání a provedení vnitřní hrubé omítky	m2	6,00		
409	dodání a provedení hloubkové penetrace stěn,	m2	30,00		
410	dodání a provedení srovnání stěn - lepidlo, perlínka	m2	30,00		
411	dodání a provedení vnitřních jemných omítek stěn (včetně kovových rožků, - špalety oken, dveří, rohů, dilatačních profilů atd.)	m2	30,00		
412	dodání a provedení výmalby stěn a stropu, 3 x primalex polar bílý,	m2	44,00		
413	dodávka a montáž zastínění okna vnitřní horizontální žaluzií na plastové okno - křídlo rozm. 80 x 80 cm, přesně zaměřit jednotlivá okenní křídla a jejich části, odstín lamel bude proveden dle vzorníku objednavatelem	ks	2,00		
414	demontáž vstupních pastových dveří a zárubně - boční vchod	ks	1,00		

P.č.	Popis práce	MJ	Množství	Cena za jednotku bez DPH	Cena celkem bez DPH
415	dodávka a montáž plastových prvků-dvoukřídlych dveří Aluplast-rámu s hliníkovým prahem, křídly z šestikomorového profilu uzavřeným ocel. výztuhou, barva bílá, rozměr otvoru 145/280cm, dveře- křídlo 900/200cm-plné / levé, druhé křídlo plné plast, nadsvětlík pevný fix rozměr cca 60x145cm sklo čiré. Dodávka a montáž zámečků, kování koule/klika, vč. vložky např. Fab s pěti klíči a bezp.kartou. Zapravení špalet po vybourání do souladu s okolním povrchem omítek, případně dodání a montáž krycích lišt. Před montáží bude objednavateli předložen ke schválení vzorek rámu dveří a návrh výrobního výkresu.	ks	1,00		
416	dodání a montáž montážních plastových dvířek do stropu min.rozm. 25*20 cm	ks	1,00		
417	dodání a montáž plastového krytu - mřížka do otvoru ve zdi - bílá rozm. 35x20 cm	ks	4,00		
418	dodání a montáž plastového krytu - mřížka do otvoru ve zdi - bílá prům. 100	ks	6,00		
419	dodání a provedení nátěru RS, včetně rámu rozm. 68 x 80 cm, bílá, dodání výstražných tabulek a označení skříně	ks	1,00		
420	dodání a provedení nátěru plast. potrubí , barva bílá na plast. prvky	m	9,00		
421	dodání a provedení nátěru pozinkovaného potrubí rozvodu vody	m	5,00		
	elektro				
	kancelář místnost č. 6				
422	demontáž stávajícího zářivkového osvětlení	ks	2,00		
423	demontáž stávajících vypínačů	ks	1,00		
424	demontáž stávajících zásuvek	ks	3,00		
425	demontáž stávající lišty LV40x20	m	6,00		
426	demontáž stávající datové zásuvky RJ45	ks	2,00		
427	dodání, montáž LED panel bílý podhledový 600 X 600 MAXIM 50W, DENNÍ BÍLÁ, SMD čipy, montáž do sádrokart. Stropu, včetně zdroje	ks	2,00		
428	dodání, montáž, zapojení spínač č.1 Tango, bílá, rámeček, klapka, strojek	ks	1,00		
429	dodávka, montáž, zapojení Tango 2x230 V dvojjásuvka bílá s natočenou dutinkou, kryt a strojek	ks	3,00		
430	dodávka, montáž Tango zásuvky datové 2X RJ45 bílá, kryt a 2x datový konektor, včetně krabice KO88, provedení zasekání do zdiva	ks	2,00		
431	dodávka, montáž dvojnásobný rámeček Tango, barva bílá	ks	1,00		
432	dodání, montáž kabelu CYKY 3x1,5 včetně zasekání do zdiva, pro světelné okruhy	m	5,00		
433	dodání, montáž kabelu CYKY 3x2,5 včetně zasekání do zdiva, pro zásuvkové okruhy	m	3,00		
434	dodání, montáž krabice KO88 s víčkem pro propojení stávajícího rozvod el. instalace, montáž provedení zasekání do zdiva	ks	1,00		
435	dodání, montáž trubky ohebné monoflex prům.32, uložení zasekání do zdiva, pro datové rozvody	m	6,00		
	místnost č.22,26,31,28				
436	demontáž stávajícího žárovkového osvětlení	ks	11,00		
437	dodání, montáž, zapojení zářivkové těleso trevos 2x 36W s elektronickým předřadníkem IP44, montáž do betonového stropu	ks	11,00		
438	dodání, montáž kabel CYKY 3Cx1,5 pro nastavení vývodů osvětlení	m	11,00		
439	demontáž, dodání, montáž, zapojení spínač č.1 Tango, bílá, rámeček, klapka, strojek	ks	1,00		
440	demontáž, stávající niedax lišty včetně přichytek	m	2,00		
441	dodávka, montáž lišty LV 20x20, pro stávající kabel k zásuvce, montáž na zed'	m	2,00		
442	vyřezání, dodání a provedení lokální pokládky podlahové krytiny z PVC - podlaha tl. 2 mm, nášlapní vrstva 0,6 mm, včetně lepení, svaření, výběr objednatel dle původního PVC - (asistentka a m.č. 27 b.č.1)	m2	3,00		
	b.č. 7				
443	provedení vysklení a zasklení plastového okna - jedno křídlo rozm. 50 x 120 cm, zhotovitel provede přesné zaměření	m2	0,60		

P.č.	Popis práce	MJ	Množství	Cena za jednotku bez DPH	Cena celkem bez DPH
444	plastové okno - křídlo rozm. 40 x 120 cm, přesně zaměřit jednotlivá okenní křídla a jejich části, odstín lamel bude proveden dle vzorníku objednavatelem	ks	2,00		
445	demontáž, dodávka a montáž zastínění okna vnitřní horizontální žaluzii na plastové okno - křídlo rozm. 50 x 120 cm, přesně zaměřit jednotlivá okenní křídla a jejich části, odstín lamel bude proveden dle vzorníku objednavatelem	ks	2,00		
	2 NP m.č. 104,105				
446	demontáž dřevěné garnýže	ks	4,00		
447	demontáž celoplošně zavěšeného koberce rozm. 2,5 x 2,8 m	ks	1,00		
448	odstranění všech vrstev PVC, včetně soklu	m2	88,80		
449	odstranění vyrovnávací stěrky pod PVC, přebroušení, vysátí	m2	88,80		
450	odstranění nesoudržné vrstvy bet. podlahy - lokálně	m2	8,00		
451	demontáž, zpětná montáž otopného litinového tělesa	ks	4,00		
452	demontáž umyvadla	ks	1,00		
453	demontáž baterie vodovodní a sifonu	ks	1,00		
454	demontáž keramického obkladu	m2	2,50		
455	provedení obrusu rozvodů UT	ks	4,00		
456	dodání a provedení nátěru potrubí UT, 1 x základ, 2x vrchní nátěr - bílý, včetně	ks	4,00		
457	dodání a provedení lokálních oprav betonové podlahy	m2	8,00		
458	dodání a provedení penetračního nátěru	m2	88,80		
459	dodání a provedení samonivelační hmoty do 15 mm, přebroušení, vysátí	m2	88,80		
460	dodání a provedení pokládky podlahové krytiny z PVC - podlaha tl. 2 mm, nášlapní vrstva 0,6 mm, včetně lepení, svaření + dodání a lepení PVC soklu, výběr objednavatelem dle předloženého vzorníku od zhotovitele	m2	88,80		
461	odstranění všech vrstev maleb stěn a stropů	m2	271,00		
462	odstranění vnitřních jemných omítek stěn a stropů	m2	271,00		
463	odstranění vnitřní hrubé omítky, očištění zdiva - lokálně z 10 %	m2	27,00		
464	dodání a provedení zasekání rýhy do zdiva, včetně zapravení (stěny a strop) pro instalaci el. kabeláže	m3	0,70		
465	dodání a zazdění otvoru ve stropu 40 x 40 cm	ks	1,00		
466	provedení vybourání betonového soklu rozm. 40 x 70 cm, výška do 10 cm	ks	1,00		
467	dodání a provedení vnitřní hrubé omítky	m2	49,80		
468	dodání a provedení hloubkové penetrace stěn a stropů	m2	271,00		
469	dodání a provedení srovnání stěn a stropů - lepidlo, perlínka	m2	271,00		
470	dodání a provedení vnitřních jemných omítek stěn a stropů (včetně kovových rožků, - špalety oken, dveří, rohů, dilatačních profilů atd.)	m2	271,00		
471	dodání a provedení výmalby stěn a stropu, 3 x primalex polar bílý,	m2	307,00		
472	D+M sádkartonové příčky tl. 100 mm, dodání a provedení kovové konstrukce CW 75 a UW 75, obostraně opláštěná, s tepelnou a akustickou izolací, sádkartonové desky RB tl. 12,5mm, dodání a provedení doplňkových profilů a lišt, hmoždinky, vruty, šrouby tmel, pásky, stavěcí šrouby a další montážní materiál, tmelení spár a šroubů, přebroušení	m ²	18,00		
473	vybourání dveřního otvoru o rozměru 90/200 cm, zapravení	ks	1,00		
474	dodání a montáž posuvných dveří s posuvným mechanismem, oboustraně zaušťená úchytka, materiál deska MDF tl.40 mm, rozm. 97/210 cm, odstín dle předloženého vzorníku	ks	1,00		
475	dodání a montáž výklopných pantů, zavíracích pantů, úchytek, voděodolných spojů, silikon, apod. pro zkompletování linky	kpl.	1,00		
476	D+M kuchyňské dřezové stojánkové pákové baterie Grohe Eurosmart, chrom 33202002	ks	1,00		

P.č.	Popis práce	MJ	Množství	Cena za jednotku bez DPH	Cena celkem bez DPH
477	pozn. Zhotovitel předloží návrh řešení - montážní plánek kuchyňské linky objednateli k odsouhlasení a výběru povrchových úprav a designu				
478	demontáž, dodávka a montáž zastínění okna vnitřní horizontální žaluzii na plastové okno - křídlo rozm. 100 x 160 cm, přesně zaměřit jednotlivá okenní křídla a jejich části, odstín lamel bude proveden dle vzorníku objednavatelem	ks	8,00		
479	demontáž kuchyňské linky 150 cm s dřezem a baterií	kpl	1,00		
480	dodání a montáž spodní části kuchyňské linky rozm. 150 x 85 x 60 cm - záda, 2 ks skřínky s dvířky a policemi, linka na nastavitelných nohách se soklem.	ks	1,00		
481	dodání a montáž kuchyňské desky tl. 4 cm délka 150 cm	ks	1,00		
482	dodání a montáž granitového dřezu s úzkým odkapávačem rozm. 64 x 49 cm, včetně sifonu, barvu výrobku vybere objednatel dle předloženého návrhu od zhotovitele	ks	1,00		
483	dodání a montáž horní části kuchyňské linky rozm. 150 x 45 x 30 cm - záda, 2 ks skřínky s výklopnými dvířky a policemi	ks	1,00		
484	dodání a montáž obkladové desky z HPL tl. do 1,3 cm 150 x 60 cm	ks	1,00		
485	dodání a montáž obkladové desky z HPL tl. do 1,3 cm 35 x 60 cm	ks	1,00		
486	dodání a montáž výklopných pantů, zavíracích pantů, úchytek, voděodolných spojů, silikon, apod. pro zkompletování linky	kpl.	1,00		
487	D+M kuchyňské dřezové stojánkové pákové baterie Grohe Eurosmart, chrom 33202002	ks	1,00		
488	pozn. Zhotovitel předloží návrh řešení - montážní plánek kuchyňské linky objednateli k odsouhlasení a výběru povrchových úprav a designu				
489	Oprava klikového mechanismu včetně kování a tahel plastových zadních vchodových dveří do suterénu (b.č.33), výměna poškozených částí, seřízení, promazání, výškové a polohové seřízení křidel	ks	1,00		
490	Demontáž, dodávka a montáž dverního zavírače Brano, seřízení dverních křidel, (vysoká frekvence otevírání vstupních dveří do b.č.1,2	ks	2,00		
491	Oprava podlahy v suterénu skladu b.č.33, D+M nivelační hmota např. Murexin do 25mm tl., epoxidový nátěr včetně přípravy podkladu (vyšičtění, zametení, penetrace)	m ²	1,00		
492	Demontáž, dodávka a montáž keramické dlažba na flexi lepidlo (zvednutá popraskaná dlažba v kuch. bloku), zaspárování, vyrovnání podkladu	m ²	10,00		
493	D+M vypuštění, napuštění, odvzdušnění topného systému	kpl.	2,00		
494	Demontáž, dodávka a montáž topné těleso radiátor Klasik 22/60/1400, včetně termostatické hlavice, šroubení uzavíratelné a vypoštěcího ventilu	ks	2,00		
495	Demontáž, dodávka a montáž trubky ocelové bezešvé 1/2", navaření na stávající stoupačku rozvodu topení	m	18,00		
496	Dodávka, montáž nátěr potrubí 1xzáklad., 2x vrchní nátěr bílá	m	18,00		
	Položky pro kompletní zakázku				
497	Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku se složením vč. poplatku (skládkovné)	soub.	1,00		
498	Odvoz zeminy na skládku	soub.	1,00		
499	Dodání a použití veškerého montážního materiálu (šrouby, vruty, hřebíky, nýty, tmely apod.)	soub.	1,00		
500	Rozřezání kovového odpadu - max. délky do 2 m a naložení, odvoz a složení kovového odpadu ve stavebním dvoře PS 0624 Vyškov do 25km	soub.	1,00		
501	Zařízení staveniště	soub.	1,00		
502	montáž a pronájem lešení na nezbytnou dobu prací, demontáž lešení	soub.	1,00		
503	Dodání, demontáž a montáž shozu na stavební suť z 2.NP	soub.	1,00		
504	Příplatek za použití montážní plošiny	soub.	1,00		
505	Přesun hmot po staveništi	soub.	1,00		
506	Výklizení staveniště, uklid pracoviště	soub.	1,00		

Podmínky k zadání:

U specificky označeného zboží (výrobku) se přípouští obdobné plnění se stejnými nebo vyššími parametry. Práce budou prováděny za plného pracovního režimu zaměstnanců.

P.č.	Popis práce	MJ	Množství	Cena za jednotku bez DPH	Cena celkem bez DPH
	Všechny dodávané komponenty je nutné předem na místě přesně zaměřit. Zboží a materiál bude dodán v 1.jakosti.				
	pozn.				
	D+M dodávka, montáž				
	Cena celkem bez DPH				3 151 346,80
	DPH 21% činí				661 782,83
	Cena celkem vč. 21% DPH				3 813 129,63