

Rekonstrukce chodby v 3.NP v budově A - položkový rozpočet
Č. zakázky:
Zhotovitel:
ATELIER LUCIE GAVRONOVÁ s.r.o.
Michálkoviclá 1859/226
710 00 Ostrava
IČO: 8509841

STAVEBNÍ PRÁCE

název	množství	bez DPH za ks	bez DPH celkem	21% DPH	celkem s DPH
Svislé a kompletní konstrukce					
Příčka sádrokarton. ocel.kce, 1x oplášt. tl.100 mm					
Statické zajištění světel					
Upřesnění povrchů vnitřní					
Oprava vápen.omítek stěn do 10 % pl. - hladkých					
Omítka stěn vnitřní sádrová dvouvrstvá					
Montáž výztužné sítě (perlinky) do stěrky-stropy, včetně výztužné sítě a stěrkového tmelu Terranova					
Výplně otvorů					
Přemontáž prosklených dveří vnitřních se skleněnými fixy					
Dveře vnitřní hladké plné 1kř. 80x197 cm,					
Dveře vnitřní hladké plné 1kř. 90x197 cm,					
Dveře vnitřní hladké plné 1kř. 60x197 cm,					
Dveřní kování KLASIK/S klíč Cr					
Osazení zárubně do příčky					
Zárubeň ocelová S100 600-800x1970 bez drážky, pevně přivařené závěsy					
Zaizolování dveří proti hluku					
Madlo rovné s krytkami 700 mm, bílé					
Dokončovací kce na pozem.stav.					
Vyčištění budov o výšce podlaží do 4 m					
Bourání konstrukcí					
DMTZ SDK příčky, 1x kov.kce., 1x opláštěné 12,5 mm					
Vybourání dřevěných dveřních zárubní pl. nad 2 m2					
Vybourání kovových dveřních zárubní pl. nad 2 m2					
Vyvěšení, zavěšení kovových křídel dveří pl. 2 m2					
Vybourání dřevěných obkladů					
Broušení podlahových povrchů - pod koberec					
Broušení podlahových nivelačních hmoty					
Prorážení otvorů					
Poplatek za skládku sutí - směs betonu,cihel,dřeva vč. svislé dopravy nošení					
Poplatek za skládku sutí - sádrokartonové desky vč. svislé dopravy nošení					
Poplatek za skládku sutí - koberce					
Odvoz sutí a vybour. hmot na skládku do 1 km					
Příplatek k odvozu za každý další 1 km					
Staveništní přesun hmot					
Přesun hmot pro opravy a údržbu do výšky 6 m					
Vodoinstalace, kanalizace					
Úprava vodoinstalace					
Úprava kanalizace					
Podlahy povlakové					
Odstranění PVC a koberců lepených s podložkou, vč. soklu					
Vyrovnání podlah, samonivel. hmota do tl.5 mm - pod koberec					
Penetrace savého podkladu disperzí pod nivelaci					
Soklové lišta bílá PVC s vložením koberce 5cm vč. montáže					
Přechodové hliníkové lišty vč. montáže					
Systémové dilatační přechody - centralní dilatace					
Montážní materiál - dilatační pásy na stěny, tmel na zatěsnění nivel. Hmoty, lepidlo na sokl					
Odstranění poškozeného podkladu místnost 325 včetně opravy a šití podkladu					
Koberec Flotex, kobercové čtverce 50*50 cm - Modré					
Pokládka kobercových čtverců vč. Lepidla					
Nátěry					
Odstranění nátěrů z ocel. Kontrukcí oškrábáním					
Nátěr syntetický OK "A" dvojnásobný					
Malby					
Odstranění stávajících maleb, oškrábáním					
Penetrace podkladu univerzální Primalex 1x					
Malba Primalex Polar, bílá, bez penetrace, 2 x					
Tabulový nátěr stěny					
Vedlejší náklady					
VRN					
PBŘS					
Montáž sdělovací a zabezp.tech					
Zazdění drážky					
Dodávka a montáž plastových interiérových parapety					
Plastový interiérový parapet					
Celkem					

ELEKTRO PRÁCE

název	množství	bez DPH za ks	bez DPH celkem	21% DPH	celkem s DPH
Elektro materiál					
Přepínač č.6					
Impulsní relé					
Zásuvka jedn.					
Zásuvka dvoj.					
Zásuvka dvoj.s přep.ochranou					
Zásuvka PC dvoj.					
Krabice KU 68					
Trubka ohebná 25mm					
Kabel CYKY-O 3x1,5					
Kabel CYKY-J 3x1,5					
Kabel CYKY-J 3x2,5					
Kabel UTP cat 6					
Chráníč 2p/25A/30mA					

Jistič B10/1
Jistič B16/1
Montážní materiál
Světla
OMEGA C LED3200-840 HF R500
ANNA LED Q622 3750 840
ONDA2 P D870
ONDA2 P D590
N1 - Nouzové osvětlení - Voyager BLADE 2 115
N2 - Nouzové osvětlení - Voyager FIT
N3 - Luminiscenční tabulka
Montáž a revize
Revize
Montáž
Celkem

VYBAVENÍ, NÁBYTEK

název	množství	bez DPH za ks	bez DPH celkem	21% DPH	celkem s DPH
A - Čtvercový jídelní stolek					
B - Kulatý barový stolek pro klienty					
C - Kulatý stolek pro klienty					
D - Skříň vyšší, uložná, policová					
E - Kuchyňská linka vč. dřezu, baterie					
F - Kryt REKU					
G - Pracovní deska u tiskárny					
Jednostranný polep dveří bílá barva					
Stínění - vertikální žaluzie - 3ks					
Fototapeta 400*300 cm					
Plastické Logo RBP					
Mechové Logo RBP					
Instalace mechových stěn a mech. Loga vč. dopravy					
Mobilní mechová stěna přírodní na kolečkách - 1x1,8m					
bílá plastová židle ANTARES Pixel - kuchyňka					
bílá plastová židle ANTARES Pixel - chodba					
bílá barová židle Sgabello Zebra Bicolore					
Zpracování projektové dokumentace					
zaměření, doprava, montáž					
Celkem					

Celkem		1 758 335 Kč	369 250 Kč	2 127 585 Kč
---------------	--	---------------------	-------------------	---------------------

Rezerva		5%	87 917 Kč	
Celkem s rezervou		1 846 252 Kč	387 713 Kč	2 233 965 Kč
		bez DPH celkem	21% DPH	celkem s DPH

VCP, MNP

název	množství	bez DPH za ks	bez DPH celkem	21% DPH	celkem s DPH
Omítka stěn vnitřní sádrová dvouvrstvá					
Montáž výztužné sítě (perlínky) do stěrky-stropy, včetně výztužné sítě a stěrkového tmelu Terranova					
Kabel CYKY-J 3x2,5					
Kabel UTP cat 6					
Zásuvka PC jedn.					
Zásuvka jedn.					
Ventilátor 125 auto žaluzie vč. zpětné klapky					
Relé CS3-4					
Eletropráce					
Montáž schodek pod radiátor					
Instalace fotorámu					
Instalace jmenovek					
Dodávka a instalace rohových lišt					
Dodávka a instalace dveřního kování					
Termatex					
PBŘS					
Celkem					

			38 953,23 Kč	8 180,18 Kč	47 133,41 Kč
--	--	--	---------------------	--------------------	---------------------