

DODATEK Č. 2 SMLOUVY O DÍLO

číslo smlouvy zhotovitele: 1913232538

číslo smlouvy objednatele:

Smluvní strany:

Město Lipník nad Bečvou

se sídlem: náměstí T. G. Masaryka 89/11, 751 31 Lipník nad Bečvou

IČO: 00301493

Zastoupení: Ing. Miloslav Přikryl, starosta

Bankovní spojení: KB Přerov, pobočka Lipník nad Bečvou

číslo účtu: [REDACTED]

V technických věcech jedná za objednatele:

[REDACTED]

kontakt: [REDACTED] email: [REDACTED]

(dále také jen „objednatel“) na straně jedné

a

COLAS CZ, a.s.

se sídlem: Rubeška 215/1, 190 00 Praha 9 - Vysočany

IČO: 26177005

DIČ: CZ26177005

Bankovní spojení: Komerční banka, a.s., Praha 1

Číslo účtu: [REDACTED]

Zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 6556

Zastoupená/Jednatel: Ing. Libor Navrátil, ředitel oblasti Východ

Kontakt: +420 596 632 264, email: vychod@colas.cz

V technických věcech jedná za zhotovitele:

Ing. Lubomír Macák, manažer regionu, +420 702 177 708, lubomir.macak@colas.cz

[REDACTED]

(dále také jen „zhotovitel“) na straně druhé

uzavřely níže uvedeného dne, měsíce a roku ve smyslu § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen „zákon“), ve znění pozdějších předpisů tento Dodatek č. 2 smlouvy o dílo (dále jen „dodatek č. 2“), kterým se Smlouva o dílo č. 1913232538 na provedení zakázky „Infrastruktura lokality Chmelnice – I. etapa“ ze dne 20.02.2020 mění následujícím způsobem.

I.

Článek II. Doba plnění se mění následovně. Termín řádného dokončení díla se z důvodu nuceného přerušení prací zaviněného mimořádně deštivým počasím a rozšíření objemu prací ze strany objednatele stanovuje na 23. 07. 2021.

II.

Článek III. Cena za dílo a platební podmínky, odst. 1 se dle přiloženého ohodnoceného položkového rozpočtu víceprací a méněprací, který je nedílnou součástí dodatku č.2 navyšuje o 2 147 534,- Kč bez DPH. Cena za kompletní provedení díla se sjednává se dohodou smluvních stran a činí:

Celkem bez DPH	37 537 637,00 Kč
DPH 21 %	<u>7 882 904,00 Kč</u>
Celkem včetně DPH	45 420 541,00 Kč

Vzhledem k naplnění § 5 odst. 1 a odst. 2 zákona o DPH, bude aplikován režim přenesení daňové povinnosti dle § 92a zákona o DPH.

III.

Tento dodatek byl schválen usnesením Rady města Lipník nad Bečvou č. 1338/2021 – RM 46 ze dne 07.06.2021.

OSTATNÍ UJEDNÁNÍ ZŮSTÁVAJÍ NEZMĚNĚNA.

Přílohy:


- Příloha č. 1: Rozpočet víceprací a méněprací
- Příloha č. 2: Rozpočet terénních a vegetačních úprav
- Příloha č. 3: Rozpočet opravy komunikace a chodníků ul. B. Němcové

V Lipníku nad Bečvou dne 23.-06- 2021


Ve Zlíně dne 22.6. 2021

Za objednatele:

Za zhotovitele:



Ing. Miloslav Příkrýl, starosta



Ing. Libor Navrátil, ředitel oblasti Východ

Razítko, podpis

Razítko, podpis

REKAPITULACE STAVBY

Kód: KI-019-001-02-C

Stavba: INFRASTRUKTURA LOKALITY CHMELNICE V LIPNÍKU NAD BEČVOU_VP_MP

KSO:
Místo: Lipník nad Bečvou

CC-CZ:
Datum:

Zadavatel:
Město Lipník nad Bečvou

IČ:
DIČ:

Uchazeč:
COLAS CZ, a.s., Ke Klíčovu 9, 190 00 Praha 9

IČ: 26177005
DIČ: CZ26177005

Projektant:
KOMPAKTA INVEST a.s.

IČ:
DIČ:

Zpracovatel:
KOMPAKTA INVEST a.s.

IČ:
DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH	485 574,00
---------------------	-------------------

	Sazba daně	Základ daně	Výše daně
DPH základní	21,00%	485 574,00	101 971,00
DPH snížená	15,00%	0,00	0,00

Cena s DPH	v	CZK	587 545,00
-------------------	----------	------------	-------------------

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Uchazeč

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: KI-019-001-02-C

Stavba: INFRASTRUKTURA LOKALITY CHMELNICE V LIPNÍKU NAD BEČVOU_VP_MP

Místo: Lipník nad Bečvou

Datum:

Zadavatel: Město Lipník nad Bečvou

Projektant:

KOMPAKTA INVEST a.s.

Uchazeč: COLAS CZ, a.s., Ke Klíčovu 9, 190 00 Praha 9

Zpracovatel:

KOMPAKTA INVEST a.s.

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
Náklady z rozpočtů		485 574,00	587 545,00
SO-101	SO-101 - Komunikace	541 800,00	655 578,00
SO-102-a	SO-102-a - Vodovod	-142 778,00	-172 761,00
SO-102-b	SO-102-b - Vodovodní přípojky	-7 567,00	-9 156,00
SO-103	SO-103 - STL plynovod	-25 514,00	-30 872,00
SO-106-I	SO-106-I - Rozvody VO - 1.fáze výstavby	-36 453,00	-44 108,00
SO-106-II	SO-106-II - Rozvody VO - 2.fáze výstavby	137 586,00	166 479,00
SO-107-a	SO-107-a - Kanalizace splašková	18 500,00	22 385,00

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

INFRASTRUKTURA LOKALITY CHMELNICE V LIPNÍKU NAD BEČVOU_VP_MP

Objekt:

SO-101 - SO-101 - Komunikace

KSO:

Místo: Lipník nad Bečvou

CC-CZ:

Datum:

Zadavatel:

Město Lipník nad Bečvou

IČ:

DIČ:

Uchazeč:

COLAS CZ, a.s., Ke Klíčovu 9, 190 00 Praha 9

IČ:

26177005

DIČ:

CZ26177005

Projektant:

KOMPAKTA INVEST a.s.

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

KOMPAKTA INVEST a.s.

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

541 800,00

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	541 800,00	21,00%	113 778,00
snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

655 578,00

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Uchazeč

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

INFRASTRUKTURA LOKALITY CHMELNICE V LIPNÍKU NAD BEČVOU_VP_MP

Objekt:

SO-101 - SO-101 - Komunikace

Místo:

Lipník nad Bečvou

Datum:

Zadavatel:

Město Lipník nad Bečvou

Projektant:

KOMPAKTA
INVEST a.s.

Uchazeč:

COLAS CZ, a.s., Ke Klíčovu 9, 190 00 Praha 9

Zpracovatel:

KOMPAKTA
INVEST a.s.

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

541 800,00

HSV - Práce a dodávky HSV

541 800,00

1 - Zemní práce

261,00

5 - Komunikace pozemní

455 826,00

998 - Přesun hmot

82 276,00

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady

7 032,00

VRN3 - Zařízení staveniště

7 032,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

INFRASTRUKTURA LOKALITY CHMELNICE V LIPNÍKU NAD BEČVOU_VP_MP

Objekt:

SO-101 - SO-101 - Komunikace

Místo:

Lipník nad Bečvou

Datum:

Zadavatel:

Město Lipník nad Bečvou

Projektant:

KOMPAKTA
INVEST a.s.

Uchazeč:

COLAS CZ, a.s., Ke Klíčovu 9, 190 00 Praha 9

Zpracovatel:

KOMPAKTA
INVEST a.s.

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem

541 800,00

D HSV

Práce a dodávky HSV

541 800,00

D 1

Zemní práce

261,00

7	K	121103111	Skrývka zemin v rovině a svahu do 1:5	m3	113,200	52,20	5 909,00
	VV		JK km 0,219 - 0,100, 119*2*0,40= 95,2m3				
	VV		EG km0,160 - 0,175, 15*3*0,4 = 18 m3				
	VV		celkem				

5	K	113154122	Frézování živičného krytu tl. 40mm do 500 m2	m2	-100,000	193,00	-19 300,00
9	K	162301102	Vodorovné přemístění do 1000 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4	m3	113,200	60,50	6 849,00
11	K	167101102	Nakládání výkopku z hornin tř. 1 až 4 přes 100 m3	m3	113,200	29,10	3 294,00
12	K	171201201	Uložení sypaniny na skládky	m3	113,200	3,50	396,00
13	K	181102302	Úprava pláně v zářezech	m2	283,000	11,00	3 113,00

VV 119*2=238m2
VV 15*3 = 45 m2
VV celkem 283 m2

D 5

Komunikace pozemní

455 826,00

27	K	564861111	Podklad ze štěrkodrtě 2* tl. 200 mm	m2	566,000	101,20	57 279,00
			283 *2= 566m2				

31	K	564861114	Podklad ze štěrkodrtě ŠD tl 230 mm 0-63	m2	3 695,650	115,50	426 848,00
	VV		chybějící ŠD výměra dle projektanta				
	VV		850 m3 / 0,23m = 3695,65m2				

36	K	572753111	Vyrovnání povrchů krytů asfaltovým betonem	t	-9,700	2 917,60	-28 301,00
----	---	-----------	--	---	--------	----------	------------

D 997

Přesun sutě

-3 595,00

64	K	997221551	Vodorovná doprava sutí ze sypkých hmot do 1 km	t	-10,000	34,50	-345,00
65	K	997221559	Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy sutí	t	-100,000	10,10	-1 010,00
64	K	997221845	Poplatek za uložení na skládce odpadu asfaltového	t	-10,000	224,00	-2 240,00

D 998

Přesun hmot

82 276,00

69	K	998225111	Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem z kamene, monolitickým betonovým nebo živičným	t	1 848,900	44,50	82 276,00
----	---	-----------	--	---	-----------	-------	-----------

D VRN

Vedlejší rozpočtové náklady

7 032,00

D VRN3

Zařízení staveniště

7 032,00

70	K	030001000	Zařízení staveniště	%	1,200	5 859,60	7 032,00
----	---	-----------	---------------------	---	-------	----------	----------

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

INFRASTRUKTURA LOKALITY CHMELNICE V LIPNÍKU NAD BEČVOU_VP_MP

Objekt:

SO-102-a - SO-102-a - Vodovod

KSO:

Místo: Lipník nad Bečvou

CC-CZ:

Datum:

Zadavatel:

Město Lipník nad Bečvou

IČ:

DIČ:

Uchazeč:

COLAS CZ, a.s., Ke Klíčovu 9, 190 00 Praha 9

IČ:

26177005

DIČ:

CZ26177005

Projektant:

KOMPAKTA INVEST a.s.

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

KOMPAKTA INVEST a.s.

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

-142 778,00

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	-142 778,00	21,00%	-29 983,00
snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

-172 761,00

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Uchazeč

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

INFRASTRUKTURA LOKALITY CHMELNICE V LIPNÍKU NAD BEČVOU_VP_MP

Objekt:

SO-102-a - SO-102-a - Vodovod

Místo:

Lipník nad Bečvou

Datum:

Zadavatel:

Město Lipník nad Bečvou

Projektant:

KOMPAKTA
INVEST a.s.

Uchazeč:

COLAS CZ, a.s., Ke Klíčovu 9, 190 00 Praha 9

Zpracovatel:

KOMPAKTA
INVEST a.s.

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

-142 778,00

HSV - Práce a dodávky HSV

-142 778,00

8 - Trubní vedení

-142 778,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

INFRASTRUKTURA LOKALITY CHMELNICE V LIPNÍKU NAD BEČVOU_VP_MP

Objekt:

SO-102-a - SO-102-a - Vodovod

Místo:

Lipník nad Bečvou

Datum:

Zadavatel:

Město Lipník nad Bečvou

Projektant:

KOMPAKTA
INVEST a.s.

Uchazeč:

COLAS CZ, a.s., Ke Klíčovu 9, 190 00 Praha 9

Zpracovatel:

KOMPAKTA
INVEST a.s.

PC	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem

-142 778,00

D HSV

Práce a dodávky HSV

-142 778,00

D 8

Trubní vedení

-142 778,00

14	K	851241131	Montáž potrubí z trub litinových hrdlových s integrovaným těsněním otevřený výkop DN 80	m	-197,650	145,60	-28 778,00
15	M	55253000	trouba vodovodní litinová hrdlová Pz dl 6m DN 80	m	-199,630	793,90	-158 486,00
VV		197,65*1,01=199,63					
VV		Součet			199,630		
16	M	55291029	kroužek těsnící gumový TYTON-SIT-PLUS DN 80 pro vodovodní potrubí	kus	-32,000	599,80	-19 194,00
25	M	55253952	zaslepovač příruba X - kus DN 80	kus	2,000	400,20	800,00
26	M	55253489	tvárovka přírubová litinová s hladkým koncem,práškový epoxid tl 250µm F-kus DN 80	kus	3,000	846,70	2 540,00
27	M	55253892	tvárovka přírubová s hrdlem z tvárné litiny,práškový epoxid tl 250µm EU-kus DN 80 L130mm	kus	1,000	846,70	847,00
28	K	857242122	Montáž litinových tvarovek jednoosých přírubových otevřený výkop DN 80	kus	8,000	758,20	6 066,00
29	M	55254047	koleno 90° s patkou přírubové litinové vodovodní N-kus PN 10/40 DN 80	kus	2,000	1 065,50	2 131,00
30	K	857242122	Montáž litinových tvarovek jednoosých přírubových otevřený výkop DN 80	kus	2,000	758,20	1 516,00
31	M	55253244	trouba přírubová litinová vodovodní PN 10/16 DN 80 dl 200mm	kus	2,000	906,20	1 812,00
39	M	55253740	tvárovka hrdlová s přírubovou odbočkou z tvárné litiny, T- kus MMA DN 80/100	kus	2,000	1 886,00	3 772,00
40	K	857262122	Montáž litinových tvarovek jednoosých přírubových otevřený výkop DN 100	kus	2,000	817,60	1 635,00
50	K	891241112	Montáž vodovodních šoupátek otevřený výkop DN 80	kus	2,000	1 006,90	2 014,00
51	M	42221303	šoupátko pitná voda litina GGG 50 krátká stavební dl PN 10/16 DN 80x180mm	kus	1,000	2 932,90	2 933,00
52	M	42291073	souprava zemní pro šoupátka DN 65-80mm Rd 1,5m	kus	1,000	1 064,30	1 064,00
53	K	891247111	Montáž hydrantů podzemních DN 80	kus	2,000	1 416,80	2 834,00
54	M	42273591	hydrant podzemní DN 80 PN 16 jednoduchý uzávěr krycí v 1500mm	kus	2,000	8 453,10	16 906,00
55	K	891261112	Montáž vodovodních šoupátek otevřený výkop DN 100	kus	1,000	1 142,40	1 142,00
56	M	42221304	šoupátko pitná voda litina GGG 50 krátká stavební dl PN 10/16 DN 100x190mm	kus	1,000	3 278,70	3 279,00
57	M	42291074	souprava zemní pro šoupátka DN 100-150mm Rd 1,5m	kus	1,000	1 076,10	1 076,00
60	K	892241111	Tlaková zkouška vodou potrubí do 80	m	-197,650	18,60	-3 676,00
62	K	892273122	Proplach a dezinfekce vodovodního potrubí DN od 80 do 125	m	-197,650	35,70	-7 056,00
63	K	899401113	osazení poklopů litinových hydrantových	kus	9,000	864,00	7 776,00
64	K	899401112	Osazení poklopů litinových šoupátkových	kus	2,000	468,20	936,00
65	M	42291352	poklop litinový šoupátkový pro zemní soupravy osazení do terénu a do vozovky	kus	2,000	452,80	906,00
66	K	422914520	Poklop litinový hydrantový DN 80	kus	9,000	1 910,00	17 190,00
67	K	899721111	Signalizační vodič DN do 150 mm na potrubí	m	-197,650	10,10	-1 996,00
68	K	899722113	Krytí potrubí z plastů výstražnou fólií z PVC 34cm	m	-197,650	14,00	-2 767,00

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

INFRASTRUKTURA LOKALITY CHMELNICE V LIPNÍKU NAD BEČVOU_VP_MP

Objekt:

SO-102-b - SO-102-b - Vodovodní přípojky

KSO:

Místo:

Lipník nad Bečvou

CC-CZ:

Datum:

00.01.1900

Zadavatel:

Město Lipník nad Bečvou

IČ:

DIČ:

Uchazeč:

COLAS CZ, a.s., Ke Klíčovu 9, 190 00 Praha 9

IČ:

26177005

DIČ:

CZ26177005

Projektant:

KOMPAKTA INVEST a.s.

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

KOMPAKTA INVEST a.s.

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

-7 567,00

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	-7 567,00	21,00%	-1 589,00
DPH snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

-9 156,00

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Uchazeč

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: INFRASTRUKTURA LOKALITY CHMELNICE V LIPNÍKU NAD BEČVOU_VP_MP

Objekt: **SO-102-b - SO-102-b - Vodovodní přípojky**

Místo: Lipník nad Bečvou

Datum: 00.01.1900

Zadavatel: Město Lipník nad Bečvou

Projektant: KOMPAKTA
INVEST a.s.

Uchazeč: COLAS CZ, a.s., Ke Klíčovu 9, 190 00 Praha 9

Zpracovatel: KOMPAKTA
INVEST a.s.

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

-7 567,00

HSV - Práce a dodávky HSV

-7 567,00

8 - Trubní vedení

-7 567,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

INFRASTRUKTURA LOKALITY CHMELNICE V LIPNÍKU NAD BEČVOU_VP_MP

Objekt:

SO-102-b - SO-102-b - Vodovodní přípojky

Místo: Lipník nad Bečvou

Datum: 00.01.1900

Zadavatel: Město Lipník nad Bečvou

Projektant: KOMPAKTA
INVEST a.s.

Uchazeč: COLAS CZ, a.s., Ke Klíčovu 9, 190 00 Praha 9

Zpracovatel: KOMPAKTA
INVEST a.s.

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem

-7 567,00

D HSV Práce a dodávky HSV

-7 567,00

D 8 Trubní vedení

-7 567,00

12	K	871161141	Montáž potrubí z PE100 SDR 11 otevřený výkop svařovaných na tupo D 32 x 3,0 mm	m	-49,400	53,00	-2 618,00
VV			289,0 - 338,4 = - 49,4m				

13	M	28613595	potrubí dvouvrstvé PE100 s 10% signalizační vrstvou SDR 11 32x3,0 dl 12m	m	-51,870	29,50	-1 530,00
21	K	892233122	Proplach a dezinfekce vodovodního potrubí DN od 40 do 70	m	-49,400	26,50	-1 309,00
22	K	892241111	Tlaková zkouška vodou potrubí do 80	m	-49,400	18,60	-919,00
27	K	899721111	Signalizační vodič DN do 150 mm na potrubí	m	-49,400	10,10	-499,00
28	K	899722113	Krytí potrubí z plastů výstražnou fólií z PVC 34cm	m	-49,400	14,00	-692,00

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

INFRASTRUKTURA LOKALITY CHMELNICE V LIPNÍKU NAD BEČVOU_VP_MP

Objekt:

SO-103 - SO-103 - STL plynovod

KSO:

Místo: Lipník nad Bečvou

CC-CZ:

Datum: 00.01.1900

Zadavatel:

Město Lipník nad Bečvou

IČ:

DIČ:

Uchazeč:

COLAS CZ, a.s., Ke Klíčovu 9, 190 00 Praha 9

IČ:

26177005

DIČ:

CZ26177005

Projektant:

KOMPAKTA INVEST a.s.

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

KOMPAKTA INVEST a.s.

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

-25 514,00

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	-25 514,00	21,00%	-5 358,00
snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

-30 872,00

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Uchazeč

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: INFRASTRUKTURA LOKALITY CHMELNICE V LIPNÍKU NAD BEČVOU_VP_MP

Objekt: **SO-103 - SO-103 - STL plynovod**

Místo: Lipník nad Bečvou

Datum: 00.01.1900

Zadavatel: Město Lipník nad Bečvou

Projektant: KOMPAKTA INVEST
a.s.

Uchazeč: COLAS CZ, a.s., Ke Klíčovu 9, 190 00 Praha 9

Zpracovatel: KOMPAKTA INVEST
a.s.

Kód dílu - Popis	Cena celkem [CZK]
------------------	-------------------

Náklady ze soupisu prací	-25 514,00
---------------------------------	-------------------

HSV - Práce a dodávky HSV	-2 016,00
---------------------------	-----------

8 - Trubní vedení	-2 016,00
-------------------	-----------

M - Práce a dodávky M	-23 498,00
-----------------------	------------

23-M - Montáže potrubí	-23 498,00
------------------------	------------

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

INFRASTRUKTURA LOKALITY CHMELNICE V LIPNÍKU NAD BEČVOU_VP_MP

Objekt:

SO-103 - SO-103 - STL plynovod

Místo: Lipník nad Bečvou

Datum: 00.01.1900

Zadavatel: Město Lipník nad Bečvou

Projektant: KOMPAKTA INVEST a.s.

Uchazeč: COLAS CZ, a.s., Ke Klíčovu 9, 190 00 Praha 9

Zpracovatel: KOMPAKTA INVEST a.s.

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem

-25 514,00

D HSV Práce a dodávky HSV -2 016,00

D 8 Trubní vedení -2 016,00

14	K	899721111	Signalizační vodič DN do 150 mm na potrubí	m	-83,630	10,10	-845,00
	vv		1 123,93 - 1040,3 = -83,63				

15	K	899722113	Krytí potrubí z plastů výstražnou fólií z PVC 34cm	m	-83,630	14,00	-1 171,00
	vv		1 114,33 - 1040,3 = -83,63				

D M Práce a dodávky M -23 498,00

D 23-M Montáže potrubí -23 498,00

23	K	230205025	Montáž potrubí plastového svařované na tupo nebo elektrospojkou dn 32 mm en 3,0 mm	m	-102,500	246,40	-25 256,00
	vv		342,5 - 240 = 102,5				

24	M	28613480	potrubí plynovodní PE100 SDR 11, návin se signalizační vrstvou 32x3,0 mm	m	-112,750	26,20	-2 954,00
	vv		102,5* 1,1= 112,75				

27	K	230205042	Montáž potrubí plastového svařované na tupo nebo elektrospojkou dn 63 mm en 5,8 mm	m	-165,870	280,00	-46 444,00
	vv		966,17- 800,3 = 165,87m				

28	M	28613483	potrubí plynovodní PE100 SDR 11 návin se signalizační vrstvou 63x5,8mm	m	-174,163	91,80	-15 988,00
	vv		165,87*1,05= 174,163				

29	K	230205042	Montáž potrubí plastového svařované na tupo nebo elektrospojkou dn 63 mm en 5,8 mm	m	-10,500	128,80	-1 352,00
	vv		chránička				
	vv		14+ 3,5 = 17,5m - 28 = -10,5				
	vv		viz . Obr. Č.3				

30	M	WVN.FP104063 W	Trubka dvouvrstvá PE 100 plyn SDR11 DL 63x5,8 100m	m	-11,000	91,80	-1 010,00
----	---	----------------	--	---	---------	-------	-----------

33	M		kulový kohout EKSF / GT PN 4	ks	2,000	6 451,50	12 903,00
----	---	--	------------------------------	----	-------	----------	-----------

34	M		přechodka zemní +GF + D32- 1"	kus	2,000	530,15	1 060,00
----	---	--	-------------------------------	-----	-------	--------	----------

35	K		spojka +GF+ELGF DN 32	kus	2,000	144,90	290,00
----	---	--	-----------------------	-----	-------	--------	--------

36	M		Elektrokoleno 90° 32	kus	2,000	278,90	558,00
----	---	--	----------------------	-----	-------	--------	--------

37	K		signalizační vodič + ochranná folie	m	10,000	24,10	241,00
----	---	--	-------------------------------------	---	--------	-------	--------

38	M		poklop ventilový velký GAS/ R	kus	2,000	1 262,70	2 525,00
----	---	--	-------------------------------	-----	-------	----------	----------

39	K		Montáž sestavy OV EKSF , vč. příslušenství	kpl	2,000	2 242,50	4 485,00
----	---	--	--	-----	-------	----------	----------

56	K	230230016	Hlavní tlaková zkouška vzduchem 0,6 MPa DN 50	m	-102,500	13,70	-1 404,00
----	---	-----------	---	---	----------	-------	-----------

57	K	230230017	Hlavní tlaková zkouška vzduchem 0,6 MPa DN 80	m	28,470	14,30	407,00
----	---	-----------	---	---	--------	-------	--------

58	K	230230076	Čištění potrubí PN 38 6416 DN 200	m	-74,030	12,40	-918,00
	vv		800,3 + 240 = 1040,3 - 1114,33 = -74,03				

59	K	23-M-001	Skříň plast. s podstavou GAS2 - 700x1500x250 včetně rámu, regulačního ventilu H	kus	47,000	1 050,20	49 359,00
----	---	----------	---	-----	--------	----------	-----------

vv rozdíl mezi PD a skříň dle požadavku provozovatele
vv 6 426,2- 5 376 = 1 050,2

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

INFRASTRUKTURA LOKALITY CHMELNICE V LIPNÍKU NAD BEČVOU_VP_MP

Objekt:

SO-106-I - SO-106-I - Rozvody VO - 1.fáze výstavby

KSO:

Místo:

Lipník nad Bečvou

CC-CZ:

Datum:

00.01.1900

Zadavatel:

Město Lipník nad Bečvou

IČ:

DIČ:

Uchazeč:

COLAS CZ, a.s., Ke Klíčovu 9, 190 00 Praha 9

IČ:

26177005

DIČ:

CZ26177005

Projektant:

KOMPAKTA INVEST a.s.

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

KOMPAKTA INVEST a.s.

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

-36 453,00

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	-36 453,00	21,00%	-7 655,00
snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

-44 108,00

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Uchazeč

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

INFRASTRUKTURA LOKALITY CHMELNICE V LIPNÍKU NAD BEČVOU_VP_MP

Objekt:

SO-106-I - SO-106-I - Rozvody VO - 1.fáze výstavby

Místo: Lipník nad Bečvou

Datum: 00.01.1900

Zadavatel: Město Lipník nad Bečvou

Projektant: KOMPAKTA
INVEST a.s.

Uchazeč: COLAS CZ, a.s., Ke Klíčovu 9, 190 00 Praha 9

Zpracovatel: KOMPAKTA
INVEST a.s.

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

-36 453,00

PSV - Práce a dodávky PSV

-16 402,00

741 - Elektroinstalace - silnoprúd

-16 402,00

M - Práce a dodávky M

-18 315,00

46-M - Zemní práce při extr.mont.pracích

-18 315,00

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady

-1 736,00

VRN3 - Zařízení staveniště

-1 736,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

INFRASTRUKTURA LOKALITY CHMELNICE V LIPNÍKU NAD BEČVOU_VP_MP

Objekt:

SO-106-I - SO-106-I - Rozvody VO - 1.fáze výstavby

Místo: Lipník nad Bečvou

Datum: 00.01.1900

Zadavatel: Město Lipník nad Bečvou

Projektant: KOMPAKTA
INVEST a.s.

Uchazeč: COLAS CZ, a.s., Ke Klíčovu 9, 190 00 Praha 9

Zpracovatel: KOMPAKTA
INVEST a.s.

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem

-36 453,00

D PSV

Práce a dodávky PSV

-16 402,00

D 741

Elektroinstalace - silnoproud

-16 402,00

1	K	741122134	Montáž kabel Cu plný kulatý žíla 4x16 až 25 mm ² zatažený v trubkách (CYKY)	m	-50,000	26,40	-1 320,00
2	M	34111080	kabel silový s Cu jádrem 1 kV 4x16mm ²	m	-60,000	164,30	-9 858,00
	VV		50*1,2		60,000		
	VV		Součet		60,000		
3	K	741410041	Montáž vodičů uzemňovací drát nebo lano D do 10 mm v městské zástavbě	m	-50,000	40,70	-2 035,00
4	M	35441073	drát D 10mm FeZn	kg	-37,267	21,70	-809,00
	VV		50/1,61*1,2		37,267		
	VV		Součet		37,267		
5	K	741-001	D+M pilř VO (bez zapojení)	kus	-1,000	2 380,00	-2 380,00

D M

Práce a dodávky M

-18 315,00

D 46-M

Zemní práce při extr.mont.pracích

-18 315,00

6	K	460010023	Vytyčení trasy vedení kabelového podzemního v terénu volném	km	-0,050	4 480,00	-224,00
	VV		50/1000		0,050		
	VV		Součet		0,050		
7	K	460202253	Hloubení kabelových nezapažených rýh strojně š 50 cm, hl 70 cm, v hornině tř 3	m	-50,000	128,80	-6 440,00
8	K	460421101	Lože kabelů z písku nebo štěrkopísku tl 10 cm nad kabel, bez zakrytí, šířky lože do 65 cm	m	-50,000	70,60	-3 530,00
9	K	460490013	Krytí kabelů výstražnou fólií šířky 34 cm	m	-50,000	8,50	-425,00
10	K	460520174	Montáž trubek ochranných plastových ohebných do 110 mm uložených do rýhy	m	-50,000	24,00	-1 200,00
11	M	34571365	trubka elektroinstalační HDPE tuhá dvouplášťová korugovaná D 94/110mm	m	-50,000	40,10	-2 005,00
12	K	460561811	Zásyp rýh strojně včetně zhuštění a urovnění povrchu - ve volném terénu	m ³	-12,500	86,80	-1 085,00
	VV		0,5*0,5*50		12,500		
	VV		Součet		12,500		
13	K	460600023	Vodorovné přemístění horniny jakékoliv třídy do 1000 m	m ³	-5,000	99,70	-499,00
14	K	460600031	Příplatek k vodorovnému přemístění horniny za každých dalších 1000 m	m ³	-45,000	12,30	-554,00
	VV		5,000*9		45,000		
	VV		Součet		45,000		
15	K	171201211	Poplatek za uložení stavebního odpadu - zeminy a kameniva na skládce	t	-10,000	168,00	-1 680,00
	VV		5*2		10,000		
	VV		Součet		10,000		
16	K	460620007	Zatravnění včetně zalití vodou na rovině	m ²	-25,000	26,90	-673,00
	VV		50*0,5		25,000		
	VV		Součet		25,000		

D VRN

Vedlejší rozpočtové náklady

-1 736,00

D VRN3

Zařízení staveniště

-1 736,00

17	K	030001000	Zařízení staveniště	%	-5,000	347,15	-1 736,00
----	---	-----------	---------------------	---	--------	--------	-----------

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

INFRASTRUKTURA LOKALITY CHMELNICE V LIPNÍKU NAD BEČVOU_VP_MP

Objekt:

SO-106-II - SO-106-II - Rozvody VO - 2.fáze výstavby

KSO:

Místo: Lipník nad Bečvou

CC-CZ:

Datum: 00.01.1900

Zadavatel:

Město Lipník nad Bečvou

IČ:

DIČ:

Uchazeč:

COLAS CZ, a.s., Ke Klíčovu 9, 190 00 Praha 9

IČ:

26177005

DIČ:

CZ26177005

Projektant:

KOMPAKTA INVEST a.s.

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

KOMPAKTA INVEST a.s.

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

137 586,00

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	137 586,00	21,00%	28 893,00
snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

166 479,00

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Uchazeč

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

INFRASTRUKTURA LOKALITY CHMELNICE V LIPNÍKU NAD BEČVOU_VP_MP

Objekt:

SO-106-II - SO-106-II - Rozvody VO - 2.fáze výstavby

Místo: Lipník nad Bečvou

Datum: 00.01.1900

Zadavatel: Město Lipník nad Bečvou

Projektant: KOMPAKTA
INVEST a.s.

Uchazeč: COLAS CZ, a.s., Ke Klíčovu 9, 190 00 Praha 9

Zpracovatel: KOMPAKTA
INVEST a.s.

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací	137 586,00
PSV - Práce a dodávky PSV	1 545,00
741 - Elektroinstalace - silnoprúd	1 545,00
M - Práce a dodávky M	121 033,00
21-M - Elektromontáže	34 397,00
46-M - Zemní práce při extr.mont.pracích	86 636,00
VRN - Vedlejší rozpočtové náklady	15 008,00
VRN3 - Zařízení staveniště	15 008,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

INFRASTRUKTURA LOKALITY CHMELNICE V LIPNÍKU NAD BEČVOU_VP_MP

Objekt:

SO-106-II - SO-106-II - Rozvody VO - 2.fáze výstavby

Místo: Lipník nad Bečvou

Datum: 00.01.1900

Zadavatel: Město Lipník nad Bečvou

Projektant: KOMPAKTA
INVEST a.s.

Uchazeč: COLAS CZ, a.s., Ke Kličovu 9, 190 00 Praha 9

Zpracovatel: KOMPAKTA
INVEST a.s.

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem

137 586,00

D PSV Práce a dodávky PSV 1 545,00

D 741 Elektroinstalace - silnoproud 1 545,00

1	K	741122134	Montáž kabel Cu plný kulatý žíla 4x16 až 25 mm2 zatažený v trubkách (CYKY)	m	8,000	26,40	211,00
2	M	34111080	kabel silový s Cu jádrem 1 kV 4x16mm2	m	8,000	143,40	1 147,00
3	K	741410041	Montáž vodič uzemňovací drát nebo lano D do 10 mm v městské zástavbě	m	3,000	40,70	122,00
4	M	35441073	drát D 10mm FeZn	kg	3,000	21,70	65,00

D M Práce a dodávky M 121 033,00

D 21-M Elektromontáže 34 397,00

8	K	210202013	Montáž svítidlo výbojkové průmyslové nebo venkovní na výložník	kus	2,000	324,10	648,00
9	M	21-M-003	Svítidlo MINIBRIA HS	kus	2,000	8 619,50	17 239,00
10	K	210204011	Montáž stožárů osvětlení ocelových samostatně stojících délky do 12 m	kus	2,000	1 216,30	2 433,00
11	M	21-M-001	Stožár osvětlení výška 6 m	kus	2,000	4 131,70	8 263,00
12	K	210204103	Montáž výložníků osvětlení jednoramenných sloupových hmotnosti do 35 kg	kus	2,000	305,80	612,00
13	M	21-M-002	Výložník 1 m	kus	2,000	760,50	1 521,00
14	K	210204201	Montáž elektrovýzbroje stožárů osvětlení 1 okruh	kus	2,000	415,90	832,00
16	M	34571431.R	stožárová průběžná svorkovnice	kus	2,000	649,20	1 298,00
17	M	35441895	svorka připojovací k připojení kovových částí	kus	2,000	25,90	52,00
18	K	210220302	Montáž svorek hromosvodných se 3 a více šrouby	kus	4,000	29,50	118,00
19	M	35431162	svorka univerzální pro lano 6-50mm2	kus	4,000	76,90	308,00
20	K	210812011	Montáž kabel Cu plný kulatý do 1 kV 3x1,5 až 6 mm2 uložený volně nebo v liště (CYKY)	m	14,000	20,80	291,00
21	M	34111030	kabel silový s Cu jádrem 1 kV 3x1,5mm2	m	14,000	12,40	174,00
22	K	210120021	Montáž pojistkových spodků do 500 V 25 A	kus	2,000	16,00	32,00
23	M	34523170	spodek pojistkový E27 vestavný 2112-33 s porcelánovým kroužkem	kus	2,000	12,00	24,00
24	K	210050901	Nátěr základní stožárů venkovního vedení na zemi	m2	2,000	184,80	370,00
25	M	24613580	hmota nátěrová alkydová samozákladující rychle schnoucí	kg	0,975	187,00	182,00

D 46-M Zemní práce při extr.mont.pracích 86 636,00

28	K	460050813	Hloubení nezapažených jam pro stožáry strojné v homině tř 3	m3	0,310	996,80	309,00
29	K	460080014	Základové konstrukce z monolitického betonu C 16/20 bez bednění	m3	0,310	2 632,00	816,00
30	K	460080201	Zřízení nezabudovaného bednění základových konstrukcí	m2	0,960	304,60	292,00

VV 0,4*4*0,3*2

VV Součet

31	K	460080301	Odstranění nezabudovaného bednění základových konstrukcí	m2	0,960	72,80	70,00
36	K	58344197	Kamenivo frakce 0/63	t	352,000	241,90	85 149,00

výměna obsypového materiálu kabelových rýh

D 998 Přesun hmot 15 008,00

D 15 008,00

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
42	K	998276101	Přesun hmot	t	67,000	224,00	15 008,00

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

INFRASTRUKTURA LOKALITY CHMELNICE V LIPNÍKU NAD BEČVOU_VP_MP

Objekt:

SO-107-a - SO-107-a - Kanalizace splašková

KSO:

Místo: Lipník nad Bečvou

CC-CZ:

Datum: 00.01.1900

Zadavatel:

Město Lipník nad Bečvou

IČ:

DIČ:

Uchazeč:

COLAS CZ, a.s., Ke Klíčovu 9, 190 00 Praha 9

IČ:

26177005

DIČ:

CZ26177005

Projektant:

KOMPAKTA INVEST a.s.

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

KOMPAKTA INVEST a.s.

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

18 500,00

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	18 500,00	21,00%	3 885,00
snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

22 385,00

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Uchazeč

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

INFRASTRUKTURA LOKALITY CHMELNICE V LIPNÍKU NAD BEČVOU_VP_MP

Objekt:

SO-107-a - SO-107-a - Kanalizace splašková

Místo: Lipník nad Bečvou

Datum: 00.01.1900

Zadavatel: Město Lipník nad Bečvou

Projektant: KOMPAKTA
INVEST a.s.

Uchazeč: COLAS CZ, a.s., Ke Klíčovu 9, 190 00 Praha 9

Zpracovatel: KOMPAKTA
INVEST a.s.

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

18 500,00

HSV - Práce a dodávky HSV

18 500,00

89 - Ostatní konstrukce

18 500,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

INFRASTRUKTURA LOKALITY CHMELNICE V LIPNÍKU NAD BEČVOU_VP_MP

Objekt:

SO-107-a - SO-107-a - Kanalizace splašková

Místo: Lipník nad Bečvou

Datum: 00.01.1900

Zadavatel: Město Lipník nad Bečvou

Projektant: KOMPAKTA
INVEST a.s.

Uchazeč: COLAS CZ, a.s., Ke Klíčovu 9, 190 00 Praha 9

Zpracovatel: KOMPAKTA
INVEST a.s.

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
Náklady soupisu celkem							18 500,00
D	HSV		Práce a dodávky HSV				18 500,00
D	89		Ostatní konstrukce				18 500,00
59	K		D+M el.rozvaděče , vč. propojovací kabeláže a revize	kpl	1,000	18 500,00	18 500,00

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Objekt :	Název objektu :	JKSO :
	Terénní a vegetační úpravy (založení travníků)	
Stavba :	Název stavby :	SKP :
	Lokalita Chmelnice - úprava zelené plochy	
Projektant :	Počet měrných jednotek :	0
Objednatel :	Náklady na MJ :	0
Počet listů :	Zakázkové číslo :	
Zpracovatel projektu :	Zhotovitel :	Ing. Alena Vránová
ROZPOČTOVÉ NÁKLADY		
Rozpočtové náklady II. a III. hlavy		Vedlejší rozpočtové náklady
	Dodávka celkem 0	Kompletační činnost zhotovitele 0
Z	Montáž celkem 0	Provoz investora 0
R	HSV celkem 784 147	Provozní vlivy 0
N	PSV celkem 0	Zařízení staveniště 0
	ZRN celkem 784 147	
	HZS 0	
	RN II.a III.hlavy 784 147	Ostatní VRN 0
	ZRN+VRN+HZS 784 147	VRN celkem 0
Vypracoval	Za zhotovitele	Za objednatele
Datum :	Jméno : Datum : Podpis:	Jméno : Datum : Podpis :
Základ pro DPH	0 % činí :	0 Kč
Základ pro DPH	15 % činí :	0 Kč
DPH	15 % činí :	0 Kč
Základ pro DPH	21 % činí :	784 147 Kč
DPH	21 % činí :	164 671 Kč
CENA ZA OBJEKT CELKEM		948 818 Kč

Poznámka :

V souladu se zákonem o veřejných zakázkách č. 137/2006 bylo ve výjimečných případech pro dostatečně přesný a srozumitelný popis použito odkazu na typový výrobek, ten je možné dle tohoto zákona nahradit kvalitativně a technicky obdobným řešením. Uvedené odkazy na typový výrobek v této dokumentaci slouží pouze pro specifikaci technických parametrů a jejich kvalitativního standardu.

Souhrnný rozpočet

P.č.	Položka	Práce /Kč/	Rostlinný materiál /Kč/	Pomocný materiál /Kč/
1	Návrh vegetačních úprav			
1.1	Technologie výsadeb			
	A založení lučního trávníku	18 202	371	1 234
	B založení parkového trávníku	407 160	16 800	22 005
	C terénní úprava se založením parkového trávníku - valy	312 402	2 856	3 117
Cena práce celkem /Kč/		737 764		
Cena materiálu celkem /Kč/			20 027	26 356
Celkem bez DPH				784 147

Položkový rozpočet vegetační úpravy

1. Návrh vegetačních úprav

1.1. Technologie výsadeb

A založení lučního trávníku

Technologie založení

P.č.	Číslo položky	Popis pracovní operace	M.j.	Počet m.j.	Cena / m.j.	Cena celkem
823 - 1	Plochy a úprava území					
1	184 80-2111	Chemické odplevelení půdy před založením postřikem	m ²	380	4,6	1748,00
2	183 40-3153	Obdělání půdy hrabáním, 2x (před o po výsevu)	m ²	760	6,40	4864,00
3	183 40-3161	Obdělání půdy válením	m ²	380	0,80	304,00
4	181 41-1121	Založení trávníku lučního výsevem	m ²	380	16,60	6308,00

Dokončovací péče

5	185 80-4312	Zalítí vodou (2x po 25l-0,025m ³ /m ²)	m ³	19	141,00	2679,00
6	185 85-1121	Dovoz vody z 1km	m ³	19	121,00	2299,00

Celkem za založení

18 202,00 Kč

Specifikace rostlinného materiálu

P.č.	Položka	Mj.	Počet m.j.	Cena / m.j.	Cena celkem
7	travnobylinná louka klasická (8g/m ²) složen viz.technická zpráva	kg	3,04	122	370,88
	celkem		3,04		371

Celkem rostlinný materiál

370,88 Kč

Specifikace pomocného materiálu

P.č.	Popis materiálu	M.j.	Počet m.j.	Cena / m.j.	Cena celkem
8	chemický postřik 5 l/ha	l	0,19	895	170,05
9	voda na zalití	m ³	19	56	1064,00

Celkem pomocný materiál

1 234,05 Kč

B založení parkového trávníku

Technologie založení

P.č.	Číslo položky	Popis pracovní operace	M.j.	Počet m.j.	Cena / m.j.	Cena celkem
823 - 1	Plochy a úprava území					
1	184 80-2111	Chemické odplevelení půdy před založením postřikem	m ²	6000	4,6	27600,00
2	183 40-3153	Obdělání půdy hrabáním, 2x (před o po výsevu)	m ²	12000	6,40	76800,00
3	183 40-3161	Obdělání půdy válením	m ²	6000	0,80	4800,00
4	185 80-2113	Hnojení umělým hnojivem na široko (20g/m ²)	t	0,12	8000,00	960,00
5	181 41-1131	Založení trávníku parkového výsevem (25g/m ²)	m ²	6000	15,00	90000,00
6	R	Odplevelení trávníku po založení - 1x	m ²	6000	5,80	34800,00

Dokončovací péče

7	111 15-1121	Pokosení trávníku parkového (2x)	m ²	12000	5,30	63600,00
8	185 80-4312	Zalítí vodou (2x po 25l-0,025m ³ /m ²)	m ³	300	241,00	72300,00
9	185 85-1121	Dovoz vody z 1km	m ³	300	121,00	36300,00

Celkem za založení

407 160,00 Kč

Specifikace rostlinného materiálu

P.č.	Položka	Mj.	Počet m.j.	Cena / m.j.	Cena celkem
10	parková směs (25g/m ²)	kg	150	112	16800,00
	celkem		150,00		16800

Celkem rostlinný materiál

16 800,00 Kč

Specifikace pomocného materiálu

P.č.	Popis materiálu	M.j.	Počet m.j.	Cena / m.j.	Cena celkem
11	chemický postřik 5 l/ha	l	3,00	895	2685,00
12	travníkové hnojivo (20g/m ²)	kg	120	21	2520,00
13	voda na zalití	m ³	300	56	16800,00

Celkem pomocný materiál

22 005,00 Kč

C terénní úprava se založením parkového trávníku - valy

Technologie založení

P.č.	Číslo položky	Popis pracovní operace	M.j.	Počet m.j.	Cena / m.j.	Cena celkem
823 - 1	Plochy a úprava území					
1	121 10-3111	Skrývka zemin schopných zúrodnění	m ³	75	78	5850,00
2	167 15-1101	Nakládání výkopku / zeminy	m ³	400	68	27200,00
3	162 35-1103	Vodorovné přemístění do 500m výkopku / zeminy	m ³	400	62,1	24840,00
4	171 15-1103	Uložení sypaniny z hornin soudržných do násypů zhuťných strojně (val 1 = 200m ³ , val 2 = 200m ³)	m ³	400	85,6	34240,00
5	171 15-1101	Hutnění boků násypů pro jakýkoliv sklon a míru zhuťnění svahu	m ²	850	36,9	31365,00
6	182 20-1101	Svahování násypů	m ²	850	71	60350,00
7	182 31-1123	Rozprostření ornice ve svahu přes 1:5 tl.vrstvy do 200mm	m ²	850	80,4	68340,00
8	184 80-2211	Chemické odplevelení půdy před založením postřikem na svahu přes 1:5 do 1:2	m ²	850	5,1	4335,00
9	183 40-3253	Obdělání půdy hrabáním, 2x (před o po výsevu) na svahu přes 1:5 do 1:2	m ²	1700	6,40	10880,00
10	183 40-3261	Obdělání půdy válením	m ²	850	0,90	765,00

11	185 80-2123	Hnojení umělým hnojivem na široko (20g/m ²) na svahu přes 1:5 do 1:2	t	0,017	12150,00	206,55
12	181 41-1132	Založení trávníku parkového výsevem (30g/m ²) na svahu přes 1:5 do 1:2	m ²	850	15,00	12750,00
13	R	Odplevelení trávníku po založení - 1x na svahu přes 1:5 do 1:2	m ²	850	6,30	5355,00
Dokončovací péče						
14	111 15-1122	Pokosení trávníku parkového (2x) na svahu přes 1:5 do 1:2	m ²	1700	6,20	10540,00
15	185 80-4312	Zalití vodou (2x po 25l-0,025m ³ /m ²)	m ³	42,5	241,00	10242,50
16	185 85-1121	Dovoz vody z 1km	m ³	42,5	121,00	5142,50
Celkem za založení						312 401,55 Kč
Specifikace rostlinného materiálu						
P.č.	Položka		Mj.	Počet m.j.	Cena / m.j.	Cena celkem
17	parková travní směs (30g/m ²) - složení viz.technická zpráva		kg	25,5	112	2856,00
		celkem		25,50		2856
Celkem rostlinný materiál						2 856,00 Kč
Specifikace pomocného materiálu						
P.č.	Popis materiálu		M.j.	Počet m.j.	Cena / m.j.	Cena celkem
18	chemický postřik 5 l/ha		l	0,43	895	380,38
19	trávníkové hnojivo (20g/m ²)		kg	17	21	357,00
20	voda na zalití		m ³	42,5	56	2380,00
Celkem pomocný materiál						3 117,38 Kč

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Název stavby	Lipník nad Bečvou, ulice B.Němcové /Chmelnice-A.Dvořáka/	JKSO	
Název objektu	Oprava komunikace a chodníků	EČO	
		Místo	Lipník nad Bečvou
		IČ	DIČ
Objednatel	Město Lipník nad Bečvou,nám.TGM 89		
Projektant			
Zhotovitel	COLAS CZ, a.s., Ke Klíčovu 9, 190 00 Praha 9	26177005	CZ26177005
Rozpočet číslo	Zpracoval	Dne	

Měrné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.
0	0,00	0	0,00	0	0,00

Rozpočtové náklady v CZK

A				Základní rozp. náklady				B				Doplňkové náklady				C				Náklady na umístění stavby			
1	HSV	Dodávky		8	Práce přesčas		0	13	Zařízení staveniště		0,00%	0,00											
2		Montáž		9	Bez pevné podl.		0	14	Mimostav. doprava		0,00%	0,00											
3	PSV	Dodávky	0,00	10	Kulturní památka		0	15	Územní vlivy		0,00%	0,00											
4		Montáž	0,00	11			0	16	Provozní vlivy		0,00%	0,00											
5	"M"	Dodávky	0,00					17	Ostatní		0,00%	0,00											
6		Montáž						18	NUS z rozpočtu			0,00											
7	ZRN (ř. 1-6)		877 812,57	12	DN (ř. 8-11)			19	NUS (ř. 13-18)			0,00											
20	HZS		0,00	21	Kompl. činnost		0,00	22	Ostatní náklady			0,00											
Projektant								D Celkové náklady															
Datum a podpis				Razítko				23	Součet 7, 12, 19-22		877 813												
								24	DPH 15,00 % z 0,00														
Objednatel								25	DPH 21,00 % z		184 341												
								26	Cena s DPH (ř. 23-25)		1 062 154												
Datum a podpis				Razítko				E Přípočty a odpočty															
Zhotovitel								27	Dodávky zadavatele		0,00												
Datum a podpis				Razítko				28	Klouzavá doložka		0,00												
								29	Zvýhodnění + -		0,00												

REKAPITULACE ROZPOČTU

Stavba : Lipník nad Bečvou, ulice B.Němcové /Chmelnice-A.Dvořáka/

Objednavatel :

Objekt : Oprava komunikace a chodníků

Projektant :

Část :

Kód	Popis	Dodávka	Montáž	Cena celkem bez DPH	Hmotnost celkem	Suť celkem
1	2	3	4	5	6	7

	Práce a dodávky HSV					
1	Oprava komunikace - živičné povrchy			489 344,88		
2	Oprava chodníků			388 467,69		

HSV Celkem

877 812,57

Celkem

877 813

Položkový rozpočet

S:	Lipník n. B. - oprava MK B.Němcové
O:	Lipník n. B. - oprava MK B.Němcové
R:	Lipník n. B. - oprava MK B.Němcové

P.č	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
Díl: 1		Zemní práce				89 247,60		
1	113151319	Frézování živého koryta do tl. 100mm	m2	477,40000	183,00	77 816,20	vlastní	RTS 18/ I
2	122302201R00	Odkopávky a prokopávky pro silnice v hornině tř.4 do 100 m3 sanace	m3	18,00000	354,00	8 372,00	RTS 18/ I	RTS 18/ I
3	122302209R00	Odkopávky a prokopávky pro silnice v hornině 3 příplatek za lepivost horniny	m3	18,00000	8,40	151,20	RTS 18/ I	RTS 18/ I
4	182701105R00	Vodorovné přemístění výkopku z horniny 1 až 4, na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m po suchu, bez ohledu na druh dopravního prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí,	m3	18,00000	182,40	3 283,20	RTS 18/ I	RTS 18/ I
5	171201201R00	Uložení sypání na dočasnou skládku tak, že na 1 m2 plochy připadá přes 2 m3 výkopku nebo ornice	m3	18,00000	3,50	63,00	RTS 18/ I	RTS 18/ I
6	199000002R00	Poplatky za skládku horniny 1- 4	m3	18,00000	55,00	990,00	RTS 18/ I	RTS 18/ I
7	181101102R00	Úprava pláňe v zářezech v hornině 1 až 4, se zhuťněním vyrovnaním výškových rozdílů, ploch vodorovných a ploch do sklonu 1 : 5,	m2	52,00000	11,00	572,00	RTS 18/ I	RTS 18/ I

Díl: 5		Komunikace				293 070,99		
8	577131212R00	Beton asfaltový s rozproštěním a zhuťněním v pruhu šířky do 3 m, ACO 8 nebo ACO 11 nebo ACO 16, tloušťky 50 mm, plochy přes 1000 m2	m2	477,40000	256,90	122 644,06	RTS 18/ I	RTS 18/ I
9	573231111R00	Postřik živičný spojovací bez posypu kamenivem ze silniční emulze, v množství od 0,5 do 0,7 kg/m2	m2	477,40000	9,60	4 583,04	RTS 18/ I	RTS 18/ I
10	577151122R00	Beton asfaltový s rozproštěním a zhuťněním v pruhu šířky do 3 m, ACL 16+, tloušťky 50 mm, plochy přes 1000 m2	m2	425,40000	236,41	100 588,81	RTS 18/ I	RTS 18/ I
11	564861111R00	Podklad ze štěrku třídy s rozproštěním a zhuťněním frakce 0-63 mm, tloušťka po zhuťnění 200 mm	m2	52,00000	101,20	5 262,40	RTS 18/ I	RTS 18/ I

12	588901182	Vyspravení podkladu po překopání plochy do 15m2 obal. Kam ACP t. 150mm doplnění ACP k obrubě	m2	52,00000	919,29	47 803,08	RTS 18/ I	RTS 18/ I
13	567122114	Podklad z kameniva zpevněného cementem 15cm - sanace	m2	52,00000	234,80	12 209,60	RTS 18/ I	RTS 18/ I
Díl: 8		Trubní vedení				24 471,00		
14	899331111R00	Výšková úprava uličního vstupu nebo vpustě do 20 cm zvýšením poklopu odbouráním dosavadního krytu, podkladu, nadezdívky nebo prstence s odklizením vybouraných hmot do 3 m, zarovnaní plochy nadezdívky cementovou maltou, podbetonování nebo podezdížení rámu, odstranění a znovuosazení rámu, poklopu, mříže, krycího hrnce nebo hydrantu, úpravy a doplnění krytu popř. podkladu vozovky v místě provedené výškové úpravy,	kus	1,00000	24 471,00	1 377,00	RTS 18/ I	RTS 18/ I
15	899431111R00	Výšková úprava uličního vstupu nebo vpustě do 20 cm zvýšením krytu šoupěte odbouráním dosavadního krytu, podkladu, nadezdívky nebo prstence s odklizením vybouraných hmot do 3 m, zarovnaní plochy nadezdívky cementovou maltou, podbetonování nebo podezdížení rámu, odstranění a znovuosazení rámu, poklopu, mříže, krycího hrnce nebo hydrantu, úpravy a doplnění krytu popř. podkladu vozovky v místě provedené výškové úpravy,	kus	2,00000	942,00	1 884,00	RTS 18/ I	RTS 18/ I
16	R-položka	Výměna stávající uliční vpustě odbourání stávající UV včetně nápoje potrubí v délce 2m včetně zemních prací a příčných přesunů. Dodávka a montáž nové UV včetně odkaliště kalového koše, šachtových dílů rámu a mříže. Provedení nového potrubí z PP DN 200 SN 8, včetně dodávky a montáže, provedení propoje na stávající potrubí, včetně zatěsnění	kus	1,00000	21 210,00	21 210,00	Vlastní	Indiv

Díl: 99		Staveništní přesun hmot				65 850,29		
17	979087212R00	Nakládání na dopravní prostředky suti pro vodorovnou dopravu	t	123,02800	35,80	4 379,80	RTS 18/ I	RTS 18/ I
18	979082213R00	Vodorovná doprava suti po suchu bez naložení, ale se složením a hrubým urovnáním na vzdálenost do 1 km	t	123,02800	34,50	4 244,47	RTS 18/ I	RTS 18/ I
19	979082219R00	Vodorovná doprava suti po suchu příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km	t	2 337,53200	10,10	23 609,07	RTS 18/ I	RTS 18/ I
20	979083111R00	Uložení suti na skládku bez zhuťnění	t	123,02800	3,50	430,60	RTS 18/ I	RTS 18/ I
21	979990103R002	Poplatek za uložení suti - beton, kamenivo	t	18,00000	280,00	5 040,00	RTS 18/ I	RTS 18/ I
	997221645	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) odpadu asfaltového bez dehtu kód odpadu 17 03 02	t	105,02800	224,00	23 526,27	RTS 18/ I	RTS 18/ I
22	998225111R00	Přesun hmot komunikací a letišť, kryt živičný jakékoliv délky objektu	t	103,82200	44,50	4 620,08	RTS 18/ I	RTS 18/ I

Díl: VN		Vedlejší náklady				16 705,00		
23	00511 R1	Geodetické práce po dobu výstavby Geodetické zaměření rohů stavby, stabilizace bodů a sestavení levišek. Vyhovnění protokolu o vytyčení stavby se seznamem souřadnic vytyčených bodů a jejich polohepisnými (S-JTSK) a výškopisnými (Bpv) hodnotami.	Soubor	1,00000	5 600,00	5 600,00	Vlastní	Indiv
24	005111021R	Vytyčení inženýrských sítí Zaměření a vytyčení stávajících inženýrských sítí v místě stavby z hlediska jejich ochrany při provádění stavby.	Soubor	1,00000	1 150,00	1 150,00	RTS 18/ I	Indiv
25	00523 R	Zkoušky a revize Náklady zhotovitele, související s prováděním zkoušek a revizí předepsaných technickými normami nebo objednatelům a které jsou pro provedení díla nezbytné.	Soubor	1,00000	3 620,00	3 620,00	RTS 18/ I	Indiv
26	005211030R	Dočasné dopravní opatření Náklady na vyhotovení návrhu dočasného dopravního značení, jeho projednání s dotčenými orgány a organizacemi, dodání dopravních značek a světelné signalizace, jejich rozmištění a přemísťování a jejich údržba v průběhu výstavby včetně následného odstranění po ukončení stavebních prací.	Soubor	1,00000	2 560,00	2 560,00	RTS 18/ I	Indiv
27	005211040R	Užívání veřejných ploch a prostranství Náklady a poplatky spojené s užíváním veřejných ploch a prostranství, pokud jsou stavebními pracemi nebo souvisejícími činnostmi dotčeny, a to včetně užívání ploch v souvislosti s uložením stavebního materiálu nebo stavebního odpadu.	Soubor	1,00000	300,00	300,00	RTS 18/ I	Indiv
28	R1	Opravy, údržba a průběžné čištění, klopení komunikací užívávaných v průběhu stavby	Soubor	1,00000	2 890,00	2 890,00	Vlastní	Indiv
29	R2	Fotodokumentace stavby	Soubor	1,00000	200,00	200,00	Vlastní	Indiv
30	00524 R	Předání a převzetí díla Náklady zhotovitele, které vzniknou v souvislosti s povinnostmi zhotovitele při předání a převzetí díla.	Soubor	1,00000	125,00	125,00	RTS 18/ I	Indiv
31	005121 R1	Zařízení a provoz stavenišť	Soubor	1,00000	260,00	260,00	Vlastní	Indiv

Celkem						489 344,88		
---------------	--	--	--	--	--	-------------------	--	--

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Lípňík nad Bečvou, ulice B.Němcové /Chmelníčce-
A.Dvořáka/

Objekt: Rekonstrukce chodníků

Místo: Lípňík nad Bečvou

Datum:

Zadavatel: Město Lípňík nad Bečvou

Projektant:

Uchazeč:

PC	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem

HSV - Práce a dodávky HSV

388 467,69

1 - Zemní práce

103 665,04

1	K	RO	Vytýčení inženýrských sítí	soub	1,000	2 700,00	2 700,00
2	K	RO	Vytýčení stavby	soub	1,000	4 800,00	4 800,00
3	K	RO	Dopravní značení	soub	1,000	1 050,00	1 050,00
4	K	RO	Zkoušky a revize	soub	1,000	2 110,00	2 110,00
5	K	RO	Zařízení staveniště	soub	1,000	560,00	560,00
6	K	RO	Oprava, údržba a průběžné čištění komunikací a dotčených ploch	soub	1,000	1 230,00	1 230,00
7	K	RO	Pasport stávajících objektů - oplocení	soub	1,000	1 353,00	1 353,00
8	K	113106121	Rozebrání dlažeb komunikací pro pěší z betonových nebo kamenných dlaždic	m2	244,900	31,30	7 665,37
9	K	113107310	Odstranění podkladu kam.těžené tl.10cm	m2	244,900	48,90	11 975,61
10	K	113108310	Odstranění podkladů asfaltové vrstvy 10cm	m2	39,900	298,00	11 890,20
11	K	113202111	Vytrhání obrub stojatých	m	142,000	87,64	12 444,88
12	K	120001101	Příplatek za stížené vykop. v blízkosti podzemního vedení	m3	16,200	245,00	3 969,00
13	K	122302201	Odkopávky a prokopávky nezapažené pro silnice v hornině tř. 4	m3	34,200	374,00	12 790,80
14	K	122302201-01	Odkopávky a prokopávky nezapažené pro silnice v hornině tř. 4 ručně v zasítovaném území	m3	2,500	669,00	1 672,50
15	K	162601102	Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4	m3	61,200	182,40	11 162,88
16	K	1671011011	Nakládání výkopku z hornin tř. 1 až 4 do 100 m3	m3	61,200	47,00	2 876,40
17	K	9790981102	Poplatek za skládku sutí - zemina, kamení (max. rozměr 500mm)	m3	61,200	168,00	10 281,60
18	K	181951102	Úprava pláně v hornině tř. 1 až 4 se zhutněním	m2	284,800	11,00	3 132,80

5 - Komunikace

169 421,10

19	K	564851111	Podklad ze šterkodrtě ŠD 0-32 tl 150 mm	m2	39,900	100,50	4 009,95
20	K	564851113	Podklad ze šterkodrtě ŠD 0-32 tl 170 mm	m2	244,900	114,00	27 918,60
21	K	567122111	Podklad z kameniva zpevněného cementem do 12cm	m2	43,600	210,00	9 156,00
22	K	596211106	Kladení zámkové dlažby komunikací pro pěší tl 60 mm skupiny A pl do 50 m2 lože 50 mm kamenivo drcené hrubé frakce 4-8	m2	244,900	219,50	53 755,55
23		596291111	Řezání zámkové dlažby tl.6cm	m	118,000	124,00	14 632,00
24	M	5924511001	dlažba zámková 20x10x6 cm přírodní	m2	239,000	231,00	55 209,00
25	M	5924511901	dlažba zámková slepecká 20x10x6 cm barevná	m2	12,000	395,00	4 740,00

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

9 - Ostatní konstrukce a práce-bourání

108 604,20

26	K	917862111	Osazení obrubníku chodníkového s boční opěrou do lože z betonu prostého	m	9,000	226,20	2 035,80
27	M	RO	Obrubník chodníkový 100x25x8	ks	10,000	99,00	990,00
28	K	917862111	Osazení obrubníku silničního s boční opěrou do lože z betonu prostého	m	133,000	242,00	32 186,00
29	M	RO	Obrubník silniční 100x25x15	ks	98,000	118,00	11 564,00
30		RO	Obrubník silniční nájezdový 100x15x15	ks	29,000	114,00	3 306,00
31	M	RO	Obrubník silniční přechodový levý, pravý 100x15/25x15	ks	10,000	385,00	3 850,00
32	K	919735112	Řezání stávajícího živičného krytu tl.do 150mm	m	133,000	124,00	16 492,00
33	K	899431111	Výšková úprava uličního vstupu šoupěte	ks	6,000	1 280,00	7 680,00
34	K	RO	Svislá izolace novová folie v.0,5m	m2	54,000	96,00	5 184,00
35	K	979087212	Nakládání na dopravní prostředky sutí	t	46,200	35,60	1 644,72
36	K	979082213	Vodorovná doprava sutí bez naložení do 1km	t	46,200	34,50	1 593,90
37	K	979082219	Příplatek za dalších zap. 1000m	t	877,800	10,10	8 865,78
38	K	997221845	Poplatek za uložení odpadu asfaltového	t	9,200	310,00	2 852,00
39	K	979990001	Poplatek za skládku stavební sutí	t	37,000	280,00	10 360,00

99 - Přesuny hmot a sutí

6 777,35

40	K	998223011	Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem dlážděným, monolitickým betonovým nebo živičným	t	152,300	44,50	6 777,35
----	---	-----------	---	---	---------	-------	----------