

## Dodatek č. 1

ke smlouvě o dílo „Rekonstrukce ZŠ J.A. Komenského, nám. Republiky 10, Brno“

Číslo smlouvy o dílo objednatele: 2020/3939/ORIM/020

Číslo smlouvy o dílo zhotovitele:

### I. SMLUVNÍ STRANY

#### Objednatel

**Statutární město Brno,  
městská část Brno-sever**

Sídlo:

601 47 Brno, Bratislavská 70

zastoupení:

Mgr. Martin Maleček, starosta MČ Brno-sever

oprávněn k jednání ve věcech technických:

Telefon/fax, e – mail:

IČ:

44992785

DIČ:

CZ44992785

Banka:

č. účtu:

*(dále jen objednatel)*

#### Zhotovitel

**SKR stav, s.r.o.**

Zapsán v obchodním rejstříku:

u KS v Brně, oddíl C, vložka 48480

sídlo:

Nováčkova 18, 614 00 Brno

zastoupení:

Ing. Ivo Skřivánek, jednatel

Ing. Petr Skřivánek, jednatel

oprávněn k jednání ve věcech smluvních

Ing. Ivo Skřivánek, jednatel

Ing. Petr Skřivánek, jednatel

ve věcech technických:

\_\_\_\_\_ výrobně-technický  
ředitel

tel, fax, e-mail:

IČ:

26961474

DIČ:

CZ26961474

Banka:

č. účtu:

*(dále jen zhotovitel)*

společně též jako „smluvní strany“

uzavírají tento Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo č. 2020/3939/ORIM/020 uzavřené dne 09.12.2020 dle ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů.

## II. PŘEDMĚT DODATKU

1. V průběhu plnění díla se vyskytly změny, které mají vliv na cenu díla a termín plnění. Jednalo se zejména o následující:

„Odstranění parovodu“ – demontáž a likvidace historických rozvodů ÚT v půdním prostoru (v PD byla pouze demontáž dřevěného žlabu, v němž bylo potrubí uloženo).

„Vyrovnání a oplechování zdí“ – konstrukční úpravy požárních dělicích zdí, resp. štítové zdi v návaznosti na nálezy po demontáži starého oplechování a krytiny (nové oplechování a konstrukční skladba pod nové oplechování).

„Fasáda ul. Nováčkova/dvůr část“ - na základě destruktivního průzkumu z lešení byl zjištěn menší rozsah oprav omítek u uliční fasády (méněpráce) a větší rozsah u fasády ve dvoře (část I. je trakt při ulici Nováčkově).

„Mikropiloty“ – změna způsobu zakládání přístavby šaten z plošného na hlubinné v důsledku změn v PD.

1. Tímto Dodatkem č. 1 se mění **článek IV. Smlouvy o dílo s názvem „Cena díla“**.

Článek IV. odst. 4.1 se mění a bude znít:

Cena díla byla stanovena dohodou smluvních stran na základě nabídky zhotovitele a příloh k tomuto dodatku.

Celková cena bez DPH byla změněna a činí:

Původní cena dle smlouvy o dílo:	11.214.000,00 Kč
Práce, které byly doplněny do předmětu díla dle Dodatku č. 1:	769.830,00 Kč
<b>Nová cena dle Dodatku č. 1 bez DPH:</b>	<b>11.983.830,00 Kč</b>
Nová cena dle Dodatku č. 1 vč. DPH:	14.500.434,00 Kč

## III. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

1. Při tvorbě dodatku byl dodržen postup dle článku IV. smlouvy o dílo č. 2020/3939/ORIM/020.
2. Změna závazku v rozsahu změnových listů č. 1 až 4 je realizována dle ustanovení § 222 odst. 4 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů.
3. Ostatní ujednání sjednaná ve Smlouvě o dílo ze dne 09.12.2020 zůstávají beze změny.
4. Tento Dodatek č. 1 podléhá uveřejnění dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv).
5. Smluvní strany se dohodly, že tento Dodatek č. 1 zašle k uveřejnění v registru smluv statutární město Brno, městská část Brno-sever.
6. Tento Dodatek č. 1 je vyhotoven ve dvou stejnopisech, ze kterých zhotovitel obdrží jedno vyhotovení a objednatel jedno vyhotovení.
7. Smluvní strany shodně prohlašují, že si Dodatek č. 1 přečetly a že s jeho obsahem souhlasí, což níže stvrzují svými podpisy.
8. Přílohu Dodatku č. 1 tvoří Změnové listy č. 1 až 4, jejichž součástí je rozpočet více a méněprací.

Doložka:

Tento Dodatek č. 1 byl schválen Radou městské části Brno-sever na schůzi č. 8/84. dne 23.06.2021.

V Brně dne 29.6.2021

V Brně dne 24.06.2021

Za zhotovitele:




Oprávněná osoba za zhotovitele:

Ing. Petr Skřivánek  
jednatel společnosti SKR stav, s.r.o.

Za objednatele:

STATUTÁRNÍ MĚSTO BRNO  
MĚSTSKÁ ČÁST BRNO-SEVER  
místostarosta  
Bratislavská 70, 601 47 BRNO



Oprávněná osoba za objednatele:

[Redacted]  
místostarosta MČ Brno-sever

Příloha: Změnové listy č. 1 až 4 vč. rozpočtů VCP a MPC.



<b>ZMĚNOVÝ LIST: ZL1-4</b>		<i>číslo ZL: 01-04</i>	
Název akce:	Rekonstrukce ZŠ J. A. Komenského, nám. Republiky 10, Brno		
Zhotovitel:	SKR stav, s.r.o., Nováčkova 18, 614 00 Brno, IČO: 26961474		
Změnový list vystavil:	[REDAKCE]		
Datum:	22. 6. 2021		
Podepsaní zmocněnci potvrzují v souladu se Smlouvou o dílo tuto změnu rozsahu díla:  <b><u>Popis změny:</u></b>  „Odstranění parovodu“ – demontáž a likvidace historických rozvodů ÚT v půdním prostoru (v PD byla pouze demontáž dřevěného žlabu, v němž bylo potrubí uloženo). „Vyrovnání a oplechování zdi“ – konstrukční úpravy požárních dělicích zdí, resp. štitové zdi v návaznosti na nálezy po demontáži starého oplechování a krytiny (nové oplechování a konstrukční skladba pod nové oplechování). „Fasáda ul. Nováčkova/dvůr část“ - na základě destruktivního průzkumu z lešení byl zjištěn menší rozsah oprav omítek u uliční fasády (méněpráce) a větší rozsah u fasády ve dvoře (část I. je trakt při ulici Nováčkově). „Mikropiloty“ – změna způsobu zakládání přístavby šaten z plošného na hlubinné v důsledku změn v PD.			
Cena méně prací bez DPH:		Cena více prací bez DPH:	
466 083,11 Kč		1 235 913,02 Kč	
Výsledná cena změny bez DPH:		Nově sjednaná lhůta dokončení díla:	
769 829,91 Kč			
Veškeré práce budou splňovat podmínky smlouvy o dílo a budou provedeny ve stejné úrovni co do jakosti materiálů, provedení apod. tak, jak požaduje nebo předpokládá Dokumentace zakázky pro celé dílo.			
<b>Vyjádření zhotovitele:</b>		<b>Vyjádření TDI:</b>	
[REDAKCE]		Souhlasím [REDAKCE]	
Datum: [REDAKCE]		Datum: [REDAKCE]	
Razítko, podpis: [REDAKCE]		Razítko, podpis: [REDAKCE]	
<b>Vyjádření objednatele:</b>		<b>Vyjádření projektanta:</b>	
Souhlasím [REDAKCE] vedoucí ORIM			
[REDAKCE]			
Datum: [REDAKCE]		Datum: [REDAKCE]	
Razítko, podpis: [REDAKCE]		Razítko, podpis: [REDAKCE]	

<b>Přílohy:</b>
<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Rozpočet: ZL1</li> <li>2. Rozpočet: ZL2</li> <li>3. Rozpočet: ZL3</li> <li>4. Rozpočet: ZL4</li> </ol>



## Rekapitulace dílčích částí

Číslo	Název	Základ pro sníženou DPH	Základ pro základní DPH	DPH celkem	Cena celkem	%
<b>ZL1</b>	<b>Parovod</b>	<b>0,00</b>	<b>52 200,47</b>	<b>10 962,10</b>	<b>63 162,57</b>	<b>45</b>
01	Odstranění parovodu	0,00	52 200,47	10 962,10	63 162,57	45
<b>ZL2</b>	<b>Vyrovnání a oplechování zdí</b>	<b>0,00</b>	<b>47 134,55</b>	<b>9 898,26</b>	<b>57 032,81</b>	<b>41</b>
01	Vyrovnání a oplechování. zdí	0,00	47 134,55	9 898,26	57 032,81	41
<b>ZL3</b>	<b>Fasáda - ul. Nováčkova/dvůr část I.</b>	<b>0,00</b>	<b>15 940,07</b>	<b>3 347,41</b>	<b>19 287,48</b>	<b>14</b>
01	Fasáda - ul. Nováčkova/dvůr část I., odpočet HUP a úhelníků do	0,00	15 940,07	3 347,41	19 287,48	14
Celkem za stavbu		0,00	115 275,09	24 207,77	139 482,86	100

Popis stavby: 20/352 - Rekonstrukce ZŠ J. A. Komenského

Popis objektu: ZL1 - Parovod

Popis rozpočtu: 01 - Odstranění parovodu

Popis objektu: ZL2 - Vyrovnání a oplechování zdí

Popis rozpočtu: 01 - Vyrovnání a oplechování. zdí

Popis objektu: ZL3 - Fasáda - ul. Nováčkova/dvůr část I.

Popis rozpočtu: 01 - Fasáda - ul. Nováčkova/dvůr část I., odpočet HUP a úhelníků do nadpraží

## Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem	%
3	Svislé a kompletní konstrukce	HSV			-25 569,70	-22
4	Vodorovné konstrukce	HSV			3 663,00	3
61	Úpravy povrchů vnitřní	HSV			1 849,50	2
62	Úpravy povrchů vnější	HSV			40 866,24	35
9	Ostatní konstrukce, bourání	HSV			13 680,00	12
94	Lešení a stavební výtahy	HSV			12 635,00	11
96	Bourání konstrukcí	HSV			21 755,94	19
97	Přesuny suti a vybouraných hmot	HSV			2 985,55	3
99	Staveništní přesun hmot	HSV			387,18	0
F0840	Instalace plynu	HSV			-8 599,00	-7
713	Izolace tepelné	PSV			3 746,62	3
733	Rozvod potrubí	PSV			13 640,80	12
764	Konstrukce klempířské	PSV			29 278,14	25
765	Krytiny tvrdé	PSV			1 063,52	1
D96	Přesuny suti a vybouraných hmot	PSU			3 892,30	3
Cena celkem					115 275,09	100



## Položkový rozpočet

S:	20/352	Rekonstrukce ZŠ J. A. Komenského
O:	ZL1	Parovod
R:	01	Odstranění parovodu

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
<b>Díl: 4</b>		<b>Vodorovné konstrukce</b>				<b>3 663,00</b>
1	411387531R00	Zabetonování otvorů 0,25 m <sup>2</sup> ve stropech a klenbách	kus	9,00000	407,00	3 663,00
<b>Díl: 61</b>		<b>Úpravy povrchů vnitřní</b>				<b>1 849,50</b>
2	612401291R00	Omítka malých ploch vnitřních stěn do 0,25 m <sup>2</sup>	kus	9,00000	205,50	1 849,50
<b>Díl: 9</b>		<b>Ostatní konstrukce, bourání</b>				<b>13 680,00</b>
3	9 R01	hodina třída 4	h	36,00000	380,00	13 680,00
		odebrání pilin z dřevěných žlabů : 2*4*2		16,00000		
		uložení pilin do pytlů : 2*4		8,00000		
		svoz do přistaveného kontejneru : 2*4		8,00000		
		zakrývání PVC fólií : 2*1*2		4,00000		
<b>Díl: 94</b>		<b>Lešení a stavební výtahy</b>				<b>12 635,00</b>
4	941955003R00	Lešení lehké pomocné, výška podlahy do 2,5 m	m <sup>2</sup>	70,00000	180,50	12 635,00
		vytažení potrubí ze stropu : 7*2		14,00000		
		zapravení omítek : 4*2*7		56,00000		
<b>Díl: 97</b>		<b>Přesuny suti a vybouraných hmot</b>				<b>2 985,55</b>
5	979011111R00	Svislá doprava suti a vybour. hmot za 2.NP a 1.PP	t	1,89800	174,00	330,25
6	979011121R00	Příplatek za každé další podlaží	t	5,69400	109,00	620,65
7	979081111R00	Odvoz suti a vybour. hmot na skládku do 1 km	t	1,89800	141,00	267,62
8	979081121R00	Příplatek k odvozu za každý další 1 km	t	36,06200	2,00	72,12
9	979082111R00	Vnitrostaveništní doprava suti do 10 m	t	1,89800	315,00	597,87
10	979082121R00	Příplatek k vnitrost. dopravě suti za dalších 5 m	t	15,18400	36,00	546,62
11	997013609I10	Poplatek za skládku stavební suti	t	1,89800	290,00	550,42
<b>Díl: 713</b>		<b>Izolace tepelné</b>				<b>3 746,62</b>
12	713400821R00	Odstranění izolačních pásů potrubí	m <sup>2</sup>	62,86280	59,60	3 746,62
		<b>Začátek provozního součtu</b>				
		hlavní větev : 33,5+16		49,50000		
		odbočky : 5*(5+2)+3*(6,5+2)+(3,6+2)		66,10000		
		<b>Mezisoučet</b>		115,60000		
		<b>Konec provozního součtu</b>				
		<b>Mezisoučet</b>				
		100,1*3,14*0,2		62,86280		
<b>Díl: 733</b>		<b>Rozvod potrubí</b>				<b>13 640,80</b>
13	723150804R00	Demontáž potrubí ocel.hladkého svařovaného D 108	m	115,60000	118,00	13 640,80
		hlavní větev : 33,5+16		49,50000		
		odbočky : 5*(5+2)+3*(6,5+2)+(3,6+2)		66,10000		



## Položkový rozpočet

S:	20/352	Rekonstrukce ZŠ J. A. Komenského
O:	ZL2	Vyrovnání a oplechování zdí
R:	01	Vyrovnání a oplechování. zdí

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
<b>Díl: 3</b>		<b>Svislé a kompletní konstrukce</b>				<b>9 650,78</b>

1	319201317R00	Vyrovnání zdiva pod omítku maltou ze SMS tl. 30 mm	m2	32,60400	296,00	9 650,78
		pod oplechování požárních dělicích zdí : 0,3*6,27*2+0,5*6,27*2		10,03200		
		pod lemování požárních dělicích zdí : 2*(0,3*6,27*2*3)		22,57200		

<b>Díl: 96</b>		<b>Bourání konstrukcí</b>				<b>2 862,63</b>
----------------	--	---------------------------	--	--	--	-----------------

2	978015391R00	Otlučení omítek vnějších MVC v složit.5-7 do 100 %	m2	32,60400	87,80	2 862,63
		pod oplechování požárních dělicích zdí : 0,3*6,27*2+0,5*6,27*2		10,03200		
		pod lemování požárních dělicích zdí : 2*(0,3*6,27*2*3)		22,57200		

<b>Díl: 99</b>		<b>Staveništní přesun hmot</b>				<b>387,18</b>
----------------	--	--------------------------------	--	--	--	---------------

3	999281108R00	Přesun hmot pro opravy a údržbu do výšky 12 m	t	0,77435	500,00	387,18
---	--------------	---	---	---------	--------	--------

<b>Díl: 764</b>		<b>Konstrukce klempířské</b>				<b>29 278,14</b>
-----------------	--	------------------------------	--	--	--	------------------

4	764530420R00	Oplechování zdí z Ti Zn plechu, rš 330 mm	m	25,08000	623,00	15 624,84
		pod oplechování požárních dělicích zdí : 6,27*2*2		25,08000		

5	764530440RT2	Oplechování zdí z Ti Zn plechu, rš 500 mm nalepení Enkolitem	m	12,54000	1 043,00	13 079,22
		pod oplechování požárních dělicích zdí : 6,27*2		12,54000		

6	998764203R00	Přesun hmot pro klempířské konstr., výšky do 24 m	%	287,04060	2,00	574,08
---	--------------	---	---	-----------	------	--------

<b>Díl: 765</b>		<b>Krytiny tvrdé</b>				<b>1 063,52</b>
-----------------	--	----------------------	--	--	--	-----------------

7	765312860R00	Demontáž krytiny dvoudrážk.,zvětralá malta,do suti	m2	13,79400	77,10	1 063,52
		pod oplechování požárních dělicích zdí : 0,3*6,27*2*2+0,5*6,27*2		13,79400		

<b>Díl: D96</b>		<b>Přesuny suti a vybouraných hmot</b>				<b>3 892,30</b>
-----------------	--	--	--	--	--	-----------------

8	979011111R00	Svislá doprava suti a vybour. hmot za 2.NP a 1.PP	t	3,64789	174,00	634,73
---	--------------	---	---	---------	--------	--------

9	979011121R00	Příplatek za každé další podlaží	t	3,64789	109,00	397,62
---	--------------	----------------------------------	---	---------	--------	--------

10	979081111R00	Odvoz suti a vybour. hmot na skládku do 1 km	t	3,64789	141,00	514,35
----	--------------	--	---	---------	--------	--------

11	979081121R00	Příplatek k odvozu za každý další 1 km	t	3,64789	2,00	7,30
----	--------------	--	---	---------	------	------

12	979082111R00	Vnitrostaveništní doprava suti do 10 m	t	3,64789	315,00	1 149,09
----	--------------	--	---	---------	--------	----------

13	979082121R00	Příplatek k vnitrost. dopravě suti za dalších 5 m	t	3,64789	36,00	131,32
----	--------------	---	---	---------	-------	--------

14	997013609I10	Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) ze směsí nebo oddělených frakcí betonu , cihel a keramických výrobků zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 01 07	t	3,64789	290,00	1 057,89
----	--------------	--	---	---------	--------	----------

## Položkový rozpočet

S:	20/352	Rekonstrukce ZŠ J. A. Komenského
O:	ZL3	Fasáda - ul. Nováčkova/dvůr část I.
R:	01	Fasáda - ul. Nováčkova/dvůr část I., odpočet HUP a úhelníků do nadpraží

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
<b>Díl: 3</b>		<b>Svislé a kompletní konstrukce</b>				<b>-35 220,48</b>
1	317941121R00	Osazení ocelových válcovaných nosníků do č.12 viz.TZ	t	-0,35200	10 840,00	-3 815,68
zajištění nadpraží : -100,00*3,52*0,001				-0,35200		
2	3 PC 01	M + D zapravení otvoru po přesunutí HUP, doplnění stáv.soklu teracem, profilování portálu viz. TZ	ks	-1,00000	5 000,00	-5 000,00
3	3 PC 02	Provedení nové niky pro posunutí HUP, osazení L překladu, nátěr, zednické zapravení, nová dvířka, nátěr viz.TZ : -1,00	ks	-1,00000	5 000,00	-5 000,00
nátěr viz.TZ : -1,00				-1,00000		
4	3 PC 03	M + D zapravení otvoru po posunutí přípojkové skříně, doplnění stávajícího soklu teracem viz.TZ	ks	-1,00000	5 000,00	-5 000,00
5	3 PC 04	Provedení nové niky pro posunutí přípojkové skříně osazení L překladu, nátěr, zednické zapravení, nová dvířka, nátěr viz.TZ : -1,00	ks	-1,00000	5 000,00	-5 000,00
nová dvířka, nátěr viz.TZ : -1,00				-1,00000		
6	133301600000R	Úhelník rovnoramenný L jakost S235 60x60x6 mm 11375	kg	-380,16000	30,00	-11 404,80
zajištění nadpraží : -100,00*3,52*1,08				-380,16000		
<b>Díl: 62</b>		<b>Úpravy povrchů vnější</b>				<b>40 866,24</b>
7	602011177RT5	Omítka stěn tenkovrstvá minerální bílá sl.II. zrnitost 2,0 mm	m2	-146,49000	285,00	-41 749,65
Začátek provozního součtu						
dvůr : -320,00				-320,00000		
-(-1,16*2,25*20)				52,20000		
-(-2,30*2,50)				5,75000		
ost. : -0,20*(1,16*2+2,25*2)*20				-27,28000		
- 0,50*(2,30+2,50*2)				-3,65000		
<b>0</b>						
Konec provozního součtu						
odečet - dvůr nad hříštěm 85% : -292,98*0,85				-249,03300		
přípočet : 292,98*0,35				102,54300		
8	622413103RT1	Penetrační nátěr savých podkladů, slož.5, Hasit Hasit PP 201 SILICA LF	m2	581,33500	49,80	28 950,48
Začátek provozního součtu						
sz. : 630,00				630,00000		
-1,25*2,45*42				-128,62500		
-1,00*1,25*4				-5,00000		
-2,25*3,40				-7,65000		
0,20*(1,25*2+2,45*2)*42				62,16000		
0,20*(1,00*2+1,25*2)*4				3,60000		
1,00*(2,25+3,40*2)				9,05000		
průčelí : 17,80				17,80000		
Konec provozního součtu						
sz. Nováčkova ulice : 581,335				581,33500		
9	622422221R00	Oprava vnějších omítek vápen. štuk. II, do 20 %	m2	-292,98000	160,00	-46 876,80
dvůr : -320,00				-320,00000		
-(-1,16*2,25*20)				52,20000		
-(-2,30*2,50)				5,75000		
ost. : -0,20*(1,16*2+2,25*2)*20				-27,28000		
-0,50*(2,30+2,50*2)				-3,65000		

## Položkový rozpočet

S:	20/352	Rekonstrukce ZŠ J. A. Komenského
O:	ZL3	Fasáda - ul. Nováčkova/dvůr část I.
R:	01	Fasáda - ul. Nováčkova/dvůr část I., odpočet HUP a úhelníků do nadpraží

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
10	622422621R00	Oprava vnějších omítek vápen. štuk. II, do 65 % dvůr : 320,00 (-1,16*2,25*20) (-2,30*2,50) ost. : 0,20*(1,16*2+2,25*2)*20 0,50*(2,30+2,50*2)	m2	292,98000	427,50	125 248,95
11	622472125R00	Omítka stěn vnější z SMS minerální slož. V bez nátěru,penetrace, postřik, jádro, minerální omítka	m2	-319,73425	600,00	-191 840,55

**Začátek provozního součtu**

sz. : 630,00	630,00000
-1,25*2,45*42	-128,62500
-1,00*1,25*4	-5,00000
-2,25*3,40	-7,65000
0,20*(1,25*2+2,45*2)*42	62,16000
0,20*(1,00*2+1,25*2)*4	3,60000
1,00*(2,25+3,40*2)	9,05000
průčelí : 17,80	17,80000

**Konec provozního součtu**

odpočet 75% z plochy : -581,335*0,75	-436,00125
dopočet 20% z plochy : 581,335*0,2	116,26700

12	622 PC 01	Omítka stěn vnější tenkovrstvá štuková minerální minerální slož. V odpočet sz. 25% (ulice Nováčkova) : -581,335*0,25	m2	319,73425	450,00	143 880,41
				-145,33375		

**Začátek provozního součtu**

sz. : 630,00	630,00000
-1,25*2,45*42	-128,62500
-1,00*1,25*4	-5,00000
-2,25*3,40	-7,65000
0,20*(1,25*2+2,45*2)*42	62,16000
0,20*(1,00*2+1,25*2)*4	3,60000
1,00*(2,25+3,40*2)	9,05000
průčelí : 17,80	17,80000

**Konec provozního součtu**

přípočet sz.( 80% ulice Nováčkova) : 581,335*0,8	465,06800
--	-----------

13	58594xxx	doplatek za materiál HASIT 250 RENOPPLUS renovační omítka fasáda ul. Nováčkova : 581,335	m2	581,33500	40,00	23 253,40
				581,33500		

<b>Díl: 96</b>	<b>Bourání konstrukcí</b>					<b>18 893,31</b>
----------------	---------------------------	--	--	--	--	------------------

14	978015231R00	Otlučení omítek vnějších MVC v složit.1-4 do 20 % dvůr : -320,00 (-1,16*2,25*20) (-2,30*2,50) ost. : -0,20*(1,16*2+2,25*2)*20 -0,50*(2,30+2,50*2) dvůr :	m2	-292,98000	14,00	-4 101,72
				-320,00000		
				52,20000		
				5,75000		
				-27,28000		
				-3,65000		
15	978015271R00	Otlučení omítek vnějších MVC v složit.1-4 do 65 %	m2	292,98000	43,90	12 861,82

## Položkový rozpočet

S:	20/352	Rekonstrukce ZŠ J. A. Komenského
O:	ZL3	Fasáda - ul. Nováčkova/dvůr část I.
R:	01	Fasáda - ul. Nováčkova/dvůr část I., odpočet HUP a úhelníků do nadpraží

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
		dvůr : 320,00		320,00000		
		(-1,16*2,25*20)		-52,20000		
		(-2,30*2,50)		-5,75000		
		ost. : 0,20*(1,16*2+2,25*2)*20		27,28000		
		0,50*(2,30+2,50*2)		3,65000		
16	978015331R00	Otlučení omítek vnějších MVC v složit.5-7 do 20 %	m2	581,33500	16,90	9 824,56
		Začátek provozního součtu				
		sz. : 630,00		630,00000		
		-1,25*2,45*42		-128,62500		
		-1,00*1,25*4		-5,00000		
		-2,25*3,40		-7,65000		
		0,20*(1,25*2+2,45*2)*42		62,16000		
		0,20*(1,00*2+1,25*2)*4		3,60000		
		1,00*(2,25+3,40*2)		9,05000		
		průčelí : 17,80		17,80000		
		Konec provozního součtu				
		sz. Nováčkova ulice : 581,335		581,33500		
17	978015381R00	Otlučení omítek vnějších MVC v složit.5-7 do 80 %	m2	-581,33500	71,00	-41 274,79
		Začátek provozního součtu				
		sz. : 630,00		630,00000		
		-1,25*2,45*42		-128,62500		
		-1,00*1,25*4		-5,00000		
		-2,25*3,40		-7,65000		
		0,20*(1,25*2+2,45*2)*42		62,16000		
		0,20*(1,00*2+1,25*2)*4		3,60000		
		1,00*(2,25+3,40*2)		9,05000		
		průčelí : 17,80		17,80000		
		Konec provozního součtu				
		odpočet : -581,335		-581,33500		
18	978 PC 01	Odstranění štukové vrstvy omítky z vnějších stěn v složit.5-7	m2	319,73425	169,00	54 035,09
		Začátek provozního součtu				
		sz. : 630,00		630,00000		
		-1,25*2,45*42		-128,62500		
		-1,00*1,25*4		-5,00000		
		-2,25*3,40		-7,65000		
		0,20*(1,25*2+2,45*2)*42		62,16000		
		0,20*(1,00*2+1,25*2)*4		3,60000		
		1,00*(2,25+3,40*2)		9,05000		
		průčelí : 17,80		17,80000		
		Konec provozního součtu				
		odpočet : -581,335*0,25		-145,33375		
		přípočet : 581,335*0,8		465,06800		
19	978 PC 03	Odstranění štukové vrstvy omítky z vnějších stěn v složit.1-4	m2	-146,49000	85,00	-12 451,65
		Začátek provozního součtu				
		dvůr : 320,00		320,00000		
		(-1,16*2,25*20)		-52,20000		

### Položkový rozpočet

S:	20/352	Rekonstrukce ZŠ J. A. Komenského
O:	ZL3	Fasáda - ul. Nováčkova/dvůr část I.
R:	01	Fasáda - ul. Nováčkova/dvůr část I., odpočet HUP a úhelníků do nadpraží

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
		(-2,30*2,50)		-5,75000		
		ost. : 0,20*(1,16*2+2,25*2)*20		27,28000		
		0,50*(2,30+2,50*2)		3,65000		
		<b>Konec provozního součtu</b>				
		odpočet dvůr nad hříštěm 85% z plochy : -0,85*292,98		-249,03300		
		připočet dvůr nad hříštěm 35% z plochy : 0,35*292,98		102,54300		

<b>Díl: F0840</b>		<b>Instalace plynu</b>			<b>-8 599,00</b>
20	84 PC 01	Přesunutí HUP vč. posunutí potrubí, převaření, dodávka armatur, nátěry, revize viz. TZ	ks	-1,00000	8 599,00
					-8 599,00



## Položkový rozpočet stavby

Stavba: **20/352**      **Rekonstrukce ZŠ J. A. Komenského**  
 Objekt: **ZL4**      **Mikropiloty**  
 Rozpočet: **1**      **mikropiloty**

Objednatel: \_\_\_\_\_ IČO: \_\_\_\_\_  
 \_\_\_\_\_ DIČ: \_\_\_\_\_

Zhotovitel: **SKR stav, s. r. o.**      IČO: **26961474**  
**Nováčkova 233/18**      DIČ: **CZ26961474**  
**61400**      **Brno**

Vypracoval:


Rozpis ceny	Celkem
HSV	654 554,82
PSV	0,00
MON	0,00
Vedlejší náklady	0,00
Ostatní náklady	0,00
<b>Celkem</b>	<b>654 554,82</b>

Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH	<b>15</b> %	<b>0,00</b> CZK
Snížená DPH	<b>15</b> %	<b>0,00</b> CZK
Základ pro základní DPH	<b>21</b> %	<b>654 554,82</b> CZK
Základní DPH	<b>21</b> %	<b>137 457,00</b> CZK
Zaokrouhlení		<b>0,18</b> CZK

**Cena celkem s DPH** **792 012,00 CZK**

v \_\_\_\_\_ dne **24. 06. 2021**

\_\_\_\_\_  


STATUTÁRNÍ MĚSTO BRNO  
 MĚSTSKÁ ČÁST BRNO-SEVER  
 místostarosta  
 \_\_\_\_\_  
 47 BRNO

\_\_\_\_\_  
  
 Za objednatele

Popis stavby: 20/352 - Rekonstrukce ZŠ J. A. Komenského  
Popis objektu: ZL4 - Mikropiloty  
Popis rozpočtu: 1 - mikropiloty



## Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem	%
1	Zemní práce	HSV			8 321,56	1
2	Základy a zvláštní zakládání	HSV			576 740,66	88
4	Vodorovné konstrukce	HSV			14 206,14	2
63	Podlahy a podlahové konstrukce	HSV			21 592,13	3
99	Staveništní přesun hmot	HSV			8 694,33	1
VRN	Průzkumné, geodetické a projektové práce	HSV			25 000,00	4
Cena celkem					654 554,82	100

## Položkový rozpočet

S:	20/352	Rekonstrukce ZŠ J. A. Komenského
O:	ZL4	Mikropiloty
R:	1	mikropiloty

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
<b>Díl: 1 Zemní práce</b>						<b>8 321,56</b>
1	139601102R00	Ruční výkop jam, rýh a šachet v hornině tř. 3	m3	-0,64450	1 262,00	-813,36
				ODPOČET PATKY: : -(1,2*1,7*1,5+1,2*1*1,5)	-4,86000	
				ODPOČET ZÁKLAD: : -(0,9*0,5*(4,2+3,03))	-3,25350	
				PŘÍPOČET ZÁKLAD: : (4,03+6,64)*(0,9*0,5+0,5*0,5)	7,46900	
2	162701105R00	Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 10000 m	m3	-0,46450	203,00	-94,29
				ODPOČET: : -8,1135	-8,11350	
				PŘÍPOČET: : 7,649	7,64900	
3	162701109R00	Příplatek k vod. přemístění hor.1-4 za další 1 km	m3	-0,46450	2,00	-0,93
				ODPOČET: : -8,1135	-8,11350	
				PŘÍPOČET: : 7,649	7,64900	
4	162201203R00	Vodorovné přemíst. výkopku, kolečko hor.1-4, do 10m	m3	-0,46450	246,00	-114,27
				ODPOČET: : -8,1135	-8,11350	
				PŘÍPOČET: : 7,649	7,64900	
5	167101201R00	Nakládání výkopku z hor.1 ÷ 4 - ručně	m3	-0,46450	500,00	-232,25
				ODPOČET: : -8,1135	-8,11350	
				PŘÍPOČET: : 7,649	7,64900	
6	171201101R00	Uložení sypaniny do násypů nezhuštěných	m3	-0,46450	15,00	-6,97
Uložení sypaniny do násypů nebo na skládku s rozprostřením sypaniny ve vrstvách a s hrubým urovnáním.						
				ODPOČET: : -8,1135	-8,11350	
				PŘÍPOČET: : 7,649	7,64900	
7	199000002R00	Poplatek za skládku horniny 1- 4	m3	-0,46450	612,00	-284,27
				ODPOČET: : -8,1135	-8,11350	
				PŘÍPOČET: : 7,649	7,64900	
8	174100050RAD	Zásyp jam, rýh a šachet štěrkopískem dovoz štěrkopísku ze vzdálenosti 15 km	m3	5,55000	1 778,00	9 867,90
				PŘÍPOČET: : 0,5*3,7*3	5,55000	
<b>Díl: 2 Základy a zvláštní zakládání</b>						<b>576 740,66</b>
9	229942111R00	Trubkové mikropiloty z oc.11 523, hladké D 80 mm	m	112,00000	990,00	110 880,00
Včetně vycištění vrtu, dodání a výrobu cementové zálivky, sestavení mikropiloty, veškeré úpravy po injektování.						
10	229946111R00	Hlavy mikropilot tlakových D do 80 mm	kus	14,00000	922,00	12 908,00
11	262403372R00	Vrty povrchové do 156 mm, 4° 25 m, hor.4	m	112,00000	1 690,00	189 280,00
				14*8,0	112,00000	
12	273351215R00	Bednění stěn základových desek - zřízení	m2	2,77500	791,00	2 195,03
				(4,2+6,9)*0,25	2,77500	
13	273351216R00	Bednění stěn základových desek - odstranění	m2	2,77500	127,00	352,43
Včetně očištění, vyčištění a uložení bedněního materiálu.						
				(4,2+6,9)*0,25	2,77500	
14	274272150RT4	Zdivo základové z bednicích tvárnic, tl. 40 cm výplň tvárníc betonem C 20/25	m2	-13,08000	1 901,00	-24 865,08
				ODPOČET : -13,08	-13,08000	
15	279361721R00	Výztuž základových zdí z oceli BSt 500 S	t	-0,26160	31 000,00	-8 109,60
				PŘÍPOČET: : -(1*(4,13+6,75+0,6*2+0,5*2))*0,4*0,05	-0,26160	
16	282604112R00	Injektáž aktiv.směsmi vysokotl.vzestupné do 2 MPa	h	9,33333	1 380,00	12 880,00
				112*5/60	9,33333	

## Položkový rozpočet

S:	20/352	Rekonstrukce ZŠ J. A. Komenského
O:	ZL4	Mikropiloty
R:	1	mikropiloty

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
17	274310030RAA	Základový pas z betonu C16/20, vč. bednění štěrpkopískový podklad 10 cm	m3	7,26725	8 358,00	60 739,68
Včetně dodávky a uložení betonu a kamene.						
ODPOČET: : $-(0,5*0,7*(4,23+6,155+0,6*2))$				-4,05475		
PŘÍPOČET: : $((4,2+6,9))*(0,5*1,27+0,5*0,77)$				11,32200		
18	275310030RAA	Základová patka z betonu C 16/20, včetně bednění štěrpkopískový podklad 10 cm	m3	-1,62000	7 290,00	-11 809,80
ODPOČET: : $-(0,5*1,2*1,7)$				-1,02000		
$-(0,5*1*1,2)$				-0,60000		
19	10300118013	podložka plochá 200/200/200	ks	14,00000	255,00	3 570,00
20	1030109001	tyče TITAN 52/26	m	112,00000	950,00	106 400,00
21	1030109022	spojník TITAN 52/26	ks	56,00000	1 000,00	56 000,00
4*14				56,00000		
22	1032209021	kulová matice TITAN 52/26	ks	28,00000	440,00	12 320,00
14*2				28,00000		
23	107220004	korunka T52 ESS 115	ks	20,00000	2 700,00	54 000,00
14+6				20,00000		
<b>Díl: 4</b>		<b>Vodorovné konstrukce</b>				<b>14 206,14</b>
24	417361821R00	Výztuž ztužujících pásů a věnců z oceli 10505(R)	t	0,36398	39 030,00	14 206,14
výtuž č.2 : $2*106*3,14*0,004*0,004*7,850$				0,08361		
výtuž č.10 : $2*36*3,14*0,005*0,005*7,850$				0,04437		
výtuž č.11 : $0,05024$				0,05024		
výtuž č.12 : $0,14808$				0,14808		
výtuž č.13 : $0,03768$				0,03768		
<b>Díl: 63</b>		<b>Podlahy a podlahové konstrukce</b>				<b>21 592,13</b>
25	631312511R00	Mazanina betonová tl. 5 - 8 cm C 12/15	m3	1,73880	4 000,00	6 955,20
Včetně vytvoření dilatačních spár, bez zaplnění.						
$(4,2*6,9)*0,05*1,2$				1,73880		
26	631320036RAB	Mazanina vyztužená sítí, beton C 25/30, tl. 18 cm vyztužená sítí - KY81	m2	-28,99665	1 298,00	-37 637,65
přístavba :						
odpočet : $-4,23*6,855$				-28,99665		
27	631320036RX	Mazanina vyztužená sítí, beton C 25/30, tl. 25 cm vyztužená sítí - KY81	m2	28,99665	1 802,78	52 274,58
přístavba :						
přípočet : $4,23*6,855$				28,99665		
<b>Díl: 99</b>		<b>Staveništní přesun hmot</b>				<b>8 694,33</b>
28	998004011R00	Přesun hmot injektování, kotev, mikropilot	t	17,38866	500,00	8 694,33
<b>Díl: VRN</b>		<b>Průzkumné, geodetické a projektové práce</b>				<b>25 000,00</b>
29	0131030000	Projektové práce	kpl	1,00000	25 000,00	25 000,00