

Číslo dodatku objednatele: 1785D1/2021/OI

**Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo č. 1785/2020/OI/VZ**

**Smluvní strany**

---

**Statutární město Ostrava**

Prokešovo náměstí 8, 729 30 Ostrava  
zastoupené náměstkyní primátora  
Mgr. Zuzanou Bajgarovou


**HYDROSPOR spol. s r.o.**

Úprkova 3, 702 00 Ostrava - Přívoz  
zastoupena jednatelem společnosti  
Jiřím Horákem

zapsána v OR vedeném u KS v Ostravě, oddíl  
C, vložka 10081

---

IČO: 008 45 451  
DIČ: CZ00845451 (plátce DPH)



---

dále jen **objednatel**

---

IČO: 476 66 374  
DIČ: CZ47666374 (plátce DPH)



---

dále jen **zhotovitel**

**Obsah dodatku**

---

**čl. I.**

Smluvní strany se v souladu s čl. XVII. odst. 7 Smlouvy o dílo č. 1785/2020/OI/VZ ze dne 29.06.2020 (dále jen „smlouva“) dohodly na uzavření dodatku č. 1 (dále jen „dodatek“) k této smlouvě. Předmětem smlouvy je provedení díla „**Rekonstrukce vodovodu a kanalizace Havlíčkovo nábřeží**“ (dále jen „stavba“), k.ú. Moravská Ostrava, obec Ostrava. Z důvodu dodatečných činností vzniklých během realizace stavby se smluvní strany dohodly na úpravě předmětu smlouvy v rozsahu dle přílohy č. 1 a přílohy č. 2 tohoto dodatku.

**čl. II**

1. V článku II. Předmět smlouvy se v odst. 1. dosavadní text označuje bodem 1.1 a doplňuje se bod 1.2, který zní:

„1.2 Součástí díla bude provedení stavebních prací uvedených v evidenčním listu změny stavby č. 1, který je přílohou č. 5 smlouvy o dílo, v rozsahu oceněného soupisu prací, specifikovaných v příloze č. 6 smlouvy o dílo.

2. *Za přílohu č. 4 smlouvy se vkládá nová příloha č. 5 – evidenční list změny č.1, který tvoří přílohu č. 1 tohoto dodatku, a nová příloha č. 6 – oceněný soupis víceprací, který tvoří přílohu č. 2 tohoto dodatku.*

**čl. III.**

1. Doložka platnosti právního jednání dle § 41 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů:

- O uzavření tohoto dodatku rozhodla rada města usnesením č. 07056/RM1822/108 ze dne 29.06.2021.

2. Tento dodatek nabývá účinnosti dnem uveřejnění prostřednictvím registru smluv.

3. Ostatní ustanovení Smlouvy zůstávají nezměněna.

4. Tento dodatek se stává nedílnou součástí smlouvy.

5. Obě smluvní strany prohlašují, že bezvýhradně souhlasí se všemi ustanoveními tohoto dodatku, což stvrzují svými podpisy.

6. Smluvní strany shodně prohlašují, že si tento dodatek před jeho podepsáním přečetly a že jej uzavírají po vzájemném projednání.

7. Tento dodatek je uzavřen v elektronické podobě.

8. Nedílnou součástí tohoto dodatku jsou tyto přílohy:

- Příloha č. 1 – evidenční list změny č.1
- Příloha č. 2 – oceněný soupis prací

**Za objednatele**


**Za zhotovitele**

**Mgr. Zuzana Bajgarová**  
náměstkyně primátora



„podepsáno elektronicky“

**Jiří Horák**  
jednatel a ředitel společnosti



„podepsáno elektronicky“

Příloha č. 1 k dodatku č. 1785D1/2021/OI

Příloha č. 5 ke smlouvě č. 1785/2020/OI/VZ

Počet stran: 1

Evidenční list změny stavby č. 1			
Název a evidenční číslo stavby: Rekonstrukce vodovodu a kanalizace Havlíčkovo nábřeží	Číslo SO/PS / / číslo změny SO/PS:  1 - 1 2	Číslo změny stavby:  <b>01</b>	
Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS): SO 01 - Rekonstrukce vodovodního řadu SO 02 - Rekonstrukce kanalizace			
Smluvní strany smlouvy o dílo na realizaci výše uvedené stavby, uzavřené dne 29.8.2020. Číslo smlouvy objednatele: 1785/2020/OI/VZ, číslo smlouvy zhotovitele: 024/20r			
Objednavatel: Statutární město Ostrava, Prokešovo náměstí 1803/8, 729 30 Ostrava, IČO: 00845451			
Zhotovitel: HYDROSPOR spol. s r.o., se sídlem Úprkova 3, 702 00 Ostrava - Přívoz, IČO: 47866974			
Gen.projektant (autorský dohled): GePS-Geotechnik, s.r.o., IČO: 06704778, se sídlem: Havlíčkovo nábřeží 2728/36, 702 00 Ostrava			
Technický dozor stavebníka (TDS): OVAK a.s., se sídlem Nádražní 28/3114, 729 71 Ostrava - Moravská Ostrava, IČO: 45193673			
Popis a zdůvodnění změn:	Celkové VCP:	Celkové MP:	Celková Bilance:
<b>Změna č. 1 - SO 02 Nerealizace šachty ŠP</b> Kamarovým průzkumem kanalizace před vázební věznicí bylo zjištěno nefunkční potrubí DN 600 a skutečný průběh potrubí DN 400. Bylo navrženo a schváleno přepojení kanalizace DN400 přímo do revizní šachty Š3, nepropojovat nefunkční potrubí DN 600 a nerealizovat šachtu ŠP.	0,00	-174 036,06	-174 036,06
<b>Změna č. 2 - SO 02 Bourání stávajícího OC potrubí v trase kanalizačního sběrače</b> Při výkopových pracích na lán sběrače bylo nalezeno stávající nefunkční potrubí ocpf DN500 s kolizním průběhem nově budovaného sběrače. Z tohoto důvodu bylo OC potrubí vybouráno v celkové délce 81 m.	178 779,84	0,00	178 779,84
<b>Změna č. 3 - SO 01 Nerealizování šoupátka Š3</b> Z důvodu hustého zasítování IS (silové a komunikační kabely) nebylo na vodovodním řadu HDPE D110 vysazeno ve stanici 0,145 km šoupátka Š3 DN 100.	0,00	-4 743,78	-4 743,78
Cena celkem:	178 779,84 Kč	-178 779,84 Kč	0,00 Kč
časový vliv na plnění SoD:	NEMÁ VLVIV		

Údaje v Kč bez DPH:					
Cena navrhovaných Víceprací řešeného ZL	Cena navrhovaných Méněprací řešeného ZL	Hodnota změny (VP+MP < 15% nebo 50%)	%	Celkový cenový nárůst (VP-MP < 30%)	%
178 779,84	178 779,84	357 559,68	3,00	0,00	0,00

Přílohy:	Počet paré: Příjemce:
1) Rekapitulace stavby	1 x Zhotovitel
2) Změnové rozpočty	1 x Objednatel
3)	1 x TDS
4)	1 x Projektant (autorský dozor)
5)	1 x Provozovatel

Vyjádření - souhlas se změnami:					
Zhotovitel:	souhlasím	Jméno		datum	podpis
Projektant (autorský dohled):	souhlasím	Jméno		datum	podpis
Provozovatel:	souhlasím	Jméno		datum	podpis
TDS:	souhlasím	Jméno		datum	podpis
Objednatel:	souhlasím	Jméno		datum	podpis
Tento Evidenční list změny stavby je podkladem pro uzavření dodatku ke smlouvě o dílo. Nedílnou součástí Evidenčního listu změny stavby jsou přílohy, které zdůvodňují oprávněnost změnového listu, včetně "Oceněného soupisu víceprací a méněprací".					
Změna stavby (ZBV) - krycí list				Číslo paré:	

## SOUPIS PRACÍ

Stavba: Rekonstrukce vodovodu a kanalizace Havlíčkovy nábřeží

Objekt: D1 - Dodatek č.1

Soupis: Z1-2 - 2 - SO 02 - Rekonstrukce kanalizace

Úroveň 3:  
Z1 - méněpráce

Místo:  
Zadavatel: Statutární město Ostrava  
Zhotovitel: HYDROSPOR spol. s r.o.

Datum:  
Projektant:  
Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
<b>Náklady soupisu celkem</b>							<b>-174 036,06</b>
D	HSV		Práce a dodávky HSV				-174 036,06
D	1		Zemní práce				-145 237,78
6	K	113107223	Odstranění podkladu z kamenného tl 300 mm strojně pl přes 200 m2 " D.2.2/1 - Stavební situace " ryha v komunikaci+ parkoviště -17,5 Součet	m2	-17,500	50,00	-875,00
7	K	113154264	Frézování živního krytu tl 100 mm pruž š 2 m pl do 1000 m2 s překážkami v trase " D.2.2/1 - Stavební situace -7,0*2,5	m2	-17,500	80,00	-1 400,00
23	K	132201203	Hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 3 objemu do 5000 m3 "D.2.2/2 - Stavební situace, D.2.2/3-Podélný profil kanalizace, D.2.2/4-Vzor. uložení potrubí -4,2*7,0*2,5*0,6 *Š1-Š3	m3	-44,100	185,00	-8 599,50
24	K	132201209	Příplatek za lepidlost k hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 3 -44,1*0,3	m3	-13,230	25,00	-330,75
25	K	132301202	Hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 4 objemu do 1000 m3 "D.2.2/2 - Stavební situace, D.2.2/3-Podélný profil kanalizace, D.2.2/4-Vzor. uložení potrubí -4,2*7,0*2,5*0,4 *Š1-Š3	m3	-29,400	550,00	-16 170,00
26	K	132301209	Příplatek za lepidlost k hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 4 -29,4*0,3 Součet	m3	-8,820	60,00	-529,20
27	K	151811132	Osazení pažicového boxu hl výkopu do 4 m š do 2,5 m " D.2.2/3-Podélný profil kanalizace -7,0*3,8*2 Součet	m2	-53,200	120,00	-6 384,00
28	K	151811232	Odstranění pažicového boxu hl výkopu do 4 m š do 2,5 m -7*3,8*2 Součet	m2	-53,200	80,00	-4 256,00
29	K	161101101	Svislé přemístění výkopku z horniny tř. 1 až 4 hl výkopu do 2,5 m -73,5	m3	-73,500	80,00	-5 880,00
30	K	162701105	Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4	m3	-73,500	230,00	-16 905,00
31	K	167101102	Nakládání výkopku z hornin tř. 1 až 4 přes 100 m3	m3	-73,500	55,00	-4 042,50
32	K	174101101	Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhuštěním "D.2.2/2 - Stavební situace, D.2.2/3-Podélný profil kanalizace, D.2.2/4-Vzor. uložení potrubí V-Lp-Lš-o+(467*0,35) Součet "D.2.2/2 - Stavební situace, D.2.2/3-Podélný profil kanalizace, D.2.2/4-Vzor. uložení potrubí -4,2-0,15-0,2-1,723)*7,0*2,5	m3	-37,223	115,00	-4 280,65
33	M	58344197	šetrkodír frakce 0/63 -37,223*1,8 Součet	t	-67,001	380,00	-25 460,38
34	K	175101201	Obsypání objektu nad přilehlým původním terénem sypaninou bez prohození sítím, uloženou do 3 m -(7,0*2,5*1,723)-(PI*0,64*0,64*7)	m3	-39,160	650,00	-25 454,00
35	M	58337331	šetrkopísek frakce 0/22	t	-70,488	350,00	-24 670,80

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
	W		-39,16*1,8			-70,488	
	W		Součet			-70,488	
	D	8	Trubní vedení				-28 798,28
61	K	89255-111	Kamerová prohlídka	m	-7,000	70,00	-490,00
	W		-7			-7,000	
	W		Popis: Kontrola potrubí dálkově ovládanou televizní kamerou včetně vyhotovení záznamu a protokolů.				
	W		Součet			-7,000	
63	K	894411251.1	Zřízení šachet kanalizačních z betonových dílců na potrubí DN 1000 dno kamenina	kus	-1,000	15 000,00	-15 000,00
	W		-1 " D.2.2/7 - Vypis šachet			-1,000	
	W		Součet			-1,000	
64	M	59224070	skruž betonová DN 1000x1000 PS, 100x100x12 cm	kus	-1,000	1 633,81	-1 633,81
65	M	59224066	skruž betonová DN 1000x250 PS, 100x25x12 cm	kus	-1,000	672,75	-672,75
69	M	59224312	kónus šachetní betonový kapsové plastové stupadlo 100x62,5x58 cm	kus	-1,000	1 249,38	-1 249,38
70	M	59224168.2	deska přechodová TZK-Q 1200/1000 - 250	kus	-1,000	5 263,43	-5 263,43
80	M	59224348	těsnění elastomerové pro spojení šachetních dílů DN 1000	kus	-3,000	189,84	-569,52
81	M	59224341	těsnění elastomerové pro spojení šachetních dílů DN 1200	kus	-1,000	427,14	-427,14
88	K	899104112	Osazení poklopů litinových nebo ocelových včetně rámu pro třídu zatížení D400, E600	kus	-1,000	820,00	-820,00
	W		-1 " D.2.2/7 - Vypis šachet			-1,000	
	W		Součet			-1,000	
89	M	55241406	poklop šachtový s rámem DN600 třída D 400, s odvětráním	kus	-1,000	2 672,25	-2 672,25

## SOUPIS PRACÍ

Stavba: Rekonstrukce vodovodu a kanalizace Havlíčkovo nábřeží

Objekt: D1 - Dodatek č.1

Soupis: Z1-2 - 2 - SO 02 - Rekonstrukce kanalizace

Úroveň 3:  
**Z2 - vícepráce**

Místo:

Datum:

Zadavatel: Statutární město Ostrava  
Zhotovitel: HYDROSPOR spol. s r.o.

Projektant:  
Zpracovatel: XXXXXXXXXX

PC	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
<b>Náklady soupisu celkem</b>							<b>178 779,84</b>
D	1		<b>Zemní práce</b>				<b>175 708,40</b>
23	K	132201203	Hloubení rýh š do 2000 mm v homině tř. 3 objemu do 5000 m3	m3	51,072	195,00	9 959,04
	w		1,9*56,0*0,8*0,6*Š3-Š5		51,072		
24	K	132201209	Příplatek za lepivost k hloubení rýh š do 2000 mm v homině tř. 3	m3	15,322	25,00	383,05
	w		51,072*0,3		15,322		
	w		Součet		15,322		
25	K	132301202	Hloubení rýh š do 2000 mm v homině tř. 4 objemu do 1000 m3	m3	34,048	550,00	18 726,40
	w		1,9*56,0*0,8 *0,4*Š3-Š5		34,048		
	w		V*0,4				
	w		Součet		34,048		
26	K	132301209	Příplatek za lepivost k hloubení rýh š do 2000 mm v homině tř. 4	m3	10,214	60,00	612,84
	w		34,048*0,3		10,214		
	w		Součet		10,214		
29	K	161101101	Svislé přemístění výkopku z hominy tř. 1 až 4 hl výkopu do 2,5 m	m3	85,120	80,00	6 809,60
	w		51,072+34,048		85,120		
30	K	162701105	Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypaniny z hominy tř. 1 až 4	m3	85,120	230,00	19 577,60
31	K	167101102	Nakládání výkopku z hominy tř. 1 až 4 přes 100 m3	m3	85,120	55,00	4 681,60
32	K	174101101	Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhuštěním	m3	85,120	115,00	9 788,80
33	M	58344197	šetrkodír frakce 0/63	t	163,261	380,00	62 039,18
D	23-M		<b>Montáže potrubí</b>				<b>43 130,29</b>
N1	K	230083156	Demontáž potrubí do šrotu do 250 kg D 530 mm, tl 10,0 mm	kus	43,000	1 003,03	43 130,29
	w		m*kg*mm				
	w		56*133,136/250-29,822				
	w		25*133,136/250-13,314				
	w		30+13		43,000		
D	997		<b>Přesun sutě</b>				<b>3 071,44</b>
92	K	997002511	Vodorovné přemístění suti a vybouraných hmot bez naložení ale se složením a urovnáním do 1 km	t	10,239	90,00	921,25
93	K	997002519	Příplatek ZKD 1 km přemístění suti a vybouraných hmot	t	92,151	10,00	921,51
	w		10,239*9 *Přepočtené koeficientem množství		92,151		
94	K	997221611	Nakládání suti na dopravní prostředky pro vodorovnou dopravu	t	10,239	120,00	1 228,68

## SOUPIS PRACÍ

Stavba: Rekonstrukce vodovodu a kanalizace Havlíčkovo nábřeží  
Objekt: D1 - Dodatek č.1  
Soupis: **Z3 - 1 - SO 01 - Rekonstrukce vodovodního řádu**

Místo:  
Zadavatel: Statutární město Ostrava  
Zhotovitel: HYDROSPOR spol. s r.o.

Datum:  
Projektant:  
Zpracovatel: XXXXXXXXXX

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
<b>Náklady soupisu celkem</b>							<b>-4 743,78</b>
D	HSV		Práce a dodávky HSV				-4 743,78
D	8		Trubní vedení				-4 743,78
57	K	891261112	Montáž vodovodních šoupátek otevřený výkop DN 100	kus	-1,000	549,48	-549,48
			-1 "D.2.1/1 - Technická zpráva, D.2.1/5 - Kladěcké schéma vodovodu		-1,000		
			Součet		-1,000		
58	M	42221304	šoupátko pitná voda litina GGG 50 krátká stavební dl PN 10/16 DN 100x190mm	kus	-1,000	2 875,00	-2 875,00
64	K	899401112	Osazení poklopů litinových šoupátkových	kus	-1,000	257,50	-257,50
			-1 "D.2.1/2 - Stavební situace, D.2.1/5 - Kladěcké schéma vodovodu		-1,000		
			Součet		-1,000		
65	M	42291352	poklop litinový šoupátkový pro zemní soupravy osazení do ferému a do vozovky	kus	-1,000	443,30	-443,30
66	M	56230636	deska podkladová uličního poklopu plastového ventilového a šoupátkového	kus	-1,000	55,20	-55,20
67	M	42291074	souprava zemní pro šoupátka DN 100-150mm Rd 1,5m	kus	-1,000	563,30	-563,30