

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

| | | | |
|--|--|---|--------------------------|
| Kód objektu: SO-01 | Název objektu: Oprava omítek a kanalizace v komoře 1.NP | JKSO: | Cenová úroveň: 2021/I |
| Kód stavby: | Název stavby: ZUŠ Kutná Hora | SKP: | Účelová M.J.: |
| Projektant: | Počet účel. měrných jednotek: | | |
| Objednatel: | Náklady na měrnou jednotku: | | |
| Počet listů: | Zakázkové čís.: | | |
| Zpracovatel: | Zhotovitel: | | |
| ROZPOČTOVÉ NÁKLADY | | | |
| Základní rozpočtové náklady (ZRN) | | Vedlejší rozpočtové náklady (VRN) | |
| Dodávka celkem | 0 | Ztížené výrobní podmínky | % |
| Montáž celkem | 34 998 | Oborová přírážka | 2,00 % |
| Z HSV celkem | 15 894 | Přesun stavebních kapacit | % |
| R PSV celkem | 0 | Mimostaveništní doprava | % |
| N Instalace | 19 105 | Zařízení staveniště | % |
| : Montáže | 0 | Provoz investora | 2,00 % |
| ZRN celkem | 34 998 | Kompletační činnost | 2,00 % |
| I: Projektové práce | 0 | Ostatní VRN | % |
| II: Technologie | 0 | Rezerva | % |
| VII: Mobiliiář | 0 | | % |
| ZRN+I+II+VII | 34 998 | Ostatní rozpočtové náklady (ORN) | |
| VRN celkem | 2 100 | | % |
| ORN celkem | 0 | | % |
| DRN celkem | 0 | Doplňkové rozpočtové náklady (DRN) | |
| Náklady celkem | 37 098 | | % |
| Vypracoval | Za zhotovitele | Za objednatele | |
| Lad. Vokoun | Jméno: | Jméno: | |
| Datum: 10.6.2021 | Datum: | Datum: | |
| | Podpis: | Podpis: | |
| Základ pro DPH | 21,0 % činí : | 37 098 Kč | |
| DPH | 21,0 % činí : | 7 791 Kč | |
| Základ pro DPH | 15,0 % činí : | 0 Kč | |
| DPH | 15,0 % činí : | 0 Kč | |
| CENA ZA OBJEKT CELKEM VČETNĚ DPH: | | 44 889 Kč | |

Poznámky:

REKAPITULACE ROZPOČTU

| Oddíl | Název oddílu / řemeslného oboru | CENA BEZ DPH | | |
|-------|--|--------------|---------------|---------------|
| | | Dodávka | Montáž | Celkem |
| | HSV: | | | |
| 61 | Úpravy povrchů vnitřní | 0 | 14 343 | 14 343 |
| 9 | Ostatní konstrukce a práce | 0 | 326 | 326 |
| 94 | Lešení a stavební výtahy | 0 | 448 | 448 |
| 99 | Přesun hmot | 0 | 777 | 777 |
| | HSV CELKEM | 0 | 15 894 | 15 894 |
| | INSTALACE: | | | |
| 720 | Zdravotně technické instalace | 0 | 19 105 | 19 105 |
| | INSTALACE CELKEM | 0 | 19 105 | 19 105 |
| | Základní rozpočtové náklady stavebního objektu celkem | 0 | 34 998 | 34 998 |

POLOŽKOVÝ ROZPOČET

| Poř. čís. pol. | Kód položky | Název položky | M.J. | Množství | CENA | | | | HMOTNOST | | |
|----------------|-----------------|---|------|----------|------------|------------|------------|-----------------|------------|--------------|----|
| | | | | | Dodávka | | Montáž | | jednotková | celková | |
| | | | | | jednotková | celková | jednotková | celková | | | |
| 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. | 9. | 10. | 11. | |
| | | HSV: | | | | | | | | | |
| | oddíl 61 | Úpravy povrchů vnitřní: | | | | | | | | | |
| 1 | C-612402151-0 | ZAROVNAV PODHOZ POD OMIT STEN VNI MVC | M2 | 5,00 | 0,0 | 0,0 | | | | | |
| 2 | C-612404699-0 | HRUBE ZAPLN RYH STEN ROV MALT S 30CM | M | 4,00 | 0,0 | 0,0 | | | | | 8 |
| 3 | C-612409991-0 | ZACIST VNI OMITEK KOLEM POTRUBÍ A STOUPAČEK MVC | M | 4,50 | 0,0 | 0,0 | | | | | 7 |
| 4 | C-612421672-0 | OPR VNI OMIT STEN CISTE VAP STUK 50% | M2 | 5,00 | 0,0 | 0,0 | | | | | 3 |
| 5 | C-612453721-0 | OMIT RYH STEN S 30CM- MC HLAZ DREV HL | M2 | 4,00 | 0,0 | 0,0 | | | | | |
| 6 | C-612471413-0 | UPRAVA VNITR STEN AKTIV STUK S DISP | M2 | 8,00 | 0,0 | 0,0 | | | | | 8 |
| 7 | C-612451553-0 | OMIT VNI SANACNI HASIT STUK POSTRIK | M2 | 3,00 | 0,0 | 0,0 | | | | | |
| 8 | C-612451555-0 | OMIT VNI SANACNI HASIT STUK VYROVNANI | M2 | 3,00 | 0,0 | 0,0 | | | | | 2 |
| 9 | C-631451555-0 | OPRAVA BETON PODLAHY PO VÝMĚNĚ HRDEL POTRUBÍ DN 150 | M2 | 1,45 | 0,0 | 0,0 | | | | | 3 |
| | 61 | ÚPRAVY POVRCHŮ VNITŘNÍ CELKEM | | | | 0,0 | | 14 342,9 | | 0,864 | |
| | oddíl 9 | Ostatní konstrukce a práce: | | | | | | | | | |
| 10 | C-952901111-0 | VYCISTENI BUDOV VYSKY PODLAZI DO 4M | M2 | 3,00 | 0,0 | 0,0 | | | | | 00 |
| 11 | C-784125211-0 | MALBY SILIKÁT PRODYŠNÉ DUFA PAROPROPUSTNÉ 2X VRS | M2 | 12,00 | 0,0 | 0,0 | | | | | 1 |
| | 9 | OSTATNÍ KONSTRUKCE A PRÁCE CELKEM | | | | 0,0 | | 326,0 | | 0,000 | |
| | oddíl 94 | Lešení a stavební výtahy: | | | | | | | | | |
| 11 | C-941942041-0 | MTZ LEŠENI LEH RAD NEPR S 1,2M H 10M | M2 | 2,00 | 0,0 | 0,0 | | | | | 0 |
| 12 | C-941942291-0 | PR IPL ZK MESIC POUZ LEŠENI K POL 2041 | M2 | 2,00 | 0,0 | 0,0 | | | | | |
| 13 | C-941942841-0 | DMTZ LEŠENI LEH RAD NEPR S 1,2M H 10M | M2 | 2,00 | 0,0 | 0,0 | | | | | 00 |
| | 94 | LEŠENÍ A STAVEBNÍ VÝTAHY CELKEM | | | | 0,0 | | 447,9 | | 0,003 | |
| | oddíl 99 | Přesun hmot: | | | | | | | | | |
| 14 | C-998011002-0 | PRESUN HMOT BUDOVY ZDENE VYSKY -12M | T | 0,864 | 0,0 | 0,0 | | | | | 0 |
| | 99 | PŘESUN HMOT CELKEM | | | | 0,0 | | 776,8 | | 0,000 | |

| Poř. čís. pol. | Kód položky | Název položky | M.J. | Množství | CENA | | | | HMOTNOST | | |
|----------------|------------------|---|------|----------|------------|---------|------------|---------|------------|---------|----|
| | | | | | Dodávka | | Montáž | | jednotková | celková | |
| | | | | | jednotková | celková | jednotková | celková | | | |
| 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. | 9. | 10. | 11. | |
| | | INSTALACE: | | | | | | | | | |
| | oddíl 721 | Kanalizace vnitřní: | | | | | | | | | |
| 15 | C-721100902-0 | OPR-PŘETESNENI HRDLA POTRUBI -DN 100 | KS | 2,00 | 0,0 | 0,0 | | | | | |
| 16 | C-721100912-0 | OPR-UTES CISTICE/OTVORU GUMA MANZETOU | KS | 2,00 | 0,0 | 0,0 | | | | | 4 |
| 17 | C-721100913-0 | OPR-VYSEK CIST OTV DO HRDL TROUBY DN150 | KS | 1,00 | 0,0 | 0,0 | | | | | |
| 18 | C-721140802-0 | DMTZ ODPAD/DEST POTRUBI LITIN -DN 100 | M | 3,00 | 0,0 | 0,0 | | | | | 42 |
| 19 | C-721170907-0 | OPR POTRUBI ODP PLAST-VSAZ ODB D 75 | KS | 2,00 | 0,0 | 0,0 | | | | | 1 |
| 20 | C-721170909-0 | OPR POTRUBI ODP PLAST-VSAZ ODB D 110 | KS | 1,00 | 0,0 | 0,0 | | | | | 1 |
| 21 | C-721170955-0 | OPR POTRUBI ODP PLAST-VSAZ ODB HRD110 | KS | 1,00 | 0,0 | 0,0 | | | | | 3 |
| 22 | C-721170975-0 | OPR POTRUBI ODP PLAST-KRACENI D 110 | KS | 1,00 | 0,0 | 0,0 | | | | | 00 |
| 23 | C-721171808-0 | DMTZ POTRUBI KANAL VNITR PLAST -D 114 | M | 3,00 | 0,0 | 0,0 | | | | | 7 |
| 24 | C-721174232-0 | MTZ POTR KANAL VNI ODPAD PE DN -100 | M | 4,00 | 0,0 | 0,0 | | | | | 7 |

| | | | | | | | | | | | |
|------------------|---------------|--|------|-------|-----|------------|--|-----------------|--|--|--------------|
| 25 | C-721290111-0 | ZKOUSKA TESN KANAL VODOU DO DN 125 | M | 6,00 | 0,0 | 0,0 | | | | | |
| 26 | C-721290821-0 | VNITROST PREMIST DEMONT KANAL V -6M | T | 0,098 | 0,0 | 0,0 | | | | | |
| 27 | C-721999991-0 | HZS PRACE INSTALATERSKE KANALIZACNI | HOD | 8,00 | 0,0 | 0,0 | | | | | |
| 721 | | KANALIZACE VNITŘNÍ CELKEM | | | | 0,0 | | 14 836,7 | | | 0,098 |
| oddíl 725 | | Zařizovací předměty ZTI: | | | | | | | | | |
| 28 | C-725120923-0 | OPR-VYMENA HRDEL UZAVERU T 2406 PE | KS | 1,00 | 0,0 | 0,0 | | | | | |
| 29 | C-725120914-0 | OPR-VYMENA KANALIZ HLAVICE T 2417 | KS | 1,00 | 0,0 | 0,0 | | | | | |
| 30 | C-725120911-0 | OPR-PRETESNENI PRIVODU TRUB A NASAZENÍ KS | KS | 1,00 | 0,0 | 0,0 | | | | | |
| 31 | C-725210821-0 | DMTZ A ZPET MTŽ ZAŘIZOVACÍHO PŘEDM BEZ VYTOKOVYCH ARMATUR OPRAVA | SOUB | 1,00 | 0,0 | 0,0 | | | | | |
| 32 | C-725220841-0 | DMTZ A ZPET MTŽ KOLENA V TOK HRDLO PŘESAZENÍ A PŘETĚSNĚNÍ | SOUB | 1,00 | 0,0 | 0,0 | | | | | |
| 725 | | ZAŘIZOVACÍ PŘEDMĚTY ZTI CELKEM | | | | 0,0 | | 4 268,0 | | | 0,054 |

| | | | | | | | | | | |
|---|--|--|--|--|--|--|--|--|--|---------------|
| Základní rozpočtové náklady stav. objektu celkem (bez DPH) : | | | | | | | | | | 34 998 |
|---|--|--|--|--|--|--|--|--|--|---------------|