



# Smlouva o dílo

č. 2021/OBN/0969

## Městská část Praha 10

se sídlem Vršovická 68, Praha 10,  
zastoupená Renatou Chmelovou, starostkou

IČ: 00063941

DIČ: CZ00063941

bankovní spojení: Česká spořitelna a.s., pobočka Praha 10, Vršovické nám. č 67

č účtu: 9021-2000 7333 69/ 0800

Osoby oprávněné k jednání ve věcech smluvních: Ing. Roman Březina vedoucí odboru bytů a nebytových prostor

Osoby oprávněné k jednání ve věcech technických s právem odsouhlasit faktury, změny, vícepráce a převzít dílo: [redacted], referentky OBN/oddělení bytů a nebytových prostor

(dále jen objednatel)

a

## B.U.V. spol. s r.o.

Radlická 591/115, PSČ 158 00

zastoupená panem Pavlem Švárou, jednatelem

Zapsaná v OR vedeném Městským soudem v Praze Oddíl C, vložka 4930

IČO: 41192231

DIČ: CZ41192231

Bankovní spojení: Česká spořitelna a.s.

č. účtu: [redacted]

(dále jen zhotovitel)

uzavírají dnešního dne, měsíce a roku tuto smlouvu o dílo:

I.

### Předmět smlouvy

1. Předmětem této smlouvy je oprava **volného bytu č. 31, přesná specifikace místa díla č.p. 1208, k.ú. Vršovice, ul. 28.pluku 22, Praha 10.**

Jedná se o následující práce: bourací práce a demontáže, zednické práce, opravy podlah, zámečnické a truhlářské opravy, malířské a lakýrnické práce opravy elektroinstalace, plynoinstalace, vodovodu a kanalizace.

2. Vlastní rozsah prací je dán cenovou nabídkou na **opravu bytu č. 31, č.p. 1208, k.ú. Vršovice, ul. 28.pluku 22, Praha 10**, která je nedílnou součástí této smlouvy jako příloha č. 1 a dále projektovou dokumentací na opravu volného bytu zpracovanou [redacted] z 3/2021.

3. Zhotovitel se zavazuje provést na vlastní náklady a nebezpečí pro objednatele dílo za podmínek

stanovených ve smlouvě a objednatel se mu zavazuje za to zaplatit cenu za podmínek ve smlouvě stanovených

## II.

### Čas plnění

1. Zhotovitel se zavazuje provést dílo dle článku I. této smlouvy ve lhůtě **62 dnů** od převzetí staveniště. Zhotovitel splní svou povinnost provést dílo jeho řádným ukončením v rozsahu dle této smlouvy a předáním předmětu díla objednateli písemným protokolem podepsaným oběma smluvními stranami.
2. Objednatel je povinen dílo převzít a zaplatit cenu za jeho provedení, stanovenou touto smlouvou pouze v případě, že na něm v době převzetí nebudou zjištěny vady a nedodělky, či jiné nedostatky, bránící řádnému a bezpečnému užívání díla.
3. Zhotovitel je povinen písemně oznámit objednateli, nejpozději 10 dnů předem, kdy bude dílo připraveno k předání.

## III.

### Cena plnění

1. Smluvní strany se dohodly na celkové pevné ceně za provedení díla dle této smlouvy ve výši:

**Cena bez DPH**

**390 288,11 Kč**

slovy: / třístadevadesátisícdvěstěosmdesátosmkorunjedenácthaléřů koruny české /

**DPH ze základu 390 288,11 Kč bude vyčíslena v zákonné výši k termínu zdanitelného plnění a to v příslušné sazbě, dle zákona č. 235/2004 Sb., „O dani z přidané hodnoty“, ve znění pozdějších předpisů.**

2. Výše uvedená pevná cena zahrnuje všechny náklady potřebné k provedení díla dle této smlouvy, realizaci a předání řádné provedeného díla zhotovitelem objednateli, jakož i náklady na vybudování, provoz, údržbu, zařízení a vyklizení staveniště a zahrnuje náklady na skládkování.

3. Smluvní strany se dohodly, že pevná cena za řádné provedené dílo podle této smlouvy bude zaplacená na účet zhotovitele takto:

- a) veškeré faktury mohou být vystaveny a proplaceny jen v rozsahu skutečně provedených prací. Soupis provedených prací, potvrzený zástupcem objednatele bude nedílnou součástí každé takovéto faktury. Nedílnou součástí každé faktury bude zjišťovací protokol se soupisem skutečně provedených prací a zabudovanosti jednotlivých zařízení odsouhlasený technickým dozorem objednatele. Objednatel zálohy neposkytuje.
- b) závěrečná faktura bude vystavena zhotovitelem do 15 dnů od odevzdání díla zhotovitelem a jeho převzetí objednatel a budou v ní vypořádány všechny dosud proplacené faktury. Součástí závěrečné faktury bude doklad o vyrovnání spotřebovaných médií.
- c) zhotovitel má právo fakturovat jen do výše 90% smluvní ceny. Zbývajících 10% pevné ceny uhradí objednatel po odstranění poslední vady a nedodělku, uvedené v převjímacím protokolu.
- d) splatnost všech faktur je 30 dnů od doručení faktury objednateli.

4. Práce objednatelem dodatečně písemně vyžádané nad rozsah předpokládaný projektem nebo výzvou více zájemcům, uhradí objednatel po vzájemné písemné dohodě o jejich rozsahu a ceně. S realizací víceprací zhotovitel nezapočne před uzavřením této písemné dohody. Skutečnosti rozhodné pro účtování víceprací zaznamenávají smluvní strany do stavebního deníku. Odsouhlasené zápisy jsou závazným podkladem pro účtování a úhradu víceprací.

5. Objednatel se zavazuje, že řádně provedené a dokončené dílo převezme a zaplatí za něj smluvní cenu.

#### IV.

##### Závazky zhotovitele

1. zhotovitel je povinen provést dílo podle této smlouvy, tj. veškeré práce a dodávky kompletně v patřičné kvalitě a včas a to v souladu se zadávací dokumentací uvedenou v čl. I. této smlouvy, platnými právními předpisy a technickými normami. Zhotovitel je povinen upozornit objednatele na případné vady projektové dokumentace a to neprodleně po jejich zjištění.
2. při realizaci staveb je zhotovitel povinen si počínat s odbornou péčí, bude chránit zájmy i majetek objednatele, omezí v možné míře negativní dopady stavební činnosti na okolí. Za škodu, kterou způsobí na majetku objednatele či třetích osob v souvislosti s prováděním shora popsaného díla, odpovídá v plném rozsahu.
3. zhotovitel odpovídá za pořádek a čistotu na staveništi, které bylo zhotoviteli předáno objednatelem, a je povinen na své náklady odstraňovat odpady a nečistoty vzniklé jeho pracemi. Totéž se týká zamezení znečišťování prostor a vozovek mimo staveniště vlivem své činnosti dle předpisů platných na území obce hl. m. Prahy.
4. zhotovitel se zavazuje vyzvat objednatele písemně zápisem ve stavebním deníku k prověření všech prací, které mají být podle popisu v zadávací dokumentaci zakryty. Předepsané zkoušky, prokazující bezchybnost provedení částí díla, musí být provedeny před jejich zakrytím jinými konstrukcemi. Nejpozději do 7 kalendářních dnu po předání a převzetí díla je zhotovitel povinen zcela vyklidit staveniště a vyklizené je předat objednateli.
5. zhotovitel je povinen vést ode dne převzetí staveniště stavební deník. Do stavebního deníku se zapisují všechny skutečnosti rozhodné pro plnění smlouvy, zejména údaje o časovém postupu prací a jejich jakosti, jakož i zdůvodnění odchylek provádění díla od zadávací dokumentace. Objednatel je povinen sledovat obsah deníku a k jeho zápisům připojovat své stanovisko. Zhotovitel je povinen uchovat stavební deník 10 let od předání a převzetí díla dle této smlouvy. První kopie stavebního (montážního) deníku předá zhotovitel objednateli nejpozději s předávacím protokolem. Zhotovitel předá objednateli všechny potřebné doklady jako např. výchozí revize, protokoly o zkouškách, certifikáty materiálů, zjednodušenou dokumentaci stávajícího stavu.
6. pro realizaci díla je nutno zajistit odběr el. energie formou vlastního elektroměru a se správnou firmou dohodnout prostory pro zařízení staveniště, způsob úhrady za odběr vody, zvýšené náklady na úklid a osvětlení. Pro dopravu materiálu nelze používat osobní výtahy v domech.
7. zhotovitel je povinen vývěskou v domě (popřípadě jednotlivých domech), umístěnou na viditelném místě, seznámit nájemce s rozsahem prováděných prací a konečným termínem dokončení díla. Vývěska bude opatřena razítkem a podpisem zhotovitele.

#### V.

##### Smluvní pokuty

1. Zhotovitel je povinen uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 1 000,- z celkové ceny díla za každý započatý den prodlení za:
  - a) nedodržení konečného termínu dokončení díla
  - b) za prodlení s odstraněním vad a nedodělků v termínech stanovených ve stavebním deníku.
2. Zhotovitel je oprávněn uložit objednateli úrok z prodlení ve výši 0,05 % z fakturované částky za každý den prodlení ode dne splatnosti řádně vystavené faktury.

## VI.

### Záruční doba a odpovědnost za vady

1. Zhotovitel odpovídá za to, že předmět této smlouvy je zhotoven podle předané zadávací dokumentace, stavebního povolení a podmínek stanovených touto smlouvou a v záruční době bude mít vlastnosti obvyklé či v této smlouvě dohodnuté.
2. Záruční doba je stanovena na **60 měsíců** na veškeré práce. Záruční doba začíná běžet dnem předání a převzetí díla objednatelem.
3. Zhotovitel odpovídá za vady díla dle příslušných ustanovení platného právního řádu.

## VII.




### Odstoupení od smlouvy

Smluvní strany se dohodly, že za podstatné porušení smluvních povinností dle této smlouvy, které může být důvodem k odstoupení od smlouvy, bude považováno ze strany objednatele:

- zhotovitel je v prodlení s konečným termínem předání dokončeného díla více než sedm kalendářních dnů.
- zhotovitel je v prodlení s plněním předmětu díla dle této smlouvy o více než sedm kalendářních dnů.
- zhotovitel neprovede dílo v kvalitě dle schválené PD, dle stavebního povolení, platných právních předpisů a technických norem.
- zhotovitel bez vážných důvodů přerušil práce na díle na dobu delší než sedm kalendářních dnů.
- zhotovitel si při realizaci nepočíná s odbornou péčí, nechrání zájmy a majetek objednatele, případně třetích osob a neomezuje v možné míře negativní dopady stavební činnosti na okolí

## VIII.

### Ostatní ujednání

1. Zhotovitel prohlašuje, že má oprávnění vykonávat živnost v rozsahu předmětu této smlouvy.
2. Do funkce technického dozoru objednatele (dále TDO) byly objednatelem jmenovány paní  a paní  za ÚMČ Praha 10 a pan  za správní firmu PMC FACILITY a.s.

3. Technický dozor je oprávněn zejména:

- zastupovat objednatele ve věcech technických při jednáních se zhotovitelem a stavebním úřadem
- na vyzvání učiněné zhotovitelem nejméně 3 dny předem přebírat práce a dodávky, které budou v dalším postupu realizace díla zakryty
- provádět kontrolu kvality díla



- provádět kontrolu odstraňování vad a nedodělků, včetně potvrzení jejich odstranění
- vydat souhlasné stanovisko k protokolu o předání a převzetí dokončeného díla
- kontrolovat a stvrzovat zápisem do stavebního deníku dodržování postupu prací podle zadávací dokumentace, případně dalších požadavků objednatele
- kontrolovat a stvrzovat soupisy provedených prací zhotovitele a přebírat jeho faktury
- potvrdit protokol o předání a převzetí staveniště

4. Funkci stavbyvedoucího bude jako osoba určená zhotovitelem vykonávat pan **Pavel Švára**

tel: 


5. Osobou odpovědnou, u které budou uplatňovány vady a nedodělky objednatelem, je ze strany zhotovitele pan **Pavel Švára**

## IX.

### Závěrečná ustanovení

1. smlouva nabývá platnosti i účinnosti dnem jejího podpisu oběma smluvními stranami.
2. smlouvu lze měnit a doplňovat pouze po dohodě smluvních stran formou písemných dodatků k této smlouvě, podepsaných oběma smluvními stranami.
3. otázky neupravené touto smlouvou se řídí ustanoveními občanského zákoníku a platného právního řádu.
4. smlouva se vyhotovuje v šesti exemplářích, z nichž zhotovitel obdrží jedno paré a objednatel obdrží pět paré.
5. účastníci si smlouvu řádně přečetli a s jejím obsahem souhlasí, což stvrzují svými podpisy.

Datum: 29. 06. 2021

objednatel 

**B.U.V.**, spol. s r.o.  
Radlická 591/115, 158 00 Praha 5  
IČO: 41192231, DIČ: CZ41192231





zhotovitel





## Krycí list rozpočtu


Název stavby:	<b>Oprava bytu č. 31</b>	Objednatel:	M.Č. Praha 10	IČ/DIČ:	
Druh stavby:	OPRAVY VOLNÉHO BYTU 2+1	Projektant:		IČ/DIČ:	17029023
Lokalita:	28.pluku 1208/22, Praha10	Zhotovitel:	Na základě výběrového řízení	IČ/DIČ:	
Začátek výstavby:		Konec výstavby:		Položek:	
JKSO:		Zpracoval:		Datum:	03.2021

### Rozpočtové náklady v Kč

A	Základní rozpočtové náklady	B	Doplňkové náklady	C	Náklady na umístění stavby (NUS)	
HSV	Dodávky	21 165,00	REKONSTRUKCE	0,00	Zařízení staveniště	8 951,56
	Montáž	88 585,95		0,00	Mimostav. doprava	3 580,62
PSV	Dodávky	62 748,20		0,00	Územní vlivy	12 532,19
	Montáž	113 548,11			Provozní vlivy	7 161,25
"M"	Dodávky	16 210,00			Ostatní	12 214,00
	Montáž	43 591,23			NUS z rozpočtu	44 439,62
	Ostatní materiál	0,00				
	Přesun hmot a sutí	0,00				
<b>ZRN celkem</b>		<b>345 848,49</b>	<b>DN celkem</b>	<b>0,00</b>	<b>NUS celkem</b>	<b>0,00</b>
			<b>DN celkem z obj.</b>	<b>0,00</b>	<b>NUS celkem z obj.</b>	<b>0,00</b>
					<b>ORN celkem</b>	<b>0,00</b>
					<b>ORN celkem z obj.</b>	<b>0,00</b>

<b>Základ 0%</b>	<b>0,00</b>			
<b>Základ 15%</b>	<b>390 288,11</b>	<b>DPH 15%</b>	<b>58 543,22</b>	<b>Celkem bez DPH</b>
<b>Základ 21%</b>	<b>0,00</b>	<b>DPH 21%</b>	<b>0,00</b>	<b>Celkem včetně DPH</b>
				<b>448 831,33</b>

**B.U.V., spol. s r.o.**

Projektant	Objednatel	Zhotovitel
		Pátická 591/115, 158 00 Praha 5 IČO: 41192231 DIČ: CZ41192231 (2) 
Datum, razítko a podpis	Datum, razítko a podpis	Datum, razítko a podpis

*Poznámka:*

Jestliže se v stavebním rozpočtu objevují odkazy na obchodní názvy, firmy, specifická označení výrobků, materiálů, technologických postupů či celků a dodávek, které platí pro určitého dodavatele, společnost nebo jeho organizační složku, patenty na vynálezy, užité vzory, průmyslové vzory, ochranné známky nebo označení původu, vívím toho, že zadavatel nebyl schopen jinak specifikovat onu vymezenou část předmětu díla s použitím daných specifikací tak, aby byly dostatečně přesné a srozumitelné všem dodavatelům, jedná se o doporučená řešení (vymezení předpokládaného standardu) a v těchto případech zadavatel umožňuje uchazečům ve svých nabídkách použití i jiných, kvalitativně a technicky obdobných řešení ve srovnatelné cenové úrovni pořízení či nákladů provozu nebo pro zadavatele výhodnější. Na tuto skutečnost musí uchazeč upozornit na zvláštním listu vloženém v nabídce a prokázat, že jim navržené materiály nebo výrobky jsou v požadovaných vlastnostech srovnatelné nebo lepší předepsané technické a kvalitativní úrovně.

Vlastní položky jsou oceněny dle obecných stavební zvyklostí tak, aby splňovaly minimální technické a technologické požadavky na výstavbu požadované v PD a platné právní předpisy v platném znění.

JEDNOTLIVÉ VÝMĚRY BYLY ODMĚŘENY ELEKTRONICKY Z VÝKRESŮ. PŘÍPADNÉ UPŘESNĚNÍ JE UVEDENO V TEXTOVÝCH ČÁSTECH A POZNÁMKÁCH UVEDENÝCH NA KONKRÉTNÍCH VÝKRESECH.

**UPOZORNĚNÍ:**

TATO DOKUMENTACE JE PLATNÁ POUZE PO ODSOUHLASENÍ VŠEMI DODAVATELI STAVBY, KTERÍ JI PROVĚŘÍ Z HLEDISKA TECHNOLOGIE

PROVÁDĚNÍ A SOULADU S TECHNOLOGICKÝMI PŘEDPISY VÝROBCŮ STAVEBNÍCH MATERIÁLŮ;

POLOHOPISNÉ A VÝŠKOPISNÉ ZAMĚŘENÍ JE TŘEBA OVĚŘIT DLE STAVU PŘÍMO NA STAVBĚ;

NEJASNOSTI A ZMĚNY JE TŘEBA KONSULTOVAT S PROJEKTANTEM;

PROVÁDĚCÍ FIRMA SI VYŽÁDÁ A BUDE DODRŽOVAT AKTUÁLNÍ TECHNICKÉ A TECHNOLOGICKÉ PŘEDPISY OD VÝROBCŮ JEDNOTLIVÝCH

STAVEBNÍCH MATERIÁLŮ. V PŘÍPADĚ NESOULADU TĚCHTO PŘEDPISŮ S PROJEKTEM KONTAKTUJTE PROJEKTANTA;



Stavba bude prováděna dodavatelsky odbornou stavební firmou. Na stavbě bude vykonáván technický a autorský dozor, aby byly dodrženy projektované parametry stavby. Před zahájením zemních prací je nutné nejprve vytyčit veškeré případné inženýrské sítě a bezpodmínečně dodržovat podmínky správců sítí. Stavební práce budou probíhat tak, aby bylo co nejméně narušováno životní prostředí a obtěžováno okolí stavby a přístupových cest nadměrným hlukem nebo znečištěním. Při provádění bude postupováno dle platných předpisů a norem a dle zásad bezpečnosti práce a ochrany zdraví pracujících (vyhláška ČÚBP 324/90 Sb. "O bezpečnosti práce a technických zařízeních při stavebních pracích").

TATO DOKUMENTACE NENAHAZUJE REALIZAČNÍ A DÍLENSKOU DOKUMENTACI.

VZHLEDEM K POVAZE PRACÍ A STÁVAJÍCÍMU STAVU OPRAVOVANÉ BUDOVY VELMI DOPORUČUJI NÁVŠTĚVU STAVBY PŘED OCENĚNÍM POLOŽKOVÉHO ROZPOČTU, ABY BYLO MOŽNO RELEVANTNĚ OCENIT KOMPLETAČNÍ POLOŽKY, ZEJMÉNA POTOM ODDÍLY 000VD, 999VD



## Stavební rozpočet - rekapitulace



Název stavby: <b>Oprava bytu č. 31</b>	Objednatel: M.Č. Praha 10
Druh stavby: OPRAVY VOLNÉHO BYTU 2+1	Projektant: 
Lokalita: 28. pluku 1208/22, Praha 10 6.N.P.	Zhotovitel: Na základě výběrového řízení
Zpracoval: 	Zpracováno dne: 03.2021

Objekt	Kód	Zkrácený popis	Náklady (Kč) - dodávka	Náklady (Kč) - Montáž	Náklady (Kč) - celkem	Celková hmotnost (t)
SO01		Stavební část				
SO01	11	Přípravné a přidružené práce	0,00	5 864,00	5 864,00	T
SO01	31	Zdi podpěrné a volné	0,00	0,00	0,00	T
SO01	34	Stěny a příčky	0,00	0,00	0,00	T
SO01	417	Úprava povrchů - podhledy	0,00	0,00	0,00	T
SO01	61	Úprava povrchů vnitřní	3 398,00	29 716,86	33 114,86	T
SO01	62	Úprava povrchů vnější	0,00	0,00	0,00	T
SO01	63	Podlahy a podlahové konstrukce	5 135,00	7 887,50	13 022,50	T
SO01	64	Výplně otvorů	3 076,00	1 796,00	4 872,00	T
SO01	642	Dveře	9 556,00	10 862,00	20 418,00	T
SO01	94	Lešení a stavební výtahy	0,00	2 880,00	2 880,00	T
SO01	95	Dokončovací konstrukce	0,00	11 247,64	11 247,64	T
SO01	96	Bourání konstrukcí	0,00	3 584,00	3 584,00	T
SO01	97	Prorážení otvorů	0,00	14 182,00	14 182,00	T
SO01	99	Staveništní přesun hmot	0,00	565,95	565,95	T
SO01	711	Izolace proti vodě	0,00	0,00	0,00	T
SO01	721	Vnitřní kanalizace	220,00	3 921,27	4 141,27	T
SO01	722	Vnitřní vodovod	1 105,00	6 405,98	7 510,98	T
SO01	725	Zřizovací předměty	7 213,00	845,09	8 058,09	T
SO01	723	Vnitřní plynovod	7 261,00	4 196,33	11 457,33	T
SO01	735	Ústřední topení	0,00	21 955,79	21 955,79	T
SO01	762	Konstrukce tesařské	0,00	0,00	0,00	T
SO01	764	Konstrukce klempířské	0,00	0,00	0,00	T
SO01	766	Konstrukce truhlářské	15 426,00	8 303,97	23 729,97	T
SO01	767	Konstrukce doplňkové stavební (zámečnické)	3 384,00	1 884,39	5 268,39	T



SO01	771	Podlahy z dlaždic	0,00	1 020,24	1 020,24	T
SO01	775	Podlahy vlysové a parketové	7 766,00	18 293,03	26 059,03	T
SO01	776	Podlahy povlakové	13 619,20	10 787,30	24 406,50	T
SO01	781	Obklady keramické	1 113,00	5 121,50	6 234,50	T
SO01	783	Nátěry	1 281,00	9 752,40	11 033,40	T
SO01	784	Malby	4 360,00	21 060,80	25 420,80	T
SO01	785	Tapety, Sklobetonové tvárnice	0,00	0,00	0,00	T
SO01	90	Hodinové zúčtovací sazby (HZS)	0,00	4 440,00	4 440,00	T
SO01	94	Lešení a stavební výtahy	0,00	0,00	0,00	T
SO01	95	Různé dokončovací konstrukce a práce na pozemních stavbách	0,00	8 314,56	8 314,56	T
SO01	97	Prorážení otvorů a ostatní bourací práce	0,00	4 756,67	4 756,67	T
SO01	999VD	Ostatní položky	0,00	0,00	12 214,00	T
SO01	M	Montážní přírážky	0,00	0,00	0,00	T
SO01	M21	Elektromontáže	16 210,00	26 080,00	42 290,00	T
		<b>Celkem:</b>	100 123,20	245 725,29	<b>345 848,49</b>	

# Stavební rozpočet

Druh	Oprava bytu č. 31	Doba výstavby:	Objednatel: M.Č. Praha
Loka	OPRAVY VOLNÉHO BYTU 2+1	Začátek výstavby:	Projektant: 
JKS	28. pluku 1208/22, Praha 10 6.N.P.	Konec výstavby:	Zhotovitel: Na základě
		Zpracováno dne: 03.2021	Zpracoval: 

C	Objekt	Kód	Zkrácený popis / Varianta Rozměry	M.j.	Množství	Jednot. cena (Kč)	Náklady (Kč)			Hmotnost (t)		Cenová soustava
							Dodávka	Montáž	Celkem	Jednot.	Celkem	
SO01			Stavební část									
1	SO01	11	Přípravné a přidružené práce				0,00	5 864,00	5 864,00			0,450
2		11100011.R	Seřízení a vyčištění všech plastových oken/balkónových dveří v bytě	ks	5,00	1 030,00	0,00	5 150,00	5 150,00			RTS I / 2021
3		11100012.R	Seřízení a vyčištění dřevěných/balkónových dveří v bytě	ks	0,00	322,00	0,00	0,00	0,00			
4		111000113	Sklepní kóje - vyklizení a vyčištění vč. odvozu materiálu a ekolog. uložení na skládku - úpravy dle TZ	soubor	1,00	714,00	0,00	714,00	714,00			
5	SO01	31	Zdi podpěrné a volné				0,00	0,00	0,00			0,000
6		317121047R00	Překlad nenosný pórobeton, světlost otv. do 105 cm	kus	0,00	392,00	0,00	0,00	0,00			RTS I / 2021
7	SO01	34	Stěny a příčky				0,00	0,00	0,00			0,020
8		340239212RT2	Příčka z desek Ytong hladkých, tloušťka 5 cm, tvárnice 600 x 250 x 50 mm, P2-500 (WC)	m2	0,00	722,00	0,00	0,00	0,00			RTS I / 2021
6		342255024R00	Příčky z desek Ytong tl. 7,5 cm (vyzdění hygienického jádra - desky P 2 - 500)	m2	0,00	820,00	0,00	0,00	0,00			
10		342255024R00	Příčky z desek Ytong tl. 10 cm (dozdívka)	m2	0,00	560,00	0,00	0,00	0,00			
11		340235212R00	Zazdívka otvorů 0,0225 m2 cihlami, tl.zdi nad 10cm (původní odvětrání - kuchyň)	ks	0,00	338,00	0,00	0,00	0,00			
11,2		342263420R00	Osazení revizních dvířek do příček, do 0,50 m2 (WC - vč. dodávky)	ks	0,00	1788,00	0,00	0,00	0,00			
12,2		28349052	Dvířka vanová z ABS D 300 x 300 mm	ks	0,00	302,00	0,00	0,00	0,00			
13,1		28349052	Dvířka vanová/revizní z ABS D 150 x 300 mm	ks	0,00	210,00	0,00	0,00	0,00			
14		28349052	Dvířka vanová z ABS D 150 x 150 mm	ks	0,00		0,00	0,00	0,00			
14,9		342266111RV1	Obklad stěn sádkokartonem na ocelovou konstrukci	m2	0,00	568,00	0,00	0,00	0,00			
15,8		346230010RAA	Přídávka z cihel Ytong, tloušťka 6,5 cm (zazdění potrubí-část.spíž)	m2	0,00	906,00	0,00	0,00	0,00			
16,7	SO01	417	Úpravy povrchů - podhledy				0,00	0,00	0,00			0,000
17,7		416021223R00	Podhledy SDK, kovová.kce CD. 2x deska RBI 12,5 mm	m2	0,00	856,00	0,00	0,00	0,00			RTS I / 2021
18,6	SO01	61	Úprava povrchu vnitřní				3 398,00	29 716,86	33 114,86			0,650
19,5	SO01	610991111R00	Zakrytí výplní vnitřních otvorů	m2	16,97	38,00	0,00	644,86	644,86			RTS I / 2021
20,4		612100020RA0	Začištění omítek kolem vyměněných oken / dveří	m	8,40	72,00	100,00	504,80	604,80			
21,3		Poznámka: Začištění vnitřních omítek po provedení výměny výplní otvorů										
22,3		6100110111	Provedení hloubkové penetrace podkladu pro novou štukovou omítku s použitím SMS	m2	14,50	20,00	55,00	235,00	290,00			
23,2		602011112R00	Omítka jádrová Cemix 082 pod obklad , ručně	m2	3,00	170,00	0,00	510,00	510,00			
24,1		612425931RT2	Omítka vápenná vnitřního ostění - štuková s použitím SMS	m2	1,20	256,00	0,00	307,20	307,20			
25		602011183RT7	Omítka stěn tenkovrstvá s výztužnou sítí bílá Cemix s přesahem	m2	0,00	246,00	0,00	0,00	0,00			
25,9		611403386R00	Hrubá výplň rýh ve stropech do 3*3 maltou maltou z SMS (el instalace)	m	14,00	64,00	100,00	796,00	896,00			
26,8		611403380R00	Hrubá výplň rýh ve stěnách do 3*3 maltou maltou z SMS ( el instalace+STA)	m	185,00	38,00	1 000,00	6 030,00	7 030,00			
27,8		612403386R00	Hrubá výplň rýh ve stěnách do 7x7 cm maltou z SMS (ZTI)	m	3,00	76,00	20,00	208,00	228,00			
28,7		612421321R00	Oprava vápen.omítek stěn do 5 % pl. - hladkých vč.sanace trhlin	m2	231,00	22,00	100,00	4 982,00	5 082,00			
29,6		611421131RT2	Oprava váp.omítek stropů do 5% plochy - hladkých vč.sanace trhlin	m2	75,00	86,00	2023,00	4 427,00	6 450,00			
30,5		611421431RT2	Oprava váp.omítek stropů do 50% plochy - štukových SMS - hladkých vč.sanace trhlin	m2	0,00	298,00	0,00	0,00	0,00			
31,4		612471411R00	Úprava vnitřních stěn aktivovaným štukem (oprava a přepínování po stržených tapetách cca 50%)	m2	92,00	80,00	0,00	7 360,00	7 360,00			
32,4		611471411R00	Úprava stropů aktivovaným štukem (přepínování)	m2	0,00	150	0,00	0,00	0,00			
33,3		612420016RAA	Omítka stěn vnitřní vápenocementová štuková	m2	14,50	256,00	0,00	3 712,00	3 712,00			
34,2	SO01	62	Úpravy povrchu vnější				0,00	0,00	0,00			0,000



35,1		622461311R01	Oprava vnějších omítek po montáži plyn. topidel WAW 0,5*1	m2	0,00	942,00	0,00	0,00	0,00			RTS I / 2021
36		622461341R01	DMTŽ venkovních mřížek (výdechů) / ocelových konstrukcí do 2kg	ks	0,00	92,00	0,00	0,00	0,00			
36,9	SO01	63	Podlahy a podlahové konstrukce					5 135,00	7 887,50	13 022,50		0,210
37,9		632451031	Vyrovňovací potěr MC 15, v ploše tl. 20mm (po vest. skříních - předsíň)	m2	1,25	368,00	135,00	325,00	460,00			RTS I / 2021
38,8		632419110R00	Samonivelač. stěrka BASF, ruční zpracování tl.10 mm (kuchyň, spíž, předsíň)	m2	24,50	456,00	4500,00	6672,00	11172,00			
39,7		631312121R00	Doplnění mazanin betonem do 4 m2, do tl. 8 cm Ø	m3	0,00	3004,00	0,00	0,00	0,00			
40,6		632411904R00	Penetrace savých podkladů Cemix 0,25 l/m2	m2	25,75	54,00	500,00	890,50	1390,50			
41,5	SO01	64	Výplně otvorů					3 076,00	1 796,00	4 872,00		0,084
42,5		642942111R00	Osazení ocelových zárubní dodatečně do 2,5 m2	ks	1,00	778,00	0,00	778,00	778,00			RTS I / 2021
43,4		642944121RU2	Osazení ocelových zárubní dodatečně do 2,5 m2 včetně dodávky zárubně š.60cm	ks	0,00	2 300,00	0,00	0,00	0,00			
44,3		642944121RU4	Osazení ocelových zárubní dodatečně do 2,5 m2 včetně dodávky zárubně š.70-90cm	ks	0,00	2 410,00	0,00	0,00	0,00			
45,2		644941112U00	Osazení ventilační mřížky 30*30/15*15	ks	0,00	130,00	0,00	250,00	0,00			
46,1		728614212R00	Mtž ventilátoru axiál. nízkotl. potrub. do d 200mm	ks	1,00	168,00	0,00	168,00	168,00			
47		5533300021	zárubeň ocelová ZH 95/1790/800 L/P, Ei, EW 30	ks	1,00	3676	3 076,00	600,00	3 676,00			
48	SO01	642	Dveře, okna					9 556,00	10 862,00	20 418,00		0,302
48,9		767647914R00	Úprava dveří do stávající zárubně, otevíracích 1kř.do 80 cm vč. úpravy zárubně	ks	3,00	420,00	0,00	1260,00	1260,00			RTS I / 2021
49,8		762290921R00	Oprava-vyčištění žaluzii	ks	3,00	188	0,00	564,00	564,00			
50,7		766661412R00	Montáž dveří protipožárních do zárubně, otevíracích 1kř.do š. do 0,8 m vč. úpravy	ks	1,00	598,00	0,00	598,00	598,00			
51,6		61165001	Dveře vnitřní laminované plně 1kř. 60x197cm plně - vystrojení dle specifikace v PD	ks	0,00	1462,00	0,00	0,00	0,00			
52,6		61165003	Dveře vnitřní laminované plně 1kř. 70-80x197 cm - vystrojení dle specifikace v PD	ks	0,00	1804,00	0,00	0,00	0,00			
53,5		61165012	Dveře vnitřní laminované sklo 2/3 1kř. 70-90x197 cm - vystrojení dle specifikace v PD	ks	3,00	2550,00	7650,00	0,00	7650,00			
54,4		61165619	Dveře protipožární EI/EW30-DP-1 plně 80x197 cm	ks	1,00	5084,00	0,00	5084,00	5084,00			
55,3		766695212R00	Montáž prahů dveří jednokřídlových š. do 10 cm	ks	7,00	122,00	0,00	854,00	854,00			
56,2		766695233R00	Montáž prahů dveří dvoukřídlových š. nad 10 cm	ks	0,00	158,00	0,00	0,00	0,00			
57,1		61187126	Prah dubový délka do 70 cm šířka 10 cm tl. 2 cm	ks	3,00	84,00	252,00	0,00	252,00			
58,1		61187156	Prah dubový délka 80 cm šířka 10 cm tl. 2 cm	ks	4,00	156,00	624,00	0,00	624,00			
59		61187186	Prah dubový délka 90 cm šířka 10 cm tl. 2 cm	ks	0,00	162,00	0,00	0,00	0,00			
59,9		61187199RT1	Prah dubový délka do 140 cm šířka nod 10 cm tl. 2 cm	ks	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00			
60,8		728415113R00	Montáž mřížky větrací nebo ventilační do 0,15 m2 vč. dodávky	ks	0,00	396,00	0,00	0,00	0,00			
61,7		762900065RA0	Demontáž dřevotřískových/OSB podlah	m2	0,00	64,00	0,00	0,00	0,00			
62,7		767900020RA0	Demontáž obložení podhledů	m2	0,00	180,00	0,00	0,00	0,00			
63,6		767900010RA0	Demontáž obložení stěn (předsíň + zakrytí dveří 2kř. )	m2	0,00	204,00	0,00	0,00	0,00			
64,5		76600_R1	Oprava plastových oken/franc.oken, kontrola+vyčistit oken.profil+parapet, kování, specif. oprav v PD	ks	5,00	434,00	250,00	1920,00	2170,00			
65,4		76600_R2	Základní oprava dř.oken/franc.oken/dveří, kontrola+vyčistit okenní profily, kování, specif.oprav dle PD	ks	3,00	454,00	780,00	582,00	1362,00			
66,3		76600_R3	Repase plast.balkon/franc.dveří, zkontrolovat+vyčistit oken.profil, kování, promazat, práh,opravy dle	ks	0,00	350,00	0,00	0,00	0,00			
67,2		76600_R4	Repase dř. světlíkových oken, zkontrolovat zasklení, přetmelit, opravit porušené rámy, kování vyčistit a	ks	0,00	406,00	0,00	0,00	0,00			
68,2		787623370R00	Zasklívání oken na lišty sklem čirým tl. 3 mm vč. vysklení	m2	0,00	522,00	0,00	0,00	0,00			
69,1		76600_R5	Repase dveří vstupních 1kř.do 90 cm, bez nadsvětlíko oprava poškozených částí truhlářským způsobem, nový štít +zámek, stržení tapety, specifikace opravy dle PD	ks	0,00	1250,00	0,00	0,00	0,00			
70	SO01	94	Lešení a stavební výtahy					0,00	2 880,00	2 880,00		0,055
70,9		941955002R00	Lešení lehké pomocné, výška podlahy 1,9m (montáž+demontáž)	m2	20,00	144,00	0,00	2880,00	2880,00			RTS I / 2021
71,8	SO01	95	Dokončovací konstrukce					0,00	11 247,64	11 247,64		0,026
72,8		952901104U00	Omytí oken, dveří	m2	16,97	12,00	0,00	203,64	203,64			RTS I / 2021
73,7		952901111R00	Vyčištění budov o výšce podlaží do 4 m	m2	75,00	108,00	0,00	8100,00	8100,00			
74,6		952901211A01	Úklid (zametení) společných prostor v objektu po skončení pracovní doby	m2	200,00	2,00	0,00	400,00	400,00			
75,5		0900 - R1	Sanace stropu (po protečení, po demontáži podhledu apod.)	m2	0,00	264,00	0,00	0,00	0,00			
76,4		953941414	Osazení konzol/kotev pro zásobníky vody do délky 1000 mm	ks	0,00	104,00	0,00	0,00	0,00			
77,3		938908411R00	Očištění povrchu krytu saponátovým roztokem (vana, umyvadlo, baterie)	soubor	3,00	848,00	0,00	2 544,00	2544,00			
78,3		952902121R00	Odstranění holubiho trusu z podlah do tl. 5 cm - umytím	m2	0,00	106,00	0,00	0,00	0,00			
79,2		952902211R00	Desinfekce místností (deratizace)	m2	0,00	68,00	0,00	0,00	0,00			



80,1	SO01	96	Bourání konstrukcí				0,00	3 584,00	3 584,00		0,315
81		962031135R01	Bourání obezdění vany	m2	0,00	282	0,00	0,00	0,00		RTS I / 2021
81,9		965041341RT1	Bourání mazanin tl. 10cm, nad 4m2, ručně	m3	0,00	2 336,00	0,00	0,00	0,00		
82,9		962032432	Bourání zdiva z cihel dutých nebo tvárníc na MVC (dveře v OP č2)	m2	0,00	174	0,00	0,00	0,00		
83,8		966068011R00	Demontáž dřevěných stěn dělicích (WC)	m2	0,00	272	0,00	0,00	0,00		
84,7		965100032RAB	Bourání dlažeb keramických tl. 10mm, nad 1m2 ručně bez podkladních vrstev, (předsíň)	m2	3,00	124,00	0,00	372,00	372,00		
85,6		965048150R00	Dočištění povrchu po vybourání tmel do 100%	m2	3,00	50,00	0,00	150,00	150,00		
86,5		965081702R00	Bourání soklíků z dlažeb keramických	m	3,50	24,00	0,00	84,00	84,00		
87,4		968061125	Vyvěšení dřevěných dveřních křidel plochy do 2m2	ks	7,00	14,00	0,00	98,00	98,00		
88,4		968072456R00	Vybourání ocelových dveřních zárubní plochy nad 2m2	ks	1,00	394,00	0,00	394,00	394,00		
89,3		968062455R02	Vybourání dřevěných dveřních zárubní pl. do 2 m2	ks	0,00	338,00	0,00	0,00	0,00		
90,2		766662811R00	Demontáž prahů dveří 1křídlových	ks	7,00	38,00	0,00	266,00	266,00		
91,1		766662812R00	Demontáž prahů dveří 2křídlových	ks	0,00	44,00	0,00	0,00	0,00		
92		971028471	Vybourání otvoru zdiva smíšeného pl. 0,25m2 tl. 450mm	m2	0,00	1 556,00	0,00	0,00	0,00		
93		976082141	Vybourání objímek, držáků, (dřev.polic, poliček, záclon.držáků ze zdiva, zrcadel, hmoždinek, apod)	ks	6,00	200,00	0,00	1 200,00	1200,00		
93,9		725991812R00	Demontáž zámečnických konstrukcí- (oken.žaluzií, krycích mřížek, konzol, )	kus	1,00	44,00	0,00	44,00	44,00		
94,8		976073111R00	Vybourání kominových zděň profilu do 15 cm	ks	0,00	38,00	0,00	0,00	0,00		
95,7		766825812R00	Demontáž vestavěných skříní křídlových (předsíň)	ks	2,00	488,00	0,00	976,00	976,00		
96,6		9690111231R00	Vybourání plynového vedení DN do 52 mm	m	0,00	40,00	0,00	0,00	0,00		
97,5	SO01	97	Prorážení otvorů				0,00	14 182,00	14 182,00		0,140
98,5		974031121R00	Vysekání rýh ve zdi cihelné 3 x 3 cm	m	199,00	52,00	0,00	10 348,00	10 348,00		RTS I / 2021
99,4		974031122R00	Vysekání rýh ve zdi cihelné 3 x 7 cm	m	3,00	58,00	0,00	174,00	174,00		
100		971033431R00	Vybourání otv. zeď cihel. pl.0.25 m2, tl.15cm, MVC	ks	0,00	92,00	0,00	0,00	0,00		
101		978012111R00	Otlučení poškozených vnitřních omítek stropů do 5%	m2	75,00	18,00	0,00	1 350,00	1 350,00		
102		978013191R00	Otlučení poškozených vnitřních omítek stěn do 5%	m2	231,00	10,00	0,00	2 310,00	2 310,00		
103		783801812R00	Odstanění nátěrů z omítek stěn, oškrábáním .	m2	0,00	32,00	0,00	0,00	0,00		
104		970031160R00	Vrtání jádrové do zdiva cihelného do tl. 160mm	m	0,00	3 212,00	0,00	0,00	0,00		
105	SO01	99	Staveništní přesun hmot				0,00	565,95	565,95		
106	SO01	999281111R00	Přesun hmot pro opravy a údržbu	t	1,225	462,00	0,00	565,95	565,95		RTS I / 2021
107	SO01	711	Izolace proti vodě				0,00	0,00	0,00		
108	SO01	711212002R00	Stěrka hydroizolační těsnicí hmotou (koupelna s vytažením na stěny)	m2	0,00	88,00	0,00	0,00	0,00		RTS I / 2021
109		711212000RU1	Penetrace podkladu pod hydroizolační nátěr	m2	0,00	48,00	0,00	0,00	0,00		
109		711212601R00	Těsnicí pás do spoje podlaha - stěna	m	0,00	142,00	0,00	0,00	0,00		
110		998711202	Přesun hmot procentní pro izolace proti vodě, vlhkosti a plynům v objektech v do 12 m	%	0,154		0,00	0,000	0,000		
111	SO01	721	Vnitřní kanalizace				220,00	3 921,27	4 141,27		0,012
112	SO01		Demontáž stávajících rozvodů	soubor	1,00	960,00	0,00	960,00	960,00		RTS I / 2021
113			Potrubí z trub Pipelife-fatra HT DN 50	m	1,50	270,00	50,00	355,00	405,00		
114			Potrubí z trub Pipelife-fatra HT DN 70	m	0,00	386,00	0,00	0,00	0,00		
115			Potrubí z trub Pipelife-fatra HT DN 100	m	0,50	628,00	0,00	314,00	314,00		
116			Tvarovky HT	ks	4,00	82,00	120,00	208,00	328,00		
117			Demontáž klozetů splachovacích	ks	1,00	184,00	0,00	184,00	184,00		
118			Zápachová uzávěrka umyvadlová	ks	0,00	250,00	0,00	0,00	0,00		
119			Zápachová uzávěrka dřezová	ks	0,00	312,00	0,00	0,00	0,00		
120			Zápachová uzávěrka vanová	ks	0,00	468,00	0,00	0,00	0,00		
121			Připojení myčky HL 405 (příprava)	ks	1,00	576,00	0,00	576,00	576,00		
121			Připojení pračky HL 406 (příprava)	ks	0,00	592,00	0,00	0,00	0,00		
122			Montáž potrubí	m	1,50	44,00	0,00	66,00	66,00		
123			Zkouška těsnosti	m	1,50	24,00	0,00	36,00	36,00		
124			Nápojení na stávající potrubí	soubor	2,00	204,00	0,00	408,00	408,00		



125		Přípevňovací materiál	soubor	1,00	142,00	50,00	92,00	142,00		
126		Stavební přípomoc	soubor	1,00	192,00	0,00	192,00	192,00		
127		Doprava	soubor	1,00	484,00	0,00	484,00	484,00		
128		Přesun hmot pro vnitřní kanalizaci výšky do 12 m	t	0,012	3 856,00	0,00	46,27	46,272		
129	SO01	722	Vnitřní vodovod			1 105,00	6 405,98	7 510,98	0,022	
130	SO01		Demontáž potrubí ocelových závitových	m	1,00	80,00	0,00	80,00	80,00	RTS I / 2021
131			Demontáž stávajících výtokových armatur vč.připojovacího potrubí	soubor	0,00	120,00	0,00	0,00	0,00	
132			Demontáž, elektrický ohřivač do 200 l vč. vypuštění vody	soubor	0,00	384,00	0,00	0,00	0,00	
132		725320822R00	Demontáž dřezů dvoj.v kuchyň.sestavách	soubor	1,00	182,00	0,00	182,00	182,00	
133		725534224R00	Ohřivač elek. zásob. závěsný DZ Dražice OKCE 100 (vč. kotel)	soubor	0,00	7 308,00	0,00	0,00	0,00	
134			Montáž elektr.ohřivačů, ostatní typy do 125 l	soubor	0,00	1 668,00	0,00	0,00	0,00	
135			Demontáž umyvadel bez výtokových armatur	soubor	0,00	190,00	0,00	0,00	0,00	
136			Demontáž baterie stojánkové/nástěnné ze zdi do 1otvoru	ks	2,00	52,00	0,00	116,00	104,00	
137			Demontáž baterie sprchové/vanové vč. sprchovací hadice s hlavici	ks	1,00	134,00	0,00	134,00	134,00	
138			Demontáž vany bez výtokových armatur	ks	0,00	192,00	0,00	0,00	0,00	
139			Montáž vany přímé dl. 1700mm	soubor	0,00	824,00	0,00	0,00	0,00	
140			Montáž sprchových koutů	soubor	0,00	930,00	0,00	0,00	0,00	
141		725319101R00	Montáž dřezů jednoduchých vč. příslušenství k dřezu v kuchyňské sestavě	soubor	1,00	890	135,00	755,00	890,00	
142			Příplatek za malý rozsah rozvodu	soubor	1,00	626,00	0,00	626,00	626,00	
143			Potrubí z trub plastových PN16, 20*2,8	m	1,50	282,00	0,00	423,00	423,00	
143			Potrubí z trub plastových PN16, 25*3,5	m	0,00	298,00	0,00	0,00	0,00	
144			Tvarovky	ks	6,00	62,00	320,00	52,00	372,00	
145			Izolace Tubolit tl. 9mm	m	0,00	66,00	0,00	0,00	0,00	
146			Kohout kulový rohový DN15	ks	5,00	432,00	550,00	1 610,00	2 160,00	
147			Kohout kulový rohový DN15 se zpětným ventilem	ks	0,00	486,00	0,00	0,00	0,00	
148			Baterie stojánková nebo nástěnná umyvadelová/dřezová (výměna)	ks	1,00	1 556,00	0,00	1 556,00	1 556,00	
149			Baterie nástěnná sprchová/vanová s hadicí a ruční sprchou	ks	0,00	2 388,00	0,00	0,00	0,00	
150			Kompletace a montáž baterií	ks	1,00	198,00	0,00	198,00	198,00	
151			Přípevňovací a spojovací materiál	soubor	2,00	142,00	100,00	184,00	284,00	
152			Připojení na stávající potrubí vč. úpravy v instalační šachtě (T+S)	soubor	0,00	518,00	0,00	0,00	0,00	
153			Montáž potrubí	m	1,00	74,00	0,00	74,00	74,00	
154			Tlaková zkouška	m	1,00	22,00	0,00	22,00	22,00	
154			Proplach potrubí	m	1,00	32,00	0,00	32,00	32,00	
155			Stavební přípomoc	soubor	1,00	210,00	0,00	210,00	210,00	
156			Doprava	soubor	0,00	490,00	0,00	0,00	0,00	
157			Přesun hmot pro vnitřní vodovod výšky do 12 m	t	0,022	6 908,00	0,00	151,98	151,98	
158	SO01	725	Zřizovací předměty				7 213,00	845,09	8 058,09	0,119
159			Sprchová vanička keramická JIKA 80x80x10 čtvrkruh alt. čtvrkruhový sprchový set TAMI +Rauch	ks	0,00	2 362,00	0,00	0,00	0,00	
160			čtvercový sprchový kout s dvoudílnými posuv. dveřmi s čirým sklem, 80x80 cm, Jika Lyra bílý profil	ks	0,00	4 912,00	0,00	0,00	0,00	RTS I / 2021
161			vana přímá, dl. 1700mm	ks	0,00	3 894,00	0,00	0,00	0,00	
162			umyvadlo Diturvit bílé, připojení na šrouby š. 550 mm s otvorem pro baterii	ks	0,00	1 850,00	0,00	0,00	0,00	
163		725019121R00	Dřez jednoduchý nerez typ 5102.9	soubor	1,00	1 238,00	1238,00	0,00	1 238,00	
164			sifon odpadní umyvadelový HL 132, D32, 40mm	ks	0,00	324,00	0,00	0,00	0,00	
165			sifon odpadní dřezový HL 100, D32, 6/4".připojení myčka, pračka se zpětnou klapkou, D 40, 50 mm,	ks	0,00	438,00	0,00	0,00	0,00	
165			Sifon vanový PP HL500, D 40,50 mm, nízký	ks	0,00	284,00	0,00	0,00	0,00	
166			zápachová uzávěrka pro pračku/myčku nádobí Alcaplast APS3	ks	0,00	292,00	0,00	0,00	0,00	
167			zápachová uzávěrka pro sprchovou vaničku	ks	0,00	280,00	0,00	0,00	0,00	
168		725110811R00	Demontáž klozetů splachovacích	ks	1,00	194,00	0,00	194,00	194,00	
169			Klozet kombi (např. Olymp a pod. ) D+M	ks	1,00	6 110,000	5 650,00	460,00	6 110,00	



170		Sedátko WC plast D+M	ks	1,00	508,00	325,00	183,00	508,00		
171		Demontáž kuchyňské digestoře vestavěné	ks	0,00	72	0,00	0,00	0,00		
172		Přesun hmot pro zařizovací předměty výšky do 12 m	%	0,098	8 260,00	0,00	8,09	8,09		
173	SO01	723	Vnitřní plynovod			7 261,00	4 196,33	11 457,33		0,000
174		Demontáž stávajícího potrubí závitového DN 25-50	soubor	0,00	468,00	0,00	0,00	0,00		RTS I / 2021
175		Demontáž kuchyňského sporáku	ks	1,00	786,00	0,00	786,00	786,00		
176		Zajištění protokolu o vyřazení z důvodu nefunkčnosti	soubor	1,00	1 394,00	0,00	1 394,00	1 394,00		
177		Demontáž těles otopných plynových podokenních	soubor	0,00	186,00	0,00	0,00	0,00		
177		Demontáž plyn.přítokových ohřivačů vody	soubor	0,00	278,00	0,00	0,00	0,00		
178		Potrubí z trub měděných Cu D 18*1,0 mm	m	0,00	386,00	0,00	0,00	0,00		
179		Potrubí svařované černé ocel. - chráničky D38*2,6	ks	0,00	280,00	0,00	0,00	0,00		
180	725619101R00	Montáž plynových sporáků svítíplyn	ks	1,00	924,00	1,00	923,00	924,00		
181		Kuchyňský sporák kombinovaný (např. Mora K363 BW)	kus	1,00	7 622,00	7 260,00	0,00	7 622,00		
182	723200001RA0	Montáž plynových spotřebičů (podokenní plyn. otopné těleso)	kus	0,00	1 038,00	0,00	0,00	0,00		
183		Plynové topidlo o výkonu 3 kW s odtahem spalin přes zeď (Karma BETA 3 Mechanic)	kus	0,00	7246	0,00	0,00	0,00		
184		Uzavření nebo otevření plynového potrubí	kus	2,00	36,00	0,00	72,00	72,00		
185		Odvzdušnění a napuštění plynového potrubí	m	0,00	40,00	0,00	0,00	0,00		
186		Oblouk 90st. 5001A 15 mm vnitřní a vnější pájení	ks	0,00	18,00	0,00	0,00	0,00		
187		kohout kulový rohový 1/2" plnopřítok. Giacomin	ks	1,00	452,00	0,00	452,00	452,00		
188		kohout kulový rohový 3/4- 1" plnopřítok. Giacomin	ks	1,00	562,00	0,00	562,00	562,00		
188		Přesun hmot pro plynovod výšky do 12 m	%	0,066	11 112,00	0,00	7,33	7,33		
189	SO01	735	Ústřední topení			0,00	21 955,79	21 955,79		0,123
190	kotelny	731201811R00	Demontáž kotlů ocel.poloautomat. do 40 kW	ks	0,00	1512	0,00	0,00		RTS I / 2021
191		731249322R00	Montáž závěsných kotlů turbo s TUV, odkouření	ks	0,00	3324	0,00	0,00		
192		731411111R00	Odkouření koax.svislé 60/100 dl.1,3m vč.stř.nást.	sada	0,00	2420	0,00	0,00		
193		734237412R00	Ventil uzav. přímý, vnitřní záv. K-83T DN 15	ks	0,00	282	0,00	0,00		
194		734209113R00	Montáž armatur závitových,se 2závit, G 1/2	ks	0,00	78	0,00	0,00		
195		735494811R00	Vypuštění a napuštění vody ze systému	kpl	1,00	2 792,00	0,00	2 792,00		
196		735127110R00	Odpojení a připojení otopných těles po nátěru vč. přetěsnění	m2	22,60	538,00	0,00	12 158,80	12 158,80	
197		733124114R00	Zhotov.přechodu z trub.hladkých	ks	0,00	276,00	0,00	0,00		
198		735179110R00	Montáž otopných těles koupelnových (žebříků)	ks	0,00	272,00	0,00	0,00		
199		735171313R00	Těleso trubkové Koralux Linear Classic KLCE 1820.600	ks	0,00	3 406,00	0,00	0,00		
199		734225424R00	Ventil radiátorový, přímý	ks	0,00	524,00	0,00	0,00		
200		735118110R00	Tlaková zkouška otopných těles litinových - vodou	m2	22,60	190,00	0,00	4 294,00	4 294,00	
201		732291811R00	Demontáž topných těles elektrických do 500 W (koupelna - infrazářič)	kus	0,00	252,00	0,00	0,00		
202		998735203R00	Přesun hmot pro otopná tělesa, výšky do 24 m	t	0,143	18 958,00	0,00	2 710,99	2 710,99	
203	SO01	762	Konstrukce tesařské			0,00	0,00	0,00		0,000
204		762521812	Demontáž podlah bez polštářů z prken tl. do 50mm	m2	0,00	178,00	0,00	0,00		RTS I / 2021
205			Přesun hmot pro tesařské konstrukce výšky do 12 m	%	7,100		0,00	0,00		
206	SO01	764	Konstrukce klempířské			0,00	0,00	0,00		0,000
207		764900050RA0	Demontáž oplechování parapetů - SKLÁDKA SUŤ	m	0,00	56,00	0,00	0,00		RTS I / 2021
208		764900040RA0	Demontáž odpadních trub, včetně kotlíků - SKLÁDKA SUŤ	m	0,00	54,00	0,00	0,00		
209		764510410RAB	Oplechování parapetů z TiZn plechu - rš 330 mm, Rheinzink	m	0,00	874,00	0,00	0,00		
210		764430010RAB	Oplechování zdí z Pz plechu rš 330 mm; včetně rohů	m	0,00	452,00	0,00	0,00		
210		764510410RAD	Oplechování parapetů z TiZn plechu - rš 500 mm, Rheinzink	m	0,00	1 182,00	0,00	0,00		
211		764430230R00	Oplechování zdí z Pz plechu, rš 400 mm	m	0,00	420,00	0,00	0,00		
212		764230410RAB	Lemování zdí z TiZn plechu rš 330 mm	m	0,00	690,00	0,00	0,00		
213		764893125R00	Zpětná montáž odvětrávacího kominku	kus	0,00	562,00	0,00	0,00		
214			Přesun hmot pro klempířské konstrukce výšky do 12 m	%	2,000		0,00	0,00		0,000



SO01	766	Konstrukce truhlářské				15 426,00	8 303,97	23 729,97		0,000
215	766623911R00	Oprava oken zdvoj. otevíracích/ francouzských oken, bez výměny prvků	m2	10,38	472,00	0,00	4 899,36	4 899,36		RTS I / 2021
216	766621911R00	Oprava žaluzií oken jednoduchých pevných bez výměny	m2	10,38	86,00	0,00	892,68	892,68		
	766661911R00	Oprava dveřních křídel kompl., bez výměny prvků (WC, koupelna a spíž)	m2	3,80	204,00	0,00	775,20	775,20		
217	342266111RV1	Obklad stěn sádkartonem na ocelovou konstrukci	m2	0,00	582,00	0,00	0,00	0,00		
218	766620029RAA	Okno zasklené dvojsklem Uw =1,2 s dodávkou zasklení dvojsklem - vč. demontáže stávajících oken	m2	0,00	6 816,00	0,00	0,00	0,00		
219	766812840R00	Demontáž kuchyň. linek dřev. nebo kov. vč. horních a spodních skříněk d= do 2100 mm vč. dřezu	ks	1,00	326,00	0,00	326,00	326,00		
220	76681100R	Montáž kuchyňských linek vč. horních, spodních skříněk a kuchyňské desky	kus	1,00	974,00	0,00	974,00	974,00		
221	766811221	Příplatek k ceně montáže kuchyň. linky za vyřezání otvoru v pracovní desce včetně zaměření	kus	1,00	92,00	0,00	92,00	92,00		
222	60722256	Kuchyňská linka dl. 1500 mm / 1800mm horní a dolní skřínky včetně kuchyňské pracovní desky	soubor	1,00	15426,00	15426,00	0,00	15426,00		
222	998766103R00	Přesun hmot pro truhlářské konstr., výšky do 24 m	%	1,56	22 098,00	0,00	344,73	344,73		
223	SO01 767	Konstrukce doplňkové stavební (zámečnické)					3 384,00	1 884,39	5 268,39	0,100
224	767900090RAA	Demontáž atypických ocelových (a jiných) konstrukcí do 50 kg/kus (satelit a pod)	kg	6,00	48,00	0,00	288,00	288,00		RTS I / 2021
225	767900020RA0	Demontáž konstrukce obložení podhledů	m2	0,00	182	0,00	0,00	0,00		
226	767133223R00	Výroba a montáž napojení odvětrání z plechu, rohové na svislé potrubí (WC a koupelna)	kus	0,00	522,00	0,00	0,00	0,00		
227	766669924R00	Montáž dveřního štítu a klíky	ks	6,00	264,00	0,00	1 584,00	1 584,00		
228	54914625	Dveřní kování -zámek klika-klika- klíč	ks	6,00	366,00	2 196,00	0,00	2 196,00		
229	54914682	BK dveře vstupní dvoukř. 802/O Cr knof. + FAB/90	ks	1,00	1 188,00	1 188,00	0,00	1 188,00		
230	998767103R00	Přesun hmot pro zámečnické konstr., výšky do 24 m	%	0,217	5 708,00	0,00	12,39	12,39		
231	SO01 771	Podlahy z dlaždic					0,00	1 020,24	1 020,24	0,026
232	771575107R00	Montáž podlah keram.,rezné hladké, tmel, 20x20 cm vč. spárování	m2	0,00	482,00	0,00	0,00	0,00		RTS I / 2021
233	771579791R00	Příplatek za plochu podlah keram. do 5 m2 jednotl.	m2	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00		
233	597623122	Dlaždice 19,7x19,7	m2	0,00	464,00	0,00	0,00	0,00		
234	771130111R00	Obklad soklíků rovných do tmele výšky do 100 mm	m	0,00	82,00	0,00	0,00	0,00		
235	59764241	Dlažba - sokl 300*80*9	ks	0,00	38,00	0,00	0,00	0,00		
236	771578011R00	Spára podlaha - stěna, silikonem	m	0,00	36,00	0,00	0,00	0,00		
237	771571905R00	Opravy podlah keramických rezných 15x15 cm včetně vyčištění	ks	6,00	52,00	0,00	312,00	312,00		
238	627456110R00	Oprava spárování dlažeb z dlaždic,MC do 4 m2	m2	6,00	108,00	0,00	648,00	648,00		
239	771589793R00	Příplatek za spárovací hmotu - plošné (přespárování)	m2	6,00	10,00	0,00	60,00	60,00		
240	998771203R00	Přesun hmot pro podlahy z dlaždic, výšky do 24 m	%	0,023	1 064,00	0,00	0,24	0,24		
241	SO01 775	Podlahy vlysové a parketové					7 766,00	18 293,03	26 059,03	0,152
242	775511800R00	Demontáž podlah vlysových lepených včetně lišt (oprava)	m2	2,00	258,00	0,00	516,00	516,00		RTS I / 2021
243	775591900R00	Oprava podlah, (vyčištění od asfaltu nebo zbytků lepidel, zpevnění tmelem a vyklínování)	m2	32,50	218,00	1 500,00	5 585,00	7 085,00		
244	775511952R00	Doplnění podlah vlys.do tmele 21 mm do 1 m2	ks	2,00	1 536,00	0,00	3 072,00	3 072,00		
244	775411810R00	Demontáž lišt dřevěných, přibíjených	m	36,00	8,00	0,00	288,00	288,00		
245	775413110R00	Podlahové lišty ze dřeva, přibíjené	m	36,00	86,00	1 266,00	1 830,00	3 096,00		
246	775599144R00	Lak dřevěných podlah Bona Mega(alt. Trafic), Z+2x, přebroušení	m2	32,50	356,00	5 000,00	6 570,00	11 570,00		
247	998775203R00	Přesun hmot pro podlahy vlysové, výšky do 24 m	%	1,60	27 002,00	0,00	432,03	432,03		
248	SO01 776	Podlahy povlakové					13 619,20	10 787,30	24 406,50	0,112
249	7764018002	Demontáž soklíku, nebo lišt pryžových nebo z PVC, uložení (předsíní)	m	29,60	10,00	0,00	296,00	296,00		RTS I / 2021
250	776421100	Lepení podlahových soklíků z PVC, vinyly včetně dodávky	m	40,00	86,00	486,20	2 953,80	3 440,00		
251	776994121R00	Svařování (lepení) povlakových podlah	m	8,00	32,00	20,00	236,00	256,00		
252	776511810	Odstranění PVC, koberců a fólií lepených bez podložky z ploch	m2	20,50	36,00	0,00	738,00	738,00		
253	776511810RT3	Odstranění koberců lepených bez podložky ze stěn	m2	0,00	40,00	0,00	0,00	0,00		
254	776101101	Vysávání podlah průmyslovým vysavačem pod povlakové krytiny	m2	24,50	6,00	0,00	147,00	147,00		
255	776101115	Vyrovnání podkladu samonivelační hmotou	m2	0,00	64,00	0,00	0,00	0,00		
255	777561020R00	Vyrovnání podlahy stěrkou Uniroval tloušťky do 2 mm ( předsíní)	m2	3,00	184,00	0,00	552,00	552,00		
256	776101121	Provedení penetrace pod povlakové krytiny (kuchyň)	m2	24,50	22,00	0,00	539,00	539,00		
257	776521100	Lepení povlakových podlah z pásu PVC na Chemopren - položení, materiál ve SPC	m2	24,50	240,00	747,00	5 133,00	5 880,00		



258	284111132R1	Stěrka Mapei Planit Fast track (2x)	kg	0,00	56,00	0,00	0,00	0,00		
259	284122232R1	Podlahoviny PVC Novilon Nova S51525 tl. 3,0mm, (+profez)	m2	27,00	458,00	12 366,00	0,00	12 366,00		
260	762900065RA0	Demontáž dřevotřískových/korkových podkladů podlah	m2	0,00	58,00	0,00	0,00	0,00		
261	762510020RAD	Podlaha z desek dřevotřísk./dřevostěpk.do tl.25 mm šroub. (2x OP + předsíň)	m2	0,00	356,00	0,00	0,00	0,00		
262	771100020RAA	Vyrovnění hr. podlahy v OP samonivelačním tmelem s vláknem a polymerem (Chemos Premium A6+PP)	m2	0,00	748,00	0,00	0,00	0,00		
263	60726123	Deska dřevostěpková OSB 3 B - 4 P+D tl. 14-22 mm (+profez)	m2	0,00	286,00	0,00	0,00	0,00		
264	998776102	Přesun hmot pro podlahy povlakové výšky objektu do 12m	%	0,820	23476,00	0,00	192,50	192,50		
265	SO01 781	Obklady keramické				1 113,00	5 121,50	6 234,50		0,012
266	781411904	Oprava obkladu z obkladaček porovin. 200*100 vč. spárování a vyčištění (koupelna+WC)	m2	24,50	78,00	0,00	1 911,00	1 911,00		RTS I / 2021
266	781449704R01	Oprava spárování vnitřních obkladů vč. příp.proškrabání	m2	24,50	20,00	0,00	490,00	490,00		
267	781101210R00	Penetrace podkladu pod obklady (kuchyň.linka)	m2	3,00	42,00	0,00	126,00	126,00		
268	781101111R00	Vyrovnění podkladu maltou ze SMS tl. do 7 mm	m2	3,00	118,00	0,00	354,00	354,00		
269	781415015RT1	Montáž obkladů stěn, porovin., tmel 20*20, 30*15cm, např. weber for flex (kuchyňská linka)	m2	3,00	514,00	0,00	1 542,00	1 542,00		
270	597813603	Obklad 20*20 cm	m2	3,50	318,00	1 113,00	0,00	1 113,00		
271	781449705RT3	Příplatek za spárovací hmotu - plošně (Mapei)	m2	3,00	20,00	0,00	60,00	60,00		
272	781429701R00	Příplatek za práci v omezeném prostoru	m2	3,00	176,00	0,00	528,00	528,00		
273	998781102R00	Přesun hmot pro obklady keramické, výšky do 12m	%	4,25	26,00	0,00	110,50	110,50		
274	SO01 783	Nátěry				1 281,00	9 752,40	11 033,40		0,009
275	783201821	Odstranění nátěru z kovových konstrukcí	m2	8,45	152,00	0,00	1 284,40	1 284,40		RTS I / 2021
276	783392220R00	Nátěr disperzní ocel, radiát, článků 1x + 2x email	m2	24,60	112,00	450,00	2 305,20	2 755,20		
277	783225400	Nátěr syntetický kovových konstrukcí 2x + 1x email + tmel	m2	8,45	236,00	806,00	1 188,20	1 994,20		
278	783424140R00	Nátěr syntetický potrubí do DN 50 mm Z + 2x	m	20,90	32,00	25,00	643,80	668,80		
278	783903812	Odmaštění saponáty	m2	8,95	24,00	0,00	214,80	214,80		
279	783601831R00	Odstranění nátěrů z dřev.oken/dveří oškrabáním, obroušením (3x)	m2	8,4	148,00	0,00	1 243,20	1 243,20		
280	783622950R00	Údržba, nátěr synt. truhl. výr. 2x +2x lak + 2x fládování tmelením (pouze venkovní strana)	m2	0,00	472,00	0,00	0,00	0,00		
281	783624930R00	Údržba, nátěr synt. truhl.výr. 2x +1x email +2x tm (3x dveře)	m2	8,4	342,00	0,00	2 872,80	2 872,80		
282	SO01 784	Malby				4 360,00	21 060,80	25 420,80		0,097
283	784950030RAA	Oprava maleb z malířských směsí - oškrabání, umytí, vyhlazení, malba + 2x ostění	m2	0,00	110,00	0,00	0,00	0,00		RTS I / 2021
284	784402801	Odstranění malby oškrabáním v místnost H do 3,8m	m2	0,00	30,00	0,00	0,00	0,00		
285	784403801	Odstranění maleb omytím v místnosti H do 3,8 m	m2	306,00	20,00	0,00	6 120,00	6 120,00		
286	784411301	Pačkování 1x, obrus, sádra, místnosti H do 3,8 m	m2	0,00	12,00	0,00	0,00	0,00		
287	784111201R00	Penetrace podkladu nátěrem V1308 1 x	m2	306,00	18,00	3 060,00	2 448,00	5 508,00		
288	784115322R00	Malba tekutá Remal bílý, barva, bez penetrace, 2 x	m2	306,00	42,00	1 200,00	11 652,00	12 852,00		
289	784461921R00	Linkrustace, obnov. nátěr olej, stěn, místn, 3,8 m	m2	1,20	274,00	100,00	228,80	328,80		
289	784011111	Oprášení podkladu	m2	306,00	2,00	0,00	612,00	612,00		
290	SO01 785	Tapety				0,00	0,00	0,00		0,000
291	785412800R00	Odstranění tapet lepených, papírových	m2	0,00	38,00	0,00	0,00	0,00		RTS I / 2021
292	787950010RA0	Přetmelení a vyčištění sklobetonových tváric	m2	0,00	54,00	0,00	0,00	0,00		
293	SO01 90	Hodinové zúčtovací sazby (HZS)				0,00	4 440,00	4 440,00		0,000
294	909 R00	Hzs-nezmeritelné st.práce-zednické přimocce evidované ve stav.deniku a odsouhlasené st. dozorem	h	10,000	444,00	0,00	4 440,00	4 440,00		RTS I / 2021
295	SO01 94	Lešení a stavební výtahy				0,00	0,00	0,00		0,000
296	941940032RAB	Lešení lehké fasádní, š 1m, výška do 30m, montáž, demontáž, doprava, pronájem 2m, vč. ochr. sítě	m2	0,00	222,00	0,00	0,00	0,00		RTS I / 2021
297	SO01 95	Různé dokončovací konstrukce a práce na pozemních stavbách				0,00	8 314,56	8 314,56		0,000
298	952901111R00	Vyčištění budov o výšce podlaží do 4 m	m2	75,00	100,00	0,00	7 500,00	7 500,00		RTS I / 2021
299		Poznámka: (úklid místností po výměně výplní a začišštění omítek; a úklid společných prostor)								
300	952901110R00	Čištění mytím vnějších ploch oken a dveří	m2	16,97	48,00	0,00	814,56	814,56		
300	SO01 97	Prorážení otvorů a ostatní bourací práce				0,00	4 756,67	4 756,67		0,080
301	978300010RAA	Otlučení vnějších omítek stěn vápenocem. 100 %, stupeň složitosti 1-4	m2	0,00	114,00	0,00	0,00	0,00		RTS I / 2021
302	968062747R00	Vybourání obkladů stěn plochy do 10 m2 (kuchyň)	m2	3,50	70,00	0,00	245,00	245,00		



303		971026451R01	Vybourání otv. zeď kam. pl. 0,0225 m2, tl. 45 cm, MC	ks	0,00	654,00	0,00	0,00	0,00		
304		981011111R00	Demolice konstrukce postupným rozebráním, dřevěných /ehkých (OP)	m3	0,00	110,00	0,00	0,00	0,00		
305		966068011R00	Demontáž dřevěných stěn dělicích (WC)	m2	0,00	86,00	0,00	0,00	0,00		
306		979100014RAB	Odvoz sutí a vyb.hmot do15km, vnitrostaveništní doprava do25 m, svislá doprava ze 3.NP ručně nošením	t	1,515	1 322,00	0,00	2 002,83	2 002,83		
307		9790822312	Vodorovná doprava sutí a hmot po suchu do 500 m	t	1,515	94,00	0,00	142,41	142,41		
308		979081111	Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku do 1 km	t	1,515	230,00	0,00	348,45	348,45		
309		979081121	Příplatek k odvozu sutí za každý další 1 km (celkem do 15km)	t	21,210	14,00	0,00	296,94	296,94		
310		979990107	Poplatek za skládku sutí - směs betonu, cihel, dřeva	t	1,515	1 136,00	0,00	1 721,04	1 721,04		
311	SO01	VN	Vedlejší rozpočtové náklady						32 225,62		
311		005121 R	Zařízení staveniště včetně napojení podružného měření vody, elektrické energie	%	2,500	358 062,49			8951,56		RTS I / 2021
312			Provozní vlivy	%	2,000	358 062,49			7161,25		
313			Územní vlivy	%	3,500	358 062,49			12532,19		
314			Ostatní	%	1,000	358 062,49			3580,62		
316	SO01	999VD	Ostatní položky					0,00	0,00	12 214,00	
317		999_Zkoušky	Zkoušky, atesty, revize, osvědčení	kpl.	1,000	10 670,00	0,00	0,00	10 670,00		TC-položka
318			<i>Poznámka: Náklady na zajištění všech nezbytných zkoušek, atestů a revizí podle ČSN a případných jiných právních</i>								
319		999_BOZPVD	Náklady na zajištění BOZP na pracovišti	kpl.	1,000	1 544,00	0,00	0,00	1 544,00		
320			<i>Poznámka: Upevňovací body, kontroly lešení a ostatního zajištění apod. Obsahuje také vypracování místně</i>								
321											
322	SO01	M	Montážní přírážky					0,00	0,00	0,00	
323		110 R00	Mimostaveništní doprava individual.	Kč	2 500,000			0,00	0,00	0,00	RTS I / 2021
323	SO01	M21	Elektromontáže					16 210,00	26 080,00	42 290,00	0,125
324			Rozvaděč bytu RB ozn.RB								RTS I / 2021
325		464311	jistič NB316T 3pól/ch.B/10kA/16A	ks	1,0	520,00	395,00	125,00	520,00		
326		415141	vypínač páčkový 3pól SB325 400V/25A na lištu	ks	1,0	426,00	241,00	185,00	426,00		
327		438630	proudový chránič 4pól CDA425D 25A/0.03A AC	ks	5,0	764,00	3 623,00	197,00	3 820,00		
328		434121	jistič NB110T 1pól/ch.B/10kA/10A	ks	3,0	124,00	247,00	125,00	372,00		
329		434123	jistič NB116T 1pól/ch.B/10kA/16A	ks	4,0	110,00	315,00	125,00	440,00		
330		764213	skříň plast do63A 3x12M/305x515x99,5 IP30 nást VA36B	ks	1,0	1 004,00	1 004,00	0,00	1 004,00		
331		765423	stykač ERC225S	ks	3,0	488,00	1 267,00	197,00	1 464,00		
332		764233	/skříň VA36B/ dvířka průhledná s uzávěrem VA36K	ks	-	758,00	0,00	0,00	0,00		
333			materiál								RTS I / 2021
334		171107	vodič CY 4 /H07V-U/	m	8,0	12,00	0,00	96,00	96,00		
334		171108	vodič CY 6 /H07V-U/	m	5,0	16,00	0,00	80,00	80,00		
335		171109	vodič CY 10 /H07V-U/	m	-	26,00	0,00	0,00	0,00		
336		295441	svorka zemnicí Bernard/ZSA16	ks	2,0	16,00	0,00	32,00	32,00		
337		295442	pásek Cu ke svorce Bernard	ks	6,0	22,00	0,00	132,00	132,00		
338		199412	svorkovnice typ EPS1 ekvipotenciální+kryt	ks	1,0	322,00	0,00	322,00	322,00		
339		101005	kabel CGSG 5x2,5	m	-	38,00	0,00	0,00	0,00		
340		101105	kabel CYKY 3x1,5	m	70,0	12,00	0,00	840,00	840,00		
341		101106	kabel CYKY 3x2,5	m	160,0	20,00	0,00	3 200,00	3 200,00		
342		101205	kabel CYKY 5x2,5	m	-	24,00	0,00	0,00	0,00		
343		101305	kabel CYKY 5x1,5	m	-	20,00	0,00	0,00	0,00		
344		209351	VF koaxiální kabel VCEJY 75-3	m	30,0	12,00	0,00	360,00	360,00		
345		204211	kabel SYKFY 3x2x0,5	m	-	6,00	0,00	0,00	0,00		
345		311115	krabice univerzální/přístrojová KU68-1901	ks	11,0	6,00	0,00	66,00	66,00		
346		311117	krabice univerz/rozvodka KU68-1903 vč.KO68 +S66	ks	4,0	46,00	0,00	184,00	184,00		
347		311316	krabicová rozvodka KR97/5 vč.KO97V +SP96	ks	7,0	74,00	0,00	518,00	518,00		
348		321124	trubka ohebná PVC monoflex 1423/1	m	30,0	18,00	0,00	540,00	540,00		





394	210810048	kabel(-CYKY) pevné uložený do 3x6/4x4/7x2,5	m	160,0	24,00	0,00	3 840,00	3 840,00		
395	210810048	kabel(-CYKY) pevné uložený do 3x6/4x4/7x2,5	m	-	22,00	0,00	0,00	0,00		
396	210810048	kabel(-CYKY) pevné uložený do 3x6/4x4/7x1,5	m	70,0	24,00	0,00	1 680,00	1 680,00		
397	210100001	ukončení v rozvaděči vč.zapojení vodiče do 2,5mm2	ks	15,0	14,00	0,00	210,00	210,00		
398	210100003	ukončení v rozvaděči vč.zapojení vodiče do 16mm2	ks	2,0	20,00	0,00	40,00	40,00		
399	210803511	kabel koaxiální pevné uložený	m	30,0	24,00	0,00	720,00	720,00		
400	210860281	kabel SYKY/SYKFY/JXFE/JXKE do 30x3x0,5 pevné ul.	m	10,0	24,00	0,00	240,00	240,00		
401	210010301	krabice přístrojová bez zapojení	ks	13,0	22,00	0,00	286,00	286,00		
401	210010321	krabicová rozvodka vč.svorkovna a zapojení(-KR68)	ks	6,0	108,00	0,00	648,00	648,00		
402	210010322	krabicová rozvodka vč.svorkovnice a zapojení(-KR97)	ks	8,0	114,00	0,00	912,00	912,00		
403	210010003	trubka plast ohebná,pod omílkou,typ 2323/pr.23	m	30,0	20,00	0,00	600,00	600,00		
404	210110041	spínač zapuštěný vč.zapojení 1pólový/fazení 1	ks	6,0	36,00	0,00	216,00	216,00		
405	210110043	přepínač zapuštěný vč.zapojení sériový/fazení 5-5A	ks	3,0	42,00	0,00	126,00	126,00		
406	210110045	přepínač zapuštěný vč.zapojení střídavý/fazení 6	ks	-	44,00	0,00	0,00	0,00		
407	210110045	přepínač zapuštěný vč.zapojení střídavý/fazení 6	ks	2,0	44,00	0,00	88,00	88,00		
408	210110046	přepínač zapuštěný vč.zapojení křížový/fazení 7	ks	2,0	50,00	0,00	100,00	100,00		
409	210111011	zásuvka domovní zapuštěná vč.zapojení	ks	15,0	68,00	0,00	1 020,00	1 020,00		
410	210111012	zásuvka domovní zapuštěná vč.zapojení průběžně	ks	3,0	92,00	0,00	276,00	276,00		
411	210111311	zásuvka domovní sdělovací 1násobná vč.zapojení	ks	3,0	126,00	0,00	378,00	378,00		
412	210140611	telefon domovní vč.zapojení	m	1,0	194,00	0,00	194,00	194,00		
412	210991198	montáž požárního hlásiče	ks	1,0	152,00	0,00	152,00	152,00		
413	210991198	montáž hlásiče úniku CO	ks	1,0	168,00	0,00	168,00	168,00		
414	210201031	montáž - svítidlo nástěnné Vesta Light 24120 bílé 60W	ks	5,0	196,00	0,00	980,00	980,00		
415	210810053	kabel(-CYKY) pevné ulož.do 5x10/12x4/19x2,5/24x1,5	m	-	24,00	0,00	0,00	0,00		
416	210100001	ukončení v rozvaděči vč.zapojení vodiče do 2,5mm2	ks	15,0	12,00	0,00	180,00	180,00		
417	210100251	axiální ventilátor na zeď CATA SILENTIS 10 T, IPX4, doběhový časovač, průměr 100 mm,	ks	-	628,00	0,00	0,00	0,00		
418	210290751R00	montáž ventilátoru včetně zapojení	ks	-	176,00	0,00	0,00	0,00		
419	210201031	montáž přímotopného konvektoru	ks	-	194,00	0,00	0,00	0,00		
420	210992975	montáž topného žebříku - zapojení	ks	-	136,00	0,00	0,00	0,00		
421		montáž EOv - připojení	ks	-	162,00	0,00	0,00	0,00		
422		PPV pro elektromontáže	%	6,0	98,00	0,00	588,00	588,00		
423	M21	Ostatní náklady								RTS I / 2021
424	218009001	poplatek za recyklaci svítidla	ks	5,0	8,00	0,00	40,00	40,00		
424	218009011	poplatek za recyklaci světelného zdroje	ks	5,0	4,00	0,00	20,00	20,00		
425		Elektrorevize	soubor	1,0	4 000,00	0,00	4 000,00	4 000,00		

Celkem:

