

SMLOUVA O DÍLO č. S932/2017/008

 doplní dodavatel

I.

Lesy České republiky, s.p.


IČO: 421 96 451

DIČ: CZ42196451

sídlem: Přemyslova 1106/19, Nový Hradec Králové, 500 08 Hradec Králové

zapsán v obchodním rejstříku u Krajského soudu Hradec Králové, oddíl A XII, vložka 540

statutární orgán: Ing. Daniel Szórád, Ph.D., generální ředitel

zastoupené na základě pověření dle směrnice 19/2015 Podpisový řád: 

Krajského ředitelství Karlovy Vary


(dále jen „objednatel“)

a



Vialit Soběslav spol. s r.o.

IČO: 14504456

DIČ: CZ14504456

zapsán v obchodním rejstříku u KS v Č.Budějovicích, oddíl C, vložka 852

sídlo: Na Švadlačkách 478/II, 392 01 Soběslav

zastoupený: 


(dále jen „zhotovitel“)

uzavírají a tímto uzavřeli podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v rozhodném znění tuto smlouvu o dílo:

II.

P ř e d m ě t s m l o u v y

1. Předmětem této smlouvy je závazek zhotovitele provést pro objednatele na vlastní nebezpečí a odpovědnost dílo „**Oprava LC revír č.9, č.10**“, evidenční číslo zakázky **S932/2017/008**, a to za podmínek stanovených příslušnými právními předpisy a technickými normami, zadávacím řízením veřejné zakázky, v rámci něhož byla uzavřena tato smlouva, a touto smlouvou.

2. V rámci plnění této smlouvy zhotovitel na vlastní náklad, nebezpečí a odpovědnost provede, popř. zabezpečí všechny práce a opatření potřebné k řádnému provedení díla. Součástí závazku zhotovitele dle této smlouvy je i provedení následujících prací a činností:
- vytýčení inženýrských sítí a zařízení, včetně zajištění případné aktualizace vyjádření správců sítí a zařízení, která pozbudou platnosti v období mezi předáním staveniště a vytýčením sítí,
 - zajištění všech nezbytných opatření, jimiž bude předejito porušení jakékoliv inženýrské sítě během výstavby,
 - zajištění všech nezbytných zkoušek nutných pro řádné provádění a dokončení díla,
 - projednání a zajištění případného zvláštního užívání komunikací a veřejných ploch, včetně zajištění dopravního značení,
 - údržba stavbou dotčených komunikací, včetně uvedení všech povrchů do původního stavu,
 - uvedení stavbou dotčených pozemků do původního stavu a jejich protokolární předání zpět vlastníkům,
 - zajištění ochrany vzrostlých stromů před poškozením,
 - zajištění trvalé likvidace odpadů v souladu s účinnými právními předpisy,

Cena těchto plnění je zahrnuta v ceně za dílo dle čl. IV. odst. 1 této smlouvy.

3. Objednatel se zavazuje řádně provedené dílo od zhotovitele převzít a zhotoviteli za něj zaplatit smlouvenou cenu způsobem smlouvou stanoveným.
4. Veškeré odchylky provedení díla a jeho postupu od vymezení daného touto smlouvou (včetně zadávací dokumentace) jsou přípustné pouze tehdy, budou-li objednatelům předem písemně odsouhlaseny ve stavebním deníku. Provedení víceprací je možné jen na základě písemného dodatku této smlouvy, předem uzavřeného postupem souladným s obecně závaznými právními předpisy upravujícími zadávání veřejných zakázek.
5. Zhotovitel prohlašuje, že je seznámen se všemi údaji potřebnými pro řádné provedení díla a že se před podpisem této smlouvy seznámil s polohou a povahou staveniště a s vynaložením odborné péče přezkoumal zadávací dokumentaci, přičemž ani při vynaložení odborné péče, již lze na něm rozumně požadovat, neshledal rozporů nebo nedostatků, jež by bránily řádnému provedení díla způsobem a v rozsahu dle této smlouvy.

III. **Doba plnění**

1. Objednatel vyzve zhotovitele k převzetí staveniště alespoň 10 dní předem. Ve výzvě objednatel uvede termín převzetí staveniště.
2. Zhotovitel převezme staveniště a zahájí provádění díla v termínu uvedeném ve výzvě dle odstavce 1. Nedostaví-li se zhotovitel k převzetí staveniště v termínu uvedeném ve výzvě k převzetí staveniště anebo odmítne-li řádně připravené staveniště převzít, platí, že staveniště bylo v uvedeném termínu předáno a převzato.
3. Dílo, které je předmětem této smlouvy, bude provedeno, včetně řádného poskytnutí plnění dle čl. II. odst. 2 této smlouvy, nejpozději do 30.7.2017. Tato lhůta se prodlužuje o počet dní, o něž

objednatel umožní zhotoviteli převzít řádně připravené staveniště později než 1.5.2017, nebude-li písemně dohodnuto jinak. Dílo je provedeno, je-li způsobilé sloužit svému účelu a nevykazuje-li vady. Dílo má vadu, neodpovídá-li smlouvě. Objednatel není povinen převzít dílo vykazující vady, popřípadě dílo nezpůsobilé sloužit svému účelu; ustanovení § 2628 občanského zákoníku se nepoužije.

Zadavatel stanovuje termíny provedení jednotlivých staveb (dále jen část díla):

Název LC	Realizace od:	Realizace do:
Oprava a technické zhodnocení LC Nové domy	1.5.2017	30.6.2017
Oprava a technické zhodnocení LC U Pramene	1.5.2017	30.6.2017
Oprava LC na Čtyřdomí	1.6.2017	30.7.2017
Oprava LC Dřevěnka	1.6.2017	30.7.2017

- O předání a převzetí staveniště bude pořízen písemný protokol (zápis), datovaný a podepsaný osobami oprávněnými jednat ve věcech technických za objednatele a zhotovitele. Nedostaví-li se zhotovitel k převzetí řádně připraveného staveniště v termínu uvedeném ve výzvě dle odstavce 1 nebo odmítne-li řádně připravené staveniště převzít, platí, že staveniště bylo předáno a převzato v termínu uvedeném ve výzvě dle odstavce 1; objednatel učiní o předání staveniště datovaný písemný záznam.
- V případě, že objednatel písemně požádá zhotovitele o přerušení prací na stavbě (např. z důvodu změny finančního plánu), je zhotovitel povinen práce přerušit na dobu objednatelem písemně stanovenou. O dobu přerušení prací dle tohoto odstavce se posunuje termín pro provedení díla dle odstavce 3.

IV.

Cena za dílo

- Za řádné provedení díla dle této smlouvy náleží zhotoviteli cena za dílo ve výši 1 308 801,- Kč bez DPH, slovy jedenmiliontřistaosmstisícosmsetjednakorunačeských bez DPH. DPH bude účtováno ve výši dle příslušného právního předpisu, tj. dle zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty. Zhotovitel prohlašuje, že je plátcem DPH.

Cena za dílo je strukturována dle úplného rozpočtu uvedeného v příloze této smlouvy a zahrnuje veškeré náklady zhotovitele na řádné provedení díla, včetně poskytnutí všech práv a plnění dle této smlouvy.

- V případě změn díla (méněprací či víceprací) se k jejich ocenění použije rozpočet, který je přílohou této smlouvy (dále jen „rozpočet“), a cenová soustava ÚRS (dále jen „ceník“). Pro výpočet jednotkové ceny za méněpráce či vícepráce bude použito:
 - smluvních jednotkových cen předmětných prací z rozpočtu, jsou-li tyto ceny a práce v rozpočtu obsaženy,
 - nejsou-li příslušné práce a ceny v rozpočtu obsaženy, určí se jednotková cena předmětných prací;

1. Je-li v rozpočtu obsažen příslušný rozpočtový díl:
ceniková cena nové položky x (nabídková cena příslušného dílu dle rozpočtu / ceniková cena příslušného dílu z rozpočtu) = jednotková cena nové položky.
2. Není-li v rozpočtu obsažen příslušný rozpočtový díl:
ceniková cena nové položky x (nabídková cena za dílo dle rozpočtu / ceniková cena díla, tj. prací uvedených v rozpočtu) = jednotková cena nové položky.

c) není-li cena nové položky v ceníku uvedena, určí se jednotková cena předmětných prací na základě kalkulace zhotovitele odpovídající tržní (obvyklé) úrovni ceny, písemně odsouhlasené objednatelem.

Provedení víceprací je však možné jen na základě písemného dodatku této smlouvy, předem uzavřeného postupem souladným s obecně závaznými právními předpisy upravujícími zadávání veřejných zakázek.

V. Placení a fakturace

1. Cena za dílo bude zhotoviteli uhrazena v měsíčních platbách v rozsahu odpovídajícím pracím v daném kalendářním měsíci skutečně provedeným bez zjevných vad (díličím plněním), a to na základě zhotovitelem řádně vystavených daňových dokladů (faktur), doručených objednateli; k daňovému dokladu musí být přiložen soupis skutečně a bez zjevných vad provedených prací, za něž je účtováno, datovaný a potvrzený oprávněným zástupcem objednatele. Zhotovitel je povinen objednateli doručit soupis prací v daném kalendářním měsíci skutečně provedených bez zjevných vad nejpozději do třetího pracovního dne po jeho uplynutí.
2. Soupis skutečně provedených prací dle odstavce 1 bude vždy obsahovat tyto údaje: název díla, číslo a popis položky, měrnou jednotku, cenu za měrnou jednotku, počet měrných jednotek provedených v daném období a celkovou cenu za provedené jednotky; případné vícepráce a méněpráce budou v soupisu dokládány samostatně. V případě, že soupis provedených prací nebude obsahovat požadované údaje nebo bude obsahovat chybné údaje, daňový doklad (faktura) nebude proplacen.
3. Zhotovitel bude objednateli vystavovat daňové doklady (faktury) za skutečně a bez zjevných vad provedené práce až do výše 90 % ceny za dílo. Zbývající část 10 % ceny za dílo bude zhotoviteli uhrazena na základě objednateli doručeného daňového dokladu, vystaveného zhotovitelem po provedení díla a po vyklizení staveniště. Vykazuje-li dílo vady (nedodělky) není objednatel povinen zaplatit zhotoviteli zbývající část ceny za dílo před jejich odstraněním.
4. Jestliže zhotovitel přerušil práce nebo byl povinen přerušit práce, je oprávněn požadovat uhrazení ceny pouze za práce bez zjevných vad skutečně provedené do okamžiku, kdy práce přerušil či byl povinen přerušit.
5. Splatnost faktury je 21 dní ode dne jejího doručení smluvní straně.
6. Fakturační adresa: Lesy České republiky, s.p.
Lesní správa Kraslice

Tyršova 648/30
Kraslice
358 01

7. Objednatel je oprávněn zhotovitelem vystavenou fakturu vrátit bez proplacení, jestliže vyúčtování nevyhovuje stanoveným požadavkům, zejména pak:
- jestliže faktura neobsahuje všechny náležitosti daňového dokladu anebo
 - nebyly-li vyúčtované práce provedeny, vykazují vady, nebo jsou-li účtovány neoprávněně.

VI. **Provádění prací**

1. Objednatel je povinen předat zhotoviteli staveniště s přístupy pro provoz stavebních mechanismů nezbytných pro provádění díla.

Objednatel prohlašuje, že pozemky, na nichž se nachází staveniště, budou po dobu určenou k provádění díla dle této smlouvy způsobilé k řádnému provádění stavebních prací.

Objednatel prohlašuje, že v prostoru staveniště (včetně plochy určené pro zařízení staveniště trvalé i dočasné) se nacházejí pouze ty podzemní inženýrské sítě, které jsou uvedeny v zadávací dokumentaci. Žádné další podzemní vedení nebo zařízení, která by mohl zhotovitel při provádění stavebních prací porušit nebo poškodit, se na staveništi nenachází.

Smluvní strany shodně prohlašují, že objednatel před podpisem této smlouvy předal zhotoviteli: 1 vyhotovení zadávací dokumentace v elektronické podobě.

Objednatel na základě zadávací dokumentace nepředpokládá nutnost určení koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi ve smyslu § 14 odst. 1 zákona č. 309/2006 Sb. v účinném znění. Jestliže zhotovitel hodlá provádět stavbu způsobem, při kterém by povinnost určení koordinátora vznikla, je povinností zhotovitele zajistit výkon funkce koordinátora po potřebnou dobu osobou k tomu oprávněnou. Zhotovitel nese veškeré náklady s tím spojené.

Objednatel nepředpokládá na základě zadávací dokumentace plnění povinností zadavatele stavby ve smyslu § 15 odstavce 1 zákona č. 309/2006 Sb. v účinném znění (doručení oznámení o zahájení prací nejpozději do 8 dnů před předáním staveniště zhotoviteli oblastnímu inspektorátu práce – včetně jeho případné aktualizace, vyvěšení stejnopisu oznámení o zahájení prací na viditelném místě u vstupu na staveniště po celou dobu provádění stavby). Jestliže zhotovitel plánuje (předpokládá) anebo bude provádět stavbu způsobem, při kterém by tato povinnost vznikla, je povinností zhotovitele o tom objednatel nejpozději při uzavření této smlouvy písemně informovat. Zhotovitel zajistí v takovém případě na své náklady vyvěšení stejnopisu oznámení o zahájení prací na viditelném místě u vstupu na staveniště po celou dobu provádění stavby.

Objednatel nepředpokládá na základě zadávací dokumentace plnění povinností zadavatele stavby ve smyslu § 15 odstavce 2 zákona č. 309/2006 Sb. v účinném znění (zpracování plánu bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi). Jestliže zhotovitel bude provádět stavbu způsobem, při kterém by tato povinnost vznikla, je povinností zhotovitele o tom objednatel předem písemně informovat a zajistit na své náklady zpracování plánu bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi, jakož i jeho přizpůsobení skutečnému stavu a podstatným změnám během provádění stavby.

2. Bude-li při provádění stavebních prací zjištěna vada zadávací dokumentace, je zhotovitel povinen na tuto vadu objednatel neprodleně písemně upozornit a objednatel povinen postupovat tak, aby tato vada byla bez zbytečného odkladu odstraněna. Zhotovitel není oprávněn požadovat uhrazení víceprací, jež byly vyvolány vadou zadávací dokumentace, již mohl zhotovitel odhalit při vynaložení odborné péče při přezkoumání zadávací dokumentace dle čl. II. odst. 5 této smlouvy.
3. V případě, že v průběhu prací dojde ke změně nebo vydání nového rozhodnutí orgánu veřejné moci, je objednatel povinen bez zbytečného odkladu změněné podmínky projednat a přizvat k jejich projednávání i zástupce zhotovitele. Vyžádají-li si tyto změny prodloužení termínu provedení díla, bude tento termín odpovídajícím způsobem prodloužen uzavřením dodatku k této smlouvě, v němž budou uvedeny i jeho důvody.
4. Pokud bude objednatel u určitého druhu prací písemně požadovat sdělení identifikačních údajů poddodavatele /případného poddodavatele, je zhotovitel povinen je objednateli písemně sdělit.
5. Objednatel je oprávněn kontrolovat kvalitu prováděného díla prostřednictvím jím pověřených osob, zejména zda jsou práce prováděny podle předané dokumentace, podle smluvených podmínek, technických norem a jiných předpisů a v souladu s rozhodnutím příslušných orgánů. Zhotovitel je povinen poskytnout objednateli za tímto účelem veškerou potřebnou součinnost, zejména potřebné písemnosti k nahlédnutí či případnému pořízení kopie, umožnit přístup na pracoviště atd. Na zjištěné nedostatky musí objednatel bez zbytečného odkladu upozornit zhotovitele zápisem do stavebního deníku nebo jinou prokazatelnou písemnou formou a žádat odstranění zjištěných vad.
6. Podíli-li se na provádění díla více objednatel smluvených dodavatelů, objednatel předloží zhotoviteli specifikaci stavebních připraveností a termíny nástupů ostatních dodavatelů v dostatečném předstihu, pokud toto nebude řešeno ve zhotoviteli předloženém harmonogramu prací.
7. Zhotovitel zřídí na staveništi nezbytná zařízení staveniště, včetně sociálních zařízení, osvětlení, telefonu a skladových prostorů umístěných tak, aby neomezovala a neohrožovala okolí stavby. Odebrané energie a vodu bude dodavatel měřit a hradit.
8. Zhotovitel jmenuje stavbyvedoucím [REDAKCE]. Zhotovitel bere na vědomí, že stavbyvedoucím nesmí být osoba, která je v pracovněprávním vztahu k objednateli. Zhotovitel se pro případ, kdy by jmenovaný stavbyvedoucí tuto podmínku přestal kdykoliv v době provádění díla splňovat, zavazuje, že neprodleně, nejpozději však do jednoho týdne od okamžiku, kdy tuto skutečnost zjistí, jmenuje nového stavbyvedoucího.
9. V případě, že dojde ke změně v osobě stavbyvedoucího, je zhotovitel povinen obratem písemně objednateli oznámit osobu nového stavbyvedoucího, a to včetně jeho kontaktních údajů.
10. Jako stavbyvedoucí může být jmenována pouze osoba splňující požadavky objednatel stanovené pro výkon této funkce v zadávacích podmínkách veřejné zakázky, na kterou byla tato smlouva uzavřena.
11. Zhotovitel prohlašuje a současně se zavazuje zajistit, že po dobu trvání této smlouvy se na provádění díla budou podílet pouze osoby, které zejména:

- a) k výkonu činnosti disponují veškerými potřebnými oprávněními, zejména jsou evidovány v příslušných registrech (živnostenský rejstřík, registr pojištěnců ČSSZ, popř. v jiných v souvislosti s agendou daně z příjmů fyzických osob, veřejného zdravotního pojištění a sociálního zabezpečení),
- b) mají potřebná oprávnění k pobytu na území České republiky a výkonu pracovní činnosti (jednali se o cizí státní příslušníky a je-li zde příslušnými právními předpisy založena povinnost takovými oprávněními disponovat),
- c) byly náležitě a dostatečně proškoleny v oblasti BOZP a jsou vybaveny veškerými ochrannými pracovními prostředky v souladu s platnými a účinnými právními předpisy apod.,

a to vše bez ohledu na skutečnost, zda se u těchto osob jedná o zaměstnance zhotovitele či jeho poddodavatele (včetně agenturních pracovníků), nebo poddodavatele jako osoby samostatně výdělečně činné.

12. Zhotovitel se dále zavazuje a prohlašuje, že veškeré platby poddodavatelům za provádění díla (popř. jednotlivých činností v rámci realizace díla) jsou činěny výhradně na základě řádně vystavených faktur.
13. Zhotovitel se zavazuje předložit objednateli písemný seznam všech osob, které se na realizaci díla podílejí, zejména všech zaměstnanců zhotovitele (včetně agenturních zaměstnanců), živnostníků apod., s uvedením jejich jména, příjmení a zaměstnavatele (dále jen „seznam“), a to nejpozději v okamžik převzetí staveniště dle čl. III. této smlouvy.
14. V případě, že dojde ke změně osob podílejících se na realizaci díla (viz předchozí odstavec tohoto článku), zhotovitel zavazuje se bezodkladně, nejpozději však do 2 dnů poté, co takové změně došlo, seznam aktualizovat, a to formou zápisu ve stavebním deníku.

VII.

Další povinnosti zhotovitele

1. Zhotovitel se zavazuje provést dílo podle této smlouvy v plném souladu s předanou zadávací dokumentací a v souladu se specifikací materiálů a výrobků uvedených ve výkazech výměr jednotlivých stavebních oddílů a oceněných v nabídkovém rozpočtu a za dodržování platných ČSN a ON.
2. Zhotovitel potvrzuje, že je seznámen se stavenišťem, podmínkami týkajícími se provádění prací a je si vědom rozsahu prací, které mají být provedeny. Zároveň se zhotovitel zavazuje zajistit účast autorizovaného stavbyvedoucího při protokolárním předání a převzetí staveniště.
3. Zhotovitel se zavazuje provést během provádění prací bezpečnostní opatření k ochraně díla a podrobit se bezpečnostním opatřením, nezbytným pro ochranu díla.
4. Zhotovitel odpovídá za bezpečnost práce, za dodržování předpisů o práci v ochranných pásmech, požárních a jiných předpisů chránících veřejné zájmy. Zhotovitel odpovídá za bezpečnost a ochranu zdraví všech osob v prostoru staveniště. Zhotovitel zajistí na svou odpovědnost a náklady dodržování bezpečnosti a ochrany zdraví při práci dle zákona č. 309/2006 Sb., v účinném znění,

prováděcích právních předpisů a souvisejících norem a zabezpečí ochranu osob pohybujících se v sousedství staveniště (oplocení a označení staveniště apod.).

5. Zhotovitel zodpovídá za uspořádání staveniště (případně pracoviště) dle nařízení vlády č. 591/2006 Sb., o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích a č. 362/2005 Sb., o bližších požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na pracovištích s nebezpečím pádu z výšky nebo do hloubky.
6. Zhotovitel je povinen na staveništi a v jeho okolí zachovat pořádek a čistotu a průběžně odstraňovat na své náklady odpady a nečistoty, vzniklé během provádění stavebních prací. Odvoz a uložení odpadu na skládku je povinností zhotovitele.
7. Zhotovitel je povinen na svůj náklad staveniště řádně označit.
8. Zhotovitel zabezpečuje celé zařízení staveniště. Náklady na projekt, vybudování a likvidaci zařízení staveniště jsou součástí dohodnuté ceny za dílo. Dodavatel je povinen udržovat všechny objekty zařízení staveniště v řádném stavu.
9. Zhotovitel je povinen zajistit odborné vedení provádění stavby stavbyvedoucím [povinnosti viz zejména § 153 odst. 1 a 2 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů – dále jen „stavební zákon“].
10. V průběhu realizace stavby zhotovitel umožní provedení kontrolních dnů svolaných objednatelem a kontrolních prohlídek stavby ve smyslu § 133 stavebního zákona a zajistí nápravu zjištěných nedostatků v objednatelém stanovené přiměřené lhůtě. Zhotovitel se zavazuje zajistit účast autorizovaného stavbyvedoucího na všech kontrolních dnech a kontrolních prohlídkách stavby.
11. Zhotovitel je povinen dodržovat bezpečnostní, hygienické a protipožární předpisy, týkající se provádění stavebních prací, zajistí potřebná opatření a zajistí dozor nad bezpečností práce.
12. Zhotovitel je povinen zpracovat sám na svůj náklad přípravnou dílenskou dokumentaci, výrobní výkresy a podobně.
13. Všechny věci (materiál, stroje, zařízení, nástroje a nářadí atd.) nutné k řádnému provedení díla, je povinen na své náklady a nebezpečí zabezpečit zhotovitel.
14. Zhotovitel je povinen zajistit všechny zkoušky, měření a revize požadované příslušnými předpisy nebo normami. Náklady na tyto zkoušky jsou součástí ceny za dílo.
15. Zhotovitel je povinen řídit se pokyny objednatele v rámci koordinace s dodávkami, které nejsou součástí provádění díla podle této smlouvy.
16. Zhotovitel se zavazuje použít pro provádění díla materiály, výrobky a zařízení plně odpovídající výkazu výměr v zadávací dokumentaci a této smlouvě. Pokud to bude objednatelem požadováno, předloží mu zhotovitel vzorky materiálu před jeho zabudováním.
17. Zhotovitel se zavazuje používat v hydraulice mechanizace, která bude při provádění díla využita, pouze biologicky odbouratelné kapaliny.

18. Úhrada poplatků týkajících se napojení na vodovodní, plynové či elektrické sítě, kanalizaci a za všechny ostatní služby využívané při provádění stavebních prací je povinností zhotovitele.
19. Zhotovitel je povinen vést ode dne zahájení prací stavební deník (jednoduchý záznam o stavbě) ve smyslu § 157 stavebního zákona a § 6 vyhlášky č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, v účinných zněních. Stavební deník musí být na stavbě k dispozici oprávněným osobám kdykoliv v průběhu práce na staveništi. Zhotovitel je mimo jiné povinen ve stavebním deníku aktualizovat seznam v souladu s čl. VI. odst. 14. této smlouvy.
20. Zhotovitel je povinen písemně vyzvat technický dozor objednatele alespoň 3 pracovní dny předem k převímce prací dalším postupem zakrytých. Převímku těchto prací zaznamená technický dozor objednatele do stavebního deníku. Nevyzve-li zhotovitel prokazatelně písemně objednatele včas k převímce, je povinen na žádost objednatele zakryté práce odkrýt na vlastní náklad.
21. Zhotovitel umožní na základě předchozího písemného požadavku objednatele užití zhotovovaného díla k nezbytně nutné dopravě dříví, a to dle technologických možností a po zabezpečení bezpečnosti a ochrany zdraví při práci.
22. Zhotovitel provede na své náklady ošetření kořenových náběhů a kmenů stojících stromů, poškozených při provádění díla, proti dřevokazným houbám nejpozději do konce pracovní směny, během níž k poškození došlo. K ošetření je zhotovitel povinen použít pouze přípravky vyhovující požadavkům obecně závazného právního předpisu (přímo aplikovatelného právního předpisu práva Evropské unie).
23. Zhotovitel vyklidí staveniště ve lhůtě do 15 dnů po převzetí díla objednatelem. Po tomto termínu je zhotovitel oprávněn ponechat na staveništi pouze zařízení a materiál, nutný k odstranění vad a nedodělků, zjištěných při předání a přebírání díla.
24. Zhotovitel je povinen mít sjednáno po celou dobu provádění díla dle této smlouvy pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou třetí osobě s celkovým limitem pojistného plnění, resp. s celkovou pojistnou částkou alespoň ve výši dle článku IV, odst. 1 dle této SoD. Uvedené pojištění musí pokrývat veškerou činnost zhotovitele potřebnou pro plnění této smlouvy. Existenci tohoto pojištění je zhotovitel povinen objednateli kdykoliv v průběhu provádění díla na písemnou žádost objednatele doložit. V případě, že zhotovitel je sdružením osob, musí pojistná smlouva prokazatelně pokrývat případnou škodu způsobenou kterýmkoliv členem v rámci sdružení v plné výši požadované minimální úrovně limitu pojistného plnění, nebo musí každý z členů sdružení disponovat vlastní pojistnou smlouvou v plné výši požadované minimální úrovně limitu pojistného plnění. Možnost kumulace (sčítání) výše limitů pojistných částek (pojistného plnění) na základě více pojistných smluv není přípustná.
25. Všechny osoby působící na staveništi při provádění díla musí být nezaměnitelným způsobem označeny názvem (logem) svého zaměstnavatele. V případě, že zhotovitel hodlá provádět dílo za pomoci jiného poddodavatele, než prostřednictvím kterého prokazoval kvalifikaci v zadávacím řízení veřejné zakázky, v němž byla uzavřena tato smlouva, je povinen tuto skutečnost předem písemně oznámit objednateli s uvedením jména, příjmení, popř. obchodní firmy či názvu, identifikačního čísla a sídla (místa podnikání) takového poddodavatele.

VIII.

Předání a převzetí díla

1. Zhotovitel se zavazuje vyzvat objednatele k převzetí díla alespoň 5 pracovních dnů předem. Objednatel dílo prohlédne a výsledky prohlídky zapíše do protokolu. Protokol bude obsahovat zejména zhodnocení jakosti provedených prací, soupis zjištěných vad a nedodělků, dohodu o opatřeních a lhůtách k jejich odstranění, případně nedošlo-li k dohodě, stanoviska objednatele a zhotovitele, jakož i prohlášení objednatele, zda dílo či jeho část přejímá. Protokol bude datován a opatřen podpisy oprávněných pracovníků objednatele a zhotovitele. Zhotovitel se též zavazuje zajistit účast autorizovaného stavbyvedoucího při protokolárním předání a převzetí díla.
2. Objednatel protokolárně převezme dílo po jeho provedení. Dílo, jež vykazuje vady, objednatel není povinen převzít.
3. Zhotovitel nese nebezpečí škody na prováděném díle až do okamžiku, kdy byl objednatel povinen provedené dílo převzít.
4. Objednatel je oprávněn požadovat po předchozí písemné dohodě se zhotovitelem provedení části díla v předstihu před termínem jeho provedení dle této smlouvy.
5. Zhotovitel předá objednateli při zahájení přejímacího řízení následující doklady:
 - dokumentace skutečného provedení stavby v případě změn,
 - revizní knihu ve dvojnásobném vyhotovení se seznamem očíslovaných příloh – zprávy a příslušné doklady stanovené právními předpisy nebo touto smlouvou, ověřující požadované vlastnosti a kvalitu materiálů, výrobků a zařízení použitých k provedení díla; výrobky a materiály použité při stavebních pracích musí mít platné certifikáty nebo příslušná rozhodnutí o schválení, nebo osvědčení o vhodnosti,
 - evidence odpadů (doklady o likvidaci odpadů ze stavby), potvrzená oprávněným příjemcem,
 - originál stavebního deníku,

IX.

Záruka a uplatnění práv z odpovědnosti za vady

1. Zhotovitel poskytuje objednateli záruku za jakost zhotoveného díla o době trvání 36 měsíců. Záruka začíná běžet dnem převzetí díla objednatелеm.
2. Zhotovitel je povinen nejpozději do 14 dnů po obdržení oznámení vady písemně oznámit objednateli, zda vadu díla uznává či neuznává. Pokud tak neučiní, platí, že vadu uznává. Neuplatní-li objednatel písemně při oznámení vady jiné právo z odpovědnosti za vady, platí, že požaduje odstranění vady. Neoznámí-li objednatel písemně zhotoviteli jinak, platí, že objednatel požaduje odstranění vady dodáním chybějící věci, je-li možno vadu odstranit dodáním chybějící věci, nebo opravou věci (díla), je-li možné vadu odstranit opravou věci (díla). Vadu je zhotovitel povinen odstranit nejpozději do 30 dnů od jejího oznámení objednatелеm. Uplatní-li objednatel u zhotovitele právo na slevu z ceny za dílo, je zhotovitel povinen slevu poskytnout (vrátit objednateli část již zaplacené ceny za dílo odpovídající výši uplatněné slevy) do 30 dnů od jeho uplatnění.

3. Neodstraní-li zhotovitel vadu díla ve lhůtě dle odstavce 2, je objednatel oprávněn, nikoli však povinen odstranit vadu sám, popřípadě nechat odstranit jiným dodavatelem na náklady zhotovitele.

X.

Smluvní pokuty a úrok z prodlení

1. Zhotovitel je povinen v případě prodlení s provedením díla či částí díla objednateli zaplatit smluvní pokutu ve výši 0.5 % z dohodnuté ceny za dílo bez DPH za každý, byť i započatý kalendářní den prodlení. V případě prodlení s provedením díla delšího než jeden měsíc je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši dle tohoto odstavce za první jeden měsíc prodlení a smluvní pokutu ve výši dle odstavce 2. Části díla jsou specifikovány v čl.III odst.3.
2. V případě, že se zhotovitel ocitne v prodlení s provedením díla či částí díla o více než jeden měsíc, je povinen objednateli zaplatit smluvní pokutu ve výši 25 % z ceny prací, jež zbývá provést do řádného zhotovení díla dle této smlouvy, určené bez DPH dle čl. IV. ve spojení s přílohou této smlouvy. Části díla jsou specifikovány v čl.III odst.3.
3. V případě, že zhotovitel při provádění díla dle této smlouvy provede práce v rozporu s touto smlouvou (např. nekvalitně, v rozporu se zadávací dokumentací), je povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 25 % z ceny takových prací určené bez DPH dle čl. IV. ve spojení s přílohou této smlouvy, přičemž při tomto určení se vychází z ceny těchto prací tak, jakoby se jednalo o práce bezvadně provedené.
4. V případě prodlení s odstraněním vady (čl. IX. odst. 2 této smlouvy) je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 25 % z ceny vadně provedených prací určené bez DPH dle čl. IV. ve spojení s přílohou této smlouvy, přičemž při tomto určení se vychází z ceny těchto prací tak, jakoby se jednalo o práce bezvadně provedené.
5. V případě prodlení zhotovitele s předložením seznamu dle čl. VI. odst. 13. této smlouvy nebo s provedením jeho aktualizace dle čl. VI. odst. 14. této smlouvy, zavazuje se zhotovitel zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 500,- Kč, a to za každý, byť i započatý den prodlení.
6. V případě porušení čl. VII. odst. 24 této smlouvy je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 100 000,- Kč za každé takové porušení a, byť i započatý, kalendářní měsíc trvání porušení.
7. V případě porušení čl. VI. odst. 8, 9, nebo 10 nebo čl. VII. odst. 25 této smlouvy je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 20 000,- Kč za každé takové porušení a, byť i započatý, kalendářní měsíc trvání porušení.
8. V případě prodlení zhotovitele se splněním povinnosti dle čl. VII. odst. 23 této smlouvy je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 5 000,- Kč za každý, byť i započatý kalendářní den prodlení.
9. V případě prodlení zhotovitele se splněním povinnosti dle čl. VII. odst. 22 věty první této smlouvy je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 2 000,- Kč za každý, byť i započatý kalendářní den prodlení.

10. V případě porušení povinnosti zhotovitele dle čl. VII. odst. 2 věty poslední nebo čl. VII. odst. 10 věty poslední nebo čl. VIII. odst. 1 věty poslední této smlouvy je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 5 000,- Kč za každé takové porušení.
11. V případě porušení povinnosti zhotovitele dle čl. VII. odst. 20 věty první této smlouvy je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 50 000,- Kč za každé takové porušení.
12. Zhotovitel je povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 1 % z ceny za dílo bez DPH dle čl. IV odst. 1 této smlouvy za každý, byť i započatý kalendářní den, ve kterém nebyl na stavbě k dispozici stavební deník.
13. Smluvní strany výslovně souhlasí s výší sankcí sjednaných v tomto ustanovení. Zhotovitel bere na vědomí, že výše smluvních pokut je stanovena s ohledem význam zajišťované povinnosti řádného dokončení díla ve smluveném termínu pro objednatele, když pozdním dokončením díla mohlo by být vážně ohroženo poskytnutí některých dalších plnění objednateli z veřejných zdrojů (například dotace).
14. Zhotovitel není povinen platit smluvní pokutu v případě, že mu ve splnění povinnosti, zajištěném smluvní pokutou, zabránila mimořádná, nepředvídatelná a nepřekonatelná překážka vzniklá nezávisle na jeho vůli. Překážka vzniklá ze zhotovitelových osobních poměrů nebo vzniklá až v době, kdy byl zhotovitel s plněním smluvené povinnosti v prodlení, ani překážka, kterou byl zhotovitel povinen podle smlouvy či obecně závazného právního předpisu překonat, ho však povinnosti platit smluvní pokutu nezproští.
15. Smluvní pokuta dle tohoto článku bude uhrazena na základě řádně vystaveného daňového dokladu (faktury) s lhůtou splatnosti 21 dní od jejího doručení povinné straně.
16. Ujednáním smluvní pokuty, uplatněním práva na její zaplacení ani zaplacením smluvní pokuty není dotčen nárok smluvní strany, již smluvní pokuta náleží, na náhradu vzniklé škody v plném rozsahu.
17. V případě prodlení s plněním peněžitého závazku dle této smlouvy je smluvní strana, která je takto v prodlení, povinna zaplatit druhé smluvní straně úrok z prodlení ve výši 0,05% z dlužné částky za každý, byť i započatý den prodlení.

XI.

Odstoupení od smlouvy

1. Od této smlouvy lze odstoupit za podmínek a v případech stanovených občanským zákoníkem anebo touto smlouvou.
2. Objednatel je oprávněn od této smlouvy odstoupit zejména v případě:
 - je-li dílo prováděno v rozporu s touto smlouvou, nebo
 - prodlení zhotovitele s provedením díla delšího než 35 dnů, nebo
 - jestliže z chování zhotovitele, postupu prací nebo jiných okolností nepochybně vyplývá, že povinnost zhotovitele bude porušena způsobem, který zakládá právo objednatele od této smlouvy odstoupit, nebo

- zhotovitel opakovaně (dvakrát a více) poruší jakoukoli povinnost vyplývající z jeho prohlášení v čl. VI. odst. 11. nebo čl. VI. odst. 12. této smlouvy, nebo prohlášení učiněné v čl. VI. odst. 11. či odst. 12. této smlouvy je nebo se ukáže být nepravdivým.
3. Zhotovitel je oprávněn odstoupit od této smlouvy zejména v případě prodlení objednatele se zaplacením ceny za dílo delšího než 35 dnů.

XII.

Závěrečná ustanovení


1. Tato smlouva nabývá platnosti a účinnost dnem jejího podpisu oběma smluvními stranami.
2. V záležitostech, které nejsou touto smlouvou upraveny, se obě strany řídí obecně závaznými právními předpisy, zejména občanským zákoníkem.
3. Smluvní strany prohlašují, že předem souhlasí s možným zpřístupněním či zveřejněním celé této smlouvy v jejím plném znění.
4. Smluvní strana je povinna upozornit druhou smluvní stranu na takové informace a údaje ve smlouvě, které nemohou být zpřístupněny nebo zveřejněny, neboť ochrana takových informací a údajů je vyžadována podle zvláštních právních předpisů.
5. Tato smlouva se vyhotovuje ve 4 stejnopisech, z toho po dvou pro každou ze smluvních stran.
6. Součástí této smlouvy je příloha – rozpočet.

V Soběslavi dne: 8.2.2017

V Karlových Varech, dne: ...2.7.2017...



spol. s r.o.



ředitel Krajského ředitelství Karlovy Vary

Lesy České republiky, s.p. [03]
se sídlem Pionýrůvův 1105/15, Nový Hradec Králové
500 08 Hradec Králové
IČ: 42196451, DIČ: CZ42196451
Krajské ředitelství Karlovy Vary
Květnohorská 1010/7, Rybáře, 360 10 Karlovy Vary

SOUHRNNÝ LIST STAVBY

Kód: 5932/2017/008

Stavba: Oprava a technické zhodnocení LC revír č.9, č.10 na LS Kraslice

JKSO:

CC-CZ:

Místo:

Datum: 25.1.2017

Objednatel:

IČ: 42196451

Lesy České republiky s.p., KŘ Karlovy Vary

DIČ:

Zhotovitel:

IČ: 14504456

Vialit Soběslav spol. s r.o.

DIČ: CZ14504456

Projektant:

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

Jan Oršula

DIČ:

Poznámka:

Náklady z rozpočtů				1 308 800,50
Ostatní náklady ze souhrnného listu				0,00
Cena bez DPH				1 308 800,50
DPH základní	21,00%	ze	1 308 800,50	274 848,11
snížená	15,00%	ze	0,00	0,00
Cena s DPH		v	CZK	1 583 648,61

Projektant

Datum a podpis: Razítko

Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko

Objednavatel

Datum a podpis: Razítko

Zhotovitel

Datum a podpis: Razítko

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY

Kód: 5932/2017/008

Stavba: Oprava a technické zhodnocení LC revír č.9, č.10 na LS Kraslice

Místo:

Datum: ##

Objednatel: Lesy České republiky s.p., KŘ Karlovy Vary

Projektant:

Zhotovitel: Vialit Soběslav spol. s r.o.

Zpracovatel: Jan Oršula

Kód	Objekt	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
1)	Náklady z rozpočtů	1 308 800,50	1 583 648,61
1	Oprava a technické zhodnocení LC Nové domy	397 728,53	481 251,52
001.1	Oprava	338 188,32	409 207,87
001.2	Technické zhodnocení	59 540,21	72 043,65
002	Oprava a technické zhodnocení LC U Pramene	210 290,93	254 452,03
002.1	Oprava	147 559,22	178 546,66
002.2	Technické zhodnocení	62 731,71	75 905,37
003	Oprava LC Na čtyřdomí	196 519,80	237 788,96
004	Oprava LC Dřevěnka	504 261,24	610 156,10
2)	Ostatní náklady ze souhrnného listu	0,00	0,00
Celkové náklady za stavbu 1) + 2)		1 308 800,50	1 583 648,61

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba: Oprava a technické zhodnocení LC revír č.9, č.10 na LS Kraslice

Objekt: 001 - Oprava a technické zhodnocení LC Nové domy

Část: 001.1 - Oprava

JKSO:

Místo: LC Nové domy

Objednatel:

Lesy České republiky s.p., KŘ Karlovy Vary

Zhotovitel:

Vialit Soběslav spol. s r.o.

Projektant:

Zpracovatel:

Jan Oršula

Poznámka:

CC-CZ:

Datum: 25.01.2017

IČ:

42196451

DIČ:

IČ:

14504456

DIČ:

CZ14504456

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

Náklady z rozpočtu	338 188,32
Ostatní náklady	0,00

Cena bez DPH	338 188,32
---------------------	-------------------

DPH základní	21,00%	ze	338 188,32	71 019,55
snížená	15,00%	ze	0,00	0,00

Cena s DPH	v CZK	409 207,87
-------------------	--------------	-------------------

Projektant

Datum a podpis:

Razítko

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Datum a podpis:

Razítko

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ROZPOČTU

Stavba: Oprava a technické zhodnocení LC revír č. 9, č. 10 na LS Kraslice

Objekt: 001 - Oprava a technické zhodnocení LC Nové domy

Část: 001.1 - Oprava

Místo: LC Nové domy

Datum: 25.01.2017

Objednatel: Lesy České republiky s.p., KŘ Karlovy Vary

Projektant:

Zhotovitel: Vialit Soběslav spol. s r.o.

Zpracovatel:

Jan Oršula

Kód - Popis

Cena celkem [CZK]

1) Náklady z rozpočtu	338 188,32
HSV - Práce a dodávky HSV	332 188,32
1 - Zemní práce	37 426,00
5 - Komunikace pozemní	239 965,00
9 - Ostatní konstrukce a práce-bourání	43 500,00
997 - Přesun sutě	9 696,08
998 - Přesun hmot	1 601,24
VRN - Vedlejší rozpočtové náklady	6 000,00
VRN1 - Průzkumné, geodetické a projektové práce	6 000,00
2) Ostatní náklady	0,00
Celkové náklady za stavbu 1) + 2)	338 188,32

ROZPOČET

Stavba: Oprava a technické zhodnocení LC revír č.9, č.10 na LS Kraslice

Objekt: 001 - Oprava a technické zhodnocení LC Nové domy

Část: 001.1 - Oprava

Místo: LC Nové domy

Datum: 25.01.2017

Objednatel: Lesy České republiky s.p., KŘ Karlovy Vary

Projektant:

Zhotovitel: Vialit Soběslav spol. s r.o.

Zpracovatel:

Jan Oršula

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

338 188,32

HSV - Práce a dodávky HSV

332 188,32

1 - Zemní práce

37 426,00

3	K	112201101	Odstranění pařezů Ø do 300 mm s uložením do porostu	kus	14,000	189,00	2 646,00
			14		14,000		
			Součet		14,000		
14	K	113106241	Rozebrání vozovek ze silničních dílců brod v km 0,450 a 0,925	m2	27,000	180,00	4 860,00
			(3*1,5)*3		13,500		
			(3*1,5)*3		13,500		
			Součet		27,000		
1	K	113108441	Rozrytí krytu z kameniva bez zhutnění bez živičného pojiva	m2	6 500,000	4,00	26 000,00
			v km 0,000 - 2,100				
			2100*3		6 300,000		
			skládky				
			25*8		200,000		
			Součet		6 500,000		
10	K	113205112	Vytrhání ocelových svodnic kotvených do betonu	m	50,000	50,00	2 500,00
			5*10		50,000		
			Součet		50,000		
17	K	132301101	Hloubení rýh š do 600 mm v hornině tř. 4 objemu do 100 m3	m3	10,000	142,00	1 420,00
			svodnice				
			(0,5*0,4*5)*10		10,000		
			Součet		10,000		

5 - Komunikace pozemní

239 965,00

5	K	564731111	Podklad z kameniva hrubého drceného vel. 32- 63 mm tl 100 mm vč. hutnění	m2	1 400,000	58,00	81 200,00
			skládky dřeva				
			25*8		200,000		
			v km 0,000 - 0,400				

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
			400*3		1 200,000		
			Součet		1 400,000		
2	K	566201111R	Úprava krytu vyrovnáním profilu v příčném i podélném směru se zhuštěním	m2	6 500,000	14,00	91 000,00
			v km 0,000 - 2,100				
			2100*3		6 300,000		
			skládka				
			25*8		200,000		
			Součet		6 500,000		
15	K	584121111	Osazení silničních dílců z ŽB do lože z kameniva těženého tl 40 mm fr. 8-16mm	m2	27,000	105,00	2 835,00
			brod v km 0,450 a 0,925				
			(3*1,5)*3		13,500		
			(3*1,5)*3		13,500		
			Součet		27,000		
16	M	593811840	panel silniční 300x150x21,5 cm	kus	6,000	4 655,00	27 930,00
7	K	597361121	Svodnice ocelová typ 120 kotvená do betonu	m	50,000	740,00	37 000,00
			např. Vlaqua Forest				
			10*5		50,000		
			Součet		50,000		
9 - Ostatní konstrukce a práce-bourání							43 500,00
8	K	916991121	Lože pro uložení svodnic z betonu prostého	m3	10,000	2 010,00	20 100,00
			(0,5*0,4*5)*10		10,000		
			Součet		10,000		
4	K	938909611	Odstranění nánosů na krajnicích tl do 100 mm vč. rozprostření do porostu	m2	2 600,000	9,00	23 400,00
			v km 0,580 - 0,680				
			100*2		200,000		
			v km 0,700 - 1,600				
			900*2		1 800,000		
			v km 1,700 - 2,000				
			300*2		600,000		
			Součet		2 600,000		
997 - Přesun sutě							9 696,08
11	K	997006512	Vodorovné doprava sutí s naložením a složením na skládku do 1 km	t	25,516	48,00	1 224,77
12	K	997006519	Příplatek k vodorovnému přemístění sutí na skládku ŽKD 1 km přes 1 km	t	357,224	8,00	2 857,79
			25,516*14		357,224		
			Součet		357,224		
13	K	997013802	Poplatek za uložení stavebního železobetonového odpadu na skládce (skládkovné)	t	25,516	220,00	5 613,52
998 - Přesun hmot							1 601,24
9	K	998225111	Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem z kamene, monolitickým betonovým nebo	t	320,247	5,00	1 601,24

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
VRN - Vedlejší rozpočtové náklady							6 000,00
VRN1 - Průzkumné, geodetické a projektové práce							6 000,00
18	K	010001000	Vytýčení inženýrských sítí	Soub	1,000	6 000,00	6 000,00

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba: Oprava a technické zhodnocení LC revír č.9, č.10 na LS Kraslice

Objekt: 001 - Oprava a technické zhodnocení LC Nové domy

Část: 001.2 - Technické zhodnocení

JKSO:

Místo: LC Nové domy

CC-CZ:

Datum: 25.01.2017

Objednatel:

Lesy České republiky s.p., KŘ Karlovy Vary

IČ: 42196451

DIČ:

Zhotovitel:

Vialit Soběslav spol. s r.o.

IČ: 14504456

DIČ: CZ14504456

Projektant:

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

Jan Oršula

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Náklady z rozpočtu 59 540,21

Ostatní náklady 0,00

Cena bez DPH 59 540,21

DPH základní 21,00% ze 59 540,21 12 503,44

snížená 15,00% ze 0,00 0,00

Cena s DPH v CZK 72 043,65

Projektant

Datum a podpis:

Razítko

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Datum a podpis:

Razítko

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ROZPOČTU

Stavba: Oprava a technické zhodnocení LC revír č.9, č.10 na LS Kraslice

Objekt: 001 - Oprava a technické zhodnocení LC Nové domy

Část: 001.2 - Technické zhodnocení

Místo: LC Nové domy

Datum: 25.01.2017

Objednatel: Lesy České republiky s.p., KŘ Karlovy Vary

Projektant:

Zhotovitel: Vialit Soběslav spol. s r.o.

Zpracovatel:

Jan Oršula

Kód - Popis

Cena celkem [CZK]

1) Náklady z rozpočtu	59 540,21
HSV - Práce a dodávky HSV	59 540,21
1 - Zemní práce	2 300,00
5 - Komunikace pozemní	37 000,00
9 - Ostatní konstrukce a práce-bourání	20 100,00
998 - Přesun hmot	140,21
2) Ostatní náklady	0,00
Celkové náklady za stavbu 1) + 2)	59 540,21

ROZPOČET

Stavba: Oprava a technické zhodnocení LC revír č.9, č.10 na LS Kraslice

Objekt: 001 - Oprava a technické zhodnocení LC Nové domy

Část: 001.2 - Technické zhodnocení

Místo: LC Nové domy

Datum: 25.01.2017

Objednatel: Lesy České republiky s.p., KŘ Karlovy Vary

Projektant:

Zhotovitel: Vialit Soběslav spol. s r.o.

Zpracovatel:

Jan Oršula

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

59 540,21

HSV - Práce a dodávky HSV

59 540,21

1 - Zemní práce

2 300,00

1	K	132301101	Hloubení rýh š do 600 mm v hornině tř. 4 objemu do 100 m3	m3	10,000	149,00	1 490,00
---	---	-----------	---	----	--------	--------	----------

pro uložení svodnic

(0,5*0,4*5)*10

10,000

Součet

10,000

2	K	171203111	Uložení a hrubé rozhrnutí výkopku bez zhutnění v rovině a ve svahu do 1:5	m3	10,000	81,00	810,00
---	---	-----------	---	----	--------	-------	--------

10

10,000

Součet

10,000

5 - Komunikace pozemní

37 000,00

3	K	597361121	Svodnice ocelová typ 120 kotvená do betonu	m	50,000	740,00	37 000,00
---	---	-----------	--	---	--------	--------	-----------

např. Vigaqa Forest

10*5

50,000

Součet

50,000

9 - Ostatní konstrukce a práce-bourání

20 100,00

4	K	916991121	Laže pro uložení svodnic z betonu prostého	m3	10,000	2 010,00	20 100,00
---	---	-----------	--	----	--------	----------	-----------

(0,5*0,4*5)*10

10,000

Součet

10,000

998 - Přesun hmot

140,21

5	K	998225111	Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem z kamene, monolitickým betonovým nebo	t	28,041	5,00	140,21
---	---	-----------	---	---	--------	------	--------

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba: Oprava a technické zhodnocení LC revír č.9, č.10 na LS Kraslice

Objekt: 002 - Oprava a technické zhodnocení LC U Pramene

Část: 002.1 - Oprava

JKSO:

Místo: LC U Pramene

CC-CZ:

Datum: 25.01.2017

Objednatel:

Lesy České republiky s.p., KŘ Karlovy Vary

IČ:

42196451

DIČ:

Zhotovitel:

Vialit Soběslav spol. s r.o.

IČ:

14504456

DIČ:

CZ14504456

Projektant:

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

Jan Oršula

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Náklady z rozpočtu 147 559,22

Ostatní náklady 0,00

Cena bez DPH 147 559,22

DPH základní 21,00% ze 147 559,22 30 987,44

snížená 15,00% ze 0,00 0,00

Cena s DPH v CZK 178 546,66

Projektant	
Datum a podpis:	Razítko

Zpracovatel	
Datum a podpis:	Razítko

Objednavatel	
Datum a podpis:	Razítko

Zhotovitel	
Datum a podpis:	Razítko

REKAPITULACE ROZPOČTU

Stavba: Oprava a technické zhodnocení LC revír č.9, č.10 na LS Kraslice

Objekt: 002 - Oprava a technické zhodnocení LC U Pramene

Část: 002.1 - Oprava

Místo: LC U Pramene

Datum: 25.01.2017

Objednatel: Lesy České republiky s.p., KŘ Karlovy Vary

Projektant:

Zhotovitel: Vialit Soběslav spol. s r.o.

Zpracovatel:

Jan Oršula

Kód - Popis

Cena celkem [CZK]

1) Náklady z rozpočtu	147 559,22
HSV - Práce a dodávky HSV	147 559,22
1 - Zemní práce	46 439,00
5 - Komunikace pozemní	70 440,00
9 - Ostatní konstrukce a práce-bourání	23 000,00
997 - Přesun sutě	7 540,00
998 - Přesun hmot	140,22
2) Ostatní náklady	0,00
Celkové náklady za stavbu 1) + 2)	147 559,22

ROZPOČET

Stavba: Oprava a technické zhodnocení LC revír č.9, č.10 na LS Kraslice

Objekt: 002 - Oprava a technické zhodnocení LC U Pramene

Část: 002.1 - Oprava

Místo: LC U Pramene

Datum: 25.01.2017

Objednatel: Lesy České republiky s.p., KŘ Karlovy Vary

Projektant:

Zhotovitel: Vialit Soběslav spol. s r.o.

Zpracovatel:

Jan Oršula

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

147 559,22

HSV - Práce a dodávky HSV

147 559,22

1 - Zemní práce

46 439,00

11	K	112201101	Odstranění pařezů D do 300 mm vč. uložení v místě	kus	30,000	185,00	5 550,00
			30		30,000		
			Součet		30,000		
1	K	113108441	Rozrytí krytu z kameniva bez zhutnění bez živичného pojíva	m2	1 710,000	4,00	6 840,00
			v km 0,000 - 0,300				
			300*3		900,000		
			v km 0,530 - 0,800				
			270*3		810,000		
			Součet		1 710,000		
7	K	113205112	Vytrhání ocelových svodnic kotvených do betonu	m	50,000	100,00	5 000,00
			5*10		50,000		
			Součet		50,000		
3	K	122202202	Odkopávky a prokopávky nezapažené pro silnice objemu do 1000 m3 v hornině tř. 3	m3	200,000	38,00	7 600,00
			odtěžení mantinelu v km 0,000 - 0,200				
			200*1*1		200,000		
			Součet		200,000		
5	K	132301101	Hloubení rýh š do 600 mm v hornině tř. 4 objemu do 100 m3	m3	4,500	198,00	891,00
			odvodňovací pero u svodnic				
			(5*0,3*0,3)*10		4,500		
			Součet		4,500		
15	K	132401101	Hloubení rýh š do 600 mm v hornině tř. 5	m3	10,000	254,00	2 540,00
			svodnice				
			(0,5*0,4*5)*10		10,000		
			Součet		10,000		
4	K	181301114	Rozprostření výkopku tl vrstvy do 250 mm pl přes 500 m2 v rovině nebo ve svaahu do 1:5	m2	858,000	21,00	18 018,00
			(200+4,5+10)/0,25		858,000		
			Součet		858,000		

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
5 - Komunikace pozemní							70 440,00
2	K	566201111	Úprava krytu vyrovnáním profilu v příčném i podélném směru se zhuštěním	m2	1 760,000	19,00	33 440,00
			v km 0,000 - 0,300				
			300*3		900,000		
			v km 0,530 - 0,800				
			270*3		810,000		
			vyrovnání kolem svodnic				
			(5*1)*10		50,000		
			Součet		1 760,000		
8	K	597361121	Svodnice ocelová typ 120 kotvená do betonu	m	50,000	740,00	37 000,00
			nspř. Vloqua Forest				
			10*5		50,000		
			Součet		50,000		
9 - Ostatní konstrukce a práce-bourání							23 000,00
9	K	916991121	Lože pro uložení svadnic z betonu prostého	m3	10,000	2 010,00	20 100,00
			(0,5*0,4*5)*10		10,000		
			Součet		10,000		
6	K	938902112	Čištění příkopů komunikací příkopovým rypadlem objem nánosů do 0,3 m3/m vč.	m	100,000	29,00	2 900,00
			100		100,000		
			Součet		100,000		
997 - Přesun sutě							7 540,00
12	K	997006512	Vodorovné doprava sutí s naložením a složením na skládku do 1 km	t	14,500	48,00	696,00
13	K	997006519	Příplatek k vodorovnému přemístění sutí na skládku ZKD 1 km přes 1 km	t	203,000	18,00	3 654,00
			14,500*14		203,000		
			Součet		203,000		
14	K	997013802	Poplatek za uložení stavebního železobetonového odpadu na skládce (skládkavné)	t	14,500	220,00	3 190,00
998 - Přesun hmot							140,22
10	K	998225111	Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem z kamene, monolitickým betonovým nebo	t	28,043	5,00	140,22

REKAPITULACE ROZPOČTU

Stavba: Oprava a technické zhodnocení LC revír č.9, č.10 na LS Kraslice

Objekt: 002 - Oprava a technické zhodnocení LC U Pramene

Část: 002.2 - Technické zhodnocení

Místo: LC U Pramene

Datum: 25.01.2017

Objednatel: Lesy České republiky s.p., KŘ Karlovy Vary

Projektant:

Zhotovitel: Vialit Soběslav spol. s r.o.

Zpracovatel:

Jan Oršula

Kód - Popis	Cena celkem [CZK]
1) Náklady z rozpočtu	62 731,71
HSV - Práce a dodávky HSV	62 731,71
1 - Zemní práce	4 591,50
5 - Komunikace pozemní	37 900,00
9 - Ostatní konstrukce a práce-bourání	20 100,00
998 - Přesun hmot	140,21
2) Ostatní náklady	0,00
Celkové náklady za stavbu 1) + 2)	62 731,71

ROZPOČET

Stavba: Oprava a technické zhodnocení LC revír č.9, č.10 na LS Kraslice

Objekt: 002 - Oprava a technické zhodnocení LC U Pramene

Část: 002.2 - Technické zhodnocení

Místo: LC U Pramene

Datum: 25.01.2017

Objednatel: Lesy České republiky s.p., KŘ Karlovy Vary

Projektant:

Zhotovitel: Vialit Soběslav spol. s r.o.

Zpracovatel: Jan Oršula

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

62 731,71

HSV - Práce a dodávky HSV

62 731,71

1 - Zemní práce

4 591,50

1	K	132301101	Hloubení rýh 5 do 600 mm v hornině tř. 4 objemu do 100 m3	m3	4,500	189,00	850,50
---	---	-----------	---	----	-------	--------	--------

odvodňovací pera od svodnic

(5*0,3*0,3)*10

4,500

Součet

4,500

6	K	138501201	Dolamování hloubených vykopávek rýh ve vrstvě tl do 500 mm v hornině tř. 6	m3	10,000	348,00	3 480,00
---	---	-----------	--	----	--------	--------	----------

svodnice

(0,5*0,4*5)*10

10,000

Součet

10,000

2	K	171203111	Uložení a hrubé rozmnutí výkopku bez zhutnění v rovině a ve svahu do 1:5	m3	14,500	18,00	261,00
---	---	-----------	--	----	--------	-------	--------

14,5

14,500

Součet

14,500

5 - Komunikace pozemní

37 900,00

3	K	597361121	Svodnice ocelová typ 120 kotvená do betonu	m	50,000	758,00	37 900,00
---	---	-----------	--	---	--------	--------	-----------

např. Vloqua Forest

10*5

50,000

Součet

50,000

9 - Ostatní konstrukce a práce-bourání

20 100,00

4	K	916991121	Lože pro uložení svodnic z betonu prostého	m3	10,000	2 010,00	20 100,00
---	---	-----------	--	----	--------	----------	-----------

(0,5*0,4*5)*10

10,000

Součet

10,000

998 - Přesun hmot

140,21

5	K	998225111	Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem z kamene, monolitickým betonovým nebo	t	28,041	5,00	140,21
---	---	-----------	---	---	--------	------	--------

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba: Oprava a technické zhodnocení LC revír č. 9, č. 10 na LS Kraslice

Objekt: 003 - Oprava LC Na čtyřdomí

JKSO:

Místo: LC Na čtyřdomí

CC-CZ:

Datum: 25.01.2017

Objednatel:

Lesy České republiky s.p., KŘ Karlovy Vary

IČ: 42196451

DIČ:

Zhotovitel:

Vialit Soběslav spol. s r.o.

IČ: 14504456

DIČ: CZ14504456

Projektant:

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

Jan Oršula

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Náklady z rozpočtu 196 519,80

Ostatní náklady 0,00

Cena bez DPH 196 519,80

DPH základní 21,00% ze 196 519,80 41 269,16

snížená 15,00% ze 0,00 0,00

Cena s DPH v CZK 237 788,96

Projektant

Datum a podpis:

Razítko

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Datum a podpis:

Razítko

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ROZPOČTU

Stavba: Oprava a technické zhodnocení LC revír č.9, č.10 na LS Kraslice

Objekt: 003 - Oprava LC Na čtyřdomí

Místo: LC Na čtyřdomí

Datum: 25.01.2017

Objednatel: Lesy České republiky s.p., KŘ Karlovy Vary

Projektant:

Zhotovitel: Vialit Soběslav spol. s r.o.

Zpracovatel:

Jan Oršula

Kód - Popis

Cena celkem [CZK]

1) Náklady z rozpočtu	196 519,80
HSV - Práce a dodávky HSV	196 519,80
1 - Zemní práce	11 790,00
5 - Komunikace pozemní	182 070,00
998 - Přesun hmot	2 659,80
2) Ostatní náklady	0,00
Celkové náklady za stavbu 1) + 2)	196 519,80

ROZPOČET

Stavba: Oprava a technické zhodnocení LC revír č.9, č.10 na LS Kraslice

Objekt: 003 - Oprava LC Na čtyřdomí

Místo: LC Na čtyřdomí Datum: 25.01.2017

Objednatel: Lesy České republiky s.p., KŘ Karlovy Vary Projektant:
Zhotovitel: Vialit Soběslav spol. s r.o. Zpracovatel: Jan Oršula

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu 196 519,80

HSV - Práce a dodávky HSV 196 519,80

1 - Zemní práce 11 790,00

1	K	113108441	Rozrytí krytu z kameniva bez zhutnění bez živíčního pojiva	m2	615,000	6,00	3 690,00
---	---	-----------	--	----	---------	------	----------

v km 0,000 - 0,205

205*3

615,000

Součet

615,000

6	K	122202202	Odkopávky a prokopávky nezapažené pro silnice objemu do 1000 m3 v hornině tř. 3	m3	135,000	42,00	5 670,00
---	---	-----------	---	----	---------	-------	----------

odtěžení rozměklého krytu v km 0,205 - 0,430

225*3*0,2

135,000

Součet

135,000

7	K	171203111	Uložení a hrubé rozhrnutí výkopku bez zhutnění v rovině a ve svahu do 1:5	m3	135,000	18,00	2 430,00
---	---	-----------	---	----	---------	-------	----------

5 - Komunikace pozemní 182 070,00

3	K	564731111	Podklad z kameniva hrubého drceného vel. 32-63 mm tl 100 mm vč. hutnění	m2	615,000	58,00	35 670,00
---	---	-----------	---	----	---------	-------	-----------

doplnění krytu v km 0,000 - 0,205

205*3

615,000

Součet

615,000

5	K	564761111	Podklad z kameniva hrubého drceného vel. 32-63 mm tl 200 mm vč. hutnění	m2	675,000	98,00	66 150,00
---	---	-----------	---	----	---------	-------	-----------

doplnění krytu v km 0,205 - 0,430

225*3

675,000

Součet

675,000

4	K	564811112	Podklad ze štěrku 0-32mm tl 60 mm vč. hutnění	m2	1 290,000	41,00	52 890,00
---	---	-----------	---	----	-----------	-------	-----------

doplnění krytu v km 0,000 - 0,430

430*3

1 290,000

Součet

1 290,000

2	K	566201111R	Úprava krytu vyrovnáním profilu v příčném i podélném směru se zhutněním	m2	1 440,000	19,00	27 360,00
---	---	------------	---	----	-----------	-------	-----------

v km 0,000 - 0,430

430*3

1 290,000

skládkoviště

6*25

150,000

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Součet

1 440,000

998 - Přesun hmot

2 659,80

8	K	998225111	Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem z kamene, monolitickým betonovým nebo	t	531,960	5,00	2 659,80
---	---	-----------	---	---	---------	------	----------

REKAPITULACE ROZPOČTU

Stavba: Oprava a technické zhodnocení LC revír č.9, č.10 na LS Kraslice

Objekt: 004 - Oprava LC Dřevěnka

Místo: LC Dřevěnka

Datum: 25.01.2017

Objednatel: Lesy České republiky s.p., KŘ Karlovy Vary

Projektant:

Zhotovitel: Vialit Soběslav spol. s r.o.

Zpracovatel:

Jan Oršula

Kód - Popis

Cena celkem [CZK]

1) Náklady z rozpočtu	504 261,24
HSV - Práce a dodávky HSV	504 261,24
1 - Zemní práce	99 678,27
5 - Komunikace pozemní	316 750,00
9 - Ostatní konstrukce a práce-bourání	74 738,00
997 - Přesun sutě	6 518,44
998 - Přesun hmot	6 576,53
2) Ostatní náklady	0,00
Celkové náklady za stavbu 1) + 2)	504 261,24

ROZPOČET

Stavba: Oprava a technické zhodnocení LC revír č. 9, č. 10 na LS Kraslice

Objekt: 004 - Oprava LC Dřevěnka

Místo: LC Dřevěnka Datum: 25.01.2017

Objednatel: Lesy České republiky s.p., KŘ Karlovy Vary Projektant:
Zhotovitel: Vialit Soběslav spol. s r.o. Zpracovatel: Jan Oršula

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------


Náklady z rozpočtu 504 261,24

HSV - Práce a dodávky HSV 504 261,24

1 - Zemní práce 99 678,27

1	K	113108441	Rozrytí krytu z kameniva bez ztuhnutí bez živíčního pojiva v km 0,000 - 0,300 300*3 v km 0,300 - 0,800 500*3 Součet	m2	2 400,000	4,00	9 600,00
8	K	113205112	Vytrhání ocelových svodnic kotvených do betonu 5*2 Součet	m	10,000	100,00	1 000,00
15	K	122302201	Odkopávky a prokopávky nezapažené pro silnice objemu do 100 m3 v hornině tř. 4 odtěžení rozměklého krytu H5 (15*3*0,1)*2 Součet	m3	9,000	148,00	1 332,00
25	K	129203101	Čištění otevřených koryt vodotečí š dna do 5 m hl do 2,5 m v hornině tř. 3 čištění nátoků u propustku (10*1*0,2)*2 čištění výtoku 10*1*0,2 Součet	m3	6,000	98,00	588,00
13	K	171101121	Uložení sypaniny z hornin nesoudržných kamenitých do násypů ztuhnutých zásyp prohlubně v km 0,300 - 1,100 150*3*0,3 Součet	m3	135,000	11,00	1 485,00
14	M	583806510	kámen lamový netříděný 135*2 Součet	t	270,000	289,00	78 030,00
16	K	171203111	Uložení a hrubé rozhrnutí výkopku bez ztuhnutí v rovině a ve svahu do 1:5	m3	9,000	81,00	729,00
21	K	175151101	Obsypání potrubí strojně sypaninou bez prahození, uloženou do 3 m	m3	5,786	465,00	2 690,49

PČ	Typ	d	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
			(1*1,2*6)-(P1*0,3*0,3*5)		5,786		
			Součet		5,786		
22	M	50373440	šterkopišek frakce 0-32	t	11,572	365,00	4 223,78
5 - Komunikace pozemní							316 750,00
17	K	564661111	Podklad z kameniva hrubého drceného vel. 63-125 mm tl 200 mm vč. hutnění	m2	90,000	118,00	10 620,00
			doplnění krytu HS				
			(15*3)*2		90,000		
			Součet		90,000		
12	K	564751111	Podklad z kameniva hrubého drceného vel. 32-63 mm tl 150 mm vč. hutnění	m2	2 610,000	74,00	193 140,00
			v km 0,300 - 1,100 doplnění krytu				
			800*3,0		2 400,000		
			v km 0,550 doplnění krytu skládkoviště				
			30*7		210,000		
			Součet		2 610,000		
3	K	564831111	Podklad ze šterkodrtě ŠDa 0-63mm tl 100 mm vč. hutnění	m2	990,000	48,00	47 520,00
			doplnění krytu v km 0,000 - 0,300				
			300*3		900,000		
			HS				
			(15*3)*2		90,000		
			Součet		990,000		
2	K	566201111R	Úprava krytu vyrovnáním profilu v příčném i podélném směru se zhutněním	m2	3 510,000	14,00	49 140,00
			v km 0,000 - 1,100				
			1100*3		3 300,000		
			v km 0,550 skládkoviště				
			30*7		210,000		
			Součet		3 510,000		
24	K	594511111	Dlažba z lomového kamene s provedením lože z betonu	m2	6,000	1 280,00	7 680,00
			(3*1)*2		6,000		
			Součet		6,000		
6	K	597361121	Svodnice ocelová typ 120 kotvená do betonu	m	10,000	865,00	8 650,00
			např. Vloquo Forest				
			2*5		10,000		
			Součet		10,000		
9 - Ostatní konstrukce a práce-bourání							74 738,00
7	K	916991121	Lože pro uložení svodnic z betonu prostého	m3	2,000	2 010,00	4 020,00
			(0,5*0,4*5)*2		2,000		
			Součet		2,000		
23	K	919441221	Čelo propustky z lomového kamene pro propustek z trub DN 600	kus	2,000	13 685,00	27 370,00
			rozměr čela 3x1,5x0,5m				



PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	
			2		2,000		
			Součet		2,000		
19	K	919551014	Zřízení propustků z trub plastových DN 600	m	6,000	140,00	840,00
			6		6,000		
			Součet		6,000		
20	M	286148090R	troubka korugovaná SN 12 DN 600/6m	kus	1,000	28 500,00	28 500,00
			WAVIN kód výrobku: JP000170W . Potrubí je černé barvy s bílou vnitřní stěnou I				
5	K	938902111	Hloubení příkopů komunikací příkopovým rypadlem objem nánosů do 0,15 m ³ /m vč. rozproštění	m	400,000	28,00	11 200,00
			300*100		400,000		
			Součet		400,000		
18	K	966008113	Bourání trubního propustku do DN 800	m	6,000	468,00	2 808,00
			v km 0,900				
			6		6,000		
			Součet		6,000		

997 - Přesun sutě

6 518,44

9	K	997006512	Vodorovné doprava sutí s naložením a složením na skládku do 1 km	t	15,230	48,00	731,04
10	K	997006519	Příplatek k vodorovnému přemístění sutí na skládku ZKD 1 km přes 1 km	t	304,600	8,00	2 436,80
			15,230*20		304,600		
			Součet		304,600		
11	K	997013802	Poplatek za uložení stavebního železobetonového odpadu na skládce (skládkovné)	t	15,230	220,00	3 350,60

998 - Přesun hmot

6 576,53

4	K	998225111	Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem z kamene, monolitickým betonovým nebo	t	1 315,305	5,00	6 576,53
---	---	-----------	---	---	-----------	------	----------