



S00AP00WES52

příloha srovnání/účet 60  
spot 10.8 570

# SMLOUVA O DÍLO

uzavřená dle § 2586 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů (dále též „občanský zákoník“)

Číslo smlouvy zhotovitele: RI\_21\_015

Číslo smlouvy objednatele: 34/05/ORI-ÖVZ/2021

## 1. Smluvní strany

Název objednatele:	<b>Statutární město Prostějov</b>
Sídlo:	nám. T. G. Masaryka 130/14, 796 01 Prostějov
Právní forma:	801 – obec
Zastoupeno:	Mgr. Františkem Jurou, primátorem statutárního města Prostějova
Ve věcech smluvních:	[redacted]

Ve věcech technických:

IČO:	00288659
DIČ:	CZ00288659
bankovní spojení:	[redacted]
č. účtu:	[redacted]
(dále jen „Objednatel“)	

Název zhotovitele:	<b>REALINVEST s.r.o.</b>
Sídlo:	Kostelecká 263/16, Prostějov, 796 01
zapsán ve veřejném rejstříku u KS v Brně, C 6389	
zastoupený:	Ing. Miloslav Burget
osoba pověřená jednat jménem zhotovitele ve věcech technických	[redacted]
IČO:	46961895
DIČ:	CZ46961895
daňový režim:	[redacted]
bankovní spojení:	[redacted]
č. účtu:	[redacted]
(dále jen „Zhotovitel“)	

## 2. Předmět smlouvy

### 2.1. Rozsah předmětu smlouvy

- 2.1.1. Zhotovitel se touto smlouvou zavazuje k provedení díla, kterým se rozumí zhotovení stavby „**MŠ Raisova – rekonstrukce objektu**“, v souladu s položkovým rozpočtem, výzvou k podání cenové nabídky, závazným návrhem této smlouvy o dílo a technickými podmínkami pro výběrové řízení na provádění stavby.
- 2.1.2. Zhotovením stavby se rozumí úplné, funkční a bezvadné provedení všech stavebních a montážních prací a konstrukcí, včetně dodávek potřebných materiálů a zařízení nezbytných pro řádné dokončení díla, dále provedení všech činností souvisejících s dodávkou stavebních prací a konstrukcí jejichž provedení je pro řádné dokončení díla nezbytné (např. zařízení staveniště, bezpečnostní opatření apod.) včetně koordinační a kompletační činnosti celé stavby.
- 2.1.3. Zhotovitel odpovídá za to, že dílo bude realizováno v rozsahu, kvalitě a s parametry, stanovenými touto smlouvou.
- 2.1.4. Mimo všechny shora definované činnosti patří do dodávky stavby i následující práce a činnosti:
  - 2.1.4.1. zajištění všech nezbytných průzkumů nutných pro řádné provádění a dokončení díla,
  - 2.1.4.2. zajištění a provedení všech opatření organizačního a stavebně technologického charakteru k řádnému provedení díla,
  - 2.1.4.3. zajištění a provedení všech nutných zkoušek dle ČSN (případně jiných norem vztahujících se k prováděnému dílu včetně pořízení protokolů),

- 2.1.4.4. zajištění atestů a dokladů o požadovaných vlastnostech výrobků ke kolaudaci (i dle zákona č. 22/1997 Sb. – prohlášení o shodě, v platném znění) a revizí veškerých elektrických zařízení s případným odstraněním uvedených závad,
  - 2.1.4.5. zajištění všech ostatních nezbytných zkoušek, atestů a revizí podle ČSN a případných jiných právních nebo technických předpisů platných v době provádění a předání díla, kterými bude prokázáno dosažení předepsané kvality a předepsaných technických parametrů díla,
  - 2.1.4.6. zřízení a odstranění zařízení staveniště včetně napojení na inženýrské sítě,
  - 2.1.4.7. odvoz a uložení vybouraných hmot a stavební suti na skládku včetně zaplacení poplatku za uskladnění v souladu s ustanoveními zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech, v platném znění,
  - 2.1.4.8. uvedení všech povrchů dotčených stavbou do původního stavu.
- 2.1.5. Dílo bude provedeno v souladu se všemi platnými právními předpisy (např.: zák. č. 89/2012 Sb., zák. č. 183/2006 Sb., vyhl. č. 268/2009 Sb., vyhl. č. 398/2009 Sb., vyhl. č. 499/2006 Sb., zák. č. 13/1997 Sb., vyhl. č. 104/1997 Sb., vyhl. č. 146/2008 Sb., zák. č. 309/2006 Sb., zák. č. 22/1997 Sb. a dalšími) a v souladu se všemi platnými ČSN.
- 2.1.5.1. Dílo bude provedeno v souladu s výkazem výměr, který tvoří nedílnou součást smlouvy a byl nedílnou součástí zadávací dokumentace a je s ní totožný. Dále bude dílo provedeno rovněž v souladu s Výzvou k podání cenové nabídky a Technickými podmínkami pro provádění díla. Dílo je provedeno, je-li dokončeno a předáno. Dílo je dokončeno, je-li předvedena jeho způsobilost sloužit svému účelu.
  - 2.1.5.2. Při realizaci díla je Zhotovitel povinen postupovat tak, aby byl kontinuálně umožněn průjezd vozidlům záchranného integrovaného systému, zásobování apod.
  - 2.1.5.3. Zjistí-li Zhotovitel v průběhu zhotovování díla nesoulad výkazu výměr a skutečného rozsahu plnění, je povinen na ně Objednatele upozornit. Zhotovitel navrhne řešení nápravy a vyzve k projednání zástupce Objednatele. V případě, že Objednatel prokazatelně zjistí, že Zhotovitel záměrně neupozornil na vady, kterých si měl a mohl být vědom v technických podmínkách provádění stavby, a které mohly způsobit změnu rozsahu prací, Objednatel za takové změny rozsahu prací nezodpovídá a veškeré náklady s tím spojené nese Zhotovitel.

### 3. Termíny a místo plnění

#### 3.1. Termín zahájení

##### 3.1.1. Termín zahájení stavby:

- v dohodnutém termínu po podpisu smlouvy o dílo: **01.07.2021 (červenec 2021)**

##### 3.1.2. Zahájením stavby se rozumí den, ve kterém dojde k předání a převzetí staveniště.

#### 3.2. Termíny dokončení díla

##### 3.2.1. Termínem dokončení díla se rozumí den, v němž bude Objednateli doručeno písemné oznámení Zhotovitele, že dokončil veškeré práce a dodávky. V oznámení Zhotovitel uvede termín předání a převzetí díla.

Termín dokončení: **28. 8. 2021**

##### 3.2.2. O případném dřívějším ukončení díla je Zhotovitel povinen informovat Objednatele nejpozději 10 pracovních dní předem.

##### 3.2.3. Zhotovitel je oprávněn dokončit práce na díle i před uplynutím lhůt plnění a Objednatel je povinen dříve dokončené bezvadné dílo převzít a zaplatit.

##### 3.2.4. Termíny dokončení jsou závislé na řádném a včasném splnění součinností Objednatele dohodnutých ve smlouvě. Po dobu prodloužení Objednatele s poskytnutím dohodnutých součinností není Zhotovitel v prodloužení s plněním závazku. Nedojde-li mezi stranami k jiné dohodě, prodlužují se Termíny dokončení díla o dobu shodnou s dobou prodloužení Objednatele v plnění jeho součinností.

#### 3.3. Místo plnění:

##### 3.3.1. Místem plnění je:

- Prostějov, ul. Raisova 3117/6, parc. č. 6338, k.ú. Prostějov**

## 4. Cena díla a podmínky pro změnu sjednané ceny

### 4.1. Výše sjednané ceny

- 4.1.1. Objednatel se zavazuje bezvadně dílo převzít a zaplatit za provedení díla specifikovaného v čl. 2 této Smlouvy sjednanou cenu. Obě smluvní strany sjednaly za provedení díla nejvýše přípustnou cenu ve výši

Cena bez DPH	2 064 365,95 Kč
Sazba DPH 21%	433 516,85 Kč
<b>Cena vč. 21% DPH</b>	<b>2 497 882,80 Kč</b>

### **TATO CENA BYLA DOHODNUTA JAKO CENA MAXIMÁLNÍ**

- 4.1.2. Poskytnuté zdanitelné plnění odpovídá číselnému kódu klasifikace produkce CZ-CPA 41 – 43 tj. patří do kategorie stavebních a montážních prací podle § 92e z. č.235/2004 Sb. V daném případě a souvisí výlučně s činností příjemce při výkonu veřejné správy, při níž se příjemce nepovažuje za osobu povinnou k dani (viz § 5 odst. 4 zákona o dani z přidané hodnoty, dále jen „zákon o DPH“), a proto nebude ze strany poskytovatele uplatněn režim přenesení daně podle § 92a citovaného zákona. Poskytovateli plnění vzniká v tomto případě standardní povinnost odvést daň. Příjemce plnění na vyžádání poskytne poskytovateli čestné prohlášení o účelu použití.
- 4.2. Smluvní strany se dohodly, že realizace stavby je podmíněna schválením finančních prostředků v rozpočtu města Prostějova v rámci jednotlivých kalendářních roků dle termínu realizace uvedeného v odstavci „3. Termíny a místo plnění“. Nebudou-li příslušným orgánem objednatele schváleny rozpočtové prostředky nejpozději do 12. 7. příslušného kalendářního roku, smluvní strany se dohodly, že stavba nebude realizována.
- 4.3. V případě, že Objednatel obdrží pouze část finančních prostředků z rozpočtu města Prostějov, která by nepokryla celkové plnění, zavazují se smluvní strany ke vzájemné dohodě, resp. dodatkem k této smlouvě upravit předmět plnění tak, aby odpovídal obdrženému finančnímu krytí.
- 4.4. Obsah ceny
- 4.4.1. Cena díla je oběma smluvními stranami sjednána v souladu s ustanovením § 2 zákona č. 526/1990 Sb., o cenách a je dohodnuta včetně daně z přidané hodnoty (DPH).
- 4.4.2. Cena je stanovena podle Výkazu výměr, (nebo Oceněný soupis prací), který je přílohou č. 2 smlouvy.
- 4.4.3. Sjednaná cena obsahuje veškeré náklady a zisk Zhotovitele nezbytné k řádnému a včasnému provedení díla.
- 4.4.4. Zhotovitel nemá právo domáhat se zvýšení sjednané ceny z důvodů chyb nebo nedostatků v Položkovém rozpočtu, pokud jsou tyto chyby důsledkem nepřesného nebo neúplného ocenění Výkazu výměr.
- 4.4.5. Veškeré náklady na manipulace se stavebním materiálem, popřípadě s vybouranými hmotami nebo vytěženou zemínou jsou zahrnuty v ceně díla. Pokud Objednatel výslovně písemně nestanoví, kam má být vytěžená zemina (nebo vybourané hmoty) odvezena, pak je povinností Zhotovitele zajistit místo pro jejich uložení v souladu s příslušnými právními předpisy a odvoz a uložení na Zhotovitelem zajištěné místo je součástí ceny díla bez ohledu na to, jaká vzdálenost vodorovného přesunu těchto hmot je obsažena v položkovém rozpočtu Zhotovitele.
- 4.5. Podmínky pro změnu ceny
- 4.5.1. Sjednaná cena je cenou nejvýše přípustnou a může být změněna pouze za níže uvedených podmínek.
- 4.5.2. Změna sjednané ceny je možná pouze
- a) pokud po podpisu Smlouvy a před Termínem dokončení díla dojde ke změnám sazeb DPH;
  - b) pokud Objednatel bude požadovat i provedení jiných prací nebo dodávek, než těch, které byly ve výkazu výměr (dále též „vícepráce“) nebo pokud Objednatel vyloučí některé práce nebo dodávky z předmětu plnění (dále též „méněpráce“); V případě

vícepráci lze nárokovat pouze změny, kdy se jedná o objektivně nepředvídatelné náklady, a tyto dodatečné stavební práce jsou nezbytné pro provedení původních stavebních prací. Veškeré vícepráce či méněpráce budou řešeny v souladu se zákonem č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále též „zákon o veřejných zakázkách“).

#### 4.6. Způsob sjednání změny ceny

- 4.6.1. Nastane-li některá z podmínek, za kterých je možná změna sjednané ceny je Zhotovitel povinen provést výpočet změny ceny díla a předložit jej Objednateli k odsouhlasení.
- 4.6.2. Sjednání změny ceny díla bude probíhat na základě dohody smluvních stran prostřednictvím písemného dodatku ke smlouvě. V případě změn u prací, které jsou obsaženy v položkovém rozpočtu, bude změna ceny stanovena na základě jednotkové ceny dané práce v položkovém rozpočtu, v případě změn u prací, které nejsou v položkovém rozpočtu uvedeny, bude změna ceny stanovena maximálně ve výši cen URS.
- 4.6.3. Zhotoviteli vzniká právo na zvýšení sjednané ceny teprve v případě, že změna bude odsouhlasena Objednatelem, a to v souladu se *zákonem o veřejných zakázkách*.
- 4.6.4. Zhotoviteli zaniká jakýkoliv nárok na zvýšení sjednané ceny, jestliže písemně neoznámí nutnost jejího překročení a výši požadovaného zvýšení ceny bez zbytečného odkladu poté, kdy se ukázalo, že je zvýšení ceny nevyhnutelné. Toto písemné oznámení však nezakládá právo Zhotovitele na zvýšení sjednané ceny. Zvýšení sjednané ceny je možné pouze za podmínek daných touto Smlouvou a v souladu se *zákonem o veřejných zakázkách*, Objednatel je povinen vyjádřit se k návrhu Zhotovitele nejpozději do 10ti dnů ode dne předložení návrhu Zhotovitele.
- 4.6.5. Obě strany následně změnu sjednané ceny písemně dohodnou formou Dodatku ke smlouvě.

## 5. Platební podmínky

### 5.1. Zálohy

- 5.1.1. Objednatel neposkytuje Zhotoviteli zálohu.

### 5.2. Postup plateb

- 5.2.1. Cena za dílo bude uhrazena průběžně na základě daňových dokladů (faktur) vystavených Zhotovitelem 1x měsíčně, přičemž datem zdanitelného plnění je poslední den příslušného měsíce.
- 5.2.2. Úhrada smluvní ceny proběhne na základě vystaveného daňového dokladu ke dni uskutečnění zdanitelného plnění.
- 5.2.3. Zhotovitel předloží Objednateli vždy nejdříve druhého dne a nejpozději do pátého dne následujícího měsíce soupis provedených prací oceněný v souladu se způsobem sjednaným ve Smlouvě. Objednatel je povinen se k tomuto soupisu vyjádřit nejpozději do 3 pracovních dnů ode dne jeho obdržení (nevyjádří-li se v uvedené lhůtě, má se za to, že se soupisem souhlasí) a po odsouhlasení Objednatelem vystaví Zhotovitel fakturu nejpozději do 10 dne příslušného měsíce. Nedílnou součástí faktury musí být soupis provedených prací. Bez tohoto soupisu je faktura neplatná.
- 5.2.4. Měsíční fakturací bude uhrazena cena díla až do výše 90% z celkové sjednané ceny bez DPH.

### 5.3. Zádržné (pozastávka)

- 5.3.1. Částka rovnající se 10% z celkové sjednané ceny díla slouží jako zádržné, které bude uhrazeno Objednatelem Zhotoviteli až po úspěšném protokolárním předání a převzetí díla, na základě žádosti o uvolnění pozastávky.
- 5.3.2. Pokud Objednatel převezme dílo, na němž se vyskytují vady či nedodělky, bude zádržné uhrazeno až po odstranění poslední vady a nedodělku.

### 5.4. Lhůty splatnosti

- 5.4.1. Objednatel je povinen uhradit fakturu Zhotovitele nejpozději do 30 dnů ode dne následujícího po dni doručení faktury Objednateli. Stejná lhůta platí i pro úhradu zádržného.

### 5.5. Náležitosti daňových dokladů (faktur)

- 5.5.1. Faktury Zhotovitele musí formou a obsahem odpovídat zákonu č. 563/1991 Sb., o účetnictví, v platném znění a zákonu č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, v platném znění.

5.5.2. Pokud daňový doklad (faktura) nemá náležitosti dle odst. 5.5.1. je Objednatel oprávněn ji vrátit nejpozději do doby splatnosti s vyznačením nesprávností. Zhotovitel je povinen daňový doklad opravit nebo vyhotovit nový. Objednatel se tímto nedostává do prodlení s úhradou daňového dokladu (faktury)

5.6 Faktura bude doručena jedním z těchto způsobů:

- osobně
- e-mailem na adresu: [REDACTED]
- poštou na uvedenou adresu

Každá faktura zhotovitele za zhotovení části nebo celého předmětu díla dle této SOD musí být před jejím podáním objednateli k úhradě předložena objednateli prostřednictvím elektronické pošty (e-mail) ke kontrole a schválení. Bez tohoto kroku nebude podání faktury objednateli k úhradě objednatelem akceptováno.

## 5. Majetkové sankce

6.1. Sankce za nesplnění dohodnutého Termínu dokončení díla

6.1.1. Pokud bude Zhotovitel v prodlení proti Termínu dokončení díla, je povinen zaplatit Objednateli smluvní pokutu ve výši 0,1 % z celkové ceny díla za každý i započatý den prodlení.

6.1.2. Prodlení Zhotovitele s dokončením díla delší než 30 dnů se považuje za podstatné porušení Smlouvy, ale pouze v případě, že prodlení Zhotovitele nevzniklo z důvodů na straně Objednatele.

6.2. Sankce za neplnění Termínu předání a převzetí dokončeného díla

6.2.1. Pokud bude Zhotovitel v prodlení proti Termínu předání a převzetí dokončeného díla, je povinen zaplatit Objednateli smluvní pokutu ve výši 0,1 % z celkové ceny díla za každý i započatý den prodlení.

6.2.2. Pokud bude Zhotovitel v prodlení proti Termínu předání a převzetí díla o více než 30 dnů, jedná se o podstatné porušení této smlouvy a Objednatel je oprávněn odstoupit od této smlouvy.

6.3. Sankce za neodstranění vad a nedodělků zjištěných při předání a převzetí díla

6.3.1. Pokud Zhotovitel nenastoupí do pěti dnů ode dne předání a převzetí díla k odstraňování vad či nedodělků uvedených v zápise o předání a převzetí díla, je povinen zaplatit Objednateli smluvní pokutu 1.000,- Kč za každý nedodělek či vadu, na jejichž odstraňování nenastoupil ve sjednaném termínu a za každý den prodlení.

6.3.2. Pokud Zhotovitel neodstraní nedodělky či vady uvedené v zápise o předání a převzetí díla v dohodnutém termínu zaplatí Objednateli smluvní pokutu 2.000,- Kč za každý nedodělek či vadu, u nichž je v prodlení a za každý den prodlení.

6.4. Sankce za neodstranění reklamovaných vad

6.4.1. Pokud Zhotovitel nenastoupí ve sjednaném termínu, nejpozději však do deseti dnů ode dne obdržení reklamace Objednatele k odstraňování reklamované vady (vad), je povinen zaplatit Objednateli smluvní pokutu 2.000,- Kč za každou reklamovanou vadu, na jejíž odstraňování nenastoupil ve sjednaném termínu a za každý den prodlení s nástupem na odstraňování vady (vad).

6.4.2. Pokud Zhotovitel neodstraní reklamovanou vadu ve sjednaném termínu, je povinen zaplatit Objednateli smluvní pokutu 5.000,- Kč za každou reklamovanou vadu, u níž je v prodlení a za každý den prodlení.

6.4.3. Označil-li objednatel v reklamaci, že se jedná o vadu, která brání řádnému užívání díla nebo že se jedná o vadu, u které hrozí nebezpečí škody velkého rozsahu (havárie), sjednávají obě smluvní strany smluvní pokuty v dvojnásobné výši.

6.5. Sankce za nevyklizení staveniště

6.5.1. Pokud Zhotovitel nevyklidí staveniště ve sjednaném termínu, nejpozději však ve lhůtě do patnácti dnů ode dne předání a převzetí díla (nebude-li písemně dohodnuta jiná lhůta), je povinen zaplatit Objednateli smluvní pokutu 5.000,- Kč za každý i započatý den prodlení s vyklizením staveniště.

## 6.6. Úrok z prodlení s úhradou

- 6.6.1. Pokud bude Objednatel v prodlení s úhradou faktury proti sjednanému termínu je povinen zaplatit Zhotoviteli úrok ve výši dle § 1970 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník a § 2 nařízení vlády č. 351/2013 Sb., z dlužné částky za každý i započatý den prodlení.

## 6.7. Společná ujednání k majetkovým sankcím

- 6.7.1. Zhotovitel je povinen zaplatit Objednateli z výše uvedených důvodů smluvní pokutu i v případě, že porušení povinnosti nezavinil.
- 6.7.2. Právo Objednatele na smluvní pokutu dle výše uvedených ujednání nebrání objednateli, aby uplatnil též právo na náhradu mu vzniklé škody.

# 7. Staveniště

## 7.1. Předání a převzetí Staveniště

- 7.1.1. Objednatel je povinen předat Zhotoviteli Staveniště (nebo jeho ucelenou část) prosté práv třetí osoby nejpozději v termínu, který je uveden v odstavci 3.1.1. v čl. 3 Termín a místo plnění. Splnění termínu předání Staveniště je podstatnou náležitostí smlouvy, na níž je závislé splnění Termínu předání a převzetí díla.
- 7.1.2. O předání a převzetí Staveniště vyhotoví Objednatel písemný protokol, který obě strany podepíší. Za den předání Staveniště se považuje den, kdy dojde k oboustrannému podpisu písemného protokolu.
- 7.1.3. Zhotovitel po celou dobu realizace díla zodpovídá za zabezpečení staveniště dle podmínek stanovených zákonem a prováděcím předpisem Zhotovitel v plné míře zodpovídá za bezpečnost a ochranu zdraví všech osob v prostoru staveniště a zabezpečí jejich vybavení ochrannými pracovními pomůckami. Dále se Zhotovitel zavazuje dodržovat hygienické předpisy.

## 7.2. Vykližení staveniště

- 7.2.1. Zhotovitel je povinen odstranit zařízení staveniště a vyklidit Staveniště nejpozději do 15 dnů ode dne Předání a převzetí díla, pokud se smluvní strany nedohodnou písemně jinak.
- 7.2.2. Nevyklidí-li Zhotovitel Staveniště ve sjednaném termínu, je Objednatel oprávněn zabezpečit vyklizení Staveniště třetí osobou a náklady s tím spojené uhradí Objednateli Zhotovitel.

# 8. Stavební deník a kontrolní dny

## 8.1. Povinnost vést stavební deník

- 8.1.1. Zhotovitel je povinen vést ode dne předání a převzetí staveniště o pracích, které provádí, stavební deník (v souladu s vyhl. č. 499/2006 Sb. ve znění pozdějších změn).
- 8.1.2. Stavební deník musí být v pracovní dny od 7.00 do 17.00 hod. přístupný oprávněným osobám Objednatele, případně jiným osobám oprávněným do stavebního deníku zapisovat.
- 8.1.3. Zápisy do stavebního deníku se provádí v originále a dvou kopiích. Originály zápisů je Zhotovitel povinen předat Objednateli nejméně 1x měsíčně, pokud se smluvní strany nedohodnou jinak.
- 8.1.4. Do stavebního deníku zapisuje Zhotovitel veškeré skutečnosti rozhodné pro provádění díla v souladu s výše uvedenou vyhláškou, zejména je povinen zapisovat údaje o
- stavu staveniště, počasí, počtu pracovníků a nasazení strojů a dopravních prostředků
  - časovém postupu prací
  - kontrole jakosti provedených prací
  - opatření učiněných v souladu s předpisy bezpečnosti a ochrany zdraví
  - opatření učiněných v souladu s předpisy požární ochrany a ochrany životního prostředí
  - událostech nebo překážkách majících vliv na provádění díla
- 8.1.5. Všechny listy stavebního deníku musí být očíslovány.
- 8.1.6. Ve stavebním deníku nesmí být vynechána volná místa.
- 8.1.7. V případě neočekávaných událostí nebo okolností mající zvláštní význam pro další postup stavby pořizuje Zhotovitel i příslušnou fotodokumentaci, která se stane součástí stavebního deníku.

## 8.2. Kontrolní dny

8.2.1. Pro účely kontroly průběhu provádění díla organizuje Objednatel kontrolní dny v termínech nezbytných pro řádné provádění kontroly, nejméně však jedenkrát měsíčně. Objednatel je povinen oznámit Zhotoviteli konání kontrolního dne písemně a nejméně pět dnů před jeho konáním.

## 8.3. Kontrola konstrukcí, které budou dalším postupem zakryty

8.3.1. Zhotovitel je povinen písemně vyzvat Objednatele ke kontrole a prověření prací, které v dalším postupu budou zakryty nebo se stanou nepřístupnými (postačí zápis ve stavebním deníku). Zhotovitel je povinen vyzvat Objednatele nejméně pět dnů před termínem, v němž budou předmětné práce zakryty.

8.3.2. Pokud se Objednatel ke kontrole přes včasné písemné vyzvání nedostaví, je Zhotovitel oprávněn předmětné práce zakrýt. Bude-li v tomto případě Objednatel dodatečně požadovat jejich odkrytí, je Zhotovitel povinen toto odkrytí provést na náklady Objednatele. Pokud se však zjistí, že práce nebyly řádně provedeny, nese veškeré náklady spojené s odkrytím prací, opravou chybného stavu a následným zakrytím Zhotovitel.

# 9. Provádění díla a bezpečnost práce

## 9.1. Pokyny Objednatele

9.1.1. Při provádění díla postupuje Zhotovitel samostatně. Zhotovitel se však zavazuje respektovat veškeré pokyny Objednatele, týkající se realizace díla a upozorňující na možné porušování smluvních povinností Zhotovitele.

9.1.2. Zhotovitel je povinen upozornit Objednatele bez zbytečného odkladu na nevhodnou povahu věcí převzatých od Objednatele nebo pokynů daných mu Objednatelem k provedení díla, jestliže Zhotovitel mohl tuto nevhodnost zjistit při vynaložení odborné péče.

## 9.2. Dodržování bezpečnosti a hygieny práce

9.2.1. Zhotovitel je povinen zajistit při provádění díla dodržení veškerých bezpečnostních opatření a hygienických opatření a opatření vedoucích k požární ochraně prováděného díla, a to v rozsahu a způsobem stanoveným obecně závaznými právními předpisy.

9.2.2. Zhotovitel se zavazuje provést dílo s využitím klíčových pracovníků, které uvedl v rámci prokazování kvalifikace dle § 77 odst. 1 a 2 písm. a), c) a § 79 odst. 2 písm. c), d) zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, ve Veřejné zakázce na předmět plnění dle této smlouvy. Zhotovitel je oprávněn změnit klíčové pracovníky pouze ze závažných důvodů a s předchozím písemným souhlasem objednatel.

# 10. Odpovědnost za škodu

## 10.1. Odpovědnost Zhotovitele za škodu a povinnost nahradit škodu

10.1.1. Pokud činností Zhotovitele v souvislosti s prováděním díla dojde ke způsobení škody Objednateli nebo třetím osobám z titulu opomenutí, nedbalosti nebo neplněním podmínek vyplývajících z obecně závazných právních předpisů, technických nebo jiných norem nebo vyplývajících z této Smlouvy je Zhotovitel povinen bez zbytečného odkladu tuto škodu odstranit a není-li to možné, tak finančně nahradit. Veškeré náklady s tím spojené nese Zhotovitel.

10.1.2. Zhotovitel odpovídá i za škodu způsobenou činností těch, kteří pro něj dílo provádějí.

10.1.3. Zhotovitel odpovídá za škodu způsobenou okolnostmi, které mají původ v povaze strojů, přístrojů nebo jiných věcí, které zhotovitel použil nebo hodlal použít při provádění díla.

10.2. Odpovědnost za škodu na zhotovovaném díle nebo jeho části nese zhotovitel v plném rozsahu až do dne předání a převzetí celého díla bez vad a nedodělků. Zhotovitel nese odpovědnost původce odpadů, zavazuje se nezpůsobovat únik ropných, toxických či jiných škodlivých látek na stavbě. Zhotovitel je povinen nahradit objednateli škodu v plné výši, která vznikla při realizaci díla, bez ohledu na zavinění. Zhotovitel nenese odpovědnost v případě vzniku zvláštních rizik např. války, vojenské operace, invaze, povstání, revoluce, nepokojů, občanské války, vojenského převratu, tlakové vlny letadlem a ostatních vzdušných prostředků, šarvátek, porušení veřejného pořádku, atd.

## 11. Poddodavatelé

- 11.1. Podmínky, za kterých je možné pověřit realizaci části díla jinou osobu:
- 11.1.1. Zhotovitel je oprávněn pověřit provedením části díla třetí osobu - poddodavatelem. V tomto případě však Zhotovitel odpovídá za činnost poddodavatele tak, jako by dílo prováděl sám.
  - 11.1.2. Zhotovitel je povinen zabezpečit ve svých poddodavatelských smlouvách splnění všech povinností vyplývajících Zhotoviteli ze smlouvy o dílo.
  - 11.1.3. Povinností zhotovitele je průběžně vést seznam poddodávek.
  - 11.1.4. Zhotovitel je povinen doložit Objednateli seznam poddodavatelů, ve kterém budou uvedeni všichni poddodavatelé, kteří se na plnění díla podíleli, a to do 60 dnů od splnění smlouvy nebo do 28. 2. následujícího kalendářního roku v případě, že plnění smlouvy přesahuje 1 rok.

## 12. Předání a převzetí díla

- 12.1. Organizace předání díla
- 12.1.1. Zhotovitel je povinen dílo připravit k předání a převzetí tak, aby mohlo být předáno a převzato nejdříve 5 dnů a nejpozději 10 dnů od oznámení Zhotovitele, že dokončil veškeré práce a dodávky. Termín předání a převzetí bude součástí tohoto oznámení o dokončení díla. Objednatel je pak povinen nejpozději do tří dnů od termínu stanoveného Zhotovitelem zahájit přijímací řízení a řádně v něm pokračovat.
- 12.2. Protokol o předání a převzetí díla
- 12.2.1. O průběhu předávacího a přijímacího řízení pořídí Zhotovitel zápis (protokol).
  - 12.2.2. Obsahuje-li dílo vady nebo nedodělky, musí protokol obsahovat i:
    - soupis zjištěných vad a nedodělků
    - dohodu o způsobu a termínech jejich odstranění, popřípadě o jiném způsobu narovnání
    - dohodu o zpřístupnění díla nebo jeho částí Zhotoviteli za účelem odstranění vad nebo nedodělků.
  - 12.2.3. Objednatel nemá právo odmítnout převzetí stavby pro ojedinělé drobné vady, které samy o sobě ani ve spojení s jinými nebrání užívání stavby funkčně nebo esteticky, ani její užívání podstatným způsobem neomezují.
  - 12.2.4. V případě, že Objednatel odmítá dílo převzít, uvede v protokolu o předání a převzetí díla i důvody, pro které odmítá dílo převzít.
  - 12.2.5. Objednatel je oprávněn při přijímacím a předávacím řízení požadovat provedení dalších dodatečných zkoušek včetně zdůvodnění proč je požaduje a s uvedením termínu do kdy je požaduje provést. Tento požadavek však není důvodem k odmítnutí převzetí díla.

## 13. Záruka za jakost

- 13.1. Odpovědnost za vady díla
- 13.1.1. Zhotovitel odpovídá za vady, jež má dílo v době jeho předání Objednateli a dále odpovídá za vady díla zjištěné v záruční době.
  - 13.1.2. Zhotovitel poskytuje na provedené dílo záruku na stavební práce v délce **120 měsíců** (min 60 měsíců, max. 120 měsíců). Záruční doba počíná běžet ode dne následujícího po dni předání bezvadného díla.
  - 13.1.3. Zhotovitel poskytuje v rámci provedeného díla záruku na dodávanou technologii a vybavení v délce odpovídající délce záruky poskytnuté výrobcem, nejméně však v délce **24 měsíců**. Záruční doba počíná běžet ode dne následujícího po dni předání bezvadného díla.
  - 13.1.4. Záruční doba neběží po dobu, po kterou Objednatel nemohl dílo užívat pro vady díla, za které zhotovitel odpovídá.
  - 13.1.5. Pro ty části díla, které byly v důsledku oprávněné reklamace Objednatele Zhotovitelem opraveny, běží záruční doba opětovně od počátku ode dne provedení reklamační opravy.
  - 13.1.6. Pokud bylo plněno vadně, je vzhledem k tomu, co sám dodal, zavázán se zhotovitelem společně a nerozdílně



- a) poddodavatel Zhotovitele, ledaže prokáže, že vadu způsobilo jen rozhodnutí Zhotovitele nebo toho kdo nad stavbou vykonával dozor,
- b) kdo dodal stavební dokumentaci, ledaže prokáže, že vadu nezpůsobila chyba ve stavební dokumentaci, a
- c) kdo prováděl dozor nad stavbou, ledaže prokáže, že vadu stavby nezpůsobilo selhání dozoru

13.1.7. Zhotovitel se zproští povinnosti z vady stavby, pokud prokáže, že vadu způsobila jen chyba ve stavební dokumentaci dodané osobou, kterou si objednatel zvolil, nebo jen selhání dozoru nad stavbou vykonávaného osobou, kterou si objednal.

#### 13.2. Podmínky odstranění reklamovaných vad

13.2.1. Zhotovitel je povinen nejpozději do 5ti dnů po obdržení reklamace písemně oznámit Objednateli zda reklamaci uznává či neuznává. Pokud tak neučiní, má se za to, že reklamaci Objednatele uznává. Vždy však musí písemně sdělit, v jakém termínu nastoupí k odstranění vad(y). Tento termín nesmí být delší než 10 dnů ode dne obdržení reklamace, a to bez ohledu na to zda Zhotovitel reklamaci uznává či neuznává.

13.2.2. Nenastoupí-li Zhotovitel k odstranění reklamované vady ve sjednané lhůtě je Objednatel oprávněn pověřit odstraněním vady jinou odbornou právnickou nebo fyzickou osobu. Veškeré takto vzniklé náklady uhradí Objednateli Zhotovitel.

13.2.3. Jestliže Objednatel v reklamaci výslovně uvede, že se jedná o havárii, je Zhotovitel povinen nastoupit a zahájit odstraňování vady (havárie) nejpozději do 48 hod po obdržení reklamace (oznámení).

## 14. Vlastnictví díla a nebezpečí škody na díle

#### 14.1. Vlastnictví díla

14.1.1. Vlastníkem zhotovovaného díla je od počátku Objednatel.

#### 14.2. Nebezpečí škody na díle

14.2.1. Nebezpečí škody na díle ve smyslu § 2624 občanského zákoníku nese od počátku až do doby řádného předání a převzetí díla mezi Zhotovitelem a Objednatelem Zhotovitel, ledaže by ke škodě došlo i jinak.

## 15. Pojištění zhotovitele

15.1. Zhotovitel je povinen mít uzavřenou pojistnou smlouvu, jejímž předmětem je pojištění Zhotovitele za škodu způsobenou zhotovitelem třetí osobě, přičemž výše pojistné částky bude alespoň ve výši **1 032 183,- Kč (1/2 ze sjednané ceny díla bez DPH)**. Toto pojištění bude zahrnovat zejména provozní pojistná nebezpečí (pády částí díla nebo předmětů montážní výstroje, škody při manipulaci s břemeny, zřícení montážních lešení, stožárů, jeřábů a stavebních strojů, poškození nedbalostí a nešikovností pracovníků). Zhotovitel se zavazuje, že po celou dobu trvání této smlouvy a po dobu záruční doby bude pojištěn ve smyslu tohoto ustanovení a že nedojde ke snížení pojistného krytí (pojistné částky) pod částku uvedenou v předchozí větě. Zhotovitel je povinen na výzvu Objednatele předložit ke kontrole originál nebo úředně ověřenou kopii pojistné smlouvy (resp. pojistný certifikát).

15.2. Zhotovitel je povinen řádně platit pojistné tak, aby pojistná smlouva či smlouvy sjednané dle této smlouvy či v souvislosti s ní byly platné po celou dobu provádění díla a v přiměřeném rozsahu i po dobu záruky. V případě, že dojde k zániku pojištění, je zhotovitel povinen o této skutečnosti neprodleně informovat objednatel a ve lhůtě 3 pracovních dnů uzavřít novou pojistnou smlouvu ve výše uvedeném rozsahu. Porušení této povinnosti ze strany zhotovitele považují strany této smlouvy za podstatné porušení smlouvy zakládající právo objednatel od smlouvy odstoupit.

15.3. Zavínil-li vznik škody zhotovitel, zavazuje se zhotovitel v rozsahu, ve kterém není objednatel plně chráněn proti ztrátám, výdajům, nákladům, újmě, škodě či odpovědnosti za škodu na majetku nebo škodu plynoucí z újmy na zdraví nebo smrti osob na základě pojištění

uzavřených ve smyslu ustanovení odst. 15.1 smlouvy, odškodnit, ochránit a zbavit objednatele veškeré odpovědnosti v souvislosti se ztrátami, výdaji, náklady, újmou, škodou či odpovědností za škodu na majetku nebo škodu plynoucí z újmy na zdraví nebo smrti osob.

15.4. Náklady na pojištění nese Zhotovitel a má je zahrnuty ve sjednané ceně díla.

## 16. Vyšší moc

16.1. Definice vyšší moci

16.1.1. Za vyšší moc se považují okolnosti mající vliv na dílo, které nejsou závislé na vůli smluvních stran a které smluvní strany nemohou ovlivnit. Jedná se např. o válku, mobilizaci, povstání, živelné pohromy apod.

16.2. Práva a povinnosti při vzniku vyšší moci

16.2.1. Pokud se provedení díla za sjednaných podmínek stane nemožným v důsledku vyšší moci, strana, která se bude chtít na vyšší moc odvolat, požádá druhou stranu o úpravu Smlouvy ve vztahu k předmětu, ceně a době plnění. Pokud nedojde k dohodě, má strana, která se důvodně odvolala na vyšší moc, právo odstoupit od Smlouvy. Účinnost odstoupení nastává v tomto případě dnem doručení oznámení o odstoupení od Smlouvy.

## 17. Změna smlouvy

17.1. Forma změny Smlouvy

17.1.1. Jakákoliv změna Smlouvy musí mít písemnou formu a musí být podepsána osobami oprávněnými za Objednatele a Zhotovitele jednat a podepisovat nebo osobami jimi zmocněnými.

17.1.2. Změny Smlouvy se sjednávají jako dodatek ke Smlouvě s číselným označením podle pořadového čísla příslušné změny Smlouvy.

17.2. Skryté překážky

17.2.1. Pokud zjistí zhotovitel při provádění díla skryté překážky týkající se místa, kde má být dílo provedeno, znemožňující provést dílo dohodnutým způsobem, oznámí to bez zbytečného odkladu objednateli a navrhne mu změnu díla. Do dosažení dohody o změně díla může jeho provádění přerušit.

## 18. Odstoupení od smlouvy

18.1. Objednatel je oprávněn odstoupit od této smlouvy:

18.1.1. v případě, že probíhá insolvenční řízení proti majetku Zhotovitele, v němž bylo vydáno rozhodnutí o úpadku nebo insolvenční návrh byl zamítnut proto, že majetek Zhotovitele nepostačuje k úhradě nákladů insolvenčního řízení, nebo byl konkurs zrušen proto, že majetek Zhotovitele byl zcela nepostačující;

18.1.2. V případě podstatného porušení této smlouvy Zhotovitelem, zejména v případě:

- prodlení s řádným protokolárním předáním díla delším než 4 týdny
- neoprávněného zastavení či přerušení prací na díle na dobu delší než 15 dnů v rozporu s touto smlouvou,
- porušení smluvní povinnosti dle této smlouvy, které nebude odstraněno ani v dodatečně přiměřené lhůtě 14 dnů
- kdy Zhotovitel využil k plnění předmětu této smlouvy poddodavatele v rozporu s nabídkou Zhotovitele v rámci zadávacího řízení na Veřejnou zakázku nebo bez předchozího souhlasu Objednatele
- v jiném touto smlouvou výslovně upraveném případě

18.2. Objednatel je oprávněn odstoupit od této smlouvy v případě, kdy vyjde najevo, že Zhotovitel uvedl v rámci zadávacího řízení veřejné zakázky nepravdivé či zkreslené informace, které měly zřejmý vliv na výběr Zhotovitele pro uzavření této smlouvy.

- 18.3. Pokud se při existenci skrytých překážek podle ustanovení 17.2.1. nedohodnou strany na změně smlouvy v přiměřené lhůtě, může kterákoli z nich od smlouvy odstoupit. Zhotovitel má právo na cenu za část díla provedenou do doby, než překážku mohl při vynaložení potřebné péče odhalit
- 18.4. Smluvní strany jsou oprávněny od této smlouvy odstoupit za podmínek stanovených občanským zákoníkem nebo jinými právními předpisy.
- 18.5. Odstoupení od smlouvy musí být učiněno písemným oznámením o odstoupení od této smlouvy druhé straně, účinky odstoupení nastávají dnem doručení oznámení druhé straně. V pochybnostech se má za to, že odstoupení bylo doručeno do 5 dnů od jeho odeslání v poštovní zásilce s dodejkou.
- 18.6. V případě odstoupení je Zhotovitel povinen okamžitě opustit staveniště a vyklidit zařízení staveniště nejpozději do 15 dnů od účinnosti odstoupení, nedohodnou-li se strany jinak. Zhotovitel je v takovém případě povinen učinit veškerá potřebná opatření k tomu, aby zabránil vzniku škody hrozící Objednateli v důsledku ukončení činnosti Zhotovitele a o těchto opatřeních Objednatele bezprostředně informovat. V opačném případě odpovídá Zhotovitel za škodu způsobenou v důsledku porušení této povinnosti. Objednatel se zavazuje převzít a Zhotovitel se zavazuje předat dosud provedené práce i nedokončené dodávky do 5 dnů ode dne účinnosti odstoupení od této smlouvy. O takovém předání a převzetí bude pořízen oběma stranami zápis s náležitostmi protokolu o předání a převzetí díla, tj. bude v něm podrobně popsán stav rozpracovanosti díla, provedeno jeho ohodnocení, vymezeny vady a nedodělky a sjednán způsob jejich odstranění. Objednatel má v případě odstoupení od této smlouvy i u odstranitelných vad právo požadovat slevu z ceny, namísto odstranění takových vad.
- 18.7. Strany se ve smyslu § 2005 občanského zákoníku dohodly, že po odstoupení od smlouvy a jejím ukončení trvají a zůstávají v platnosti ujednání stran týkající se odpovědnosti za vady díla, záruky za jakost a záruční lhůty, smluvních pokut, vlastnictví díla, náhrady škody a cenová ujednání obsažená v této smlouvě.
- 18.8. Odstoupí-li jedna ze stran od této smlouvy na základě ujednání z této smlouvy vyplývajících, povinnosti smluvních stran jsou následující:
- Zhotovitel provede soupis všech provedených prací oceněných způsobem, jakým je stanovena cena díla, tento soupis s Objednatelem odsouhlasí,
  - Zhotovitel provede finanční vyčíslení provedených prací a zpracuje fakturu,
  - Zhotovitel odveze veškerý svůj nezabudovaný materiál, pokud se smluvní strany nedohodnou jinak,
  - Zhotovitel vyzve písemně Objednatele k převzetí části zakázky a Objednatel je povinen do deseti pracovních dnů po obdržení zahájit „dílní přejímací řízení“,
  - strana, která důvodně odstoupení od smlouvy zapříčinila, je povinná uhradit druhé straně veškeré náklady jí vzniklé z důvodu odstoupení od smlouvy, včetně náhrady škody.

## **19. Ostatní ujednání**

### **19.1. Ostatní ujednání Smlouvy**

- 19.1.1. Obě smluvní strany se dohodly, že Objednatel má právo zveřejnit obsah Smlouvy na svých oficiálních www stránkách v sekci „Veřejné zakázky“. Obsahuje – li Smlouva údaje, které tvoří obsah obchodního tajemství dle ustanovení § 504 občanského zákoníku, označí zhotovitel příslušné vybrané odstavce Smlouvy a Objednatel takto označené odstavce pro zveřejnění znepřístupní.
- 19.1.2. Obě strany se zavazují neposkytovat informace, které získají při činnosti podle této Smlouvy, třetím subjektům, nad rámec svých zákonných povinností.
- 19.1.3. Ve věcech touto Smlouvou o dílo výslovně neupravených se bude tento smluvní vztah řídit ustanoveními obecně závazných právních předpisů, zejména § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném a účinném znění a předpisy souvisejícími.
- 19.1.4. Zaplacením kterékoliv smluvní pokuty sjednané v této Smlouvě není dotčeno právo smluvní strany na náhradu škody, která jí vznikla v důsledku porušení sankcionované povinností druhou smluvní stranou.
- 19.1.5. Jakýkoliv spor vzniklý z této Smlouvy, pokud se jej nepodaří urovnat jednáním mezi smluvními stranami, bude rozhodnut k tomu věcně příslušným soudem, přičemž soudem


- místně příslušným k rozhodnutí bude, na základě dohody smluvních stran, soud určený podle sídla Objednatele.
- 19.1.6. Smluvní strany se dohodly, že písemnosti touto smlouvou předpokládané (např. změny odpovědných osob, návrh na změny Smlouvy, odstoupení od Smlouvy, různé výzvy k plnění či placení) budou druhé smluvní straně zasílány výhradně doporučeným dopisem na adresu uvedenou v záhlaví této smlouvy. Nebude-li na této adrese zásilka úspěšně doručena či převzata druhou smluvní stranou nebo nebude-li tato zásilka vyzvednuta v úložní době a držitel poštovní licence zásilku vrátí zpět, bude za úspěšné doručení, se všemi právními důsledky, považován třetí den ode dne prokazatelného odeslání zásilky.
- 19.1.7. Technický dozor u díla nesmí provádět zhotovitel ani osoba s ním propojená. To neplatí, pokud technický dozor provádí sám objednatel.
- 19.1.8. Smluvní strany se dohodly na tom, že příjemce zdanitelného plnění je oprávněn uplatnit **instit ut zvlá stního způsobu zajištění daně z přidané hodnoty** ve smyslu § 109a zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, v platném znění, pokud poskytovatel zdanitelného plnění bude požadovat úhradu za zdanitelné plnění na bankovní účet, který nebude nejpozději ke dni splatnosti příslušné faktury zveřejněn správcem daně v příslušném registru plátců daně (tj. způsobem umožňujícím dálkový přístup). Obdobný postup je příjemce zdanitelného plnění oprávněn uplatnit i v případě, že v okamžiku uskutečnění zdanitelného plnění bude o poskytovateli zdanitelného plnění zveřejněna v příslušném registru plátců daně (tj. způsobem umožňujícím dálkový přístup) skutečnost, že je nespolehlivým plátcem. V případě, že nastanou okolnosti umožňující příjemci zdanitelného plnění uplatnit zvláštní způsob zajištění daně podle § 109a zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, v platném znění, bude příjemce zdanitelného plnění o této skutečnosti poskytovatele zdanitelného plnění informovat. Smluvní strany se rovněž dohodly na tom, že v případě, že příjemce zdanitelného plnění instit ut zvlá stního způsobu zajištění daně z přidané hodnoty uplatní a zaplatí částku ve výši daně z přidané hodnoty správci daně poskytovatele zdanitelného plnění, bude tato úhrada považována za splnění závazku příjemce zdanitelného plnění uhradit relevantní část sjednané ceny.
- 19.1.9. Tato smlouva je vyhotovena v pěti stejnopisech s platností originálu, přičemž po jejich podpisu obdrží Zhotovitel dvě vyhotovení a Objednatel tři vyhotovení.
- 19.1.10. Smlouva nabývá platnosti dnem podpisu oprávněnými zástupci obou smluvních stran.
- 19.1.11. Smlouva nabývá účinnosti dnem uveřejnění v Registru smluv v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb. o registru smluv.
- 19.1.12. Smluvní strany sjednávají, že Objednatel zašle informaci Zhotoviteli o uveřejnění smlouvy v Registru smluv.
- 19.1.13. Smluvní strany po přečtení Smlouvy potvrzují, že obsahu Smlouvy porozuměly, že Smlouva vyjadřuje jejich pravou, svobodnou a vážnou vůli, nebyla uzavřena v tísn i či za nápadně nevýhodných podmínek a na důkaz této skutečnosti ji vlastnoručně podepisují.

Přílohy a nedílné součásti Smlouvy:

1. Čestné prohlášení příjemce
2. Oceněný slepý rozpočet (výkaz výměr)
3. Technické podmínky provedení stavby (dle zadávací dokumentace)

30. 06. 2021

V Prostějově, dne .....



V Prostějově, dne 24.06.2021



**Čestné prohlášení příjemce (objednatele)  
k uplatnění přenesení daňové povinnosti na DPH ve stavebnictví  
- § 92e zákona o DPH**

**Identifikační údaje příjemce (objednatel):**

Název (jméno): Statutární město Prostějov  
Adresa/ sídlo: Nám. T. G. Masaryka 130/14, PSČ 796 01  
IČ: 00288659  
Oprávněná osoba: Ing. Jiří Rozeňnal, náměstek primátora, dle plné moci ze dne 14.11.2018

**Identifikační údaje poskytovatele (zhotovitel):**

Zhotovitel: REALINVEST s.r.o.  
Sídlo: Kostelecká 263/16, Prostějov, 796 01  
IČ: 46961895  
DIČ: CZ46961895  
Zastoupený Ing. Miloslav Burget, jednatel  
Zapsán ve veřejném rejstříku vedeném u Krajského soudu v Brně spisová značka oddíl C, vložka 6389

Příjemce plnění (objednatel) čestně prohlašuje ve smyslu „*Informace GFŘ a MF k režimu přenesení daňové povinnosti na DPH ve stavebnictví - § 92e zákona o DPH, zveřejněné dne 9. 11. 2011*“, že přijaté plnění, tj. smluvní plnění od poskytovatele (zhotovitele) dle smlouvy o dílo číslo **34/05/ORI-OVZ/2021** souvisí výlučně s činností příjemce při výkonu veřejné správy, při níž se nepovažuje za osobu povinnou k dani (viz § 5 odst. 4 zákona o DPH).

**Příjemce plnění není v tomto případě v postavení osoby povinné k dani a k tomuto účelu neposkytuje dodavateli své DIČ.**

Příjemce plnění požaduje z výše uvedených důvodů, aby poskytovatel neuplatnil režim přenesení daňové povinnosti ve smyslu § 92a a §92e z.č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty.

30. 06. 2021

V Prostějově

Datum .....

Ing. Jiří Rozeňnal, náměstek primátora

**Čestně prohlašuji, že údaje uvedené v tomto prohlášení jsou správné a pravdivé.**





## Položkový rozpočet stavby

**Stavba: 37/2021 ZATEPLENÍ MŠ RAISOVA**

**Objednatel: Statutární město Prostejov**  
**Nám.T.G.Masaryka 130/14**  
**79601 Prostejov**

**IČO: 00288659**  
**DIČ: CZ00288659**

**Zhotovitel: REALINVEST s.r.o.**  
**Kostelecká 263/16**  
**79601 Prostějov**

**IČO: 46961895**  
**DIČ: CZ46961895**

Vypracoval:

Rozpis ceny Celkem

HSV			1 485 516,15
PSV			457 309,80
MON			71 540,00
Vedlejší náklady			40 000,00
Ostatní náklady			10 000,00
<b>Celkem</b>			<b>2 064 365,95</b>

Rekapitulace dani

Základ pro sníženou DPH	<b>15 %</b>		<b>0,00 CZK</b>
Snížená DPH	<b>15 %</b>		<b>0,00 CZK</b>
Základ pro základní DPH	<b>21 %</b>		<b>2 064 365,95 CZK</b>
Základní DPH	<b>21 %</b>		<b>433 516,85 CZK</b>
Zaokrouhlení			<b>0,00 CZK</b>

**Cena celkem s DPH 2 497 882,80 CZK**

v

dne

\_\_\_\_\_  
 Za objednatele

## Rekapitulace dílčích částí

Číslo	Název	Základ pro sníženou DPH	Základ pro základní DPH	DPH celkem	Cena celkem	%
<b>SO 00</b>	<b>OSTATNÍ A VEDLEJŠÍ NÁKLADY</b>	<b>0,00</b>	<b>50 000,00</b>	<b>10 500,00</b>	<b>60 500,00</b>	<b>2</b>
1	OSTATNÍ A VEDLEJŠÍ NÁKLADY	0,00	50 000,00	10 500,00	60 500,00	2
<b>SO 01</b>	<b>ZATEPLENÍ MŠ RAISOVA</b>	<b>0,00</b>	<b>1 415 461,44</b>	<b>297 246,90</b>	<b>1 712 708,34</b>	<b>69</b>
1	ZATEPLENÍ MŠ RAISOVA	0,00	1 415 461,44	297 246,90	1 712 708,34	69
<b>SO 02</b>	<b>TERENNÍ ÚPRAVY</b>	<b>0,00</b>	<b>85 738,62</b>	<b>18 005,11</b>	<b>103 743,73</b>	<b>4</b>
1	TERENNÍ ÚPRAVY	0,00	85 738,62	18 005,11	103 743,73	4
<b>SO 03</b>	<b>Stavební úpravy přístřešku</b>	<b>0,00</b>	<b>513 165,89</b>	<b>107 764,84</b>	<b>620 930,73</b>	<b>25</b>
1	Stavební úprava přístřešku	0,00	513 165,89	107 764,84	620 930,73	25
Celkem za stavbu		0,00	2 064 365,95	433 516,85	2 497 882,80	100

## Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem	%
1	Zemní práce	HSV			8 387,43	0
3	Svislé a kompletní konstrukce	HSV			4 456,80	0
5	Komunikace	HSV			32 850,08	2
6	Úpravy povrchu, podlahy	HSV			18 581,17	1
62	Úpravy povrchů vnější	HSV			991 597,50	48
63	Podlahy a podlahové konstrukce	HSV			119 381,59	6
91	Doplňující práce na komunikaci	HSV			23 692,50	1
94	Lešení a stavební výtahy	HSV			151 549,60	7
95	Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách	HSV			31 554,00	2
96	Bourání konstrukcí	HSV			39 045,24	2
99	Staveništní přesun hmot	HSV			23 108,05	1
711	Izolace proti vodě	PSV			17 288,64	1
764	Konstrukce klempířské	PSV			160 436,41	8
766	Konstrukce truhlářské	PSV			5 888,16	0
767	Konstrukce zámečnické	PSV			247 719,21	12



783	Nátěry	PSV			25 977,38	1
M21	Elektromontáže	MON			71 540,00	3
D96	Přesuny suti a vybouraných hmot	PSU			41 312,19	2
VN	Vedlejší náklady	VN			40 000,00	2
ON	Ostatní náklady	ON			10 000,00	0
Cena celkem					#####	100



## Položkový rozpočet

S:	37/2021	ZATEPLENÍ MŠ RAISOVA
O:	50 00	OSTATNÍ A VEDLEJŠÍ NÁKLADY
R:	1	OSTATNÍ A VEDLEJŠÍ NÁKLADY

P.č	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
<b>Díl VN Vedlejší náklady</b>						<b>40 000,00</b>
1	005121 R	Zařízení staveniště	Soubor	1,00000	25 000,00	25 000,00
Veškeré náklady spojené s vybudováním, provozem a odstraněním zařízení staveniště.						
2	005124010R	Koordinační činnost	Soubor	1,00000	15 000,00	15 000,00
Koordinační stavebních a technologických dodávek stavby.						
<b>Díl ON Ostatní náklady</b>						<b>10 000,00</b>
3	005211010R	Předání a převzetí staveniště	Soubor	1,00000	5 000,00	5 000,00
Náklady spojené s účastí zhotovitele na předání a převzetí staveniště.						
4	00524 R	Předání a převzetí díla	Soubor	1,00000	5 000,00	5 000,00
Náklady zhotovitele, které vzniknou v souvislosti s povinnostmi zhotovitele při předání a převzetí díla.						
<b>Celkem</b>						<b>50 000,00</b>

Poznámky uchazeče k zadání



## Položkový rozpočet

S:	37/2021	ZATEPLENÍ MŠ RAISOVA
O:	SO 01	ZATEPLENÍ MŠ RAISOVA
R:	1	ZATEPLENÍ MŠ RAISOVA

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
<b>Díl 3 Svislé a kompletní konstrukce</b>						<b>4 456,80</b>
1	310235241R0	Zazdívkva otvorů o ploše do 0,0225 m2 ve zdivu nadzákladovém cihlami pálenými o tloušťce zdi do 300 mm	kus	45,00000	99,04	4 456,80

po vybourání kotev :  
 mříže, kus : 4+9 13,00000  
 žebřík, kus : 8 8,00000  
 konzoly pro praporové žerdi : 4\*2 8,00000  
 zábradlí franc.oken : 8\*2 16,00000

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
<b>Díl 62 Úprav povrchtů vnější</b>						<b>966 235,97</b>
2	602011188RT	Omítka stěn z hotových směsí vrchní tenkovrstvá, silikonová, zatřená, tloušťka vrstev 1,5 mm probarvená	m2	550,01750	318,60	175 235,58

KZS tl.140 mm (stěny), m2 : 409,275 409,27000  
 KZS tl.220 mm (podhled), m2 : 87,83 87,83000  
 KZS tl.30 mm (ostění), m2 : 35,2125 35,21000  
 Mezisoučet 532,32000  
 PŘÍPOČET stěrky na stěnách bez ostění dveří do zahrady pohled JIŽNÍ bez zateplení, ien stěrka :  
 (1,5+2\*2,3)\*1,4 8,54000  
 nadpraží : 1,5\*1,4 2,10000  
 Mezisoučet 10,64000  
 POHLED SEVERNÍ :  
 stříška nad vstupním zádveří :  
 0,85\*2,3\*2 3,91000  
 2,1\*1,5 3,15000

3	602011191R0	Omítka stěn z hotových směsí Doplnkové práce pro omítky stěn z hotových směsí podkladní nátěr pod tenkovrstvé omítky	m2	550,01750	53,14	29 227,93
4	602011195R0	Omítka stěn z hotových směsí Doplnkové práce pro omítky stěn z hotových směsí podkladní nátěr pod tenkovrstvé omítky	m2	30,40700	53,14	1 615,83

SOKL :  
 POHLED SEVERNÍ :  
 (17,4-2,1)\*0,25 3,83000  
 POHLED JIŽNÍ :  
 stěna v oblouku :  
 (4,9+6,7+4,5)\*0,2 3,22000  
 -1,5\*0,2 -0,30000  
 + SOKL na ostění dveře do zahrady :  
 1,4\*0,2\*2 0,56000  
 POHLED VÝCHODNÍ :  
 (10,75+5,4)\*0,2 3,23000  
 POHLED ZÁPADNÍ :  
 (4,0+12,15)\*0,2 3,23000  
 Mezisoučet 13,77000  
 podpěrné sloupy JIŽNÍ FASÁDA :  
 3,14\*1,0\*2,65\*2 16,64000

5	620991121R0	Zakrývání výplní vnějších otvorů z postaveného lešení	m2	104,24750	36,72	3 827,97
---	-------------	---	----	-----------	-------	----------

POHLED SEVERNÍ (uliční) :  
 otvory okna :  
 3,15\*0,75 2,36000  
 2,1\*3,3 6,93000  
 1,1\*4,6 5,06000

## Položkový rozpočet

S:	37/2021	ZATEPLENÍ MŠ RAISOVA
O:	SO 01	ZATEPLENÍ MŠ RAISOVA
R:	1	ZATEPLENÍ MŠ RAISOVA

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
		sklepní okno :				
		1,1*0,35		0,39000		
		VSTUPNÍ ZÁDVEŘÍ :				
		-2,1*2,6+0,8*2,6*2		-1,30000		
		Mezísoučet		13,44000		
		POHLED JIŽNÍ (ze zahrady) :				
		otvory okna :				
		3,0*0,4*2		2,40000		
		10,0*2,0		20,00000		
		1,0*0,5		0,50000		
		1,0*4,0		4,00000		
		vstupní dveře na zahradu :				
		1,5*2,5		3,75000		
		Mezísoučet		30,65000		
		POHLED VÝCHODNÍ z ulice Raisova :				
		otvory okna 1.NP :				
		2,0*1,5		3,00000		
		0,5*1,5		0,75000		
		3,0*1,5		4,50000		
		otvory okna 2.NP :				
		1,0*2,9		2,90000		
		(4,0*2,0+1,0*2,9)		10,90000		
		0,5*2,0		1,00000		
		5,0*2,0		10,00000		
		Mezísoučet		33,05000		
		POHLED ZÁPADNÍ ze zahrady :				
		otvory okna 1.NP :				
		2,0*1,5		3,00000		
		3,0*1,5		4,50000		
		2,0*0,8		1,60000		
		sklepní okno :				
		1,0*0,4		0,40000		
		otvory okna 2.NP :				
		2,0*2,0		4,00000		
		0,5*2,0		1,00000		
		5,0*2,0		10,00000		
		0,9*2,9		2,61000		
		Mezísoučet		27,11000		
6	622323041R0	Příprava podkladu penetrace	m2	562,72450	53,14	29 903,18
		KZS tl.140 mm (stěny), m2 : 409,275		409,27000		
		KZS tl.220 mm (podhled), m2 : 87,83		87,83000		
		KZS tl.30 mm (ostění), m2 : 35,2125		35,21000		
		Mezísoučet		532,32000		
		pod mozaikovou omítkou, m2 : 30,407		30,41000		
7	622319522RV	Zateplení soklu extrudovaným polystyrénem, tloušťky 100 mm, zakončené stěrkou s věztlužnou tkaninou	m2	13,76500	1 131,84	15 579,78
		POHLED SEVERNÍ :				
		(17,4-2,1)*0,25		3,83000		
		POHLED JIŽNÍ :				
		stěna v oblouku :				
		(4,9+6,7+4,5)*0,2		3,22000		
		-1,5*0,2		-0,30000		
		+ SOKL. na ostění dveře do zahrady :				

## Položkový rozpočet

S:	37/2021	ZATEPLENÍ MŠ RAISOVA
O:	SO 01	ZATEPLENÍ MŠ RAISOVA
R:	1	ZATEPLENÍ MŠ RAISOVA

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
		1,4*0,2*2		0,56000		
		POHLED VÝCHODNÍ :				
		(10,75+5,4)*0,2		3,23000		
		POHLED ZÁPADNÍ :				
		(4,0+12,15)*0,2		3,23000		
8	622323334RV	Zateplení fasády , expandovaným polystyrénem s grafitem, tloušťky 140 mm, zakončené stěrkou s výztužnou tkaninou	m2	409,27500	1 043,28	426 988,42

Položka neobsahuje kontaktní nátěr a povrchovou úpravu omítkou.

POHLED SEVERNÍ (uliční) :

17,4\*(7,3-0,25) 122,67000

-otvory okna :

-3,15\*0,75 -2,36000

-2,1\*3,3 -6,93000

-1,1\*4,6 -5,06000

-sklepní okno :

-1,1\*0,35 -0,39000

- VSTUPNÍ ZÁDVEŘÍ :

-2,1\*2,6 -5,46000

Mezisoučet 102,47000

POHLED JIŽNÍ (ze zahrady) :

stěny po podhled :

(4,9+6,7+4,5)\*(2,65-0,2) 39,45000

nad podhledem 2.NP :

16,0\*4,7+1,4\*(7,35-0,2) 85,21000

-otvory okna :

-3,0\*0,4\*2 -2,40000

-10,0\*2,0 -20,00000

-1,0\*0,5 -0,50000

-1,0\*4,0 -4,00000

-vstupní dveře :

-1,5\*2,5 -3,75000

Mezisoučet 94,00000

POHLED VÝCHODNÍ z ulice Raisova :

4,6\*4,65 21,39000

10,75\*(7,3-0,2) 76,33000

pod strop terasy :

5,4\*3,2 17,28000

část nad terasou :

5,4\*4,1 22,14000

-otvory okna 1.NP :

-2,0\*1,5 -3,00000

-0,5\*1,5 -0,75000

-3,0\*1,5 -4,50000

-otvory okna 2.NP :

-1,0\*2,9 -2,90000

-(4,0\*2,0+1,0\*2,9) -10,90000

-0,5\*2,0 -1,00000

-5,0\*2,0 -10,00000

Mezisoučet 104,08000

POHLED ZÁPADNÍ ze zahrady :

4,0\*(7,3-0,2) 28,40000

12,15\*(7,3-0,2) 86,27000

4,55\*4,65 21,16000

## Položkový rozpočet

S:	37/2021	ZATEPLENÍ MŠ RAISOVA
O:	SO 01	ZATEPLENÍ MŠ RAISOVA
R:	1	ZATEPLENÍ MŠ RAISOVA

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
------	---------------	---------------	----	----------	-----------	--------

-otvory okna 1.NP :

-2,0\*1,5 -3,00000

-3,0\*1,5 -4,50000

-2,0\*0,8 -1,60000

-sklepní okno :

-1,0\*0,4 -0,40000

-otvory okna 2.NP :

-2,0\*2,0 -4,00000

-0,5\*2,0 -1,00000

-5,0\*2,0 -10,00000

-0,9\*2,9 -2,61000

Mezisosoučet 108,71000

9	622323337RV	Zateplení fasády , expandovaným polystyrénem s grafitem, tloušťky 200 mm, zakončené stěrkou s výztužnou tkaninou	m2	87,83000	1 324,08	116 293,95
---	-------------	--	----	----------	----------	------------

POHLED :

záměna EPS za tl.220 mm :

(5,9+4,6)/2\*4,8 25,20000

6,7\*5,9 39,53000

(5,9+4,6)/2\*4,4 23,10000

10	622323353RV	Zateplení ostění , expandovaným polystyrénem s grafitem, tloušťky 30 mm, zakončené stěrkou s výztužnou tkaninou	m2	35,21250	1 097,28	38 637,97
----	-------------	---	----	----------	----------	-----------

Položka neobsahuje kontaktní nátěr a povrchovou úpravu omítkou.

POHLED SEVERNÍ (uliční) :

+ ostění š=0,25 m :

(3,15+0,75\*2)\*0,25 1,16000

(2,1+3,3\*2)\*0,25 2,17000

(1,1+4,6\*2)\*0,25 2,58000

(1,1+0,35\*2)\*0,25 0,45000

Mezisosoučet 6,36000

POHLED JIŽNÍ (ze zahrady) :

+ ostění š= 0,25 m :

(3,0+0,4\*2)\*0,25 0,95000

(10,0+2,0\*2)\*0,25 3,50000

(1,0+0,5\*2)\*0,25 0,50000

(1,0+4,0\*2)\*0,25 2,25000

Mezisosoučet 7,20000

POHLED VÝCHODNÍ z ulice Raisova :

+ostění :

(2,0+1,5\*2)\*0,25 1,25000

(0,5+1,5\*2)\*0,25 0,88000

(3,0+1,5\*2)\*0,25 1,50000

(1,0+2,9\*2)\*0,25 1,70000

(5,0+2,0+2,9+0,9)\*0,25 2,70000

(0,5+2,0\*2)\*0,25 1,13000

(5,0+2,0\*2)\*0,25 2,25000

Mezisosoučet 11,40000

POHLED ZÁPADNÍ ze zahrady :

+ostění :

(2,0+1,5\*2)\*0,25 1,25000

(5,0+1,5+0,7+0,8)\*0,25 2,00000

(1,0+0,4\*2)\*0,25 0,45000

(2,0+2,0\*2)\*0,25 1,50000

(0,5+2,0\*2)\*0,25 1,13000



## Položkový rozpočet

S:	37/2021	ZATEPLENÍ MŠ RAISOVA
O:	SO 01	ZATEPLENÍ MŠ RAISOVA
R:	1	ZATEPLENÍ MŠ RAISOVA

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
		(5,0+2,0*2)*0,25		2,25000		
		(0,9+2,9*2)*0,25		1,68000		
		Mezisoučet		10,25000		
11	622323021R0	Profily zakládací plastové, pro jakoukoliv tloušťku izolantu	m	62,20000	231,12	14 375,66
		POHLED SEVERNÍ :				
		17,4-2,1		15,30000		
		POHLED JIŽNÍ :				
		4,9+6,7+4,5-1,5		14,60000		
		POHLED VÝCHODNÍ :				
		10,75+5,4		16,15000		
		POHLED ZÁPADNÍ :				
		4,0+12,15		16,15000		
12	622432112R0	Omítky vnější stěn z umělého kamene v přírodní barvě drtí dekorativní střednězrné, akrylátové	m2	30,40700	453,60	13 792,62
		SOKL :				
		POHLED SEVERNÍ :				
		(17,4-2,1)*0,25		3,83000		
		POHLED JIŽNÍ :				
		stěna v oblouku :				
		(4,9+6,7+4,5)*0,2		3,22000		
		-1,5*0,2		-0,30000		
		+ SOKL na ostění :				
		1,4*0,2*2		0,56000		
		POHLED VÝCHODNÍ :				
		(10,75+5,4)*0,2		3,23000		
		POHLED ZÁPADNÍ :				
		(4,0+12,15)*0,2		3,23000		
		Mezisoučet		13,77000		
		podpěrné sloupy JIŽNÍ FASÁDA :				
		3,14*1,0*2,65*2		16,64000		
13	622473186R0	Příplatek za rohovník - dodávka materiálu	m	166,35000	66,96	11 138,80
		rohovníky :				
		POHLED SEVERNÍ :				
		0,75*2+3,3*2+4,6*2+0,35*2		18,00000		
		POHLED JIŽNÍ :				
		0,5*2+4,0*2+2,0*2+0,4*2*2+2,5*2		19,60000		
		POHLED VÝCHODNÍ :				
		2,9*2+1,5*6+2,0+2,9+2,0*4		27,70000		
		POHLED ZÁPADNÍ :				
		1,5*4+0,4*2		6,80000		
		2,0*6+2,9*2		17,80000		
		Mezisoučet		89,90000		
		okapničky u nadpraží :				
		POHLED SEVERNÍ :				
		3,15+2,1+1,1*2		7,45000		
		POHLED JIŽNÍ :				
		1,0*2+3,0*2+1,5+10,0		19,50000		
		okapnice nad podhledem :				
		4,9+6,7+4,5		16,10000		
		POHLED VÝCHODNÍ :				
		1,0+2,0+0,5+3,0		6,50000		
		5,0+0,5+5,0		10,50000		
		POHLED ZÁPADNÍ :				

## Položkový rozpočet

S:	37/2021	ZATEPLENÍ MŠ RAISOVA
O:	SO 01	ZATEPLENÍ MŠ RAISOVA
R:	1	ZATEPLENÍ MŠ RAISOVA

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
		2,0+5,0+1,0		8,00000		
		2,0+0,5+5,0+0,9		8,40000		
		Mezisoučet		76,45000		
14	622473187RT	Příplatek za okenní začišťovací lištu včetně dodávky	m	141,65000	65,88	9 331,90
		POHLED SEVERNÍ :				
		kolem oken :				
		3,15+2*0,75		4,65000		
		2,1+2*3,3		8,70000		
		1,1+2*4,6		10,30000		
		sklepní okno :				
		1,1+2*0,35		1,80000		
		POHLED JIŽNÍ :				
		kolem oken :				
		1,0+2*4,0		9,00000		
		1,0+2*0,5		2,00000		
		okna 1.NP :				
		3,0+2*0,4*2		4,60000		
		okno 2.NP :				
		10,0+2*2,0		14,00000		
		POHLED VÝCHODNÍ :				
		okna 1.NP :				
		2,0+2*1,5		5,00000		
		0,5+2*1,5		3,50000		
		3,0+2*1,5		6,00000		
		francouzské okno 2.NP :				
		1,0+2*2,9		6,80000		
		okno+balkonové dveře 2.NP :				
		5,0+2,0+2,9+0,9		10,80000		
		kolem oken 2.NP :				
		0,5+2*2,0		4,50000		
		5,0+2*2,0		9,00000		
		POHLED ZÁPADNÍ :				
		okno suterén :				
		1,0+2*0,4		1,80000		
		okna 1.NP :				
		2,0+2*1,5		5,00000		
		5,0+1,5+0,8+0,7		8,00000		
		okna 2.NP :				
		2,0+2*2,0		6,00000		
		0,5+2*2,0		4,50000		
		5,0+2*2,0		9,00000		
		francouzské okno :				
		0,9+2*2,9		6,70000		
15	622481211RU	Vyztužení povrchových úprav vnějších stěn stěrkou s vyztužnou sklotextilní tkaninou, s dodávkou sítě a stěrkového tmelu	m2	17,70000	210,60	3 727,62
		Úprava podkladu pod novou stěrku :				
		POHLED JIŽNÍ :				
		ostění dveří do zahrady pohled JIŽNÍ bez zateplení, ien stěrka :				
		(1,5+2*2,3)*1,4		8,54000		
		nadpraží : 1,5*1,4		2,10000		
		Mezisoučet		10,64000		
		POHLED SEVERNÍ :				

## Položkový rozpočet

S:	37/2021	ZATEPLENÍ MŠ RAISOVA
O:	SO 01	ZATEPLENÍ MŠ RAISOVA
R:	1	ZATEPLENÍ MŠ RAISOVA

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
------	---------------	---------------	----	----------	-----------	--------

stříška nad vstupním zádveří :  
0,85\*2,3\*2+2,1\*1,5 7,06000

16	622902110R0	Očištění po opravách vnějších omítek kamenných říms a šambrán	m2	2,35500	162,00	381,51
----	-------------	---	----	---------	--------	--------

Včetně očištění od zbytků malty nebo fasádní barvy a na omytí kartáčem.

POHLED SEVERNÍ :

římsa nad oknem 2.NP :  
(2,1+2\*0,5)\*0,15 0,47000

římsa pod oknem 2.NP :  
(2,2+2\*0,5)\*0,15 0,48000

POHLED VÝCHODNÍ :  
římsa pod francouzským oknem :  
(1,2+2\*0,15)\*0,15 0,23000  
1,2\*0,4 0,48000

POHLED ZÁPADNÍ :  
římsa pod francouzským oknem :  
(1,2+2\*0,15)\*0,15 0,23000  
1,2\*0,4 0,48000

17	622904112R0	Očištění fasád tlakovou vodou, složitost fasády 1 - 2	m2	548,95950	64,37	35 336,52
----	-------------	---	----	-----------	-------	-----------

VÝPOČET PLOCHY FASÁDY :

POHLED SEVERNÍ (uliční) :  
17,4\*(7,3-0,25) 122,67000

-otvory okna :  
-3,15\*0,75 -2,36000  
-2,1\*3,3 -6,93000  
-1,1\*4,6 -5,06000

-sklepní okno :  
-1,1\*0,35 -0,39000

- VSTUPNÍ ZÁDVEŘÍ :  
-2,1\*2,6 -5,46000

+ ostění š=0,25 m :  
(3,15+0,75\*2)\*0,25 1,16000  
(2,1+3,3\*2)\*0,25 2,17000  
(1,1+4,6\*2)\*0,25 2,58000  
(1,1+0,35\*2)\*0,25 0,45000  
Mezisoučet 108,83000

POHLED JIŽNÍ (ze zahrady) :

stěny po podhled :  
(4,9+6,7+4,5)\*(2,65-0,2) 39,45000

nad podhledem 2.NP :  
16,0\*4,7+1,4\*(7,35-0,2) 85,21000

-otvory okna :  
-3,0\*0,4\*2 -2,40000  
-10,0\*2,0 -20,00000  
-1,0\*0,5 -0,50000  
-1,0\*4,0 -4,00000

-vstupní dveře :  
-1,5\*2,5 -3,75000

+ ostění š= 0,25 m :  
(3,0+0,4\*2)\*0,25 0,95000  
(10,0+2,0\*2)\*0,25 3,50000  
(1,0+0,5\*2)\*0,25 0,50000  
(1,0+4,0\*2)\*0,25 2,25000

## Položkový rozpočet

S:	37/2021	ZATEPLENÍ MŠ RAISOVA
O:	SO 01	ZATEPLENÍ MŠ RAISOVA
R:	1	ZATEPLENÍ MŠ RAISOVA

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
		Mezisoučet		101,20000		
		PODHLLED :				
		(5,9+4,6)/2*4,8		25,20000		
		6,7*5,9		39,53000		
		(5,9+4,6)/2*4,4		23,10000		
		Mezisoučet		87,83000		
		PODPĚRNÉ SLOUPY JIŽNÍ FASÁDA, m2 :				
		3,14*1,0*2,65*2		16,64000		
		Mezisoučet		16,64000		
		POHLED VÝCHODNÍ z ulice Raisova :				
		4,6*4,65		21,39000		
		10,75*(7,3-0,2)		76,33000		
		pod strop terasy :				
		5,4*3,2		17,28000		
		část nad terasou :				
		5,4*4,1		22,14000		
		-otvory okna 1.NP :				
		-2,0*1,5		-3,00000		
		-0,5*1,5		-0,75000		
		-3,0*1,5		-4,50000		
		-otvory okna 2.NP :				
		-1,0*2,9		-2,90000		
		-(4,0*2,0+1,0*2,9)		-10,90000		
		-0,5*2,0		-1,00000		
		-5,0*2,0		-10,00000		
		+ostění :				
		(2,0+1,5*2)*0,25		1,25000		
		(0,5+1,5*2)*0,25		0,88000		
		(3,0+1,5*2)*0,25		1,50000		
		(1,0+2,9*2)*0,25		1,70000		
		(5,0+2,0+2,9+0,9)*0,25		2,70000		
		(0,5+2,0*2)*0,25		1,13000		
		(5,0+2,0*2)*0,25		2,25000		
		Mezisoučet		115,48000		
		POHLED ZÁPADNÍ ze zahrady :				
		4,0*(7,3-0,2)		28,40000		
		12,15*(7,3-0,2)		86,27000		
		4,55*4,65		21,16000		
		-otvory okna 1.NP :				
		-2,0*1,5		-3,00000		
		-3,0*1,5		-4,50000		
		-2,0*0,8		-1,60000		
		-sklepní okno :				
		-1,0*0,4		-0,40000		
		-otvory okna 2.NP :				
		-2,0*2,0		-4,00000		
		-0,5*2,0		-1,00000		
		-5,0*2,0		-10,00000		
		-0,9*2,9		-2,61000		
		+ostění :				
		(2,0+1,5*2)*0,25		1,25000		
		(5,0+1,5+0,7+0,8)*0,25		2,00000		
		(1,0+0,4*2)*0,25		0,45000		
		(2,0+2,0*2)*0,25		1,50000		

## Položkový rozpočet

S:	37/2021	ZATEPLENÍ MŠ RAISOVA
O:	SO 01	ZATEPLENÍ MŠ RAISOVA
R:	1	ZATEPLENÍ MŠ RAISOVA

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
------	---------------	---------------	----	----------	-----------	--------

	(0,5+2,0*2)*0,25	1,13000
	(5,0+2,0*2)*0,25	2,25000
	(0,9+2,9*2)*0,25	1,68000
	Mezisoučet	118,96000

18	622904121R0	Očištění fasád ruční čištění ocelovým kartáčem	m2	16,12000	180,36	2 907,40
----	-------------	--	----	----------	--------	----------

POHLED SEVERNÍ :		
římša nad oknem 2.NP :	(2,1+2*0,5)*0,15	0,47000
římša pod oknem 2.NP :	(2,2+2*0,5)*0,15	0,48000
POHLED VÝCHODNÍ :		
římša pod francouzským oknem :	(1,2+2*0,15)*0,15	0,23000
	1,2*0,4	0,48000
POHLED ZÁPADNÍ :		
římša pod francouzským oknem :	(1,2+2*0,15)*0,15	0,23000
	1,2*0,4	0,48000
	Mezisoučet	2,36000
kamenicky opracovaný sokl :		
POHLED SEVERNÍ :		
	(17,4-2,1)*0,25	3,83000
POHLED JIŽNÍ :		
stěna v oblouku :	(4,9+6,7+4,5)*0,2	3,22000
	-1,5*0,2	-0,30000
+ SOKL na ostění dveře do zahrady :		
	1,4*0,2*2	0,56000
POHLED VÝCHODNÍ :		
	(10,75+5,4)*0,2	3,23000
POHLED ZÁPADNÍ :		
	(4,0+12,15)*0,2	3,23000
	Mezisoučet	13,77000

19	622904212R0	Očištění fasád od organických nečistot, složitost fasády 1 - 2	m2	16,12000	180,36	2 907,40
----	-------------	--	----	----------	--------	----------

POHLED SEVERNÍ :		
římša nad oknem 2.NP :	(2,1+2*0,5)*0,15	0,47000
římša pod oknem 2.NP :	(2,2+2*0,5)*0,15	0,48000
POHLED VÝCHODNÍ :		
římša pod francouzským oknem :	(1,2+2*0,15)*0,15	0,23000
	1,2*0,4	0,48000
POHLED ZÁPADNÍ :		
římša pod francouzským oknem :	(1,2+2*0,15)*0,15	0,23000
	1,2*0,4	0,48000
	Mezisoučet	2,36000
kamenicky opracovaný sokl :		
POHLED SEVERNÍ :		
	(17,4-2,1)*0,25	3,83000
POHLED JIŽNÍ :		

## Položkový rozpočet

S:	37/2021	ZATEPLENÍ MŠ RAISOVA
O:	SO 01	ZATEPLENÍ MŠ RAISOVA
R:	1	ZATEPLENÍ MŠ RAISOVA

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
		stěna v oblouku : (4,9+6,7+4,5)*0,2 -1,5*0,2 + SOKL na ostění dveře do zahrady : 1,4*0,2*2 POHLED VÝCHODNÍ : (10,75+5,4)*0,2 POHLED ZÁPADNÍ : (4,0+12,15)*0,2 Mezisoučet		3,22000 -0,30000 0,56000 3,23000 3,23000 13,77000		
20	622	Příplatek za zvýšenou pracnost zateplení do oblouku pod pohledem POHLED JIŽNÍ : (4,9+6,7+4,5)*2,65	m2	42,66500	54,00	2 303,91
21	622-1	Podlepení parapetů EPS+tmel POHLED SEVERNÍ : 3,15+2,1+1,1*2 POHLED JIŽNÍ : 1,0+3,0*2+10,0 POHLED VÝCHODNÍ : 2,0+0,5+3,0 4,0+0,5+5,0 POHLED ZÁPADNÍ : 2,0+3,0+2,0+1,0 2,0+0,5+5,0	m	54,95000	399,60	21 958,02
22	622-2	Napojení fasády na okno POHLED 3,3*2	m	6,60000	540,00	3 564,00
23	622-3	Příplatek za detail KZS - francouzská okna POHLED VÝCHODNÍ A ZÁPADNÍ	soubor	2,00000	2 700,00	5 400,00
24	912 R00	Hzs - Zedník tř.7 zřízení otvoru v EPS pro odpadní troubu POHLED SEVERNÍ : úprava v EPS, uchycení kotevnicích táhel stříšky POHLED SEVERNÍ : hod. : 5	h	5,00000	360,00	1 800,00
<b>Díl 94</b>		<b>Lešení a stavební výtahy</b>				<b>140 730,52</b>
25	941941041R0	Montáž lešení lehkého pracovního řadového s podlahami šířky od 1,00 do 1,20 m, výšky do 10 m Včetně kotvení lešení. POHLED SEVERNÍ : (17,4+2*1,2)*(7,3-1,8) POHLED JIŽNÍ : (16,0+2*1,2)*(7,35-1,8) POHLED VÝCHODNÍ : (9,0+1,2)*(7,3-1,8) lešení z balkonu a terasy : (6,2+5,4)*(4,1-1,8) 1,2*(7,3-1,8) POHLED ZÁPADNÍ : (4,0+2*1,2+1,4+1,2+16,7+1,2)*(7,3-1,8)	m2	448,35000	71,17	31 909,07
26	941941291R0	Montáž lešení lehkého pracovního řadového s podlahami příplatek za každý další i započatý měsíc použití lešení šířky od 1,00 do 1,20 m, výšky do 10 m	m2	896,70000	48,60	43 579,62
		448,35*2		896,70000		

## Položkový rozpočet

S:	37/2021	ZATEPLENÍ MŠ RAISOVA
O:	50 01	ZATEPLENÍ MŠ RAISOVA
R:	1	ZATEPLENÍ MŠ RAISOVA

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
27	941941841R0	Demontáž lešení lehkého řadového s podlahami šířky přes 1 do 1,2 m, výšky do 10 m	m2	448,35000	43,31	19 418,04
28	941955001R0	Lešení lehké pracovní pomocné pomocné, o výšce lešeniové podlahy do 1,2 m	m2	107,15000	53,78	5 762,53
		PODHLÉD :				
		(5,9+4,6)/2*4,8		25,20000		
		6,7*5,9		39,53000		
		(5,9+4,6)/2*4,4		23,10000		
		stěna v oblouku :				
		(4,9+6,7+4,5)*1,2		19,32000		
29	944944011R0	Montáž ochranné sítě z umělých vláken	m2	650,73000	19,22	12 507,03
		POHLED SEVERNÍ :				
		(17,4+2*1,2)*7,3		144,54000		
		POHLED JIŽNÍ :				
		(16,0+2*1,2)*7,35		135,24000		
		POHLED VÝCHODNÍ :				
		(9,0+1,2)*7,3		74,46000		
		lešení z balkonu a terasy :				
		(6,2+5,4)*4,1		47,56000		
		1,2*7,3		8,76000		
		POHLED ZÁPADNÍ :				
		(4,0+2*1,2+1,4+1,2+16,7+1,2)*7,3		196,37000		
		+ boky lešení :				
		7,3*1,2*5		43,80000		
30	944944031R0	Montáž ochranné sítě příplatek k ceně za každý další i započatý měsíc použití ochranných sítí z umělých vláken	m2	1 301,46000	12,96	16 866,92
		650,73*2		1		
31	944944081R0	Demontáž ochranné sítě z umělých vláken	m2	650,73000	12,96	8 433,46
32	944945012R0	Montáž záchytné stříšky šířky do 2 m	m	3,00000	141,48	424,44
33	944945192R0	Montáž záchytné stříšky příplatek k ceně za každý další i započatý měsíc použití záchytné stříšky šířky do 2 m	m	6,00000	81,00	486,00
		3,0*2		6,00000		
34	944945812R0	Demontáž záchytné stříšky šířky do 2 m	m	3,00000	78,84	236,52
35	70921003R	sítovina ochranná na lešení; se stabilizací proti UV: š = 3 070 0 mm; l = 20 000 m	m2	683,26650	1,62	1 106,89
		650,73*1,05		683,27000		
<b>Díl 95</b>		<b>Dokončovací konstrukce na</b>				<b>26 640,00</b>
		<del>rozampaných stavebách</del>				
36	95290141	Vyčištění plochy a hrubý úklid po provedených stavebních úpravách	soubor	1,00000	8 640,00	8 640,00
		Vyčištění vnější plochy MŠ po provedených stavebních úpravách :				
		soubor : 1		1,00000		
37	913 R00	Hzs - Stavební dělník	h	50,00000	360,00	18 000,00
		nepředvídatelné práce :				
		hod. : 50		50,00000		
<b>Díl 96</b>		<b>Bourání konstrukcí</b>				<b>7 085,88</b>
38	976074121R0	Vybourání kovových doplňkových konstrukcí kotevních želez , zapuštěných do 300 mm ve zdivu nebo dlažbě z jakýchkoliv cihel, na jakoukoliv maltu vápennou nebo	kus	45,00000	81,00	3 645,00
		POHLED ZÁPADNÍ :				
		okenní mříže, kus : 4+9		13,00000		
		požární žebřík : 8		8,00000		

## Položkový rozpočet

S:	37/2021	ZATEPLENÍ MŠ RAISOVA
O:	SO 01	ZATEPLENÍ MŠ RAISOVA
R:	1	ZATEPLENÍ MŠ RAISOVA

P.Č	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
		konzoly pro praporové žerdi : 4*2		8,00000		
		zábradlí francouzských oken : 4*2*2		16,00000		
39	978015291R0	Otlučení omítek vápenných nebo vápenocementových vnějších s vyškrabáním spár, s očištěním zdiva 1. až 4. stupně pložitosti u rozsahu do 100 % Úprava podkladu pod novou stěrku : <b>POHLED JIŽNÍ :</b> ostění dveří do zahrady pohled JIŽNÍ bez zateplení, ien stěrka : (1,5*2*2,3)*1,4 nadpraží : 1,5*1,4 Mezisoučet <b>POHLED SEVERNÍ :</b> stříška nad vstupním zádveří : 0,85*2,3*2+2,1*1,5	m2	17,70000	194,40	3 440,88
				8,54000		
				2,10000		
				10,64000		
				7,06000		
<b>Díl 99</b>						<b>5 604,18</b>
<b>Staveništní přesun hmot</b>						
40	999281211R0	Přesun hmot pro opravy a údržbu objektů pro opravy a údržbu vnějších pláštů dosavadních objektů výšky do 25 m	l	18,14354	308,88	5 604,18
<b>Díl 764</b>						<b>129 974,73</b>
<b>Konstrukce klempířské</b>						
41	764311201R0	Krytiny z pozinkovaného plechu výroba a montáž hladké střešní krytiny s úpravou krytiny u okapů, prostupů a výčnělků z tabulí velikosti 2 000 x 1000 mm - klempířské	m2	9,84000	1 296,00	12 752,64
<b>POHLED SEVERNÍ :</b> stříška nad vstupem : 3,8*2,3 stříška nad oknem : 2,2*0,5				8,74000		
				1,10000		
42	764333220R0	Lemování z pozinkovaného plechu výroba a montáž lemování zdi na plochých střeších včetně rohů, spojů, lišt a dilatací rš 250 mm	m	6,00000	253,80	1 522,80
<b>POHLED SEVERNÍ :</b> stříška nad vstupem : 3,8 stříška nad oknem : 2,2				3,80000		
				2,20000		
43	764352201R0	Žláby z pozinkovaného plechu výroba a montáž žlabů včetně háků, čel, rohů, rovných hrdel a dilatací podokapních průkružných rš 250 mm	m	8,40000	315,36	2 649,02
<b>POHLED SEVERNÍ :</b> stříška nad vstupem : 3,8+2*2,3				8,40000		
44	764359211R0	Žláby z pozinkovaného plechu výroba a montáž doplňků žlabů - kotlík kónický pro trouby do D 100 mm	kus	1,00000	243,00	243,00
45	764391210R0	Ostatní střešní prvky z pozinkovaného plechu výroba a montáž závětrné lišty, rš 250 mm	m	5,60000	279,72	1 566,43
<b>POHLED SEVERNÍ :</b> stříška nad vstupem : 2,3*2 stříška nad oknem : 0,5*2				4,60000		
				1,00000		
46	764410250RT	Oplechování parapetů z pozinkovaného plechu výroba a montáž rš 330 mm	m	56,00000	618,84	34 655,04



## Položkový rozpočet

S:	37/2021	ZATEPLENÍ MŠ RAISOVA
O:	SO 01	ZATEPLENÍ MŠ RAISOVA
R:	1	ZATEPLENÍ MŠ RAISOVA

P.č	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
-----	---------------	---------------	----	----------	-----------	--------

POHLED SEVERNÍ :	
3,2+2,15+1,15*2	7,65000
POHLED JIŽNÍ :	
1,05+3,05*2+10,05	17,20000
POHLED VÝCHODNÍ :	
2,05+0,55+3,05	5,65000
4,05+0,55+5,05	9,65000
POHLED ZÁPADNÍ :	
2,05+3,05+2,05+1,05	8,20000
2,05+0,55+5,05	7,65000

47	764430210RT	Oplechování zdí a nadezdívek z pozinkovaného plechu výroba a montáž rš 250 mm	m	76,20000	547,56	41 724,07
----	-------------	---	---	----------	--------	-----------

oplechování EPS a připojení ke stávajícímu oplechování ATIKY :	
POHLED SEVERNÍ :	
17,4	17,40000
POHLED JIŽNÍ :	
17,4	17,40000
POHLED VÝCHODNÍ :	
4,55+10,75+5,4	20,70000
POHLED ZÁPADNÍ :	
4,0+16,7	20,70000

48	764454202R0	Odpadní trouby z pozinkovaného plechu výroba a montáž odpadní trouby z Pz plechu, kruhové včetně zděří, manžet, odboček, kolen, odskoků, výpustí vody a	m	3,00000	443,88	1 331,64
----	-------------	---	---	---------	--------	----------

POHLED SEVERNÍ :	
ze stříšky nad vstupem : 3,0	3,00000

49	764454203R0	Odpadní trouby z pozinkovaného plechu výroba a montáž odpadní trouby z Pz plechu, kruhové včetně zděří, manžet, odboček, kolen, odskoků, výpustí vody a	m	8,30000	491,40	4 078,62
----	-------------	---	---	---------	--------	----------

POHLED SEVERNÍ :	
svislá odpadní trouba + odskok, m :	8,30000

50	764311821R0	Demontáž krytiny hladké střešní z tabulí 2 x 1 m plochy do 25 m sklonu do 30°	m2	9,84000	177,12	1 742,86
----	-------------	---	----	---------	--------	----------

POHLED SEVERNÍ :	
stříška nad vstupem :	
3,8*2,3	8,74000
stříška nad oknem :	
2,2*0,5	1,10000

51	764331830R0	Demontáž lemování zdí na střeších s tvrdou krytinou, rš 250 a 330 mm, sklonu do 30°	m	6,00000	88,13	528,78
----	-------------	---	---	---------	-------	--------

POHLED SEVERNÍ :	
stříška nad vstupem :	
3,8	3,80000
stříška nad oknem :	
2,2	2,20000

52	764352800R0	Demontáž žlabů podokapních půlkruhových rovných rš 250 mm, sklonu do 30°	m	8,40000	93,10	782,04
----	-------------	--	---	---------	-------	--------

POHLED SEVERNÍ :	
stříška nad vstupem :	
3,8+2*2,3	8,40000

## Položkový rozpočet

S:	37/2021	ZATEPLENÍ MŠ RAISOVA
O:	50 01	ZATEPLENÍ MŠ RAISOVA
R:	1	ZATEPLENÍ MŠ RAISOVA

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
53	764391820R0	Demontáž ostatních prvků střešních závětrné lišty, rš 250 a 330 mm, sklonu do 30°	m	5,60000	51,19	286,66
		POHLED SEVERNÍ :				
		stříška nad vstupem :				
		2,3*2		4,60000		
		stříška nad oknem :				
		0,5*2		1,00000		
54	764410850R0	Demontáž oplechování parapetů rš od 100 do 330 mm	m	56,00000	96,01	5 376,56
		POHLED SEVERNÍ :				
		3,2+2,15+1,15*2		7,65000		
		POHLED JIŽNÍ :				
		1,05+3,05*2+10,05		17,20000		
		POHLED VÝCHODNÍ :				
		2,05+0,55+3,05		5,65000		
		4,05+0,55+5,05		9,65000		
		POHLED ZÁPADNÍ :				
		2,05+3,05+2,05+1,05		8,20000		
		2,05+0,55+5,05		7,65000		
55	764454801R0	Demontáž odpadních trub nebo součástí trub kruhových o průměru 75 a 100 mm	m	10,30000	72,36	745,31
		POHLED SEVERNÍ :				
		7,3+3,0		10,30000		
56	764456852R0	Demontáž odpadních trub nebo součástí kolen výtokových kruhových, o průměru 75 a 100 mm	kus	1,00000	72,36	72,36
		POHLED SEVERNÍ :				
		kus : 1		1,00000		
57	76439692	Připojovací lišty Pz, rš 150 mm, ATIKA	m	76,20000	243,00	18 516,60
		připojovací lišta ke spojení starého plechu s novým plechem ATKY :				
		POHLED SEVERNÍ :				
		17,4		17,40000		
		POHLED JIŽNÍ :				
		17,4		17,40000		
		POHLED VÝCHODNÍ :				
		4,55+10,75+5,4		20,70000		
		POHLED ZÁPADNÍ :				
		4,0+16,7		20,70000		
58	998764202R0	Přesun hmot pro konstrukce klempířské v objektech výšky do 12 m	%	1 089,55910	1,29	1 400,30
<b>Díl 767 Konstrukce zámečnické</b>						<b>34 080,46</b>
59	767662120R0	Montáž mříží pevných - svařováním	m2	9,10000	381,24	3 469,28
		POHLED ZÁPADNÍ :				
		jen osazení, mříže stávající, prodloužení kotevních úchvtů :				
		2,0*1,5+3,0*1,5+2,0*0,8		9,10000		
60	767833100R0	Montáž žebříků do zdiva, s bočnicemi z trubek nebo z tenkostěnných profilů	m	4,65000	3 456,00	16 070,40
		POHLED ZÁPADNÍ :				
		jen osazení, žebřík stávající, prodloužení kotevních úchvtů :				
		m : 4,65		4,65000		
61	767834102R0	Montáž žebříků montáž ochranného koše svařováním	m	4,65000	570,24	2 651,62
62	76799810	Montáž kov. atypických konstr. do 5 kg	kg	1,00000	137,16	137,16

## Položkový rozpočet

S:	37/2021	ZATEPLENÍ MŠ RAISOVA
O:	SO 01	ZATEPLENÍ MŠ RAISOVA
R:	1	ZATEPLENÍ MŠ RAISOVA

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
------	---------------	---------------	----	----------	-----------	--------

tabulka MŠ :  
tabulka ZNAK :  
kg : 1

1,00000

63	76799910	Montáž kov. atypických konstr. do 50 kg konzoly pro uchycení praporové žerdi : kg : 25,0*2	kg	50,00000	95,04	4 752,00
----	----------	---	----	----------	-------	----------

50,00000

64	900 R04	Hodinové zúčtovací sazby stavební dělník, tarifní třída 7	h	20,00000	350,00	7 000,00
----	---------	---	---	----------	--------	----------

POHLED SEVERNÍ - DEMONTÁŽ :  
tabulka znak PV a MŠ :  
konzola na uchycení praporové žerdi :  
uchycení telef.drátu :  
POHLED ZÁPADNÍ - DEMONTÁŽ :  
požární žebřík :  
mříže oken v 1.NP, 2,0\*1,5+3,0\*1,5+2,0\*0,8  
POHLED VÝCHODNÍ - DEMONTÁŽ :  
zábradlí francouzského okna :  
POHLED ZÁPADNÍ - DEMONTÁŽ :  
zábradlí francouzského okna :  
hod. : 20

20,00000

<b>Díl 783</b>		<b>Nátěry</b>	<b>25 977,38</b>			
----------------	--	---------------	------------------	--	--	--

65	783201811R0	Odstranění nátěrů z kovových doplňk. konstrukcí oškrábáním	m2	26,35600	133,92	3 529,60
----	-------------	--	----	----------	--------	----------

POHLED ZÁPADNÍ :  
mříže +10% na kotvy : 2,0\*1,5\*2\*1,1  
3,0\*1,5\*2\*1,1  
2,0\*0,8\*2\*1,1  
zábradlí francouzských oken+10% na kotvy  
:  
1,2\*1,2\*2\*2\*1,1

6,60000

9,90000

3,52000

6,34000

66	783222110RT	Nátěry kov. stavebních doplňk. konstrukcí syntetické 2x email včetně pomocného lešení.	m2	26,35600	237,60	6 262,19
----	-------------	--	----	----------	--------	----------

POHLED ZÁPADNÍ :  
mříže+10% na kotvy : 2,0\*1,5\*2\*1,1  
3,0\*1,5\*2\*1,1  
2,0\*0,8\*2\*1,1  
zábradlí francouzských oken+10% na kotvy  
:  
1,2\*1,2\*2\*2\*1,1

6,60000

9,90000

3,52000

6,34000

67	783592000RT	Nátěry klempířských konstrukcí vodou ředitelné dvojnásobné se základním barva hnědá :	m2	65,91944	218,16	14 380,99
----	-------------	---	----	----------	--------	-----------

krytina hladká, m2 : 9,84  
lemování : 6,0\*0,25  
kotlík : 0,15  
závětrná lišta : 5,6\*0,25  
parapety : 56,0\*0,33  
oplechování říms ATIKA : 76,2\*0,25  
odpadní trouby : 3,14\*0,1\*3,0  
3,14\*0,12\*8,3  
přípojovací lišta ATIKA : 76,2\*0,15

9,84000

1,50000

0,15000

1,40000

18,48000

19,05000

0,94000

3,13000

11,43000

68	783903811R0	Ostatní práce odmaštění chemickými rozpuštědly	m2	26,35600	68,47	1 804,60
----	-------------	--	----	----------	-------	----------

dle položky odstranění materiálů, m2 : 26,356 26,36000

<b>Díl M21</b>	<b>Elektromontáže</b>	<b>71 540,00</b>			
----------------	-----------------------	------------------	--	--	--

## Položkový rozpočet

S:	37/2021	ZATEPLENÍ MŠ RAISOVA
O:	SO 01	ZATEPLENÍ MŠ RAISOVA
R:	1	ZATEPLENÍ MŠ RAISOVA

P.č	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
69	M21	D+M nový hromosvod vč.revize a uzemnění na SEVERNÍ, VÝCHODNÍ a ZÁPADNÍ STRANĚ : sbr : 1	soubor	1,00000	32 400,00	32 400,00

70	M21-1	Připojení TV antény + internet	soubor	1,00000	32 400,00	32 400,00
71	M21-2	Osazení stávající rozvaděčové skříně po zateplení objektu	soubor	1,00000	3 240,00	3 240,00
72	900 R04	Hodinové zúčtovací sazby stavební dělník, tarifní třída 7	h	10,00000	350,00	3 500,00

DEMONTÁŽE :

POHLED SEVERNÍ, VÝCHODNÍ a  
demontáž stávajícího hromosvodu na  
fasádě :

hod. : 5

5,00000

POHLED ZÁPADNÍ :

odpojení TV antény + internet :

hod. : 2

2,00000

POHLED SEVERNÍ :

demontáž rozvaděčové skříně :

hod. : 3

3,00000

Díl D96		Přesuny sutí a vybouraných	<b>3 135,52</b>			
73	979081111R0	Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku do 1 km	t	1,57797	359,64	567,50
Včetně naložení na dopravní prostředek a složení na skládku, bez poplatku za skládku.						
74	979081121R0	Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku příplatek za každý další 1 km	t	29,98148	11,02	330,40
75	979082111R0	Vnitrostaveništní doprava sutí a vybouraných hmot do 10 m	t	1,57797	692,28	1 092,40
76	979082121R0	Vnitrostaveništní doprava sutí a vybouraných hmot příplatek k ceně za každých dalších 5 m	t	3,15595	92,88	293,12
77	979999999	10 % příměsí	t	1,57797	540,00	852,10

<b>Celkem</b>	#####
---------------	-------

Poznámky uchazeče k zadání

## Položkový rozpočet

S:	37/2021	ZATEPLENÍ MŠ RAISOVA
O:	SO 02	TERENNÍ ÚPRAVY
R:	1	TERENNÍ ÚPRAVY

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
<b>Díl 1 Zemní práce</b>						<b>8 387,43</b>
1	113106121R0	Rozebrání komunikací pro pěší s jakýmkoliv ložem a výplní spár z betonových nebo kameninových dlaždic nebo tvarovek	m2	19,09500	69,12	1 319,85
		POHLED SEVERNÍ : 6,95*0,6		4,17000		
		8,35*0,3		2,50000		
		POHLED VÝCHODNÍ :				
		(4,55+10,75+5,4)*0,6		12,42000		
2	113107305R0	Odstranění podkladů nebo krytů z kameniva těženého, v ploše jednotlivě do 50 m2, tloušťka vrstvy 50 mm	m2	29,11500	27,32	795,42
		POHLED SEVERNÍ : 6,95*0,6		4,17000		
		8,35*0,3		2,50000		
		POHLED VÝCHODNÍ :				
		(4,55+10,75+5,4)*0,6		12,42000		
		POHLED ZÁPADNÍ : (12,15+4,55)*0,6		10,02000		
3	113107305R0	Odstranění podkladů nebo krytů z kameniva těženého, v ploše jednotlivě do 50 m2, tloušťka vrstvy 50 mm	m2	10,02000	27,32	273,75
		POHLED ZÁPADNÍ :				
		(12,15+4,55)*0,6		10,02000		
4	139601102R0	Ruční výkop jam, rýh a šachet v hornině 3	m3	4,95900	1 209,60	5 998,41
		rýha pro okapový chodník :				
		POHLED SEVERNÍ :				
		6,95*0,6*(0,2-0,07)		0,54000		
		8,35*0,6*(0,2-0,07)		0,65000		
		POHLED VÝCHODNÍ :				
		(4,55+10,75+5,4)*0,6*(0,2-0,07)		1,61000		
		POHLED ZÁPADNÍ :				
		(4,0+1,4)*0,6*0,2		0,65000		
		(12,15+4,55)*0,6*(0,2-0,05)		1,50000		
<b>Díl 5 Komunikace</b>						<b>32 850,08</b>
5	596811111R0	Kladení dlažby z betonových nebo kameninových dlaždic do lože z kameniva těženého tloušťky do 30 mm	m2	34,86000	338,04	11 784,07
		POHLED SEVERNÍ :				
		6,95*0,6		4,17000		
		8,35*0,6		5,01000		
		POHLED VÝCHODNÍ :				
		(4,55+10,75+5,4)*0,6		12,42000		
		POHLED ZÁPADNÍ :				
		(4,0+1,4+12,15+4,55)*0,6		13,26000		
6	592453333R	dlažba betonová dvouvrstvá; čtverec; povrch hladký; šedá; l = 600 mm; š = 600 mm; tl. 80,0 mm	m2	35,20860	598,32	21 066,01
		m2 : 34,86*1,01		35,21000		
<b>Díl 63 Podlahy a podlahové konstrukce</b>						<b>8 888,95</b>
7	639571115R0	Podklad pod okapových chodníků ze šterku tl. 150 mm	m2	34,86000	194,40	6 776,78
		šterkopísek tl.12 cm, skladba cca20 cm :				
		POHLED SEVERNÍ :				
		6,95*0,6		4,17000		
		8,35*0,6		5,01000		
		POHLED VÝCHODNÍ :				
		(4,55+10,75+5,4)*0,6		12,42000		
		POHLED ZÁPADNÍ :				
		(4,0+1,4+12,15+4,55)*0,6		13,26000		

## Položkový rozpočet

S:	37/2021	ZATEPLENÍ MŠ RAISOVA
O:	50 02	TERENNÍ ÚPRAVY
R:	1	TERENNÍ ÚPRAVY

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
8	639571311R0	Textilie proti prorůstání 45 g/m2	m2	34,86000	60,59	2 112,17
		POHLED SEVERNÍ :				
		6,95*0,6		4,17000		
		8,35*0,6		5,01000		
		POHLED VÝCHODNÍ :				
		(4,55+10,75+5,4)*0,6		12,42000		
		POHLED ZÁPADNÍ :				
		(4,0+1,4+12,15+4,55)*0,6		13,26000		
<b>Díl 91      Doplnující práce na komunikaci</b>						<b>23 692,50</b>
9	916561111R0	Osazení záhonového obrubníku betonového do lože z betonu prostého C 12/15, s boční opěrou z betonu prostého	m	60,50000	275,40	16 661,70
		POHLED SEVERNÍ :				
		6,95+0,6		7,55000		
		8,35+0,6		8,95000		
		POHLED VÝCHODNÍ :				
		4,55+10,75+5,4+0,6		21,30000		
		POHLED ZÁPADNÍ :				
		4,0+1,4+12,15+4,55+0,6		22,70000		
10	592173328R	obrubník zahradní materiál beton; l = 1000,0 mm; š = 50,0 mm; h = 200,0 mm; barva	kus	62,00000	113,40	7 030,80
<b>Díl 99      Staveništní přesun hmot</b>						<b>5 572,24</b>
11	998223011R0	Přesun hmot pozemních komunikací, kryt dlážděný jakékoliv délkou objektu	t	25,92706	214,92	5 572,24
<b>Díl D96      Přesuny suti a vybouraných</b>						<b>6 347,42</b>
12	979082213R0	Vodorovná doprava suti po suchu bez naložení, ale se složením a hrubým urovňáním na vzdálenost do 1 km	t	6,93996	251,64	1 746,37
13	979082219R0	Vodorovná doprava suti po suchu příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km	t	131,85924	11,02	1 453,09
14	979087212R0	Nakládání na dopravní prostředky suti	t	6,93996	135,00	936,89
15	979990103R0	Poplatek za skládku beton do 30x30 cm, skupina 17.01.01 z Katalogu odpadů	t	6,93996	318,60	2 211,07
<b>Celkem</b>						<b>85 738,62</b>

Poznámky uchazeče k zadání

## Položkový rozpočet

S:	37/2021	ZATEPLENÍ MŠ RAISOVA
O:	SO 03	Stavební úpravy přístřešku
R:	1	Stavební úprava přístřešku

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
<b>Díl 6 Úprav povrchu, podlahy</b>					<b>18 581,17</b>	
1	602011188RT	Stěrka na stěnách silikonová barevná Cemix NZC, zatřvaná, zrnitost 1,5 mm	m2	46,00000	345,60	15 897,60
2	602011191R0	Podklad, nátěr stěn pod tenkovr. omítky Cemix PASN	m2	46,00000	53,14	2 444,44
3	602011195R0	Kontaktní nátěr stěn pod mozaikové omítky Cemix K	m2	4,50000	53,14	239,13
<b>Díl 62 Úprav povrchů vnější</b>					<b>25 361,53</b>	
4	622432112R0	Omítky stěn weber-pas marmolit střednězrná	m2	4,50000	523,80	2 357,10
5	622473186R0	Příplatek za rohovník pro vnější omítky	m	14,00000	66,96	937,44
6	622481211RU	Montáž výztužné sítě(perlinky)do stěrky-vněj.stěny včetně výztužné sítě a stěrkového tmelu Stomix	m2	50,50000	210,60	10 635,30
7	622902110R0	Očištění po opravách,kamenných říms a šambrán	m2	50,50000	162,00	8 181,00
Včetně očištění od zbytků malty nebo fasádní barvy a na omytí kartáčem.						
8	622904112R0	Očištění fasád tlakovou vodou složitost 1 - 2	m2	50,50000	64,37	3 250,69
<b>Díl 63 Podlahy a podlahové konstrukce</b>					<b>110 492,64</b>	
9	631312411RM	Mazanina betonová tl. 3cm C 8/10 z betonu prostého	m3	1,80000	3 790,80	6 823,44
Včetně vytvoření dilatačních spár, bez zaplnění.						
10	632411104RT	Vyrovňovací stěrka Cemix 050, ruční zprac. tl.4 mm samonivelační anhydritová směs 30 Cemix 050 30 MPa	m2	58,00000	262,44	15 221,52
11	632922912R0	Kladení dlaždic 40 x 40 cm na terče	m2	58,00000	1 252,80	72 662,40
12	592451221R	Dlažba HOLLAND VI 40x40x6 cm přírodní skladba	m2	58,00000	272,16	15 785,28
<b>Díl 94 Lešení a stavební výtahy</b>					<b>10 819,08</b>	
13	941941041R0	Montáž lešení leh.řad.s podlahami,š.1,2 m, H 10 m	m2	36,00000	71,17	2 562,12
Včetně kotvení lešení.						
14	941941291R0	Příplatek za každý měsíc použití lešení k pol.1041	m2	72,00000	48,60	3 499,20
15	941941841R0	Demontáž lešení leh.řad.s podlahami,š.1,2 m H 10 m	m2	36,00000	43,31	1 559,16
16	944944011R0	Montáž ochranné sítě z umělých vláken	m2	36,00000	19,22	691,92
17	944944031R0	Příplatek za každý měsíc použití sítě k pol. 4011	m2	72,00000	12,96	933,12
18	944944081R0	Demontáž ochranné sítě z umělých vláken	m2	36,00000	12,96	466,56
19	70921003R	Síť na lešení ochranná s oky 3,07 x 20 m zelená	m2	36,00000	30,75	1 107,00
<b>Díl 95 Dokončovací konstrukce na rozumných stavbách</b>					<b>4 914,00</b>	
20	952901411R0	Vyčištění ostatních objektů	m2	13,00000	378,00	4 914,00
<b>Díl 96 Bourání konstrukcí</b>					<b>31 959,36</b>	
21	962052211R0	Bourání zdiva železobetonového nadzákladového monolitické zábradlí s	m3	1,00000	8 542,80	8 542,80
22	965042141RT	Bourání mazanin betonových tl. 10 cm, nad 4 m2 pneumat. kladivo, tl.mazaniny 8 - 10	m3	3,00000	3 088,80	9 266,40
23	965081813RT	Bourání dlažeb terac.,čedič. tl.do 30 mm, nad 1 m2 ručně, kamenná dlažba	m2	58,00000	139,32	8 080,56
24	971035661R0	Vybourání otv. zeď cihel. pl. 4 m2, tl. 60 cm, MC	m3	1,00000	1 987,20	1 987,20
Včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150						
25	976071111R0	Vybourání kovových zábradlí a madel	m	21,00000	194,40	4 082,40
<b>Díl 99 Staveništní přesun hmot</b>					<b>11 931,63</b>	
26	913 R00	Hzs - Stavební dělník	h	20,00000	378,00	7 560,00
27	999281108R0	Přesun hmot pro opravy a údržbu do výšky 12 m	t	14,15318	308,88	4 371,63
<b>Díl 711 Izolace proti vodě</b>					<b>17 288,64</b>	

## Položkový rozpočet

S:	37/2021	ZATEPLENÍ MŠ RAISOVA
O:	50 03	Stavební úpravy přístřešku
R:	1	Stavební úprava přístřešku

P.č	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
28	711171559RT	Izolace proti vlhkosti vodorovná, fólií, volně včetně fólie PVC Fatrafol 803 tl. 1.5 mm	m2	58,00000	298,08	17 288,64
<b>Díl 764 Konstrukce klempířské</b>						<b>30 461,68</b>
29	764322291R0	Montáž oplechování okapů Pz, tvrdá krytina	m	16,00000	286,20	4 579,20
30	764332291R0	Montáž lemování zdi Pz, tvrdá krytina, krycí plech	m	21,00000	352,08	7 393,68
vč. spojovacích prostředků.						
31	764322830R0	Demontáž oplechování okapů, TK, rš 400 mm do 30°	m	16,00000	71,93	1 150,88
32	764337830R0	Demontáž lemování zdi ze segmentů, rš do 330 mm	m	21,00000	88,13	1 850,73
33	998764101R0	Přesun hmot pro klempířské konstr., výšky do 6 m	t	0,19497	2 149,20	419,03
Odkaz na hmot. položky pořadí 29 :				0,00048		
Odkaz na hmot. položky pořadí 30 :				0,01743		
Odkaz na hmot. položky pořadí 34 :				0,01376		
Hodnota z bývalého odkazu. : 0,1633				0,16330		
34	553449052R	Oplechování fims rš 220 mm zárem pozink. plech tl. 0.5 mm nátěr polyester - RAI	m	16,00000	941,76	15 068,16
Odkaz na mn. položky pořadí 29 : 16,00000				16,00000		
<b>Díl 766 Konstrukce truhlářské</b>						<b>5 888,16</b>
35	766664211R0	Montáž dveří, oc. zárubeň, kyvné 1kř. š. do 1m MD	kus	1,00000	1 028,16	1 028,16
Včetně montáže okopného plechu, stavěče křidel a držadel kyvných dveří.						
36	61164200R	Dveře profil. plné 1kř. 60x197 plast	kus	1,00000	4 860,00	4 860,00
Odkaz na mn. položky pořadí 35 : 1,00000				1,00000		
<b>Díl 767 Konstrukce zámečnické</b>						<b>213 638,75</b>
37	767996801R0	Demontáž atypických ocelových konstr. do 50 kg	kg	50,00000	49,90	2 495,00
38	998767102R0	Přesun hmot pro zámečnické konstr., výšky do 12 m	t	0,00250	1 501,20	3,75
Odkaz na hmot. položky pořadí 37 :				0,00250		
39	R 766-001	D+M zábradlí výška 110cm osová vzdálenost sloupků 1,5m, sloupky 50x50mm madlo 50x50mm	m	23,00000	9 180,00	211 140,00
<b>Díl D96 Přesuny sutí a vybouraných</b>						<b>31 829,25</b>
40	979081111R0	Odvoz sutí a vybour. hmot na skládku do 1 km	t	16,59900	359,64	5 969,66
Včetně naložení na dopravní prostředek a složení na skládku, bez poplatku za skládku.						
Odkaz na dem. hmot. položky pořadí 21 :				2,40000		
Odkaz na dem. hmot. položky pořadí 22 :				6,60000		
Odkaz na dem. hmot. položky pořadí 23 :				4,87200		
Odkaz na dem. hmot. položky pořadí 24 :				1,95000		
Odkaz na dem. hmot. položky pořadí 25 :				0,77700		
41	979081121R0	Příplatek k odvozu za každý další 1 km	t	43,94700	11,02	484,30
Odkaz na mn. položky pořadí 40 :				43,94700		
14.64900*3						
42	979082111R0	Vnitrostaveništní doprava sutí do 10 m	t	16,59900	692,28	11 491,16
Odkaz na mn. položky pořadí 40 : 16,59900				16,59900		
43	979082121R0	Příplatek k vnitrost. dopravě sutí za dalších 5 m	t	73,24500	92,88	6 803,00
Odkaz na mn. položky pořadí 42 :				73,24500		
14.64900*5						
44	1	Poplatek za skládku	t	16,59900	426,60	7 081,13
Odkaz na mn. položky pořadí 40 : 16,59900				16,59900		



### Položkový rozpočet

S:	37/2021	ZATEPLĚNÍ MŠ RAISOVA
O:	50 03	Stavební úpravy přístřešku
R:	1	Stavební úprava přístřešku

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
------	---------------	---------------	----	----------	-----------	--------

<b>Celkem</b>						<b>513 165.89</b>
---------------	--	--	--	--	--	-------------------

Poznámky uchazeče k zadání

--

