




## Položkový ceník „Rekonstrukce protiplýnového polygonu“

Název položky	Počet kusů	Cena za kus v Kč bez DPH	Cena celkem v Kč bez DPH		
LCD-TFT monitor o úhlopříčce 28"	2 ks	[REDACTED]	[REDACTED]		
<b>Kombinovaná "chytrá" infračervená /termokamera s integrovaným pohybovým senzorem.</b> <i>kamera automaticky vyhodnocuje světelné podmínky a sama přepíná na termo, resp. IR-obraz tak, aby obsluha měla co nejlepší obraz. Integrované pohybové čidlo sleduje on-line veškerý pohyb v polygonu.</i>	5 ks				
termokamera s otočnou hlavicí a ovládacím joystickem	1 ks				
infrakamera	5 ks				
pohybové čidlo	4 ks				
přehrávač s USB vstupem a funkcí Bluetooth	1 ks				
mikrofon s preferencí vysílání	1 ks				
reproduktor o výkonu RMS min. 20W	8 ks				
stroboskopický světelný zdroj	1 ks				
odolné dveře 90/197, levé upravené pro simulaci násilného vstupu	1 ks				
tréninková figurína Ruth Lee Multi trauma 180 cm / 50 kg (nebo obdobná)	1 ks				
<b>Překážky omezující základní průlezný profil o jmenovitém rozměru 80 x 160 cm</b>					
horizontálně dělená překážka omezující přibližně 1/3 průlezného profilu v jeho spodní části	1 ks			[REDACTED]	[REDACTED]
vertikálně dělená překážka, omezující přibližně 1/3 šířky průlezného profilu	3 ks				
horizontálně dělená překážka, omezující přibližně 1/3 průlezného profilu v jeho horní části	1 ks				
<b>Komponenty nové části klecového systému pro průlezný profil o jmenovitém rozměru 90 x 200 cm</b>					
tyčová podpěra svislá	15 ks	[REDACTED]	[REDACTED]		
tyčová podpěra vodorovná	3 ks				
klecová stěna	13 ks				
vertikálně dělená překážka, omezující přibližně 1/3 šířky průlezného profilu	1 ks				



úhlopříčně dělená překážka	2 ks	
vstupní dveře samouzavírací o výšce 1/2 průřezného profilu	1 ks	
klecová stěna o výšce 1/2 průřezného profilu	1 ks	
výstupní dveře samouzavírací v plné výšce průřezného profilu	1 ks	
<b>Ostatní náklady</b>		
Rozšíření monitorovacího zařízení – práce		
Rozšíření monitorovacího zařízení – materiál (mimo výše uvedeného)		
Demontáž prvků signalizace polohy cvičících		
<b>Ostatní náklady - pokračování</b>		
Kompletní kontrola a případná oprava stávající klecové části polygonu		
Doplnění překážek do stávajícího klecového polygonu - práce		
Doplnění překážek do stávajícího klecového polygonu – materiál (mimo výše uved.)		
Instalace nového klecového polygonu - práce		
Instalace nového klecového polygonu – materiál (mimo výše uvedeného)		
Instalace dveří pro simulaci násilného vstupu		
Provedení revizí zařízení, u kterých je to legislativou vyžadováno		

Celková cena za kompletní realizaci díla: 

Výše popsaná specifikace prací pro poptávkové řízení nemusí zahrnovat veškeré potřebné činnosti ke kompletnímu dokončení díla. Veškeré další nutné činnosti je možné uvést v části ostatní náklady. Konkrétní a detailní specifikace požadovaných prací bude upřesněna při pochůzce na místě prací a písemně sdělena všem uchazečům.

