

# KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

**LC Usobrnka**

KSO:

Místo: k.ú. Šebetov

CC-CZ:

Datum: 10.6.2021

Zadavatel:

Lesy České republiky, s.p.

IČ:

DIČ:

Uchazeč:

Vyplň údaj

IČ:

Vyplň údaj

DIČ:

Vyplň údaj

Projektant:

IČ:

DIČ:


Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

|                     |             |              |  |                  |
|---------------------|-------------|--------------|--|------------------|
| <b>Cena bez DPH</b> |             |              |  | <b>64 750,88</b> |
|                     | Základ daně | Sazba daně   |  | Výše daně        |
| DPH základní        | 64 750,88   | 21,00%       |  | 13 597,68        |
| DPH snížená         | 0,00        | 15,00%       |  | 0,00             |
| <b>Cena s DPH</b>   |             | <b>v CZK</b> |  | <b>78 348,56</b> |



Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:


Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Uchazeč



Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

# REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

**LC Usobrnka**

Místo: k.ú. Šebetov

Datum: 10.6.2021

Zadavatel: Lesy České republiky, s.p.

Projektant:

Uchazeč: Vyplň údaj

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

|                                 |                  |
|---------------------------------|------------------|
| <b>Náklady ze soupisu prací</b> | <b>64 750,88</b> |
| HSV - Práce a dodávky HSV       | 64 750,88        |
| 1 - Zemní práce                 | 14 437,50        |
| 5 - Komunikace pozemní          | 44 625,00        |
| 998 - Přesun hmot               | 5 688,38         |

# SOUPIS PRACÍ

Stavba:

**LC Usobrnka**

Místo: k.ú. Šebetov

Datum: 10.6.2021

Zadavatel: Lesy České republiky, s.p.

Projektant:

Uchazeč: Vyplň údaj

Zpracovatel:

| PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] |
|----|-----|-----|-------|----|----------|--------------|-------------------|
|----|-----|-----|-------|----|----------|--------------|-------------------|

## Náklady soupisu celkem

**64 750,88**

D HSV Práce a dodávky HSV 64 750,88

D 1 Zemní práce 14 437,50

|   |   |           |  |    |           |       |           |
|---|---|-----------|--|----|-----------|-------|-----------|
| 1 | K | 181951111 | Úprava pláně v hornině třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 bez zhutnění strojně | m2 | 1 312,500 | 11,00 | 14 437,50 |
|---|---|-----------|--|----|-----------|-------|-----------|

PP Úprava pláně vyrovnáním výškových rozdílů strojně v hornině třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 bez zhutnění  
VV 375\*3,5 1 312,500

D 5 Komunikace pozemní 44 625,00

|   |   |           |   |    |         |       |           |
|---|---|-----------|---|----|---------|-------|-----------|
| 2 | K | 564731111 | Podklad z kameniva hrubého drceného vel. 32-63 mm tl 100 mm | m2 | 525,000 | 85,00 | 44 625,00 |
|---|---|-----------|---|----|---------|-------|-----------|

PP Podklad nebo kryt z kameniva hrubého drceného vel. 32-63 mm s rozprostřením a zhutněním, po zhutnění tl. 100 mm  
VV 150\*3,5 525,000

D 998 Přesun hmot 5 688,38

|   |   |           |  |   |         |       |          |
|---|---|-----------|--|---|---------|-------|----------|
| 5 | K | 998225111 | Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem z kamene, monolitickým betonovým nebo živičným | t | 103,425 | 55,00 | 5 688,38 |
|---|---|-----------|--|---|---------|-------|----------|

PP Přesun hmot pro komunikace s krytem z kameniva, monolitickým betonovým nebo živičným dopravní vzdálenost do 200 m jakékoliv délky objektu  
VV 103,425 103,425