

# KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

LC U Šranku

KSO:

Místo: k.ú. Horní Štěpánov

CC-CZ:

Datum: 10.6.2021

Zadavatel:

Lesy České republiky, s.p.

IČ:

DIČ:

Uchazeč:

Vyplň údaj

IČ:

Vyplň údaj

DIČ:

Vyplň údaj

Projektant:

IČ:

DIČ:


Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

<b>Cena bez DPH</b>				<b>54 671,60</b>
	Základ daně	Sazba daně	Výše daně	
DPH základní	54 671,60	21,00%	11 481,04	
DPH snížená	0,00	15,00%	0,00	
<b>Cena s DPH</b>	<b>v</b>	<b>CZK</b>		<b>66 152,64</b>



Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:


Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Uchazeč



Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

# REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

LC U Šranku

Místo: k.ú. Horní Štěpánov

Datum: 10.6.2021

Zadavatel: Lesy České republiky, s.p.

Projektant:

Uchazeč: Vyplň údaj

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

## Náklady ze soupisu prací

**54 671,60**

HSV - Práce a dodávky HSV

54 671,60

1 - Zemní práce

10 587,50

5 - Komunikace pozemní

39 100,00

998 - Přesun hmot

4 984,10

# SOUPIS PRACÍ

Stavba:

LC U Šranku

Místo: k.ú. Horní Štěpánov

Datum: 10.6.2021

Zadavatel: Lesy České republiky, s.p.

Projektant:

Uchazeč: Vyplň údaj

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

## Náklady soupisu celkem

**54 671,60**

D	HSV		Práce a dodávky HSV				54 671,60
D	1		Zemní práce				10 587,50
1	K	181951111	Úprava pláně v hornině třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 bez zhutnění strojně	m2	962,500	11,00	10 587,50
PP			Úprava pláně vyrovnáním výškových rozdílů strojně v hornině třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 bez zhutnění				
VV			275*3,5		962,500		
D	5		Komunikace pozemní				39 100,00
2	K	564731111	Podklad z kameniva hrubého drceného vel. 32-63 mm tl 100 mm	m2	460,000	85,00	39 100,00
PP			Podklad nebo kryt z kameniva hrubého drceného vel. 32-63 mm s rozprostřením a zhutněním, po zhutnění tl. 100 mm				
VV			230*1*2		460,000		
D	998		Přesun hmot				4 984,10
5	K	998225111	Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem z kamene, monolitickým betonovým nebo živičným	t	90,620	55,00	4 984,10
PP			Přesun hmot pro komunikace s krytem z kameniva, monolitickým betonovým nebo živičným dopravní vzdálenost do 200 m jakékoliv délky objektu				
VV			90,62		90,620		