

SLEPÝ ROZPOČET

Rozpočet:	1	ARCHITEKTONICKO STAVEBNÍ ŘEŠENÍ
Objekt :	Název objektu :	JKSO :
SO01	REKONSTRUKCE MÍSTNOSTÍ 521, 522	
Stavba :	Název stavby :	SKP :
00001268	OBJEKT ŽEROTÍNOVO NÁMĚSTÍ 9, BRNO	
Projektant :	Počet měrných jednotek :	
Objednatel :	Náklady na MJ : 0	
Počet listů :	Zakázkové číslo : 1268	
Zpracovatel projektu :	Zhotovitel :	

ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Rozpočtové náklady II. a III. hlavy		Vedlejší rozpočtové náklady	
	0		
Z	106 740		
R	117 599		
N	292 282		
ZRN celkem	516 621		
HZS	0		
RN II.a III.hlavy	516 621	Ostatní VRN	0
ZRN+VRN+HZS	516 621	VRN celkem	0
Vypracoval	Za zhotovitele	Za objednatele	
Datum :	Jméno : Datum : Podpis:	Jméno : Datum : Podpis :	
Základ pro DPH	21,0 % činí :	516 621 Kč	
DPH	21,0 % činí :	108 490 Kč	
Základ pro DPH	0,0 % činí :	0 Kč	
DPH	0,0 % činí :	0 Kč	
CENA ZA OBJEKT CELKEM		625 112 Kč	

Poznámka :

Stavba :	00001268 OBJEKT ŽEROTÍNOVO NÁMĚSTÍ 9, BRNO	Rozpočet : 1
Objekt :	S001 REKONSTRUKCE MÍSTNOSTÍ 521, 522	ARCHITEKTONICKO STAVEBNÍ ŘEŠENÍ

REKAPITULACE STAVEBNÍCH DÍLŮ

Stavební díl	HSV	PSV	Dodávka	Montáž	HZS
3 Svislé a kompletní konstrukce	4 387	0	0	0	0
311 Sádrokartonové konstrukce	9 468	0	0	0	0
61 Upravy povrchů vnitřní	35 963	0	0	0	0
63 Podlahy a podlahové konstrukce	218	0	0	0	0
64 Výplně otvorů	10 890	0	0	0	0
94 Lešení a stavební výtahy	2 757	0	0	0	0
95 Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách	8 454	0	0	0	0
96 Bourání konstrukcí	17 416	0	0	0	0
99 Staveništní přesun hmot	10 000	0	0	0	0
711 Izolace proti vodě	0	6 447	0	0	0
720 Zdravotechnická instalace	0	63 285	0	0	0
771 Podlahy z dlaždic a obklady	0	7 771	0	0	0
776 Podlahy povlakové	0	67 781	0	0	0
777 Podlahy ze syntetických hmot	0	31 560	0	0	0
781 Obklady keramické	0	29 126	0	0	0
784 Malby	0	8 283	0	0	0
799 Ostatní	0	78 030	0	0	0
M21 Elektromontáže	0	0	0	67 840	0
M24 Montáže vzduchotechnických zařízení	0	0	0	38 900	0
D96 Přesuny sutí a vybouraných hmot	18 046	0	0	0	0
CELKEM OBJEKT	117 599	292 282	0	106 740	0

VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Název VRN	Kč	%	Základna	Kč
			0	0
CELKEM VRN				0

Slepý rozpočet

Stavba :	00001268 OBJEKT ŽEROTÍNOVO NÁMĚSTÍ 9, BRNO	Rozpočet: 1
Objekt :	SO01 REKONSTRUKCE MÍSTNOSTÍ 521, 522	ARCHITEKTONICKO STAVEBNÍ ŘEŠENÍ

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
Díl: 3						
1	317121102RT2	Svislé a kompletní konstrukce Osazení překladu světlost otvoru do 180 cm včetně dodávky RZP 2/10 149x14x14 P/03 : 4	kus	4,00 4,00	402,00	1 608,00
2	342256252RT1	Příčka z tvárnice porobetonových tl. 75 mm P2-480, 500x250x75 mm (0,80+0,35)*2,35	m2	2,70 2,70	407,50	1 101,27
3	342256255RT1	Příčka z tvárnice porobetonových tl. 150 mm P2-480, 500x250x150 mm 1,95*1,15	m2	2,24 2,24	643,00	1 441,93
4	346244351RT3	Obezdvíčka koupelňových van tl. 6,5 cm z tvárnice Ytong Sprchová vanička : (0,80*2+1,00*2)*0,15	m2	0,54 0,54	436,00	235,44
Celkem za 3 Svislé a kompletní konstrukce						4 386,64
Díl: 311						
5	342262113RS2	Sádrokartonové konstrukce Příčka sádrokart. dvoj. oc. kce, 2x opl. tl.255 mm desky protipožární tl. 12,5 mm, minerál tl. 2x8 cm Zaslepení dveřního otvoru : 0,85*2,00	m2	1,70 1,70	1 405,00	2 388,50
6	342264051RT2	Podhled sádrokartonový na zavěšenou ocel. konstr. desky protipožární tl. 12,5 mm, bez izolace P/04B : Místnost 521 : 2,80*1,70 3,85*0,15	m2	5,34 4,76 0,58	501,00	2 674,09
7	342264091R00	Příplatek k podhledu sádrokart. za tl. desek 15 mm P/04B : Místnost 521 : 2,80*1,70 3,85*0,15	m2	5,34 4,76 0,58	32,20	171,87
8	342264098R00	Příplatek k podhledu sádrokart. za plochu do 10 m2 P/04B : Místnost 521 : 2,80*1,70 3,85*0,15	m2	5,34 4,76 0,58	186,50	995,44
9	342267112RT2	Obklad trámů sádrokartonem třístranný do 0,5/0,5 m desky protipožární tl. 12,5 mm P/04B : Vytvoření "konzoly" a svislé hrany podhledu dle řezu : Místnost 521 : 3,85	m	3,85 3,85	841,00	3 237,85
Celkem za 311 Sádrokartonové konstrukce						9 467,75
Díl: 61						
10	611471411R00	Úpravy povrchů vnitřní Úprava stropů aktivovaným štukem tl. 2 - 3 mm Místnost 521 : 15,16 Místnost 522 : 2,16 Místnost 528 : 12,60 Místnost 529 : 3,70 Odpočet SDK podhledu : -5,3375	m2	28,28 15,16 2,16 12,60 3,70 -5,34	166,00	4 694,90
11	612409991R00	Začištění omítek kolem oken,dveří apod. Kolem nových zárubní : 5,00*2	m	10,00 10,00	54,70	547,00
12	612421331RT2	Oprava vápen.omítek stěn do 30 % pl. - štukových s použitím suché maltové směsi Místnost 521 : (3,85*2+4,40*2)*2,50 Místnost 522 : (1,50*2+1,40*2)*2,50 Místnost 528 : (4,40*2+2,85*2)*2,50 Místnost 529 : (2,75*2+1,35*2)*2,50 Odpočet obkladů : - 18,6960	m2	93,80 41,25 14,50 36,25 20,50 -18,70	142,50	13 367,07
13	612425931RT2	Omítka vápenná vnitřního ostění - štuková s použitím suché směsi Nově vytvořený otvor :	m2	3,12	544,00	1 697,28

Slepý rozpočet

Stavba :	00001268 OBJEKT ŽEROTÍNOVO NÁMĚSTÍ 9, BRNO	Rozpočet: 1
Objekt :	SO01 REKONSTRUKCE MÍSTNOSTÍ 521, 522	ARCHITEKTONICKO STAVEBNÍ ŘEŠENÍ

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
14	612471411R00	(2,05+1,10+2,05)*0,60 Úprava vnitřních stěn aktivovaným štukem Místnost 521 : (3,85*2+4,40*2)*2,50 Místnost 522 : (1,50*2+1,40*2)*2,50 Místnost 528 : (4,40*2+2,85*2)*2,50 Místnost 529 : (2,75*2+1,35*2)*2,50 Odpočet obkladů : - 18,6960	m2	3,12 93,80 41,25 14,50 36,25 20,50 -18,70	109,00	10 224,64
15	612473181R00	Omítka vnitřního zdiva ze suché směsi, hladká Pod obklady : Místnost 529 : (2,75*2+1,35*2)*2,28	m2	18,70 18,70	207,50	3 879,42
16	612473182R00	Omítka vnitřního zdiva ze suché směsi, štuková Místnost 529 : (0,80*0,35)*0,50	m2	0,14 0,14	330,00	46,20
17	612481113R00	Potažení vnitř. stěn sklotex. pleťvem s vypnutím Nově vytvořený otvor : (2,05+1,10+2,05)*0,60 1,80*0,30*2	m2	4,20 3,12 1,08	115,50	485,10
18	613473115R00	Příplatek za zabudované rohovníky Nově vytvořený otvor : (2,05+1,10+2,05)*2	m	10,40 10,40	98,20	1 021,28
Celkem za		61 Úpravy povrchů vnitřní				35 962,88
Díl: 63	Podlahy a podlahové konstrukce					
19	631319151R00	Příplatek za přehlaz. mazanin pod povlaky tl. 8 cm Nově vytvořený otvor : 1,10*0,60*0,05	m3	0,03 0,03	869,00	28,68
20	632451024R00	Vyrovnávací potěr MC 15, v pásu, tl. 50 mm Nově vytvořený otvor : 1,10*0,60	m2	0,66 0,66	287,50	189,75
Celkem za		63 Podlahy a podlahové konstrukce				218,43
Díl: 64	Výplně otvorů					
21	642953121RT4	Dodatečné osaz.dřev.zárubní leštěných,pl.do 2,5 m2 včetně dodávky zárubně 80/7-19 dýhované	kus	1,00	10 890,00	10 890,00
Celkem za		64 Výplně otvorů				10 890,00
Díl: 94	Lešení a stavební výtahy					
22	941955001R00	Lešení lehké pomocné, výška podlahy do 1,2 m Místnost 521 : 15,16 Místnost 522 : 2,16 Místnost 528 : 12,60 Místnost 529 : 3,70	m2	33,62 15,16 2,16 12,60 3,70	82,00	2 756,84
Celkem za		94 Lešení a stavební výtahy				2 756,84
Díl: 95	Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách					
23	952901111R00	Vyčištění budov o výšce podlaží do 4 m Místnost 521 : 15,16 Místnost 522 : 2,16 Místnost 528 : 12,60 Místnost 529 : 3,70	m2	33,62 15,16 2,16 12,60 3,70	78,10	2 625,72
24	952902110R00	Čištění zametáním v místnostech a chodbách 33,62*3	m2	100,86 100,86	3,25	327,80
25	950-001	Zednické výpomoci pro řemesla	hod	10,00	250,00	2 500,00
26	950-002	Materiál pro zednické výpomoci	kpl	1,00	3 000,00	3 000,00
Celkem za		95 Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách				8 453,52
Díl: 96	Bourání konstrukcí					
27	633811111X00	Broušení podlah beton -2mm Místnost stávající 521 : 15,16 Místnost stávající 522 : 2,16 Místnost stávající 528 : 12,60	m2	29,92 15,16 2,16 12,60	180,00	5 385,60
28	725110811R00	Demontáž klozetů splachovacích	soubor		154,00	
29	725210821R00	Demontáž umyvadel bez výtokových armatur	soubor		99,80	
30	725240811R00	Demontáž sprchových kabin bez výtokových armatur	soubor		181,00	
31	725820801R00	Demontáž baterie nástěnné do G 3/4	soubor	1,00	56,70	56,70
32	725840850R00	Demontáž baterie sprch.diferenciální G 3/4x1	kus	1,00	106,50	106,50

Slepý rozpočet

Stavba :	00001268 OBJEKT ŽEROTÍNOVO NÁMĚSTÍ 9, BRNO	Rozpočet: 1
Objekt :	SO01 REKONSTRUKCE MÍSTNOSTÍ 521, 522	ARCHITEKTONICKO STAVEBNÍ ŘEŠENÍ

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
33	725840860R00	Demontáž ramene sprchy	kus	1,00	5,50	5,50
34	725860811R00	Demontáž uzávěrek zápachových jednoduchých	kus	2,00	9,90	19,80
35	735111810R00	Demontáž těles otopných litinových článkových 1,20*0,60*2	m2	1,44 1,44	23,70	34,13
36	735117110R00	Odpojení těles 1,20*0,60*2	m2	1,44 1,44	41,60	59,90
37	735291800R00	Demontáž konzol otopných těles do odpadu 6*2	kus	12,00 12,00	9,00	108,00
38	735494811R00	Vypuštění vody z otopných těles 1,20*0,60*2	m2	1,44 1,44	15,00	21,60
39	776401800R00	Demontáž soklíků nebo lišt, pryžových nebo z PVC Místnost stávající 521 : 3,85*2+4,40*2 Místnost stávající 522 : 1,50*2+1,40*2 Místnost stávající 528 : 4,40*2+2,85*2	m	36,80 16,50 5,80 14,50	8,80	323,84
40	776511820R00	Odstranění PVC a koberců lepených s podložkou Místnost stávající 521 : 15,16 Místnost stávající 522 : 2,16 Místnost stávající 528 : 12,60	m2	29,92 15,16 2,16 12,60	64,00	1 914,88
41	965048150R00	Dočištění povrchu po vybourání dlažeb, tmel do 50% Místnost stávající 529 : 3,70	m2	3,70 3,70	38,50	142,45
42	965081713R00	Bourání dlaždic keramických tl. 1 cm, nad 1 m2 Místnost stávající 529 : 3,70	m2	3,70 3,70	44,40	164,28
43	967031132R00	Přisekání rovných ostění cihelných na MVC Nově vytvořený otvor : 2,05*0,60*2	m2	2,46 2,46	94,80	233,21
44	968061125R00	Vyvěšení dřevěných dveřních křidel pl. do 2 m2	kus	2,00	11,20	22,40
45	968072455R00	Vybourání kovových dveřních zárubní pl. do 2 m2 0,80*2,00*2	m2	3,20 3,20	265,00	848,00
46	971033651R00	Vybourání otvor. zeď cihel. pl.4 m2, tl.60 cm, MVC Nově vytvořený otvor : 1,10*2,05*0,60	m3	1,35 1,35	947,00	1 281,29
47	973031812R00	Vysekání kapes pro zavázání přiček tl. 10 cm 2,50*2	m	5,00 5,00	57,60	288,00
48	973031813R00	Vysekání kapes pro zavázání přiček tl. 15 cm 1,15*1	m	1,15 1,15	93,70	107,76
49	974031668R00	Vysekání rýh zeď cihelná vtah. nosníků 15 x 35 cm Nad nově vytvořený otvor : 1,50*2	m	3,00 3,00	252,00	756,00
50	978013141R00	Otlučení omítek vnitřních stěn v rozsahu do 30 % Opravy omítek : Místnost stávající 521 : (3,85*2+4,40*2)*2,50 Místnost stávající 522 : (1,50*2+1,40*2)*2,50 Místnost stávající 528 : (4,40*2+2,85*2)*2,50 Místnost stávající 529 : (2,75*2+1,35*2)*2,50 Odpočet obkladů : -16,4000	m2	96,10 41,25 14,50 36,25 20,50 -16,40	17,90	1 720,19
51	978013191R00	Otlučení omítek vnitřních stěn v rozsahu do 100 % Pod obklady :	m2	16,40	58,00	951,20
52	978059531R00	Odsekání vnitřních obkladů stěn nad 2 m2 Místnost stávající 529 : (2,75*2+1,35*2)*2,00	m2	16,40 16,40	174,70	2 865,08
Celkem za		96 Bourání konstrukcí				17 416,31
Díl: 99		Staveništní přesun hmot				
53	999281111R00	Přesun hmot pro opravy a údržbu do výšky 25 m	t		782,00	10 000,00
Celkem za		99 Staveništní přesun hmot				10 000,00
Díl: 711		Izolace proti vodě				
54	711212002RT2	Stěrka hydroizolační těsnící hmotou proti stékající vodě Místnost 529 : 3,70*1,5+(0,80+1,00+0,80)*2,00	m2	10,75 10,75	477,50	5 133,13
55	711212601R00	Těsnící pás do spoje podlaha - stěna Místnost 529 : 2,75*2+1,35*2	m	8,20 8,20	157,50	1 291,50
56	998711203R00	Přesun hmot pro izolace proti vodě, výšky do 60 m	%	5,00	4,45	22,25

Slepý rozpočet

Stavba :	00001268 OBJEKT ŽEROTÍNOVO NÁMĚSTÍ 9, BRNO	Rozpočet: 1
Objekt :	SO01 REKONSTRUKCE MÍSTNOSTÍ 521, 522	ARCHITEKTONICKO STAVEBNÍ ŘEŠENÍ

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
	Celkem za	711 Izolace proti vodě				6 446,88
Díl:	720	Zdravotechnická instalace				
57	720-001	Zdravotechnická instalace dle rozpočtu	kpl	1,00	63 285,00	63 285,00
	Celkem za	720 Zdravotechnická instalace				63 285,00
Díl:	771	Podlahy z dlaždic a obklady				
58	771578011R00	Spára podlaha - stěna, silikonem Místnost 529 : 2,75*2+1,35*2	m	8,20	40,00	328,00
59	771579791R00	Příplatek za plochu podlah keram. do 5 m2 jednoř. Místnost 529 : 3,70	m2	3,70	9,90	36,63
60	771579795R00	Příplatek za spárování vodotěsnou hmotou - plošně Místnost 529 : 3,70	m2	3,70	24,70	91,39
61	771570014RAI	Dlažba z dlaždic keramických do tmele, dlažba ve specifikaci Místnost 529 : 3,70	m2	3,70	497,50	1 840,75
62	771-001	Dodávka keramické dlažby 3,7000*1,15	m2	4,26	699,00	2 974,25
63	998771203R00	Přesun hmot pro podlahy z dlaždic, výšky do 24 m	%		7,90	2 500,00
	Celkem za	771 Podlahy z dlaždic a obklady				7 771,02
Díl:	776	Podlahy povlakové				
64	776431010R00	Montáž podlahových soklíků z koberc. pásů na lištu Místnost 521 : 3,85*2+4,40*2 Místnost 522 : 1,50*2+1,40*2 Místnost 528 : 3,10*2+2,85	m	31,35	80,60	2 526,81
65	776431100R00	Lepení podlahových soklíků k vinylovým podlahám Místnost 528 : 1,30*2+2,85	m	5,45	37,50	204,38
66	776590100X00	Vysátí podkladu nášlap ploch podlah Místnost 521 : 15,16 Místnost 522 : 2,16 Místnost 528 : 12,60 Nově vytvořený otvor : 1,10*0,60	m2	30,58	334,50	10 229,01
67	776520020RAI	Podlaha povlaková z vinylových čtverců pouze položení, podlahovina ve specifikaci Místnost 528 : 3,71	m2	3,71	216,50	803,22
68	776570020RAI	Podlaha povlaková textilní lepená pouze položení, koberec ve specifikaci Místnost 521 : 15,16 Místnost 522 : 2,16 Místnost 528 : 8,84 Nově vytvořený otvor : 1,10*0,60	m2	26,82	499,00	13 383,18
69	776-001	Dodávka vinylové podlahy 3,7100*1,15	m2	4,27	500,00	2 133,25
70	776-002	Dodávka koberce 26,8200*1,15	m2	30,84	500,00	15 421,50
71	776-003	Dodávka vinylového soklu 5,4500*1,15	m	6,27	250,00	1 566,88
72	776-004	Dodávka kobercového soklu 31,3500*1,15	m	36,05	250,00	9 013,13
73	998776203R00	Přesun hmot pro podlahy povlakové, výšky do 24 m	%		0,79	12 500,00
	Celkem za	776 Podlahy povlakové				67 781,34
Díl:	777	Podlahy ze syntetických hmot				
74	777553210R00	Vyrovnání podlah, samonivel. hmota tl. 2mm Místnost 521 : 15,16 Místnost 522 : 2,16 Místnost 528 : 12,60 Místnost 529 : 3,70 Nově vytvořený otvor : 1,10*0,60	m2	34,28	556,00	19 059,68
75	998777203R00	Přesun hmot pro podlahy syntetické, výšky do 24 m	%		1,15	12 500,00
	Celkem za	777 Podlahy ze syntetických hmot				31 559,68

33/46

Slepý rozpočet

Stavba :	00001268 OBJEKT ŽEROTÍNOVO NÁMĚSTÍ 9, BRNO	Rozpočet: 1
Objekt :	SO01 REKONSTRUKCE MÍSTNOSTÍ 521, 522	ARCHITEKTONICKO STAVEBNÍ ŘEŠENÍ

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
Díl: 781		Obklady keramické				
76	781470010RAI	Obklad vnitřní keramický, obklad ve specifikaci do vodotěs. tmele, spárováno vodotěs. tmelem	m2	18,70	666,00	12 451,54
		Místnost 529 : (2,75*2+1,35*2)*2,28		18,70		
77	781-001	Dodávka keramického obkladu	m2	21,50	699,00	15 028,78
		18,6960*1,15		21,50		
78	781-002	Příplatek za dodávku a montáž plastových lišt	m2	18,70	88,00	1 645,25
79	998781203R00	Přesun hmot pro obklady keramické, výšky do 24 m	%		4,25	
Celkem za		781 Obklady keramické				29 125,56
Díl: 784		Malby				
80	784451941R00	Oprava, směs prášk. 2x, 1bar+strop, oškr. míst. 3,8m	m2	127,42	65,00	8 282,56
		Stropy :				
		Místnost 521 : 15,16		15,16		
		Místnost 522 : 2,16		2,16		
		Místnost 528 : 12,60		12,60		
		Místnost 529 : 3,70		3,70		
		Stěny :				
		Místnost 521 : (3,85*2+4,40*2)*2,50		41,25		
		Místnost 522 : (1,50*2+1,40*2)*2,50		14,50		
		Místnost 528 : (4,40*2+2,85*2)*2,50		36,25		
		Místnost 529 : (2,75*2+1,35*2)*2,50		20,50		
		Odpočet obkladů : - 18,6960		-18,70		
Celkem za		784 Malby				8 282,56
Díl: 799		Ostatní				
81	799-P/01	Zrcadlo FLOAT tl. 6 mm 1950/900 kompletní dodávka, montáž, povrchová úprava dle PD	kus	1,00	14 000,00	14 000,00
82	799-P/02	Odnímatelný kryt střešních oken 1000/1350 kompletní dodávka, montáž, povrchová úprava dle PD	kus	4,00	5 000,00	20 000,00
83	799-P/04A	SDK konstrukce EI30, výkres 02, 03 kompletní dodávka, montáž, povrchová úprava dle PD	kpl	1,00	10 000,00	10 000,00
84	799-P/05	Deskové otopné těleso 1200/600 kompletní dodávka, montáž, povrchová úprava dle PD	kus	2,00	3 000,00	6 000,00
85	799-P/06	Tapetová plocha 1450/2500 kompletní dodávka, montáž, povrchová úprava dle PD	kus	1,00	1 000,00	1 000,00
86	799-P/07	Přechodová podlahová lišta nerez dl. 2850 kompletní dodávka, montáž, povrchová úprava dle PD	kus	1,00	5 000,00	5 000,00
87	799-P/08	Soubor koupelnových doplňků - řada Basic kompletní dodávka, montáž, povrchová úprava dle PD	kpl	1,00	3 530,00	3 530,00
		;Držák s pohárkem - 2 ks				
		;Háček na ručníky - 3 ks				
		;Skleněná polička 40 cm - 1 ks				
		;Držák toaletního papíru s krytem - 1 ks				
		;Drátěný držák rohový 20 x 20 cm - 1 ks				
		;WC souprava s kartáčem nástěnná, chrom - 1 ks				
		;Závěsná tyč na ručníky dl. 41 cm - 2 ks				
		;Odpadkový koš nášlapný, chrom 5L - 1 ks				
		1		1,00		
88	799-P/09	Nástěnný pistolový fén kompletní dodávka, montáž, povrchová úprava dle PD	kus	1,00	1 000,00	1 000,00
		Technické údaje :				
		;Zásuvka pro holicí strojek 115/230 V				
		;Nastavení výkonu ve 2 polohách 450/1200 W nebo 600/1500 W				
		;Nehořlavý plast třída V0 5V (UL 94)				
		;Termostat				
		;Bezpečnostní vypínač				
		;230-240 V / 50-60 Hz				
		;Dvojitá izolace - třída II				
		;Berva bílá				
		;Referenční výrobek - Salon 2000 Shaver				
		1		1,00		

Slepý rozpočet

Stavba :	00001268 OBJEKT ŽEROTÍNOVO NÁMĚSTÍ 9, BRNO	Rozpočet: 1
Objekt :	SO01 REKONSTRUKCE MÍSTNOSTÍ 521, 522	ARCHITEKTONICKO STAVEBNÍ ŘEŠENÍ

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
89	799-P/10	Elektrický sušák ručníků 500/1000 kompletní dodávka, montáž, povrchová úprava dle PD	kus	1,00	7 000,00	7 000,00
90	998767203R00	Přesun hmot pro zámečnické konstr., výšky do 24 m	%		10 000,00	10 500,00
	Celkem za	799 Ostatní				78 030,00
Díl:	M21	Elektromontáže				
91	M21-001	Elektroinstalace dle rozpočtu	kpl	1,00	67 840,00	67 840,00
	Celkem za	M21 Elektromontáže				67 840,00
Díl:	M24	Montáže vzduchotechnických zařízení				
92	M24-001	VZT dle rozpočtu	kus	1,00	38 900,00	38 900,00
	Celkem za	M24 Montáže vzduchotechnických zařízení				38 900,00
Díl:	D96	Přesuny suti a vybouraných hmot				
93	979011111R00	Svislá doprava suti a vybour. hmot za 2.NP a 1.PP	t	6,27	346,50	2 171,63
94	979011121R00	Příplatek za každé další podlaží	t	18,80	245,50	4 615,89
95	979081111R00	Odvoz suti a vybour. hmot na skládku do 1 km	t	6,27	272,00	1 704,72
96	979081121R00	Příplatek k odvozu za každý další 1 km	t	87,74	25,10	2 202,34
97	979082111R00	Vnitrostaveništní doprava suti do 10 m	t	6,27	310,00	1 942,87
98	979082121R00	Příplatek k vnitrost. dopravě suti za dalších 5 m	t	25,07	33,40	837,32
99	979087212R00	Nakládání suti na dopravní prostředky	t	6,27	216,00	1 353,74
100	979091295R00	Příplatek za vodo.přemístění suti při rekonstrukci	t	6,27	33,40	209,33
101	979990001R00	Poplatek za skládku stavební suti	t	5,01	450,00	2 256,24
102	979990002R00	Poplatek za skládku - ostatní materiály	t	1,25	600,00	752,08
	Celkem za	D96 Přesuny suti a vybouraných hmot				18 046,17

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Objekt : 4936	Název objektu : Zdravotní technika	JKSO :
Stavba : 4936	Název stavby : Objekt Žerotínovo náměstí 9, rekonstrukce m.č. 521	SKP :
Projektant :	Počet měrných jednotek :	0
Objednatel :	Náklady na MJ :	0
Počet listů :	Zakázkové číslo :	4936
Zpracovatel projektu :	Zhotovitel :	

ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Rozpočtové náklady II. a III. hlavy		Vedlejší rozpočtové náklady	
Dodávka celkem	0	Ztížené výrobní podmínky	0
Z Montáž celkem	0	Oborová přírážka	0
R HSV celkem	0	Přesun stavebních kapacit	0
N PSV celkem	63 285	Mimostaveništní doprava	0
ZRN celkem	63 285	Zařízení staveniště	0
		Provoz investora	0
HZS	0	Kompletační činnost (IČD)	0
RN II.a III.hlavy	63 285	Ostatní VRN	0
ZRN+VRN+HZS	63 285	VRN celkem	0
Vypracoval	Za zhotovitele	Za objednatele	
Datum :	Jméno : Datum : Podpis:	Jméno : Datum : Podpis :	
Základ pro DPH	5,0 % činí :	63 285 Kč	
DPH	5,0 % činí :	3 164 Kč	
Základ pro DPH	22,0 % činí :	0 Kč	
DPH	22,0 % činí :	0 Kč	
CENA ZA OBJEKT CELKEM		66 450 Kč	

Poznámka :

Stavba :	4936 Objekt Žerotínovo náměstí 9, rekonstrukce m.č. 521	Rozpočet :	4936_zti
Objekt :	4936 Zdravotní technika		Žerotínovo nám. 9, rekonstrukce m.č. 521

REKAPITULACE STAVEBNÍCH DÍLŮ

Stavební díl	HSV	PSV	Dodávka	Montáž	HZS
713 Izolace tepelné	0	580	0	0	0
721 Vnitřní kanalizace	0	6 531	0	0	0
722 Vnitřní vodovod	0	10 929	0	0	0
725 Zařizovací předměty	0	45 244	0	0	0
CELKEM OBJEKT	0	63 285	0	0	0

VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Název VRN	Kč	%	Základna	Kč
Ztížené výrobní podmínky	0	0,0	63 285	0
Oborová přírážka	0	0,0	63 285	0
Přesun stavebních kapacit	0	0,0	63 285	0
Mimostaveništní doprava	0	0,0	63 285	0
Zařízení staveniště	0	0,0	63 285	0
Provoz investora	0	0,0	63 285	0
Kompletační činnost (IČD)	0	0,0	63 285	0
Rezerva rozpočtu	0	0,0	63 285	0
CELKEM VRN				0

Výkaz výměr

Stavba :	4936 Objekt Žerotínovo náměstí 9, rekonstrukce m.č.	Rozpočet: 4936_zti
Objekt :	4936 Zdravotní technika	Žerotínovo nám. 9, rekonstrukce m.č. 521 - ZTI

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
Díl: 713		Izolace tepelné				
1	R713-2	Tubex d20, tl. 20mm	m	20,00	15,00	300,00
2	R713-3	Tubex d25, tl. 26mm	m	10,00	28,00	280,00
	Celkem za	713 Izolace tepelné				580,00
Díl: 721		Vnitřní kanalizace				
3	721170956R00	Oprava-vsazení odbočky, potrubí PVC hrdlové DN 140	kus	1,00	1 700,00	1 700,00
4	721171109RM1	Potrubí z plastu odpadní hrdlové D 110 x 2,2 materiál HT	m	4,00	420,00	1 680,00
5	721173203R00	Potrubí z PVC připojovací D 32 x 1,8 materiál HT	m	1,00	150,00	150,00
6	721173204RM1	Potrubí z PVC připojovací D 40 x 1,8 materiál HT	m	3,00	170,00	510,00
7	721173205RM1	Potrubí z PVC připojovací D 50 x 1,8 materiál HT	m	5,00	230,00	1 150,00
8	721194104R00	Vyvedení odpadních výpustek D 40 x 1,8	kus	1,00	50,00	50,00
9	721194105R00	Vyvedení odpadních výpustek D 50 x 1,8	kus	2,00	55,00	110,00
10	721194109R00	Vyvedení odpadních výpustek D 110 x 2,3	kus	1,00	80,00	80,00
11	PC	Demontáž stávajících rozvodů kanalizace	hod	4,00	250,00	1 000,00
12	998721203R00	Přesun hmot pro vnitřní kanalizaci, výšky do 24 m	%	55,16	1,84	101,49
	Celkem za	721 Vnitřní kanalizace				6 531,49
Díl: 722		Vnitřní vodovod				
13	722190401R00	Vyvedení a upevnění výpustek DN 15	kus	7,00	130,00	910,00
14	722290226R00	Zkouška tlaku potrubí závitového DN 50	m	30,00	30,00	900,00
15	722290234R00	Proplach a dezinfekce vodovod.potrubí DN 80	m	30,00	15,00	450,00
16	722299001T00	Tr.HOSTALEN PN 20 d20x3,4 +tv.	m	20,00	220,00	4 400,00
17	722299002T00	Tr.HOSTALEN PN 20 d25x4,2 +tv.	m	10,00	270,00	2 700,00
18	722299032T00	Kulový uzávěr G1/2" +mont.	ks	2,00	220,00	440,00
19	PC	Demontáž stávajícího rozvodů vody	hod	4,00	250,00	1 000,00
20	998722203R00	Přesun hmot pro vnitřní vodovod, výšky do 24 m	%	69,96	1,84	128,73
	Celkem za	722 Vnitřní vodovod				10 928,73
Díl: 725		Zařizovací předměty				
21	725110814R00	Demontáž klozetů kombinovaných	soubor	1,00	123,00	123,00
22	725119213U00	Montáž klozet mís závěsných	kus	1,00	510,00	510,00
23	725210821R00	Demontáž umyvadel bez výtokových armatur	soubor	1,00	63,00	63,00
24	725219401R00	Montáž umyvadel na šrouby do zdiva	soubor	1,00	130,00	130,00
25	725240811R00	Demontáž sprchových kabin bez výtokových armatur	soubor	1,00	180,00	180,00
26	725249101R00	Montáž sprchových boxů	soubor	1,00	460,00	460,00
27	725829301R00	Montáž baterie umyv.a dřezové stojánkové	kus	2,00	420,00	840,00
28	725849200R00	Montáž baterií sprchových, nastavitelná výška	kus	1,00	420,00	420,00
29	PC	Baterie dřezová JIKA Olymp Deep	ks	1,00	1 300,00	1 300,00
30	PC	Dřezová zápachová uzávěrka DN50	ks	1,00	185,00	185,00
31	PC	Rohový ventil Schell-Sanland nerez sítko 3/8x1/2"	ks	4,00	230,00	920,00
32	PC	Zástěna sprchová atyp - dle interieru	ks	1,00	7 000,00	7 000,00
33	PC	Montážní prvek JIKA Basic WC systém Compact	ks	1,00	2 600,00	2 600,00
34	PC	Van.mram. JIKA Padana 1000 x 800 bílá	ks	1,00	5 800,00	5 800,00
35	PC	Bat. umyv JIKA Olymp Deep	ks	1,00	1 100,00	1 100,00
36	PC	Ovládací tlačítko JIKA PL 3 Dual Plush	ks	1,00	500,00	500,00
37	PC	WC závěsné JIKA Olymp Deep hl. 51 cm	ks	1,00	2 000,00	2 000,00
38	PC	Umyvadlo JIKA Pure 80 800 x 345 mm prave	ks	1,00	3 900,00	3 900,00
39	PC	Skříňka pod umyvadlo Pure 80	ks	1,00	7 000,00	7 000,00
40	PC	Souprava na upevnění umyvadel	ks	1,00	163,00	163,00
41	PC	Sedátko WC JIKA Slowclose - bílé	ks	1,00	1 500,00	1 500,00
42	PC	Sífon umyv. nerezový 5/4 DN40	ks	1,00	540,00	540,00
43	PC	Sífon+koleno 40/50mm 90 mm chrom pro sprch. vaničk	ks	1,00	860,00	860,00
44	PC	Bat.sprch. JIKA Mio termostatický sprchový sloup	ks	1,00	7 000,00	7 000,00
45	998725203R00	Přesun hmot pro zařizovací předměty, výšky do 24 m	%	626,89	0,24	150,45
	Celkem za	725 Zařizovací předměty				45 244,45

Objekt Žerotínovo nám. 9, Brno
Rekonstrukce místností 521, 522
Silnoproudá elektrotechnika
DPS
z.č. E13/16
06.2016

Výkaz výměr

Je vypracován za následujících předpokladů:

1. Ceny jsou orientační a neobsahují DPH
2. Nejsou zahrnuty individuální možnosti dodavatele
3. Pokud je v dokumentaci uveden konkrétní název výrobku, nebo výrobce, je uveden pouze jako příklad pro stanovení standardu. Uvedení konkrétního názvu nevylučuje použití jiného výrobku se stejnými, nebo kvalitativně lepšími vlastnostmi, než má uvedený příklad.

Základní rozpočtové náklady

A. Dodávky dle specifikací včetně montáže		7 571
B. Doprava dodávek (5 % z A)		379
C. Montáž		18 032
D. Demontáž		380
E. Materiál nosný délkový		330
F. Materiál nosný kusový		35 716
G. Svítidla		
H. Prořez délkového materiálu (5 % z E)		17
J. Součet materiál nosný (E+F+H+G)		36 063
K. Materiál podružný (3 % z J)		1 082
L. Součet montáž + demontáž + materiál (C+D+J+K)		55 557
M. Stavební přípomoc (6 % z L)		3 333
N. Zemní práce		
O. Nátěry		
P.		
R. Práce účtované hodinovou sazbou		
předběžná obhlídka	1 h	250
nezměřitelné montážní práce	10 h	250
identifikace neznámých kabelů	3 h	250
součet položky		750
S. Revize	10 h	250
U. Celkem základní rozpočtové náklady		67 840

Vypracoval: XXXXXXXXXXXXXXXX

Materiál kusový

Standard přístrojů: ABB Alpha Exclusive

Pol.	Nazev	MJ	Množství	Dodávka	Celkem (Kč)
1	Spínač ř. č.1	ks	2		119,00
2	Spínač ř. č. 5	ks	1		103,50
3	Spínač ř.č. 6	ks	6		112,56
4	Spínač ř.č. 7	ks	1		134,95
5	Ovladač tlač. ř.č. 1	ks	3		119,56
6	Zásuvka 1x ,clonky	ks	24		136,59
7	Vývodka pětipólová do 5x4	ks	1		359,68
8	Zásuvka 1x, přepět'ová ochrana	ks	3		2 494,39
9	Zásuvka datová, 2xRJ45	ks	1		175,68
10	Rámeček 1x	ks	6		38,64
11	Rámeček 2x	ks	1		60,18
12	Rámeček 3x	ks	7		71,57
13	Rámeček 4x	ks	1		74,10
14	Rámeček 5x	ks	1		92,68
15	Svorka WAGO do 2x2,5	ks	112		4,30
16	Krabice P - přístrojová	ks	41		7,68
17	Krabice R - odbočná	ks	28		23,45
18	Zemnici svorka ZSA16	ks	8		17,89
19	1 - stropní svítidlo přisazené Osmont Delia -ZPM, kod 56111 - průměr 400mm ,2x18W	ks	1		3 000,00
20	2 - stropní svítidlo přisazené Osmont Delia -ZPM, kod 56111 - průměr 400mm ,2x18W	ks	1		3 000,00
21	3 - obrazové svítidlo Astro Kashima LED 620 7349 - chrom lesk, 1x LED 7,2W	ks	1		10 850,00
22	4 - nástěnné koupelňové zářivkové svítidlo č. SVD 751 - chrom lesk, rozm. 1484x75x45mm, 230V-80W-T5,G5,EVG	ks	1		4 000,00
23	5 - stropní svítidlo Vega Lucis - S00.11.105.4W - bílý plast, 230V, 1x33W	ks	3		3 860,00
24	6 - Led pásek v AL liště s difuzorem osazen v nábytku pod hranou obkladu ve v. +1380mm, výkon 14,4W/bm, barva světla teplá bílá, dl.2600mm + trafo 50W	ks	1		3 430,00
25	7 - Led pásek v AL liště s difuzorem osazen na horní ploše čela SDK podhledu ve v. +2370 mm, výkon 14,4W/bm, barva světla teplá bílá, dl.3700mm + trafo 100W	ks	1		3 430,00
26					
27	Celkem materiál kusový				35 716,40

Název akce: **Rekonstrukce místn. 521, 522 v objektu Žerotínovo nám. 9**Profese: **VZDUCHOTECHNIKA**

Položka specifikace							
Pozice	Název	Měrná jednotka	Počet jednotek	Jednotková cena		Celková cena	
				Dodávka	Montáž	Dodávka	Montáž
*	*	*	*	Kč	Kč	Kč	Kč
Zařízení č.1 - Větrání koupelny 529							
1.01	Ventilátor radiální stěnový plastový se ZK a doběhovým relé možný standard EBB 170NT	ks	1	1 900	490	1 900	490
	Trouba SPIRO - 100 - včetně tvarovek 30%	bm	2	890	480	1 780	960
Zařízení č. 2 Větrání ofuk zapuštěných střešních oken 521, 528 - zrušeno investorem (okna se budou měnit v samostatné akci)							
2.01	Ventilátor axiální vestavný nízkohlučný DN 100 možný standard SILENT TUBE 100N	ks					
	Trouba SPIRO - 100 - včetně tvarovek 30%	bm					
	Krycí mřížka DN 100 pletivo	ks					
Demontáž a zpětná montáž stávající chladících jednotek split							
	Odpojení medií, odzbrojení vnitřní nástěnné jednotky split, její demontáž	ks	2	1 000	390	2 000	780
	Předizolované Cu potrubí 6,35/9,5mm včetně prodrátování, úprava, prodloužení	bm	4	890	480	3 560	1 920
	odsátí a naplnění chladiva	kpl	1	4 110	2 000	4 110	2 000
	Zpětná montáž vnitřní jednotky, připojení medií, vystrojení	ks	2		1 500		3 000
	Zprovoznění chladícího systému	hod	2		1 400		2 800
Společné prvky výfuku vzduchu na střeše							
	Hlavice výfuková kruhová DN 100 dle TPJ 48-12-71	ks	1	3 000	400	3 000	400
	Demontáž světlíkových ventilátorů stávajících	ks	4		500		2 000
Doplňkový materiál							
	Montážní, těsnící a spojovací materiál (nosná táhla s kontramatkami a Izolatory chvění, kotvení do stropu přes hmoždinky, šroubování k potrubí přes zlišty, těsnění přírub potrubí šňůrou na bázi PE, spojovací šrouby, podložky, matice	kg	2				
	Součet :						
	Doprava	kpl	1		2 500		2 500
	Přesuny	kpl	1		900		900
	Zaregulování, vyzkoušení, předávací řízení	kpl	1		1 500		1 500
	Inženýrská a koordinační činnost	kpl	1		500		500
	Těžké mechanizmy	kpl	1		100		100
	Lešení	kpl	1		200		200
	Prováděcí projektová dokumentace	kpl	1	1 500		1 500	
	Dokumentace konečného provedení, návody, atesty, prohlášení o shodě	kpl	1	1 000		1 000	
	Celkový součet :					18 850	20 050